令和７年１０月

工 事 名 称 大阪府営交野梅が枝第１期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第２工区）（その２）

総工事費 ￥１５４，１１１，１００

工事価格 ￥１４０，１０１，０００

工 事 概 要 （工事場所：交野市梅が枝 ）
中層耐火住宅撤去工事一式 施工区域面積　5,139㎡ 中層耐火住宅　RC造　地上5階建　2棟　70戸 公　　告　　日　R7.10.2 入札書の開札日　R7.10.24 （工期)約　4.2　ヶ月

請負業者名			
請負金額￥		工期	契約締結日　～　R8.3.18

NO. 1　　大　　阪　　府

名　　称	単位	金額(円)	小計(円)				備　　考
1, 直接工事費							
［1］ 建物撤去工事	一式	107,289,233					
［2］ 電気設備工事	一式	0					
［3］ 機械設備工事	一式	0					
［4］ ガス設備工事	一式	0					
小　　計			107,289,233				
2. 共　通　費							
				A	E	M	
共通仮設費	一式	10,698,258		10,698,258	0	0	（共仮は積上げのみ）
現場管理費	一式	6,161,163		6,161,163	0	0	経費率　合計
一般管理費等	一式	15,952,346					18.31%
							（契約保証費率除く）
小　　計			32,811,767				
3. 工事価格 （1＋2）			140,101,000				
4. 消費税相当額	一式		14,010,100				税率10%
5. 総工事費 （3＋4）			154,111,100				

［１］　共 通 仮 設 費

A、共通仮設費の積上げ分（設備除く）

（1）準備費		一式	0
（2）仮設物資等積上げ分	別紙内訳	一式	10,698,258
（3）イメージアップ費等		一式	0
（4）その他		一式	0
（1）～（4）の計	A、		10,698,258

共 通 仮 設 費　10,698,258

［２］　現 場 管 理 費 ・ 一 般 管 理 費 等

B、　対象純工事費（建築直工＋共仮-C-E）　110,493,877

● Bに対する現場管理費率　β　5.50%

共仮のｽｸﾗｯﾌﾟ　0

B×β　B’　6,077,163

C、現場管理費対象外

イ、処分費等	7,493,614	
ロ、リース料	0	
ハ、工事排水料金	0	（共通費対象外）
ニ、各種負担金等	0	（共通費対象外）
ホ、共通仮設費の処分費	0	
イ ～ ホ の計　C、	7,493,614	

E、一般建築のその他工事

名称			
い、杭工事	一式	0	
ろ、造園工事	一式	0	
は、舗装工事	一式	0	
に、設備工事	一式	－	
ほ、特殊な室内装備品	一式	0	
へ、その他	一式	0	
と、共仮の舗装工事等	一式	0	

その他工事に対する現場管理費率　2%

● Eに対する現場管理費　E × 率

E、い ～ と の計　0　E’　0

F、現場管理費のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）　その他積上げ	内訳別紙	一式	84,000

G、（B’＋E’＋F）　**現 場 管 理 費　6,161,163**

H、撤去工事の工事原価（B ＋ B’）　116,571,040

I、その他工事の工事原価（E ＋ E’）　0

I’、設備工事の工事原価　0

J、現場管理費のその他積上げ工事原価（F）　84,000

K、一般管理費等のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）その他積上げ	内訳別紙	一式	0
		計 K’	0

L、率計算の工事原価　H＋I＋J＋イ＋ロ＋ホ+I’　124,148,654

◎ Lに対する一般管理費等率　γ　12.81%

L’率に掛ける工事原価　124,148,654

M、契約保証費　※　必要有り　一般管理費等の補正値　0.04%

◎ L’ × 補正値　M’　49,659

N、L × γ ＋ K’ ＋ M’　一 般 管 理 費 等　15,953,101

数値処理　-755

数値処理後小計　一 般 管 理 費 等　15,952,346

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
A. 撤去工事	1	式	79,669,041	
B. 仮設物設置工事	1	式	25,922,110	
C. 整地工事	1	式	257,000	
D. 害虫駆除	1	式	808,112	
E. 撤去用水費	1	式	632,970	
計			107,289,233	

建築工事　科目別内訳

A. 撤去工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
撤去工事	1	式	79,669,041	
計			79,669,041	

建築工事　科目別内訳

B. 仮設物設置工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
仮設物設置工事	1	式	25,922,110	
計			25,922,110	

建築工事　科目別内訳

C.整地工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
整地工事	1	式	257,000	
計			257,000	

建築工事　科目別内訳

D.害虫駆除

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
害虫駆除	1	式	808,112	
計			808,112	

E. 撤去用水費

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
撤去用水費	1	式	632,970	
計			632,970	

A. 撤去工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去工事		1	式	79,669,041	
計				79,669,041	

建築工事　中科目別内訳

B. 仮設物設置工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
仮設物設置工事		1	式	25,922,110	
計				25,922,110	

C.整地工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
整地工事		1	式	257,000	
計				257,000	

建築工事　中科目別内訳

D.害虫駆除

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
害虫駆除		1	式	808,112	
計				808,112	

E. 撤去用水費

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去用水費		1	式	632,970	
計				632,970	

A.撤去工事	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
（住棟撤去）						
38号棟	30戸	1	式		33,236,220	別紙 00-0001
39号棟	40戸	1	式		43,269,041	別紙 00-0018
とりこわし機械運搬	排出ｶﾞｽ対策型　油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3 2往復	1	式		198,000	代価表　0017
土工機械運搬	2往復	1	式		153,000	代価表　0018
小計					76,856,261	
（残置物撤去）						
残置物	屋内・可燃物 集積、積込、運搬、処分費共	12.5	m3	400	5,000	代価表　0019
残置物	屋内・不燃物 集積、積込、運搬、処分費共	9.5	m3	1,110	10,545	代価表　0020
残置物	屋外　可燃物 集積、積込、運搬、処分費共	4	m3	400	1,600	代価表　0022
残置物	屋外　不燃物 集積、積込、運搬、処分費共	8	m3	1,110	8,880	代価表　0024
小計					26,025	
（屋外付帯撤去）						
土工事		13.6	m3	1,560	21,216	代価表　0001
ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	7	m	450	3,150	

建築工事　細目別内訳

A.撤去工事	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	35.4	m3	6,030	213,462	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	29.1	m3	8,600	250,260	
ｺﾝｸﾘｰﾄ平板 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	4.2	m3	8,600	36,120	
外灯撤去	H5000　集積･積込共	4	か所	2,150	8,600	代価表　0025
ﾊﾞﾘｶｰ(1')撤去	H850　集積･積込共	6	か所	220	1,320	代価表　0026
ﾊﾞﾘｶｰ(2)撤去	W700×H650　集積･積込共	10	か所	470	4,700	代価表　0027
ﾊﾞﾘｶｰ(3)撤去	W700×H1600　集積･積込共	7	か所	1,730	12,110	代価表　0028
手すり撤去	W3100×H820　集積･積込共	4	か所	600	2,400	代価表　0029
駐車番号表示板(1)撤去	W2500×H600　集積･積込共	19	か所	300	5,700	代価表　0030
境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)撤去	W100　集積･積込共	20	m	73	1,460	代価表　0031
境界ﾌﾞﾛｯｸ(3)撤去	W100　集積･積込共	395	m	120	47,400	代価表　0032
境界ﾌﾞﾛｯｸ(4)撤去	W170　集積･積込共	25.1	m	110	2,761	代価表　0033
駐輪場(1)撤去	19200×3400　8ｽﾊﾟﾝ 集積･積込共	1	か所	22,200	22,200	代価表　0034
駐輪場(2)撤去	14400×3400　6ｽﾊﾟﾝ 集積･積込共	1	か所	16,900	16,900	代価表　0035
ふじ棚撤去	42000×3600　集積･積込共	1	か所	15,000	15,000	代価表　0036

A.撤去工事	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾞﾐ置場撤去	4260×3290　集積･積込共	1	か所	37,600	37,600	代価表　0037
ﾌﾞﾗﾝｺ撤去	L3200×H2400　集積･積込共	1	か所	4,740	4,740	代価表　0038
ﾍﾞﾝﾁ(1)撤去	集積･積込共	2	か所	610	1,220	代価表　0039
進入防止柵(1)撤去	ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ2700×350　集積･積込共	9.5	m	82	779	代価表　0040
進入防止柵(2)撤去	ﾚﾝｶﾞ積　H500　集積･積込共	6.1	m	460	2,806	代価表　0041
進入防止柵(3)撤去	ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ5000×500　集積･積込共	12.9	m	3,480	44,892	代価表　0042
車止めﾌﾞﾛｯｸ(1)撤去	220×600×H210　集積･積込共	53	か所	260	13,780	代価表　0043
車止めﾌﾞﾛｯｸ(2)撤去	集積･積込共	36.7	m	3,390	124,413	代価表　0044
木製看板撤去	H2250　集積･積込共	1	か所	1,290	1,290	代価表　0045
鋼製看板(2)撤去	W1600×H2900　集積･積込共	1	か所	1,610	1,610	代価表　0046
鋼製看板(4)撤去	W600×H1650　集積･積込共	1	か所	830	830	代価表　0047
鋼製看板(5)撤去	W600×H1400　集積･積込共	1	か所	580	580	代価表　0048
鋼製看板(6)撤去	W980×H1470　集積･積込共	1	か所	450	450	代価表　0049
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製ﾊﾟｲﾛﾝ	H850　集積･積込共	9	か所	31	279	代価表　0050
ﾀｲﾔ遊具撤去	W600　集積･積込共	5	か所	11	55	代価表　0051

建築工事　細目別内訳

A.撤去工事	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
U型側溝撤去	W240　集積･積込共	95.7	m	270	25,839	代価表　0052
汚水会所撤去	詳D-14　J 集積･積込共	3	か所	2,800	8,400	代価表　0053
汚水会所撤去	詳D-14　K 集積･積込共	2	か所	2,920	5,840	代価表　0054
雨水会所撤去	詳D-15　ｱ 集積･積込共	14	か所	520	7,280	代価表　0055
雨水会所撤去	詳D-15　ｲ 集積･積込共	4	か所	620	2,480	代価表　0056
雨水会所撤去	詳D-15　ｳ 集積･積込共	9	か所	730	6,570	代価表　0057
雨水会所撤去	詳D-15　ｴ 集積･積込共	7	か所	840	5,880	代価表　0058
雨水会所撤去	詳D-15　ｵ 集積･積込共	4	か所	960	3,840	代価表　0059
雨水会所撤去	詳D-15　ｶ 集積･積込共	5	か所	1,070	5,350	代価表　0060
雨水会所撤去	詳D-15　ｷ 集積･積込共	1	か所	1,170	1,170	代価表　0061
ﾏﾝﾎｰﾙ撤去	詳D-16　c 集積･積込共	1	か所	3,990	3,990	代価表　0062
ﾏﾝﾎｰﾙ撤去	詳D-16　d 集積･積込共	1	か所	4,460	4,460	代価表　0063
雨水排水管撤去		347	m	470	163,090	代価表　0064
汚水排水管撤去		68.4	m	470	32,148	代価表　0065
給水管撤去		343	m	470	161,210	代価表　0066

A.撤去工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ガス管撤去		177	m	470	83,190	代価表　0067
管閉塞	ﾓﾙﾀﾙ詰め閉塞 φ150	4	か所	75	300	代価表　0068
樹木撤去手間 切株	幹周15cm未満	4	本	2,170	8,680	代価表　0069
樹木撤去手間 生垣	H=0.5～0.8未満 - 5本/m2 程度	8	m²	4,580	36,640	代価表　0070
樹木撤去手間 生垣	H=1.0～1.5未満 - 5本/m2 程度	19.8	m²	8,790	174,042	代価表　0071
樹木撤去手間 生垣	H=1.5～2.0未満 - 5本/m2 程度	21	m²	8,790	184,590	代価表　0072
樹木撤去手間 生垣	H=2.0～3.0未満 - 5本/m2 程度	6	m²	20,800	124,800	代価表　0073
樹木撤去手間 中低木	H=1.0～1.5未満 -	1	本	1,760	1,760	
樹木撤去手間 中低木	H=1.5～2.0未満 -	1	本	1,760	1,760	
樹木撤去手間 中低木	H=2.0～3.0未満 -	5	本	4,160	20,800	
樹木撤去手間 高木	C 0.10未満　　-	2	本	3,040	6,080	
樹木撤去手間 高木	C 0.10～0.12未満 -	1	本	3,040	3,040	
樹木撤去手間 高木	C 0.12～0.15未満 -	2	本	3,040	6,080	
樹木撤去手間 高木	C 0.15～0.18未満 -	2	本	6,540	13,080	
樹木撤去手間 高木	C 0.18～0.20未満 -	1	本	6,540	6,540	

建築工事　細目別内訳

A.撤去工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
樹木撤去手間 高木	C 0.20～0.25未満 -	5	本	6,540	32,700	
樹木撤去手間 高木	C 0.25～0.30未満 -	2	本	11,900	23,800	
樹木撤去手間 高木	C 0.30～0.35未満 -	2	本	11,900	23,800	
樹木撤去手間 高木	C 0.40～0.45未満 -	1	本	18,400	18,400	
小計					2,107,712	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　14.0km以下	35.4	m3	2,750	97,350	代価表　0074
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　11.0km以下	95	m3	2,300	218,500	代価表　0003
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り　31.5km以下	0.1	m3	1,210	121	代価表　0004
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り　60.0km以下	1.9	m3	2,410	4,579	代価表　0007
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　樹木類 DID区間有り　31.5km以下 積込み共	6.4	m3	2,820	18,048	代価表　0075
小計					338,598	
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　　投棄料	35.4	m3	4,700	166,380	代価表　0076
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　　投棄料	95	m3	5,100	484,500	代価表　0010
とりこわし 発生材処分	木材類　　投棄料	0.1	m3	550	55	代価表　0011

建築工事　細目別内訳

A. 撤去工事	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	1.9	m3	5,600	10,640	代価表　0014
とりこわし 発生材処分	樹木類　投棄料	6.4	m3	550	3,520	代価表　0077
小計					665,095	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	10.9	t	▲28,500	▲310,650	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ (SUS304)	0.1	t	▲140,000	▲14,000	
小計					▲324,650	
計					79,669,041	

建築工事　細目別内訳

B. 仮設物設置工事	仮設物設置工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【直接仮設費】						
38号棟	30戸					
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 45日程度 運搬費共	2,436	㎡	3,120	7,600,320	代価表　0078
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 45日程度 修理費含む 運搬費共	157	m	690	108,330	代価表　0079
防音ｼｰﾄ	運搬費共　45日程度	2,436	㎡	1,380	3,361,680	代価表　0080
39号棟	40戸					
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 60日程度 運搬費共	3,076	㎡	3,260	10,027,760	代価表　0081
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 60日程度 修理費含む 運搬費共	198	m	750	148,500	代価表　0082
防音ｼｰﾄ張り	運搬費共　60日程度	3,076	㎡	1,520	4,675,520	代価表　0083
計					25,922,110	

C.整地工事		整地工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
敷地整地	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 6t	5,140	㎡	50	257,000	
計					257,000	

D.害虫駆除		害虫駆除				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
害虫駆除	屋内	4,869	㎡	160	779,040	
害虫駆除	屋外	316	㎡	92	29,072	
計					808,112	

E.撤去用水費　撤去用水費

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事用水費（散水用）	東大阪市 RC造　(230L/㎡)	4,869	延㎡	130	632,970	
計					632,970	

A.撤去工事	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
38号棟	30戸	1	式		33,236,220	別紙 00-0001
土工事		169	m3	1,560	263,640	代価表　0001
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積　鉄筋切断　散水手間共	846	m3	7,480	6,328,080	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積　鉄筋切断　散水手間共	189	m3	10,900	2,060,100	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 土間ｺﾝ 圧砕機 標準 集積　鉄筋切断　散水手間共	2.2	m3	5,450	11,990	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準　ALC版 集積　鉄筋切断　散水手間共	4.8	m3	7,480	35,904	
れんが.CB積み とりこわし	圧砕機	1.5	m3	2,700	4,050	
既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共 旧防水層含む 1層分	676	㎡	1,940	1,311,440	
既存防水層撤去	屋上防水層 ｼｰﾄ防水層　　集積共	24.5	㎡	1,700	41,650	
床組撤去	つか立て 集積共	221	㎡	3,390	749,190	
床組撤去	ころばし 集積共	1,455	㎡	2,670	3,884,850	
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般　　集積共 (木製建具を含む)	3,122	㎡	970	3,028,340	
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り 一般　　集積共	1,508	㎡	1,160	1,749,280	
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	397	㎡	2,670	1,059,990	
天井下地撤去	集積共	1,540	㎡	730	1,124,200	

建築工事　別紙明細

A.撤去工事	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
38号棟	30戸	1	式		33,236,220	別紙 00-0001
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般 集積共	661	㎡	1,210	799,810	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 石綿含有 集積共 (吊戸棚底板含む)	679	㎡	2,670	1,812,930	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り 一般 集積共	200	㎡	1,450	290,000	
小計					24,555,444	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	1,083	m3	1,890	2,046,870	
木材類 積込み	機 械	112	m3	1,610	180,320	
内装材 積込み	機 械	112	m3	1,610	180,320	
発生材積込み	人力 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有	24.2	m3	4,850	117,370	代価表　0002
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理　集積 ・梱包		24.2	m3	4,350	105,270	
小計					2,630,150	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	1,083	m3	2,300	2,490,900	代価表　0003
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り 31.5km以下	112	m3	1,210	135,520	代価表　0004
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板 DID区間有り 80.0km以下	24.2	m3	3,700	89,540	代価表　0005
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 14.0km以下	6.7	m3	950	6,365	代価表　0006

A.撤去工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
38号棟	30戸	1	式		33,236,220	別紙 00-0001
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り　60.0km以下	58.5	m3	2,410	140,985	代価表　0007
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り　60.0km以下	1.9	m3	6,960	13,224	代価表　0008
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 畳類 DID区間有り　60.0km以下	45.3	m3	1,810	81,993	代価表　0009
小計					2,958,527	
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	1,083	m3	5,100	5,523,300	代価表　0010
とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	112	m3	550	61,600	代価表　0011
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板　投棄料	24.2	m3	25,000	605,000	代価表　0012
とりこわし 発生材処分	ﾎﾞｰﾄﾞ類　投棄料	6.7	m3	13,000	87,100	代価表　0013
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	58.5	m3	5,600	327,600	代価表　0014
とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ類　投棄料	1.8	m3	13,100	23,580	代価表　0015
とりこわし 発生材処分	畳類　投棄料	45.3	m3	2,730	123,669	代価表　0016
小計					6,751,849	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	87.5	t	▲28,500	▲2,493,750	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ	4.1	t	▲240,000	▲984,000	

建築工事　別紙明細

A.撤去工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
38号棟	30戸	1	式		33,236,220	別紙 00-0001
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ（SUS304）	1.3	t	▲140,000	▲182,000	
小計					▲3,659,750	
計					33,236,220	

A.撤去工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
39号棟	40戸	1	式		43,269,041	別紙 00-0018
土工事		214	m3	1,560	333,840	代価表　0001
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積　鉄筋切断　散水手間共	1,101	m3	7,480	8,235,480	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積　鉄筋切断　散水手間共	259	m3	10,900	2,823,100	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 土間ｺﾝ 圧砕機 標準 集積　鉄筋切断　散水手間共	3	m3	5,450	16,350	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準　ALC版 集積　鉄筋切断　散水手間共	6.2	m3	7,480	46,376	
れんが.CB積み とりこわし	圧砕機	2	m3	2,700	5,400	
既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共 旧防水層含む 1層分	883	㎡	1,940	1,713,020	
既存防水層撤去	屋上防水層 ｼｰﾄ防水層　　集積共	32.6	㎡	1,700	55,420	
床組撤去	つか立て 集積共	249	㎡	3,390	844,110	
床組撤去	ころばし 集積共	1,884	㎡	2,670	5,030,280	
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般　　集積共 (木製建具を含む)	3,893	㎡	970	3,776,210	
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り 一般　　集積共	1,965	㎡	1,160	2,279,400	
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	535	㎡	2,670	1,428,450	
天井下地撤去	集積共	2,054	㎡	730	1,499,420	

建築工事　別紙明細

A.撤去工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
39号棟	40戸	1	式		43,269,041	別紙 00-0018
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般 集積共	941	㎡	1,210	1,138,610	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 石綿含有 集積共 (吊戸棚底板含む)	866	㎡	2,670	2,312,220	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り 一般 集積共	247	㎡	1,450	358,150	
小計					31,895,836	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	1,423	m3	1,890	2,689,470	
木材類 積込み	機 械	150	m3	1,610	241,500	
内装材 積込み	機 械	142	m3	1,610	228,620	
発生材積込み	人力 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有	31.4	m3	4,850	152,290	代価表　0002
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理　集積 ・梱包		31.4	m3	4,350	136,590	
小計					3,448,470	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	1,423	m3	2,300	3,272,900	代価表　0003
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り 31.5km以下	150	m3	1,210	181,500	代価表　0004
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板 DID区間有り 80.0km以下	31.4	m3	3,700	116,180	代価表　0005
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 14.0km以下	8.9	m3	950	8,455	代価表　0006

A.撤去工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
39号棟	40戸	1	式		43,269,041	別紙 00-0018
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り　60.0km以下	72.2	m3	2,410	174,002	代価表　0007
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り　60.0km以下	2.5	m3	6,960	17,400	代価表　0008
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 畳類 DID区間有り　60.0km以下	58.2	m3	1,810	105,342	代価表　0009
小計					3,875,779	
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	1,423	m3	5,100	7,257,300	代価表　0010
とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	150	m3	550	82,500	代価表　0011
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板　投棄料	31.4	m3	25,000	785,000	代価表　0012
とりこわし 発生材処分	ﾎﾞｰﾄﾞ類　投棄料	8.9	m3	13,000	115,700	代価表　0013
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	72.2	m3	5,600	404,320	代価表　0014
とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ類　投棄料	2.5	m3	13,100	32,750	代価表　0015
とりこわし 発生材処分	畳類　投棄料	58.2	m3	2,730	158,886	代価表　0016
小計					8,836,456	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	115	t	▲28,500	▲3,277,500	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ	5.3	t	▲240,000	▲1,272,000	

建築工事　別紙明細

A.撤去工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
39号棟	40戸	1	式		43,269,041	別紙 00-0018
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ（SUS304）	1.7	t	▲140,000	▲238,000	
小計					▲4,787,500	
計					43,269,041	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径150	13.8	m	7,760	107,088	
仮囲(A) (ｶﾗｰ鋼板 H=3000)	全損 上部防音ｼｰﾄ　3.8ヶ月程度	166	m	25,800	4,282,800	代価表　0084
仮囲(C) (ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ　H=3000)	全損　　－ 上部防音ｼｰﾄ　3.8ヶ月程度	8	m	28,600	228,800	代価表　0085
仮設門扉 ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ 標準図8-5	W=6400 全損	1	か所	514,000	514,000	
仮設会所　1200角 標準図8-4	土工事共	4	か所	58,700	234,800	
素堀側溝 （土工事共） 標準図8-2		366	m	5,780	2,115,480	
既存会所接続工	φ150削孔	4	か所	4,220	16,880	代価表　0086
仮設電灯 標準図8-6	全損	7	か所	19,400	135,800	代価表　0087
工事用立看板	全面反射式　塩ビ板 1台　114日程度	1	式		3,220	代価表　0089
仮設看板 標準図8-7		1	か所	22,800	22,800	
整理清掃費	周辺共	1	式		85,900	代価表　0090
高圧洗浄機	洗車用　3.8ヶ月程度	1	台	282,000	282,000	代価表　0091
高圧洗浄機	撤去工事用 用水費除く　3.8ヶ月程度	4	台	112,000	448,000	代価表　0092
仮設水道		1	式		76,200	代価表　0093
仮設簡易貯水タンク	鋼板製簡易水槽　5㎥ 3.8ヶ月程度	1	式		72,200	代価表　0094

共通仮設費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
騒音･振動測定	振動NL21､振動VM53A 3.8ヶ月程度	1	台	129,000	129,000	代価表　0095
ｱｽﾍﾞｽﾄ事前調査費		1	式		276,000	
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 掲示板		1	枚	2,290	2,290	
排水処理費	閉塞　1ヶ所 調査、測定、処分共	1	式		105,000	代価表　0096
総掘調査	掘削+埋戻 1050㎡程度	1	か所	1,560,000	1,560,000	代価表　0103
計					10,698,258	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ事前調査結果報告		1	式		84,000	
計					84,000	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	土工事		m3	1	1,560	1,560.6	有り	代価表 0001
	発生材積込み	人力 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有	m3	1	4,850	4,846.4	有り	代価表 0002
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	2,300	2,295.74	有り	代価表 0003
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1,210	1,212.95	有り	代価表 0004
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板 DID区間有り 80.0km以下	m3	1	3,700	3,700	有り	代価表 0005
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1	950	954.45	有り	代価表 0006
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	2,410	2,412.64	有り	代価表 0007
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	6,960	6,963.74	有り	代価表 0008
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 畳類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1,810	1,809.48	有り	代価表 0009
	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料	m3	1	5,100	5,099	有り	代価表 0010
	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	550	550	有り	代価表 0011
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板 投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り	代価表 0012
	とりこわし 発生材処分	ﾎﾞｰﾄﾞ類 投棄料	m3	1	13,000	13,000	有り	代価表 0013
	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料	m3	1	5,600	5,600	有り	代価表 0014
	とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ類 投棄料	m3	1	13,100	13,100	有り	代価表 0015

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	とりこわし 発生材処分	畳類 投棄料	m3	1	2,730	2,727	有り	代価表 0016
	とりこわし機械運搬	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3 2往復	式	1	198,000	197,576	有り	代価表 0017
	土工機械運搬	2往復	式	1	153,000	153,000	有り	代価表 0018
	残置物	屋内・可燃物 集積、積込、運搬、処分費共	m3	1	400	404.27	有り	代価表 0019
	残置物	屋内・不燃物 集積、積込、運搬、処分費共	m3	1	1,110	1,112.48	有り	代価表 0020
	とりこわし 発生材処分	その他 投棄料	m3	1	5,250	5,252	有り	代価表 0021
	残置物	屋外 可燃物 集積、積込、運搬、処分費共	m3	1	400	404.27	有り	代価表 0022
	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	550	550	有り	代価表 0023
	残置物	屋外 不燃物 集積、積込、運搬、処分費共	m3	1	1,110	1,112.48	有り	代価表 0024
	外灯撤去	H5000 集積･積込共	か所	1	2,150	2,150.47	有り	代価表 0025
	ﾊﾞﾘｶｰ(1')撤去	H850 集積･積込共	か所	1	220	218.25	有り	代価表 0026
	ﾊﾞﾘｶｰ(2)撤去	W700×H650 集積･積込共	か所	1	470	471.67	有り	代価表 0027
	ﾊﾞﾘｶｰ(3)撤去	W700×H1600 集積･積込共	か所	1	1,730	1,731.6	有り	代価表 0028
	手すり撤去	W3100×H820 集積･積込共	か所	1	600	596.73	有り	代価表 0029
	駐車番号表示板(1)撤去	W2500×H600 集積･積込共	か所	1	300	298.61	有り	代価表 0030

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)撤去	W100　集積･積込共	m	1	73	72.97	有り	代価表　0031
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(3)撤去	W100　集積･積込共	m	1	120	118.91	有り	代価表　0032
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(4)撤去	W170　集積･積込共	m	1	110	111.88	有り	代価表　0033
	駐輪場(1)撤去	19200×3400　8ｽﾊﾟﾝ 集積･積込共	か所	1	22,200	22,208.19	有り	代価表　0034
	駐輪場(2)撤去	14400×3400　6ｽﾊﾟﾝ 集積･積込共	か所	1	16,900	16,936.1	有り	代価表　0035
	ふじ棚撤去	42000×3600　集積･積込共	か所	1	15,000	15,001.84	有り	代価表　0036
	ｺﾞﾐ置場撤去	4260×3290　集積･積込共	か所	1	37,600	37,557.76	有り	代価表　0037
	ﾌﾟﾗﾝｺ撤去	L3200×H2400　集積･積込共	か所	1	4,740	4,741.84	有り	代価表　0038
	ﾍﾞﾝﾁ(1)撤去	集積･積込共	か所	1	610	607.83	有り	代価表　0039
	進入防止柵(1) 撤去	ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ2700×350　集積･積込共	m	1	82	82.45	有り	代価表　0040
	進入防止柵(2) 撤去	ﾚﾝｶﾞ積　H500　集積･積込共	m	1	460	459.44	有り	代価表　0041
	進入防止柵(3) 撤去	ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ5000×500　集積･積込共	m	1	3,480	3,481.91	有り	代価表　0042
	車止めﾌﾞﾛｯｸ(1) 撤去	220×600×H210　集積･積込共	か所	1	260	256.99	有り	代価表　0043
	車止めﾌﾞﾛｯｸ(2) 撤去	集積･積込共	m	1	3,390	3,388.91	有り	代価表　0044
	木製看板撤去	H2250　集積･積込共	か所	1	1,290	1,291.51	有り	代価表　0045

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	鋼製看板(2)撤去	W1600×H2900　集積･積込共	か所	1	1,610	1,605.84	有り	代価表　0046
	鋼製看板(4)撤去	W600×H1650　集積･積込共	か所	1	830	827.98	有り	代価表　0047
	鋼製看板(5)撤去	W600×H1400　集積･積込共	か所	1	580	576.47	有り	代価表　0048
	鋼製看板(6)撤去	W980×H1470　集積･積込共	か所	1	450	454.87	有り	代価表　0049
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製ﾊﾟｲﾛﾝ	H850　集積･積込共	か所	1	31	30.51	有り	代価表　0050
	ﾀｲﾔ遊具撤去	W600　集積･積込共	か所	1	11	11.24	有り	代価表　0051
	U型側溝撤去	W240　集積･積込共	m	1	270	271.58	有り	代価表　0052
	汚水会所撤去	詳D-14　J 集積･積込共	か所	1	2,800	2,796.65	有り	代価表　0053
	汚水会所撤去	詳D-14　K 集積･積込共	か所	1	2,920	2,918.25	有り	代価表　0054
	雨水会所撤去	詳D-15　ｱ 集積･積込共	か所	1	520	516.11	有り	代価表　0055
	雨水会所撤去	詳D-15　ｲ 集積･積込共	か所	1	620	624.19	有り	代価表　0056
	雨水会所撤去	詳D-15　ｳ 集積･積込共	か所	1	730	732.27	有り	代価表　0057
	雨水会所撤去	詳D-15　ｴ 集積･積込共	か所	1	840	840.35	有り	代価表　0058
	雨水会所撤去	詳D-15　ｵ 集積･積込共	か所	1	960	957.62	有り	代価表　0059
	雨水会所撤去	詳D-15　ｶ 集積･積込共	か所	1	1,070	1,065.7	有り	代価表　0060

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	雨水会所撤去	詳D-15　ｷ 集積･積込共	か所	1	1,170	1,173.79	有り	代価表　0061
	ﾏﾝﾎｰﾙ撤去	詳D-16　c 集積･積込共	か所	1	3,990	3,985.57	有り	代価表　0062
	ﾏﾝﾎｰﾙ撤去	詳D-16　d 集積･積込共	か所	1	4,460	4,458.42	有り	代価表　0063
	雨水排水管撤去		m	1	470	468.18	有り	代価表　0064
	汚水排水管撤去		m	1	470	468.18	有り	代価表　0065
	給水管撤去		m	1	470	468.18	有り	代価表　0066
	ガス管撤去		m	1	470	468.18	有り	代価表　0067
	管閉塞	ﾓﾙﾀﾙ詰め閉塞 φ150	か所	1	75	75.27	有り	代価表　0068
	樹木撤去手間 切株	幹周15cm未満	本	1	2,170	2,169.39	有り	代価表　0069
	樹木撤去手間 生垣	H=0.5～0.8未満 － 5本/m2 程度	㎡	1	4,580	4,582.4	有り	代価表　0070
	樹木撤去手間 生垣	H=1.0～1.5未満 － 5本/m2 程度	㎡	1	8,790	8,791.7	有り	代価表　0071
	樹木撤去手間 生垣	H=1.5～2.0未満 － 5本/m2 程度	㎡	1	8,790	8,791.7	有り	代価表　0072
	樹木撤去手間 生垣	H=2.0～3.0未満 － 5本/m2 程度	㎡	1	20,800	20,796.8	有り	代価表　0073
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　14.0km以下	m3	1	2,750	2,754.89	有り	代価表　0074
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　樹木類 DID区間有り　31.5km以下						代価表　0075

代価表一覧

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
		積込み共	m3	1	2,820	2,818.93	有り	
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　　投棄料	m3	1	4,700	4,700	有り	代価表　0076
	とりこわし 発生材処分	樹木類　　投棄料	m3	1	550	550	有り	代価表　0077
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　　布枠500+240 45日程度 運搬費共	㎡	1	3,120	3,116.34	有り	代価表　0078
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 45日程度 修理費含む 運搬費共	m	1	690	693.05	有り	代価表　0079
	防音ｼｰﾄ	運搬費共　45日程度	㎡	1	1,380	1,375.35	有り	代価表　0080
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　　布枠500+240 60日程度 運搬費共	㎡	1	3,260	3,256.59	有り	代価表　0081
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 60日程度 修理費含む 運搬費共	m	1	750	750.35	有り	代価表　0082
	防音ｼｰﾄ張り	運搬費共　60日程度	㎡	1	1,520	1,516.95	有り	代価表　0083
	仮囲(A) (ｶﾗｰ鋼板 H=3000)	全損 上部防音ｼｰﾄ　3.8ヶ月程度	m	1	25,800	25,755.8	有り	代価表　0084
	仮囲(C) (ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ　H=3000)	全損　　－ 上部防音ｼｰﾄ　3.8ヶ月程度	m	1	28,600	28,564.67	有り	代価表　0085
	既存会所接続工	φ150削孔	か所	1	4,220	4,215.6	有り	代価表　0086
	仮設電灯 標準図8-6	全損	か所	1	19,400	19,373.75	有り	代価表　0087
	仮設電灯 標準図8-6	移設手間 （上部養生ｼｰﾄ有りのため）	か所	1	8,370	8,365.59	有り	代価表　0088
	工事用立看板	全面反射式　塩ビ板 1台　114日程度	式	1	3,220	3,222	有り	代価表　0089

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	整理清掃費	周辺共	式	1	85,900	85,890.19	有り	代価表　0090
	高圧洗浄機	洗車用　3.8ヶ月程度	台	1	282,000	281,749.18	有り	代価表　0091
	高圧洗浄機	撤去工事用 用水費除く　3.8ヶ月程度	台	1	112,000	112,459.18	有り	代価表　0092
	仮設水道		式	1	76,200	76,231.23	有り	代価表　0093
	仮設簡易貯水タンク	鋼板製簡易水槽　5㎥ 3.8ヶ月程度	式	1	72,200	72,162	有り	代価表　0094
	騒音･振動測定	振動NL21､振動VM53A 3.8ヶ月程度	台	1	129,000	129,330	有り	代価表　0095
	排水処理費	閉塞　1ヶ所 調査、測定、処分共	式	1	105,000	105,096.81	有り	代価表　0096
	雨水管撤去後 モルタル詰め	φ200	か所	1	130	129.64	有り	代価表　0097
	貯水用タンク	降雨時、集水面積3㎡程度	か所	1	63,700	63,722.7	有り	代価表　0098
	仮設機械運搬 (ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	運転日	1	37,800	37,834.78	有り	代価表　0099
	水中ポンプ 発動発電機共		台	1	14,100	14,105.91	有り	代価表　0100
	ポンプ運転		台	1	4,350	4,346.16	有り	代価表　0101
	水中ポンプ 設置・撤去		台	1	1,940	1,938.56	有り	代価表　0102
	総掘調査	掘削+埋戻 1050㎥程度	か所	1	1,560,000	1,563,660	有り	代価表　0103

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	土工事		m3	1			1,560		代価表 0001
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	1	1	642.6	642.6		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	1	1	918	918		
	計						1,560.6		
	発生材積込み	人力 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有	m3	1			4,850		代価表 0002
01	発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	m3	1	1	4,846.4	4,846.4		
	計						4,846.4		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1			2,300		代価表 0003
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	1	2,295.74	2,295.74		
	計						2,295.74		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,210		代価表 0004
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,212.95	1,212.95		
	計						1,212.95		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板 DID区間有り 80.0km以下	m3	1			3,700		代価表 0005
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 80.0km以下	m3	1	1	3,700	3,700		
	計						3,700		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1			950		代価表 0006
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1	1	954.45	954.45		
	計						954.45		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			2,410		代価表 0007
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,412.64	2,412.64		
	計						2,412.64		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			6,960		代価表 0008
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	6,963.74	6,963.74		
	計						6,963.74		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 畳類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			1,810		代価表 0009
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	1,809.48	1,809.48		
	計						1,809.48		
	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料	m3	1			5,100		代価表 0010
01	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料	m3	1	1	5,099	5,099		
	計						5,099		
	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	1			550		代価表 0011
01	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	1	550	550		
	計						550		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板 投棄料	m3	1			25,000		代価表 0012
01	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000		
	計						25,000		
	とりこわし 発生材処分	ﾎﾞｰﾄﾞ類 投棄料	m3	1			13,000		代価表 0013
01	とりこわし 発生材処分	ﾎﾞｰﾄﾞ類 投棄料	m3	1	1	13,000	13,000		
	計						13,000		
	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料	m3	1			5,600		代価表 0014
01	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料 竪樋含む	m3	1	1	5,600	5,600		
	計						5,600		
	とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ類 投棄料	m3	1			13,100		代価表 0015
01	とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ類 投棄料	m3	1	1	13,100	13,100		
	計						13,100		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材処分	畳類　投棄料	m3	1			2,730		代価表　0016
01	とりこわし 発生材処分	畳類　投棄料	m3	1	1	2,727	2,727		
	計						2,727		
	とりこわし機械運搬	排出ｶﾞｽ対策型　油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3 2往復	式	1			198,000		代価表　0017
01	とりこわし機械運搬 (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3	往復	2	1	98,788	197,576		
	計						197,576		
	土工機械運搬	2往復	式	1			153,000		代価表　0018
01	土工機械運搬	根切り、埋戻し -	往復	2	1	76,500	153,000		
	計						153,000		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	残置物	屋内・可燃物 集積、積込、運搬、処分費共	m3	1			400		代価表　0019
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,605.98	192.72		
02	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	0.12	1	1,212.95	145.55		
03	とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	m3	0.12	1	550	66		代価表　0011
	計						404.27		
	残置物	屋内・不燃物 集積、積込、運搬、処分費共	m3	1			1,110		代価表　0020
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,605.98	192.72		
02	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	0.12	1	2,412.64	289.52		
03	とりこわし 発生材処分	その他　投棄料	m3	0.12	1	5,252	630.24		代価表　0021
	計						1,112.48		
	とりこわし 発生材処分	その他　投棄料	m3	1			5,250		代価表　0021
01	とりこわし 発生材処分	その他　投棄料	m3	1	1	5,252	5,252		
	計						5,252		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	残置物	屋外　可燃物 集積、積込、運搬、処分費共	m3	1			400		代価表　0022
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,605.98	192.72		
02	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り　31.5km以下	m3	0.12	1	1,212.95	145.55		
03	とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	m3	0.12	1	550	66		代価表　0023
	計						404.27		
	とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	m3	1			550		代価表　0023
01	とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	m3	1	1	550	550		
	計						550		
	残置物	屋外　不燃物 集積、積込、運搬、処分費共	m3	1			1,110		代価表　0024
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,605.98	192.72		
02	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り　60.0km以下	m3	0.12	1	2,412.64	289.52		
03	とりこわし 発生材処分	その他　投棄料	m3	0.12	1	5,252	630.24		代価表　0021
	計						1,112.48		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	外灯撤去	H5000　集積･積込共	か所	1			2,150		代価表　0025
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.052	1	20,959.76	1,089.91		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.157	1	4,861.91	763.32		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.157	1	1,893.28	297.24		
	計						2,150.47		
	ﾊﾞﾘｶｰ(1')撤去	H850　集積･積込共	か所	1			220		代価表　0026
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.003	1	20,959.76	62.88		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.023	1	4,861.91	111.82		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.023	1	1,893.28	43.55		
	計						218.25		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾊﾞﾘｶｰ(2)撤去	W700×H650　集積･積込共	か所	1			470		代価表　0027
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.008	1	20,959.76	167.68		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.045	1	4,861.91	218.79		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.045	1	1,893.28	85.2		
	計						471.67		
	ﾊﾞﾘｶｰ(3)撤去	W700×H1600　集積･積込共	か所	1			1,730		代価表　0028
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.013	1	20,959.76	272.48		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.216	1	4,861.91	1,050.17		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.216	1	1,893.28	408.95		
	計						1,731.6		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	手すり撤去	W3100×H820　集積･積込共	か所	1			600		代価表　0029
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.013	1	20,959.76	272.48		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.048	1	4,861.91	233.37		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.048	1	1,893.28	90.88		
	計						596.73		
	駐車番号表示板 (1)撤去	W2500×H600　集積･積込共	か所	1			300		代価表　0030
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.002	1	20,959.76	41.92		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.038	1	4,861.91	184.75		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.038	1	1,893.28	71.94		
	計						298.61		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)撤去	W100　集積･積込共	m	1			73		代価表　0031
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.01	1	2,701.06	27.01		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.004	1	4,861.91	19.45		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.014	1	1,893.28	26.51		
	計						72.97		
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(3)撤去	W100　集積･積込共	m	1			120		代価表　0032
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	2,701.06	54.02		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.004	1	4,861.91	19.45		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.024	1	1,893.28	45.44		
	計						118.91		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(4)撤去	W170　集積･積込共	m	1			110		代価表　0033
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.017	1	2,701.06	45.92		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.005	1	4,861.91	24.31		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.022	1	1,893.28	41.65		
	計						111.88		
	駐輪場(1)撤去	19200×3400　8ｽﾊﾟﾝ 集積･積込共	か所	1			22,200		代価表　0034
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.823	1	20,959.76	17,249.88		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.734	1	4,861.91	3,568.64		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.734	1	1,893.28	1,389.67		
	計						22,208.19		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	駐輪場(2)撤去	14400×3400　6ｽﾊﾟﾝ 集積･積込共	か所	1			16,900		代価表　0035
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.624	1	20,959.76	13,078.89		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.571	1	4,861.91	2,776.15		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.571	1	1,893.28	1,081.06		
	計						16,936.1		
	ふじ棚撤去	42000×3600　集積･積込共	か所	1			15,000		代価表　0036
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.212	1	20,959.76	4,443.47		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	1.563	1	4,861.91	7,599.17		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1.563	1	1,893.28	2,959.2		
	計						15,001.84		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾞﾐ置場撤去	4260×3290　集積･積込共	か所	1			37,600		代価表　0037
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	1.75	1	20,959.76	36,679.58		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.13	1	4,861.91	632.05		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.13	1	1,893.28	246.13		
	計						37,557.76		
	ﾌﾞﾗｼｺ撤去	L3200×H2400　集積･積込共	か所	1			4,740		代価表　0038
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.165	1	20,959.76	3,458.36		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.19	1	4,861.91	923.76		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.19	1	1,893.28	359.72		
	計						4,741.84		
	ﾍﾞﾝﾁ(1)撤去	集積･積込共	か所	1			610		代価表　0039
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.029	1	20,959.76	607.83		
	計						607.83		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	進入防止柵(1) 撤去	ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ2700×350　集積･積込共	m	1			82		代価表　0040
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.002	1	20,959.76	41.92		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.006	1	4,861.91	29.17		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.006	1	1,893.28	11.36		
	計						82.45		
	進入防止柵(2) 撤去	ﾚﾝｶﾞ積　H500　集積･積込共	m	1			460		代価表　0041
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200㎜未満	m3	0.1	1	2,701.06	270.11		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.1	1	1,893.28	189.33		
	計						459.44		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	進入防止柵(3) 撤去	ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ5000×500　集積･積込共	m	1			3,480		代価表　0042
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.16	1	20,959.76	3,353.56		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.019	1	4,861.91	92.38		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.019	1	1,893.28	35.97		
	計						3,481.91		
	車止めﾌﾞﾛｯｸ(1) 撤去	220×600×H210　集積･積込共	か所	1			260		代価表　0043
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200㎜未満	m3	0.028	1	2,701.06	75.63		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.019	1	4,861.91	92.38		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.047	1	1,893.28	88.98		
	計						256.99		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	車止めﾌﾞﾛｯｸ(2)撤去	集積･積込共	m	1			3,390		代価表 0044
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200㎜未満	m3	0.62	1	2,701.06	1,674.66		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.08	1	4,861.91	388.95		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.7	1	1,893.28	1,325.3		
	計						3,388.91		
	木製看板撤去	H2250 集積･積込共	か所	1			1,290		代価表 0045
01	木材類 積込み	機 械	m3	0.005	1	1,605.98	8.03		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.19	1	4,861.91	923.76		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.19	1	1,893.28	359.72		
	計						1,291.51		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鋼製看板(2)撤去	W1600×H2900 集積･積込共	か所	1			1,610		代価表 0046
01	鉄骨軸組とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.007	1	20,959.76	146.72		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.216	1	4,861.91	1,050.17		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.216	1	1,893.28	408.95		
	計						1,605.84		
	鋼製看板(4)撤去	W600×H1650 集積･積込共	か所	1			830		代価表 0047
01	鉄骨軸組とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.025	1	20,959.76	523.99		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.045	1	4,861.91	218.79		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.045	1	1,893.28	85.2		
	計						827.98		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鋼製看板(5)撤去	W600×H1400 集積・積込共	か所	1			580		代価表 0048
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.013	1	20,959.76	272.48		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.045	1	4,861.91	218.79		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.045	1	1,893.28	85.2		
	計						576.47		
	鋼製看板(6)撤去	W980×H1470 集積・積込共	か所	1			450		代価表 0049
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.013	1	20,959.76	272.48		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.027	1	4,861.91	131.27		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.027	1	1,893.28	51.12		
	計						454.87		
	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製ﾊﾟｲﾛﾝ	H850 集積・積込共	か所	1			31		代価表 0050
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.019	1	1,605.98	30.51		
	計						30.51		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀｲﾔ遊具撤去	W600 集積・積込共	か所	1			11		代価表 0051
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.007	1	1,605.98	11.24		
	計						11.24		
	U型側溝撤去	W240 集積・積込共	m	1			270		代価表 0052
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	2,701.06	108.04		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.013	1	4,861.91	63.2		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.053	1	1,893.28	100.34		
	計						271.58		
	汚水会所撤去	詳D-14 J 集積・積込共	か所	1			2,800		代価表 0053
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.414	1	4,861.91	2,012.83		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.414	1	1,893.28	783.82		
	計						2,796.65		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	汚水会所撤去	詳D-14 K 集積･積込共	か所	1			2,920		代価表 0054
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.432	1	4,861.91	2,100.35		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.432	1	1,893.28	817.9		
	計						2,918.25		
	雨水会所撤去	詳D-15 ｱ 集積･積込共	か所	1			520		代価表 0055
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.005	1	2,701.06	13.51		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.073	1	4,861.91	354.92		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.078	1	1,893.28	147.68		
	計						516.11		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水会所撤去	詳D-15 ｲ 集積･積込共	か所	1			620		代価表 0056
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.005	1	2,701.06	13.51		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.089	1	4,861.91	432.71		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.094	1	1,893.28	177.97		
	計						624.19		
	雨水会所撤去	詳D-15 ｳ 集積･積込共	か所	1			730		代価表 0057
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.005	1	2,701.06	13.51		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.105	1	4,861.91	510.5		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.11	1	1,893.28	208.26		
	計						732.27		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水会所撤去	詳D-15 ｴ 集積･積込共	か所	1			840		代価表 0058
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200㎜未満	m3	0.005	1	2,701.06	13.51		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.121	1	4,861.91	588.29		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.126	1	1,893.28	238.55		
	計						840.35		
	雨水会所撤去	詳D-15 ｵ 集積･積込共	か所	1			960		代価表 0059
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200㎜未満	m3	0.007	1	2,701.06	18.91		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.137	1	4,861.91	666.08		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.144	1	1,893.28	272.63		
	計						957.62		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水会所撤去	詳D-15 ｶ 集積･積込共	か所	1			1,070		代価表 0060
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200㎜未満	m3	0.007	1	2,701.06	18.91		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.153	1	4,861.91	743.87		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.16	1	1,893.28	302.92		
	計						1,065.7		
	雨水会所撤去	詳D-15 ｷ 集積･積込共	か所	1			1,170		代価表 0061
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200㎜未満	m3	0.007	1	2,701.06	18.91		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.169	1	4,861.91	821.66		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.176	1	1,893.28	333.22		
	計						1,173.79		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾏﾝﾎｰﾙ撤去	詳D-16 c 集積･積込共	か所	1			3,990		代価表 0062
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.59	1	4,861.91	2,868.53		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.59	1	1,893.28	1,117.04		
	計						3,985.57		
	ﾏﾝﾎｰﾙ撤去	詳D-16 d 集積･積込共	か所	1			4,460		代価表 0063
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.66	1	4,861.91	3,208.86		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.66	1	1,893.28	1,249.56		
	計						4,458.42		
	雨水排水管撤去		m	1			470		代価表 0064
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4		
	計						468.18		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	汚水排水管撤去		m	1			470		代価表 0065
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4		
	計						468.18		
	給水管撤去		m	1			470		代価表 0066
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4		
	計						468.18		
	ガス管撤去		m	1			470		代価表 0067
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4		
	計						468.18		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	○対象	備考
	管閉塞	ﾓﾙﾀﾙ詰め閉塞 φ150	か所	1			75		代価表 0068
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁 厚20	㎡	0.018	1	4,181.8	75.27		
	計						75.27		
	樹木撤去手間 切株	幹周15cm未満	本	1			2,170		代価表 0069
01	抜根	幹周15cm未満 人力	本	1	1	2,169.39	2,169.39		
	計						2,169.39		
	樹木撤去手間 生垣	H=0.5～0.8未満 - 5本/m2 程度	㎡	1			4,580		代価表 0070
01	樹木撤去手間 中低木	H=0.5～0.8未満 -	本	5	1	916.48	4,582.4		
	計						4,582.4		
	樹木撤去手間 生垣	H=1.0～1.5未満 - 5本/m2 程度	㎡	1			8,790		代価表 0071
01	樹木撤去手間 中低木	H=1.0～1.5未満 -	本	5	1	1,758.34	8,791.7		
	計						8,791.7		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	○対象	備考
	樹木撤去手間 生垣	H=1.5～2.0未満 - 5本/m2 程度	㎡	1			8,790		代価表 0072
01	樹木撤去手間 中低木	H=1.5～2.0未満 -	本	5	1	1,758.34	8,791.7		
	計						8,791.7		
	樹木撤去手間 生垣	H=2.0～3.0未満 - 5本/m2 程度	㎡	1			20,800		代価表 0073
01	樹木撤去手間 中低木	H=2.0～3.0未満 -	本	5	1	4,159.36	20,796.8		
	計						20,796.8		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1			2,750		代価表 0074
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1	1	2,754.89	2,754.89		
	計						2,754.89		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 樹木類 DID区間有り 31.5km以下 積込み共	m3	1			2,820		代価表 0075
01	木材類 積込み	機 械	m3	1	1	1,605.98	1,605.98		
02	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,212.95	1,212.95		
	計						2,818.93		
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類 投棄料	m3	1			4,700		代価表 0076
01	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類 投棄料	m3	1	1	4,700	4,700		
	計						4,700		
	とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	m3	1			550		代価表 0077
01	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	1	550	550		
	計						550		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+210 45日程度 運搬費共	㎡	1			3,120		代価表 0078
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 － －	㎡	1	1	1,887.76	1,887.76		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 － －	㎡	1	45	9.35	420.75		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 － －	㎡	1	1	458.17	458.17		
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	㎡	1	1	349.66	349.66		
	計						3,116.34		
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 45日程度 修理費含む 運搬費共	m	1			690		代価表 0079
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 －	m	1	1	308.21	308.21		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む －	m	1	45	3.82	171.9		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む －	m	1	1	135.24	135.24		
04	仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	m	1	1	77.7	77.7		
	計						693.05		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防音ｼｰﾄ	運搬費共　45日程度	㎡	1			1,380		代価表　0080
01	防音ｼｰﾄ張り	掛払い手間　－ －	㎡	1	1	847.56	847.56		
02	防音ｼｰﾄ張り	供用1日賃料 修理費含む　－ －	㎡	1	45	9.44	424.8		
03	防音ｼｰﾄ張り	基本料 修理費含む　－ －	㎡	1	1	94.36	94.36		
04	仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	8.63	8.63		
	計						1,375.35		
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 60日程度 運搬費共	㎡	1			3,260		代価表　0081
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い手間 22m未満 －　－	㎡	1	1	1,887.76	1,887.76		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 －　－	㎡	1	60	9.35	561		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 －　－	㎡	1	1	458.17	458.17		
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	㎡	1	1	349.66	349.66		
	計						3,256.59		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 60日程度 修理費含む 運搬費共	m	1			750		代価表　0082
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 －	m	1	1	308.21	308.21		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む －	m	1	60	3.82	229.2		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む －	m	1	1	135.24	135.24		
04	仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	m	1	1	77.7	77.7		
	計						750.35		
	防音ｼｰﾄ張り	運搬費共　60日程度	㎡	1			1,520		代価表　0083
01	防音ｼｰﾄ張り	掛払い手間　－ －	㎡	1	1	847.56	847.56		
02	防音ｼｰﾄ張り	供用1日賃料 修理費含む　－ －	㎡	1	60	9.44	566.4		
03	防音ｼｰﾄ張り	基本料 修理費含む　－ －	㎡	1	1	94.36	94.36		
04	仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	8.63	8.63		
	計						1,516.95		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲(A)(ｶﾗｰ鋼板 H=3000)	全損 上部防音ｼｰﾄ 3.8ヶ月程度	m	1			25,800		代価表 0084
01	仮囲(A)(ｶﾗｰ鋼板 H=3000) 標準図8-A	全損 -	m	1	1	23,729.09	23,729.09		
02	防音ｼｰﾄ張り	掛払い手間 - -	㎡	1	1	847.56	847.56		
03	防音ｼｰﾄ張り	供用1日賃料 修理費含む - -	㎡	1	114	9.44	1,076.16		
04	防音ｼｰﾄ張り	基本料 修理費含む - -	㎡	1	1	94.36	94.36		
05	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	8.63	8.63		
	計						25,755.8		
	仮囲(C)(ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ H=3000)	全損 - 上部防音ｼｰﾄ 3.8ヶ月程度	m	1			28,600		代価表 0085
01	仮囲(C)(ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ H=3000) 標準図8-C	全損 -	m	1	1	26,537.96	26,537.96		
02	防音ｼｰﾄ張り	掛払い手間 - -	㎡	1	1	847.56	847.56		
03	防音ｼｰﾄ張り	供用1日賃料 修理費含む - -	㎡	1	114	9.44	1,076.16		
04	防音ｼｰﾄ張り	基本料 修理費含む - -	㎡	1	1	94.36	94.36		
05	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	8.63	8.63		
	計						28,564.67		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	既存会所接続工	φ150削孔	か所	1			4,220		代価表 0086
01	特殊作業員		人	0.065	1	28,496	1,852.24	○	
02	普通作業員		人	0.065	1	24,232	1,575.08	○	
	その他		式	1	0.23	3,427.32	788.28		
	計						4,215.6		
	仮設電灯 標準図8-6	全損	か所	1			19,400		代価表 0087
01	仮設電灯 標準図8-6	全損	か所	1	1	10,120.1	10,120.1		
02	仮設電灯 標準図8-6	電力費（日当り）	か所	114	1	7.79	888.06		
03	仮設電灯 標準図8-6	移設手間 （上部養生ｼｰﾄ有りのため）	か所	1	1	8,365.59	8,365.59		代価表 0088
	計						19,373.75		
	仮設電灯 標準図8-6	移設手間 （上部養生ｼｰﾄ有りのため）	か所	1			8,370		代価表 0088
01	仮設電灯 標準図8-6	定額損料	か所	1	1	8,365.59	8,365.59		
	計						8,365.59		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	工事用立看板	全面反射式　塩ビ板 1台　114日程度	式	1			3,220		代価表　0089
01	工事用立看板	基本料	台	1	1	600	600		
02	工事用立看板	賃料	日	114	1	23	2,622		
	計						3,222		
	整理清掃費	周辺共	式	1			85,900		代価表　0090
01	軽作業員		人	5.06667	1	16,952	85,890.19		
	計						85,890.19		
	高圧洗浄機	洗車用　3.8ヶ月程度	台	1			282,000		代価表　0091
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	3.8	1	22,200	84,360		
02	高圧洗浄機	電力費	月	3.8	1	7,394.52	28,099.18		
03	高圧洗浄機	用水費 東大阪	月	3.8	1	44,550	169,290		
	計						281,749.18		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	高圧洗浄機	撤去工事用 用水費除く　3.8ヶ月程度	台	1			112,000		代価表　0092
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	3.8	1	22,200	84,360		
02	高圧洗浄機	電力費	月	3.8	1	7,394.52	28,099.18		
	計						112,459.18		
	仮設水道		式	1			76,200		代価表　0093
01	用水用配管	配管費 径25㎜	式	1	1	27,645.5	27,645.5		
02	用水用配管	量水器費 径40㎜	式	1	1	48,585.73	48,585.73		
	計						76,231.23		
	仮設簡易貯水タンク	鋼板製簡易水槽　5㎥ 3.8ヶ月程度	式	1			72,200		代価表　0094
01	鋼板製簡易水槽	5㎥　損料	日	114	1	633	72,162		
	計						72,162		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	騒音･振動測定	振動NL21、振動VM53A 3.8ヶ月程度	台	1			129,000		代価表 0095
01	騒音･振動測定	振動NL21、振動VM53A 基本料	台	1	1	14,190	14,190		
02	騒音･振動測定	振動NL21、振動VM53A 日額損料	台	114	1	1,010	115,140		
	計						129,330		
	排水処理費	閉塞 1ヶ所 調査、測定、処分共	式	1			105,000		代価表 0096
01	雨水菅撤去後 モルタル詰め	φ200	か所	1	1	129.64	129.64		代価表 0097
02	PH測定		回	12	1	840	10,080		
03	中和剤	アルカリ中和剤	L	7.2	1	2,100	15,120		
04	貯水用タンク	降雨時、集水面積3㎡程度	か所	1	1	63,722.7	63,722.7		代価表 0098
05	水中ポンプ 発動発電機共		台	1	1	14,105.91	14,105.91		代価表 0100
06	水中ポンプ 設置・撤去		台	1	1	1,938.56	1,938.56		代価表 0102
	計						105,096.81		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水菅撤去後 モルタル詰め	φ200	か所	1			130		代価表 0097
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁 厚20	㎡	0.031	1	4,181.8	129.64		
	計						129.64		
	貯水用タンク	降雨時、集水面積3㎡程度	か所	1			63,700		代価表 0098
01	鋼板製箇易水槽	3㎥ 損料	日台	114	1	476	54,264		
02	仮設機械運搬 (ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	運転日	0.25	1	37,834.78	9,458.7		代価表 0099
	計						63,722.7		
	仮設機械運搬 (ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	運転日	1			37,800		代価表 0099
01	運転手(一般)		人	1	1	24,648	24,648	○	
02	燃料	軽油	L	19.9	1	122	2,427.8		
03	機械損料		日	1.13	1	3,850	4,350.5		
	その他		式	1	0.26	24,648	6,408.48		
	計						37,834.78		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	水中ポンプ 発動発電機共		台	1			14,100		代価表 0100
01	ポンプ運転		台	1	1	4,346.16	4,346.16	○	代価表 0101
02	水中ポンプ	賃料 Φ50 0.4Kw 揚程 5m	日	12	1	81	972	○	
03	発動発電機	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動 3kva	日	12	1	553	6,636	○	
	その他		式	1	0.18	11,954.16	2,151.75		
	計						14,105.91		
	ポンプ運転		台	1			4,350		代価表 0101
01	普通作業員		人	0.05	1	24,232	1,211.6		
02	特殊作業員		人	0.11	1	28,496	3,134.56		
	計						4,346.16		
	水中ポンプ 設置・撤去		台	1			1,940		代価表 0102
01	普通作業員		人	0.08	1	24,232	1,938.56		
	計						1,938.56		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	総掘調査	掘削+埋戻 1050㎥程度	か所	1			1,560,000		代価表 0103
01	根切り	総掘り 法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	m3	1,050	1	571.2	599,760		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	1,050	1	918	963,900		
	計						1,563,660		

○は「その他」の率対象