令和７年１０月

工 事 名 称 大阪府営交野梅が枝第１期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第３工区）（その２）

総工事費 ￥７５，７１７，４００

工事価格 ￥６８，８３４，０００

工 事 概 要 （工事場所：交野市梅が枝 ）
中層耐火住宅撤去工事一式 施工区域面積　2,921㎡ 中層耐火住宅　RC造　地上5階建　1棟　30戸 公　　告　　日　R7.10.2 入札書の開札日　R7.10.24 （工期)約　4.2　ヶ月

請負業者名				
請負金額￥		工期	契約締結日　～	R8.3.18

NO. 1　　大　　阪　　府

名　　称	単位	金額(円)	小計(円)				備　　考
1, 直接工事費							
［1］ 建物撤去工事	一式	47,402,769					
［2］ 電気設備工事	一式	0					
［3］ 機械設備工事	一式	0					
［4］ ガス設備工事	一式	0					
小　　計			47,402,769				
2. 共　通　費							
				A	E	M	
共通仮設費	一式	10,051,894		10,051,894	0	0	（共仮は積上げのみ）
現場管理費	一式	3,005,846		3,005,846	0	0	経費率　合計
一般管理費等	一式	8,373,491					19.31%
							（契約保証費率除く）
小　　計			21,431,231				
3. 工事価格 （1＋2）			68,834,000				
4. 消費税相当額	一式		6,883,400				税率10%
5. 総工事費 （3＋4）			75,717,400				

［１］　共 通 仮 設 費

A、共通仮設費の積上げ分（設備除く）

（1）準備費		一式	0
（2）仮設物資等積上げ分	別紙内訳	一式	10,051,894
（3）イメージアップ費等		一式	0
（4）その他		一式	0
（1）～（4）の計	A、		10,051,894

共 通 仮 設 費　10,051,894

［２］　現 場 管 理 費 ・ 一 般 管 理 費 等

B、　対象純工事費（建築直工＋共仮-C-E）　53,888,118

● Bに対する現場管理費率　β　5.50%

共仮のｽｸﾗｯﾌﾟ　0

B×β　B’　2,963,846

C、現場管理費対象外

イ、処分費等	3,566,545	
ロ、リース料	0	
ハ、工事排水料金	0	（共通費対象外）
ニ、各種負担金等	0	（共通費対象外）
ホ、共通仮設費の処分費	0	
イ ～ ホ の計　C、	3,566,545	

E、一般建築のその他工事

名称			
い、杭工事	一式	0	
ろ、造園工事	一式	0	
は、舗装工事	一式	0	
に、設備工事	一式	－	
ほ、特殊な室内装備品	一式	0	
へ、その他	一式	0	
と、共仮の舗装工事等	一式	0	

● Eに対する現場管理費

その他工事に対する現場管理費率　2%　E’　E × 率　0

E、い ～ と の計　0

F、現場管理費のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）　その他積上げ	内訳別紙	一式	42,000

G、（B’＋E’＋F）　**現 場 管 理 費　3,005,846**

H、撤去工事の工事原価（B ＋ B’）　56,851,964

I、その他工事の工事原価（E ＋ E’）　0

I’、設備工事の工事原価　0

J、現場管理費のその他積上げ工事原価（F）　42,000

K、一般管理費等のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）その他積上げ	内訳別紙	一式	0
		計 K’	0

L、率計算の工事原価　H＋I＋J＋イ＋ロ＋ホ+I’　60,460,509

◎ Lに対する一般管理費等率　γ　13.81%

L’率に掛ける工事原価　60,460,509

M、契約保証費　※　必要有り　一般管理費等の補正値　0.04%

◎ L’ × 補正値　M’　24,184

N、L × γ ＋ K’ ＋ M’　一 般 管 理 費 等　8,373,780

数値処理　-289

数値処理後小計　一 般 管 理 費 等　8,373,491

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
A. 撤去工事	1	式	35,552,499	
B. 仮設物設置工事	1	式	11,056,830	
C. 整地工事	1	式	146,200	
D. 害虫駆除	1	式	371,120	
E. 撤去用水費	1	式	276,120	
計			47,402,769	

建築工事　科目別内訳

A. 撤去工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
撤去工事	1	式	35,552,499	
計			35,552,499	

建築工事　科目別内訳

B. 仮設物設置工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
仮設物設置工事	1	式	11,056,830	
計			11,056,830	

建築工事　科目別内訳

C.整地工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
整地工事	1	式	146,200	
計			146,200	

建築工事　科目別内訳

D.害虫駆除

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
害虫駆除	1	式	371,120	
計			371,120	

E. 撤去用水費

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
撤去用水費	1	式	276,120	
計			276,120	

建築工事　中科目別内訳

A. 撤去工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去工事		1	式	35,552,499	
計				35,552,499	

建築工事　中科目別内訳

B. 仮設物設置工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
仮設物設置工事		1	式	11,056,830	
計				11,056,830	

建築工事　中科目別内訳

C.整地工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
整地工事		1	式	146,200	
計				146,200	

建築工事　中科目別内訳

D.害虫駆除

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
害虫駆除		1	式	371,120	
計				371,120	

E. 撤去用水費

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去用水費		1	式	276,120	
計				276,120	

A.撤去工事	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
（住棟撤去）						
34号棟	30戸	1	式		33,035,394	別紙 00-0001
とりこわし機械運搬	排出ｶﾞｽ対策型　油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3	1	式		98,800	代価表　0017
土工機械運搬		1	式		76,500	代価表　0018
小計					33,210,694	
（残置物撤去）						
残置物	屋内・可燃物 集積、積込、運搬、処分費共	1.9	m3	400	760	代価表　0019
残置物	屋内・不燃物 集積、積込、運搬、処分費共	0.3	m3	1,110	333	代価表　0020
残置物	屋外　可燃物 集積、積込、運搬、処分費共	2	m3	400	800	代価表　0022
残置物	屋外　不燃物 集積、積込、運搬、処分費共	6	m3	1,110	6,660	代価表　0024
小計					8,553	
（屋外付帯撤去）						
土工事		6.2	m3	1,560	9,672	代価表　0001
ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	6.6	m	450	2,970	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	26.3	m3	6,030	158,589	

建築工事　細目別内訳

A.撤去工事	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	25.1	m3	8,600	215,860	
ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	3.6	m3	8,600	30,960	
外灯撤去	H5000　集積･積込共	4	か所	2,150	8,600	代価表　0025
ﾊﾞﾘｶｰ(1)撤去	H850　集積･積込共	3	か所	220	660	代価表　0026
ﾊﾞﾘｶｰ(2)撤去	W700×H650　集積･積込共	6	か所	470	2,820	代価表　0027
ﾊﾞﾘｶｰ(3)撤去	W700×H1600　集積･積込共	3	か所	1,730	5,190	代価表　0028
手すり撤去	W3100×H820　集積･積込共	1	か所	600	600	代価表　0029
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)撤去	W170　集積･積込共	1	式		1,226	別紙 00-0002
境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)撤去		1	式		1,007	別紙 00-0003
境界ﾌﾞﾛｯｸ(3)撤去	W100　集積･積込共	117	m	120	14,040	代価表　0032
境界ﾌﾞﾛｯｸ(4)撤去	W170　集積･積込共	59.4	m	110	6,534	代価表　0033
駐輪場(2)撤去	14400×3400　6ｽﾊﾟﾝ 集積･積込共	3	か所	16,900	50,700	代価表　0034
FRP製ﾌﾟﾗﾝﾀｰ撤去	300×900×H340　集積･積込共	5	か所	8	40	代価表　0035
車止めﾌﾞﾛｯｸ(1)撤去	220×600×H210　集積･積込共	10	か所	260	2,600	代価表　0036
車止めﾌﾞﾛｯｸ(2)撤去	集積･積込共	41.9	m	3,390	142,041	代価表　0037

A.撤去工事	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
U型側溝撤去	W240　集積・積込共	46	m	270	12,420	代価表　0038
汚水会所撤去	詳D-14　J 集積・積込共	2	か所	2,800	5,600	代価表　0039
汚水会所撤去	詳D-14　K 集積・積込共	1	か所	2,920	2,920	代価表　0040
雨水会所撤去	詳D-15　ｱ 集積・積込共	7	か所	520	3,640	代価表　0041
雨水会所撤去	詳D-15　ｲ 集積・積込共	2	か所	620	1,240	代価表　0042
雨水会所撤去	詳D-15　ｳ 集積・積込共	2	か所	730	1,460	代価表　0043
雨水会所撤去	詳D-15　ｴ 集積・積込共	3	か所	840	2,520	代価表　0044
雨水会所撤去	詳D-15　ｵ 集積・積込共	3	か所	960	2,880	代価表　0045
雨水会所撤去	詳D-15　ｶ 集積・積込共	2	か所	1,070	2,140	代価表　0046
雨水会所撤去	詳D-15　ｸ 集積・積込共	1	か所	1,250	1,250	代価表　0047
雨水排水管撤去		120	m	470	56,400	代価表　0048
汚水排水管撤去		43	m	470	20,210	代価表　0049
給水管撤去		155	m	470	72,850	代価表　0050
不断水ｽﾄｯﾊﾟｰ設置(鋳鉄管用)	材工共(昼間)　100	1	か所	440,000	440,000	
K形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(粉体塗装)ﾎﾞﾘｽﾘｰﾌﾞ共	栓帽　(特殊押輪付)　100A	1	個	28,400	28,400	

建築工事　細目別内訳

A.撤去工事	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ガス管撤去		83	m	470	39,010	代価表　0051
管閉塞	ﾓﾙﾀﾙ詰め閉塞 φ150	8	か所	75	600	代価表　0052
樹木撤去手間 切株	幹周15cm未満	6	本	2,170	13,020	代価表　0053
樹木撤去手間 切株	幹周15～25cm未満	1	本	4,670	4,670	代価表　0054
樹木撤去手間 切株	幹周25～40cm未満	1	本	8,510	8,510	代価表　0055
樹木撤去手間 生垣	H=0.5～0.8未満 - 5本/m2 程度	4.2	㎡	4,580	19,236	代価表　0056
樹木撤去手間 中低木	H=0.5～0.8未満 -	1	本	920	920	
樹木撤去手間 中低木	H=1.0～1.5未満 -	2	本	1,760	3,520	
樹木撤去手間 中低木	H=1.5～2.0未満 -	3	本	1,760	5,280	
樹木撤去手間 中低木	H=2.0～3.0未満 -	1	本	4,160	4,160	
樹木撤去手間 高木	C 0.10未満　　-	7	本	3,040	21,280	
樹木撤去手間 高木	C 0.10～0.12未満 -	2	本	3,040	6,080	
樹木撤去手間 高木	C 0.12～0.15未満 -	4	本	3,040	12,160	
樹木撤去手間 高木	C 0.15～0.18未満 -	3	本	6,540	19,620	
樹木撤去手間 高木	C 0.20～0.25未満 -	4	本	6,540	26,160	

A.撤去工事	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
樹木撤去手間 高木	C 0.25～0.30未満 -	1	本	11,900	11,900	
樹木撤去手間 高木	C 0.30～0.35未満 -	2	本	11,900	23,800	
樹木撤去手間 高木	C 0.35～0.40未満 -	1	本	11,900	11,900	
小計					1,539,865	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り 14.0km以下	26.3	m3	2,750	72,325	代価表　0057
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	95	m3	2,300	218,500	代価表　0003
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り 31.5km以下	0.1	m3	1,210	121	代価表　0004
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	0.8	m3	2,410	1,928	代価表　0007
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　樹木類 DID区間有り 31.5km以下 積込み共	6.4	m3	2,820	18,048	代価表　0058
小計					310,922	
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　投棄料	26.3	m3	4,700	123,610	代価表　0059
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	95	m3	5,100	484,500	代価表　0010
とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	0.1	m3	550	55	代価表　0011
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	0.8	m3	5,600	4,480	代価表　0014

建築工事　細目別内訳

A.撤去工事	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材処分	樹木類　投棄料	6.4	m3	550	3,520	代価表　0060
小計					616,165	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	4.2	t	▲28,500	▲119,700	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ (SUS304)	0.1	t	▲140,000	▲14,000	
小計					▲133,700	
計					35,552,499	

B.仮設物設置工事		仮設物設置工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【直接仮設費】						
34号棟	30戸					
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 45日程度 運搬費共	2,433	㎡	3,120	7,590,960	代価表　0061
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 45日程度 修理費含む 運搬費共	157	m	690	108,330	代価表　0062
防音ｼｰﾄ	運搬費共　45日程度	2,433	㎡	1,380	3,357,540	代価表　0063
計					11,056,830	

建築工事　細目別内訳

C.整地工事		整地工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
敷地整地	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 6t	2,924	㎡	50	146,200	
計					146,200	

D.害虫駆除		害虫駆除				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
害虫駆除	屋内	2,124	㎡	160	339,840	
害虫駆除	屋外	340	㎡	92	31,280	
計					371,120	

E.撤去用水費		撤去用水費				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事用水費（散水用）	東大阪市 RC造　(230l/㎡)	2,124	延㎡	130	276,120	
計					276,120	

A.撤去工事	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
34号棟	30戸	1	式		33,035,394	別紙 00-0001
土工事		167	m3	1,560	260,520	代価表　0001
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積　鉄筋切断　散水手間共	850	m3	7,480	6,358,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 － 集積　鉄筋切断　散水手間共	184	m3	10,900	2,005,600	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 土間ｺﾝ 圧砕機 標準 集積　鉄筋切断　散水手間共	2.2	m3	5,450	11,990	
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準　ALC版 集積　鉄筋切断　散水手間共	4.8	m3	7,480	35,904	
れんが.CB積み とりこわし	圧砕機	1.5	m3	2,700	4,050	
既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共 旧防水層含む 1層分	676	㎡	1,940	1,311,440	
既存防水層撤去	屋上防水層 ｼｰﾄ防水層　　集積共	24.5	㎡	1,700	41,650	
床組撤去	つか立て 集積共	221	㎡	3,390	749,190	
床組撤去	ころばし 集積共	1,456	㎡	2,670	3,887,520	
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般　　集積共 (木製建具を含む)	3,122	㎡	970	3,028,340	
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り 一般　　集積共	1,394	㎡	1,160	1,617,040	
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	397	㎡	2,670	1,059,990	
天井下地撤去	集積共	1,540	㎡	730	1,124,200	

建築工事　別紙明細

A.撤去工事	撤去工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
34号棟	30戸	1	式		33,035,394	別紙 00-0001
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般 集積共	661	㎡	1,210	799,810	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 石綿含有 集積共 (吊戸棚底板含む)	679	㎡	2,670	1,812,930	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り 一般 集積共	200	㎡	1,450	290,000	
小計					24,398,174	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	1,082	m3	1,890	2,044,980	
木材類 積込み	機 械	105	m3	1,610	169,050	
内装材 積込み	機 械	110	m3	1,610	177,100	
発生材積込み	人力 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有	24.2	m3	4,850	117,370	代価表　0002
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理　集積 ・梱包		24.2	m3	4,350	105,270	
小計					2,613,770	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	1,082	m3	2,300	2,488,600	代価表　0003
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り 31.5km以下	105	m3	1,210	127,050	代価表　0004
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板 DID区間有り 80.0km以下	24.2	m3	3,700	89,540	代価表　0005
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 14.0km以下	6.7	m3	950	6,365	代価表　0006

A.撤去工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
34号棟	30戸	1	式		33,035,394	別紙 00-0001
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	57.9	m3	2,410	139,539	代価表　0007
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 60.0km以下	1.9	m3	6,960	13,224	代価表　0008
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 畳類 DID区間有り 60.0km以下	43.8	m3	1,810	79,278	代価表　0009
小計					2,943,596	
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　投棄料	1,082	m3	5,100	5,518,200	代価表　0010
とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	105	m3	550	57,750	代価表　0011
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板　投棄料	24.2	m3	25,000	605,000	代価表　0012
とりこわし 発生材処分	ﾎﾞｰﾄﾞ類　投棄料	6.7	m3	13,000	87,100	代価表　0013
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　投棄料	57.9	m3	5,600	324,240	代価表　0014
とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ類　投棄料	1.9	m3	13,100	24,890	代価表　0015
とりこわし 発生材処分	畳類　投棄料	43.8	m3	2,730	119,574	代価表　0016
小計					6,736,754	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	87.4	t	▲28,500	▲2,490,900	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ	4.1	t	▲240,000	▲984,000	

建築工事　別紙明細

A.撤去工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
34号棟	30戸	1	式		33,035,394	別紙 00-0001
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ (SUS304)	1.3	t	▲140,000	▲182,000	
小計					▲3,656,900	
計					33,035,394	
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)撤去	W170　集積・積込共	1	式		1,226	別紙 00-0002
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)撤去	W170　集積・積込共	6.45	m	190	1,225.5	代価表　0030
計					1,225.5	
境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)撤去		1	式		1,007	別紙 00-0003
境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)撤去	W100　集積・積込共	13.8	m	73	1,007.4	代価表　0031
計					1,007.4	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
交通誘導員	昼間　3.5ヶ月程度	1	人	1,380,000	1,380,000	代価表　0064
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径150	34.9	m	7,760	270,824	
仮囲(A)(ｶﾗｰ鋼板 H=3000)	全損 上部防音ｼｰﾄ　3.8ヶ月程度	152	m	25,800	3,921,600	代価表　0065
仮囲(C)(ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ　H=3000)	全損　　－ 上部防音ｼｰﾄ　3.8ヶ月程度	12	m	28,600	343,200	代価表　0066
養生敷鉄板	厚22 3.8か月　設置撤去手間含む	49	㎡	5,260	257,740	代価表　0067
仮設門扉 ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ 標準図8-5	W=9100 全損	1	か所	562,000	562,000	
仮設会所　1200角 標準図8-4	土工事共	3	か所	58,700	176,100	
素堀側溝 (土工事共) 標準図8-2		180	m	5,780	1,040,400	
既存会所接続工	φ150削孔	2	か所	4,220	8,440	代価表　0068
仮設電灯 標準図8-6	全損	8	か所	19,400	155,200	代価表　0069
仮設看板 標準図8-7		1	か所	22,800	22,800	
整理清掃費	周辺共	1	式		85,900	代価表　0071
高圧洗浄機	洗車用　3.8ヶ月程度	1	台	282,000	282,000	代価表　0072
高圧洗浄機	撤去工事用 用水費除く　3.8ヶ月程度	2	台	112,000	224,000	代価表　0073
仮設水道		1	式		76,200	代価表　0074

共通仮設費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設簡易貯水タンク	鋼板製簡易水槽　5㎥ 3.8ヶ月程度	1	式		72,200	代価表　0075
騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 3.8ヶ月程度	1	台	129,000	129,000	代価表　0076
ｱｽﾍﾞｽﾄ事前調査費		1	式		138,000	
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 掲示板		1	枚	2,290	2,290	
排水処理費	閉塞　1ヶ所 調査、測定、処分共	1	式		122,000	代価表　0077
総掘調査	掘削+埋戻 525㎡程度	1	か所	782,000	782,000	代価表　0084
計					10,051,894	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ事前調査結果報告		1	式		42,000	
計					42,000	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	土工事		m3	1	1,560	1,560.6	有り	代価表 0001
	発生材積込み	人力 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有	m3	1	4,850	4,846.4	有り	代価表 0002
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	2,300	2,295.74	有り	代価表 0003
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1,210	1,212.95	有り	代価表 0004
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板 DID区間有り 80.0km以下	m3	1	3,700	3,700	有り	代価表 0005
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1	950	954.45	有り	代価表 0006
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	2,410	2,412.64	有り	代価表 0007
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	6,960	6,963.74	有り	代価表 0008
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 畳類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1,810	1,809.48	有り	代価表 0009
	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料	m3	1	5,100	5,099	有り	代価表 0010
	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	550	550	有り	代価表 0011
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板 投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り	代価表 0012
	とりこわし 発生材処分	ﾎﾞｰﾄﾞ類 投棄料	m3	1	13,000	13,000	有り	代価表 0013
	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料	m3	1	5,600	5,600	有り	代価表 0014
	とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ類 投棄料	m3	1	13,100	13,100	有り	代価表 0015

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	とりこわし 発生材処分	畳類 投棄料	m3	1	2,730	2,727	有り	代価表 0016
	とりこわし機械運搬	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3	式	1	98,800	98,788	有り	代価表 0017
	土工機械運搬		式	1	76,500	76,500	有り	代価表 0018
	残置物	屋内・可燃物 集積、積込、運搬、処分費共	m3	1	400	404.27	有り	代価表 0019
	残置物	屋内・不燃物 集積、積込、運搬、処分費共	m3	1	1,110	1,112.48	有り	代価表 0020
	とりこわし 発生材処分	その他 投棄料	m3	1	5,250	5,252	有り	代価表 0021
	残置物	屋外 可燃物 集積、積込、運搬、処分費共	m3	1	400	404.27	有り	代価表 0022
	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	550	550	有り	代価表 0023
	残置物	屋外 不燃物 集積、積込、運搬、処分費共	m3	1	1,110	1,112.48	有り	代価表 0024
	外灯撤去	H5000 集積･積込共	か所	1	2,150	2,150.47	有り	代価表 0025
	ﾊﾞﾘｶｰ(1)撤去	H850 集積･積込共	か所	1	220	218.25	有り	代価表 0026
	ﾊﾞﾘｶｰ(2)撤去	W700×H650 集積･積込共	か所	1	470	471.67	有り	代価表 0027
	ﾊﾞﾘｶｰ(3)撤去	W700×H1600 集積･積込共	か所	1	1,730	1,731.6	有り	代価表 0028
	手すり撤去	W3100×H820 集積･積込共	か所	1	600	596.73	有り	代価表 0029
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)撤去	W170 集積･積込共	m	1	190	189.99	有り	代価表 0030

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)撤去	W100　集積･積込共	m	1	73	72.97	有り	代価表　0031
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(3)撤去	W100　集積･積込共	m	1	120	118.91	有り	代価表　0032
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(4)撤去	W170　集積･積込共	m	1	110	111.88	有り	代価表　0033
	駐輪場(2)撤去	14400×3400　6ｽﾊﾟﾝ 集積･積込共	か所	1	16,900	16,936.1	有り	代価表　0034
	FRP製ﾌﾟﾗﾝﾀｰ撤去	300×900×H340　集積･積込共	か所	1	8	8.03	有り	代価表　0035
	車止めﾌﾞﾛｯｸ(1) 撤去	220×600×H210　集積･積込共	か所	1	260	256.99	有り	代価表　0036
	車止めﾌﾞﾛｯｸ(2) 撤去	集積･積込共	m	1	3,390	3,388.91	有り	代価表　0037
	U型側溝撤去	W240　集積･積込共	m	1	270	271.58	有り	代価表　0038
	汚水会所撤去	詳D-14　J 集積･積込共	か所	1	2,800	2,796.65	有り	代価表　0039
	汚水会所撤去	詳D-14　K 集積･積込共	か所	1	2,920	2,918.25	有り	代価表　0040
	雨水会所撤去	詳D-15　ｱ 集積･積込共	か所	1	520	516.11	有り	代価表　0041
	雨水会所撤去	詳D-15　ｲ 集積･積込共	か所	1	620	624.19	有り	代価表　0042
	雨水会所撤去	詳D-15　ｳ 集積･積込共	か所	1	730	732.27	有り	代価表　0043
	雨水会所撤去	詳D-15　ｴ 集積･積込共	か所	1	840	840.35	有り	代価表　0044
	雨水会所撤去	詳D-15　ｵ 集積･積込共	か所	1	960	957.62	有り	代価表　0045

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	雨水会所撤去	詳D-15　ｶ 集積･積込共	か所	1	1,070	1,065.7	有り	代価表　0046
	雨水会所撤去	詳D-15　ｸ 集積･積込共	か所	1	1,250	1,248.91	有り	代価表　0047
	雨水排水管撤去		m	1	470	468.18	有り	代価表　0048
	汚水排水管撤去		m	1	470	468.18	有り	代価表　0049
	給水管撤去		m	1	470	468.18	有り	代価表　0050
	ガス管撤去		m	1	470	468.18	有り	代価表　0051
	管閉塞	ﾓﾙﾀﾙ詰め閉塞 φ150	か所	1	75	75.27	有り	代価表　0052
	樹木撤去手間 切株	幹周15cm未満	本	1	2,170	2,169.39	有り	代価表　0053
	樹木撤去手間 切株	幹周15～25cm未満	本	1	4,670	4,669.39	有り	代価表　0054
	樹木撤去手間 切株	幹周25～40cm未満	本	1	8,510	8,509.89	有り	代価表　0055
	樹木撤去手間 生垣	H=0.5～0.8未満 － 5本/m2 程度	㎡	1	4,580	4,582.4	有り	代価表　0056
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　14.0km以下	m3	1	2,750	2,754.89	有り	代価表　0057
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　樹木類 DID区間有り　31.5km以下 積込み共	m3	1	2,820	2,818.93	有り	代価表　0058
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類　　投棄料	m3	1	4,700	4,700	有り	代価表　0059

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	とりこわし 発生材処分	樹木類　投棄料	m3	1	550	550	有り	代価表　0060
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 45日程度 運搬費共	㎡	1	3,120	3,116.34	有り	代価表　0061
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 45日程度 修理費含む 運搬費共	m	1	690	693.05	有り	代価表　0062
	防音ｼｰﾄ	運搬費共　45日程度	㎡	1	1,380	1,375.35	有り	代価表　0063
	交通誘導員	昼間　3.5ヶ月程度	人	1	1,380,000	1,375,920	有り	代価表　0064
	仮囲(A)（ｶﾗｰ鋼板 H=3000)	全損 上部防音ｼｰﾄ　3.8ヶ月程度	m	1	25,800	25,755.8	有り	代価表　0065
	仮囲(C)（ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ　H=3000）	全損　－ 上部防音ｼｰﾄ　3.8ヶ月程度	m	1	28,600	28,564.67	有り	代価表　0066
	養生敷鉄板	厚22 3.8か月　設置撤去手間含む	㎡	1	5,260	5,257.79	有り	代価表　0067
	既存会所接続工	φ150削孔	か所	1	4,220	4,215.6	有り	代価表　0068
	仮設電灯 標準図8-6	全損	か所	1	19,400	19,373.75	有り	代価表　0069
	仮設電灯 標準図8-6	移設手間 （上部養生ｼｰﾄ有りのため）	か所	1	8,370	8,365.59	有り	代価表　0070
	整理清掃費	周辺共	式	1	85,900	85,890.19	有り	代価表　0071
	高圧洗浄機	洗車用　3.8ヶ月程度	台	1	282,000	281,749.18	有り	代価表　0072
	高圧洗浄機	撤去工事用 用水費除く　3.8ヶ月程度	台	1	112,000	112,459.18	有り	代価表　0073
	仮設水道		式	1	76,200	76,231.23	有り	代価表　0074

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	仮設簡易貯水タンク	鋼板製簡易水槽　5㎥ 3.8ヶ月程度	式	1	72,200	72,162	有り	代価表　0075
	騒音･振動測定	振動NL21､振動VM53A 3.8ヶ月程度	台	1	129,000	129,330	有り	代価表　0076
	排水処理費	閉塞　1ヶ所 調査、測定、処分共	式	1	122,000	122,222.86	有り	代価表　0077
	雨水管撤去後 モルタル詰め	φ200	か所	1	130	129.64	有り	代価表　0078
	貯水用タンク	降雨時、集水面積3㎡程度	か所	1	80,800	80,848.75	有り	代価表　0079
	仮設機械運搬 (ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	運転日	1	37,800	37,794.98	有り	代価表　0080
	水中ポンプ 発動発電機共		台	1	14,100	14,105.91	有り	代価表　0081
	ポンプ運転		台	1	4,350	4,346.16	有り	代価表　0082
	水中ポンプ 設置・撤去		台	1	1,940	1,938.56	有り	代価表　0083
	総掘調査	掘削+埋戻 525㎥程度	か所	1	782,000	781,830	有り	代価表　0084

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	土工事		m3	1			1,560		代価表 0001
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	1	1	642.6	642.6		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	1	1	918	918		
	計						1,560.6		
	発生材積込み	人力 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有	m3	1			4,850		代価表 0002
01	発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	m3	1	1	4,846.4	4,846.4		
	計						4,846.4		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1			2,300		代価表 0003
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	1	2,295.74	2,295.74		
	計						2,295.74		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,210		代価表 0004
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,212.95	1,212.95		
	計						1,212.95		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板 DID区間有り 80.0km以下	m3	1			3,700		代価表 0005
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 80.0km以下	m3	1	1	3,700	3,700		
	計						3,700		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1			950		代価表 0006
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1	1	954.45	954.45		
	計						954.45		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			2,410		代価表 0007
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,412.64	2,412.64		
	計						2,412.64		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			6,960		代価表 0008
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	6,963.74	6,963.74		
	計						6,963.74		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 畳類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			1,810		代価表 0009
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	1,809.48	1,809.48		
	計						1,809.48		
	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料	m3	1			5,100		代価表 0010
01	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 投棄料	m3	1	1	5,099	5,099		
	計						5,099		
	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	1			550		代価表 0011
01	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	1	550	550		
	計						550		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板 投棄料	m3	1			25,000		代価表 0012
01	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000		
	計						25,000		
	とりこわし 発生材処分	ﾎﾞｰﾄﾞ類 投棄料	m3	1			13,000		代価表 0013
01	とりこわし 発生材処分	ﾎﾞｰﾄﾞ類 投棄料	m3	1	1	13,000	13,000		
	計						13,000		
	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料	m3	1			5,600		代価表 0014
01	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 投棄料 竪樋含む	m3	1	1	5,600	5,600		
	計						5,600		
	とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ類 投棄料	m3	1			13,100		代価表 0015
01	とりこわし 発生材処分	ｶﾞﾗｽ類 投棄料	m3	1	1	13,100	13,100		
	計						13,100		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材処分	畳類　投棄料	m3	1			2,730		代価表　0016
01	とりこわし 発生材処分	畳類　投棄料	m3	1	1	2,727	2,727		
	計						2,727		
	とりこわし機械運搬	排出ｶﾞｽ対策型　油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3	式	1			98,800		代価表　0017
01	とりこわし機械運搬 (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3	往復	1	1	98,788	98,788		
	計						98,788		
	土工機械運搬		式	1			76,500		代価表　0018
01	土工機械運搬	根切り、埋戻し -	往復	1	1	76,500	76,500		
	計						76,500		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	残置物	屋内・可燃物 集積、積込、運搬、処分費共	m3	1			400		代価表　0019
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,605.98	192.72		
02	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	0.12	1	1,212.95	145.55		
03	とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	m3	0.12	1	550	66		代価表　0011
	計						404.27		
	残置物	屋内・不燃物 集積、積込、運搬、処分費共	m3	1			1,110		代価表　0020
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,605.98	192.72		
02	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	0.12	1	2,412.64	289.52		
03	とりこわし 発生材処分	その他　投棄料	m3	0.12	1	5,252	630.24		代価表　0021
	計						1,112.48		
	とりこわし 発生材処分	その他　投棄料	m3	1			5,250		代価表　0021
01	とりこわし 発生材処分	その他　投棄料	m3	1	1	5,252	5,252		
	計						5,252		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	残置物	屋外　可燃物 集積、積込、運搬、処分費共	m3	1			400		代価表　0022
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,605.98	192.72		
02	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り　31.5km以下	m3	0.12	1	1,212.95	145.55		
03	とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	m3	0.12	1	550	66		代価表　0023
	計						404.27		
	とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	m3	1			550		代価表　0023
01	とりこわし 発生材処分	木材類　投棄料	m3	1	1	550	550		
	計						550		
	残置物	屋外　不燃物 集積、積込、運搬、処分費共	m3	1			1,110		代価表　0024
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,605.98	192.72		
02	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り　60.0km以下	m3	0.12	1	2,412.64	289.52		
03	とりこわし 発生材処分	その他　投棄料	m3	0.12	1	5,252	630.24		代価表　0021
	計						1,112.48		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	外灯撤去	H5000　集積･積込共	か所	1			2,150		代価表　0025
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.052	1	20,959.76	1,089.91		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.157	1	4,861.91	763.32		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.157	1	1,893.28	297.24		
	計						2,150.47		
	ﾊﾞﾘｶｰ(1)撤去	H850　集積･積込共	か所	1			220		代価表　0026
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.003	1	20,959.76	62.88		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.023	1	4,861.91	111.82		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.023	1	1,893.28	43.55		
	計						218.25		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾊﾞﾘｶｰ(2)撤去	W700×H650　集積･積込共	か所	1			470		代価表　0027
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.008	1	20,959.76	167.68		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.045	1	4,861.91	218.79		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.045	1	1,893.28	85.2		
	計						471.67		
	ﾊﾞﾘｶｰ(3)撤去	W700×H1600　集積･積込共	か所	1			1,730		代価表　0028
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.013	1	20,959.76	272.48		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.216	1	4,861.91	1,050.17		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.216	1	1,893.28	408.95		
	計						1,731.6		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	手すり撤去	W3100×H820　集積･積込共	か所	1			600		代価表　0029
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.013	1	20,959.76	272.48		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.048	1	4,861.91	233.37		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.048	1	1,893.28	90.88		
	計						596.73		
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)撤去	W170　集積･積込共	m	1			190		代価表　0030
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.034	1	2,701.06	91.84		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.005	1	4,861.91	24.31		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.039	1	1,893.28	73.84		
	計						189.99		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)撤去	W100　集積･積込共	m	1			73		代価表　0031
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.01	1	2,701.06	27.01		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.004	1	4,861.91	19.45		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.014	1	1,893.28	26.51		
	計						72.97		
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(3)撤去	W100　集積･積込共	m	1			120		代価表　0032
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	2,701.06	54.02		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.004	1	4,861.91	19.45		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.024	1	1,893.28	45.44		
	計						118.91		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(4)撤去	W170　集積･積込共	m	1			110		代価表　0033
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.017	1	2,701.06	45.92		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.005	1	4,861.91	24.31		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.022	1	1,893.28	41.65		
	計						111.88		
	駐輪場(2)撤去	14400×3400　6ｽﾊﾟﾝ 集積･積込共	か所	1			16,900		代価表　0034
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ	t	0.624	1	20,959.76	13,078.89		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.571	1	4,861.91	2,776.15		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.571	1	1,893.28	1,081.06		
	計						16,936.1		
	FRP製ﾌﾟﾗﾝﾀｰ撤去	300×900×H340　集積･積込共	か所	1			8		代価表　0035
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.005	1	1,605.98	8.03		
	計						8.03		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	車止めﾌﾞﾛｯｸ(1) 撤去	220×600×H210　集積･積込共	か所	1			260		代価表　0036
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.028	1	2,701.06	75.63		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.019	1	4,861.91	92.38		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.047	1	1,893.28	88.98		
	計						256.99		
	車止めﾌﾞﾛｯｸ(2) 撤去	集積･積込共	m	1			3,390		代価表　0037
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.62	1	2,701.06	1,674.66		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.08	1	4,861.91	388.95		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.7	1	1,893.28	1,325.3		
	計						3,388.91		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	U型側溝撤去	W240　集積･積込共	m	1			270		代価表　0038
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	2,701.06	108.04		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.013	1	4,861.91	63.2		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.053	1	1,893.28	100.34		
	計						271.58		
	汚水会所撤去	詳D-14　J 集積･積込共	か所	1			2,800		代価表　0039
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.414	1	4,861.91	2,012.83		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.414	1	1,893.28	783.82		
	計						2,796.65		
	汚水会所撤去	詳D-14　K 集積･積込共	か所	1			2,920		代価表　0040
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.432	1	4,861.91	2,100.35		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.432	1	1,893.28	817.9		
	計						2,918.25		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水会所撤去	詳D-15 ｱ 集積･積込共	か所	1			520		代価表 0041
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.005	1	2,701.06	13.51		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.073	1	4,861.91	354.92		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.078	1	1,893.28	147.68		
	計						516.11		
	雨水会所撤去	詳D-15 ｲ 集積･積込共	か所	1			620		代価表 0042
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.005	1	2,701.06	13.51		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.089	1	4,861.91	432.71		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.094	1	1,893.28	177.97		
	計						624.19		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水会所撤去	詳D-15 ｳ 集積･積込共	か所	1			730		代価表 0043
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.005	1	2,701.06	13.51		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.105	1	4,861.91	510.5		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.11	1	1,893.28	208.26		
	計						732.27		
	雨水会所撤去	詳D-15 ｴ 集積･積込共	か所	1			840		代価表 0044
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.005	1	2,701.06	13.51		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.121	1	4,861.91	588.29		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.126	1	1,893.28	238.55		
	計						840.35		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水会所撤去	詳D-15 オ 集積･積込共	か所	1			960		代価表 0045
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200㎜未満	m3	0.007	1	2,701.06	18.91		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.137	1	4,861.91	666.08		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.144	1	1,893.28	272.63		
	計						957.62		
	雨水会所撤去	詳D-15 カ 集積･積込共	か所	1			1,070		代価表 0046
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200㎜未満	m3	0.007	1	2,701.06	18.91		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.153	1	4,861.91	743.87		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.16	1	1,893.28	302.92		
	計						1,065.7		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水会所撤去	詳D-15 ケ 集積･積込共	か所	1			1,250		代価表 0047
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200㎜未満	m3	0.016	1	2,701.06	43.22		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.174	1	4,861.91	845.97		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.19	1	1,893.28	359.72		
	計						1,248.91		
	雨水排水管撤去		m	1			470		代価表 0048
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4		
	計						468.18		
	汚水排水管撤去		m	1			470		代価表 0049
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4		
	計						468.18		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	給水管撤去		m	1			470		代価表 0050
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4		
	計						468.18		
	ガス管撤去		m	1			470		代価表 0051
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4		
	計						468.18		
	管閉塞	ﾓﾙﾀﾙ詰め閉塞 φ150	か所	1			75		代価表 0052
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁 厚20	㎡	0.018	1	4,181.8	75.27		
	計						75.27		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	樹木撤去手間 切株	幹周15cm未満	本	1			2,170		代価表 0053
01	抜根	幹周15cm未満 人力	本	1	1	2,169.39	2,169.39		
	計						2,169.39		
	樹木撤去手間 切株	幹周15～25cm未満	本	1			4,670		代価表 0054
01	抜根	幹周15～25cm未満 人力	本	1	1	4,669.39	4,669.39		
	計						4,669.39		
	樹木撤去手間 切株	幹周25～40cm未満	本	1			8,510		代価表 0055
01	抜根	幹周25～40cm未満 機械併用	本	1	1	8,509.89	8,509.89		
	計						8,509.89		
	樹木撤去手間 生垣	H=0.5～0.8未満 - 5本/m2 程度	㎡	1			4,580		代価表 0056
01	樹木撤去手間 中低木	H=0.5～0.8未満 -	本	5	1	916.48	4,582.4		
	計						4,582.4		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1			2,750		代価表 0057
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1	1	2,754.89	2,754.89		
	計						2,754.89		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 樹木類 DID区間有り 31.5km以下 積込み共	m3	1			2,820		代価表 0058
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,212.95	1,212.95		
02	木材類 積込み	機 械	m3	1	1	1,605.98	1,605.98		
	計						2,818.93		
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類 投棄料	m3	1			4,700		代価表 0059
01	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類 投棄料	m3	1	1	4,700	4,700		
	計						4,700		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材処分	樹木類 投棄料	m3	1			550		代価表 0060
01	とりこわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	1	550	550		
	計						550		
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 45日程度 運搬費共	㎡	1			3,120		代価表 0061
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 － －	㎡	1	1	1,887.76	1,887.76		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 － －	㎡	1	45	9.35	420.75		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 － －	㎡	1	1	458.17	458.17		
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	㎡	1	1	349.66	349.66		
	計						3,116.34		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 45日程度 修理費含む 運搬費共	m	1			690		代価表 0062
01	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	308.21	308.21		
02	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	45	3.82	171.9		
03	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	135.24	135.24		
04	仮設材運搬(安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	m	1	1	77.7	77.7		
	計						693.05		
	防音シート	運搬費共 45日程度	㎡	1			1,380		代価表 0063
01	防音シート張り	掛払い手間 - -	㎡	1	1	847.56	847.56		
02	防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む - -	㎡	1	45	9.44	424.8		
03	防音シート張り	基本料 修理費含む - -	㎡	1	1	94.36	94.36		
04	仮設材運搬(シート・ネット類)		㎡	1	1	8.63	8.63		
	計						1,375.35		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	交通誘導員	昼間 3.5ヶ月程度	人	1			1,380,000		代価表 0064
01	交通誘導員	昼間 B -	人月	3.5	1	393,120	1,375,920		
	計						1,375,920		
	仮囲(A)(ｶﾗｰ鋼板 H=3000)	全損 上部防音シート 3.8ヶ月程度	m	1			25,800		代価表 0065
01	仮囲(A)(ｶﾗｰ鋼板 H=3000) 標準図8-A	全損 -	m	1	1	23,729.09	23,729.09		
02	防音シート張り	掛払い手間 - -	㎡	1	1	847.56	847.56		
03	防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む - -	㎡	1	114	9.44	1,076.16		
04	防音シート張り	基本料 修理費含む - -	㎡	1	1	94.36	94.36		
05	仮設材運搬(シート・ネット類)		㎡	1	1	8.63	8.63		
	計						25,755.8		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲(C)(ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ H=3000)	全損 - 上部防音ｼｰﾄ 3.8ヶ月程度	m	1			28,600		代価表 0066
01	仮囲(C)(ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ H=3000) 標準図8-C	全損 -	m	1	1	26,537.96	26,537.96		
02	防音ｼｰﾄ張り	掛払い手間 - -	㎡	1	1	847.56	847.56		
03	防音ｼｰﾄ張り	供用1日賃料 修理費含む - -	㎡	1	114	9.44	1,076.16		
04	防音ｼｰﾄ張り	基本料 修理費含む - -	㎡	1	1	94.36	94.36		
05	仮設材運搬(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	8.63	8.63		
	計						28,564.67		
	養生敷鉄板	厚22 3.8か月 設置撤去手間含む	㎡	1			5,260		代価表 0067
01	養生敷鉄板	厚22 月額損料	㎡	1	3.8	990	3,762		
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	㎡	1	1	1,495.79	1,495.79		
	計						5,257.79		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	既存会所接続工	φ150削孔	か所	1			4,220		代価表 0068
01	特殊作業員		人	0.065	1	28,496	1,852.24	○	
02	普通作業員		人	0.065	1	24,232	1,575.08	○	
	その他		式	1	0.23	3,427.32	788.28		
	計						4,215.6		
	仮設電灯 標準図8-6	全損	か所	1			19,400		代価表 0069
01	仮設電灯 標準図8-6	全損	か所	1	1	10,120.1	10,120.1		
02	仮設電灯 標準図8-6	電力費（日当り）	か所	114	1	7.79	888.06		
03	仮設電灯 標準図8-6	移設手間 （上部養生ｼｰﾄ有りのため）	か所	1	1	8,365.59	8,365.59		代価表 0070
	計						19,373.75		
	仮設電灯 標準図8-6	移設手間 （上部養生ｼｰﾄ有りのため）	か所	1			8,370		代価表 0070
01	仮設電灯 標準図8-6	定額損料	か所	1	1	8,365.59	8,365.59		
	計						8,365.59		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	整理清掃費	周辺共	式	1			85,900		代価表 0071
01	軽作業員		人	5.06667	1	16,952	85,890.19		
	計						85,890.19		
	高圧洗浄機	洗車用 3.8ヶ月程度	台	1			282,000		代価表 0072
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	3.8	1	22,200	84,360		
02	高圧洗浄機	電力費	月	3.8	1	7,394.52	28,099.18		
03	高圧洗浄機	用水費 東大阪	月	3.8	1	44,550	169,290		
	計						281,749.18		
	高圧洗浄機	撤去工事用 用水費除く 3.8ヶ月程度	台	1			112,000		代価表 0073
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	3.8	1	22,200	84,360		
02	高圧洗浄機	電力費	月	3.8	1	7,394.52	28,099.18		
	計						112,459.18		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設水道		式	1			76,200		代価表 0074
01	用水用配管	配管費 径25mm	式	1	1	27,645.5	27,645.5		
02	用水用配管	量水器費 径40mm	式	1	1	48,585.73	48,585.73		
	計						76,231.23		
	仮設簡易貯水タンク	鋼板製簡易水槽 5㎥ 3.8ヶ月程度	式	1			72,200		代価表 0075
01	鋼板製簡易水槽	5㎥ 損料	日	114	1	633	72,162		
	計						72,162		
	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 3.8ヶ月程度	台	1			129,000		代価表 0076
01	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 基本料	台	1	1	14,190	14,190		
02	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 日額損料	台	114	1	1,010	115,140		
	計						129,330		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水処理費	閉塞 1ヶ所 調査、測定、処分共	式	1			122,000		代価表 0077
01	雨水菅撤去後モルタル詰め	φ200	か所	1	1	129.64	129.64		代価表 0078
02	PH測定		回	12	1	840	10,080		
03	中和剤	アルカリ中和剤	L	7.2	1	2,100	15,120		
04	貯水用タンク	降雨時、集水面積3㎥程度	か所	1	1	80,848.75	80,848.75		代価表 0079
05	水中ポンプ発動発電機共		台	1	1	14,105.91	14,105.91		代価表 0081
06	水中ポンプ設置・撤去		台	1	1	1,938.56	1,938.56		代価表 0083
	計						122,222.86		
	雨水菅撤去後モルタル詰め	φ200	か所	1			130		代価表 0078
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁 厚20	㎡	0.031	1	4,181.8	129.64		
	計						129.64		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	貯水用タンク	降雨時、集水面積3㎥程度	か所	1			80,800		代価表 0079
01	鋼板製簡易水槽	3㎥	日台	150	1	476	71,400		
02	仮設機械運搬(ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	運転日	0.25	1	37,794.98	9,448.75		代価表 0080
	計						80,848.75		
	仮設機械運搬(ﾄﾗｯｸ)	普通用 2t積	運転日	1			37,800		代価表 0080
01	運転手(一般)		人	1	1	24,648	24,648	○	
02	燃料	軽油	L	19.9	1	120	2,388		
03	機械損料		日	1.13	1	3,850	4,350.5		
	その他		式	1	0.26	24,648	6,408.48		
	計						37,794.98		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	水中ポンプ 発動発電機共		台	1			14,100		代価表 0081
01	ポンプ運転		台	1	1	4,346.16	4,346.16	○	代価表 0082
02	水中ポンプ	賃料 Φ50 0.4Kw 揚程 5m	日	12	1	81	972	○	
03	発動発電機		日	12	1	553	6,636	○	
	その他		式	1	0.18	11,954.16	2,151.75		
	計						14,105.91		
	ポンプ運転		台	1			4,350		代価表 0082
01	普通作業員		人	0.05	1	24,232	1,211.6		
02	特殊作業員		人	0.11	1	28,496	3,134.56		
	計						4,346.16		
	水中ポンプ 設置・撤去		台	1			1,940		代価表 0083
01	普通作業員		人	0.08	1	24,232	1,938.56		
	計						1,938.56		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	総掘調査	掘削+埋戻 525㎥程度	か所	1			782,000		代価表 0084
01	根切り	総掘り 法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	m3	525	1	571.2	299,880		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	525	1	918	481,950		
	計						781,830		

○は「その他」の率対象