令和7年3月

工 事 名 称 大阪府営富田林楠住宅第３次道路整備その他工事（第2工区）

総工事費 ￥２０１，４０７，８００

工事価格 ￥１８３，０９８，０００

工 事 概 要 （工事場所：富田林市楠町 ）
道路整備工事一式 □ W＝12～13m、Ｌ＝134m、アスファルト舗装面積1,627㎡ □ 管理用通路整備　W＝1m～３m、Ｌ＝124m、アスファルト舗装面積370㎡ □ 排水管敷設工事一式 □ 広場整備工事一式　広場整備4,004㎡ □ 外構整備工事一式　外構整備1,731㎡ □ 水路改修工事一式　L＝76m □ 上記に伴う、電気設備工事一式、機械設備工事一式 □ □ 公　　告　　日　R7.3.27 入札書の開札日　R7.4.21 （工期）約　9.5　ヶ月

請負業者名			
請負金額￥		工期	契約締結日　～　R8.2.18

NO. 1　　大　　阪　　府

名　　称	単位	金額(円)	小計(円)			備　　考
1, 直接工事費						
[1] 建築工事	一式	123,693,008				
[2] 機械設備工事	一式	515,093				
[3] 電気設備工事	一式	3,303,676				
[4] ガス設備工事	一式	0				
[5] 昇降機設備工事	一式	0				
[6]	一式					
小　　計			127,511,777			
2. 共　通　費						
				A	E　M（昇降機）	
共通仮設費	一式	20,506,823		20,506,823	（建築込み）	
現場管理費	一式	14,764,828		14,764,828	（建築込み）	経費率　合計
一般管理費等	一式	20,314,572				30.58%
						（契約保証費率除く）
小　　計			55,586,223			
3. 工事価格	（1＋2）		183,098,000			
4. 消費税相当額	一式		18,309,800			税率10%
5. 総工事費	（3＋4）		201,407,800			

［1］　共 通 仮 設 費

A、　すべての直接工事費　127,511,777
A'、　率算定の直接工事費　85,747,381
（建築直工＋機械直工－C－処分費等）

○ A'に対する共通仮設費率
α　4.71%

○ A'に対する共通仮設費
A' × α
A"　4,038,701

B、　共通仮設費対象外
処 分 費 等　12,216,338（一般管理費等のみ対象）
ガス設備工事　0（一般管理費等のみ対象）
B'　処分費等+ガス設備工事　12,216,338

C、　住宅関係特殊工事

	名　称	単 位	金　額
い	杭 工 事	一式	0
ろ	造 園 工 事	一式	0
は	舗 装 工 事	一式	26,244,382
に	撤 去 工 事	一式	0
ほ	鉄 骨 工 事	一式	0
へ	電 障 工 事	一式	0
と	特殊な室内装備品（家具・書架及び実験台類）	一式	0
ち	そ の 他（畳等）	一式	0
	い ～ ち の計	C'	26,244,382

住宅関係特殊工事に対する共通仮設費率　1%

○ Cに対する共通仮設費率
C' × 率
C"　262,443

D、共通仮設費のその他積上げ部分

	単 位	金　額
（1） 共通仮設費積上分	一式	16,205,679
（2） その他積上げ（ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ費等）	一式	0

(1)～(2)の計
D'　16,205,679

D'に含まれる処分費及び特殊工事費
イ、処分費　一式　0　ｽｸﾗｯﾌﾟ共
ロ、特殊工事費　一式　0

D"　イ+ロの計　0

E、（A"＋C"＋D'）　**共通仮設費　20,506,823**

［２］　現 場 管 理 費 ・ 一 般 管 理 費 等

F、　率算定の純工事費
（A’ ＋ E － C” － D”）　105,991,761

● Fに対する現場管理費率
β　13.43%

Fa、　一般工事の純工事費
（A’ ＋ A”）　89,786,082

● Faに対する現場管理費
Fa × β
F’　12,058,270

G、住宅関係特殊工事の純工事費
（共仮分を含む）
（C’ ＋ C” ＋ D’ロ）　26,506,825

その他工事に
対する現場管理費率
2%

● Gに対する現場管理費
G × 率
G’　530,136

H、共通仮設費の
その他積上げ部分
（D’ － D”）　16,205,679 －　0

● (D’－D”)に対する現場管理費
（D’ － D”） × β
H’　2,176,422

I、現場管理費のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）	その他積上げ　内訳別紙	一式	0
		計	
		I’	0

J、(F’＋I’＋G’+H’)　**現 場 管 理 費　14,764,828**

K、　一般工事の工事原価
（Fa ＋ F’）　101,844,352

L、住宅関係特殊工事の工事原価
（G ＋ G’）　27,036,961

L´　電気設備・昇降機の工事原価
3,303,676

M、共通仮設費のその他積上げ工事原価
（D’－D” ＋ H’）　18,382,101

N、一般管理費等のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）その他積上げ	内訳別紙	一式	0
		計	
		N’	0

O、率計算の工事原価
K＋L＋L’＋M＋B＋I’+イ　162,783,428

◎ Oに対する一般管理費等率
γ　12.44%

O’率に掛ける工事原価　162,783,428

P、契約保証費　一般管理費等の補正値
※　必要有り　0.04%

◎ O’ × 補正値
P’　65,113

Q、O’ × γ ＋ N’ ＋ P’　一 般 管 理 費 等　20,315,371

数値処理　-799

数値処理後小計　**一 般 管 理 費 等　20,314,572**

屋外整備工事(道路整備)2工区　種目別内訳

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
道路整備	1	式	17,097,223	
計			17,097,223	

屋外整備工事(管理用通路)2工区　種目別内訳

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
道路整備	1	式	22,547,915	
計			22,547,915	

屋外整備工事(屋外)2工区　種目別内訳

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
道路整備	1	式	14,299,384	
計			14,299,384	

屋外整備工事(6号棟北側整備)　種目別内訳

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
屋外	1	式	15,490,332	
計			15,490,332	

屋外整備工事(西広場廻り)　種目別内訳

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
屋外	1	式	11,138,619	
計			11,138,619	

屋外整備工事(2号棟南西側整備)　種目別内訳

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
屋外	1	式	5,777,576	
計			5,777,576	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
屋外	1	式	37,341,959	
計			37,341,959	

屋外整備工事(道路整備)2工区　科目別内訳

道路整備

名称	数量	単位	金額	備考
土工	1	式	1,705,903	
舗装	1	式	8,094,813	
排水	1	式	2,970,170	
撤去	1	式	945,000	
発生材処理	1	式	3,381,337	
計			17,097,223	

屋外整備工事(管理用通路)2工区　科目別内訳

道路整備

名称	数量	単位	金額	備考
土工	1	式	1,909,000	
舗装	1	式	3,076,440	
囲障	1	式	4,737,600	
排水	1	式	230,000	
撤去	1	式	8,414,470	
発生材処理	1	式	4,180,405	
計			22,547,915	

屋外整備工事(屋外)2工区　科目別内訳

道路整備

名称	数量	単位	金額	備考
仮設	1	式	10,420,525	
撤去	1	式	2,858,410	
発生材処理	1	式	1,020,449	
計			14,299,384	

屋外整備工事(6号棟北側整備)　科目別内訳

屋外

名称	数量	単位	金額	備考
土工	1	式	2,042,618	
構内舗装	1	式	8,119,203	
囲障	1	式	1,541,422	
屋外排水	1	式	900,444	
雑工作物	1	式	46,900	
撤去	1	式	1,924,351	
発生材処理	1	式	915,394	
計			15,490,332	

屋外整備工事(西広場廻り)　科目別内訳

屋外				
名　称	数　量	単位	金　額	備　考
土工	1	式	1,542,200	
構内舗装	1	式	5,560,844	
雑工作物	1	式	4,035,575	
計			11,138,619	

屋外整備工事(2号棟南西側整備)　科目別内訳

屋外				
名　称	数　量	単位	金　額	備　考
土工	1	式	1,032,922	
構内舗装	1	式	3,377,917	
囲障	1	式	406,830	
屋外排水	1	式	424,292	
撤去	1	式	338,505	
発生材処理	1	式	197,110	
計			5,777,576	

屋外

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
土工	1	式	1,613,748	
構内舗装	1	式	9,474,334	
囲障	1	式	9,618,410	
屋外排水	1	式	12,798,865	
雑工作物	1	式	2,038,320	
撤去	1	式	1,895,272	
発生材処理	1	式	▲96,990	
計			37,341,959	

屋外整備工事(道路整備)2工区　中科目別内訳

道路整備

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
土工		1	式	1,705,903	
計				1,705,903	
舗装		1	式	8,094,813	
計				8,094,813	
排水		1	式	2,970,170	
計				2,970,170	
撤去		1	式	945,000	
計				945,000	
発生材処理	運搬	1	式	857,058	
発生材処理	処分	1	式	2,524,279	
計				3,381,337	

屋外整備工事(管理用通路)2工区　中科目別内訳

道路整備

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
土工		1	式	1,909,000	
計				1,909,000	
舗装		1	式	3,076,440	
計				3,076,440	
囲障		1	式	4,737,600	
計				4,737,600	
排水		1	式	230,000	
計				230,000	
撤去		1	式	8,414,470	
計				8,414,470	
発生材処理	運搬	1	式	1,242,290	
発生材処理	処分	1	式	2,938,115	
計				4,180,405	

屋外整備工事(屋外)2工区　中科目別内訳

道路整備

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
仮設		1	式	10,420,525	
計				10,420,525	
撤去		1	式	2,858,410	
計				2,858,410	
発生材処理	運搬	1	式	280,374	
発生材処理	処分	1	式	740,075	
計				1,020,449	

屋外整備工事(6号棟北側整備)　中科目別内訳

屋外

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
土工		1	式	2,042,618	
計				2,042,618	
構内舗装		1	式	8,119,203	
計				8,119,203	
囲障		1	式	1,541,422	
計				1,541,422	
屋外排水		1	式	900,444	
計				900,444	
雑工作物		1	式	46,900	
計				46,900	
撤去		1	式	1,924,351	
計				1,924,351	
発生材処理	運搬	1	式	310,116	
発生材処理	処分	1	式	605,278	
計				915,394	

屋外整備工事(西広場廻り)　中科目別内訳

屋外

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
土工		1	式	1,542,200	
計				1,542,200	
構内舗装		1	式	5,560,844	
計				5,560,844	
雑工作物		1	式	4,035,575	
計				4,035,575	

屋外整備工事(2号棟南西側整備)　中科目別内訳

屋外

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
土工		1	式	1,032,922	
計				1,032,922	
構内舗装		1	式	3,377,917	
計				3,377,917	
囲障		1	式	406,830	
計				406,830	
屋外排水		1	式	424,292	
計				424,292	
撤去		1	式	338,505	
計				338,505	
発生材処理	運搬	1	式	46,396	
発生材処理	処分	1	式	150,714	
計				197,110	

屋外

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
土工		1	式	1,613,748	
計				1,613,748	
構内舗装		1	式	9,474,334	
計				9,474,334	
囲障		1	式	9,618,410	
計				9,618,410	
屋外排水		1	式	12,798,865	
計				12,798,865	
雑工作物		1	式	2,038,320	
計				2,038,320	
撤去		1	式	1,895,272	
計				1,895,272	
発生材処理	運搬	1	式	15,438	
発生材処理	処分	1	式	▲112,428	
計				▲96,990	

道路整備	土工					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
すきとり	積み込み共 H300程度	160	m3	360	57,600	
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	24.1	m3	630	15,183	
埋戻し(B種)	-　発生土	8.4	m3	900	7,560	
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復	75,000	75,000	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 31.5km以下	176	m3	4,110	723,360	代価表　0001
建設発生土処分		176	m3	4,700	827,200	代価表　0002
計					1,705,903	

屋外整備工事(道路整備)2工区　細目別内訳

道路整備	舗装					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接仮設 (構内舗装)		1,627	㎡	390	634,530	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 (車道・路肩部)	A5+35 500～1000ｍ2未満	288	㎡	5,360	1,543,680	代価表　0016
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 (歩道部)	A3-10 500～1000ｍ2未満	97.8	㎡	2,620	256,236	代価表　0017
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 (車道出入口)	A5-15 500～1000ｍ2未満	47.2	㎡	3,510	165,672	代価表　0018
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 やり替え (車道・路肩部)	A5 路盤存置再利用 500～1000ｍ2未満	786	㎡	3,980	3,128,280	代価表　0029
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 やり替え (歩道部)	A3 路盤存置再利用 1000～2500ｍ2未満	408	㎡	1,920	783,360	代価表　0030
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 機械運搬	往復 500㎡未満 路盤工共 -	1	一式	197,000	197,000	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 機械運搬	往復 500㎡以上 表層のみ -	1	一式	262,000	262,000	
区画線 (T)		4	か所	2,660	10,640	代価表　0033
区画線 停止誘導線		1	か所	2,350	2,350	代価表　0034
区画線 (バス)		1	か所	4,810	4,810	代価表　0035
区画線工	実線 15cm -　-	135	m	430	58,050	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	車両出入口　190×100 側溝　W500	23.4	m	15,000	351,000	代価表　0096
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	一般　150/190×200 側溝　W500	49.7	m	13,900	690,830	代価表　0097
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)　(B) 標準図3-9	(2)150*150	1.5	m	4,250	6,375	

道路整備	舗装					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					8,094,813	

屋外整備工事(道路整備)2工区　細目別内訳

道路整備	排水					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
可変側溝 ２枚掛け製品	W300x600	47.2	m	23,000	1,085,600	代価表　0022
可変側溝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	W300x600	18.7	m	61,100	1,142,570	代価表　0139
プレキャスト桝	自由勾配桝　300*300*545	3	か所	47,400	142,200	代価表　0024
プレキャスト桝	自由勾配桝　500*500*575	2	か所	82,600	165,200	代価表　0025
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径300	2	m	12,800	25,600	
街渠桝		5	か所	67,700	338,500	代価表　0036
可変側溝桝～街渠桝　VU管	径200	10	m	7,050	70,500	代価表　0037
計					2,970,170	

屋外整備工事(道路整備)2工区　細目別内訳

道路整備		撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
車道復旧舗装撤去		976	㎡	690	673,440	代価表　0019
歩道復旧舗装撤去		275	㎡	210	57,750	代価表　0020
すりつけ舗装撤去		225	㎡	690	155,250	代価表　0021
ｿﾌﾄｺｰﾝ撤去		32	本	1,830	58,560	代価表　0099
計					945,000	

屋外整備工事(道路整備)2工区　細目別内訳

道路整備		発生材処理		運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　6.0km以下	68.3	m3	1,660	113,378	代価表　0004
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 6.0km以下	448	m3	1,660	743,680	代価表　0006
計					857,058	

屋外整備工事(道路整備)2工区　細目別内訳

道路整備	発生材処理			処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	68.3	m3	6,130	418,679	代価表　0009
建設発生材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	448	m3	4,700	2,105,600	代価表　0011
計					2,524,279	

屋外整備工事(管理用通路)2工区　細目別内訳

道路整備	土工					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
すきとり	積み込み共 ll300程度	200	m3	360	72,000	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 31.5km以下	200	m3	4,110	822,000	代価表　0001
建設発生土処分		200	m3	4,700	940,000	代価表　0002
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復	75,000	75,000	
計					1,909,000	

屋外整備工事(管理用通路)2工区　細目別内訳

道路整備						舗装
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
直接仮設 (構内舗装)		370	㎡	390	144,300	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 (車道･路肩部)	A5+35 500～1000ｍ2未満	370	㎡	5,360	1,983,200	代価表　0016
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (車両乗入部)	C-10-10 500～1000m2未満	131	㎡	5,740	751,940	代価表　0031
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 機械運搬	往復 500㎡未満 路盤工共 -	1	一式	197,000	197,000	
計					3,076,440	

屋外整備工事(管理用通路)2工区　細目別内訳

道路整備						囲障
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H=1800 基礎共	254	m	16,400	4,165,600	代価表　0048
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 両開き門扉	W2800xH1800 基礎共	2	か所	286,000	572,000	代価表　0049
計					4,737,600	

道路整備	排水					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水路橋(3)改修		1	か所	230,000	230,000	代価表　0052
計					230,000	

屋外整備工事(管理用通路)2工区　細目別内訳

道路整備	撤去					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	50	710	㎡	340	241,400	代価表　0042
ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装撤去	60	273	㎡	580	158,340	代価表　0043
ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	6	m	480	2,880	
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去	H=1200	243	m	3,010	731,430	代価表　0044
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去		112	m	4,360	488,320	代価表　0045
L型側溝撤去		118	m	170	20,060	代価表　0046
植樹桝撤去		18	か所	430	7,740	代価表　0047
水路橋(3)撤去		1	か所	38,000	38,000	代価表　0050
樹木撤去		1	式		6,726,300	別紙 00-0004
計					8,414,470	

屋外整備工事(管理用通路)2工区　細目別内訳

道路整備		発生材処理			運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　6.0km以下	35.5	m3	1,660	58,930	代価表	0004
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 6.0km以下	295	m3	1,660	489,700	代価表	0006
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品 6.0km以下	177	m3	1,660	293,820	代価表	0007
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り　31.5km以下	204	m3	1,960	399,840	代価表	0008
計					1,242,290		

屋外整備工事(管理用通路)2工区　細目別内訳

道路整備		発生材処理			処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考	
建設発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	35.5	m3	6,130	217,615	代価表	0009
建設発生材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	295	m3	4,700	1,386,500	代価表	0011
建設発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品	177	m3	4,700	831,900	代価表	0012
建設発生材処分	木材	204	m3	3,300	673,200	代価表	0013
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	5.8	t	▲29,500	▲171,100	代価表	0014
計					2,938,115		

道路整備		仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設会所　1200角 標準図8-4	土工事共	7	か所	55,200	386,400	
素堀側溝 (土工事共) 標準図8-2		620	m	5,210	3,230,200	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径150	90	m	5,940	534,600	
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ	H=1800 基礎共	288	m	10,700	3,081,600	代価表　0053
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ 両開き門扉	W2000xH1800 基礎共	2	か所	286,000	572,000	代価表　0054
仮設電灯 標準図8-6	全損	13	か所	8,400	109,200	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	199	m	1,150	228,850	
除草 手間のみ	抜根除草（植込み地）	10,123	㎡	170	1,720,910	代価表　0140
敷地整地	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 6t	10,123	㎡	55	556,765	
計					10,420,525	

屋外整備工事(屋外)2工区　細目別内訳

道路整備		撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	t50	1,930	㎡	340	656,200	代価表　0056
ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装撤去	t 60	251	㎡	580	145,580	代価表　0057
L型側溝撤去		385	m	170	65,450	代価表　0046
万能塀撤去	H=3000	396	m	3,230	1,279,080	代価表　0058
ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ撤去	H=1800	214	m	360	77,040	代価表　0059
仮設ｹﾞｰﾄ撤去		1	か所	19,400	19,400	代価表　0061
仮設電灯撤去		9	か所	2,570	23,130	代価表　0062
速度交通標識撤去 (2)		1	か所	5,400	5,400	代価表　0063
ﾊﾞｰｺﾞﾗ撤去		1	か所	88,700	88,700	代価表　0064
ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ撤去		1	か所	17,600	17,600	代価表　0065
鉄棒撤去		1	か所	7,350	7,350	代価表　0066
電波柱撤去		3	か所	69,500	208,500	代価表　0067
地蔵祠撤去		1	か所	25,400	25,400	代価表　0068
ﾍﾞﾝﾁ撤去		3	か所	1,390	4,170	代価表　0069
砂場撤去		1	か所	7,160	7,160	代価表　0070

道路整備	撤去					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
看板撤去		1	か所	5,230	5,230	代価表　0071
公園柵撤去		24	m	500	12,000	代価表　0072
L型側溝撤去		60	m	170	10,200	代価表　0046
雨水人孔撤去	Φ900　H=1500　厚150	4	か所	5,070	20,280	代価表　0073
雨水排水管撤去	HP300	118	m	1,530	180,540	代価表　0074
計					2,858,410	

屋外整備工事(屋外)2工区　細目別内訳

道路整備	発生材処理			運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　6.0km以下	96.5	m3	1,660	160,190	代価表　0004
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品 6.0km以下	26.6	m3	1,660	44,156	代価表　0007
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 6.0km以下	45.8	m3	1,660	76,028	代価表　0006
計					280,374	

屋外整備工事(屋外)2工区　細目別内訳

道路整備		発生材処理			処分	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	96.5	m3	6,130	591,545	代価表　0009
建設発生材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	45.8	m3	4,700	215,260	代価表　0011
建設発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品	26.6	m3	4,700	125,020	代価表　0012
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	6.5	t	▲29,500	▲191,750	代価表　0014
計					740,075	

屋外整備工事(6号棟北側整備)　細目別内訳

屋外		土工				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
すきとり	積み込み共 ﾊ300程度	155	m3	360	55,800	
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	98.6	m3	630	62,118	
埋戻し(B種)	- 発生土	48.5	m3	900	43,650	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 31.5km以下	205	m3	4,110	842,550	代価表　0001
建設発生土処分		205	m3	4,700	963,500	代価表　0002
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復	75,000	75,000	
計					2,042,618	

屋外	構内舗装					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接仮設 (構内舗装)		297	㎡	390	115,830	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(B) 標準図3-3	500㎡未満 再生AS t50＋PK-3＋RC40 t150	297	㎡	4,180	1,241,460	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 機械運搬	往復 500㎡未満 路盤工共 -	1	一式	197,000	197,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(A) 標準図3-2	500㎡未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ版 t70＋PK-3＋RC40 t100	16.1	㎡	5,320	85,652	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 (A) 標準図3-6	500㎡未満 ILB t60＋砂層t30＋RC40 t100 不織布60g/㎡共	67.3	㎡	7,930	533,689	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 (B) 標準図3-6		348	㎡	8,000	2,784,000	代価表　0003
L字型側溝 標準図1-7	(A)	106	m	11,200	1,187,200	
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1) (A) 標準図3-9	(1)120*120	34.8	m	5,820	202,536	
境界ﾌﾞﾛｯｸ(2) 標準図3-10	(A)	83.1	m	6,560	545,136	
化粧ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁 標準図5-4	(B) 3段積み	87	m	14,100	1,226,700	
計					8,119,203	

屋外整備工事(6号棟北側整備)　細目別内訳

屋外	囲障					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ腰壁		9.4	m	18,700	175,780	代価表　0075
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ｶﾗｰ) 標準図7-7	H=1200	88.6	m	8,470	750,442	
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(ｶﾗｰ)	片開き　W=1000 H=1200 基礎共	1	か所	105,900	105,900	代価表　0092
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(ｶﾗｰ)	両開き　W=4000 H=1200 基礎共	1	か所	404,300	404,300	代価表　0093
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ塀		3	m	35,000	105,000	代価表　0094
計					1,541,422	

屋外		屋外排水				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
L型側溝会所 (蓋別)400*500 標準図2-2	H=500	3	か所	33,100	99,300	
L型側溝会所 (蓋別)400*500 標準図2-2	H=600	3	か所	37,100	111,300	
L型側溝会所 (蓋別)400*500 標準図2-2	H=700	1	か所	41,500	41,500	
L型側溝会所 (蓋別)400*500 標準図2-2	H=800	1	か所	45,400	45,400	
L型側溝会所蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 400*500	T-14	8	か所	15,900	127,200	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径150	78.6	m	5,940	466,884	
既設会所接続手間		2	か所	4,430	8,860	代価表　0077
計					900,444	

屋外整備工事(6号棟北側整備)　細目別内訳

屋外		雑工作物				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
RCﾍﾞﾝﾁ(A)		1	か所	46,900	46,900	代価表　0076
計					46,900	

屋外		撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去		59	m	4,360	257,240	代価表　0045
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H=1800 基礎共	65.6	m	16,400	1,075,840	代価表　0048
植樹桝撤去		10	か所	430	4,300	代価表　0047
現場打側溝撤去		25.5	m	870	22,185	代価表　0078
ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石撤去		46	m	110	5,060	代価表　0079
L型側溝会所撤去		2	か所	910	1,820	代価表　0080
L型側溝撤去		58	m	170	9,860	代価表　0046
V型側溝撤去		18	m	180	3,240	代価表　0095
車止め撤去		4	か所	4,670	18,680	代価表　0081
仮設ｽﾛｰﾌﾟ撤去		1	か所	3,960	3,960	代価表　0082
仮設ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ撤去		15	m	360	5,400	代価表　0083
仮設手摺撤去a～f		23	m	660	15,180	代価表　0084
仮設手摺撤去g		7.5	m	660	4,950	代価表　0085
ﾊﾞｽ停留所撤去		1	か所	25,200	25,200	代価表　0086
化粧ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁撤去		25	m	860	21,500	代価表　0087

屋外整備工事(6号棟北側整備)　細目別内訳

屋外		撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去		46	m	75	3,450	代価表　0088
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去		1,148	㎡	340	390,320	代価表　0089
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装撤去		68.7	㎡	580	39,846	代価表　0090
ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	34	m	480	16,320	
計					1,924,351	

屋外整備工事(6号棟北側整備)　細目別内訳

屋外	発生材処理			運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　6.0km以下	79.6	m3	1,660	132,136	代価表　0004
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　19.5km以下	44.2	m3	3,730	164,866	代価表　0005
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品 6.0km以下	7.9	m3	1,660	13,114	代価表　0007
計					310,116	

屋外整備工事(6号棟北側整備)　細目別内訳

屋外	発生材処理			処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	79.6	m3	6,130	487,948	代価表　0009
建設発生材処分	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	44.2	m3	3,750	165,750	代価表　0010
建設発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品	7.9	m3	4,700	37,130	代価表　0012
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	2.9	t	▲29,500	▲85,550	代価表　0014
計					605,278	

屋外整備工事(西広場廻り)　細目別内訳

屋外	土工					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
すきとり	積み込み共 H300程度	160	m3	360	57,600	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 31.5km以下	160	m3	4,110	657,600	代価表　0001
建設発生土処分		160	m3	4,700	752,000	代価表　0002
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復	75,000	75,000	
計					1,542,200	

屋外整備工事(西広場廻り)　細目別内訳

屋外	構内舗装					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 (B) 標準図3-6		688	㎡	8,000	5,504,000	代価表　0003
区画線工	実線 15cm -　　-	126	m	430	54,180	
区画線工	実線 30cm -　　-	3.6	m	740	2,664	
計					5,560,844	

屋外整備工事(西広場廻り)　細目別内訳

屋外	雑工作物					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
駐車場ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ 標準図3-19～22	脚付1台用	1	か所	13,000	13,000	
駐車場ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ 標準図3-19～22	脚付2台用	6	か所	23,300	139,800	
ﾍﾞﾝﾁ		8	か所	294,000	2,352,000	代価表　0105
車止めﾎﾟｽﾄ	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ製	57	か所	22,600	1,288,200	代価表　0106
植栽桝		4	か所	22,000	88,000	代価表　0107
除草 手間のみ	抜根除草（植込み地）	687	㎡	170	116,790	代価表　0140
敷地整地	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 6t	687	㎡	55	37,785	
計					4,035,575	

屋外整備工事(2号棟南西側整備)　細目別内訳

屋外	土工					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
すきとり	積み込み共 ll300程度	84.8	m3	360	30,528	
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	33.8	m3	630	21,294	
埋戻し(B種)	-　　発生土	18.1	m3	900	16,290	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 31.5km以下	101	m3	4,110	415,110	代価表　0001
建設発生土処分		101	m3	4,700	474,700	代価表　0002
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復	75,000	75,000	
計					1,032,922	

屋外	構内舗装					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接仮設 (構内舗装)		352	㎡	390	137,280	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(B) 標準図3-3	500㎡未満 再生AS t50＋PK-3＋RC40 t150	352	㎡	4,180	1,471,360	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 機械運搬	往復 500㎡未満 路盤工共 -	1	一式	197,000	197,000	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 (A) 標準図3-6	500㎡未満 ILB t60＋砂層t30＋RC40 t100 不織布60g/㎡共	79.9	㎡	7,930	633,607	
L字型側溝 標準図1-7	(A)	44.1	m	11,200	493,920	
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1) (A) 標準図3-9	(1)120*120	21.4	m	5,820	124,548	
境界ﾌﾞﾛｯｸ(2) 標準図3-10	(A)	48.3	m	6,560	316,848	
区画線工	実線 15cm - -	7.8	m	430	3,354	
計					3,377,917	

屋外整備工事(2号棟南西側整備)　細目別内訳

屋外	囲障					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ｶﾗｰ) 標準図7-7	H=1200	19	m	8,470	160,930	
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ塀		4	m	35,000	140,000	代価表　0094
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(ｶﾗｰ)	片開き　W=1000 H=1200 基礎共	1	か所	105,900	105,900	代価表　0092
計					406,830	

屋外		屋外排水				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
L型側溝会所 (蓋別)400*500 標準図2-2	H=500	2	か所	33,100	66,200	
ｺﾝｸﾘｰﾄ会所 (蓋別)300角 標準図2-7	H=450	1	か所	24,000	24,000	
L型側溝会所蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 400*500	T-14	1	か所	15,900	15,900	
L型側溝会所蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 400*500	T-20	1	か所	17,900	17,900	
ｺﾝｸﾘｰﾄ会所蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	300角用 T-20	1	か所	11,400	11,400	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径150	23.3	m	5,940	138,402	
既設会所接続手間		3	か所	4,430	13,290	代価表　0077
現場打側溝	W=300 H=300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	7	m	19,600	137,200	代価表　0098
計					424,292	

屋外整備工事(2号棟南西側整備)　細目別内訳

屋外		撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去		10	m	4,360	43,600	代価表　0045
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去	H=1200	19	m	3,010	57,190	代価表　0044
植樹桝撤去		1	か所	430	430	代価表　0047
ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石撤去		8	m	110	880	代価表　0079
L型側溝会所撤去		1	か所	910	910	代価表　0080
車止め撤去		3	か所	4,670	14,010	代価表　0081
境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去		1	m	75	75	代価表　0088
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去		497	㎡	340	168,980	代価表　0089
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装撤去		33.6	㎡	580	19,488	代価表　0090
ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装撤去		5.9	㎡	580	3,422	代価表　0091
ｶｯﾀｰ切断 (舗装面)	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	61.5	m	480	29,520	
計					338,505	

屋外整備工事(2号棟南西側整備)　細目別内訳

屋外	発生材処理			運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　6.0km以下	24.8	m3	1,660	41,168	代価表　0004
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　19.5km以下	0.2	m3	3,730	746	代価表　0005
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品 6.0km以下	2.7	m3	1,660	4,482	代価表　0007
計					46,396	

屋外整備工事(2号棟南西側整備)　細目別内訳

屋外	発生材処理			処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	24.8	m3	6,130	152,024	代価表　0009
建設発生材処分	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.2	m3	3,750	750	代価表　0010
建設発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品	2.7	m3	4,700	12,690	代価表　0012
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	0.5	t	▲29,500	▲14,750	代価表　0014
計					150,714	

屋外整備工事(東広場)　細目別内訳

屋外	土工					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
すきとり	積み込み共 H300程度	84.3	m3	360	30,348	
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	145	m3	630	91,350	
埋戻し(B種)	-　　発生土	76.8	m3	900	69,120	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 31.5km以下	153	m3	4,110	628,830	代価表　0001
建設発生土処分		153	m3	4,700	719,100	代価表　0002
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復	75,000	75,000	
計					1,613,748	

屋外整備工事(東広場)　細目別内訳

屋外	構内舗装					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
直接仮設 (構内舗装)		103	㎡	390	40,170	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(B) 標準図3-3	500㎡未満 再生AS t50＋PK-3＋RC40 t150	103	㎡	4,180	430,540	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(A) 標準図3-2	500㎡未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ版 t70＋PK-3＋RC40 t100	17.3	㎡	5,320	92,036	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装(A) 標準図3-6	500㎡未満 ILB t60＋砂層t30＋RC40 t100 不織布60g/㎡共	82	㎡	7,930	650,260	
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装(C) 標準図3-6	500㎡未満 ILB t80＋砂層t20＋RC40 t150 不織布60g/㎡共	251	㎡	8,300	2,083,300	
ｸﾞﾗﾝﾄﾞ仕様		1,446	㎡	650	939,900	代価表　0108
すきとり	積み込み共 H300程度	144	m3	360	51,840	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 31.5km以下	144	m3	4,110	591,840	代価表　0001
建設発生土処分		144	m3	4,700	676,800	代価表　0002
L字型側溝 標準図1-7	(A)	168	m	11,200	1,881,600	
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)　(A) 標準図3-9	(1)120*120	5	m	5,820	29,100	
境界ﾌﾞﾛｯｸ(2) 標準図3-10	(A)	194	m	6,560	1,272,640	
境界ﾌﾞﾛｯｸ(2) 標準図3-10	(B)	12.6	m	4,590	57,834	
化粧ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁 標準図5-4	(B) 3段積み	47.8	m	14,100	673,980	
区画線工	実線 15cm -　　-	5.8	m	430	2,494	

屋外	構内舗装					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					9,474,334	

屋外整備工事(東広場)　細目別内訳

屋外	囲障					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ腰壁		3	m	18,700	56,100	代価表　0075
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H=1200	76	m	11,700	889,200	代価表　0110
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ片開き戸	W=1000xH1200	3	か所	106,000	318,000	代価表　0111
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ両開き戸	W=2000xH1200	1	か所	187,300	187,300	代価表　0112
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H=3000	167	m	41,830	6,985,610	代価表　0113
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ両開き戸	W=2000xH3000	1	か所	376,800	376,800	代価表　0114
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ両開き戸	W=3000xH3000	1	か所	805,400	805,400	代価表　0115
計					9,618,410	

屋外整備工事(東広場)　細目別内訳

屋外		屋外排水				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
L型側溝会所 (蓋別)400*500 標準図2-2	H=500	3	か所	33,100	99,300	
L型側溝会所 (蓋別)400*500 標準図2-2	H=600	4	か所	37,100	148,400	
L型側溝会所 (蓋別)400*500 標準図2-2	H=700	2	か所	41,500	83,000	
L型側溝会所 (蓋別)400*500 標準図2-2	H=900	1	か所	49,800	49,800	
L型側溝会所蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 400*500	T-2	5	か所	12,400	62,000	
L型側溝会所蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 400*500	T-14	5	か所	15,900	79,500	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径150	121	m	5,940	718,740	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径200	12.5	m	7,050	88,125	
水路 間知石ブロック		92.5	m	124,000	11,470,000	代価表　0055
計					12,798,865	

屋外整備工事(東広場)　細目別内訳

屋外		雑工作物				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾍﾞﾝﾁ		2	か所	294,000	588,000	代価表　0105
RCﾍﾞﾝﾁ(B)		6.3	m	22,400	141,120	代価表　0116
指定避難所案内図		1	か所	1,110,000	1,110,000	代価表　0109
車止めU型 標準図7-4	(A)　可動式	3	か所	66,400	199,200	
計					2,038,320	

屋外	撤去					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
万能塀撤去	H=3000	128	m	3,230	413,440	代価表　0058
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ撤去	H=1800	129	m	360	46,440	代価表　0059
仮設電灯撤去		3	か所	2,570	7,710	代価表　0062
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	H=2000	14	m	3,010	42,140	代価表　0117
水路柵撤去		106.8		500	53,400	代価表　0118
仮設会所撤去		1		11,100	11,100	代価表　0119
素掘り側溝埋戻し		43.1		240	10,344	代価表　0120
L型側溝撤去		28.4	m	170	4,828	代価表　0046
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	t50	168	㎡	340	57,120	代価表　0056
水路間知石ブロック撤去		185	m	6,750	1,248,750	代価表　0051
計					1,895,272	

屋外整備工事(東広場)　細目別内訳

屋外	発生材処理			運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　6.0km以下	8.4	m3	1,660	13,944	代価表　0004
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品 6.0km以下	0.9	m3	1,660	1,494	代価表　0007
計					15,438	

屋外	発生材処理			処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建設発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	8.4	m3	6,130	51,492	代価表　0009
建設発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品	0.9	m3	4,700	4,230	代価表　0012
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑　ヘビーH3	5.7	t	▲29,500	▲168,150	代価表　0014
計					▲112,428	

道路整備		撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
樹木撤去		1	式		6,726,300	別紙 00-0004
伐採抜根	幹周25～40㎝未満 機械併用	2	本	13,000	26,000	
伐採抜根	幹周40～60㎝未満 機械併用	5	本	20,100	100,500	
伐採抜根	幹周60～90㎝未満 機械併用	24	本	30,100	722,400	代価表　0038
伐採抜根	幹周90～120㎝未満 機械併用	97	本	40,200	3,899,400	代価表　0039
伐採抜根	幹周120～150㎝未満 機械併用	37	本	50,200	1,857,400	代価表　0040
伐採抜根	幹周150～180㎝未満 機械併用	2	本	60,300	120,600	代価表　0041
計					6,726,300	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(6号棟北側)						
土壌分析費	阪南2区	1	式		571,590	
平板載荷試験		1	か所	186,000	186,000	
(ｽﾃｯﾌﾟ1)						
仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	20日	99.5	m	1,640	163,180	代価表　0121
ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	20日	64	m	140	8,960	代価表　0123
交通誘導警備員B		20	人	14,000	280,000	
(ｽﾃｯﾌﾟ2)						
仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	45日	56.2	m	1,930	108,466	代価表　0128
仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	45日　盛替え	99.5	m	1,560	155,220	代価表　0129
仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	撤去	40.3	m	360	14,508	代価表　0130
ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	45日	26.7	m	240	6,408	代価表　0131
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 やり替え (車道乗入部)	A5 路盤存置再利用 500m2未満	443	m²	3,050	1,351,150	代価表　0100
交通誘導警備員B		45	人	14,000	630,000	
(ｽﾃｯﾌﾟ3)						

共通仮設費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	45日　盛替え	115	m	1,560	179,400	代価表　0129
仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	撤去	115	m	360	41,400	代価表　0130
ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	45日	9.7	m	240	2,328	代価表　0131
車道復旧舗装撤去		443	m²	690	305,670	代価表　0019
交通誘導警備員B		45	人	14,000	630,000	
(2号棟南西側)						
(ｽﾃｯﾌﾟ1)						
仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	50日	98.2	m	1,990	195,418	代価表　0122
ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	50日	62	m	260	16,120	代価表　0125
交通誘導警備員B		150	人	14,000	2,100,000	
仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	撤去	14.8	m	360	5,328	代価表　0130
単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	10日(継続)	13	m	43	559	代価表　0101
(ｽﾃｯﾌﾟ2)						
仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	10日　盛替え	83	m	1,150	95,450	代価表　0132
ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	10日	62	m	99	6,138	代価表　0124

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B		60	人	14,000	840,000	
仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	撤去	17.2	m	360	6,192	代価表　0130
(ｽﾃｯﾌﾟ3)						
仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	10日　盛替え	66.2	m	1,150	76,130	代価表　0132
ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	20日	38	m	140	5,320	代価表　0123
交通誘導警備員B		10	人	14,000	140,000	
仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	撤去	66.2	m	360	23,832	代価表　0130
(西広場)						
仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	1ヶ月	116	m	2,110	244,760	代価表　0133
交通誘導警備員B		20	人	14,000	280,000	
(東広場)						
仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	5ヶ月	69.4	m	3,530	244,982	代価表　0134
交通誘導警備員B		120	人	14,000	1,680,000	
暗渠排水管	波状管 呼び径500mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) 据付、撤去	81.5	m	15,200	1,238,800	代価表　0102
水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ ｻﾆｰﾎｰｽ共	φ150　60日程度	1	式		83,700	代価表　0143

共通仮設費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土のう積		200	袋	890	178,000	代価表　0148
土のう積		100	袋	890	89,000	代価表　0148
仮設配管撤去跡 補修	ｺﾝｸﾘｰﾄ壁厚300　500φ	2	か所	1,190	2,380	代価表　0103
(外周道路2工区)						
高圧洗浄機	8ヶ月程度	1	か所	598,000	598,000	代価表　0104
仮設看板 標準図8-7		1	か所	21,100	21,100	
工事用立看板	8台　30日/台程度	1	式		9,400	代価表　0149
事務員		8	人月	169,000	1,352,000	
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ		1	か所	76,000	76,000	代価表　0137
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ撤去		1	か所	1,930	1,930	代価表　0060
単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	10日(継続)	20	m	43	860	代価表　0101
交通誘導警備員B		140	人	14,000	1,960,000	
計					16,205,679	

共通

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	4,110	4,114.7	有り	代価表　0001
	建設発生土処分		m3	1	4,700	4,700	有り	代価表　0002
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装(B) 標準図3-6		㎡	1	8,000	8,002.98	有り	代価表　0003
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　6.0km以下	m3	1	1,660	1,658.94	有り	代価表　0004
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　19.5km以下	m3	1	3,730	3,732.62	有り	代価表　0005
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 6.0km以下	m3	1	1,660	1,658.94	有り	代価表　0006
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品 6.0km以下	m3	1	1,660	1,658.94	有り	代価表　0007
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　木材類 DID区間有り　31.5km以下	m3	1	1,960	1,961.34	有り	代価表　0008
	建設発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	m3	1	6,130	6,130	有り	代価表　0009
	建設発生材処分	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	1	3,750	3,750	有り	代価表　0010
	建設発生材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	1	4,700	4,700	有り	代価表　0011
	建設発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品	m3	1	4,700	4,700	有り	代価表　0012
	建設発生材処分	木材	m3	1	3,300	3,300	有り	代価表　0013
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビｰH3	t	1	▲29,500	▲29,500	有り	代価表　0014
	金網撤去	H=1800	m	1	1,930	1,925.9	有り	代価表　0015

代価表一覧

共通

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ ｻﾆｰﾎｰｽ共	φ150　60日程度	式	1	83,700	83,661	有り	代価表　0143
	ポンプ運転		台	1	3,920	3,917	有り	代価表　0145
	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去		台	1	1,740	1,744	有り	代価表　0146
	土のう積		袋	1	890	888	有り	代価表　0148
	工事用立看板	8台　30日/台程度	式	1	9,400	9,400	有り	代価表　0149

代価表一覧

道路整備

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 （車道･路肩部）	A5+35 500～1000ｍ2未満	㎡	1	5,360	5,362.47	有り	代価表　0016
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 （歩道部）	A3-10 500～1000ｍ2未満	㎡	1	2,620	2,619.6	有り	代価表　0017
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 （車道出入口）	A5-15 500～1000ｍ2未満	㎡	1	3,510	3,506.27	有り	代価表　0018
	車道復旧舗装撤去		㎡	1	690	688.25	有り	代価表　0019
	歩道復旧舗装撤去		㎡	1	210	206.47	有り	代価表　0020
	すりつけ舗装撤去		㎡	1	690	688.25	有り	代価表　0021
	可変側溝 ２枚掛け製品	W300x600	m	1	23,000	22,952.16	有り	代価表　0022
	可変側溝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	W300x600	m	1	61,100	61,130.76	有り	代価表　0139
	排水構造物工 （手間のみ）	L2000 1000kg以下　制約なし	m	1	7,820	7,824	有り	代価表　0023
	プレキャスト桝	自由勾配桝　300*300*545	か所	1	47,400	47,413.1	有り	代価表　0024
	プレキャスト桝	自由勾配桝　500*500*575	か所	1	82,600	82,610.86	有り	代価表　0025
	集水桝据付	据付　80kg超400kg以下 砕石あり	基	1	3,160	3,156.92	有り	代価表　0026
	集水桝据付	据付　400kg超800kg以下 砕石あり	基	1	3,450	3,454.68	有り	代価表　0027
	蓋版施工費	据付　蓋板（各種）ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製40kg/枚以下 制約なし　小段面なし	枚	1	510	508	有り	代価表　0028
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 やり替え （車道･路肩部）	A5 路盤存置再利用 500～1000ｍ2未満	㎡	1	3,980	3,980.36	有り	代価表　0029

代価表一覧

道路整備

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 やり替え （歩道部）	A3 路盤存置再利用 1000～2500ｍ2未満	㎡	1	1,920	1,921.43	有り	代価表　0030
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 （車両乗入部）	C-10-10 500～1000m2未満	㎡	1	5,740	5,739.88	有り	代価表　0031
	あと施工ｱﾝｶｰ	D13	か所	1	1,270	1,270	有り	代価表　0032
	区画線 (T)		か所	1	2,660	2,660.23	有り	代価表　0033
	区画線 停止誘導線		か所	1	2,350	2,354.56	有り	代価表　0034
	区画線 （バス）		か所	1	4,810	4,807.88	有り	代価表　0035
	街渠桝		か所	1	67,700	67,700.25	有り	代価表　0036
	可変側溝桝～街渠桝　VU管	径200	m	1	7,050	7,048.82	有り	代価表　0037

管理用通路

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	伐採抜根	幹周60～90cm未満 機械併用	本	1	30,100	30,145.94	有り	代価表 0038
	伐採抜根	幹周90～120cm未満 機械併用	本	1	40,200	40,194.58	有り	代価表 0039
	伐採抜根	幹周120～150cm未満 機械併用	本	1	50,200	50,243.23	有り	代価表 0040
	伐採抜根	幹周150～180cm未満 機械併用	本	1	60,300	60,291.87	有り	代価表 0041
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	50	㎡	1	340	344.12	有り	代価表 0042
	ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装撤去	60	㎡	1	580	583.55	有り	代価表 0043
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去	H=1200	m	1	3,010	3,009.34	有り	代価表 0044
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去		m	1	4,360	4,360	有り	代価表 0045
	L型側溝撤去		m	1	170	171.37	有り	代価表 0046
	植樹桝撤去		か所	1	430	433.77	有り	代価表 0047
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H=1800 基礎共	m	1	16,400	16,401.21	有り	代価表 0048
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 両開き門扉	W2800xH1800 基礎共	か所	1	286,000	286,000	無し	代価表 0049
	水路橋(3)撤去		か所	1	38,000	38,022.35	有り	代価表 0050
	水路間知石ブロック撤去		m	1	6,750	6,747.49	有り	代価表 0051
	水路橋(3)改修		か所	1	230,000	229,510.45	有り	代価表 0052

代価表一覧

管理用通路

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ	H=1800 基礎共	m	1	10,700	10,718.61	有り	代価表 0053
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ 両開き門扉	W2000xH1800 基礎共	か所	1	286,000	286,000	無し	代価表 0054
	水路 間知石ブロック		m	1	124,000	123,781.34	有り	代価表 0055

屋外

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	t50	㎡	1	340	344.12	有り	代価表 0056
	ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装撤去	t 60	㎡	1	580	583.55	有り	代価表 0057
	万能塀撤去	H=3000	m	1	3,230	3,231.37	有り	代価表 0058
	ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ撤去	H=1800	m	1	360	360.71	有り	代価表 0059
	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ撤去		か所	1	1,930	1,932.36	有り	代価表 0060
	仮設ｹﾞｰﾄ撤去		か所	1	19,400	19,388.22	有り	代価表 0061
	仮設電灯撤去		か所	1	2,570	2,571.91	有り	代価表 0062
	速度交通標識撤去(2)		か所	1	5,400	5,402.16	有り	代価表 0063
	ﾊﾞｰｺﾞﾗ撤去		か所	1	88,700	88,657.07	有り	代価表 0064
	ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ撤去		か所	1	17,600	17,563.45	有り	代価表 0065
	鉄棒撤去		か所	1	7,350	7,347.54	有り	代価表 0066
	電波柱撤去		か所	1	69,500	69,477.6	有り	代価表 0067
	地蔵祠撤去		か所	1	25,400	25,438.95	有り	代価表 0068
	ﾍﾞﾝﾁ撤去		か所	1	1,390	1,389.55	有り	代価表 0069
	砂場撤去		か所	1	7,160	7,156.19	有り	代価表 0070

代価表一覧

屋外

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	看板撤去		か所	1	5,230	5,228.47	有り	代価表 0071
	公園柵撤去		m	1	500	502.87	有り	代価表 0072
	雨水人孔撤去	Φ900 H=1500 厚150	か所	1	5,070	5,071.87	有り	代価表 0073
	雨水排水管撤去	HP300	m	1	1,530	1,530	有り	代価表 0074
	除草 手間のみ	抜根除草（植込み地）	㎡	1	170	165	有り	代価表 0140

6号棟北側整備

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ腰壁		m	1	18,700	18,680.06	有り	代価表 0075
	RCﾍﾞﾝﾁ(A)		か所	1	46,900	46,880.09	有り	代価表 0076
	既設会所接続手間		か所	1	4,430	4,425	有り	代価表 0077
	現場打側溝撤去		m	1	870	867.55	有り	代価表 0078
	ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石撤去		m	1	110	107.11	有り	代価表 0079
	L型側溝会所撤去		か所	1	910	910.4	有り	代価表 0080
	車止め撤去		か所	1	4,670	4,672.65	有り	代価表 0081
	仮設ｽﾛｰﾌﾟ撤去		か所	1	3,960	3,962.89	有り	代価表 0082
	仮設ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ撤去		m	1	360	360.71	有り	代価表 0083
	仮設手摺撤去a～f		m	1	660	659.23	有り	代価表 0084
	仮設手摺撤去g		m	1	660	659.23	有り	代価表 0085
	ﾊﾞｽ停留所撤去		か所	1	25,200	25,208.22	有り	代価表 0086
	化粧ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁撤去		m	1	860	862.62	有り	代価表 0087
	境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去		m	1	75	74.97	有り	代価表 0088
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去		m²	1	340	344.12	有り	代価表 0089

代価表一覧

6号棟北側整備

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装撤去		m²	1	580	583.55	有り	代価表 0090
	ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装撤去		m²	1	580	583.55	有り	代価表 0091
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(ｶﾗｰ)	片開き W=1000 H=1200 基礎共	か所	1	105,900	105,900	無し	代価表 0092
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(ｶﾗｰ)	両開き W=4000 H=1200 基礎共	か所	1	404,300	404,300	無し	代価表 0093
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ塀		m	1	35,000	35,029.8	有り	代価表 0094
	V型側溝撤去		m	1	180	182.08	有り	代価表 0095
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	車両出入口 190×100 側溝 W500	m	1	15,000	15,011.16	有り	代価表 0096
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	一般 150/190×200 側溝 W500	m	1	13,900	13,942.89	有り	代価表 0097
	現場打側溝	W=300 H=300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	m	1	19,600	19,618.71	有り	代価表 0098
	ｿﾌﾄｺｰﾝ撤去		本	1	1,830	1,831.2	有り	代価表 0099
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装やり替え(車道乗入部)	A5 路盤存置再利用 500m2未満	m²	1	3,050	3,049.32	有り	代価表 0100
	単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	10日(継続)	m	1	43	42.7	有り	代価表 0101
	暗渠排水管	波状管 呼び径500mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) 据付、撤去	m	1	15,200	15,184.14	有り	代価表 0102
	仮設配管撤去跡補修	ｺﾝｸﾘｰﾄ壁厚300 500φ	か所	1	1,190	1,186.08	有り	代価表 0103
	高圧洗浄機	8ヶ月程度	か所	1	598,000	597,578.48	有り	代価表 0104

代価表一覧

西広場廻り

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ﾍﾞﾝﾁ		か所	1	294,000	294,000	無し	代価表 0105
	車止めﾎﾟｽﾄ	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ製	か所	1	22,600	22,570	有り	代価表 0106
	植栽桝		か所	1	22,000	22,037.28	有り	代価表 0107

代価表一覧

東広場

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ仕様		㎡	1	650	647.76	有り	代価表 0108
	指定避難所案内図		か所	1	1,110,000	1,107,664.28	有り	代価表 0109

東広場

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H=1200	m	1	11,700	11,652.91	有り	代価表 0110
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ片開き戸	W=1000xH1200	か所	1	106,000	105,900	有り	代価表 0111
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ両開き戸	W=2000xH1200	か所	1	187,300	187,300	無し	代価表 0112
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H=3000	m	1	41,830	41,830	無し	代価表 0113
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ両開き戸	W=2000xH3000	か所	1	376,800	376,800	無し	代価表 0114
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ両開き戸	W=3000xH3000	か所	1	805,400	805,400	無し	代価表 0115
	RCﾍﾞﾝﾁ(B)		m	1	22,400	22,350.87	有り	代価表 0116
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	H=2000	m	1	3,010	3,009.34	有り	代価表 0117
	水路柵撤去			1	500	502.87	有り	代価表 0118
	仮設会所撤去			1	11,100	11,126.99	有り	代価表 0119
	素掘り側溝埋戻し			1	240	236.7	有り	代価表 0120

代価表一覧

共通仮設

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	20日	m	1	1,640	1,636.24	有り	代価表 0121
	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	50日	m	1	1,990	1,989.18	有り	代価表 0122
	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	20日	m	1	140	138	有り	代価表 0123
	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	10日	m	1	99	99	有り	代価表 0124
	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	50日	m	1	260	255	有り	代価表 0125
	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	基本料金	本	1	60	60	有り	代価表 0126
	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	賃料	本	1	4	3.9	有り	代価表 0127
	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	45日	m	1	1,930	1,929.18	有り	代価表 0128
	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	45日　盛替え	m	1	1,560	1,560.01	有り	代価表 0129
	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	撤去	m	1	360	360.71	有り	代価表 0130
	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	45日	m	1	240	235.5	有り	代価表 0131
	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	10日　盛替え	m	1	1,150	1,147.07	有り	代価表 0132
	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	1ヶ月	m	1	2,110	2,113.42	有り	代価表 0133
	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	5ヶ月	m	1	3,530	3,525.18	有り	代価表 0134
	ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	損料	か所	1	4	3.71	有り	代価表 0135

共通仮設

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	損料 L=2000	本	1	0.56	0.56	有り	代価表　0136
	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ		か所	1	76,000	75,956.43	有り	代価表　0137

共通

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			4,110		代価表 0001
01	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	4,114.7	4,114.7		
	計						4,114.7		
	建設発生土処分		m3	1			4,700		代価表 0002
01	建設発生土処分		m3	1	1	4,700	4,700		
	計						4,700		
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装(B) 標準図3-6		㎡	1			8,000		代価表 0003
01	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装(A) 標準図3-6	500㎡未満 ILB t60＋砂層t30＋RC40 t100 不織布60g/㎡共	㎡	1	1	7,926.29	7,926.29		
02	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	厚 100 車道 材料費のみ	㎡	1	0.5	153.38	76.69		
	計						8,002.98		

代価表

共通

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り 6.0km以下	m3	1			1,660		代価表 0004
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 6.0km以下	m3	1	1	1,658.94	1,658.94		
	計						1,658.94		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1			3,730		代価表 0005
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	1	3,732.62	3,732.62		
	計						3,732.62		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 6.0km以下	m3	1			1,660		代価表 0006
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 6.0km以下	m3	1	1	1,658.94	1,658.94		
	計						1,658.94		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品 6.0km以下	m3	1			1,660		代価表 0007
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 6.0km以下	m3	1	1	1,658.94	1,658.94		
	計						1,658.94		

○は「その他」の率対象

共通

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,960		代価表 0008
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	1,961.34	1,961.34		
	計						1,961.34		
	建設発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	m3	1			6,130		代価表 0009
01	建設発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	m3	1	1	6,130	6,130		
	計						6,130		
	建設発生材処分	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	1			3,750		代価表 0010
01	建設発生材処分	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	1	1	3,750	3,750		
	計						3,750		
	建設発生材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	1			4,700		代価表 0011
01	建設発生材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	1	1	4,700	4,700		
	計						4,700		

代価表

共通

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	建設発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品	m3	1			4,700		代価表 0012
01	建設発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ2次製品	m3	1	1	4,700	4,700		
	計						4,700		
	建設発生材処分	木材	m3	1			3,300		代価表 0013
01	建設発生材処分	木材	m3	1	1	3,300	3,300		
	計						3,300		
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	t	1			▲29,500		代価表 0014
01	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	t	1	1	▲29,500	▲29,500		
	計						▲29,500		

○は「その他」の率対象

代価表

共通

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	金網撤去	H=1800	m	1			1,930		代価表 0015
01	世話役		人	0.06	0.5	27,500	825		
02	普通作業員		人	0.101	0.5	21,800	1,100.9		
	計						1,925.9		
	水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ ｻﾆｰﾎｰｽ共	φ150 60日程度	式	1			83,700		代価表 0143
01	ポンプ運転		台	1	1	3,917	3,917		代価表 0145
02	水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ	φ150	日	60	1	850	51,000		
03	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去		台	1	1	1,744	1,744		代価表 0146
04	ｻﾆｰﾎｰｽ	100mm 100m	組	1	1	27,000	27,000		
	計						83,661		

代価表

共通

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ポンプ運転		台	1			3,920		代価表 0145
01	特殊作業員		人	0.11	1	25,700	2,827		
02	普通作業員		人	0.05	1	21,800	1,090		
	計						3,917		
	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去		台	1			1,740		代価表 0146
01	普通作業員		人	0.08	1	21,800	1,744		
	計						1,744		
	土のう積		袋	1			890		代価表 0148
01	普通作業員		人	0.04	1	21,800	872		
02	土のう	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製	袋	1	1	16	16		
	計						888		

○は「その他」の率対象

代価表

共通

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	工事用立看板	8台　30日/台程度	式	1			9,400		代価表　0149
01	工事用立看板	基本料	台	8	1	600	4,800		
02	工事用立看板	賃料	日	200	1	23	4,600		
	計						9,400		

代価表

道路整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（車道･路肩部）	A5+35 500～1000m2未満	㎡	1			5,360		代価表　0016
01	路床整正	500～1000㎡未満	㎡	1	1	143.82	143.82		
02	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	厚 150 車道　材料費のみ	㎡	1	1	230.07	230.07		
03	鉄鋼スラグ	HMS-25　厚100	㎡	1	0.1	2,350	235		
04	路盤材敷きならし	厚さ 15cm 500～1000㎡未満	㎡	1	1	529.96	529.96		
05	路盤材締固め	厚さ 15cm 500～1000㎡未満	㎡	1	1	195.14	195.14		
06	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	材料費のみ	㎡	1	1	199.48	199.48		
07	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布	手間のみ	㎡	1	1	33.49	33.49		
08	密粒度ｱｽｺﾝ	厚 50　車道　材料費のみ	㎡	1	1	1,603.38	1,603.38		
09	再生粗粒度ｱｽｺﾝ	厚 50　車道　材料費のみ	㎡	1	1	1,365.84	1,365.84		
10	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物敷きならし	厚さ　5cm 500～1000㎡未満	㎡	1	1	598.28	598.28		
11	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物締固め	500～1000㎡未満	㎡	1	1	165.65	165.65		
12	ﾀｯｸｺｰﾄ	材料費のみ	㎡	1	1	53.2	53.2		
13	ﾀｯｸｺｰﾄ散布	手間のみ	㎡	1	1	9.16	9.16		
	計						5,362.47		

○は「その他」の率対象

道路整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 （歩道部）	A3-10 500～1000ｍ2未満	㎡	1			2,620		代価表 0017
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(A) 標準図3-3	500㎡～1000㎡未満 再生AS t30＋PK-3＋RC40 t100	㎡	1	1	2,619.6	2,619.6		
	計						2,619.6		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 （車道出入口）	A5-15 500～1000ｍ2未満	㎡	1			3,510		代価表 0018
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(B) 標準図3-3	500㎡～1000㎡未満 再生AS t50＋PK-3＋RC40 t150	㎡	1	1	3,506.27	3,506.27		
	計						3,506.27		
	車道復旧舗装撤去		㎡	1			690		代価表 0019
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.1	1	6,882.48	688.25		
	計						688.25		
	歩道復旧舗装撤去		㎡	1			210		代価表 0020
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.03	1	6,882.48	206.47		
	計						206.47		

代価表

道路整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	すりつけ舗装撤去		㎡	1			690		代価表 0021
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.1	1	6,882.48	688.25		
	計						688.25		
	可変側溝 ２枚掛け製品	W300x600	m	1			23,000		代価表 0022
01	排水構造物工 （手間のみ）	L2000 1000kg以下 制約なし	m	1	1	7,824	7,824		代価表 0023
02	自由勾配側溝 （本体）	W300 H600	個	1	0.5	15,900	7,950		
03	自由勾配側溝 （蓋）	車道用 ２枚掛け製品	個	1	1	1,450 ×2	2,900		
04	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.06	1	24,500	1,470		
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.06	1	8,015.5	480.93		
06	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.015	1	24,500	367.5		
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 － S15～S18 － －	m3	0.015	1	7,875	118.13		
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.2	1	6,216.14	1,243.23		
09	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.09	1	6,648.6	598.37		
	計						22,952.16		

○は「その他」の率対象

代価表

道路整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	可変側溝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付	W300x600	m	1			61,100		代価表　0139
01	排水構造物工 （手間のみ）	L2000 1000kg以下　制約なし	m	1	1	7,824	7,824		代価表　0023
02	自由勾配側溝 （本体）	W300 H600	個	1	0.5	15,900	7,950		
03	側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 一般用・重荷重用 標準図1-1	幅300 T-20 受枠共 -	m	1	1	20,539.3 ×2	41,078.6		
04	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.06	1	24,500	1,470		
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 -　　-	m3	0.06	1	8,015.5	480.93		
06	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.015	1	24,500	367.5		
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 -　　S15～S18 -　　-	m3	0.015	1	7,875	118.13		
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	0.2	1	6,216.14	1,243.23		
09	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.09	1	6,648.6	598.37		
	計						61,130.76		
	排水構造物工 （手間のみ）	L2000 1000kg以下　制約なし	m	1			7,820		代価表　0023
01	排水構造物工		m	1	1	7,824	7,824		
	計						7,824		

代価表

道路整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	プレキャスト桝	自由勾配桝　300*300*545	か所	1			47,400		代価表　0024
01	集水桝据付	据付　80kg超400kg以下 砕石あり	基	1	1	3,156.92	3,156.92		代価表　0026
02	蓋版施工費	据付　蓋板（各種）ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製40kg/枚以下 制約なし　小段面なし	枚	1	1	508	508		代価表　0028
03	自由勾配側溝用桝	300x300x600 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	か所	1	1	41,700	41,700		
04	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.036	1	24,500	882		
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 -　　-	m3	0.036	1	8,015.5	288.56		
06	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.004	1	24,500	98		
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 -　　-	m3	0.004	1	8,015.5	32.06		
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	0.024	1	6,216.14	149.19		
09	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.09	1	6,648.6	598.37		
	計						47,413.1		

○は「その他」の率対象

代価表

道路整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	プレキャスト桝	自由勾配桝　500*500*575	か所	1			82,600		代価表　0025
01	集水桝据付	据付　400kg超800kg以下 砕石あり	基	1	1	3,454.68	3,454.68		代価表　0027
02	蓋版施工費	据付　蓋板（各種）ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製40kg/枚以下 制約なし　小段面なし	枚	1	1	508	508		代価表　0028
03	自由勾配側溝用桝	300x600x800 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付	か所	1	1	76,600	76,600		
04	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.036	1	24,500	882		
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 －　－	m3	0.036	1	8,015.5	288.56		
06	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.004	1	24,500	98		
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 －　－	m3	0.004	1	8,015.5	32.06		
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等　－ －	㎡	0.024	1	6,216.14	149.19		
09	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.09	1	6,648.6	598.37		
	計						82,610.86		

代価表

道路整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	集水桝据付	据付　80kg超400kg以下 砕石あり	基	1			3,160		代価表　0026
01	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)	山積0.45㎥（平積0.35㎥） 吊能力2.9ｔ	台	0.067	1	11,200	750.4		
02	運転手(特殊)		人	0.041	1	25,600	1,049.6		
03	世話役		人	0.02	1	27,500	550		
04	特殊作業員		人	0.01	1	25,700	257		
05	普通作業員		人	0.009	1	21,800	196.2		
06	軽油	小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油　－ －	L	2.39	1	148	353.72		
	計						3,156.92		

○は「その他」の率対象

代価表

道路整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	集水桝据付	据付　400kg超800kg以下 砕石あり	基	1			3,450		代価表　0027
01	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)	山積0.45㎥（平積0.35㎥） 吊能力2.9ｔ	台	0.093	1	11,200	1,041.6		
02	運転手(特殊)		人	0.057	1	25,600	1,459.2		
03	世話役		人	0.006	1	27,500	165		
04	特殊作業員		人	0.004	1	25,700	102.8		
05	普通作業員		人	0.009	1	21,800	196.2		
06	軽油	小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 － －	L	3.31	1	148	489.88		
	計						3,454.68		
	蓋版施工費	据付　蓋板（各種）ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製40kg/枚以下 制約なし　小段面なし	枚	1			510		代価表　0028
01	蓋版施工費	据付　蓋板（各種）ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製40kg/枚以下	枚	1	1	508	508		
	計						508		

代価表

道路整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 やり替え (車道･路肩部)	A5 路盤存置再利用 500～1000ｍ2未満	㎡	1			3,980		代価表　0029
01	路盤材締固め	厚さ 10cm 500～1000㎡未満	㎡	1	1	163.02	163.02		
02	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	材料費のみ	㎡	1	1	199.48	199.48		
03	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布	手間のみ	㎡	1	1	33.49	33.49		
04	再生細粒度ｱｽｺﾝ	厚 50 車道　材料費のみ	㎡	1	1	1,392.24	1,392.24		
05	再生粗粒度ｱｽｺﾝ	厚 50　車道　材料費のみ	㎡	1	1	1,365.84	1,365.84		
06	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 敷きならし	厚さ　5cm 500～1000㎡未満	㎡	1	1	598.28	598.28		
07	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 締固め	500～1000㎡未満	㎡	1	1	165.65	165.65		
08	ﾀｯｸｺｰﾄ	材料費のみ	㎡	1	1	53.2	53.2		
09	ﾀｯｸｺｰﾄ散布	手間のみ	㎡	1	1	9.16	9.16		
	計						3,980.36		

○は「その他」の率対象

代価表

道路整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 やり替え (歩道部)	A3 路盤存置再利用 1000～2500m2未満	㎡	1			1,920		代価表 0030
01	路盤材締固め	厚さ 10cm 500～1000㎡未満	㎡	1	1	163.02	163.02		
02	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	材料費のみ	㎡	1	1	199.48	199.48		
03	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布	手間のみ	㎡	1	1	33.49	33.49		
04	再生密粒度ｱｽｺﾝ	厚 30 歩道 材料費のみ	㎡	1	1	809.77	809.77		
05	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 敷きならし	厚さ 3cm 500～1000㎡未満	㎡	1	1	550.02	550.02		
06	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 締固め	500～1000㎡未満	㎡	1	1	165.65	165.65		
	計						1,921.43		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 (車両乗入部)	C-10-10 500～1000m2未満	㎡	1			5,740		代価表 0031
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(A) 標準図3-2	500㎡～1000㎡未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ版 t70＋PK-3＋RC40 t100	㎡	1	1	5,004.88	5,004.88		
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m3	0.03	1	24,500	735		
	計						5,739.88		

代価表

道路整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	あと施工ｱﾝｶｰ	D13	か所	1			1,270		代価表 0032
01	あと施工ｱﾝｶｰ	D13	か所	1	1	1,270	1,270		
	計						1,270		
	区画線 (T)		か所	1			2,660		代価表 0033
01	区画線工	実線 45cm － －	m	2.7	1	985.27	2,660.23		
	計						2,660.23		
	区画線 停止誘導線		か所	1			2,350		代価表 0034
01	区画線工	実線 30cm － －	m	3.2	1	735.8	2,354.56		
	計						2,354.56		
	区画線 (バス)		か所	1			4,810		代価表 0035
01	区画線工	矢印･記号･文字 15cm換算 － －	m	11	1	437.08	4,807.88		
	計						4,807.88		

○は「その他」の率対象

道路整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	街渠桝		か所	1			67,700		代価表 0036
01	L型側溝会所(蓋別)400*500 標準図2-2	H=900	か所	1	1	49,815.95	49,815.95		
02	L型側溝会所蓋(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 400*500	T-20	か所	1	1	17,884.3	17,884.3		
	計						67,700.25		
	可変側溝桝～街渠桝 VU管	径200	m	1			7,050		代価表 0037
01	VU管敷設(矢板無し) 標準図1-16	径200	m	1	1	7,048.82	7,048.82		
	計						7,048.82		

代価表

管理用通路

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	伐採抜根	幹周60～90cm未満 機械併用	本	1			30,100		代価表 0038
01	伐採抜根	幹周40～60cm未満 機械併用	本	1.5	1	20,097.29	30,145.94		
	計						30,145.94		
	伐採抜根	幹周90～120cm未満 機械併用	本	1			40,200		代価表 0039
01	伐採抜根	幹周40～60cm未満 機械併用	本	2	1	20,097.29	40,194.58		
	計						40,194.58		
	伐採抜根	幹周120～150cm未満 機械併用	本	1			50,200		代価表 0040
01	伐採抜根	幹周40～60cm未満 機械併用	本	2.5	1	20,097.29	50,243.23		
	計						50,243.23		
	伐採抜根	幹周150～180cm未満 機械併用	本	1			60,300		代価表 0041
01	伐採抜根	幹周40～60cm未満 機械併用	本	3	1	20,097.29	60,291.87		
	計						60,291.87		

○は「その他」の率対象

管理用通路

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	50	㎡	1			340		代価表 0042
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.05	1	6,882.48	344.12		
	計						344.12		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装撤去	60	㎡	1			580		代価表 0043
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.06	1	9,725.75	583.55		
	計						583.55		
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去	H=1200	m	1			3,010		代価表 0044
01	世話役		人	0.0095	0.5	27,500	130.63	○	
02	普通作業員		人	0.082	0.5	21,800	893.8	○	
03	金網撤去	H=1800	m	1	1	1,925.9	1,925.9	○	代価表 0015
	その他		式	1	0.02	2,950.33	59.01		
	計						3,009.34		

代価表

管理用通路

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去		m	1			4,360		代価表 0045
01	普通作業員		人	0.4	0.5	21,800	4,360		
	計						4,360		
	L型側溝撤去		m	1			170		代価表 0046
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.032	1	3,184.99	101.92		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.032	1	2,170.27	69.45		
	計						171.37		
	植樹桝撤去		か所	1			430		代価表 0047
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.0225	3.6	3,184.99	257.98		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.0225	3.6	2,170.27	175.79		
	計						433.77		

○は「その他」の率対象

管理用通路

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H=1800 基礎共	m	1			16,400		代価表 0048
01	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 標準図7-8	H=1800	m	1	1	16,401.21	16,401.21		
	計						16,401.21		
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 両開き門扉	W2800xH1800 基礎共	か所	1			286,000		代価表 0049
01	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 両開き門扉	W2800xH1800	か所	1	1	286,000	286,000		
	計						286,000		
	水路橋(3)撤去		か所	1			38,000		代価表 0050
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	7.1	1	3,184.99	22,613.43		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	7.1	1	2,170.27	15,408.92		
	計						38,022.35		

代価表

管理用通路

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	水路間知石ブロック撤去		m	1			6,750		代価表 0051
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.79	1	4,777.49	3,774.22		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.79	1	2,170.27	1,714.51		
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.58	1	2,170.27	1,258.76		
	計						6,747.49		

○は「その他」の率対象

管理用通路

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	水路橋(3)改修		か所	1			230,000		代価表 0052
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	1.36	1	25,100	34,136		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	1.36	1	12,112.5	16,473		
03	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	11.6	1	6,216.14	72,107.22		
04	型枠運搬費	10ｔ車 30km程度 往復	㎡	11.6	1	260	3,016		
05	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.043	1	97,000	4,171		
06	鉄筋加工組立	小型構造物 - -	t	0.043	1	119,575	5,141.73		
07	鉄筋運搬費	10ｔ車 30km程度	t	0.043	1	5,500	236.5		
08	あと施工ｱﾝｶｰ	D13	か所	68	1	1,270	86,360		代価表 0032
09	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	12.9	1	610	7,869		
	計						229,510.45		
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ	H=1800 基礎共	m	1			10,700		代価表 0053
01	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(ｶﾗｰ) 標準図7-7	H=1800	m	1	1	10,718.61	10,718.61		
	計						10,718.61		

代価表

管理用通路

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ 両開き門扉	W2000xH1800 基礎共	か所	1			286,000		代価表 0054
01	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ 両開き門扉	W2000xH1800	か所	1	1	286,000	286,000		
	計						286,000		

○は「その他」の率対象

管理用通路

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	水路 間知石ブロック		m	1			124,000		代価表 0055
01	間知ﾌﾞﾛｯｸ		個	15	2	650	19,500		
02	ﾌﾞﾛｯｸ積工		㎡	1.68	2	14,060	47,241.6		
03	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.1	2	6,648.6	1,329.72		
04	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	0.4	2	25,100	20,080		
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.4	2	12,112.5	9,690		
06	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.75	2	6,216.14	9,324.21		
07	型枠運搬費	10ｔ車 30km程度 往復	㎡	0.75	2	260	390		
08	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	0.7	2	680	952		
09	砂利地業	再生切込砕石	m3	0.58	2	6,648.6	7,712.38		
10	硬質ﾎﾞﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい	径75	m	0.5	0.66	3,679.92	1,214.37		
11	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	m3	0.21	1	25,100	5,271		
12	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	m3	0.21	1	850	178.5		
13	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.135	1	6,648.6	897.56		
	計						123,781.34		

代価表

屋外

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	t50	㎡	1			340		代価表 0056
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.05	1	6,882.48	344.12		
	計						344.12		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装撤去	t 60	㎡	1			580		代価表 0057
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.06	1	9,725.75	583.55		
	計						583.55		
	万能塀撤去	H=3000	m	1			3,230		代価表 0058
01	仮囲(B) (ｶﾗｰ鋼板 自立式 H=3000)標準図参-7	撤去手間 ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし・積込 － －	m	1	1	3,231.37	3,231.37		
	計						3,231.37		
	ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ撤去	H=1800	m	1			360		代価表 0059
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ標準図参-6	(A) 撤去手間	か所	1	0.56	644.12	360.71		
	計						360.71		

物件名 大阪府営富田林楠住宅第3次道路整備その他工事（第2工区）

○は「その他」の率対象

屋外

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ撤去		か所	1			1,930		代価表 0060
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準図参-6	(A) 撤去手間	か所	3	1	644.12	1,932.36		
	計						1,932.36		
	仮設ｹﾞｰﾄ撤去		か所	1			19,400		代価表 0061
01	仮囲(B) (ｶﾗｰ鋼板 自立式 H=3000)標準図参-7	撤去手間 ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし・積込 - -	m	6	1	3,231.37	19,388.22		
	計						19,388.22		
	仮設電灯撤去		か所	1			2,570		代価表 0062
01	仮設電灯 標準図8-6	撤去手間	か所	1	1	2,571.91	2,571.91		
	計						2,571.91		

代価表

屋外

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	速度交通標識撤去(2)		か所	1			5,400		代価表 0063
01	普通作業員		人	0.4	0.5	21,800	4,360		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.15	1	4,777.49	716.62		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.15	1	2,170.27	325.54		
	計						5,402.16		
	ﾊﾞｰｺﾞﾗ撤去		か所	1			88,700		代価表 0064
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	2.2	1	4,777.49	10,510.48		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	2.2	1	2,170.27	4,774.59		
03	S造上屋撤去	機械併用	㎡	22.1	1	3,320	73,372		
	計						88,657.07		

○は「その他」の率対象

屋外

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ撤去		か所	1			17,600		代価表 0065
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.11	1	4,777.49	525.52		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.11	1	2,170.27	238.73		
03	S造上屋撤去	機械併用	㎡	5.06	1	3,320	16,799.2		
	計						17,563.45		
	鉄棒撤去		か所	1			7,350		代価表 0066
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.43	1	4,777.49	2,054.32		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.43	1	2,170.27	933.22		
03	普通作業員		人	0.4	0.5	21,800	4,360		
	計						7,347.54		

代価表

屋外

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電波柱撤去		か所	1			69,500		代価表 0067
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	10	1	4,777.49	47,774.9		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	10	1	2,170.27	21,702.7		
	計						69,477.6		
	地蔵祠撤去		か所	1			25,400		代価表 0068
01	木造上屋撤去	機械併用	㎡	2	1	3,340	6,680		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	2.7	1	4,777.49	12,899.22		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	2.7	1	2,170.27	5,859.73		
	計						25,438.95		
	ﾍﾟﾝﾁ撤去		か所	1			1,390		代価表 0069
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.2	1	4,777.49	955.5		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.2	1	2,170.27	434.05		
	計						1,389.55		

○は「その他」の率対象

屋外

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	砂場撤去		か所	1			7,160		代価表 0070
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	1.03	1	4,777.49	4,920.81		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1.03	1	2,170.27	2,235.38		
	計						7,156.19		
	看板撤去		か所	1			5,230		代価表 0071
01	普通作業員		人	0.4	0.5	21,800	4,360		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.125	1	4,777.49	597.19		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.125	1	2,170.27	271.28		
	計						5,228.47		

代価表

屋外

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	公園柵撤去		m	1			500		代価表 0072
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.0135	1	4,777.49	64.5		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.0135	1	2,170.27	29.3		
03	世話役		人	0.0038	0.5	27,500	52.25	○	
04	普通作業員		人	0.032	0.5	21,800	348.8	○	
	その他		式	1	0.02	401.05	8.02		
	計						502.87		
	雨水人孔撤去	Φ900 H=1500 厚150	か所	1			5,070		代価表 0073
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.73	1	4,777.49	3,487.57		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.73	1	2,170.27	1,584.3		
	計						5,071.87		

○は「その他」の率対象

屋外

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	雨水排水管撤去	HP300	m	1			1,530		代価表 0074
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	1	1	630	630		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	1	1	900	900		
	計						1,530		
	除草 手間のみ	抜根除草（植込み地）	㎡	1			170		代価表 0140
01	除草 手間のみ	抜根除草（植込み地）	か所	1	1.1	150	165		
	計						165		

代価表

6号棟北側整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ腰壁		m	1			18,700		代価表 0075
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.055	1	6,648.6	365.67		
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	0.1775	1	25,100	4,455.25		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.1775	1	12,112.5	2,149.97		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	1.4	1	6,216.14	8,702.6		
05	型枠運搬費	10ｔ車 30km程度 往復	㎡	1.4	1	260	364		
06	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.0057	1	99,000	564.3		
07	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.005	1	97,000	485		
08	鉄筋加工組立	小型構造物 - -	t	0.0103	1	119,575	1,231.62		
09	鉄筋運搬費	10ｔ車 30km程度	t	0.0103	1	5,500	56.65		
10	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	0.5	610	305		
	計						18,680.06		

○は「その他」の率対象

6号棟北側整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	RCﾍﾟﾝﾁ(A)		か所	1			46,900		代価表 0076
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.105	1	6,648.6	698.1		
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	0.57	1	25,100	14,307		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.57	1	12,112.5	6,904.13		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	2.92	1	6,216.14	18,151.13		
05	型枠運搬費	10ｔ車 30km程度 往復	㎡	2.92	1	260	759.2		
06	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.0254	1	99,000	2,514.6		
07	鉄筋加工組立	小型構造物 － －	t	0.0244	1	119,575	2,917.63		
08	鉄筋運搬費	10ｔ車 30km程度	t	0.0244	1	5,500	134.2		
09	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	0.81	1	610	494.1		
	計						46,880.09		

代価表

6号棟北側整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	既設会所接続手間		か所	1			4,430		代価表 0077
01	配管工		人	0.15	1	25,000	3,750	○	
	その他		式	1	0.18	3,750	675		
	計						4,425		
	現場打側溝撤去		m	1			870		代価表 0078
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.162	1	3,184.99	515.97		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.162	1	2,170.27	351.58		
	計						867.55		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石撤去		m	1			110		代価表 0079
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.02	1	3,184.99	63.7		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	2,170.27	43.41		
	計						107.11		

○は「その他」の率対象

代価表

6号棟北側整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	L型側溝会所撤去		か所	1			910		代価表 0080
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.17	1	3,184.99	541.45		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.17	1	2,170.27	368.95		
	計						910.4		
	車止め撤去		か所	1			4,670		代価表 0081
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.045	1	4,777.49	214.99		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.045	1	2,170.27	97.66		
03	普通作業員		人	0.4	0.5	21,800	4,360		
	計						4,672.65		
	仮設ｽﾛｰﾌﾟ撤去		か所	1			3,960		代価表 0082
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.74	1	3,184.99	2,356.89		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.74	1	2,170.27	1,606		
	計						3,962.89		

代価表

6号棟北側整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	仮設ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ撤去		m	1			360		代価表 0083
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準図参-6	(A) 撤去手間	か所	1	0.56	644.12	360.71		
	計						360.71		
	仮設手摺撤去a～f		m	1			660		代価表 0084
01	木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1.2	1	549.36	659.23		
	計						659.23		
	仮設手摺撤去g		m	1			660		代価表 0085
01	木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1.2	1	549.36	659.23		
	計						659.23		

○は「その他」の率対象

6号棟北側整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾊﾞｽ停留所撤去		か所	1			25,200		代価表 0086
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜以上	m3	0.57	1	4,777.49	2,723.17		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.57	1	2,170.27	1,237.05		
03	S造上屋撤去	機械併用	㎡	6.4	1	3,320	21,248		
	計						25,208.22		
	化粧ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁撤去		m	1			860		代価表 0087
01	れんが.CB積み とりこわし	圧砕機	m3	0.09	1	2,654.16	238.87		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.08	1	3,184.99	254.8		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.17	1	2,170.27	368.95		
	計						862.62		

6号棟北側整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去		m	1			75		代価表 0088
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.014	1	3,184.99	44.59		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.014	1	2,170.27	30.38		
	計						74.97		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去		㎡	1			340		代価表 0089
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.05	1	6,882.48	344.12		
	計						344.12		
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装撤去		㎡	1			580		代価表 0090
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.06	1	9,725.75	583.55		
	計						583.55		

○は「その他」の率対象

6号棟北側整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装撤去		㎡	1			580		代価表 0091
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.06	1	9,725.75	583.55		
	計						583.55		
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(ｶﾗｰ)	片開き W=1000 H=1200 基礎共	か所	1			105,900		代価表 0092
01	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(ｶﾗｰ)	片開き W=1000 H=1200	か所	1	1	105,900	105,900		
	計						105,900		
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(ｶﾗｰ)	両開き W=4000 H=1200 基礎共	か所	1			404,300		代価表 0093
01	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉(ｶﾗｰ)	両開き W=4000 H=1200	か所	1	1	404,300	404,300		
	計						404,300		

代価表

6号棟北側整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ塀		m	1			35,000		代価表 0094
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.075	1	6,648.6	498.65		
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	0.37	1	25,100	9,287		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.37	1	12,112.5	4,481.63		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	2.3	1	6,216.14	14,297.12		
05	型枠運搬費	10ｔ車 30km程度 往復	㎡	2.3	1	260	598		
06	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.019	1	99,000	1,881		
07	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.006	1	97,000	582		
08	鉄筋加工組立	小型構造物 － －	t	0.024	1	119,575	2,869.8		
09	鉄筋運搬費	10ｔ車 30km程度	t	0.024	1	5,500	132		
10	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	0.66	610	402.6		
	計						35,029.8		

○は「その他」の率対象

6号棟北側整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	V型側溝撤去		m	1			180		代価表 0095
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.034	1	3,184.99	108.29		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.034	1	2,170.27	73.79		
	計						182.08		
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	車両出入口 190×100 側溝 W500	m	1			15,000		代価表 0096
01	歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1) 標準図3-12	C型	m	1	1	15,011.16	15,011.16		
	計						15,011.16		
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	一般 150/190×200 側溝 W500	m	1			13,900		代価表 0097
01	歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1) 標準図3-12	A型	m	1	1	13,942.89	13,942.89		
	計						13,942.89		

代価表

6号棟北側整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	現場打側溝	W=300 H=300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	m	1			19,600		代価表 0098
01	現場打側溝(蓋別) 標準図1-10	W=300 H=300	m	1	1	19,618.71	19,618.71		
	計						19,618.71		
	ｿﾌﾄｺｰﾝ撤去		本	1			1,830		代価表 0099
01	普通作業員		人	0.07	1	21,800	1,526	○	
	その他		式	1	0.2	1,526	305.2		
	計						1,831.2		

○は「その他」の率対象

6号棟北側整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 やり替え (車道乗入部)	A5 路盤存置再利用 500m2未満	㎡	1			3,050		代価表 0100
01	路盤材締固め	厚さ 10cm 500㎡未満	㎡	1	1	326.98	326.98		
02	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	材料費のみ	㎡	1	1	199.48	199.48		
03	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布	手間のみ	㎡	1	1	33.49	33.49		
04	再生細粒度ｱｽｺﾝ	厚 50 車道 材料費のみ	㎡	1	1	1,392.24	1,392.24		
05	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 敷きならし	厚さ 5cm 500㎡未満	㎡	1	1	739.9	739.9		
06	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 締固め	500㎡未満	㎡	1	1	294.87	294.87		
07	ﾀｯｸｺｰﾄ	材料費のみ	㎡	1	1	53.2	53.2		
08	ﾀｯｸｺｰﾄ散布	手間のみ	㎡	1	1	9.16	9.16		
	計						3,049.32		
	単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	10日(継続)	m	1			43		代価表 0101
01	ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	損料	か所	1	10	3.71	37.1		代価表 0135
02	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	損料 L=2000	本	1	10	0.56	5.6		代価表 0136
	計						42.7		

代価表

6号棟北側整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	暗渠排水管	波状管 呼び径500mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) 据付､撤去	m	1			15,200		代価表 0102
01	普通作業員		人	0.022	1	22,050	485.1		
02	世話役		人	0.007	1	27,720	194.04		
03	暗渠排水管	波状管 呼び径500mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	m	1.13	1	12,000	13,560		
04	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	1.5	1	630	945		
	計						15,184.14		
	仮設配管撤去跡補修	ｺﾝｸﾘｰﾄ壁厚300 500φ	か所	1			1,190		代価表 0103
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	m3	0.01	1	25,100	251		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.01	1	8,336.12	83.36		
03	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 外壁 厚25	㎡	0.2	1	4,258.59	851.72		
	計						1,186.08		

○は「その他」の率対象

6号棟北側整備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	高圧洗浄機	8ヶ月程度	か所	1			598,000		代価表 0104
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	8	1	22,200	177,600		
02	高圧洗浄機	電力費	月	8	1	7,137.31	57,098.48		
03	高圧洗浄機	用水費 南大阪	月	8	1	45,360	362,880		
	計						597,578.48		

代価表

西広場廻り

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾍﾞﾝﾁ		か所	1			294,000		代価表 0105
01	ﾍﾞﾝﾁ	1865 x 530 x 680	か所	1	1	294,000	294,000		
	計						294,000		
	車止めﾎﾟｽﾄ	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ製	か所	1			22,600		代価表 0106
01	車止めﾎﾟｽﾄ	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ製	か所	1	1	22,570	22,570		
	計						22,570		
	植栽桝		か所	1			22,000		代価表 0107
01	境界ﾌﾞﾛｯｸ(2) 標準図3-10	(B)	m	4.8	1	4,591.1	22,037.28		
	計						22,037.28		

○は「その他」の率対象

東広場

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｸﾞﾗﾝﾄﾞ仕様		㎡	1			650		代価表 0108
01	砂利敷き		m3	0.002	1	8,880.6	17.76		
02	盛土(A種)	山砂の類	m3	0.1	1	6,300	630		
	計						647.76		
	指定避難所案内図		か所	1			1,110,000		代価表 0109
01	指定避難所案内図		か所	1	1	1,052,000	1,052,000		
02	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.09	1	6,648.6	598.37		
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	0.54	1	25,100	13,554		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.54	1	12,112.5	6,540.75		
05	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	5.4	1	6,216.14	33,567.16		
06	型枠運搬費	10ｔ車 30km程度 往復	㎡	5.4	1	260	1,404		
	計						1,107,664.28		

代価表

東広場

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H=1200	m	1			11,700		代価表 0110
01	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 標準図7-8	H=1200	m	1	1	11,652.91	11,652.91		
	計						11,652.91		
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ片開き戸	W=1000xH1200	か所	1			106,000		代価表 0111
01	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ片開き戸	W=1000xH1200	か所	1	1	105,900	105,900		
	計						105,900		
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ両開き戸	W=2000xH1200	か所	1			187,300		代価表 0112
01	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ片開き戸	W=2000xH1200	か所	1	1	187,300	187,300		
	計						187,300		
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H=3000	m	1			41,830		代価表 0113
01	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ	H=3000	m	1	1	41,830	41,830		
	計						41,830		

○は「その他」の率対象

東広場

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ両開き戸	W=2000xH3000	か所	1			376,800		代価表 0114
01	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ片開き戸	W=2000xH3000	か所	1	1	376,800	376,800		
	計						376,800		
	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ両開き戸	W=3000xH3000	か所	1			805,400		代価表 0115
01	ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ片開き戸	W=3000xH3000	か所	1	1	805,400	805,400		
	計						805,400		

代価表

東広場

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	RCﾍﾞﾝﾁ(B)		m	1			22,400		代価表 0116
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.05	1	6,648.6	332.43		
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	0.29	1	25,100	7,279		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.29	1	12,112.5	3,512.63		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	1.3	1	6,216.14	8,080.98		
05	型枠運搬費	10ｔ車 30km程度 往復	㎡	1.3	1	260	338		
06	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.012	1	99,000	1,188		
07	鉄筋加工組立	小型構造物 － －	t	0.011	1	119,575	1,315.33		
08	鉄筋運搬費	10ｔ車 30km程度	t	0.011	1	5,500	60.5		
09	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	0.4	1	610	244		
	計						22,350.87		

○は「その他」の率対象

東広場

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去	H=2000	m	1			3,010		代価表 0117
01	世話役		人	0.0095	0.5	27,500	130.63	○	
02	普通作業員		人	0.082	0.5	21,800	893.8	○	
03	金網撤去	H=1800	m	1	1	1,925.9	1,925.9	○	代価表 0015
	その他		式	1	0.02	2,950.33	59.01		
	計						3,009.34		
	水路柵撤去			1			500		代価表 0118
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.0135	1	4,777.49	64.5		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.0135	1	2,170.27	29.3		
03	世話役		人	0.0038	0.5	27,500	52.25	○	
04	普通作業員		人	0.032	0.5	21,800	348.8	○	
	その他		式	1	0.02	401.05	8.02		
	計						502.87		

代価表

東広場

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設会所撤去			1			11,100		代価表 0119
01	仮設会所 1200角 標準図8-4	撤去手間 ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし・積込	か所	1	1	11,126.99	11,126.99		
	計						11,126.99		
	素掘り側溝埋戻し			1			240		代価表 0120
01	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.263	1	900	236.7		
	計						236.7		

物件名　大阪府営富田林楠住宅第3次道路整備その他工事（第2工区）

○は「その他」の率対象

共通仮設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	20日	m	1			1,640		代価表 0121
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	1	2,499.59	1,399.77		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	0.67	630.25	236.47		
	計						1,636.24		
	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	50日	m	1			1,990		代価表 0122
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	1	2,499.59	1,399.77		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	1.67	630.25	589.41		
	計						1,989.18		
	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	20日	m	1			140		代価表 0123
01	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	基本料金	本	1	1	60	60		代価表 0126
02	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	賃料	本	20	1	3.9	78		代価表 0127
	計						138		

代価表

共通仮設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	10日	m	1			99		代価表 0124
01	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	基本料金	本	1	1	60	60		代価表 0126
02	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	賃料	本	10	1	3.9	39		代価表 0127
	計						99		
	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	50日	m	1			260		代価表 0125
01	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	基本料金	本	1	1	60	60		代価表 0126
02	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	賃料	本	50	1	3.9	195		代価表 0127
	計						255		
	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	基本料金	本	1			60		代価表 0126
01	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	基本料金	本	0.1	1	600	60		
	計						60		

○は「その他」の率対象

代価表

共通仮設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	賃料	本	1			4		代価表 0127
01	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	賃料	本	0.1	1	39	3.9		
	計						3.9		
	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	45日	m	1			1,930		代価表 0128
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	1	2,499.59	1,399.77		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	1.5	630.25	529.41		
	計						1,929.18		
	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	45日 盛替え	m	1			1,560		代価表 0129
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 場内移設	か所	0.56	1	1,840.36	1,030.6		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	1.5	630.25	529.41		
	計						1,560.01		

代価表

共通仮設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	撤去	m	1			360		代価表 0130
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 撤去手間	か所	0.56	1	644.12	360.71		
	計						360.71		
	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	45日	m	1			240		代価表 0131
01	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	基本料金	本	1	1	60	60		代価表 0126
02	ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ	賃料	本	1	45	3.9	175.5		代価表 0127
	計						235.5		
	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	10日 盛替え	m	1			1,150		代価表 0132
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 場内移設	か所	0.56	1	1,840.36	1,030.6		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	0.33	630.25	116.47		
	計						1,147.07		

○は「その他」の率対象

代価表

共通仮設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	1ヶ月	m	1			2,110		代価表 0133
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	1	2,499.59	1,399.77		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	1	630.25	352.94		
03	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 撤去手間	か所	0.56	1	644.12	360.71		
	計						2,113.42		
	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	5ヶ月	m	1			3,530		代価表 0134
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	1	2,499.59	1,399.77		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	5	630.25	1,764.7		
03	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 撤去手間	か所	0.56	1	644.12	360.71		
	計						3,525.18		
	ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	損料	か所	1			4		代価表 0135
01	ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	損料	か所	0.53	1	7	3.71		
	計						3.71		

代価表

共通仮設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	損料 L=2000	本	1			0.56		代価表 0136
01	単管ﾊﾟｲﾌﾟ	損料	本	1	1	0.56	0.56		
	計						0.56		
	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ		か所	1			76,000		代価表 0137
01	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付）	H2.0 W6.3 両引き 定額損料	か所	1	1	23,036.43	23,036.43		
02	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付）	H2.0 W6.3 両引き 月額損料	か所	1	8	6,615	52,920		
	計						75,956.43		

○は「その他」の率対象

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電気設備工事	1	式	3,303,676	
計			3,303,676	

電気設備工事				
名　称	数　量	単位	金　額	備　考
東広場	1	式	1,759,275	
西広場	1	式	1,136,631	
６号棟外構	1	式	407,770	
計			3,303,676	

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
東広場	屋外灯設備	1	式	1,759,275	
計				1,759,275	
西広場	屋外灯設備	1	式	1,136,631	
計				1,136,631	
6号棟外構	屋外灯設備	1	式	407,770	
計				407,770	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	東広場			屋外灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼管柱	SH-6	1	本	36,100	36,100	
鋼管柱建柱費	機械 6m以下 -	1	本	16,600	16,600	
鋼管柱基礎 (残土処分以外の土工事含む)	ﾎﾟｰﾙ高 4.5m～5.5m	1	基	66,800	66,800	
自転車置場用開閉器盤 (鋼板製･防水型)	切替ｽｲｯﾁ･自動点滅器･SB2P30A組込 -	1	面	180,000	180,000	
LED外灯	陣笠ﾀｲﾌﾟ　　-	4	個	61,100	244,400	
ﾎﾟｰﾙ (耐蝕加工)	T 4.0	4	本	141,000	564,000	
鋼管柱建柱費	機械 6m以下 -	4	本	16,600	66,400	
外灯基礎 (残土処分以外の土工事含む)	ﾎﾟｰﾙ高 3.5m～4m　既製品	4	基	16,800	67,200	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C 管内	5	m	800	4,000	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)	79	m	740	58,460	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	10	m	340	3,400	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	3	m	450	1,350	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	5	m	3,410	17,050	
金属製 可とう電線管(F) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	1	m	2,720	2,720	
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	79	m	1,080	85,320	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	東広場			屋外灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
FEP管用付属品	(30)　異種管接続材	1	個	4,780	4,780	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE)	露出配管　　16mm	2	m	1,040	2,080	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE)	(16) 地中	11	m	1,020	11,220	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所	9,860	9,860	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	10φ×1.0m	4	か所	4,990	19,960	
埋設標識ｼｰﾄ	3.5倍長(W)150	79	m	440	34,760	
地中埋設標	樹脂製	3	個	2,260	6,780	
土工事		1	式		234,802	別紙 00-0001
残土処分費		1	式		21,233	別紙 00-0002
計					1,759,275	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	西広場			屋外灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼管柱	SH-6	1	本	36,100	36,100	
鋼管柱建柱費	機械 6m以下 -	1	本	16,600	16,600	
鋼管柱基礎 (残土処分以外の土工事含む)	ﾎﾟｰﾙ高 4.5m～5.5m	1	基	66,800	66,800	
自転車置場用開閉器盤 (鋼板製･防水型)	切替ｽｲｯﾁ･自動点滅器･SB2P30A組込 -	1	面	180,000	180,000	
LED外灯	陣笠ﾀｲﾌﾟ　　-	2	個	61,100	122,200	
ﾎﾟｰﾙ (耐蝕加工)	T 4.0	2	本	141,000	282,000	
鋼管柱建柱費	機械 6m以下 -	2	本	16,600	33,200	
外灯基礎 (残土処分以外の土工事含む)	ﾎﾟｰﾙ高 3.5m～4m　既製品	2	基	16,800	33,600	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C 管内	5	m	800	4,000	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)	51	m	740	37,740	
VV・CV・CEｹｰﾌﾞﾙ付属品	直線接続材(ｷｯﾄ) 古河電工MO相当	1	個	4,630	4,630	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	5	m	340	1,700	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	4	m	450	1,800	
ｹｰﾌﾞﾙ銘板	ｱｸﾘﾙｴｯﾁﾝｸﾞ製	2	枚	1,750	3,500	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	5	m	3,410	17,050	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	西広場			屋外灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
金属製 可とう電線管(F) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	1	m	2,720	2,720	
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	19	m	1,080	20,520	
FEP管用付属品	(30)　異種管接続材	1	個	4,780	4,780	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE)	露出配管　　16mm	2	m	1,040	2,080	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE)	(16) 地中	6	m	1,020	6,120	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ ×1.5m～2連	1	か所	9,860	9,860	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	10φ ×1.0m	2	か所	4,990	9,980	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) (蓋・土工事別)	600×　600×　600 機械	1	基	108,000	108,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	600φ　2ｔ	1	基	35,500	35,500	
埋設標識ｼｰﾄ	3.5倍長(W)150	19	m	440	8,360	
地中埋設標	樹脂製	2	個	2,260	4,520	
土工事		1	式		74,781	別紙 00-0003
残土処分費		1	式		7,711	別紙 00-0004
撤去工事		1	式		3,102	別紙 00-0005
有価材		1	式		▲2,323	別紙 00-0006

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	西広場			屋外灯設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
計					1,136,631	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	6号棟外構			屋外灯設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
LED外灯	陣笠ﾀｲﾌﾟ　　-	1	個	61,100	61,100	
ﾎﾟｰﾙ（耐蝕加工）	T 4.0	1	本	141,000	141,000	
鋼管柱建柱費	機械 6m以下 -	1	本	16,600	16,600	
外灯基礎 (残土処分以外の土工事含む)	ﾎﾟｰﾙ高 3.5m～4m　既製品	1	基	16,800	16,800	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)	30	m	740	22,200	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	2	m	340	680	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	30	m	1,080	32,400	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16) 地中	2	m	1,020	2,040	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	10φ×1.0m	1	か所	4,990	4,990	
埋設標識ｼｰﾄ	3.5倍長(W)150	30	m	440	13,200	
地中埋設標	樹脂製	1	個	2,260	2,260	
土工事		1	式		87,156	別紙 00-0007
残土処分費		1	式		7,344	別紙 00-0008
計					407,770	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	東広場			屋外灯設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式		234,802	別紙 00-0001
土工事	機械掘方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	25.72	m3	1,410	36,265.2	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	17.38	m3	2,960	51,444.8	
土工事	山砂の類 -	8.34	m3	10,400	86,736	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	9.83	m3	6,140	60,356.2	
計					234,802.2	
残土処分費		1	式		21,233	別紙 00-0002
残土処分費	阪南	9.83	m3	2,160	21,232.8	
計					21,232.8	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	西広場			屋外灯設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式		74,781	別紙 00-0003
土工事	機械掘方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	9.04	m3	1,410	12,746.4	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	6.49	m3	2,960	19,210.4	
土工事	山砂の類 -	2.01	m3	10,400	20,904	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	3.57	m3	6,140	21,919.8	
計					74,780.6	
残土処分費		1	式		7,711	別紙 00-0004
残土処分費	阪南	3.57	m3	2,160	7,711.2	
計					7,711.2	
撤去工事		1	式		3,102	別紙 00-0005
600V ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	3.5mm2- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	33	m	94	3,102	
計					3,102	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	西広場			屋外灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲2,323	別紙 00-0006
2号鋼線屑		2.09	kg	▲1,200	▲2,508	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		5.28	kg	35	184.8	
計					▲2,323.2	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	6号棟外構			屋外灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		87,156	別紙 00-0007
土工事	機械掘方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	9.77	m3	1,410	13,775.7	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	6.6	m3	2,960	19,536	
土工事	山砂の類 -	3.17	m3	10,400	32,968	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	3.4	m3	6,140	20,876	
計					87,155.7	
残土処分費		1	式		7,344	別紙 00-0008
残土処分費	阪南	3.4	m3	2,160	7,344	
計					7,344	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
衛生設備工事	1	式	515,093	
計			515,093	

衛生設備工事				
名　称	数　量	単位	金　額	備　考
東広場	1	式	515,093	
計			515,093	

衛生設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
東広場	東広場　配管設備	1	式	515,093	
計				515,093	

衛生設備工事　細目別内訳

衛生設備工事	東広場			東広場　配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　20A	78	m	1,650	128,700	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管　20A	2	m	1,430	2,860	
副弁付直結伸縮止水栓	20A (逆流防止、流量調整機能付)	1	個	12,000	12,000	代価表　0001
止水栓・量水器併用ﾎﾞｯｸｽ	13-20	1	か所	29,000	29,000	
量水器 (取付のみ)	20A	1	個	7,440	7,440	
散水栓 (ﾎﾞｯｸｽ共)	T28KUNH13	3	個	30,200	90,600	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓 (鋳鉄管用)	ﾎﾞｰﾙ式　PE（取出し）　150*20	1	個	26,900	26,900	
地中埋設標	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製	9	個	2,270	20,430	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	2	m	210	420	
水質試験費		1	式		4,450	別紙 00-0001
申請費		1	式		5,045	別紙 00-0002
土工事		1	式		167,022	別紙 00-0003
残土処分費		1	式		16,070	別紙 00-0004
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装費		1	式		1,868	別紙 00-0005
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		1,353	別紙 00-0006

衛生設備工事　細目別内訳

衛生設備工事	東広場			東広場　配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		935	別紙 00-0007
計					515,093	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事	東広場				東広場　配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水質試験費		1	式		4,450	別紙 00-0001
水質試験費	簡易6項目	1	か所	4,450	4,450	
計					4,450	
申請費		1	式		5,045	別紙 00-0002
引込設計審査・竣工検査手数料		1	式		1,681.82	
内栓設計審査・竣工検査手数料		1	式		3,363.64	
計					5,045.46	
土工事		1	式		167,022	別紙 00-0003
土工事	機械堀方　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	15.1	m3	1,410	21,291	
土工事	機械埋戻し　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	7.66	m3	2,960	22,673.6	
土工事	山砂の類　-	7.44	m3	10,400	77,376	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	7.44	m3	6,140	45,681.6	
計					167,022.2	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事	東広場				東広場　配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
残土処分費		1	式		16,070	別紙 00-0004
残土処分費	投棄料(阪南2区)	7.44	m3	2,160	16,070.4	
計					16,070.4	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装費		1	式		1,868	別紙 00-0005
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	機械舗装 D(車道)	0.36	㎡	5,190	1,868.4	
計					1,868.4	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		1,353	別紙 00-0006
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ　厚100mm　(m) -	1.8		480	864	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3) -	0.01		6,880	68.8	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3) -	0.04		2,480	99.2	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	0.01	m3	1,910	19.1	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　60.0km以下	0.04	m3	7,550	302	
計					1,353.1	

衛生設備工事	東広場				東広場　配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		935	別紙 00-0007
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ投棄料	0.01	m3	4,700	47	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	路盤材投棄料	0.04	m3	22,200	888	
計					935	

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	副弁付直結伸縮止水栓	20A （逆流防止、流量調整機能付）	個	1	12,000	12,030	有り	代価表　0001

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	副弁付直結伸縮止水栓	20A (逆流防止、流量調整機能付)	個	1			12,000		代価表 0001
01	副弁付直結伸縮止水栓	20A (逆流防止、流量調整機能付)	個	1	1	9,550	9,550		
02	一般弁類 取付	20A	個	1	1	2,480	2,480		
	計						12,030		

○は「その他」の率対象