令和７年４月

工 事 名 称 大阪府営泉佐野佐野台住宅第３次道路整備その他工事

総工事費 ￥１２０，７２１，７００

工事価格 ￥１０９，７４７，０００

工 事 概 要 （工事場所： 泉佐野市佐野台 ）
道路整備工事一式 車道整備W＝5～7m　L=199m、車道整備W＝3.7m　L=78m アスファルト舗装面積1,493 ㎡ 排水管布設工事一式 雨水管布設　φ250～φ400　L=234m 公　　告　　日　R7.4.10 入札書の開札日　R7.5.12 （工期）約　8.1　ヶ月

請負業者名				
請負金額￥		工期	契約締結日　～	R8.1.28

NO. 1　　大　　阪　　府

名　　称	単位	金額(円)	小計(円)	備　　考
1, 直接工事費				
［1］ 屋外工事	一式	63,619,210		
［2］ 電気設備工事	一式	0		
［3］ 機械設備工事	一式	0		
［4］ ガス設備工事	一式	0		
［5］ 昇降機設備工事	一式	0		
小　　計			63,619,210	
2. 共　通　費				
			A E M 昇降機	
共通仮設費	一式	23,180,297	23,180,297 0 0	
現場管理費	一式	10,150,330	10,150,330 0 0	経費率　合計 32.37% （契約保証費率除く）
一般管理費等	一式	12,797,163		
小　　計			46,127,790	
3. 工事価格	（1＋2）		109,747,000	
4. 消費税相当額	一式		10,974,700	税率10%
5. 総工事費	（3＋4）		120,721,700	

［1］　共 通 仮 設 費

A、 すべての直接工事費	63,619,210	○ A'に対する共通仮設費率	
A'、 率算定の直接工事費	46,947,364	α	5.05%
（建築直工－C'－D'）		○ A'に対する共通仮設費	
			A' × α
		A"	2,370,841

B、 共通仮設費対象外
処 分 費 等　4,946,169（一般管理費等のみ対象）

C、 住宅関係特殊工事

	名　称	単 位	金　額			
い	杭 工 事	一式	0			
ろ	造 園 工 事	一式	383,200			
は	舗 装 工 事	一式	11,342,477			
に	撤 去 工 事	一式	0			
ほ	鉄 骨 工 事	一式	0			
へ	電 障 工 事	一式	0			
と	特殊な室内装備品（家具・書架及び実験台類）	一式	0			
ち	そ の 他（畳等）	一式	0	住宅関係特殊工事に対する共通仮設費率	○ Cに対する共通仮設費率	C' × 率
	い ～ ち の計	C'	11,725,677	1%	C"	117,256

D、共通仮設費のその他積上げ部分

	単 位	金　額
（1） 共通仮設費積上分	一式	20,692,200
（2） その他積上げ（ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ費等）	一式	0

(1)～(2)の計
D'　20,692,200

D'に含まれる処分費及び特殊工事費
イ、処分費　一式　0　ｽｸﾗｯﾌﾟ共
ロ、特殊工事費　一式　0

D" イ+ロの計　0

E、（A"＋C"＋D'）　**共通仮設費　23,180,297**

［２］　現 場 管 理 費 ・ 一 般 管 理 費 等

F、 率算定の純工事費 （A’＋Ｅ－ C”－ D”）	70,010,405		● Fに対する現場管理費率 β	14.16%
Fa、 一般工事の純工事費 （A’＋ A”）	49,318,205		● Faに対する現場管理費 F’	Fa × β 6,983,457
G、住宅関係特殊工事の純工事費 （共仮分を含む） （C’ ＋ C” ＋ D’ロ）	11,842,933	特殊工事に 対する現場管理費率 2%	● Gに対する現場管理費 G’	G × 率 236,858
H、共通仮設費のその他積上げ部分 （処分費、特殊工事費を除く） （D’ － D”）	20,692,200	－ 0	● (D’－D”)に対する現場管理費 H’	（D’ － D”） × β 2,930,015

I、現場管理費のその他積上げ部分

		単 位	金 額
（1）	その他積上げ　内 訳 別 紙	一式	0
		計 I’	0

J、(F’＋G’＋H’＋I’)	**現 場 管 理 費**	**10,150,330**

K、 一般工事の工事原価 （Fa ＋ F’）	56,301,662		
L、住宅関係特殊工事の工事原価 （G ＋ G’）	12,079,791	L´ 電気設備・機械設備・昇降機の工事原価	0
M、共通仮設費のその他積上げ工事原価 （D’－D” ＋ H’）	23,622,215		

N、一般管理費等のその他積上げ部分

		単 位	金 額
（1）その他積上げ	内 訳 別 紙	一式	0
		計 N’	0

O、率計算の工事原価 K＋L＋L´＋ M＋B’＋I’＋イ	96,949,837		◎ Oに対する一般管理費等率 γ	13.16%
O’率に掛ける工事原価				96,949,837
P、契約保証費 ※ 必要有り		一般管理費等の補正値 0.04%	◎ O’ × 補正値 P’	38,779

Q、O’ × γ ＋ N’ ＋ P’	一 般 管 理 費 等	12,797,377
数値処理		-214
数値処理後小計	**一 般 管 理 費 等**	**12,797,163**

排水工事　種目別内訳

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
排水工事	1	式	38,568,615	
計			38,568,615	

道路整備工事　種目別内訳

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
道路整備工事	1	式	20,333,368	
計			20,333,368	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
その他工事	1	式	4,717,227	
計			4,717,227	

排水工事　科目別内訳

排水工事

名称	数量	単位	金額	備考
雨水管撤去工	1	式	21,304,794	
雨水管布設工	1	式	10,621,910	
道路側溝設置工	1	式	6,641,911	
計			38,568,615	

道路整備工事　科目別内訳

道路整備工事

名称	数量	単位	金額	備考
道路構造物撤去工	1	式	142,892	
道路舗装工	1	式	17,797,653	
道路付属施設工	1	式	2,226,250	
区画線工	1	式	166,573	
計			20,333,368	

その他工事				
名　称	数　量	単位	金　額	備　考
不陸調整工	1	式	3,267,891	
電波障害柱撤去工	1	式	1,389,827	
歩道排水調整工	1	式	59,509	
計			4,717,227	

排水工事　中科目別内訳

排水工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
雨水管撤去工	準備土工	1	式	21,234,070	
雨水管撤去工	管・人孔撤去	1	式	70,724	
計				21,304,794	
雨水管布設工	管・人孔布設	1	式	7,344,818	
雨水管布設工	土工	1	式	3,277,092	
計				10,621,910	
道路側溝設置工	準備土工	1	式	584,970	
道路側溝設置工	側溝設置工	1	式	5,699,370	
道路側溝設置工	土工	1	式	357,571	
計				6,641,911	

道路整備工事　中科目別内訳

道路整備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
道路構造物撤去工	道路構造物撤去工	1	式	142,892	
計				142,892	
道路舗装工	道路舗装撤去工	1	式	6,225,237	
道路舗装工	地盤改良工	1	式	2,990,400	
道路舗装工	道路舗装工	1	式	8,582,016	
計				17,797,653	
道路付属施設工	道路付属施設工	1	式	2,226,250	
計				2,226,250	
区画線工	区画線工	1	式	166,573	
計				166,573	

その他工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
不陸調整工	撤去工	1	式	560,016	
不陸調整工	復旧工	1	式	2,707,875	
計				3,267,891	
電波障害柱撤去工	撤去工	1	式	711,212	
電波障害柱撤去工	復旧工	1	式	678,615	
計				1,389,827	
歩道排水調整工	歩道排水調整工	1	式	59,509	
計				59,509	

排水工事　細目別内訳

排水工事	雨水管撤去工			準備土工		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復	76,500	76,500	
ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	491	m	530	260,230	代価表　0001
ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	t=5mm 機械 集積・積込み共	238	㎡	370	88,060	代価表　0002
舗装路盤材 とりこわし	t=35mm 機械 集積・積込み共	238	㎡	930	221,340	代価表　0003
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	207	m3	640	132,480	代価表　0004
簡易土留　建込工	掘削深 2.0m以下	431	m	42,000	18,102,000	代価表　0005
簡易土留　建込工	掘削深 2.5m以下	32	m	52,200	1,670,400	代価表　0006
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.5km以下	83.3	m3	1,210	100,793	代価表　0007
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	83.3	m3	5,880	489,804	代価表　0008
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　11.0km以下	11.9	m3	2,600	30,940	代価表　0009
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	11.9	m3	5,170	61,523	代価表　0010
計					21,234,070	

排水工事　細目別内訳

排水工事	雨水管撤去工			管・人孔撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既設雨水管撤去	HP400	15.6	m	130	2,028	代価表　0011
既設雨水管撤去	HP350	114	m	130	14,820	代価表　0012
既設雨水管撤去	HP300	16.4	m	130	2,132	代価表　0013
既設雨水管撤去	HP250	77.1	m	130	10,023	代価表　0014
既設雨水管撤去	塩ビ管　φ100	1.8	m	130	234	代価表　0015
既設雨水管撤去	塩ビ管　φ200	3.6	m	130	468	代価表　0016
既設雨水管撤去	塩ビ管　φ250	4.2	m	130	546	代価表　0017
既設雨水管撤去	塩ビ管　φ300	6.2	m	130	806	代価表　0018
既設人孔撤去	1号人孔 積込み共	9	か所	260	2,340	代価表　0019
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.5km以下	11.6	m3	1,210	14,036	代価表　0007
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	11.6	m3	5,880	68,208	代価表　0008
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り　60.0km以下	0.1	m3	2,730	273	代価表　0020
発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.1	m3	5,600	560	代価表　0021
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	1.5	t	▲30,500	▲45,750	
計					70,724	

排水工事　細目別内訳

排水工事	雨水管布設工			管・人孔布設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
VU管敷設 (矢板使用) 標準図1-17	径400	15.6	m	20,100	313,560	
VU管敷設 (矢板使用) 標準図1-17	径350	114	m	16,700	1,903,800	
VU管敷設 (矢板使用) 標準図1-17	径300	16.4	m	13,700	224,680	
VU管敷設 (矢板使用) 標準図1-17	径250	77.1	m	10,400	801,840	
埋設表示ﾃｰﾌﾟ		1	式		19,900	代価表　0022
1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ M-22	T25　H1878	1	か所	467,000	467,000	代価表　0023
1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ M-23	T25　H2118	1	か所	483,000	483,000	代価表　0026
1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ M-24	T25　H1875	1	か所	466,000	466,000	代価表　0027
1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ M-25	T25　H1339	1	か所	449,000	449,000	代価表　0028
1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ M-26	T25　H1335	1	か所	446,000	446,000	代価表　0029
1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ M-27	T25　H1422	1	か所	459,000	459,000	代価表　0030
1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ M-28	T25　H1037	1	か所	393,000	393,000	代価表　0031
1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ M-28-1	T25　H960	1	か所	380,000	380,000	代価表　0032
1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ M-28-2	T25　H924	1	か所	379,000	379,000	代価表　0033
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	取付管　径100	1.8	m	4,460	8,028	代価表　0034

排水工事　細目別内訳

排水工事	雨水管布設工			管・人孔布設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	取付管　径200	3.6	m	7,480	26,928	代価表　0035
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	取付管　径250	4.2	m	9,910	41,622	代価表　0036
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	取付管　径300	6.2	m	13,300	82,460	代価表　0037
計					7,344,818	

排水工事　細目別内訳

排水工事	雨水管布設工			土工		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
簡易土留　引抜工	掘削深 2.0m以下	431	m	1,400	603,400	代価表　0038
簡易土留　引抜工	掘削深 2.5m以下	32	m	1,640	52,480	代価表　0039
埋戻し	小規模土工　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	44.4	m3	3,680	163,392	代価表　0040
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	93.6	m3	2,150	201,240	代価表　0041
直接仮設 (構内舗装)		234	㎡	430	100,620	
車道仮復旧 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(E) 標準図3-4	500㎡未満 再生AS t50＋PK-3＋RC40 t350	234	㎡	6,310	1,476,540	代価表　0042
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 11.0km以下	161	m3	2,120	341,320	代価表　0043
建設発生土処分	投棄料	161	m3	2,100	338,100	代価表　0044
計					3,277,092	

排水工事　細目別内訳

排水工事	道路側溝設置工			準備土工		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	160	m	530	84,800	代価表　0001
ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	t=5mm 機械 集積・積込み共	105	㎡	370	38,850	代価表　0002
舗装路盤材 とりこわし	t=35mm 機械 集積・積込み共	105	㎡	930	97,650	代価表　0003
根切り	小規模土工 －	53.9	m3	1,170	63,063	代価表　0045
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.5km以下	36.7	m3	1,210	44,407	代価表　0007
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	36.7	m3	5,880	215,796	代価表　0008
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　11.0km以下	5.2	m3	2,600	13,520	代価表　0009
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	5.2	m3	5,170	26,884	代価表　0010
計					584,970	

排水工事　細目別内訳

排水工事	道路側溝設置工			側溝設置工		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
側溝UA	L33.4m 基礎・本体・蓋共	1	式		720,000	代価表　0046
側溝UB	L15.0m 基礎・本体・蓋共	1	式		1,260,000	代価表　0048
側溝JA	L68.8m 基礎・本体・蓋共	1	式		2,000,000	代価表　0050
側溝JB	L22.0m 基礎・本体・蓋共	1	式		1,390,000	代価表　0052
側溝桝		4	か所	65,700	262,800	代価表　0054
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	取付管　径150	10.5	m	6,340	66,570	代価表　0055
計					5,699,370	

排水工事　細目別内訳

排水工事	道路側溝設置工			土工		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
埋戻し	小規模土工　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	2	m3	3,680	7,360	代価表　0040
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	8.3	m3	2,150	17,845	代価表　0041
直接仮設 (構内舗装)		21.2	㎡	430	9,116	
車道仮復旧 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(E) 標準図3-4	500㎡未満 再生AS t50＋PK-3＋RC40 t350	21.2	㎡	6,310	133,772	代価表　0042
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 11.0km以下	44.9	m3	2,120	95,188	代価表　0043
建設発生土処分	投棄料	44.9	m3	2,100	94,290	代価表　0044
計					357,571	

道路整備工事　細目別内訳

道路整備工事		道路構造物撤去工				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既設雨水管撤去	塩ビ管　φ150	4.3	m	470	2,021	代価表　0056
雨水桝撤去		1	か所	12,000	12,000	代価表　0057
閉塞工		1	か所	1,610	1,610	代価表　0058
標識撤去	基礎共	1	か所	11,400	11,400	代価表　0059
縁石E撤去		46.6	m	450	20,970	代価表　0060
縁石F撤去		3	m	340	1,020	代価表　0061
車止め撤去	基礎共	3	か所	9,970	29,910	代価表　0062
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去		6	m	760	4,560	代価表　0063
鋼管柱撤去	基礎共	3	か所	11,300	33,900	代価表　0064
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り　60.0km以下	0.1	m3	2,730	273	代価表　0020
発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.1	m3	5,600	560	代価表　0021
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.5km以下	5.2	m3	1,210	6,292	代価表　0007
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	5.2	m3	5,880	30,576	代価表　0008
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑　ヘビーH2	0.4	t	▲30,500	▲12,200	
計					142,892	

道路整備工事　細目別内訳

道路整備工事		道路舗装工				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	39	m	530	20,670	代価表　0001
ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	t=5mm 機械 集積・積込み共	1,431	m²	370	529,470	代価表　0002
舗装路盤材 とりこわし	t=35mm 機械 集積・積込み共	1,431	m²	930	1,330,830	代価表　0003
ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	t=3mm 機械 集積・積込み共	138		220	30,360	代価表　0065
舗装路盤材 とりこわし	t=10mm 機械 集積・積込み共	138		270	37,260	代価表　0066
根切り	小規模土工 -	8.2	m3	1,170	9,594	代価表　0045
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.5km以下	514	m3	1,210	621,940	代価表　0007
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	514	m3	5,880	3,022,320	代価表　0008
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　11.0km以下	75.7	m3	2,600	196,820	代価表　0009
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	75.7	m3	5,170	391,369	代価表　0010
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 11.0km以下	8.2	m3	2,120	17,384	代価表　0043
建設発生土処分	投棄料	8.2	m3	2,100	17,220	代価表　0044
計					6,225,237	

道路整備工事　細目別内訳

道路整備工事		道路舗装工			地盤改良工	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
地盤改良	ｾﾒﾝﾄ系固化材 発塵抑制型　特殊土用 50kg/m3　厚400 地盤改良手間共	1,424	㎡	2,100	2,990,400	代価表　0067
計					2,990,400	

道路整備工事　細目別内訳

道路整備工事		道路舗装工			道路舗装工	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 機械運搬		1	式		349,000	代価表　0068
直接仮設 (構内舗装)		1,424	㎡	430	612,320	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	車道	1,424	㎡	4,510	6,422,240	代価表　0069
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(B) 標準図3-2	500㎡未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ版　t150＋PK-3＋RC30　t150 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ6φ×150ｸﾛｽ共	8.6	㎡	9,860	84,796	代価表　0070
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 B復旧 標準図3-6(A)	500㎡未満 ILB　t60＋砂層t30＋RC40　t100 不織布60g/㎡共	138	㎡	8,070	1,113,660	代価表　0071
計					8,582,016	

道路整備工事　細目別内訳

道路整備工事		道路付属施設工			道路付属施設工	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
横断防止柵	H=0.8m 基礎共	65.5	m	28,900	1,892,950	代価表　0072
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ改修	L6000	1	式		62,400	代価表　0073
ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ	基礎共	2	か所	96,600	193,200	代価表　0074
車止め　I型 標準図7-4	(B)固定式	3	か所	25,900	77,700	
計					2,226,250	

道路整備工事　細目別内訳

道路整備工事		区画線工			区画線工	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画線工	実線W150	110	m	430	47,300	代価表　0075
区画線工	停止線W450	7.6	m	990	7,524	代価表　0076
区画線工	横断歩道W450　1か所	20	m	990	19,800	代価表　0077
区画線工	ﾀﾞｲﾔﾏｰｸW300　4か所 W300換算	66	m	440	29,040	代価表　0078
区画線工	止まれW150　2か所	37.3	m	430	16,039	代価表　0079
区画線工	通学路W150	109	m	430	46,870	代価表　0080
計					166,573	

その他工事　細目別内訳

その他工事	不陸調整工			撤去工		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ILB 舗装とりこわし	t=60mm 積込み共	50.1	㎡	630	31,563	代価表　0081
ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	5	m	530	2,650	代価表　0001
ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	t=5mm 機械 集積・積込み共	46.9	㎡	370	17,353	代価表　0002
舗装路盤材 とりこわし	t=35mm 機械 集積・積込み共	46.9	㎡	930	43,617	代価表　0003
縁石R撤去		16.6	m	510	8,466	代価表　0082
縁石P撤去		7.5	m	560	4,200	代価表　0083
縁石Q撤去		12.4	m	560	6,944	代価表　0084
街渠撤去		27.9	m	280	7,812	代価表　0085
横断防止柵撤去	基礎共	2	m	9,810	19,620	代価表　0086
ﾊﾞﾘｶｰ(I型)撤去	基礎共	11	か所	9,810	107,910	代価表　0087
ﾊﾞﾘｶｰ(U型)撤去	基礎共	3	か所	9,970	29,910	代価表　0088
側溝撤去		4.6	m	10,600	48,760	代価表　0089
雨水桝撤去		1	か所	10,500	10,500	代価表　0090
ﾏﾝﾎｰﾙ上部撤去		2	か所	12,300	24,600	代価表　0091
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.5km以下	26	m3	1,210	31,460	代価表　0007

その他工事　細目別内訳

その他工事	不陸調整工			撤去工		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	26	m3	5,880	152,880	代価表　0008
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　11.0km以下	2.3	m3	2,600	5,980	代価表　0009
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	2.3	m3	5,170	11,891	代価表　0010
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.2	t	▲30,500	▲6,100	
計					560,016	

物件名　大阪府営泉佐野佐野台住宅第３次道路整備その他工事

その他工事　細目別内訳

その他工事	不陸調整工			復旧工		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
不陸整正	補充材あり t30	97	㎡	220	21,340	代価表　0092
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装A 復旧	車道仕様 500㎡未満 ILB t80＋砂層t20＋RC40 t200 不織布60g/㎡共	16.2	㎡	8,530	138,186	代価表　0093
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 B復旧 標準図3-6(A)	500㎡未満 ILB t60＋砂層t30＋RC40 t100 不織布60g/㎡共	33.9	㎡	8,070	273,573	代価表　0071
直接仮設 (構内舗装)		46.9	㎡	430	20,167	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(E) 標準図3-4	500㎡未満 再生AS t50＋PK-3＋RC40 t350	46.9	㎡	6,310	295,939	
歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1) 標準図3-12	C型	13.1	m	15,500	203,050	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2) 標準図3-13	R型	13	m	12,000	156,000	
歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1) 標準図3-12	A型	13.1	m	14,400	188,640	
横断防止柵	H=0.8m 基礎共	2	m	28,900	57,800	代価表　0072
車止め　I型 標準図7-4	(A)可動式	11	か所	34,300	377,300	
車止めU型 標準図7-4	(A)　可動式	3	か所	67,000	201,000	
L字型側溝 標準図1-7	(A)	27.9	m	11,800	329,220	
側溝復旧		4.6	m	34,800	160,080	代価表　0094
雨水桝復旧		1	か所	55,600	55,600	代価表　0095

その他工事　細目別内訳

その他工事	不陸調整工			復旧工		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
マンホール復旧		2	か所	114,000	228,000	代価表　0096
区画線工	停止線W450	2	m	990	1,980	代価表　0076
計					2,707,875	

その他工事　細目別内訳

その他工事		電波障害柱撤去工			撤去工	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	t=150mm 積込み共	58.1	㎡	1,570	91,217	代価表　0097
側溝撤去		11.6	m	10,600	122,960	代価表　0089
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱撤去	基礎共	4	か所	9,790	39,160	代価表　0098
階段撤去		1	か所	5,850	5,850	代価表　0099
ﾌｪﾝｽ撤去	基礎共	35.2	m	9,750	343,200	代価表　0100
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.5km以下	17.5	m3	1,210	21,175	代価表　0007
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	17.5	m3	5,880	102,900	代価表　0008
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑　ヘビーH2	0.5	t	▲30,500	▲15,250	
計					711,212	

その他工事　細目別内訳

その他工事		電波障害柱撤去工			復旧工	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接仮設 (構内舗装)		22.1	㎡	430	9,503	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(A-C) 標準図3-3	500㎡未満 ｶﾗｰAS　t30＋PK-3＋RC40　t100	22.1	㎡	5,120	113,152	代価表　0101
縁石C型		28	m	6,170	172,760	代価表　0102
植栽機械運搬 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型　油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3	1	往復	61,900	61,900	
高木	ｼﾏﾄﾈﾘｺ　H3.0　C00.12　W0.8	8	本	21,400	171,200	代価表　0103
低木	ﾋﾗﾄﾂﾂｼﾞ　H4.0　W0.4	190	本	790	150,100	代価表　0104
計					678,615	

その他工事		歩道排水調整工			歩道排水調整工	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
溝設置		12	m	4,900	58,800	代価表　0105
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.5km以下	0.1	m3	1,210	121	代価表　0007
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	0.1	m3	5,880	588	代価表　0008
計					59,509	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
交通誘導員	ｽﾎﾟｯﾄ	905	人日	19,700	17,828,500	代価表　0106
安全柵	35m　140日+21日程度	1	式		81,000	代価表　0107
安全柵	37m　21日程度	1	式		18,200	代価表　0108
事務員	7ヶ月程度	1	人	1,230,000	1,230,000	代価表　0109
仮設水道		1	式		69,200	代価表　0110
高圧洗浄機	3.7KW　7ヶ月程度	1	か所	523,000	523,000	代価表　0111
工事用立看板	21台　161日/台程度	1	式		90,400	代価表　0112
水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ ｻﾆｰﾎｰｽ共	φ150　140日程度	1	式		152,000	代価表　0113
平板載荷試験		9	か所	62,200	559,800	代価表　0116
六価ｸﾛﾑ溶出試験		3	検体	7,100	21,300	代価表　0117
CBR試験	現場CBR試験	3	か所	39,600	118,800	代価表　0118
計					20,692,200	

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	m	1	530	528.08	有り	代価表　0001
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし	t=5mm 機械 集積・積込み共	㎡	1	370	369.58	有り	代価表　0002
	舗装路盤材とりこわし	t=35mm 機械 集積・積込み共	㎡	1	930	930.53	有り	代価表　0003
	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	1	640	642.6	有り	代価表　0004
	簡易土留　建込工	掘削深 2.0m以下	m	1	42,000	41,961.76	有り	代価表　0005
	簡易土留　建込工	掘削深 2.5m以下	m	1	52,200	52,239.85	有り	代価表　0006
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.5km以下	m3	1	1,210	1,213.86	有り	代価表　0007
	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	m3	1	5,880	5,875	有り	代価表　0008
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　11.0km以下	m3	1	2,600	2,601.13	有り	代価表　0009
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	m3	1	5,170	5,170	有り	代価表　0010
	既設雨水管撤去	HP400	m	1	130	128.52	有り	代価表　0011
	既設雨水管撤去	HP350	m	1	130	128.52	有り	代価表　0012
	既設雨水管撤去	HP300	m	1	130	128.52	有り	代価表　0013

代価表一覧

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	既設雨水管撤去	HP250	m	1	130	128.52	有り	代価表　0014
	既設雨水管撤去	塩ビ管　φ100	m	1	130	128.52	有り	代価表　0015
	既設雨水管撤去	塩ビ管　φ200	m	1	130	128.52	有り	代価表　0016
	既設雨水管撤去	塩ビ管　φ250	m	1	130	128.52	有り	代価表　0017
	既設雨水管撤去	塩ビ管　φ300	m	1	130	128.52	有り	代価表　0018
	既設人孔撤去	1号人孔 積込み共	か所	1	260	257.04	有り	代価表　0019
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り　60.0km以下	m3	1	2,730	2,733.58	有り	代価表　0020
	発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	m3	1	5,600	5,600	有り	代価表　0021
	埋設表示ﾃｰﾌﾟ		式	1	19,900	19,890	有り	代価表　0022
	1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ M-22	T25　H1878	か所	1	467,000	467,297.05	有り	代価表　0023
	耐磨耗板	1号人孔用　1000×500	組	1	114,000	114,200	有り	代価表　0024
	耐磨耗板 副資材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	㎡	1	14,400	14,400	有り	代価表　0025
	1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ M-23	T25　H2118	か所	1	483,000	482,792.95	有り	代価表　0026
	1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ M-24	T25　H1875	か所	1	466,000	466,397.05	有り	代価表　0027
	1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ M-25	T25　H1339	か所	1	449,000	449,245.85	有り	代価表　0028

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ M-26	T25 H1335	か所	1	446,000	446,325.85	有り	代価表 0029
	1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ M-27	T25 H1422	か所	1	459,000	459,385.85	有り	代価表 0030
	1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ M-28	T25 H1037	か所	1	393,000	393,084.45	有り	代価表 0031
	1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ M-28-1	T25 H960	か所	1	380,000	379,974.45	有り	代価表 0032
	1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ M-28-2	T25 H924	か所	1	379,000	379,054.45	有り	代価表 0033
	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	取付管 径100	m	1	4,460	4,455.26	有り	代価表 0034
	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	取付管 径200	m	1	7,480	7,483.66	有り	代価表 0035
	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	取付管 径250	m	1	9,910	9,909.5	有り	代価表 0036
	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	取付管 径300	m	1	13,300	13,254.69	有り	代価表 0037
	簡易土留 引抜工	掘削深 2.0m以下	m	1	1,400	1,400.79	有り	代価表 0038
	簡易土留 引抜工	掘削深 2.5m以下	m	1	1,640	1,638.29	有り	代価表 0039
	埋戻し	小規模土工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	1	3,680	3,681.92	有り	代価表 0040
	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	1	2,150	2,148.12	有り	代価表 0041

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	車道仮復旧 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(E) 標準図3-4	500㎡未満 再生AS t50＋PK-3＋RC40 t350	㎡	1	6,310	6,314.89	有り	代価表 0042
	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	2,120	2,116.41	有り	代価表 0043
	建設発生土処分	投棄料	m3	1	2,100	2,100	有り	代価表 0044
	根切り	小規模土工 -	m3	1	1,170	1,169.53	有り	代価表 0045
	側溝UA	L33.4m 基礎・本体・蓋共	式	1	720,000	719,664.61	有り	代価表 0046
	側溝UA基礎		m	1	5,340	5,339.18	有り	代価表 0047
	側溝UB	L15.0m 基礎・本体・蓋共	式	1	1,260,000	1,256,587.7	有り	代価表 0048
	側溝UB基礎		m	1	5,340	5,339.18	有り	代価表 0049
	側溝JA	L68.8m 基礎・本体・蓋共	式	1	2,000,000	1,996,647.58	有り	代価表 0050
	側溝JA基礎		m	1	5,340	5,339.18	有り	代価表 0051
	側溝JB	L22.0m 基礎・本体・蓋共	式	1	1,390,000	1,385,341.96	有り	代価表 0052
	側溝JB基礎		m	1	5,340	5,339.18	有り	代価表 0053
	側溝桝		か所	1	65,700	65,700.54	有り	代価表 0054
	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	取付管 径150	m	1	6,340	6,336	有り	代価表 0055
	既設雨水管撤去	塩ビ管 φ150	m	1	470	468.18	有り	代価表 0056

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	雨水桝撤去		か所	1	12,000	11,998.8	有り	代価表 0057
	閉塞工		か所	1	1,610	1,610	有り	代価表 0058
	標識撤去	基礎共	か所	1	11,400	11,380.11	有り	代価表 0059
	縁石E撤去		m	1	450	449.95	有り	代価表 0060
	縁石F撤去		m	1	340	337.47	有り	代価表 0061
	車止め撤去	基礎共	か所	1	9,970	9,974.02	有り	代価表 0062
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去		m	1	760	760	有り	代価表 0063
	鋼管柱撤去	基礎共	か所	1	11,300	11,323.88	有り	代価表 0064
	ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	t=3mm 機械 集積・積込み共		1	220	221.75	有り	代価表 0065
	舗装路盤材 とりこわし	t=10mm 機械 集積・積込み共		1	270	265.87	有り	代価表 0066
	地盤改良	ｾﾒﾝﾄ系固化材 発塵抑制型　特殊土用 50kg/m3　厚400 地盤改良手間共	㎡	1	2,100	2,099.47	有り	代価表 0067
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 機械運搬		式	1	349,000	348,819.93	有り	代価表 0068
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	車道	㎡	1	4,510	4,512.71	有り	代価表 0069
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(B) 標準図3-2	500㎡未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ版 t150＋PK-3＋RC30 t150 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ6φ×150ﾌﾛｽ共	㎡	1	9,860	9,863.46	有り	代価表 0070

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 B復旧 標準図3-6(A)	500㎡未満 ILB t60＋砂層t30＋RC40 t100 不織布60g/㎡共	㎡	1	8,070	8,069.41	有り	代価表 0071
	横断防止柵	H=0.8m 基礎共	m	1	28,900	28,859.61	有り	代価表 0072
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ改修	L6000	式	1	62,400	62,400	有り	代価表 0073
	ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ	基礎共	か所	1	96,600	96,580	有り	代価表 0074
	区画線工	実線W150	m	1	430	426.16	有り	代価表 0075
	区画線工	停止線W450	m	1	990	985.27	有り	代価表 0076
	区画線工	横断歩道W450　1か所	m	1	990	985.27	有り	代価表 0077
	区画線工	ﾀﾞｲﾔﾏｰｸW300　4か所 W300換算	m	1	440	437.08	有り	代価表 0078
	区画線工	止まれW150　2か所	m	1	430	426.16	有り	代価表 0079
	区画線工	通学路W150	m	1	430	426.16	有り	代価表 0080
	ILB 舗装とりこわし	t=60mm 積込み共	㎡	1	630	628.83	有り	代価表 0081
	縁石R撤去		m	1	510	506.19	有り	代価表 0082
	縁石P撤去		m	1	560	562.44	有り	代価表 0083
	縁石Q撤去		m	1	560	562.44	有り	代価表 0084

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	街渠撤去		m	1	280	281.22	有り	代価表 0085
	横断防止柵撤去	基礎共	m	1	9,810	9,805.29	有り	代価表 0086
	ﾊﾞﾘｶｰ(I型)撤去	基礎共	か所	1	9,810	9,805.29	有り	代価表 0087
	ﾊﾞﾘｶｰ(U型)撤去	基礎共	か所	1	9,970	9,974.02	有り	代価表 0088
	側溝撤去		m	1	10,600	10,620.83	有り	代価表 0089
	雨水桝撤去		か所	1	10,500	10,452.1	有り	代価表 0090
	ﾏﾝﾎｰﾙ上部撤去		か所	1	12,300	12,280.02	有り	代価表 0091
	不陸整正	補充材あり t30	㎡	1	220	221	有り	代価表 0092
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装A 復旧	車道仕様 500㎡未満 ILB t80＋砂層t20＋RC40 t200 不織布60g/㎡共	㎡	1	8,530	8,531.29	有り	代価表 0093
	側溝復旧		m	1	34,800	34,766.27	有り	代価表 0094
	雨水桝復旧		か所	1	55,600	55,617.81	有り	代価表 0095
	マンホール復旧		か所	1	114,000	114,110	有り	代価表 0096
	ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	t=150mm 積込み共	㎡	1	1,570	1,572.08	有り	代価表 0097
	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱撤去	基礎共	か所	1	9,790	9,786.44	有り	代価表 0098

代価表一覧

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	階段撤去		か所	1	5,850	5,849.36	有り	代価表 0099
	ﾌｪﾝｽ撤去	基礎共	m	1	9,750	9,749.05	有り	代価表 0100
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(A-C) 標準図3-3	500㎡未満 ｶﾗｰAS t30＋PK-3＋RC40 t100	㎡	1	5,120	5,124.31	有り	代価表 0101
	縁石C型		m	1	6,170	6,173.71	有り	代価表 0102
	高木	ｼﾏﾄﾈﾘｺ H3.0 C00.12 W0.8	本	1	21,400	21,363.6	有り	代価表 0103
	低木	ﾋﾗﾄﾂﾂｼﾞ H4.0 W0.4	本	1	790	794.7	有り	代価表 0104
	溝設置		m	1	4,900	4,900.24	有り	代価表 0105
	交通誘導員	ｽﾎﾟｯﾄ	人日	1	19,700	19,656	有り	代価表 0106
	安全柵	35m 140日+21日程度	式	1	81,000	80,955	有り	代価表 0107
	安全柵	37m 21日程度	式	1	18,200	18,241	有り	代価表 0108
	事務員	7ヶ月程度	人	1	1,230,000	1,230,028.8	有り	代価表 0109
	仮設水道		式	1	69,200	69,163.1	有り	代価表 0110
	高圧洗浄機	3.7KW 7ヶ月程度	か所	1	523,000	522,881.17	有り	代価表 0111
	工事用立看板	21台 161日/台程度	式	1	90,400	90,363	有り	代価表 0112
	水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ ｻﾆｰﾎｰｽ共	φ150 140日程度	式	1	152,000	151,661	有り	代価表 0113

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	ポンプ運転		台	1	3,920	3,917	有り	代価表　0114
	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去		台	1	1,740	1,744	有り	代価表　0115
	平板載荷試験		か所	1	62,200	62,200	有り	代価表　0116
	六価ｸﾛﾑ溶出試験		検体	1	7,100	7,100	有り	代価表　0117
	CBR試験	現場CBR試験	か所	1	39,600	39,600	有り	代価表　0118

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	m	1			530		代価表 0001
01	ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	m	1	1	528.08	528.08		
	計						528.08		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	t=5mm 機械 集積・積込み共	㎡	1			370		代価表 0002
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.05	1	7,391.6	369.58		
	計						369.58		
	舗装路盤材 とりこわし	t=35mm 機械 集積・積込み共	㎡	1			930		代価表 0003
01	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.35	1	2,658.65	930.53		
	計						930.53		
	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	1			640		代価表 0004
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	1	1	642.6	642.6		
	計						642.6		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	簡易土留 建込工	掘削深 2.0m以下	m	1			42,000		代価表 0005
01	簡易土留 整備費	H=2.0m		2	1	390	780		
02	簡易土留 賃料	H=2.0m	㎡	2	118	165	38,940		
03	世話役		人	0.2	0.1	30,992	619.84		
04	特殊作業員		人	0.2	0.1	28,496	569.92		
05	普通作業員		人	0.4	0.1	24,232	969.28		
06	ﾊﾞｯｸﾎｳ	ﾊﾞｯｸﾎｳｸﾛｰﾗ型 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 山積0.28m3/平積0.2m3	時間	0.01	1.1	7,520	82.72		
	計						41,961.76		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	簡易土留 建込工	掘削深 2.5m以下	m	1			52,200		代価表 0006
01	簡易土留整備費	H=2.5m		2.5	1	390	975		
02	簡易土留賃料	H=2.5m	m²	2.5	118	165	48,675		
03	世話役		人	0.23	0.1	30,992	712.82		
04	特殊作業員		人	0.23	0.1	28,496	655.41		
05	普通作業員		人	0.47	0.1	24,232	1,138.9		
06	ﾊﾞｯｸﾎｳ	ﾊﾞｯｸﾎｳｸﾛｰﾗ型 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値) 山積0.28m3/平積0.2m3	時間	0.01	1.1	7,520	82.72		
	計						52,239.85		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 3.5km以下	m3	1			1,210		代価表 0007
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 3.5km以下	m3	1	1	1,213.86	1,213.86		
	計						1,213.86		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	m3	1			5,880		代価表 0008
01	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	m3	1	1	5,875	5,875		
	計						5,875		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1			2,600		代価表 0009
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	1	2,601.13	2,601.13		
	計						2,601.13		
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	m3	1			5,170		代価表 0010
01	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	m3	1	1	5,170	5,170		
	計						5,170		
	既設雨水管撤去	HP400	m	1			130		代価表 0011
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.2	1	642.6	128.52		
	計						128.52		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	既設雨水管撤去	HP350	m	1			130		代価表 0012
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.2	1	642.6	128.52		
	計						128.52		
	既設雨水管撤去	HP300	m	1			130		代価表 0013
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.2	1	642.6	128.52		
	計						128.52		
	既設雨水管撤去	HP250	m	1			130		代価表 0014
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.2	1	642.6	128.52		
	計						128.52		
	既設雨水管撤去	塩ビ管　φ100	m	1			130		代価表 0015
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.2	1	642.6	128.52		
	計						128.52		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	既設雨水管撤去	塩ビ管　φ200	m	1			130		代価表 0016
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.2	1	642.6	128.52		
	計						128.52		
	既設雨水管撤去	塩ビ管　φ250	m	1			130		代価表 0017
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.2	1	642.6	128.52		
	計						128.52		
	既設雨水管撤去	塩ビ管　φ300	m	1			130		代価表 0018
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.2	1	642.6	128.52		
	計						128.52		
	既設人孔撤去	1号人孔 積込み共	か所	1			260		代価表 0019
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.4	1	642.6	257.04		
	計						257.04		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			2,730		代価表 0020
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,733.58	2,733.58		
	計						2,733.58		
	発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	m3	1			5,600		代価表 0021
01	発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	m3	1	1	5,600	5,600		
	計						5,600		
	埋設表示ﾃｰﾌﾟ		式	1			19,900		代価表 0022
01	埋設表示ﾃｰﾌﾟ		m	234	0.02	4,250	19,890		
	計						19,890		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ M-22	T25 H1878	か所	1			467,000		代価表 0023
01	人孔(組立式1号) (蓋別) 標準図2-9	H=1800	か所	1	1	243,248.85	243,248.85		
02	耐磨耗板	1号人孔用 1000×500	組	1	1	114,200	114,200		代価表 0024
03	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	T25 600φ	組	1	1	72,900	72,900		
04	ﾏﾝﾎｰﾙふた	取付手間 - 内径600	か所	1	1	15,648.2	15,648.2		
05	1号人孔用 削孔代	VU400	か所	1	1	11,100	11,100		
06	1号人孔用 削孔代	VU350	か所	1	1	10,200	10,200		
	計						467,297.05		
	耐磨耗板	1号人孔用 1000×500	組	1			114,000		代価表 0024
01	耐磨耗板	1号人孔用 1000×500	組	1	1	45,000	45,000		
02	耐磨耗板 副資材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	m^2	0.5	1	14,400	7,200		代価表 0025
03	耐磨耗板 取付費		m^2	0.5	1	124,000	62,000		
	計						114,200		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	耐磨耗板 副資材	ｴﾎﾟｷｼ樹脂	㎡	1			14,400		代価表 0025
01	ｴﾎﾟｷｼ樹脂		kg	2	1	7,200	14,400		
	計						14,400		
	1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ M-23	T25 H2118	か所	1			483,000		代価表 0026
01	人孔(組立式1号) (蓋別) 標準図2-9	H=2200	か所	1	1	259,644.75	259,644.75		
02	耐磨耗板	1号人孔用 1000×500	組	1	1	114,200	114,200		代価表 0024
03	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	T25 600φ	組	1	1	72,900	72,900		
04	ﾏﾝﾎｰﾙふた	取付手間 - 内径600	か所	1	1	15,648.2	15,648.2		
05	1号人孔用 削孔代	VU350	か所	2	1	10,200	20,400		
	計						482,792.95		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ M-24	T25 H1875	か所	1			466,000		代価表 0027
01	人孔(組立式1号) (蓋別) 標準図2-9	H=1800	か所	1	1	243,248.85	243,248.85		
02	耐磨耗板	1号人孔用 1000×500	組	1	1	114,200	114,200		代価表 0024
03	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	T25 600φ	組	1	1	72,900	72,900		
04	ﾏﾝﾎｰﾙふた	取付手間 - 内径600	か所	1	1	15,648.2	15,648.2		
05	1号人孔用 削孔代	VU350	か所	2	1	10,200	20,400		
	計						466,397.05		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ M-25	T25 H1339	か所	1			449,000		代価表 0028
01	人孔(組立式1号)(蓋別) 標準図2-9	H=1400	か所	1	1	218,107.65	218,107.65		
02	耐磨耗板	1号人孔用 1000×500	組	1	1	114,200	114,200		代価表 0024
03	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	T25 600φ	組	1	1	72,900	72,900		
04	ﾏﾝﾎｰﾙふた	取付手間 - 内径600	か所	1	1	15,648.2	15,648.2		
05	1号人孔用 削孔代	VU250	か所	1	1	7,990	7,990		
06	1号人孔用 削孔代	VU350	か所	2	1	10,200	20,400		
	計						449,245.85		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ M-26	T25 H1335	か所	1			446,000		代価表 0029
01	人孔(組立式1号)(蓋別) 標準図2-9	H=1400	か所	1	1	218,107.65	218,107.65		
02	耐磨耗板	1号人孔用 1000×500	組	1	1	114,200	114,200		代価表 0024
03	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	T25 600φ	組	1	1	72,900	72,900		
04	ﾏﾝﾎｰﾙふた	取付手間 - 内径600	か所	1	1	15,648.2	15,648.2		
05	1号人孔用 削孔代	VU350	か所	1	1	10,200	10,200		
06	1号人孔用 削孔代	VU300	か所	1	1	9,230	9,230		
07	1号人孔用 削孔代	VU150	か所	1	1	6,040	6,040		
	計						446,325.85		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ M-27	T25 H1422	か所	1			459,000		代価表 0030
01	人孔(組立式1号)(蓋別) 標準図2-9	H=1400	か所	1	1	218,107.65	218,107.65		
02	耐磨耗板	1号人孔用 1000×500	組	1	1	114,200	114,200		代価表 0024
03	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	T25 600φ	組	1	1	72,900	72,900		
04	ﾏﾝﾎｰﾙふた	取付手間 - 内径600	か所	1	1	15,648.2	15,648.2		
05	1号人孔用削孔代	VU300	か所	2	1	9,230	18,460		
06	1号人孔用削孔代	VU250	か所	1	1	7,990	7,990		
07	1号人孔用削孔代	VU150	か所	2	1	6,040	12,080		
	計						459,385.85		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※対象	備考
	1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ M-28	T25 H1037	か所	1			393,000		代価表 0031
01	人孔(組立式1号)(蓋別) 標準図2-9	H=1000	か所	1	1	161,246.25	161,246.25		
02	耐磨耗板	1号人孔用 1000×500	組	1	1	114,200	114,200		代価表 0024
03	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	T25 600φ	組	1	1	72,900	72,900		
04	ﾏﾝﾎｰﾙふた	取付手間 - 内径600	か所	1	1	15,648.2	15,648.2		
05	1号人孔用削孔代	VU100	か所	1	1	6,040	6,040		
06	1号人孔用削孔代	VU200	か所	1	1	7,070	7,070		
07	1号人孔用削孔代	VU250	か所	2	1	7,990	15,980		
	計						393,084.45		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ M-28-1	T25 H960	か所	1			380,000		代価表 0032
01	人孔(組立式1号) (蓋別) 標準図2-9	H=1000	か所	1	1	161,246.25	161,246.25		
02	耐磨耗板	1号人孔用 1000×500	組	1	1	114,200	114,200		代価表 0024
03	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	T25 600φ	組	1	1	72,900	72,900		
04	ﾏﾝﾎｰﾙふた	取付手間 - 内径600	か所	1	1	15,648.2	15,648.2		
05	1号人孔用 削孔代	VU250	か所	2	1	7,990	15,980		
	計						379,974.45		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ M-28-2	T25 H924	か所	1			379,000		代価表 0033
01	人孔(組立式1号) (蓋別) 標準図2-9	H=1000	か所	1	1	161,246.25	161,246.25		
02	耐磨耗板	1号人孔用 1000×500	組	1	1	114,200	114,200		代価表 0024
03	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	T25 600φ	組	1	1	72,900	72,900		
04	ﾏﾝﾎｰﾙふた	取付手間 - 内径600	か所	1	1	15,648.2	15,648.2		
05	1号人孔用 削孔代	VU200	か所	1	1	7,070	7,070		
06	1号人孔用 削孔代	VU250	か所	1	1	7,990	7,990		
	計						379,054.45		
	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	取付管 径100	m	1			4,460		代価表 0034
01	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径100	m	1	1	4,455.26	4,455.26		
	計						4,455.26		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	取付管　径200	m	1			7,480		代価表　0035
01	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径200	m	1	1	7,483.66	7,483.66		
	計						7,483.66		
	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	取付管　径250	m	1			9,910		代価表　0036
01	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径250	m	1	1	9,909.5	9,909.5		
	計						9,909.5		
	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	取付管　径300	m	1			13,300		代価表　0037
01	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径300	m	1	1	13,254.69	13,254.69		
	計						13,254.69		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	簡易土留　引抜工	掘削深 2.0m以下	m	1			1,400		代価表　0038
01	世話役		人	0.12	0.1	30,992	371.9		
02	特殊作業員		人	0.12	0.1	28,496	341.95		
03	普通作業員		人	0.23	0.1	24,232	557.34		
04	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊	日	0.12	0.1	10,800	129.6		
	計						1,400.79		
	簡易土留　引抜工	掘削深 2.5m以下	m	1			1,640		代価表　0039
01	世話役		人	0.14	0.1	30,992	433.89		
02	特殊作業員		人	0.14	0.1	28,496	398.94		
03	普通作業員		人	0.27	0.1	24,232	654.26		
04	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊	日	0.14	0.1	10,800	151.2		
	計						1,638.29		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	埋戻し	小規模土工　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	1			3,680		代価表　0040
01	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	1	1	2,148.12	2,148.12		
02	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	厚 100 車道　材料費のみ	㎡	1	10	153.38	1,533.8		
	計						3,681.92		
	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	1			2,150		代価表　0041
01	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	1	1	2,148.12	2,148.12		
	計						2,148.12		
	車道仮復旧 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(E) 標準図3-4	500㎡未満 再生AS t50＋PK-3＋RC40 t350	㎡	1			6,310		代価表　0042
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(E) 標準図3-4	500㎡未満 再生AS t50＋PK-3＋RC40 t350	㎡	1	1	6,314.89	6,314.89		
	計						6,314.89		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 11.0km以下	m3	1			2,120		代価表　0043
01	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3　土砂 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	1	2,116.41	2,116.41		
	計						2,116.41		
	建設発生土処分	投棄料	m3	1			2,100		代価表　0044
01	建設発生土処分	投棄料	m3	1	1	2,100	2,100		
	計						2,100		
	根切り	小規模土工 -	m3	1			1,170		代価表　0045
01	根切り	小規模土工 -	m3	1	1	1,169.53	1,169.53		
	計						1,169.53		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	側溝UA	L33.4m 基礎・本体・蓋共	式	1			720,000		代価表 0046
01	側溝UA基礎		m	33.4	1	5,339.18	178,328.61		代価表 0047
02	側溝UA本体	300×300 L2000	本	15	1	15,800	237,000		
03	側溝UA本体	300×300 L1000	本	3	1	11,100	33,300		
04	側溝蓋	B300 ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾘｯﾄ L1000	枚	30	1	4,740	142,200		
05	側溝蓋	B300 ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾘｯﾄ L1000以下	枚	3	1	5,760	17,280		
06	施工費	側溝本体	m	33.4	1	2,170	72,478		
07	施工費	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	33.4	1	1,170	39,078		
	計						719,664.61		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	側溝UA基礎		m	1			5,340		代価表 0047
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.08	1	7,261.46	580.92		
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m3	0.06	1	24,500	1,470		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.06	1	8,255.97	495.36		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.4	1	6,177.26	2,470.9		
05	敷ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.01	1	32,200	322		
	計						5,339.18		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	側溝UB	L15.0m 基礎・本体・蓋共	式	1			1,260,000		代価表 0048
01	側溝UB基礎		m	15	1	5,339.18	80,087.7		代価表 0049
02	側溝UB本体	300×300 L2000	本	7	1	103,000	721,000		
03	側溝UB本体	300×300 L1000	本	1	1	61,900	61,900		
04	側溝蓋	B300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ L1000	枚	15	1	23,600	354,000		
05	施工費	側溝本体	m	15	1	2,170	32,550		
06	施工費	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	m	15	1	470	7,050		
	計						1,256,587.7		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	側溝UB基礎		m	1			5,340		代価表 0049
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.08	1	7,261.46	580.92		
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m3	0.06	1	24,500	1,470		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.06	1	8,255.97	495.36		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.4	1	6,177.26	2,470.9		
05	敷ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.01	1	32,200	322		
	計						5,339.18		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	側溝JA	L68.8m 基礎・本体・蓋共	式	1			2,000,000		代価表 0050
01	側溝JA基礎		m	68.8	1	5,339.18	367,335.58		代価表 0051
02	側溝JA本体	内H400 L2000	本	26	1	19,200	499,200		
03	側溝JA本体	内H400 L2000以下加工	本	9	1	26,300	236,700		
04	側溝JA本体	内H400 L1000以下加工	本	1	1	17,000	17,000		
05	側溝JA本体	内H500 L2000	本	1	1	21,900	21,900		
06	側溝JA本体	内H500 L2000以下加工	本	1	1	30,100	30,100		
07	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ L1000	枚	43	1	4,740	203,820		
08	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ L2000以下加工	枚	6	1	8,820	52,920		
09	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ L1000以下加工	枚	3	1	5,760	17,280		
10	側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ L1000	枚	14	1	23,600	330,400		
11	施工費	側溝本体	m	68.8	1	2,170	149,296		
12	施工費	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	m	54.8	1	1,170	64,116		
13	施工費	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	m	14	1	470	6,580		
	計						1,996,647.58		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	側溝JA基礎		m	1			5,340		代価表 0051
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.08	1	7,261.46	580.92		
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m3	0.06	1	24,500	1,470		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.06	1	8,255.97	495.36		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.4	1	6,177.26	2,470.9		
05	敷ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.01	1	32,200	322		
	計						5,339.18		
	側溝JB	L22.0m 基礎・本体・蓋共	式	1			1,390,000		代価表 0052
01	側溝JB基礎		m	22	1	5,339.18	117,461.96		代価表 0053
02	側溝JB本体	内H400 L2000 蓋共	本	10	1	108,000	1,080,000		
03	側溝JB本体	内H400 L1000 蓋共	本	2	1	64,900	129,800		
04	施工費	側溝本体	m	22	1	2,170	47,740		
05	施工費	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	m	22	1	470	10,340		
	計						1,385,341.96		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	側溝JB基礎		m	1			5,340		代価表 0053
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.08	1	7,261.46	580.92		
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m3	0.06	1	24,500	1,470		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.06	1	8,255.97	495.36		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.4	1	6,177.26	2,470.9		
05	敷ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.01	1	32,200	322		
	計						5,339.18		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	側溝桝		か所	1			65,700		代価表 0054
01	床付け	つぼ,布掘り	㎡	0.33	1	285.6	94.25		
02	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.03	1	7,261.46	217.84		
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m3	0.04	1	24,500	980		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.03	1	8,255.97	247.68		
05	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.23	1	6,177.26	1,420.77		
06	側溝桝	300×300×H1000 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	か所	1	1	60,400	60,400		
07	側溝桝施工費		か所	1	1	2,340	2,340		
	計						65,700.54		
	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	取付管 径150	m	1			6,340		代価表 0055
01	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径150	m	1	1	6,336	6,336		
	計						6,336		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	既設雨水管撤去	塩ビ管 φ150	m	1			470		代価表 0056
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	642.6	192.78		
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	918	275.4		
	計						468.18		
	雨水桝撤去		か所	1			12,000		代価表 0057
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.41	1	3,355.61	1,375.8		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.41	1	2,268.78	930.2		
03	普通作業員		人	0.4	1	24,232	9,692.8		
	計						11,998.8		
	閉塞工		か所	1			1,610		代価表 0058
01	敷ﾓﾙﾀﾙ	1:3	m3	0.05	1	32,200	1,610		
	計						1,610		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	標識撤去	基礎共	か所	1			11,400		代価表 0059
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.3	1	3,355.61	1,006.68		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.3	1	2,268.78	680.63		
03	普通作業員		人	0.4	1	24,232	9,692.8		
	計						11,380.11		
	縁石E撤去		m	1			450		代価表 0060
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.08	1	3,355.61	268.45		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.08	1	2,268.78	181.5		
	計						449.95		
	縁石F撤去		m	1			340		代価表 0061
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.06	1	3,355.61	201.34		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.06	1	2,268.78	136.13		
	計						337.47		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	車止め撤去	基礎共	か所	1			9,970		代価表 0062
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.05	1	3,355.61	167.78		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.05	1	2,268.78	113.44		
03	普通作業員		人	0.4	1	24,232	9,692.8		
	計						9,974.02		
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去		m	1			760		代価表 0063
01	部材撤去		m	1	1	760	760		
	計						760		
	鋼管柱撤去	基礎共	か所	1			11,300		代価表 0064
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.29	1	3,355.61	973.13		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.29	1	2,268.78	657.95		
03	普通作業員		人	0.4	1	24,232	9,692.8		
	計						11,323.88		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	t=3mm 機械 集積・積込み共		1			220		代価表 0065
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.03	1	7,391.6	221.75		
	計						221.75		
	舗装路盤材 とりこわし	t=10㎜ 機械 集積・積込み共		1			270		代価表 0066
01	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.1	1	2,658.65	265.87		
	計						265.87		
	地盤改良	ｾﾒﾝﾄ系固化材 発塵抑制型 特殊土用 50kg/m3 厚400 地盤改良手間共	㎡	1			2,100		代価表 0067
01	ｾﾒﾝﾄ系固化材	発塵抑制型 特殊土用 50kg/m3 厚400	t	0.02	1	30,000	600		
02	地盤改良手間 （ﾊﾞｯｸﾎｳ混合）	路床改良用 混合深さ 1.0m以下 締固め：ﾀｲﾔﾛｰﾗ	㎡	1	1	1,499.47	1,499.47		
	計						2,099.47		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 機械運搬		式	1			349,000		代価表 0068
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 機械運搬	往復 500㎡以上 路盤工共 -	一式	1	1	348,819.93	348,819.93		
	計						348,819.93		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	車道	㎡	1			4,510		代価表 0069
01	路床整正	1000～2500㎡未満	㎡	1	1	114.78	114.78		
02	再生密粒度ｱｽｺﾝ	厚 50 車道 材料費のみ	㎡	1	1	1,410.37	1,410.37		
03	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 敷きならし	厚さ 5cm 1000～2500㎡未満	㎡	1	1	466.29	466.29		
04	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 締固め	1000～2500㎡未満	㎡	1	1	118.4	118.4		
05	粒度調整砕石	厚 150 車道 材料費のみ	㎡	1	1	669.73	669.73		
06	路盤材敷きならし	厚さ 15cm 1000～2500㎡未満	㎡	1	1	387.82	387.82		
07	路盤材締固め	厚さ 15cm 1000～2500㎡未満	㎡	1	1	145.41	145.41		
08	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	厚 200 車道 材料費のみ	㎡	1	1	304.64	304.64		
09	路盤材敷きならし	厚さ 20cm 1000～2500㎡未満	㎡	1	1	506.07	506.07		
10	路盤材締固め	厚さ 20cm 1000～2500㎡未満	㎡	1	1	191.94	191.94		
11	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	車道用	㎡	1	1	162.18	162.18		
12	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布	手間のみ	㎡	1	1	35.08	35.08		
	計						4,512.71		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(B) 標準図3-2	500㎡未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ版 t150＋PK-3＋RC30 t150 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ6φ×150ｸﾛｽ共	㎡	1			9,860		代価表 0070
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(B) 標準図3-2	500㎡未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ版 t150＋PK-3＋RC40 t150 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ6φ×150ｸﾛｽ共	㎡	1	1	9,863.46	9,863.46		
	計						9,863.46		
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 B復旧 標準図3-6(A)	500㎡未満 ILB t60＋砂層t30＋RC40 t100 不織布60g/㎡共	㎡	1			8,070		代価表 0071
01	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 (A) 標準図3-6	500㎡未満 ILB t60＋砂層t30＋RC40 t100 不織布60g/㎡共	㎡	1	1	8,069.41	8,069.41		
	計						8,069.41		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	横断防止柵	H=0.8m 基礎共	m	1			28,900		代価表 0072
01	床付け	つぼ,布掘り	㎡	0.05	1	285.6	14.28		
02	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.32	1	7,261.46	2,323.67		
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	m3	0.02	1	24,500	490		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 －　－	m3	0.02	1	8,255.97	165.12		
05	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.24	1	6,177.26	1,482.54		
06	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	0.09	1	700.4	63.04		
07	横断防止柵	H=0.8m	m	1	1	7,680	7,680	○	
08	特殊作業員		人	0.3	1	28,496	8,548.8	○	
09	普通作業員		人	0.2	1	24,232	4,846.4		
	その他		式	1	0.2	16,228.8	3,245.76		
	計						28,859.61		

物件名　大阪府営泉佐野佐野台住宅第３次道路整備その他工事

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ改修	L6000	式	1			62,400		代価表 0073
01	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	標準型 塗装品 その他道路用	m	6	1	10,400	62,400		
	計						62,400		
	ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ	基礎共	か所	1			96,600		代価表 0074
01	標識柱・基礎設置	単柱式 材工共 静電粉体塗装 φ60.5	基	1	1	42,800	42,800		
02	鏡体設置	手間のみ	基	1	1	4,180	4,180		
03	鏡体	ﾒﾀｸﾘﾙ 丸 φ600	面	1	1	34,500	34,500		
04	金具設置	材工共	基	1	1	15,100	15,100		
	計						96,580		
	区画線工	実線W150	m	1			430		代価表 0075
01	区画線工	実線 15cm － －	m	1	1	426.16	426.16		
	計						426.16		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	区画線工	停止線W450	m	1			990		代価表 0076
01	区画線工	実線 45cm － －	m	1	1	985.27	985.27		
	計						985.27		
	区画線工	横断歩道W450 1か所	m	1			990		代価表 0077
01	区画線工	実線 45cm － －	m	1	1	985.27	985.27		
	計						985.27		
	区画線工	ﾀﾞｲﾔﾏｰｸW300 4か所 W300換算	m	1			440		代価表 0078
01	区画線工	矢印・記号・文字 15cm換算 － －	m	1	1	437.08	437.08		
	計						437.08		
	区画線工	止まれW150 2か所	m	1			430		代価表 0079
01	区画線工	実線 15cm － －	m	1	1	426.16	426.16		
	計						426.16		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	区画線工	通学路W150	m	1			430		代価表 0080
01	区画線工	実線 15cm - -	m	1	1	426.16	426.16		
	計						426.16		
	ILB 舗装とりこわし	t=60mm 積込み共	㎡	1			630		代価表 0081
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.06	1	10,480.54	628.83		
	計						628.83		
	縁石R撤去		m	1			510		代価表 0082
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.09	1	3,355.61	302		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	2,268.78	204.19		
	計						506.19		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	縁石P撤去		m	1			560		代価表 0083
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.1	1	3,355.61	335.56		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.1	1	2,268.78	226.88		
	計						562.44		
	縁石Q撤去		m	1			560		代価表 0084
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.1	1	3,355.61	335.56		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.1	1	2,268.78	226.88		
	計						562.44		
	街渠撤去		m	1			280		代価表 0085
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	3,355.61	167.78		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.05	1	2,268.78	113.44		
	計						281.22		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	横断防止柵撤去	基礎共	m	1			9,810		代価表 0086
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.02	1	3,355.61	67.11		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	2,268.78	45.38		
03	普通作業員		人	0.4	1	24,232	9,692.8		
	計						9,805.29		
	ﾊﾞﾘｶｰ(I型)撤去	基礎共	か所	1			9,810		代価表 0087
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.02	1	3,355.61	67.11		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	2,268.78	45.38		
03	普通作業員		人	0.4	1	24,232	9,692.8		
	計						9,805.29		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾊﾞﾘｶｰ(U型)撤去	基礎共	か所	1			9,970		代価表 0088
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.05	1	3,355.61	167.78		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.05	1	2,268.78	113.44		
03	普通作業員		人	0.4	1	24,232	9,692.8		
	計						9,974.02		
	側溝撤去		m	1			10,600		代価表 0089
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.165	1	3,355.61	553.68		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.165	1	2,268.78	374.35		
03	普通作業員		人	0.4	1	24,232	9,692.8		
	計						10,620.83		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水桝撤去		か所	1			10,500		代価表 0090
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.135	1	3,355.61	453.01		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.135	1	2,268.78	306.29		
03	普通作業員		人	0.4	1	24,232	9,692.8		
	計						10,452.1		
	ﾏﾝﾎｰﾙ上部撤去		か所	1			12,300		代価表 0091
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.46	1	3,355.61	1,543.58		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.46	1	2,268.78	1,043.64		
03	普通作業員		人	0.4	1	24,232	9,692.8		
	計						12,280.02		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	不陸整正	補充材あり t30	㎡	1			220		代価表 0092
01	補充材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.03	1	950	28.5		
02	路床整正	500㎡未満	㎡	1	1	192.5	192.5		
	計						221		
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装A 復旧	車道仕様 500㎡未満 ILB t80＋砂層t20＋RC40 t200 不織布60g/㎡共	㎡	1			8,530		代価表 0093
01	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	厚 100 車道 材料費のみ	㎡	0.5	1	153.38	76.69		
02	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 (C) 標準図3-6	500㎡未満 ILB t80＋砂層t20＋RC40 t150 不織布60g/㎡共	㎡	1	1	8,454.6	8,454.6		
	計						8,531.29		
	側溝復旧		m	1			34,800		代価表 0094
01	現場打側溝(蓋別) 標準図1-10	W=200 H=300	m	1	1	18,713.4	18,713.4		
02	側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 細目・重荷重用 標準図1-3	幅200 T-20 受枠共 -	m	1	1	16,052.87	16,052.87		
	計						34,766.27		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	雨水枡復旧		か所	1			55,600		代価表 0095
01	現場打側溝会所 W=300(蓋共) 標準図2-6	H=800	か所	1	1	55,617.81	55,617.81		
	計						55,617.81		
	マンホール復旧		か所	1			114,000		代価表 0096
01	組立マンホール設置工【手間のみ】	1号 3m以下	か所	1	0.3	28,900	8,670		
02	蓋	T-25	組	1	1	72,900	72,900		
03	調整ﾘﾝｸﾞ	600*100	個	1	1	4,960	4,960		
04	調整金具	45㎜まで	組	1	1	6,580	6,580		
05	斜壁ﾌﾞﾛｯｸ	斜壁 H=300	個	1	1	21,000	21,000		
	計						114,110		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装とりこわし	t=150㎜ 積込み共	㎡	1			1,570		代価表 0097
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.15	1	10,480.54	1,572.08		
	計						1,572.08		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱撤去	基礎共	か所	1			9,790		代価表 0098
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	1.74	1	3,355.61	5,838.76		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	1.74	1	2,268.78	3,947.68		
	計						9,786.44		
	階段撤去		か所	1			5,850		代価表 0099
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	1.04	1	3,355.61	3,489.83		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	1.04	1	2,268.78	2,359.53		
	計						5,849.36		
	ﾌｪﾝｽ撤去	基礎共	m	1			9,750		代価表 0100
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.01	1	3,355.61	33.56		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.01	1	2,268.78	22.69		
03	普通作業員		人	0.4	1	24,232	9,692.8		
	計						9,749.05		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(A-C) 標準図3-3	500㎡未満 ｶﾗｰAS t30＋PK-3＋RC40 t100	㎡	1			5,120		代価表 0101
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(A-C) 標準図3-3	500㎡未満 ｶﾗｰAS t30＋PK-3＋RC40 t100	㎡	1	1	5,124.31	5,124.31		
	計						5,124.31		
	縁石C型		m	1			6,170		代価表 0102
01	境界ﾌﾞﾛｯｸ(1) (A) 標準図3-9	(1)120*120	m	1	1	6,173.71	6,173.71		
	計						6,173.71		
	高木	ｼﾏﾄﾈﾘｺ H3.0 C00.12 W0.8	本	1			21,400		代価表 0103
01	高木	ｼﾏﾄﾈﾘｺ H3.0 C00.12 W0.8	本	1	1	14,300	14,300		
02	鳥居型二本支柱 標準図4-7		基	1	1	6,606	6,606		
03	ﾊﾞｰｸ堆肥	1袋20kg(40L)	袋	0.7	1	550	385		
04	ｺﾝﾎﾟｽﾄ	1袋15kg(25L)	袋	0.22	1	330	72.6		
	計						21,363.6		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	低木	ﾋﾗﾄｳﾂｼﾞ H4.0 W0.4	本	1			790		代価表 0104
01	低木	ﾋﾗﾄｳﾂｼﾞ H0.4 W0.4	本	1	1	710	710		
02	ﾊﾞｰｸ堆肥	1袋20kg(40L)	袋	0.13	1	550	71.5		
03	ｺﾝﾎﾟｽﾄ	1袋15kg(25L)	袋	0.04	1	330	13.2		
	計						794.7		
	溝設置		m	1			4,900		代価表 0105
01	ILB 舗装とりこわし	t=60mm 積込み共	㎡	0.2	1	628.83	125.77		代価表 0081
02	排水溝ﾓﾙﾀﾙ防水	糸幅150以下	m	1	1	4,774.47	4,774.47		
	計						4,900.24		
	交通誘導員	ｽﾎﾟｯﾄ	人日	1			19,700		代価表 0106
01	交通誘導員(ｽﾎﾟｯﾄ利用)	昼間 B	人日	1	1	19,656	19,656		
	計						19,656		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	安全柵	35m 140日+21日程度	式	1			81,000		代価表 0107
01	ｶﾗｰｺｰﾝ	基本料	個	35	1	60	2,100		
02	ｶﾗｰｺｰﾝ	賃料	日	35	161	4	22,540		
03	ｺｰﾝﾊﾞｰ	基本料	本	35	1	160	5,600		
04	ｺｰﾝﾊﾞｰ	賃料	日	35	161	9	50,715		
	計						80,955		
	安全柵	37m 21日程度	式	1			18,200		代価表 0108
01	ｶﾗｰｺｰﾝ	基本料	個	37	1	60	2,220		
02	ｶﾗｰｺｰﾝ	賃料	日	37	21	4	3,108		
03	ｺｰﾝﾊﾞｰ	基本料	本	37	1	160	5,920		
04	ｺｰﾝﾊﾞｰ	賃料	日	37	21	9	6,993		
	計						18,241		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	事務員	7ヶ月程度	人	1			1,230,000		代価表 0109
01	事務員		人月	7	1	175,718.4	1,230,028.8		
	計						1,230,028.8		
	仮設水道		式	1			69,200		代価表 0110
01	用水用配管	配管費 径25㎜	式	1	1	25,718.1	25,718.1		
02	用水用配管	量水器費 径40㎜	式	1	1	43,445	43,445		
	計						69,163.1		
	高圧洗浄機	3.7KW 7ヶ月程度	か所	1			523,000		代価表 0111
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	7	1	22,200	155,400		
02	高圧洗浄機	電力費	月	7	1	7,137.31	49,961.17		
03	高圧洗浄機	用水費 南大阪	月	7	1	45,360	317,520		
	計						522,881.17		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	工事用立看板	21台　161日/台程度	式	1			90,400		代価表　0112
01	工事用立看板	基本料	台	21	1	600	12,600		
02	工事用立看板	賃料	日	21	161	23	77,763		
	計						90,363		
	水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ ｻﾆｰﾎｰｽ共	φ150　140日程度	式	1			152,000		代価表　0113
01	ポンプ運転		台	1	1	3,917	3,917		代価表　0114
02	水中ｻﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ	φ150	日	140	1	850	119,000		
03	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去		台	1	1	1,744	1,744		代価表　0115
04	ｻﾆｰﾎｰｽ	100mm　100m	組	1	1	27,000	27,000		
	計						151,661		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ポンプ運転		台	1			3,920		代価表　0114
01	特殊作業員		人	0.11	1	25,700	2,827		
02	普通作業員		人	0.05	1	21,800	1,090		
	計						3,917		
	ﾎﾟﾝﾌﾟ設置・撤去		台	1			1,740		代価表　0115
01	普通作業員		人	0.08	1	21,800	1,744		
	計						1,744		
	平板載荷試験		か所	1			62,200		代価表　0116
01	平板載荷試験		か所	1	1	62,200	62,200		
	計						62,200		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	六価ｸﾛﾑ溶出試験		検体	1			7,100		代価表 0117
01	六価ｸﾛﾑ溶出試験		検体	1	1	7,100	7,100		
	計						7,100		
	CBR試験	現場CBR試験	か所	1			39,600		代価表 0118
01	現場CBR試験		か所	1	1	39,600	39,600		
	計						39,600		

○は「その他」の率対象