下水道増補幹線のネットワークが拡大！

～寝屋川北部流域の安心・安全なまちづくり～

大阪府都市整備部下水道室
東部流域下水道事務所

令和8年11月、新たな下水道増補幹線が完成し 門真市・守口市・寝屋川市域の治水レベルが向上します！！

大阪府では、寝屋川流域における浸水対策として、河川と下水道が一体となった総合治水対策を進めています。

この度、新たな下水道増補幹線が完成し門真市、守口市および寝屋川市の３市にまたがる**約600haの区域において、約3.7万立方メートルもの雨水を貯留**することができるようになります。

今回の完成により、**寝屋川北部流域の受益エリアは約3,800ha※に拡大**し、更なる浸水被害の軽減が図られます。

※ 3,800haとは、ユニバーサルスタジオジャパン約70箇所分の広さです。





門真守口増補幹線（第1工区）



門真守口増補幹線（第2工区）

【完成した幹線】

門真守口増補幹線

延長：3．6キロメートル

内径：2．8～4．2メートル

供用開始による事業効果