大阪府

平成１７年度

大阪府流域下水道維持管理報告書

平成１９年３月

大阪府都市整備部下水道課

目　　次

１．流域下水道の管理 ・・・・・・・・・・・・ １
２．流域関連公共下水道の接続等 ・・・・・・・・・・・・ ７
３．流域下水道の供用状況 ・・・・・・・・・・・・ １３
４．施設の現況
① 水みらいセンター概要 ・・・・・・・・・・・・ １５
② ポンプ場概要 ・・・・・・・・・・・・ ２２
③ 管渠施設概要 ・・・・・・・・・・・・ ２８
５．施設の運転管理状況
① 水みらいセンター概要 ・・・・・・・・・・・・ ３３
② 水みらいセンター別管理状況一覧 ・・・・・・・・・・・・ ３６
③ ポンプ場別管理状況一覧 ・・・・・・・・・・・・ １５２
６．流入水の状況
① 流入監視水質モニター設置状況 ・・・・・・・・・・・・ １９２
② 悪質下水流入状況 ・・・・・・・・・・・・ １９３
③ 流域下水道内の特定事業場等の指導状況 ・・・・・・・・・・・・ １９４
７．下水道の各種試験等
① 水質（精密）試験結果 ・・・・・・・・・・・・ １９５
② ＰＲＴＲ制度による化学物質排出量 ・・・・・・・・・・・・ ２２９
③ 汚泥試験成績 ・・・・・・・・・・・・ ２４２
④ 汚泥処理廃液試験成績 ・・・・・・・・・・・・ ２４４
⑤ 汚泥精密試験 ・・・・・・・・・・・・ ２４６
⑥ 排ガス測定結果 ・・・・・・・・・・・・ ２５２
⑦ ダイオキシン類測定結果 ・・・・・・・・・・・・ ２６２
８．維持管理経費
① 維持操作事務費の概要 ・・・・・・・・・・・・ ２６４
② 水みらいセンター・ポンプ場の維持管理人員 ・・・・・・・・・・・・ ２６６
③ 運転管理委託業務状況 ・・・・・・・・・・・・ ２６７
④ 水みらいセンター・ポンプ場の焼却灰・しさ・沈砂等の処分及び薬品・電力契約等の状況 ・・・・・・・・・・・・ ２６８
⑤ 改良工事等状況 ・・・・・・・・・・・・ ２７１
⑥ 補修工事等状況 ・・・・・・・・・・・・ ２７２
９．維持操作引継工事一覧 ・・・・・・・・・・・・ ２８０
１０．水みらいセンター・ポンプ場見学者記録 ・・・・・・・・・・・・ ２９０
１１．流域下水道台帳の整備状況 ・・・・・・・・・・・・ ２９１
１２．水みらいセンター増設等経過 ・・・・・・・・・・・・ ２９３
１３．水みらいセンター・ポンプ場の平面図及びフロー図等 ・・・・・・・・・・・・ ３０３

１４．流域下水汚泥処理事業 ・・・・・・・・・・・ ３７３
① 経過 ・・・・・・・・・・・ ３７３
② 事業概要 ・・・・・・・・・・・ ３７３
③ 管理体制 ・・・・・・・・・・・ ３７４
④ 維持管理費 ・・・・・・・・・・・ ３７４
⑤ 管理委託先 ・・・・・・・・・・・ ３７４
⑥ 施設の概要 ・・・・・・・・・・・ ３７６
⑦ 処理場別管理状況一覧 ・・・・・・・・・・・ ３７９
⑧ 汚泥試験成績 ・・・・・・・・・・・ ３８７
⑨ 排ガス測定結果 ・・・・・・・・・・・ ３９２
⑩ 維持管理費 ・・・・・・・・・・・ ３９５
⑪ 維持管理人数 ・・・・・・・・・・・ ３９７
⑫ ユーティリティー ・・・・・・・・・・・ ３９８
⑬ 増設経過 ・・・・・・・・・・・ ４００
⑭ 見学者数 ・・・・・・・・・・・ ４０２
⑮ 処理フロー図 ・・・・・・・・・・・ ４０３
１５．水みらいセンター等所在地 ・・・・・・・・・・・ ４０５

1．流域下水道の管理

大阪府では、流域下水道の管理のうち維持操作事務は市町村（一部事務組合）が行なっており、その経緯は次のとおりである。

① 経緯と現状

(1) 昭和38年度及び39年度において寝屋川流域下水道計画を策定

(2) 府は昭和40年、流域下水道の建設に当たり、将来流域下水道の設置維持その他の管理は市町村（一部事務組合）において行なうとの方針のもとにスタートした。

(3) 直ちに一部事務組合の設立指導を行い、流域下水道の事業主体を組合等にして変更していった。（都市計画上、組合には特許、猪名川流域は例外として豊中市長に行政庁指定）

(4) 昭和43年2月「事業主体、財源措置等について」の建設省都市局通達が出されるに至り、流域下水道の「設置」は府が行なうこととし、下水道法第3条第2項に基づく「設置」に関する市町村協議を行い、同年5月事業主体を府に変更した。

(5) 完成施設の維持管理に関しては、組合と管理協定を締結し、組合の負担において組合で管理することとした。（猪名川流域については行政財産の使用許可）

(6) 昭和45年12月下水道法改正（本条追加）

> 第25条の2　流域下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は都道府県が行なうものとする。
> 2　前項の規定にかかわらず、市町村は、都道府県と協議して、流域下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行なうことができる。

(7) 昭和45年12月下水道法の改正に伴い、流域下水道管理の再検討を行ない、建設省、関係市町村と約1年間の協議の結果、下記事項を確認した。

① 府は関係市町村と協同して流域下水道の適正な維持管理を行なう。
② 府は下水道法上、流域下水道管理者となる。
③ 関係市町村は流域下水道施設の運転、清掃、保守、看守等の維持操作に関する事務を処理する。
④ 関係市町村は上記事務を一部事務組合等で共同処理する。
⑤ 関係市町村の行なう維持操作事務の範囲、具体的事務取扱い、流域下水道管理者との関係については協定により明確にする。
⑥ 上記事務方針に基づき、府と関係市町村は各流域下水道単位に協議を行ない、別添協定を締結した。
⑦ 関係市町村は維持操作等に関する事務を一部事務組合で共同処理することとし（猪名川流域については、市町村協議の結果、豊中市が行なう。）府は費用の一部を補助することとして現在に至る。

② 維持管理協定書

協　　定　　書

流域下水道の適正な維持管理を行なうため、大阪府（以下「甲」という。）と関係市町村（以下「乙」という。）は次のとおり協定を締結する。

第　1条　乙は○○流域下水道の施設（以下「施設」という。）に関し、その維持操作事務（以下「事務」という。）を処理するものとする。

第　2条　乙が処理する事務の範囲は、次のとおりとする。

(1)下水を排除し、及び処理するためにする施設の運転、清掃、保守、看守等に関すること。

(2)その他前項に付帯する事項に関すること。

第　3条　甲・乙相互の具体的事務の取扱については、この協定に定めるもののほか、別に定めるところによるものとする。

第　4条　乙は、甲が流域関連公共下水道の管理者に対し、下水道法第25条の6の規定による通知をした日以降において第2条に規定する事務を処理するものとする。

2　前項の通知にあたっては、甲は供用開始の日および施設の内容についてあらかじめ乙と協議するものとする。

第　5条　乙は、前条第1項の規定により通知した日以降においては、善良なる管理者の注意義務をもって事務処理にあたるものとする。

第　6条　事務処理に要する費用は、乙の負担とする。

第　7条　乙は、自分の責めに帰すべき事由により施設を滅失もしくはき損した場合は、自ら現状に回復し、または回復に要する費用を負担するものとする。

2　前項の場合において乙は、第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとする。

第　8条　乙は、事務処理にあたり、事故が発生し、また発生のおそれがある場合には、適切な措置をとるとともに、直ちに甲にその旨を報告しなければならない。

第　9条　甲は、必要があると認めるときは、事務処理の状況について、調査を行ない、もしくは乙に対し報告を求め、または必要な指示をすることができるものとする。

第10条　この協定の締結の際、現に乙が維持操作している施設については、第4条の規定にかかわらず、この協定の定めるところにより引き続き事務を処理するものとする。

第11条　甲および乙は、施設の適正な維持管理を行なうため、甲乙相互の連携を緊密にするとともに、甲は乙が行なう事務処理が有効かつ適切に行なわれるよう援助に努めるものとする。

第12条　この協定に定めのない事項または疑義が生じた事項については、そのつど甲乙協議のうえ決定するものとする。

第13条　乙は、この協定に定める事務を共同して処理するため、適切な措置を講じるものとする。

この協定を証するため、本書　　通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自1通を保有するものとする。

甲　大　阪　府
乙　流域関連市町村長名

(別記)

協定書第3条に規定する甲･乙の事務分担


甲: 大　阪　府
乙:流域関連市町村

(事務)	(下水道法条項)	(取扱い)
1. 流域下水道の構造の基準	第7条	甲において措置する。
2. 流域下水道の放流水の基準	第8条	乙は、政令で定める技術上の基準に適合するよう施設の維持操作を行ない、不適合の事態が発生した場合には、直ちに甲に報告する。
3. 兼用工作物の工事	第15条	甲が乙と事前協議のうえ措置する。
4. 流域下水道管理者以外の行なう工事等	第16条	甲が乙と事前協議のうえ措置する。
5. 兼用工作物の費用	第17条	甲が乙と事前協議のうえ措置する。
6. 損害負担金	第18条	乙の報告に基づいて、甲乙協議して措置する。
7. 放流水の水質検査等	第21条第1項	乙において実施し、その記録を甲に提出する。
	第21条第2項	乙は本条による政令に基づき、維持操作事務を処理する。
	第21条第3項	乙は本条による政令に基づき、本条の事務を処理する。
8. 設計者の資格	第22条第1項	甲において措置する。
	第22条第2項	乙は本条による政令に基づいて措置する。
9. 流域下水道台帳	第23条	甲において行なう。
10. 事業計画の認可	第25条の3	甲において措置する。
11. 供用開始の通知等	第25条の6	甲において措置する。但し、乙と事前に協議する。
12. 使用期限	第25条の7	甲において措置する。但し、乙において施設の維持操作上必要と認めるときは、使用制限等について甲に申し入れる。
13. 原因調査の要請等	第25条の8	乙の報告に基づき、甲において措置する。
14. 土地の立入又は一時使用	第32条	乙においても本条の事務を行なえるよう甲が措置する。
15. 厚生大臣、建設大臣の終末処理場の維持管理に関する勧告	第37条の2	大臣の勧告は甲が受け、甲乙協議して適切な措置をとる。
16. 監督処分	第38条	甲は乙と協議して、または必要に応じて適切な措置をとる。
17. 報告の徴収	第39条	甲は乙と協議して、または必要に応じて適切な措置をとる。

③ 維持管理協定締結年月日および維持操作事務主体一覧

流域下水道名	流域関連市町村名	協定締結年月日	維持操作事務主体	設立年月日
猪名川 流域下水道	豊中市　池田市 箕面市　豊能町 (伊丹市　川西市 宝塚市　猪名川町)	S.47. 4. 1	豊中市	
安威川 流域下水道	吹田市　高槻市 茨木市　箕面市 摂津市	S.47. 6.15	安威川、淀川右岸 流域下水道組合	S.44.11. 1
淀川右岸 流域下水道	高槻市　茨木市 島本町	S.47. 6.15		
淀川左岸 流域下水道	枚方市　交野市	S.62.12.11	淀川左岸 流域下水道組合	S.63. 8. 1
寝屋川北部 流域下水道	大阪市　守口市 寝屋川市　門真市 大東市　枚方市 東大阪市　四條畷市 交野市	S.47. 6.15	寝屋川北部 広域下水道組合	S.41. 5. 6
寝屋川南部 流域下水道	大阪市　東大阪市 八尾市　大東市 柏原市　藤井寺市	S.47. 6.15	寝屋川南部 広域下水道組合	S.42. 7. 1
大和川下流 流域下水道	大阪市　堺市 富田林市　松原市 柏原市　羽曳野市 藤井寺市　河内長野市 大阪狭山市　河南町 太子町　八尾市 千早赤阪村	S.55. 2. 1	大和川下流 流域下水道組合	S.55. 4. 1
南大阪湾岸 北部 流域下水道	堺市　泉大津市 和泉市　高石市 岸和田市　貝塚市 忠岡町	S.58. 3. 1	南大阪湾岸北部 流域下水道組合	S.61. 8. 1
南大阪湾岸 中部 流域下水道	岸和田市　貝塚市 泉佐野市　泉南市 熊取町　田尻町	S.62. 8. 1	南大阪湾岸中部 流域下水道組合	S.63. 8. 1
南大阪湾岸 南部 流域下水道	泉佐野市　泉南市 阪南市　岬町	H. 3. 9. 2	南大阪湾岸南部 流域下水道組合	H. 4. 8. 1

④ 流域下水道の管理形態



大阪府流域下水道の管理組織図

大阪府 (施設建設)	流域名及び水みらいセンター名 流域		水みらいセンター	一部事務組合等 (維持操作事務)
北部流域下水道事務所	猪名川流域		原田水みらいセンター	豊中市(猪名川流域下水道事務所)
	安威川流域		中央水みらいセンター	安威川、淀川右岸流域下水道組合
	淀川右岸流域		高槻水みらいセンター	
東部流域下水道事務所	淀川左岸流域		渚水みらいセンター	淀川左岸流域下水道組合
	寝屋川流域	(北部)	鴻池水みらいセンター	寝屋川北部広域流域下水道組合
		(南部)	川俣水みらいセンター	寝屋川南部広域流域下水道組合
南部流域下水道事務所	大和川下流流域	(西部)	今池水みらいセンター	大和川下流流域下水道組合
		(東部)	大井水みらいセンター	
		(南部)	狭山水みらいセンター	
南大阪湾岸流域下水道事務所	南大阪湾岸流域	(北部)	北部水みらいセンター	南大阪湾岸北部流域下水道組合
		(中部)	中部水みらいセンター	南大阪湾岸中部流域下水道組合
		(南部)	南部水みらいセンター	南大阪湾岸南部流域下水道組合


2．流域関連公共下水道の接続等

流域下水道管理者として講じた施策には、流域関連公共下水道管理者が流域下水道の管渠を接続しようとするときに、手続きを経てから接続を認める承認制度をとっている。

その詳細は、「大阪府流域下水道接続等取扱要綱」の中に定められており、昭和47年度より実施している。

また、接続工事ばかりでなく処理区域の拡大等についても協議を行うことで、必要に応じて、維持管理上支障のないよう意見を付して了承している。

接続等の事務手続きフロー



大阪府流域下水道接続等取扱要綱

昭和47年3月26日下第478号
（平成11年4月30日　改正）

第1章　総則

（趣　旨）

第1条　この要綱は、流域下水道と流域関連公共下水道の円滑かつ一体的な適正管理を図るため、下水道法（以下「法」という。）、その他の法令等で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（用語の定義）

第2条　この要綱において次の各号にあげる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

（1）　流域関連公共下水道　主として市街地において法第2条第1号で定める下水を排除し、又は処理するために、流域下水道に接続し、地方公共団体が管理する下水道（法第2条第2号）をいい、汚水を排除すべき排除施設の相当部分が暗渠である構造のもので、その事業計画が法第6条の基準に適合し、法第4条の認可を受けたものであること。

（2）　公共用水路　水質汚濁防止法第2条第1項にいう公共用水域の内、公用の用に供される水路。

第2章　流域下水道への接続

（接続施設）

第3条　流域下水道に接続する施設は、特に知事の許可を受けた場合を除き、流域関連公共下水道以外の施設又は工作物その他の物件であってはならない。

（接続の承認）

第4条　流域関連公共下水道管理者（以下「管理者」という。）は、流域関連公共下水道を流域下水道に接続して、下水を流入させようとするときは、別に定める基準（基準1）に適合の上、その計画について接続の箇所ごとに様式1により申請し、所管流域下水道事務所長の承認を受けた後、流域下水道施設への接続工事に着手しなければならない。

なお、接続しようとする流域関連公共下水道に公共用水路を接続する場合は、この取水点の構造は別に定める基準（基準2）に適合しなければならない。

2　管理者は、同条第1項により承認された計画を変更しようとするときは、あらかじめ、様式4により申請し、所管流域下水道事務所長の承認を受けなければならない。

3　管理者は、同条第1項の承認の申請及び同条第2項の変更の申請にあたっては関係する流域下水道組合又は猪名川流域下水道事務所長（以下「流域下水道組合等」という。）に意見を聞き、その同意を得なければならない。

4　管理者は、同条第1項による承認に係る流入を廃止しようとするときは、あらかじめ、様式5により流入廃止届を所管流域下水道事務所長に届け出なければなら

ない。なお、廃止にあたっては閉塞を行なった上で、検査を受けなければならない。

(接続、流入の許可)

第5条　管理者は、流域関連公共下水道以外の施設又は工作物その他の物件を流域下水道に接続して、下水を流入させようとするときは、別に定める基準(基準3)に適合の上、その計画について接続の箇所ごとに様式2により申請し、知事の許可を受けたのち、当該申請内容に係る工事に着手しなければならない。

なお、接続しようとする流域関連公共下水道以外の施設又は工作物その他の物件に公共用水路を接続する場合は、この取水点の構造は別に定める基準(基準2)に適合しなければならない。

2　管理者は、前条第1項により流域下水道に接続した流域関連公共下水道に流域関連公共下水道以外の施設又は工作物その他の物件を接続して、下水を流入させようとするときは、別に定める基準(基準3)に適合の上、その計画について様式3により申請し、知事の許可を受けた後、当該申請内容に係る工事に着手しなければならない。

なお、接続しようとする流域関連公共下水道以外の施設又は工作物その他の物件に公共用水路を接続する場合は、この取水点の構造は別に定める基準(基準2)に適合しなければならない。

3　管理者は、同条第1項及び第2項により許可された計画を変更しようとするときは、あらかじめ、様式4により申請し、知事の許可を受けなければならない。

4　管理者は、同条第1項及び第2項の許可の申請又は同条第3項の変更の申請にあたっては関係する管理者及び関係する流域下水道組合等の意見を聞き、その同意を得なければならない。

5　管理者は、同条第1項及び第2項による許可に係る流入を廃止しようとするときは、あらかじめ、様式5により流入廃止届を知事に届け出なければならない。なお、廃止にあたっては閉塞を行なった上で、検査を受けなければならない。

(接続の承認及び接続、流入の許可の共通事項)

第6条　第4条第1項ならびに第5条第1項及び第2項の申請が2以上の市町村に係る場合は、該当する管理者は必要な協議を行ない、連名で手続きを行なうものとする。

2　接続、流入の許可又は承認に付された条件を遵守しない場合、本要綱に定められた手続きを実施しない場合、および流域下水道の施設を損傷したり、その維持管理を著しく困難にするおそれのあると認めた場合には、当該許可をした知事又は当該承認をした所管流域下水道事務所長が、当該許可又は当該承認を取り消すことがある。

3　管理者は、第4条第1項により接続した流域関連公共下水道ならびに第5条第1項及び第2項により接続した流域関連公共下水道以外の施設又は工作物その他の物件に接続されている公共用水路の取水点の構造が別に定める基準(基準2)に適合していない場合は、速やかに構造図を所管流域下水道事務所長に提出するとともに、改造するものとする。

(接続工事)

第7条　管理者は、接続に係る流域関連公共下水道が道路を占用する場合には、接

続工事に先立ち流域下水道施設の外壁に至るまでの道路占用許可に関する手続きを行なうものとする。

2　管理者は、第4条第1項による承認及び第5条第1項による許可に係る流域下水道への接続工事ならびに第5条第2項による許可に係る流域関連公共下水道への接続工事に際しては、あらかじめ、様式6により接続工事着工届を所管流域下水道事務所長に届け出しなければならない。

3　同条第2項による接続工事の竣工後は遅滞なく、様式7により接続工事竣工届を所管流域下水道事務所長に届け出し、検査を受けなければならない。

第3章　流域下水道への流入

（処理区域の公示協議）

第8条　管理者は、第4条第1項の承認に係る流域関連公共下水道の処理区域又は第5条第1項及び第2項の許可に係る処理区域を公示する場合には、公示予定日の60日前から30日前までの間に、様式8により所管流域下水道事務所長に協議しなければならない。

（雨水排水区域の公示協議）

第9条　管理者は、第4条第1項の承認に係る流域関連公共下水道の雨水排水区域又は第5条第1項及び第2項の許可に係る雨水排水区域を公示する場合には、公示予定日の60日前から30日前までの間に、様式9により所管流域下水道事務所長に協議しなければならない。

（公示対象とならない許可区域等からの流入）

第10条　　管理者は、第5条第1項及び第2項の許可に係る区域等のうち、公示対象とならない区域から下水を流入させようとする場合には、流入予定日の60日前から30日前までの間に、様式10により所管流域下水道事務所長に協議しなければならない。

（関係流域下水道組合等の同意）

第10条の2　管理者は、第8条、第9条及び第10条の協議にあたっては、関係する流域下水道組合等の意見を聞き、その同意を得なければならない。

（流入開始）

第11条　　流域下水道への流入開始は、当該流域下水道幹線が供用開始された後に行なうものとし、それまでの間は、下水を流入させない。

2　管理者は、第4条第1項による承認ならびに第5条第1項及び第2項による許可の接続点において、新規に下水を流入させようとする場合には、当該公示する処理区域又は雨水排水区域の供用開始予定日（公示対象とならない許可区域からの流入については、流入予定日）の10日前までに、様式11により流入開始届を所管流域下水道事務所長に届け出し、検査を受けなければならない。

第4章　流域下水道管理者への報告

（特定施設設置事業場等からの排水）

第12条　法第12条の9に基づく、法第12条の3、法第12条の4、法第12条の7、法第12条の8による届出に係る管理者の流域下水道管理者への通知は、様式12により所管流域下水道事務所長あて行なうこととする。

2　法第12条の9に基づく、法第12条の5による計画変更命令に係る管理者の流域下水道管理者への通知は、様式13により所管流域下水道事務所長あて行なうこととする。

3　同条第1項及び第2項による管理者の流域下水道管理者への通知は、管理者が届出の受理又は当該計画変更命令を行なった日から10日以内に所管流域下水道事務所長あて行なうこととする。

4　管理者は、法第11条の2に該当する者について様式14により工場台帳を整備しなければならない。なお、同条第1項の通知の際にその写しを添付するものとする。

5　所管流域下水道事務所長は、法第12条の9に基づく通知の内容が流域下水道施設の機能を妨げ、又はその放流水の水質を技術上の基準に適合させることを困難にするおそれがあると認める場合においては、管理者に対し、水質等の調査を要請し、報告を求めることができるものとする。なお、この報告において所管流域下水道事務所長が必要があると認めるときは管理者に対し、必要な措置をとるべきことを求めることができるものとする。

6　流域関連公共下水道の使用者に対して法第46条の2による直罰の適用があった場合、管理者が流域関連公共下水道の使用者に法第37条の3の規定による改善命令等を行なった場合ならびに法又は下水道条例に基づく除害施設の設置等について命令等を行なった場合には、管理者はその内容について遅滞なく所管流域下水道事務所長に報告するものとする。

(定期報告)

第13条　管理者は、毎年度末の流域下水道への流域関連公共下水道等の接続及び流入の状況を様式15により、次年度の接続等の計画を様式16により、毎年、所管流域下水道事務所長の依頼を受けて提出するものとする。

(随時報告)

第14条　管理者は、流域関連公共下水道供用済区域における浸水被害又は流域関連公共下水道施設の災害による損傷被害が生じた場合は様式18により、すみやかに所管流域下水道事務所長に報告するものとする。

第5章　公共下水道管理者の責務

(不明水流入の防止義務)

第15条　管理者は、下水道への不明水流入(地下水や分流式汚水管への雨水流入)を防止するよう努めなければならない。

(悪水等流入の措置義務)

第16条　管理者は、悪質下水の流入、計画量以上の不明水流入、その他流域下水道施設及びその維持管理に支障を生じるおそれのある事故が発生した場合、又、それらについて流域下水道組合等から連絡或いは調査の要請があった場合には、直ちにその原因等について調査し、適切な措置を講ずるとともに

その結果を所管流域下水道事務所長及び流域下水道組合等に報告しなければならない。

第6章　関係する流域下水道組合等への報告

（報告事項）

第17条　　様式5、6、7、11（接続工事着工届、接続工事竣工届、流入開始届、流入廃止届）、様式12、13（通知）、様式18（随時報告）による書類は、その写しを関係する流域下水道組合等にも送付するものとする。

附則

（施行期日）

1　この要綱は、平成11年6月1日から施行する。

３．流域下水道の供用状況

供 用 開 始 面 積

流　域　名	計画面積　A (ｈａ)	供 用 開 始 面 積 (ｈａ)		B／A (%)	C／B (%)
		流　域　B	関連市町　C		
猪　名　川	5,470	5,470	3,947	100.0	72.2
安　威　川	8,291	8,079	4,904	97.4	60.7
淀 川 右 岸	5,017	5,017	3,529	100.0	70.3
淀 川 左 岸	5,864	3,132	2,547	53.4	81.3
寝 屋 川 北 部	6,725	6,725	5,081	100.0	75.6
寝 屋 川 南 部	8,871	8,221	6,201	92.7	75.4
大和川下流西部	6,256	6,256	3,084	100.0	49.3
大和川下流東部	7,403	6,458	2,441	87.2	37.8
大和川下流南部	5,256	4,716	2,191	89.7	46.5
南大阪湾岸北部	12,625	11,067	5,016	87.7	45.3
南大阪湾岸中部	6,743	3,476	1,907	51.6	54.9
南大阪湾岸南部	4,284	2,086	1,146	48.7	55.0
計	82,805	70,703	41,995	85.4	59.4

供用開始に関する記事

年 月 日	記　　事
平成18年3月31日	安威川流域下水道の供用開始について（通知） 茨木吹田（Ⅱ）幹線（φ1650）Ｌ＝2,519m 千里山田幹線（φ1200）Ｌ＝3,129m 供用開始面積　385.98 ha（分流汚水） 摂津市　1.55 ha（山田幹線からの切替） 吹田市　383.43 ha（山田幹線、千里幹線からの切替）
平成18年3月31日	安威川流域下水道の雨水ポンプ場の更新にともなう能力の変更について（通知） 中央水みらいセンター　雨水ポンプ φ1650*1台 揚水量合計 2,887m3/分
平成17年4月1日	淀川左岸流域下水道の渚処理場増設に伴う能力の変更について(通知) 渚水みらいセンター　水処理能力 142,500m3/日
平成17年4月1日	寝屋川南部流域下水道の枚岡河内北幹線延伸に伴う供用開始について(通知) 供用開始面積　51.83 ha 東大阪市　51.83 ha
平成17年4月1日	寝屋川南部流域下水道の植付ポンプ場増設に伴う能力の変更について(通知) 植付ポンプ場　汚水ポンプ能力 φ300㎜*3台　φ600*1台 63.6m3/分
平成17年4月1日	寝屋川南部流域下水道の新家ポンプ場増設に伴う能力の変更について(通知) 新家ポンプ場　汚水ポンプ能力 φ600㎜*1台　φ800*2台 193.2m3/分
平成17年11月1日	寝屋川北部流域下水道の大東(二)増補幹線新設に伴う供用開始について(通知) 大東(二)増補幹線　貯留能力（暫定利用）(当初)14,000㎥
平成17年11月1日	寝屋川北部流域下水道の寝屋川中継ポンプ場汚水ポンプ増設に伴う供用開始について(通知) 汚水ポンプ能力 φ200㎜*2台　φ300*1台 14.05m3/分
平成17年4月1日	大和川下流(東部)流域下水道の増設に伴う能力の変更について(通知) 大井水みらいセンター　水処理能力 75,000m3/日　2系施設の竣工
平成17年9月1日	南大阪湾岸北部流域下水道の供用開始について（通知） 和泉中継ポンプ場　φ150㎜*2台 水管橋　L=32.27m 圧送管(φ300×2)　L=76.24m 和泉泉大津幹線(1)(φ900)　L=500.0m 和泉泉大津幹線(1)(φ1000)　L=1397.8m 人孔7箇所 供用開始面積　362.42 ha　（分流汚水） 和泉市　362.42 ha
平成17年9月1日	南大阪湾岸中部流域下水道の供用開始について（通知） 貝塚幹線(φ1000)　L=1766.2m 貝塚幹線(φ500)　L=503.9m 貝塚幹線(φ450)　L=180.9m 貝塚幹線(φ400)　L=181.0m 人孔15箇所 供用開始面積　183.54 ha　（分流汚水） 貝塚市　183.54 ha

４．施設の現況

① 水みらいセンター概要

流域名	水みらいセンター	運転開始年月日	供用開始年月日	処理面積（ｈａ） 現在 上：分流 下：合流	処理面積（ｈａ） 計画 上：分流 下：合流	処理区域内人口（人） 現在	処理区域内人口（人） 計画	工場排水量(㎥/日) 現在	工場排水量(㎥/日) 計画	処理能力(㎥/日) 現在	処理能力(㎥/日) 計画	放流先水域名	水質環境基準水域名	備考
猪名川	原田	昭和41年4月1日	昭和47年7月10日	(3,142) (804)	(4,661) (809) 12,107	(402,436)	(451,600) 813,100	(11,215)	(13,700) 69,100	(204,940) 393,050	(284,800) 546,200	猪名川	神崎川水域 猪名川下流	
安威川	中央	昭和45年3月14日	昭和47年7月10日	3,078 1,826	5,779 2,512	447,566	570,100	39,638	115,100	270,610	457,400	安威川	神崎川水域 安威川上流(2)	
淀川右岸	高槻	昭和50年7月1日	昭和50年7月1日	2,812 717	4,235 782	407,680	426,100	22,242	81,200	175,400	336,900	神崎川	神崎川水域	
淀川左岸※	渚	平成元年4月1日	平成元年4月1日	3,161 0	5,882 0	356,779	451,400	8,446	47,700	142,600	329,300	第一寝屋川	寝屋川水域	
寝屋川北部※	鴻池	昭和47年7月10日	昭和47年7月10日	2,004 3,163	0 3,994	663,325	460,000	18,175	53,500	331,000	331,000	第一寝屋川	寝屋川水域	
	なわて				2,731 0		290,000		12,800		152,000	岡部川	寝屋川水域	現状は鴻池ＴＳに流入
寝屋川南部	川俣	昭和47年7月10日	昭和47年7月10日	662 5,656	1,234 5,316	648,990	637,000	42,005	50,700	380,000	380,000	第二寝屋川	寝屋川水域	
	竜華				504 1,817		217,000		33,000		138,000	平野川	寝屋川水域	現状は川俣ＴＳに流入
大和川下流西部	今池	昭和60年5月1日	昭和60年6月17日	3,084	6,256	318,229	461,700	3,925	41,600	100,000	324,000	西除川	大和川水域	
大和川下流南部	狭山	昭和42年12月25日	昭和55年7月1日	2,191	5,256	162,253	247,500	5,082	4,380	70,750	153,000	東除川	大和川水域	
大和川下流東部	大井	平成8年8月30日	平成8年8月30日	2,441	7,403	173,680	287,800	7,811	39,400	75,000	213,000	西除川	大和川水域	
南大阪湾岸北部※	北部	昭和62年1月20日	昭和62年4月1日	5,016 0	12,487 0	373,150	550,800	14,754	84,700	129,000	415,300	大阪湾	大阪湾(1)イ	
南大阪湾岸中部※	中部	平成元年4月1日	平成元年4月1日	1,907 0	6,743 0	95,180	266,400	14,100	55,900	56,400	215,800	大阪湾	大阪湾(1)ロ	
南大阪湾岸南部※	南部	平成5年7月1日	平成5年7月1日	1,146 0	4,284 0	62,699	168,000	1,943	31,540	25,400	132,400	大阪湾	大阪湾(3)ハ	

注：猪名川流域（　　）内は大阪府分
現在処理面積とは、下水道法第９条２項によって公示された区域。
表中※印の流域処理区は、流域汚泥処理事業にて汚泥処理を実施。

沈砂池及び沈澱池

水みらいセンター	系列名	沈砂池				最初沈澱池					最終沈澱池					備考
		池数	1池当り			池数	1池当り				池数	1池当り				
			有効容量 (m^3)	計画水面積負荷量 (m^3/日/m^2)	計画流速 (cm／秒)		有効容量 (m^3)	階層	計画水面積負荷量 (m^3/日/m^2)	計画沈澱時間 (時間)		有効容量 (m^3)	階層	計画水面積負荷量 (m^3/日/m^2)	計画沈澱時間 (時間)	
原田	第１系	4	79	1,800	24	4	998	1	50	1.5	4	1,620	1	25	2.5	
	第２系	8	79	1,800	19	6	1,153	1	50	1.5	12	950	1	25	2.5	
	第３系	2	217	1,800	22	8	2,985	1	50	1.5	8	5,934	1	20	2.5	
中央	Ａ－Ⅰ系(雨水)	8	320	5,639	37											
	Ａ－Ⅰ系(汚水)	2	149	1,800	13	2	1,304	1	40	1.4	2	1,855	1	30	2.0	
	Ａ－Ⅱ系(雨水)	3	96	1,800	22	6	2,407	2	40	2.0	6	2,888	1	30	2.4	
	Ａ－Ⅱ系(汚水)	2	127	1,800	74	4	3,514	2	40	2.1	4	6,394	2	20	3.8	
高槻	Ａ、Ｂ系	3	21	1,800	21	6	413	1	35	1.5	6	553	1	30	2.5	
	Ｅ系合	3	180	1,800	21	8	527	1	35	1.5	8	865	1	30	2.5	
	Ｅ系分	1	150	1,800	21	8	1,304	2	35	1.5	8	1,427	1	30	2.5	
	南雨水	10	572	3,600	30											
渚	汚水A	2	136	1,800	30	8	995	2	35	2.0	8	1,339	1	25	2.8	
	汚水B					8	332	1	70	1	8	1,154	1	20	3.7	
鴻池	汚水A	4	266	1800	30	6	1,394	2	50	3	6	1,596	1	25	2.3	
	汚水B					4	1,966	2	50	3	4	2,031	3	25	2.8	
	汚水C					3	1,966	2	50	3	4	2,031	3	25	2.8	
	汚水D					4	1,124	2	50	2.1	4	1,245	3	25	2.4	
	汚水E					4	1,124	2	50	2.1	4	1,245	3	25	2.4	
	雨水	5	594	360	40											
川俣	汚水A	10	101	1,800	30	10	2,248	2	50	1.4	24	872	1	25	3	
	汚水B										16	1,802	3	25	3.1	
今池	第1水処理系	4	88	1800	34	8	441	1	40	2.0	8	604	1	30	2.7	
	第2水処理系					4	576	2	70	1.7	8	947	1	20	4.2	
狭山	汚水1系	2	29.7	-	3.7	6	193	1	40	0.9	6	662	1	30	3.0	
	汚水2系	2	36	3600	30	4	333	2	50	1.5	4	1116	2	20	4.8	
大井	汚水1系	3	42	1800	30	6	794	2	35	0	6	1614	2	20	4.2	
	汚水2系					3	501	1	70	1.3	3	1614	2	20	4.3	
北部	汚水1系	2	116	1,800	30	4	753	1	40	1.6	4	1493	1	25	3.2	
	汚水2系					8	515	1	40	1.6	8	1420	1	20	4.9	
	汚水3系					4	515	1	40	1.8	4	1420	1	20	4.9	
中部	汚水1系	2	1.6	1,800	15	4	767	1	35	3.4	4	777	1	20	4.8	
	汚水2系	2	66	1,800	30	6	836	1	35	2.8	6	1095	1	20	3.6	
南部	汚水1系	2	14	1,800	30	4	787	1	35	2.7	4	1033	1	20	3.6	

反応タンク

水みらいセンター	系列名	処　理　方　式	エアレーションの方法	池 数	有効容量 (㎥)	１池当り計画処理量 (㎥/時)	ｴｱﾚｰｼｮﾝ時間 (時間)	滞留時間 (時間)	汚泥返送率 (%)	計画返送汚泥濃度 (ｍｇ／ｌ)	計画ＭＬＳＳ濃度 (ｍｇ／ｌ)	空気倍率	備　考
原　田	第１系	標準活性汚泥法	散 気 式	4	10,368	648	4.0	3.2	25	8,000	1,600	6.0	
	第２系	標準活性汚泥法		6	32,400	726	7.4	5.9	25	8,000	1,600	6.0	
	第３系	標準活性汚泥法		6	28,984	588	8.2	6.5	25	7,500	1,610	5.1	
	第３系	嫌気無酸素好気法	散気・攪拌式	18	81,761	327	7.3	13.9	60	8,000	3,000	8.4	
中　央	Ａ－１系	標準活性汚泥法	散 気 式	4	7,492	460	4.1	3.2	25	8,000	1,706	2.9	
	A-2-4～6系	標準活性汚泥法		12	47,600	593	6.7	5.4	25	8,000	1,706	2.9	
	A-2-3系	嫌気無酸素好気法	ポンプ循環式	4	37,380	718	7.7	13.1	50	8,000	2,755	3.6	
高　槻	Ａ系	標準活性汚泥法	散 気 式	4	6,537	239	6.8	5.4	25	7,000	1,506	4.0	
	Ｂ系			8	18,989	353	6.7	5.4	25	7,000	1,506	4.0	
	Ｅ系			8	27,788	516	6.7	5.4	25	7,000	1,506	4.0	
渚	Ａ系	標準活性汚泥法	散 気 式	8	3,552	485	7.3	7.3	25	8,000	1,600	5.6	
	Ｂ系	嫌気無酸素好気法	散気・攪拌式	8	1,713	240	7.5	14.5	60	8,000	3,000	7.6	
鴻　池	Ａ系	ｽﾃｯﾌﾟｴｱﾚｰｼｮﾝ法	散 気 式	6	1,244	347	4.0	4	30	7,000	2,515	2.1	
	Ｂ系			4	4,156	906	5.0	5	30	7,000	2,515	5.9	
	Ｃ系			4	4,156	906	5.0	5	30	7,000	2,515	5.9	
	Ｄ系	嫌気好気活性汚泥法	散気・攪拌式	4	3,600	526	4.3	6.9	35	7,000	1,815	4.7	
	Ｅ系			4	3,600	526	4.3	6.9	35	7,000	1,815	4.7	
川　俣	Ａ系	ｽﾃｯﾌﾟｴｱﾚｰｼｮﾝ法	散 気 式	6	6,612	1,156	5.7	5.7	30	7,000	1,500	4.2	
	Ｂ系			4	13,008	2,313	5.6	5.6	30	7,000	1,500	5.7	
今　池	第1水処理系	標準活性汚泥法	散 気 式	4	3,005	447	6.7	6.7	25	8,000	1,500	7.6	
	第2水処理系			4	4,653	335	7.4	13.8	60	8,000	1,700	5.4	
狭　山	Ⅰ系	標準活性汚泥法	散 気 式	6	1,692	223	7.6	7.6	25	5,000	1,099	7.0	
	Ⅱ系	嫌気無酸素好気法	散気・攪拌式	4	6,084	737	11.1	18.6	60	8,000	3,000	8.9	
大　井	1系	嫌気無酸素好気法	散気・攪拌式	6	5,352	385	8.3	16.9	60	8,000	3,000	10.7	
	2系	嫌気無酸素好気法	散気・攪拌式	3	5,035	385	9.8	15.9	60	8,000	3,000	10.6	
湾岸北部	汚水1系	標準活性汚泥法	散気・攪拌式	4	3,020	469	6.4	5.2	25	7,000	1,500	4.8	
	汚水2系	嫌気無酸素好気法	散気・攪拌式	8	4,408	292	15.1	10.4	45	10,000	3,000	8.9	
	汚水3系	嫌気無酸素好気法	散気・攪拌式	4	4,408	292	15.1	10.4	45	10,000	3,000	8.9	
湾岸中部	汚水1系	嫌気無酸素好気法	散気・攪拌式	4	2,296	156	14.7	9.8	50	10,000	3,000	5.6	
	汚水2系	嫌気無酸素好気法	散気・攪拌式	6	4,340	288	15.1	10.1	50	10,000	3,000	5.4	
湾岸南部	汚水1系	嫌気無酸素好気法	散気・攪拌式	4	4,126	267	15.5	10.3	50	10,000	3,000	5.4	

汚泥処理施設(濃縮槽、消化槽)

水みらいセンター	系列名	区分		処理能力 汚泥量 (m³/日)	処理能力 含水率 (%)	処理方式	濃縮タンク 計画負荷量 (kg/m³/日)	濃縮タンク 濃縮汚泥含水率 (%)	濃縮タンク 口径 (m)	濃縮タンク 槽数	汚泥消化タンク 形状	汚泥消化タンク 一槽当り有効容量 (m³)	汚泥消化タンク 消化日数 (日)	汚泥消化タンク 消化温度 (℃)	汚泥消化タンク 口径 (m)	汚泥消化タンク 槽数	加温設備又はｴｱﾚｰｼｮﾝ方式	備考
原田	1・2系	最初沈殿地	重力	961	98	濃縮 消化 脱水 焼却	60	96	16.5	2	円筒型	1,735	23	35	19.4	2		
												1,850	23	35	19.6	4	蒸気吸込ガス撹拌	消化槽は２重槽
		最終沈殿地	遠心	1,919	99.20							3,250	23	35	24	3		
	3系	最初沈殿地	重力	1,085	98.00		60	96.0	19	2	円筒型	5,429	25	35	24	4	蒸気吸込ガス撹拌	単槽
		最終沈殿地	遠心	2,521	99.20						卵形	12,800	25	35	26	1	温水熱交・機械撹拌	
中央		最初沈殿地	重力	1,266	98	濃縮 脱水 溶融	60	96.0	9.1	2								
		最終沈殿地	遠心	4,200	99.2		60	96.0	20.9	2								
高槻		最初沈殿地	重力	918	98	濃縮 脱水 焼却 溶融	90	96.0	10.0	2								
		最終沈殿地	遠心	3,360	99.3		90	96.0	12.0	2								
渚	A系 B-1系	最初沈殿地	重力	230	98	濃縮 脱水 溶融	60	96.0	7.0	2								
		最終沈殿地	遠心	1680	99.2													
		最終沈殿地	ベルト	840	99.2													
鴻池	A～C系	最初沈殿地	重力	2,949	98	濃縮 脱水 焼却	78	96.0	16.4	4								※寝屋川北部流域下水汚泥処理事業
		最終沈殿地	遠心	3,987			75	98.8	12.6	3								
		最終沈殿地	遠心	1,870	98.8													
	D.E系	最初沈殿地	重力	1,249	98		75		15.0	2								
		最終沈殿地	遠心	2,069	99.3													
川俣		最初沈殿地	重力	1,985	97	濃縮 脱水 焼却	60	96	14	3								
		最終沈殿地	遠心	3,360	99.3				18	1								
今池		最初沈殿地	重力	400	98	濃縮 消化 脱水 焼却	86	96	10.7	2	算盤形	3,140	30	30	20	3		
		最終沈殿地	加圧浮上	800			93			2	卵形	5,600	30	30	20.2	2		
狭山	Ⅰ系	最初沈殿地	重力	217	98	濃縮 脱水 焼却	60	97	6.1	1								
		最終沈殿地	加圧浮上	459	99.5				6.6	2								
	Ⅱ系	最初沈殿地	重力	217	98		60	96	8.7	1								
		最終沈殿地	遠心	459	99.2				6.6	1								
大井		最初沈殿地	重力	100	98	濃縮 脱水 焼却	60	96	10	2								
		最終沈殿地	遠心	394	99.2													
北部						南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業													
中部						南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業													
南部	汚水1系	最初沈殿地	重力	106	98	濃縮 脱水 南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業	60	96	10	1								
		最終沈殿地	遠心	233	99					2								

汚泥処理設備(脱水機、焼却炉)

水みらいセンター	汚泥脱水機				焼却炉						脱水ケーキ貯留施設		備考
						本体の寸法		公称能力				一基当り	
	型式	ろ過面積	公称能力	台数	型式	高さor長さ	直径	投入汚泥含水率	容量	台数	基数	貯留量	
		(㎡/台)	(kg/㎥/時)	(台)		(m)	(m)	(%)	(t/日)	(基)	(基)	(㎥)	
原田	ベルトプレス	3m幅	90	2	流動焼却炉	10.2	2.6	78	50	1			
	加圧ろ過機	170㎡	2	8	立型多段焼却炉	8.8	4.58	65	50	1	2	850	
							6.48	65	100	1			
中央	真空ろ過機	33.5	8	6	立型多段焼却炉	10.09	4.34	81	50	1	2	200	
	ベルトプレス	3m幅	150	6	直接溶融炉	12.52	3.35	78	70	1			
					〃	18.25	4.3	78	110	1			
					〃	13.5	5	78	110	1			
					〃	12.3	5.4	40	80	1			
高槻	遠心分離機	―	10	2	流動床炉	12.2	4.8	78	90	2	2	1.5	灰ホッパ貯留
	〃	―	15	2	間接溶融炉	1.0	0.5	―	4	2			
	ベルトプレス	3m幅	130	4									
渚	ベルトプレス	3m幅	130	2	溶融炉	11.5	2.7	79	45	2	3	430	10DS/日
	遠心脱水		15㎥/h	1	溶融炉	12.8	3.7	79	76	1			15DS/日
	スクリュープレス	φ1000	750kg-DS/hr	1									
鴻池													※寝屋川北部
	ベルトプレス	3m幅	150	10	流動焼却炉	13.1	4.8	76	100	1	1	11	流域下水汚
	スクリュープレス	φ1000	710kg-DS/hr	2	流動焼却炉	13.5	5.4	76	130	2			泥処理事業
川俣	ベルトプレス	3m幅	150	12	流動焼却炉	14	4.8	76	90	3	3	20	
今池	真空ろ過	45㎡	10	3	立形多段焼却炉	7.69	4.37	75	40	1	1	50	
	ベルトプレス	3m幅	150	1	流動焼却炉	11.945	5.26	78	85	1	1	70	
	〃	3m幅	130	2									
狭山	ベルトプレス	3m幅	150	1	流動焼却炉	10.8	4.3	75	45	1	1	40	
		2m幅	150	1									
		3m幅	150	2	流動焼却炉	13	4.2	78	70	1	1	80	
大井	ベルトプレス	3m幅	110	3	流動焼却炉	13	3.82	78	65	1	2	30	
北部	南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業												
中部	南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業												
南部	ベルトプレス	3m幅	150	2	南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業								

高度処理施設
生物反応槽

水みらいセンター	系統	池数	1池当り有効容量			滞留時間			汚泥返送率	計画返送汚泥濃度	計画MLSS濃度	計画空気倍率	硝化液		備考
			嫌気 (m^3)	脱窒 (m^3)	硝化 (m^3)	嫌気 (h)	脱窒 (h)	硝化 (h)	(%)	(mg/l)	(mg/l)		循環比	循環量 (m^3/分)	
原田	3系	18	540	1,622	2,379	2.2	6.5	9.6	60	8,000	3,000	8.4	1.3	3.1	
中央	A-2-3系	4	1,426	2,426	5,492	2.0	3.4	7.7	50	8,000	2,755	8.1	1.0	14	
渚	B系	4	480	1,296	1,800	2	5.4	7.5	50	8,000	3,000	7.6	1.5	5.2×2	
鴻池	DE系	8	1,360	—	2,240	2.6	—	4.3	35	7,000	1,815	4.7	—	—	
大井	1系	6	763	1,383	3,205	2	3.6	8.3	60	8,000	3,000	10.7	1.4	7.4	
	2系	3	703	1,232	3,100	2.2	3.9	9.8	60	8,000	3,000	10.6	1.4	7.4	
狭山	II系	4	702	2,106	3,276	1.9	5.6	11.1	60	8,000	3,000	8.9	1.1	13.3	
北部	汚水2系	8	544	1,660	2,204	1.9	5.6	7.6	45	10,000	3,000	8.9	前段 1.5 後段 1.0	6.1 3.2	
	汚水3系	4	544	1,660	2,204	1.9	5.6	7.6	45	10,000	3,000	8.9	前段 1.5 後段 1.0	6.1 3.2	
中部	汚水1系	4	504	723	1,069	3.2	4.6	6.8	50	10,000	3,000	5.6	1.5	2.7	
	汚水2系	6	949	1,392	1,999	3.3	4.8	7.0	50	10,000	3,000	5.4	1.5	5.0	
南部	汚水1系	4	898	1,331	1,897	3.4	5.0	7.1	50	10,000	3,000	5.4	1.5	4.0	

砂ろ過等

	砂ろ過				接触酸化池				安定池			
水みらいセンター	型式	池数	一池当り ろ過面積 (m^2)	一池当り ろ過速度 (m/日)	型式	池数	一池当り 長×幅×有効深	一池当り 有効容量 (m^3)	池数	一池当り 面積×有効深 (m^2) (m)	一池当り 有効容量 (m^3)	滞留時間 (hr)
中央	重力式下向流	10	99	250								
高槻	重力式下向流	6	80	200								
渚	重力式下向流	8	40	200	曝気付 礫間接触 酸化池	8	20×42.5×2.0	1700	1	3400×1.0	3400	1
		2	80	200								
		3	80	200								
大井	重力式下向流	8	43.5	250								
狭山	重力式下向流	4	46.8	250								
北部	重力式上向流式	14	52.7	200								
中部	高速繊維ろ過	4	4.8	800								
	重力式下向流	6	36.1	200								
南部	重力式下向流	4	28.5	200								

消毒設備

水みらいセンター	注入薬品名	塩素注入機			中和装置の種類	混和接触時間	備考
		型式	台数	1機1時間能力		分	
原田	次亜塩素酸ソーダ	一軸ポンプ式	2	720	－	15	
中央	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	4	146	－	12	
	〃	〃	2	60	－	12	
	〃	〃	2	232	－	12	
	〃	〃	5	407	－	12	
高槻	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	30	－	19	
	〃	〃	2	90	－	20	
	〃	〃	4	184	－	15	
渚	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	78	－	20	
	〃	〃	1	9	－		
鴻池	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	3	1080	－	1期 7.1(雨)	A～C系
	〃					1期 29.6(晴)	A～C系
	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	210	－	2期 5.3(雨)	D.E系
	〃					2期 22.2(晴)	D.E系
川俣	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	6	246	－	A系 5.8(雨)	A系
	〃	〃	2	132	－	A系 22.9(晴)	A系
	〃	〃	2	1260	－	B系 5.8(雨)	B系
	〃	〃	2	6.6	－	B系 14.9(晴)	B系
	〃	〃	2	118.8	－		
今池	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	4	40.8～41.2	－	15	
狭山	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	36	－	15	
	〃	〃	4	174	－	15	
大井	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	180	－	15	
	〃	〃	1	66	－	15	
	〃	〃	2	33	－	15	
北部	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	174	－	15	
中部	オゾン(1系)	散気筒方式	3	5*2+4*1kg03/h	－	5	
	亜塩素酸ソーダ（1系	ダイヤフラム式	2	27		15	
	亜塩素酸ソーダ（2系	ダイヤフラム式	2	36	－	15	
南部	次亜塩素酸ソーダ	ダイヤフラム式	2	36	－	15	

②ポ ン プ 場 概 要

流域名	ポンプ場名	運転開始年月	供用開始年月日 (下水道法25条の6)	汚水ポンプ能力 計画 口径及び台数	 16年度末 (㎥/分)×台数	 計画 (㎥/分)×台数
猪名川	原田水みらい センター内	41年 4月	47. 7. 10	φ 500 × 3台 φ 800 × 3台 φ 900 × 3(1) φ 500 × 1台 φ 600 × 3台 φ 800 × 3(1) φ 900 × 1台 φ 1,200 × 1台 φ 1,350 × (1) 計 19(3)	30.0 × 3 60.0 × 3 99.0 × 3 47.0 × 3 80.0 × 3 100.0 × 1 200.0 × 1 1248.0	30.0 × 3 60.0 × 3 99.0 × 3 33.0 × 1 47.0 × 3 80.0 × 3 100.0 × 1 158.0 × 1 200.0 × 1 1439.0
安威川	中央水みらい センター内	45年 3月	47. 7. 10	φ 400 × 1台 φ 500 × 1台 φ 900 × 1台 φ 700 × 3台 φ 800 × 2台 φ 700 × 1台 φ 700 × (1) φ 1,100 × 1(1) 計 10(2)	20.0 × 1 30.0 × 1 100.0 × 1 73.5 × 3 80.0 × 2 220.0 × 1 750.5	20.0 × 1 30.0 × 1 100.0 × 1 73.5 × 3 80.0 × 2 60.0 × 1 80.0 × 1 150.0 × 2 970.5
	岸部	48年 6月	48. 6. 27	φ 450 × 3(1) 計 3(1)	 4.2 × 2 (川面へ) 8.4	28.0 × 3 84.0
	味舌	44年 4月	50. 4. 1	φ 400 × 2台 φ 700 × 1台 φ 700 × 2(1) 計 5(1)	23.2 × 2 50.3 × 1 96.7	23.2 × 2 50.3 × 1 57.4 × 2 211.5
	穂積	51年 6月	51. 6. 1	φ 700 × 2(1) 計 2(1)	65.0 × 2 130.0	65.0 × 2 130.0
	摂津	58年 4月	63. 4. 1	φ 450 × 2台 φ 500 × 2(1) 計 4(1)	27.4 × 2 5.5 × 1 60.3	27.4 × 2 32.2 × 2 119.2
淀川右岸	高槻水みらい センター内	44年 8月	50. 7. 1	φ 500 × 1(1) φ 500 × 1(1) φ 700 × 1(1) φ 500 × 3台 φ 800 × 3台 φ 400 × 2(1) φ 700 × 2(1) 計 13(5)	28.0 × 2 84.0 × 4 17.0 × 1 36.0 × 2 12.0 × 1 2.5 × 2 70.0 × 1 568.0	28.0 × 2 30.0 × 2 65.0 × 2 28.0 × 3 84.0 × 3 20.0 × 3 75.0 × 2 792.0
	前島	48年 6月	48. 6. 15			

雨水ポンプ能力			雨水放流先
計画	16年度末	計画	
口径 及び 台数	(㎥/分)×台数	(㎥/分)×台数	
			猪名川
φ 1,650 × 1台	314.0 × 1	326.0 × 1	安威川
φ 1,650 × 3台	336.0 × 3	336.0 × 3	
φ 1,650 × 2台	480.0 × 1	480.0 × 2	
φ 1,500 × 2台	341.0 × 2	341.0 × 2	
	403.0 × 1		
計 8台	2887.0	2976.0	
φ 1,400 × 1台		243.0 × 1	安威川
φ 1,600 × 3台	320.0 × 3	340.0 × 3	
φ 2,000 × 2台	527.0 × 2	530.0 × 2	
	17.5 × 1 (暫定雨水)		
計 6台	2031.5	2323.0	
(水路系)			
φ 900 × 1台	94.0 × 1	95.0 × 1	安威川
	115.0 × 1		
φ 1,200 × 1台	220.0 × 1	167.5 × 1	
	13.0 × 1		
(千里系)			
φ 1,350 × 3台	260.0 × 3	260.0 × 3	安威川
φ 1,500 × 2台	347.0 × 2	348.0 × 2	
(山田系)			
φ 1,000 × 1台	138.0 × 1	138.0 × 1	安威川
φ 1,200 × 4台	160.0 × 4	160.0 × 4	
計 12台	2694.0	2514.5	
φ 1,400 × 2台	277.0 × 2	277.0 × 2	大正川
φ 1,500 × 2台	325.0 × 2	325.0 × 2	
φ 1,000 × 1台		127.0 × 1	
計 5台	1204.0	1331.0	
φ 1,650 × 1台	384.0 × 1	384.0 × 1	安威川
φ 2,000 × 8台	563.0 × 8	563.0 × 8	
計 9台	4888.0	4888.0	
φ 1,500 × 3台	300.0 × 3	300.0 × 3	淀川
φ 1,800 × 8台	430.0 × 8	430.0 × 8	
φ 1,650 × 5台		370.0 × 5	
計 16台	4340.0	6190.0	
φ 1,500 × 4台	270.0 × 4	270.0 × 4	淀川
φ 1,650 × 5台	404.0 × 5	404.0 × 5	
φ 1,200 × 2台		120.0 × 2	
φ 2,000 × 3台		495.0 × 3	
φ 1,200 × 2台		202.0 × 2	
φ 2,000 × 3台		541.0 × 3	
計 19台	3100.0	6852.0	

流域名	ポンプ場名	運転開始年月	供用開始年月日 (下水道法25条の6)	汚水ポンプ能力 計画 口径及び台数	17年度末 (m3/分)×台数	計画 (m3/分)×台数
淀川左岸	渚水みらいセンター内	元年 4月	元. 4. 1	φ 800 × 5台 φ 600 × 2台 φ 400 × 4台 φ 300 × 2台 計 13台	105 × 3 45.0 × 1 22.0 × 1 25.0 × 3 11.0 × 2 432.0	105.0 × 5 45.0 × 2 22.0 × 1 25.0 × 3 11.0 × 2 734.0
	石津中継	11年 4月	11. 4. 1	φ 800 × 3台 計 3台	75.0 × 3 225.0	75.0 × 3 225.0
寝屋川北部	鴻池水みらいセンター内	47年 7月	47. 7. 10	φ 1,000 × 2台 φ 1,200 × 1台 φ 1,350 × 2台 計 5台	140.0 × 2 205.0 × 1 190.0 × 2 865.0	140.0 × 2 205.0 × 1 190.0 × 2 865.0
	菊水	42年 4月	47. 7. 10	φ 200 × 2台 φ 350 × 2台 計 4台	5.4 × 2 17.4 × 2 45.6	5.4 × 2 17.4 × 2 45.6
	寝屋川中継	6年 10月	6. 10. 1	φ 200 × 3台 φ 300 × 1台 φ 250 × 1台 計 5台	4.0 × 2 10.05 × 1 18.1	4.0 × 3 10.05 × 1 8.1 × 1 30.2
	太平	43年 6月	47. 7. 10	φ 450 × 2台 φ 700 × 3台 計 5台	26.0 × 2 65.0 × 2 182.0	26.0 × 2 65.0 × 3 247.0
	氷野	45年 3月	47. 7. 10	φ 500 × 2台 φ 300 × 2台 計 4台	33.0 × 2 11.0 × 2 88.0	33.0 × 2 11.0 × 2 88.0
	桑才	47年 7月	47. 7. 10	φ 600 × 2台 φ 1,200 × 2台 計 4台	47.0 × 2 190.0 × 2 474.0	47.0 × 2 190.0 × 2 474.0
	茨田（古）	49年 8月	49. 8. 1			
	茨田（中）	53年 11月	53. 11. 29	φ 350 × 2台 φ 250 × 2台 計 4	16.5 × 2 6.0 2 45.0	16.5 × 2 6.0 2 45.0
	深野北	56年 7月	56. 7. 1	φ 200 × 2台 φ 400 × 1台 計 3台	4.2 × 2 18.0 × 1 26.4	4.2 × 2 18.0 × 1 26.4
	枚方中継	58年 3月	58. 3. 31	φ 350 × 4台 計 4台	13.7 × 3 41.1	13.7 × 4 54.8
	萱島	62年 4月	62. 4. 1	φ 150 × 1台 φ 250 × 1台 φ 350 × 3台 計 5台	3.0 × 1 7.5 × 1 15.3 × 2 41.1	3.0 × 1 7.5 × 1 15.3 × 3 56.4
寝屋川南部	川俣水みらいセンター内	47年 7月	47. 7. 10	φ 700 × 2台 φ 1,000 × 2台 φ 1,600 × 2台 計 6台	60.0 × 2 138.0 × 2 360.0 × 2 1116.0	75.0 × 2 138.0 × 2 360.0 × 2 1,146
	小阪	43年 4月	47. 7. 10	φ 700 × 1台 φ 700 × 1台 φ 1,000 × 3台 計 5台	40.0 × 1 48.0 × 1 140.0 × 3 508	45.5 × 2 140.0 × 3 511.0
	新池島(四条)	6年 9月	6. 9. 1	φ 400 × 3台 φ 600 × 3台 計 6台	21.2 × 2 42.5 × 3 169.9	21.2 × 2 42.5 × 3 27.1 × 1 197.0
	新家	50年 7月	50. 7. 1	φ 600 × 2台 φ 800 × 2台 計 4台	39.0 × 1 77.0 × 1 116.0	38.6 × 2 77.3 × 2 231.8
	長吉	57年 4月	57. 4. 24	φ 600 × 2台 φ 400 × 3台 計 5台	46.0 × 1 26.0 × 3 124.0	46.0 × 1 26.0 × 3 124.0
	寺島	58年 3月	58. 3. 31	φ 500 × 2台 φ 800 × 1台 φ 1,000 × 1台 計 4台	36.0 × 2 90 × 1 148.7 × 1 310.7	36.0 × 2 90.0 × 1 252.0 × 1 414
	小阪合	元年 7月	元. 3. 1	φ 400 × 2台 φ 450 × 1台 φ 600 × 2台 計 5台	20 × 2 51 × 1 91	20.0 × 2 26.0 × 1 51.0 × 2 168.0
	植付	10年 4月	10. 4. 1	φ 300 × 3台 φ 600 × 2台 計 5台	8.7 × 3 37.5 × 1 63.6	8.7 × 3 37.5 × 2 101.1
	深野	12年 4月	12. 4. 1	φ 500 × 2台 φ 300 × 3台 計 5台	28.9 × 1 8.8 × 3 55.3	28.9 × 2 8.8 × 3 84.2

雨水ポンプ能力			雨水放流先
計画	16年度末	計画	
口径 及び 台数	(m3/分)×台数	(m3/分)×台数	
φ 1,600 × 6台	360.0 × 6	360.0 × 6	寝屋川
計 6台	2,160	2,160	
φ 1,000 × 4台	120.0 × 4	120.0 × 4	西三荘
計 4台	480	480.0	
φ 1,350 × 4台	240.0 × 4	240.0 × 4	寝屋川
計 4台	960	960	
φ 1,650 × 4台	351.0 × 4	351.0 × 4	寝屋川
計 4台	1,404	1,404	
φ 1,600 × 6台	330.0 × 6	330.0 × 6	古川
計 6台	1,980	1,980	
φ 1,900 × 4台	495.0 × 4	495.0 × 4	寝屋川
計 4台	1,980	1,980	
φ 1,500 × 4台	280.0 × 4	280.0 × 4	寝屋川
計 4台	1,120	1,120	
φ 1,100 × 4台	145.0 × 4	144.5 × 4	寝屋川
計 4台	580	578	
φ 1,500 × 4台	314.0 × 4	314.0 × 4	寝屋川
計 4台	1256.0	1,256	
φ 2,200 × 5台	636.0 × 5	636.0 × 5	第2寝屋川
φ 1,350 (注)	240.0 × 1		
(第2ポンプ場)			
計 5台	3,420 (3180)	3,180	
φ 1,500 × 5台	325.0 × 4	348.0 × 5	第2寝屋川
	451.0 × 1		
計 5台	1751.0	1740.0	
φ 1,650 × 4台	372 × 4	372 × 4	恩智川
計 4台	1488.0	1488.0	
φ 1,800 × 6台	403 × 2	403 × 6	楠根川
	400 × 4		
計 6台	2406.0	2418.0	
φ 1,500 × 2台	300.0 × 2	300.0 × 2	平野川
φ 1,800 × 4台	403.0 × 4	403.0 × 4	
計 6台	2212.0	2212.0	
φ 1,800 × 5台	459.0 × 2	432 × 5	寝屋川
	414 × 3		
計 5台	2160.0	2,160	
φ 1,500 × 4台	294 × 4	294 × 4	楠根川
計 4台	1,176	1,176	
φ 1,350 × 4台	225 × 4	225 × 4	恩智川
計 4台	900	900	
φ 1,500 × 4台	270.0 × 4	270 × 4	恩智川
計 4台	1080	1,080	

流域名	ポンプ場名	運転開始年月	供用開始年月日 (下水道法25条の6)	汚水ポンプ能力 計画 口径及び台数	16年度末 (m3/分)×台数	計画 (m3/分)×台数
大和川下流	今池水みらいセンター内	60年 6月	60．6．17	¢ 300×1台(暫定) φ 500 × 1台 φ 600 × 2台 φ 800 × 3台 φ 1,000 × 3台 (予備1台) 計 7台	10.0 × 1 30.0 × 1 50.0 × 2 140 × 3 (予備1台) 560.0	30.0 × 1 50.0 × 2 85.0 × 3 140.0 × 3 (予備1台) 805.0
	今井戸川	61年 6月	61．6．20			
	大井水みらいセンター内	61年 11月	61．11．21	φ 450 × 2台 φ 700 × 2台 (予備1台) 計 4台 処理水放流 φ 400 × 2台 φ 500 × 2台 (予備1台) 計 4台	27.0 × 2.0 54.0 × 1 (予備1台) 54.0 17.5 × 2 35 × 2 (予備1台) 62.5 (揚程により)	27.0 × 2.0 54.0 × 2 162.0 17.5 × 2 35.0 × 2 105.0
	川面中継	4年 7月	4．7．1	φ 350 × 2台 φ 350 × 2台 計 4台	14 × 2 0.0 0 28.0	14 × 2 14.2 × 2 56.4
	小吹台中継	16年 4月	16．4．1	φ 150 × 2台 (予備1台) 計 2台	2.0 × 2 (予備1台) 4.0	2.0 × 2 (予備1台) 4.0
	錦郡中継	6年 7月	6．8．1	φ 350 × 2台 φ 450 × 2台 (内1台予備) 計 4台	19.2 × 2 0.0 0 38.4	19.2 × 2 24.4 × 2 87.2
	長野中継	15年 4月	15．4．1	φ 300 × 2台 φ 400 × 2台 (内1台予備) 計 4台	8.4 × 2 0.0 0 16.8	8.4 × 2 20.1 × 2 57.0
南大阪湾岸北部	北部水みらいセンター内	62年 1月	62．4．1	φ 500 × 2台 φ 700 × 1台 φ 900 × 4台 (内1台予備) 計 7台	34.0 2 68 × 1 105.0 × 1 214.0	34.0 × 2 68 × 1 105.0 × 4 556.0
	和泉中継	17年 9月	17．9．1	φ 150 × 2台 φ 300 × 2台 (内1台予備) 計 4台	3.3 × 2 6.6	3.3 × 2 6.6 × 2 19.8
南大阪湾岸中部	中部水みらいセンター内1系	元年 4月	元．4．1	φ 150 × 1台 φ 350 × 2台 (内1台予備) 計 3台	3.0 × 1 13.0 × 2 29.0	3.0 × 1 13.0 × 2 29.0
	2系	8年4月	8．4．1	φ 500 × 2台 φ 700 × 6台 (内1台予備) φ 250 × 1台 φ 250 × 1台 計 8台	30.5 × 2 61 × 1 8 × 1 6.5 × 1 136.5	30.5 × 2 61.0 × 6 427.0
南大阪湾岸南部	南部水みらいセンター内	平成5年 7月	平成5．7．1	φ 300 × 2台 φ 400 × 2台 φ 600 × 3台 (内1台予備) 計 7台	10.0 × 2 20.0 × 1 40.0	10.0 × 2 20.0 × 2 40.0 × 3 180.0
	淡輪中継	11年 3月	11．3．1	φ 200 × 2台 φ 300 × 2台 (内1台予備) 計 4台	5.5 × 2 11	5.5 × 2 10.5 × 2 32
	深日中継	13年 10月	13．10．1	φ 150 × 2台 φ 200 × 2台 (内1台予備) 計 4台	2.8 × 2 5.6	2.8 × 2 5.5 × 2 16.6

雨水ポンプ能力			雨水放流先
計画 口径 及び 台数	16年度末 (m3/分)×台数	計画 (m3/分)×台数	
φ 1,200 × 1台 φ 1,650 × 3台 φ 1,200 × 2台 φ 2,200 × 3台 計 9台	 200 × 2 670 × 3 2,410	250 × 1 470 × 3 200 × 2 670 × 3 4070	大和川
φ 1,350 × 4台 計 4台	230 × 4 920.0	230 × 4 920.0	大和川

③ 管 渠 施 設 概 要

流域名	幹線名	計画延長(Km)	供用開始延長(Km)	進捗率(%)	最小径 ～ 最大径
猪名川流域下水道	左岸幹線	5.70	5.70	100.0	1,200 ～ 3,000＊1,800
	余野川幹線	18.78	18.78	100.0	600 ～ 1,500
	右岸第一幹線の一部	17.24	17.24	100.0	450 ～ 2,200
	計	41.72	41.72	100.0	
安威川流域下水道	茨木吹田幹線（一）	5.24	5.24	100.0	2,000 ～ 2,700＊4,200＊2
	茨木吹田幹線（二）	2.88	2.52	87.5	1,650 ～ 1,650
	千里山田幹線	3.27	3.13	95.7	1,200 ～ 1,200
	山田幹線	2.64	2.64	100.0	2,000 ～ 3,000＊2,100
	岸部幹線	3.91	2.79	71.4	800 ～ 3,300＊3,300
	茨木箕面幹線（一）	6.49	6.49	100.0	1,200 ～ 3,600
	茨木箕面幹線（二）	8.82	8.82	100.0	1,650 ～ 2,400
	千里幹線	1.62	1.62	100.0	1,500(圧送管) ～ 3,750＊4,600
	摂津高槻汚水幹線	4.71	4.71	100.0	700 ～ 1,100＊1,100＊2
	摂津高槻雨水幹線	4.32	4.32	100.0	3,500 ～ 4,100＊4100
	茨木摂津汚水幹線	5.42	4.17	76.9	700 ～ 1,500＊1,500＊2
	茨木摂津雨水幹線	3.94	3.94	100.0	3,750 ～ 4,500＊4,500＊2
	茨木摂津合流幹線	1.39	1.39	100.0	2,700＊2,700 ～ 4,100＊3,290
	計	54.65	51.78	94.7	
淀川右岸流域下水道	高槻島本汚水幹線	9.58	9.58	100.0	1,350 ～ 3,400
	高槻島本雨水幹線	5.44	0	0	3,000 ～ 8,000＊3,100
	高槻茨木汚水幹線	5.17	5.17	100.0	900 ～ 1,700＊2,500
	高槻茨木雨水幹線	5.19	5.19	100.0	2,550 ～ 8,400＊4,200
	高槻処理場放流幹線	(11.28)	(11.28)	100.0	護床整備延長4.0＊2.0 8.1Km
	計	36.66	31.22	85.2	

流域名	幹線名	計画延長(Km)	供用開始延長(Km)	進捗率(%)	最小径 ～ 最大径
淀川左岸流域下水道	枚方交野幹線	9.03	6.94	76.9	800 ～ 2800
	淀川左岸幹線	2.38	2.16	90.8	1350 ～ 1650
	寝屋川放流幹線	(10.00)	(10.00)	100.0	1,500 ～ 2,000*2,000
	古川放流幹線	(0.22)	(0.00)	0.0	1350
	計	(10.22) 21.63	(10.00) 19.10	97.8 88.3	
寝屋川北部流域下水道	中央幹線（一）	4.31	4.31	100.0	700 ～ 7,200*3,600
	〃　（二）	2.25	2.25	100.0	1350 ～ 3,000*2,400
	門真寝屋川幹線（一）	1.25	1.25	100.0	2,700*2,700 ～ 2,100*2,100
	〃　（二）	3.68	3.68	100.0	1800 ～ 4,200*4,200
	〃　（三）	3.26	3.26	100.0	1200 ～ 3,000*3,000
	大東幹線（一）	3.11	3.11	100.0	1350 ～ 4100
	〃　（二）	2.18	2.18	100.0	400 ～ 3,600*3,600
	門真守口幹線	4.08	4.08	100.0	800 ～ 4100
	寝屋川幹線（一）	2.13	2.13	100.0	1000 ～ 2000
	〃　（二）	4.61	4.61	100.0	400 ～ 1000
	四条畷幹線	4.18	4.18	100.0	600 ～ 2,600*2,600
	茨田幹線（一）	0.98	0.98	100.0	1800 ～ 2200
	〃　（二）	2.28	2.28	100.0	2200 ～ 3500
	大東四条畷幹線	2.43	2.43	100.0	600 ～ 2,600*1,500
	寝屋川四条畷幹線	1.74	1.74	100.0	800 ～ 2600
	大東門真幹線	3.03	3.03	100.0	1000 ～ 2700
	寝屋川枚方幹線	5.17	5.17	100.0	500 ～ 1200
	香里枚方幹線	3.25	3.25	100.0	600 ～ 800
	香里交野幹線	1.50	1.50	100.0	～ 600
	古川導水幹線	0.88	0.88	100.0	3500 ～ 3,800*3,800
	友呂岐導水幹線	0.21	0.21	100.0	2400 ～ 6000
	計	56.51	56.51	100.0	平成３年８月計画決定の増補幹線は除く

流域名	幹線名	計画延長(Km)	供用開始延長(Km)	進捗率(%)	最小径 ～ 最大径
寝屋川南部流域下水道	中央北幹線	4.02	4.02	100.0	1350 ～ 3600
	中央南幹線	10.56	10.56	100.0	900 ～ 4,000*4,000*2
	枚岡河内北幹線	6.78	6.78	100.0	200 ～ 3500
	枚岡河内中央幹線	6.76	6.76	100.0	200 ～ 5000
	枚岡河内南幹線（一）	5.34	5.34	100.0	1650 ～ 3300
	枚岡河内南幹線（二）	4.75	0	0.0	600 ～ 1000
	八尾枚岡幹線	3.23	3.23	100.0	2200 ～ 4,000*4,000
	恩智川東幹線	5.86	5.86	100.0	1200 ～ 4000
	柏原八尾幹線	9.94	9.94	100.0	600 ～ 4,000*4,000
	飛行場北幹線	6.78	6.78	100.0	1000 ～ 5000
	飛行場南幹線	5.81	5.81	100.0	1100 ～ 5,000*5,000
	計	69.83	65.08	93.2	平成３年８月計画決定の増補幹線は除く
大和川下流西部流域下水道	今井戸東除川幹線	13.69	13.69	100.0	800 ～ 2000
	西除川右岸幹線	5.58	5.58	100.0	800 ～ 1350
	西除川左岸幹線	8.37	8.37	100.0	1000 ～ 1650
	堺狭山幹線	9.24	9.24	100.0	300 ～ 2000
	今井戸東除川雨水幹線	4.91	4.91	100.0	3100*3100 ～ ○5500
	西除川左岸雨水Ａ幹線	3.73	3.73	100.0	○3000 ～ 3,800*3,800
	西除川左岸雨水Ｂ幹線	2.88	0.00	0.0	～
	西除川右岸雨水Ａ幹線	0.99	0.99	100.0	○4750 ～
	西除川右岸雨水Ｂ幹線	2.07	0.99	47.8	3200 ～
	雨水放流渠	0.45	0.45	100.0	4,000*4,000*2連
	計	51.91	47.95	92.4	

流域名	幹線名	計画延長(Km)	供用開始延長(Km)	進捗率(%)	最小径～最大径
大和川下流東部流域下水道	石川左岸幹線	10.89	10.89	100.0	900～2000
	御陵西幹線	3.05	3.05	100.0	800～1200
	石川右岸Ⅰ幹線	8.79	8.68	98.7	800～1350
	〃 Ⅱ幹線	10.00	5.81	58.1	900～1200
	〃 Ⅲ幹線	1.52	0.37	24.3	～800
	河南幹線	2.96	2.93	99.0	500～1200
	千早赤阪幹線	8.88	8.88	100.0	200×2連～1200
	放流幹線（Ⅰ）	(8.65)	(8.65)	100.0	800
	計	(8.65) 54.74	(8.65) 49.26	100.0 90.0	
大和川下流南部流域下水道	河内長野幹線	12.40	12.40	100.0	500×2連～1800
	天野川幹線	7.83	7.20	92.0	900～1200
	連絡幹線	3.21	3.21	100.0	600 1000
	放流幹線	(3.07)	(3.07)	100.0	1650
	処理水送水管	(1.39)	(1.39)		125～400
	計	(4.46) 27.90	(4.46) 25.06	100.0 89.8	

流域名	幹線名	計画延長(Km)	供用開始延長(Km)	進捗率(%)	最小径 ～ 最大径
南大阪湾岸北部流域下水道	岸和田忠岡幹線（１）	10.07	10.07	100.0	800 ～ 3400
	和泉泉大津幹線（１）	14.40	12.72	88.3	300 ～ 2600
	高石泉大津幹線	8.00	8.00	100.0	400 ～ 2000
	和泉泉大津幹線（２）	2.76	2.76	100.0	600 ～ 800
	岸和田忠岡幹線（２）	9.37	9.37	100.0	1100 ～ 2000
	和泉忠岡幹線	11.10	11.10	100.0	600 ～ 2400
	計	55.70	54.02	97.0	
南大阪湾岸中部流域下水道	田尻泉佐野幹線	10.77	10.77	100.0	350 ～ 2200
	岸和田貝塚幹線	5.64	5.64	100.0	800 ～ 1100
	熊取泉佐野幹線（１）	2.82	2.82	100.0	700 ～ 900
	〃 （２）	4.78	4.78	100.0	700 ～ 1000
	貝塚幹線	5.57	3.43	61.6	350 ～ 900
	計	29.58	27.44	92.8	
南大阪湾岸南部流域下水道	岬阪南幹線	16.40	16.40	100.0	300 ～ 1,650
	泉南幹線	7.57	7.57	100.0	300 ～ 1,350
	計	23.97	23.97	100.0	

5．施設の運転管理状況

①水みらいセンター概要

流入汚水量

水みらいセンター	流入汚水量				高級処理水量
	日最大 m3	日平均 m3/日	晴天日最大 m3	晴天日平均 m3/日	m3/日
原田	628,100	283,100	300,000	261,400	279,600
中央	509,412	198,086	206,129	183,640	187,021
高槻	280,772	156,334	157,590	125,718	126,856
渚	143,209	92,011	113,508	90,369	88,807
鴻池	858,402	268,193	264,795	231,327	241,644
川俣	1,248,600	366,000	396,700	311,800	329,000
今池	149,200	89,600	97,400	85,800	89,600
大井	66,397	48,700	56,092	47,900	48,700
狭山	63,590	49,570	63,590	48,430	49,570
北部	162,890	120,528	131,745	118,030	117,149
中部	62,322	45,600	55,669	45,200	45,600
南部	30,686	18,300	28,649	18,125	18,644
合計	4,203,580	1,736,022	1,871,867	1,567,739	1,622,191

反応タンク諸条件（1）

（年間平均）

水みらいセンター	返送率 (%)	空気量／水量	タンク水温 (°C)	BOD負荷率 (kgBOD/kgSS)
原田 1系	30.6	3.3	22.8	0.27
〃 2系	37.0	3.7	22.6	0.13
〃 3系	高級61.8 高度49.9	高級3.4 高度3.5	22.7	高級0.17 高度0.30
中央 Ⅰ系	休止中			
〃 Ⅱ系	84.0/42.6	3.02/2.87	24.6/23.3	0.21/0.24
高槻	43.0	4.06	24.4	0.43
渚 A系	55.4	6.5	23.3	0.23
B系	52.2	4.5	23.2	0.13
鴻池	37.7	6.5	22.8	0.26
川俣 A系	53.8	5.1	23.0	0.16
B系	59.7	3.8	23.0	0.13
今池 1系	26.6	4.6	24.7	0.30
2系	30.5	6.6	24.3	0.17
大井 Ⅰ系	27.9	4.5	24.1	0.14
Ⅱ系	27.8	3.3	24.1	0.14
狭山 Ⅰ系	29.9	3.2	23.2	0.32
Ⅱ系	42.7	4.5	24.6	0.06
北部 1系	58.1	3.6	25.7	0.10
2,3系	50.5	3.6	25.9	0.07
中部	40.0	4.1	25.6	0.13
南部	60.2	4.6	22.8	0.14

反応タンク諸条件（２）

(年間平均)

	水みらいセンター		DO mg/L	pH	SS mg/L	VSS mg/L	VSS/SS %	30分SV %	SVI
返送汚泥	原田	Ⅰ系	-	6.7	3,652	3,045	83.3	94.6	262
		Ⅱ系	-	6.6	3,809	3,229	84.8	95.8	256
		Ⅲ系	-	6.4	4,717	3,975	84.3	96.3	205
	中央		—	—	4,860	3,946	81.2	84	174
	高槻		—	6.7	4,195	3,413	81.3	93	230
	渚	Ａ系	—	6.7	5,596	4,427	79.2	99	179
		Ｂ系	—	6.6	4,069	3,008	72.4	100	263
	鴻池	Ａ系	—	6.6	4,900	3,900	80.8	79	170
		Ｂ系	—	6.6	5,200	4,300	80.6	97	190
		C系	—	6.6	5,000	4,100	80.4	97	200
		D系	—	6.6	6,800	5,200	76.5	95	140
		E系	—	6.6	7,200	5,400	75.4	95	140
	川俣	Ａ系	—	6.6	4,693	3,631	77.5	96.7	208
		Ｂ系	—	6.6	4,732	3,665	77.5	92.8	199
	今池	第１	—	6.9	3,600	2,800	79.7	96	275
		第２	—	6.6	5,100	4,100	80.5	91	181
	大井	Ⅰ系	—	6.6	6,800	5,500	80.3	97	146
		Ⅱ系	—	6.6	6,500	5,300	80.9	97	155
	狭山	Ⅰ系	—	6.8	5,500	4,300	78.3	94	167
		Ⅱ系	—	6.5	7,600	5,900	77.6	91	126
	北部	１系	—	6.6	5,200	4,200	80.8	91	175
		２、３系	—	6.6	6,700	5,300	79.1	94	140
	中部		—	6.8	7,298	6,062	80.8	89.0	122.0
	南部		-	6.5	4,450	3,490	78.3	69.0	154
流入端混合液	原田	Ⅰ系	—			—	—	—	—
		Ⅱ系	—			—	—	—	—
		Ⅲ系	—			—	—	—	—
	中央		-	-	-	-	-	-	-
	高槻		0.21	6.9	1710	1429	83.6	32	187
	渚	Ａ系							
		Ｂ系							
	鴻池	Ａ系							
		Ｂ系							
		C系							
		D系							
		E系							
	川俣	Ａ系							
		Ｂ系							
	今池	第１							
		第２							
	大井	Ⅰ系							
		Ⅱ系							
	狭山	Ⅰ系							
		Ⅱ系							
	北部	１系	0.1	6.9	2,000	1,600	80.0	33	165
		２、３系	0.1	6.9	2,900	2,300	79.3	50	172
	中部								
	南部		0.17	6.8	1,900	1,530	80.4	21.8	114
流出端混合液	原田	Ⅰ系	1.1	6.5	1,055	876	83.1	29.4	265
		Ⅱ系	1.0	6.4	1,093	915	83.7	25.0	225
		Ⅲ系	1.3	6.4	1,326	1,114	83.8	32.7	238
	中央		1.4	6.8	1,521	1,245	81.5	20	134
	高槻		2.2	6.7	1,310	1,089	83.2	22	172
	渚	Ａ系	2.5	6.6	1,782	1,425	79.9	64	357
		Ｂ系	2.9	6.6	1,870	1,490	79.7	85	455
	鴻池	Ａ系	5.7	6.5	1,600	1,200	80.8	18	120
		Ｂ系	5.4	6.6	1,700	1,300	80.9	33	190
		C系	4.9	6.6	1,600	1,300	80.0	32	190
		D系	4.2	6.6	1,600	1,100	76.5	16	100
		E系	3.9	6.5	1,600	1,200	76.1	16	100
	川俣	Ａ系	1.3	6.6	1,776	1,385	78.3	40.8	226
		Ｂ系	1.6	6.5	1,706	1,340	78.6	30.6	180
	今池	第１	2.0	7.0	1,100	920	81.8	25	219
		第２	2.3	6.6	1,600	1,300	80.9	22	133
	大井	Ⅰ系	2.4	6.6	1,600	1,300	80.1	24	151
		Ⅱ系	2.3	6.6	1,500	1,300	80.7	24	155
	狭山	Ⅰ系	2.6	7.0	1,200	1,000	83.3	23	193
		Ⅱ系	1.5	6.5	2,500	2,000	80.0	39	158
	北部	１系	1.7	6.6	2,300	1,800	78.2	36	156
		２、３系	1.0	6.7	2,300	1,800	78.2	38	165
	中部		2.3	6.9	2,290	1,881	81.3	18.0	78
	南部		4.2	6.4	1,860	1,480	79.4	20.4	107

汚泥処理関係

(年合計)


水みらいセンター		濃縮汚泥 量 m^3／年	濃縮汚泥 平均含水率 %	汚泥発生率 含水率96% 換算 m^3/千m^3	発生脱水ケーキ量 ton/年	発生脱水ケーキ量 比重	焼却灰量(湿灰) ton/年	焼却灰量(湿灰) 比重	灰含水率 %	備考
原田	1・2系	151,470	96.6		15,044	—	896	—	30.6	
	3系	298,900	96.4		26,042	—	4,927	—	34.2	
	計	450,370	96.5	3.8	41,086	—	5,823	—	33.7	
中央		249,782	95.9	—	37,913	—	0	—	—	
	(ｽﾗｸﾞ)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(2,040)	(—)	(—)	下段( )内は、うち有効利用量
高槻		251,763	96.7	—	34,937	—	881	—	29.0	
	(ｽﾗｸﾞ)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(528)	(—)	(—)	下段( )内は、うち有効利用量
渚		淀川左岸流域下水汚泥処理事業								
鴻池	混合汚泥	410,758	96.9	3.3	52,748	—	4,593	—	37.5	
川俣	遠心	129,308	95.6							
	重力	304,334	96.9	3.2	64,502	—	5,310	0.85	36.8	
今池	混合汚泥等	257,340	97.1	5.7	26,569	—	1,312	—	33.7	
大井		98,673	96.1	5.6	13,819	—	719	—	28.7	
狭山		119,229	96.93	5.2	13,690	—	673	—	38.83	
北部	重力	359,125	97.8	南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業						
中部		南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業								
南部		40,915	97.05	4.5	4,700.53	1	南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業			
計		3,121,967			331,051		27,702			

（注）狭山処理場の焼却灰発生量は乾灰


②水みらいセンター別管理状況一覧

原田水みらいセンター


1. 処理水量の推移




2. 処理水質の状況




3. 汚泥処理の状況




4. 焼却灰処分の状況




5. 処理水再利用の状況



6. 電力使用量の状況



7. 処理単価の推移


原田水みらいセンター
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
高級処理水量（m3／日）
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
処理単価（円／m3）
9
10
11
12
13
14
15
16
17
年度
高級処理水量
処理単価

原田水みらいセンター（猪名川流域）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	流入水量 返流水等含む	返流水等	晴天日流入水量	降雨量	算入晴天日	高級処理水量	晴天日高級処理水量	高度処理水量	沈殿処理水量	雨水排水量	再利用水量 施設利用	再処理水量 環境施設	再処理水量 Q水くん	放流量	沈砂発生量	しさ発生量
	単位	m^3	m^3	m^3	mm	日	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
17	4	8,115,500	0	4,782,000	27.0	18	8,102,000	4,782,000	5,189,000	13,500	0	678,050	169,829	508	8,115,500	3.7	10.8
17	5	8,533,900	0	3,943,000	63.0	15	8,472,000	3,943,000	5,427,000	61,900	0	713,480	174,086	565	8,533,900	5.6	10.3
17	6	8,614,600	0	2,186,000	62.0	8	8,519,000	2,186,000	5,054,000	95,600	0	674,430	166,624	658	8,614,600	7.4	9.5
17	7	10,484,600	0	2,618,000	155.5	9	10,086,000	2,618,000	5,544,000	375,500	23,100	686,850	167,068	754	10,484,600	15.4	13.0
17	8	8,975,000	0	1,614,000	91.5	6	8,835,000	1,614,000	4,734,000	136,100	3,900	680,860	167,790	1,008	8,975,000	2.8	15.5
17	9	8,979,900	0	3,782,000	98.5	14	8,862,000	3,782,000	4,712,000	116,100	1,800	677,838	164,817	400	8,979,900	1.9	14.1
17	10	8,780,100	0	1,309,000	83.5	5	8,664,000	1,309,000	4,846,000	116,100	0	695,662	173,131	291	8,780,100	1.1	11.6
17	11	8,046,300	0	4,390,000	32.5	17	7,976,000	4,390,000	4,824,000	70,300	0	662,130	167,449	243	8,046,300	0.3	13.6
17	12	7,983,000	0	6,646,000	11.0	26	7,983,000	6,646,000	4,361,000	0	0	721,720	170,200	184	7,983,000	0.4	12.1
18	1	7,820,200	0	6,398,000	29.0	26	7,788,000	6,398,000	3,568,000	32,000	200	744,368	169,570	166	7,820,200	0.3	14.1
18	2	7,835,800	0	1,000,000	97.5	4	7,698,000	1,000,000	3,746,000	130,400	7,400	602,446	155,745	332	7,835,800	0.5	12.3
18	3	9,192,200	0	539,000	98.0	2	9,057,000	539,000	4,334,000	135,200	0	686,260	173,155	267	9,192,200	1.9	10.2
年間総量		103,361,100		39,207,000	849.0	150	102,042,000	39,207,000	56,339,000	1,282,700	36,400	8,224,094	2,019,464	5,376	103,361,100	41.3	147.1
日平均		283,200	0	261,400	無記入	無記入	279,600	261,400	154,400	3,500	100	22,500	5,500	15	283,200	無記入	無記入
日最大					無記入	無記入										無記入	無記入
前年度総量		112,275,670		29,176,000	1,478.5	107	109,228,000	29,176,000	56,810,000	2,536,200	511,470	8,248,710	2,004,609	6,258	112,275,670	62.9	182.8
前年度比		0.92	—	1.34	0.57	1.40	0.93	1.34	0.99	0.51	0.07	1.00	1.01	0.86	0.92	0.66	0.80
備考		沈砂池流入量 =6+9+10		=7 降雨量3㎜以上を晴天日とし、その日を含め５日間のﾃﾞｰﾀｰを削除		降雨量3㎜以上を晴天日とし、その日を含め５日間のﾃﾞｰﾀｰを削除	高度処理を含む	=3 高度処理を含む					ｽｶｲﾗﾝﾄﾞ＋親水水路		=6+9+10	比重=1.4 場外処分	比重=1.03 場外処分 比重=0.96 場内処分

原田水みらいセンター（猪名川流域）

処	番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
年	月	返送汚泥		硝化循環水		送気		苛性ソーダ		ポリ塩化ｱﾙﾐ		塩素		次亜塩		酢酸	
		量	平均返送率	量	循環率	量	空気量／流入水量	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率
	単位	m^3	%	m^3	%	m^3		ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L
17	4	4,477,010	49.50	5,215,820	90.50	35,518,400	3.93							74,000	1.09		
17	5	4,337,360	45.90	5,391,710	89.70	35,580,800	3.77							93,300	1.31		
17	6	4,339,910	46.00	5,210,840	93.60	33,879,700	3.59							90,600	1.26		
17	7	4,572,430	41.50	5,381,460	89.20	27,729,100	2.52							94,700	1.08		
17	8	4,157,280	42.60	5,180,470	99.70	31,917,400	3.27							77,600	1.04		
17	9	4,240,000	43.20	5,331,760	102.30	32,167,000	3.28							75,000	1.00		
17	10	4,235,140	44.00	5,376,900	100.30	34,877,000	3.62							113,700	1.55		
17	11	4,201,030	47.40	5,205,550	97.90	34,671,100	3.91							159,200	2.37		
17	12	4,075,840	45.50	5,375,790	110.20	33,189,700	3.70							130,700	1.96		
18	1	4,114,410	47.20	5,362,050	133.90	34,592,100	3.97							139,800	2.15		
18	2	4,074,930	47.80	4,849,100	117.90	32,347,800	3.80							150,400	2.30		
18	3	4,681,460	46.90	5,395,880	113.30	33,059,800	3.31							159,000	2.08		
年間総量		51,506,800	無記入	63,277,330	無記入	399,529,900	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	1,358,000	無記入		無記入
日平均		141,100	45.50	173,360	101.70	1,095,000	3.53	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3,720	1.58	0	0.00
日最大			無記入		無記入		無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入		無記入	0	無記入
前年度総量		57,905,420	48.00	65,311,650	104.90	373,064,800	3.09	0	無記入	0	無記入	0	無記入	1,764,800	1.89		無記入
前年度比		0.89	無記入	0.97	無記入	1.07	無記入	－	無記入	－	無記入	－	無記入	0.77	無記入	－	無記入
備考							流入水量は生反槽流入水量								比重=1.2 濃度=12% 塩素換算		

原田水みらいセンター（猪名川流域）

処	番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
年	月	引抜汚泥	余剰汚泥	濃縮投入汚泥		濃縮汚泥		消化投入汚泥		消化汚泥		脱水投入汚泥		脱水ケーキ		焼却投入ケーキ	
		量	量	量	含水率	量	含水率	量	含水率	量	含水率	打込汚泥量	含水率	量	含水率	量	含水率
	単位	m^3	m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	t	%	t	%
17	4	170,800	109,660	280,460	99.50	35,860	96.00	35,860	96.00	36,890	98.30	36,410	98.20	3,763	76.90	3,763	76.90
17	5	176,180	107,490	283,670	99.40	36,790	96.10	36,790	96.10	37,960	98.20	35,860	98.10	3,354	76.70	3,354	76.70
17	6	167,200	98,370	265,570	99.50	37,570	96.50	37,570	96.50	38,560	98.20	35,460	98.10	3,159	75.50	3,159	75.50
17	7	167,910	103,830	271,740	99.10	36,600	96.40	36,600	96.40	37,420	98.20	34,380	98.20	2,895	75.80	2,895	75.80
17	8	129,330	114,490	243,820	99.30	38,480	97.00	38,480	97.00	37,010	98.20	37,760	98.20	2,760	77.10	2,760	77.10
17	9	115,420	116,760	232,180	99.20	40,420	96.90	40,420	96.90	40,350	98.40	40,760	98.20	3,106	77.10	3,106	77.10
17	10	158,820	118,110	276,930	99.30	40,560	96.80	40,560	96.80	41,690	98.30	44,160	98.30	4,378	76.20	4,378	76.20
17	11	157,080	90,030	247,110	99.10	34,200	96.70	34,200	96.70	34,200	98.40	32,490	98.20	3,413	75.20	3,413	75.20
17	12	167,820	115,200	283,020	99.10	37,720	96.20	37,720	96.20	39,510	98.30	38,830	98.30	3,990	77.80	3,990	77.80
18	1	181,850	113,570	295,420	99.50	35,990	96.10	35,990	96.10	37,150	98.30	38,580	98.30	3,324	79.90	3,324	79.90
18	2	161,500	97,100	258,600	99.40	36,440	96.60	36,440	96.60	36,560	98.30	32,820	98.20	2,726	80.20	2,726	80.20
18	3	186,640	104,940	291,580	99.30	39,740	96.20	39,740	96.20	40,130	98.40	41,140	98.30	4,218	78.30	4,218	78.30
年間総量		1,940,550	1,289,550	3,230,100	無記入	450,370	無記入	450,370	無記入	457,430	無記入	448,650	無記入	41,086	無記入	41,086	無記入
日平均		5,320	3,530	8,850	99.30	1,230	96.50	1,230	96.50	1,250	98.30	1,230	98.20	113	77.20	113	77.20
日最大					無記入		無記入		無記入		無記入		無記入		無記入		無記入
前年度総量		1,759,650	1,232,620	2,992,270	99.20	440,750	96.30	440,750	96.30	447,860	98.20	422,120	98.10	40,735	77.10	40,735	77.10
前年度比		1.10	1.05	1.08	無記入	1.02	無記入	1.02	無記入	1.02	無記入	1.06	無記入	1.01	無記入	1.01	無記入
備考						＝３９		＝３７						＝４７		＝４５	

原田水みらいセンター（猪名川流域）

処	番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
年	月	焼却灰乾灰		焼却灰湿灰		溶融スラグ	溶融スラグ	成形レンガ	成形レンガ	焼成レンガ	焼成レンガ	汚泥処分量		汚泥処分量		汚泥処分量	
		量	含水率	量	含水率	空冷量	水冷量	使用灰量	生産量	生産量	生産個数	生汚泥量	含水率	脱水ケーキ量	含水率	灰量	含水率
	単位	t	%	t	%	t	t	t	t	t	個	m^3	%	t	%	t	%
17	4	0	0.00	481	32.60											481	32.60
17	5	0	0.00	497	33.60											497	33.60
17	6	0	0.00	528	34.70											528	34.70
17	7	0	0.00	461	34.30											461	34.30
17	8	0	0.00	445	34.40											445	34.40
17	9	0	0.00	380	34.20											380	34.20
17	10	0	0.00	661	33.00											661	33.00
17	11	0	0.00	561	33.50											561	33.50
17	12	0	0.00	582	33.30											582	33.30
18	1	0	0.00	393	34.10											393	34.10
18	2	0	0.00	266	33.50											266	33.50
18	3	0	0.00	568	33.30											568	33.30
年間総量		0	無記入	5,823	無記入	0	0	0	0	0	0	0	無記入	0	無記入	5,823	無記入
日平均		0	0.00	16	33.70	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	16	33.70
日最大		0	無記入		無記入	0	0	0	0	0	0	0	無記入	0	無記入		無記入
前年度総量		0	無記入	5,377	27.60	0	0	0	0	0	0	0	無記入	0	無記入	5,377	27.60
前年度比		－	無記入	1.08	無記入	－	－	－	－	－	－	－	無記入	－	無記入	1.08	無記入
備考																契約量	

原田水みらいセンター（猪名川流域）

処	番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
年	月	高分子凝集剤		ポリ塩化ｱﾙﾐ		塩化第二鉄		消石灰		苛性ソーダ		消臭剤	
		（汚泥処理）使用量	添加率	（汚泥処理）使用量	添加率	（汚泥処理）使用量	添加率	（汚泥処理）使用量	添加率	（汚泥処理）使用量	添加率	（汚泥処理）使用量	添加率
	単位	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%
17	4	2.77	1.29			109	9.10	164	33.00	0	0.00		
17	5	2.72	1.34			112	9.10	170	33.50	0	0.00		
17	6	2.92	1.61			115	9.10	174	33.40	0	0.00		
17	7	3.26	1.55			102	9.10	152	32.70	0	0.00		
17	8	3.53	1.63			117	9.30	175	33.60	0	0.00		
17	9	3.30	1.53			124	9.30	182	33.10	0	0.00		
17	10	2.85	1.37			133	9.30	200	33.70	0	0.00		
17	11	0.93	1.31			126	9.20	190	33.70	0	0.00		
17	12	3.02	1.44			108	9.10	162	33.10	0	0.00		
18	1	3.60	1.55			100	9.10	150	33.00	0	0.00		
18	2	3.19	1.56			87	9.00	132	33.20	0	0.00		
18	3	4.01	1.66			108	9.00	164	33.10	0	0.00		
年間総量		36.10	無記入	0	無記入	1,341	無記入	2,015	無記入	0	無記入	0	無記入
日平均		0.00	1.50	0	0.00	0	9.15	0	33.30	0	0.00	0	0.00
日最大			無記入	0	無記入		無記入		無記入	0	無記入	0	無記入
前年度総量		32.14	1.30	0	無記入	1,389	9.80	1,914	32.70	0	無記入	0	無記入
前年度比		1.12	無記入	－	無記入	0.97	無記入	1.05	無記入	－	無記入	－	無記入
備考													


原田水みらいセンター（猪名川流域）

処	番号	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
年	月	灯油（炉用）使用量	重油（炉用）使用量	重油（その他）使用量	コークス（炉用）使用量	電力使用量	自家発電量	消化ガス発電量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	ｋｌ	ｋｌ	ｋｌ	ｋｇ	ｋＷｈ	ｋＷｈ	ｋＷｈ	回	分	m^3
17	4		10.75	5.29		3,103,131	1,150	280,820	1	40	4,010
17	5		10.42	5.77		3,032,329	1,090	288,930	1	40	3,746
17	6		9.19	5.89		3,025,327	1,000	192,100	1	40	3,314
17	7		6.41	6.22		2,967,930	1,120	272,280	1	40	3,230
17	8		9.96	8.38		3,100,548	1,130	237,120	1	40	3,165
17	9		12.28	7.77		3,108,671	1,080	191,440	1	40	2,940
17	10		8.73	6.11		3,296,451	940	60,190	1	40	3,109
17	11		2.81	7.32		3,036,409	1,150	154,050	1	40	3,180
17	12		6.34	7.26		3,142,608	1,260	256,970	1	50	3,071
18	1		5.42	10.01		3,085,550	1,260	267,500	1	50	3,526
18	2		6.72	10.05		2,812,107	1,160	256,820	1	40	3,225
18	3		5.48	8.65		3,148,208	1,150	272,840	1	40	3,539
年間総量		0	94.51	88.72	0	36,859,269	13,490	2,731,060	12	500	40,055
日平均		0	0.00	0.00	0	100,980	37	7,480	無記入	0	110
日最大		0	0.00	0.00	0	8,100	0	0	無記入	0	0
前年度総量		0	69.90	101.92	0	38,141,013	11,050	2,927,850	9	357	38,720
前年度比		－	1.35	0.87	－	0.97	1.22	0.93	1.33	1.40	1.03
備考						日最大欄は年間最大デマンド値			1,2系自家発運転日数	1,2系自家発運転時間	

中央水みらいセンター


1. 処理水量の推移

処理水量の状況　中央水みらいセンター




2. 処理水質の状況


放流水質　中央水みらいセンター




3. 汚泥処理の状況




4. 焼却灰処分の状況




5. 処理水再利用の状況



6. 電力使用量の状況



7. 処理単価の推移


中央水みらいセンター
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
高級処理水量（m3／日）
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
処理単価（円／m3）
9
10
11
12
13
14
15
16
17
年度
高級処理水量
処理単価

中央水みらいセンター（安威川流域）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	流入水量 返流水 等含む	返流水等	晴天日 流入水量	降雨量	算入晴天日	高級処理 水量	晴天日 処理 水量	高度処理 水量	沈殿処理 水量	雨水排水量	再利用水量 施設利用	再処理水量 環境施設	再処理水量 Q水くん	放流量	沈砂発生量	しさ発生量
	単位	m^3	m^3	m^3	mm	日	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
17	4	6,690,694	1,155,493	3,490,190	25.5	16	5,442,634	2,875,383	2,657,931	92,567	27,577	1,238,072	39,855	194	5,535,201	21.0	10.0
17	5	7,288,063	1,264,560	2,934,779	62.5	13	5,695,655	2,402,213	2,726,740	327,848	108,205	1,270,643	41,443	628	6,023,503	20.0	13.0
17	6	7,438,770	1,286,145	2,854,467	60.0	12	5,880,977	2,341,486	2,768,296	271,648	99,023	1,230,526	40,393	3,479	6,152,625	7.0	10.0
17	7	8,520,289	1,343,225	2,595,683	152.5	11	6,304,621	2,146,659	2,827,907	872,443	379,231	1,201,524	41,821	2,488	7,177,064	26.0	13.0
17	8	7,854,178	1,340,569	1,456,989	98.0	6	6,149,851	1,207,555	2,778,344	363,758	330,158	1,230,841	41,527	1,844	6,513,609	23.0	12.0
17	9	7,627,626	1,286,835	3,974,917	91.5	17	5,922,707	3,259,176	2,641,866	418,084	135,125	1,174,187	40,936	1,899	6,340,791	28.0	7.0
17	10	7,396,539	1,262,857	2,218,735	89.0	10	5,799,182	1,811,069	2,753,630	334,500	137,206	1,248,052	41,984	26	6,133,682	26.0	12.0
17	11	6,600,001	1,168,922	4,916,401	28.0	23	5,313,345	4,031,062	2,574,741	117,734	50,462	1,185,346	36,920	40	5,431,079	12.0	8.0
17	12	6,602,286	1,096,842	3,346,074	15.0	16	5,454,689	2,775,380	2,531,488	50,755	0	1,185,722	16,940	306	5,505,444	12.0	10.0
18	1	6,407,762	942,878	4,391,116	32.5	22	5,353,406	3,707,453	2,445,458	111,478	75,001	1,158,490	9,092	0	5,464,884	12.0	6.0
18	2	6,375,862	843,796	1,440,551	89.0	7	5,089,613	1,229,287	2,217,734	442,453	233,947	1,013,866	33,617	528	5,532,066	10.0	9.0
18	3	7,438,160	946,794	1,275,512	94.0	6	5,855,951	1,091,831	2,544,762	635,415	163,321	1,111,516	37,921	456	6,491,366	16.0	17.0
年間総量		86,240,230	13,938,916	34,895,414	837.5	159	68,262,631	28,878,554	31,468,897	4,038,683	1,739,256	14,248,785	422,449	11,888	72,301,314	213.0	127.0
日平均		236,275	38,189	219,468	無記入	無記入	187,021	181,626	86,216	11,065	4,765	39,038	1,157	33	198,086	無記入	無記入
日最大		509,412	58,131	248,506	無記入	無記入	223,284	206,129	94,651	249,460	154,838	無記入	無記入	無記入	451,281	無記入	無記入
前年度総量		88,920,203	12,751,785	32,810,449	1,273.0	147	70,753,112	27,723,439	32,834,657	5,415,306	3,213,900	13,830,243	487,893	937	76,168,418	332.0	140.0
前年度比		0.97	1.09	1.06	0.66	1.08	0.96	1.04	0.96	0.75	0.54	1.03	0.87	12.69	0.95	0.64	0.91
備考		汚水ポンプ揚水量	汚水ポンプ揚水量－高級処理水量－沈澱処理水量	晴天日の汚水ポンプ揚水量											雨水排水量を除く	場外処分	場外処分
1年日数		**365**															

中央水みらいセンター（安威川流域）

処	番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
年	月	返送汚泥		硝化循環水		送気		苛性ソーダ		ポリ塩化ｱﾙﾐ		塩素		次亜塩		酢酸	
		量	平均返送率	量	循環率	量	空気量／流入水量	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率
	単位	m^3	%	m^3	%	m^3		ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L
17	4	3,865,119	57.2	0	0.00	20,585,505	3.05							54,151	1.1		
17	5	3,899,642	55.4	0	0.00	20,693,868	2.94							62,691	1.2		
17	6	3,800,139	52.9	0	0.00	21,263,886	2.96							77,037	1.5		
17	7	3,971,587	52.4	0	0.00	19,355,412	2.56							97,801	1.6		
17	8	3,974,387	53.3	0	0.00	19,723,487	2.65							87,136	1.6		
17	9	3,868,951	54.0	0	0.00	18,332,420	2.57							79,585	1.5		
17	10	4,090,670	57.5	0	0.00	19,730,703	2.78							79,552	1.5		
17	11	4,105,609	62.6	0	0.00	19,992,477	3.05							62,725	1.4		
17	12	4,178,967	62.3	0	0.00	20,688,427	3.09							59,818	1.3		
18	1	4,263,697	64.8	0	0.00	21,926,317	3.33							60,167	1.3		
18	2	3,973,817	64.5	0	0.00	19,480,998	3.17							65,774	1.4		
18	3	4,528,356	64.4	0	0.00	21,076,628	3.00							77,434	1.4		
年間総量		48,520,941	無記入	0	無記入	242,850,128	無記入		無記入		無記入		無記入	863,871	無記入		無記入
日平均		132,934	58.4	0	0.00	665,343	2.93							2,367	1.4		
日最大		153,500	無記入	0	無記入	789,831	無記入		無記入		無記入		無記入	8,664	無記入		無記入
前年度総量		48,109,287	無記入	0	無記入	225,654,120	無記入		無記入		無記入		無記入	944,701	無記入		無記入
前年度比		1.01	無記入		無記入	1.08	無記入		無記入		無記入		無記入	0.91	無記入		無記入
備考																	
１年日数																	

中央水みらいセンター（安威川流域）

処	番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
年	月	引抜汚泥	余剰汚泥	濃縮投入汚泥		濃縮汚泥		消化投入汚泥		消化汚泥		脱水投入汚泥		脱水ケーキ		焼却投入ケーキ	
					含水率		含水率		含水率		含水率	打込汚泥	含水率		含水率		含水率
		量	量	量		量		量		量		量		量		量	
	単位	m^3	m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	t	%	t	%
17	4	91,561	79,074	170,635	99.44	21,165.3	95.49					21,165.3	95.49	3,507.02	75.68	2,867.12	75.68
17	5	94,220	77,519	171,739	99.51	19,473.0	95.65					19,473.0	95.65	3,250.62	75.43	2,808.31	75.43
17	6	91,235	71,429	162,664	99.47	21,304.1	95.94					21,304.1	95.94	3,183.02	75.19	2,554.03	75.19
17	7	94,293	73,515	167,808	99.50	21,244.3	96.06					21,244.3	96.06	3,015.76	74.74	2,556.01	74.74
17	8	94,071	74,759	168,830	99.50	22,596.1	96.28					22,596.1	96.28	3,003.48	74.91	2,736.09	74.91
17	9	90,938	69,308	160,246	99.51	19,782.4	96.04					19,782.4	96.04	2,907.44	74.72	2,805.70	74.72
17	10	94,282	75,311	169,593	99.52	20,626.8	96.03					20,626.8	96.03	3,038.76	74.88	2,866.23	74.88
17	11	90,100	65,431	155,531	99.51	20,304.0	96.22					20,304.0	96.22	2,916.06	75.55	2,601.32	75.55
17	12	94,253	70,601	164,854	99.46	21,023.2	95.73					21,023.2	95.73	3,301.49	74.90	2,524.08	74.90
18	1	93,990	69,340	163,330	99.43	21,216.3	95.60					21,216.3	95.60	3,369.30	74.67	2,522.91	74.67
18	2	85,019	60,385	145,404	99.41	19,631.3	95.65					19,631.3	95.65	2,969.93	74.13	2,464.15	74.13
18	3	95,546	66,989	162,535	99.42	21,414.8	95.56					21,414.8	95.56	3,449.70	75.27	2,999.62	75.27
年間総量		1,109,508	853,661	1,963,169	無記入	249,781.6	無記入		無記入		無記入	249,781.6	無記入	37,912.58	無記入	32,305.57	無記入
日平均		3,040	2,339	5,379	99.47	684.3	95.85					684.3	95.85	103.87	75.01	88.51	75.01
日最大		3,194	3,642	5,688	無記入	938.7	無記入		無記入		無記入	938.7	無記入	163.66	無記入	105.62	無記入
前年度総量		1,110,944	834,582	1,945,526	無記入	251,921.9	無記入		無記入		無記入	251,921.9	無記入	38,813.55	無記入	27,623.54	無記入
前年度比		1.00	1.02	1.01	無記入	0.99	無記入		無記入		無記入	0.99	無記入	0.98	無記入	1.17	無記入
備考																	
１年日数																	

中央水みらいセンター（安威川流域）

処	番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
年	月	焼却灰乾灰		焼却灰湿灰		溶融スラグ	溶融スラグ	成形レンガ	成形レンガ	焼成レンガ	焼成レンガ	汚泥処分量		汚泥処分量		汚泥処分量	
		量	含水率	量	含水率	空冷量	水冷量	使用灰量	生産量	生産量	生産個数	生汚泥量	含水率	脱水ケーキ量	含水率	灰量	含水率
	単位	t	%	t	%	t	t	t	t	t	個	m^3	%	t	%	t	%
17	4					164.46	0.00							684.60	75.68		
17	5					168.94	0.00							490.84	75.43		
17	6					168.08	0.00							628.98	75.19		
17	7					201.12	1.04							451.76	74.74		
17	8					197.26	0.54							284.70	74.91		
17	9					204.90	2.18							0.00	74.72		
17	10					189.32	0.00							221.18	74.88		
17	11					144.08	0.68							360.28	75.55		
17	12					140.34	1.54							731.05	74.90		
18	1					133.26	1.80							857.18	74.67		
18	2					134.78	0.50							572.28	74.13		
18	3					181.40	4.20							449.90	75.27		
年間総量			無記入		無記入	2,027.94	12.48						無記入	5,732.75	無記入		無記入
日平均						5.56	0.03							15.71	75.01		
日最大			無記入		無記入	8.40	4.20						無記入	51.92	無記入		無記入
前年度総量			無記入		無記入	1,750.76	4.86						無記入	10,868.68	無記入		無記入
前年度比			無記入		無記入	1.16	2.57						無記入	0.53	無記入		無記入
備考																	
１年日数																	

中央水みらいセンター（安威川流域）


処	番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
年	月	高分子凝集剤		高分子凝集剤		塩化第二鉄		消石灰		苛性ソーダ		消臭剤		灯油	重油	重油	コークス
		(ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚ脱水機)	添加率	(遠心脱水機)	添加率	(汚泥処理)	添加率	(汚泥処理)	添加率	(汚泥処理)	添加率	(汚泥処理)	添加率	(炉用)	(炉用)	(その他)	(炉用)
		使用量		使用量		使用量		使用量		使用量		使用量		使用量	使用量	使用量	使用量
	単位	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	kl	kl	kl	kg
17	4	4.092	0.42					52.346		16.970				0.000		0.90	314,834
17	5	3.918	0.45					50.994		17.271				0.155		2.48	326,892
17	6	4.148	0.48					46.761		15.575				0.766		1.58	264,795
17	7	3.737	0.44					46.264		14.771				0.000		3.70	260,584
17	8	4.140	0.49					48.348		16.250				1.869		3.40	314,068
17	9	3.795	0.48					46.239		16.783				0.000		1.70	329,057
17	10	3.955	0.48					47.623		17.653				0.000		1.40	337,161
17	11	3.271	0.41					43.413		14.796				1.824		1.70	303,217
17	12	3.442	0.38					43.555		15.629				0.000		0.80	276,021
18	1	3.371	0.36					33.477		15.449				0.000		1.20	268,334
18	2	3.072	0.36					33.569		12.728				2.407		2.50	299,869
18	3	3.372	0.37					43.937		14.135				0.000		3.80	347,002
年間総量		44.313	無記入	0.000	無記入		無記入	536.526	無記入	188.010	無記入		無記入	7.020		25.16	3,641,834
日平均		0.121	0.43	0.000				1.470		0.515				0.019		0.07	9,978
日最大		0.189	無記入		無記入		無記入	2.198	無記入	0.689	無記入		無記入	2.080		1.40	13.277
前年度総量		37.563	無記入	14.087	無記入		無記入	413.437	無記入	156.614	無記入		無記入	18.892		37.98	3,244,631
前年度比		1.18	無記入	0.00	無記入		無記入	1.30	無記入	1.20	無記入		無記入	0.37		0.66	1.12
備考																	
１年日数																	

中央水みらいセンター（安威川流域）


処	番号	81	82	83	84	85	86
年	月	電力 使用量	自家発電 量	太陽光 発電 量	停電回数	停電時間	上水 使用量
	単位	ｋＷｈ	ｋＷｈ	ｋＷｈ	回	分	m^3
17	4	2,891,629	0	38,429	0	0	1,507
17	5	2,960,886	0	40,486	0	0	1,228
17	6	2,976,162	0	33,162	0	0	2,021
17	7	3,131,834	0	30,834	0	0	2,447
17	8	3,134,569	0	32,669	0	0	2,240
17	9	2,953,770	0	28,770	0	0	1,923
17	10	2,991,504	0	24,004	0	0	1,727
17	11	2,876,685	1,010	22,775	0	0	1,708
17	12	3,029,912	0	20,812	0	0	2,580
18	1	3,025,425	0	18,325	0	0	2,527
18	2	2,771,328	0	20,528	0	0	1,846
18	3	2,986,368	0	28,568	0	0	1,668
年間総量		35,730,072	1,010	339,362	0	0	23,422
日平均		97,891	3	930	無記入	0	64
日最大		113,931	1,010	1,886	無記入	0	112
前年度総量		35,391,710	2,580	335,080	0	0	27,545
前年度比		1.01	0.39	1.01			0.85
備考		日最大欄の数値は 年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値					
１年日数							

高槻水みらいセンター


1. 処理水量の推移




2. 処理水質の状況




3. 汚泥処理の状況




4. 焼却灰処分の状況




5. 処理水再利用の状況



6. 電力使用量の状況



7. 処理単価の推移


高槻水みらいセンター
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
高級処理水量（m3／日）
50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
処理単価（円／m3）
9
10
11
12
13
14
15
16
17
年度
高級処理水量
処理単価

高槻水みらいセンター（淀川右岸流域）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	流入水量 返流水 等含む	返流水等	晴天日 流入水量	降雨量	算入晴天日	高級処理 水量	晴天日 高級処理 水量	高度処理 水量 (砂ろ過処理分)	沈殿処理 水量	雨水排水量	再利用水量 施設利用	再処理水量 環境施設	再処理水量 Q水くん	放流量	沈砂発生量	しさ発生量
	単位	m^3	m^3	m^3	mm	日	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
17	4	4,455,324	599,784	1,636,670	29.5	13	3,674,750	1,636,670	962,300	183,860	19,900	260,916	62,923	635	3,858,610	2.5	5.2
17	5	4,708,132	676,042	1,721,240	71.5	14	3,829,370	1,721,240	1,017,830	207,280	132,700	313,466	65,652	470	4,036,650	0.0	5.0
17	6	4,665,851	617,671	1,425,200	74.0	11	3,836,470	1,425,200	1,017,320	213,750	76,800	286,152	63,755	446	4,050,220	3.0	5.0
17	7	5,418,085	614,595	1,481,370	182.0	11	4,229,730	1,481,370	1,210,080	573,760	528,800	287,253	65,862	612	4,803,490	9.0	20.0
17	8	4,822,816	652,706	916,440	97.5	7	4,059,700	916,440	1,180,990	122,070	372,400	306,571	65,346	1,035	4,181,770	8.0	3.0
17	9	4,875,764	632,444	2,218,780	88.0	17	4,024,420	2,218,780	1,167,960	218,900	242,700	300,289	63,208	482	4,243,320	1.0	9.0
17	10	4,896,129	648,329	1,283,410	107.0	10	4,031,930	1,283,410	1,155,880	221,630	237,900	305,660	65,104	36	4,253,560	6.5	9.5
17	11	4,457,660	609,450	2,894,620	28.0	23	3,798,370	2,894,620	1,097,200	49,840	21,000	288,135	62,841	34	3,848,210	0.0	5.0
17	12	4,547,370	653,780	2,354,610	20.0	19	3,844,340	2,354,610	1,110,450	50,320	9,200	326,172	63,276	68	3,894,660	6.0	5.0
18	1	4,468,867	708,827	2,728,720	40.5	23	3,712,240	2,728,720	1,011,300	47,800	47,800	389,248	62,016	22	3,760,040	0.0	5.0
18	2	4,495,455	833,995	948,830	100.0	8	3,423,690	948,830	945,310	242,620	236,100	483,045	59,582	0	3,666,310	0.0	5.0
18	3	5,250,535	913,035	630,700	112.5	5	3,837,590	630,700	1,669,960	502,510	116,500	440,313	66,871	52	4,340,100	8.0	17.0
年間総量		57,061,988	8,160,658	20,240,590	950.5	161	46,302,600	20,240,590	13,546,580	2,634,340	2,041,800	3,987,220	766,436	3,892	48,936,940	44.0	93.7
日平均		156,334	22,358	125,718	無記入	無記入	126,856	125,718	37,114	7,217	5,594	10,924	2,100	10.7	134,074	無記入	無記入
日最大		280,772	38,417	157,590	無記入	無記入	157,590	157,590	69,950	135,620	198,900	92,540	2,435	72.6	261,280	無記入	無記入
前年度総量		57,762,193	6,554,893	18,688,770	1,439.5	145	48,177,010	18,688,770	13,590,930	3,105,830	5,065,800	3,090,297	784,922	1,492	51,282,840	83.0	123.0
前年度比		0.99	1.24	1.08	0.66	1.11	0.96	1.08	1.00	0.85	0.40	1.29	0.98	2.61	0.95	0.53	0.76
備考																比重	比重
１年日数		**365**															

高槻水みらいセンター（淀川右岸流域）

処	番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
年	月	返送汚泥		硝化循環水		送気		苛性ソーダ		ポリ塩化ｱﾙﾐ		塩素		次亜塩		酢酸	
		量	平均返送率	量	循環率	量	空気量／流入水量	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率
	単位	m^3	%	m^3	%	m^3		ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L
17	4	1,506,752	41.00	0	0.00	16,020,514	4.36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	52,298	1.6	0	0.00
17	5	1,587,938	41.50	0	0.00	16,183,092	4.23	0	0.00	0	0.00	0	0.00	55,379	1.6	0	0.00
17	6	1,580,239	41.20	0	0.00	15,396,692	4.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	57,692	1.7	0	0.00
17	7	1,737,424	41.10	0	0.00	14,250,950	3.37	0	0.00	0	0.00	0	0.00	70,162	1.8	0	0.00
17	8	1,689,658	41.60	0	0.00	16,063,400	3.96	0	0.00	0	0.00	0	0.00	55,423	1.6	0	0.00
17	9	1,657,860	41.20	0	0.00	15,498,558	3.85	0	0.00	0	0.00	0	0.00	60,103	1.7	0	0.00
17	10	1,691,834	42.00	0	0.00	16,177,204	4.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	60,130	1.7	0	0.00
17	11	1,889,570	49.80	0	0.00	15,968,174	4.20	0	0.00	0	0.00	0	0.00	50,992	1.6	0	0.00
17	12	1,669,092	43.40	0	0.00	16,217,322	4.22	0	0.00	0	0.00	0	0.00	51,708	1.6	0	0.00
18	1	1,560,283	42.00	0	0.00	16,585,482	4.47	0	0.00	0	0.00	0	0.00	48,995	1.6	0	0.00
18	2	1,559,433	45.50	0	0.00	13,635,476	3.98	0	0.00	0	0.00	0	0.00	51,998	1.7	0	0.00
18	3	1,746,401	45.50	0	0.00	15,379,302	4.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	63,462	1.8	0	0.00
年間総量		19,876,484	無記入	0	無記入	187,376,166	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	678,342	無記入	0	無記入
日平均		54,456	43.00	0	0.00	513,359	4.06	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,858	1.7	0	0.00
日最大		66,841	無記入	0	無記入	566,780	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	509	無記入	0	無記入
前年度総量		20,299,427	無記入	0	無記入	185,111,511	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	735,345	無記入	0	無記入
前年度比		0.98	無記入	－	無記入	1.01	無記入	－	無記入	－	無記入	－	無記入	0.92	無記入	－	無記入
備考																	
１年日数																	

高槻水みらいセンター（淀川右岸流域）

処	番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
年	月	引抜汚泥	余剰汚泥	濃縮投入汚泥		濃縮汚泥		消化投入汚泥		消化汚泥		脱水投入汚泥		脱水ケーキ		焼却投入ケーキ	
		量	量	量	含水率	量	含水率	量	含水率	量	含水率	打込汚泥量	含水率	量	含水率	量	含水率
	単位	m^3	m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	t	%	t	%
17	4	157,229	58,214	215,443	-	19,768	97.00	0	0.00	0	0.00	19,768	97.00	2,766	77.80	2,766	77.80
17	5	159,660	73,834	233,494	-	24,424	97.30	0	0.00	0	0.00	24,424	97.30	3,233	78.70	3,233	78.70
17	6	145,558	62,905	208,463	-	22,575	97.30	0	0.00	0	0.00	22,575	97.30	2,845	78.00	2,845	78.00
17	7	143,863	57,245	201,108	-	19,546	96.60	0	0.00	0	0.00	19,546	96.60	2,692	77.50	2,692	77.50
17	8	141,803	66,675	208,478	-	22,393	97.00	0	0.00	0	0.00	22,393	97.00	2,770	77.70	2,770	77.70
17	9	143,288	66,511	209,799	-	21,351	96.80	0	0.00	0	0.00	21,351	96.80	2,690	77.40	2,690	77.40
17	10	143,002	68,259	211,261	-	22,356	96.90	0	0.00	0	0.00	22,356	96.90	2,853	77.40	2,853	77.40
17	11	135,464	64,482	199,946	-	19,316	96.60	0	0.00	0	0.00	19,316	96.60	2,654	77.60	2,654	77.60
17	12	137,732	70,052	207,784	-	23,211	96.70	0	0.00	0	0.00	23,211	96.70	3,145	77.70	3,145	77.70
18	1	139,970	56,974	196,944	-	17,313	95.90	0	0.00	0	0.00	17,313	95.90	2,863	76.70	2,863	76.70
18	2	125,147	80,412	205,559	-	21,086	96.50	0	0.00	0	0.00	21,086	96.50	3,314	77.50	3,314	77.50
18	3	140,423	82,694	223,117	-	18,424	95.80	0	0.00	0	0.00	18,424	95.80	3,112	76.30	3,112	76.30
年間総量		1,713,139	808,257	2,521,396	無記入	251,763	無記入	0	無記入	0	無記入	251,763	無記入	34,937	無記入	34,937	無記入
日平均		4,694	2,214	6,908	-	690	96.70	0	0.00	0	0.00	690	96.70	95.7	77.50	95.7	77.50
日最大		6,191	3,795	8,698	無記入	1,091	無記入	0	無記入	0	無記入	1,091	無記入	168	無記入	168	無記入
前年度総量		1,633,892	755,613	2,389,505	無記入	238,844	無記入	0	無記入	0	無記入	238,844	無記入	34,115	無記入	34,115	無記入
前年度比		1.05	1.07	1.06	無記入	1.05	無記入	－	無記入	－	無記入	1.05	無記入	1.02	無記入	1.02	無記入
備考																	

１年日数

高槻水みらいセンター（淀川右岸流域）

処	番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
年	月	焼却灰乾灰		焼却灰湿灰		溶融スラグ	溶融スラグ	成形レンガ	成形レンガ	焼成レンガ	焼成レンガ	汚泥処分量		汚泥処分量		汚泥処分量	
		量	含水率	量	含水率	空冷量	水冷量	使用灰量	生産量	生産量	生産個数	生汚泥量	含水率	脱水ケーキ量	含水率	灰量	含水率
	単位	t	%	t	%	t	t	t	t	t	個	m^3	%	t	%	t	%
17	4	65.2	-	105	32.97	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	105	32.97
17	5	84	-	132	30.47	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	132	30.47
17	6	81	-	118	32.31	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	118	32.31
17	7	94	-	119	33.61	30	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	119	33.61
17	8	92.0	-	51	32.14	63.74	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	51	32.14
17	9	95.5	-	0	-	121.90	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	-
17	10	98	-	0	-	102.18	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	-
17	11	82.4	-	0	-	88.92	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	-
17	12	77.9	-	105	31.31	17.40	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	105	31.31
18	1	78.4	-	0	-	93	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	-
18	2	77.6	-	114	33.92	11	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	114	33.92
18	3	76.9	-	137	32.59	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	137	32.59
年間総量		1,002.3	無記入	881	無記入	528.12	0	0	0	0	0	0	無記入	0	無記入	881	無記入
日平均		2.7	-	2.4	32.42	1.4	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	2.4	32.42
日最大		4.4	無記入	13.0	無記入	13.9	0	0	0	0	0	0	無記入	0	無記入	4.4	無記入
前年度総量		1,052.4	無記入	904	無記入	565.96	0	0	0	0	0	0	無記入	0	無記入	904	無記入
前年度比		0.95	無記入	0.97	無記入	0.93	―	―	―	―	―	―	無記入	―	無記入	0.97	無記入
備考																	

１年日数

高槻水みらいセンター（淀川右岸流域）

処	番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
年	月	高分子凝集剤（汚泥処理）使用量	添加率	ポリ塩化ｱﾙﾐ（汚泥処理）使用量	添加率	塩化第二鉄（汚泥処理）使用量	添加率	消石灰（汚泥処理）使用量	添加率	苛性ソーダ（汚泥処理）使用量	添加率	消臭剤（汚泥処理）使用量	添加率	灯油（炉用）使用量	重油（炉用）使用量	重油（その他）使用量	コークス（炉用）使用量
	単位	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	ｋｌ	ｋｌ	ｋｌ	ｋｇ
17	4	2.5	0.41	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1.40	-	0.08	-	48.5	13.8	0.5	0
17	5	2.8	0.40	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2.6	-	0	-	56.8	35.0	1.9	0
17	6	2.6	0.41	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3.2	-	0.09	-	45.3	25.6	1.1	0
17	7	2.2	0.36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3.3	-	0	-	45.2	55.1	6.2	0
17	8	2.6	0.42	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3.5	-	0	-	47.6	85.9	4.2	0
17	9	2.0	0.33	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2.9	-	0.02	-	49.8	125.0	2.9	0
17	10	2.2	0.34	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2.1	-	0.02	-	51.6	112.0	2.9	0
17	11	2.1	0.35	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3.0	-	0	-	49.0	99.8	0.5	0
17	12	2.7	0.39	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1.9	-	0	-	58.7	57.2	0.5	0
18	1	2.4	0.36	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2.1	-	0.20	-	54.1	114.0	0.79	0
18	2	3.3	0.44	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.6	-	0.74	-	59.3	46.1	2.90	0
18	3	3.5	0.47	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1.4	-	2.70	-	61.1	27.3	1.6	0
年間総量		30.9	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	28.0	無記入	3.85	無記入	627.0	796.8	25.88	0
日平均		0.08	0.39	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.08	-	0.01	-	1.7	2.2	0.07	0
日最大		0.19	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	-	無記入	-	無記入	3.0	5.0	2.10	0
前年度総量		28.6	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	28.7	無記入	1.5	無記入	599.3	966.6	58.46	0
前年度比		1.08	無記入	―	無記入	―	無記入	―	無記入	0.98	無記入	2.60	無記入	1.05	0.82	0.44	―
備考																	


１年日数

高槻水みらいセンター（淀川右岸流域）


処	番号	81	82	83	84	85	86
年	月	電力 使用量	自家発電 量	消化ガス 発電 量	停電回数	停電時間	上水 使用量
	単位	ｋＷｈ	ｋＷｈ	ｋＷｈ	回	分	m^3
17	4	2,232,900	0	0	0	0	1,433
17	5	2,393,600	0	0	0	0	1,541
17	6	2,320,100	0	0	0	0	1,643
17	7	2,409,500	0	0	0	0	1,685
17	8	2,477,300	0	0	0	0	2,006
17	9	2,424,000	0	0	0	0	1,700
17	10	2,415,200	0	0	0	0	1,785
17	11	2,351,400	0	0	0	0	1,696
17	12	2,487,900	0	0	0	0	2,007
18	1	2,468,630	0	0	0	0	2,022
18	2	2,335,730	0	0	0	0	1,910
18	3	2,459,780	0	0	0	0	1,958
年間総量		28,776,040	0	0	0	0	21,386
日平均		78,838	0	0	無記入	0	58.6
日最大		4,060	0	0	無記入	0	88.0
前年度総量		28,694,600	0	0	0	0	19,784
前年度比		1.00	－	－	－	－	1.08
備考		日最大欄の数値は 年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値					
１年日数							

渚水みらいセンター


1. 処理水量の推移




2. 処理水質の状況




3. 処理水再利用の状況



4. 電力使用量の状況



5. 処理単価の推移


渚水みらいセンター
高級処理水量（m3／日）
処理単価（円／m3）
年度
高級処理水量
処理単価
100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
9
10
11
12
13
14
15
16
17

渚水みらいセンター（淀川左岸流域）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	流入水量 返流水 等含む	返流水等	晴天日 流入水量	降雨量	算入晴天日	高級処理 水量	晴天日 高級処理 水量	高度処理 水量	沈殿処理 水量	雨水排水量	再利用水量 施設利用	再処理水量 環境施設	再処理水量 Q水くん	放流量	沈砂発生量	しさ発生量
	単位	m^3	m^3	m^3	mm	日	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
17	4	2,727,524	346,016	2,190,435	21	24	2,631,847	2,112,852	2,285,831	0	0	232,522	51,863	917	2,285,831	0.00	0.00
17	5	2,924,471	341,744	2,245,056	60	24	2,675,759	2,049,402	2,334,015	0	0	286,603	55,286	552	2,334,015	0.00	12.63
17	6	3,001,471	320,643	1,791,702	54	18	2,640,827	1,572,153	2,320,184	0	0	276,500	75,369	680	2,320,184	0.00	2.62
17	7	3,376,187	316,459	1,669,058	173	16	2,832,569	1,401,362	2,516,110	0	0	237,936	87,396	1,120	2,516,110	0.00	1.69
17	8	3,271,859	343,512	2,194,047	81	21	2,700,438	1,816,057	2,356,926	0	0	292,973	93,036	1,357	2,356,926	0.00	5.06
17	9	3,314,545	336,660	2,039,249	89	19	2,697,331	1,661,375	2,360,671	0	0	280,652	79,688	281	2,360,671	2.96	2.36
17	10	3,262,994	330,403	1,756,914	105	17	2,789,911	1,504,427	2,459,508	0	0	272,215	62,836	169	2,459,508	0.00	2.81
17	11	3,115,637	335,894	2,788,376	22	27	2,680,084	2,399,268	2,344,190	0	0	200,218	58,141	392	2,344,190	0.00	7.06
17	12	3,190,306	326,735	2,675,434	20	26	2,737,494	2,292,723	2,410,759	0	0	221,333	81,873	315	2,410,759	0.91	6.02
18	1	3,177,840	345,175	2,644,106	30	26	2,675,580	2,244,973	2,330,405	0	0	238,376	81,925	41	2,330,405	0.00	6.51
18	2	2,900,290	275,673	1,823,248	89	19	2,443,555	1,539,643	2,167,882	0	0	262,516	71,701	80	2,167,882	6.84	6.61
18	3	3,339,022	349,520	1,692,478	102	16	2,900,285	1,469,928	2,550,765	0	0	265,247	0	87	2,550,765	5.34	6.51
年間総量		37,602,146	3,968,434	25,510,103	846	253	32,405,680	22,064,163	28,437,246	0	0	3,067,091	799,114	5,991	28,437,246	16.05	59.88
日平均		103,000	10,900	100,800	無記入	無記入	88,800	87,200	77,900	0	0	8,400	2,200	0	77,900	無記入	無記入
日最大		151,693	14,312	123,053	無記入	無記入	116,179	104,340	107,695	0	0				0	無記入	無記入
前年度総量		33,986,886	3,958,096	21,796,194	1,256	243	32,774,530	21,211,457	28,816,434	0	0	2,394,908	657,074	7,117	28,816,434	9.47	27.31
前年度比		1.11	1.00	1.17	0.67	1.04	0.99	1.04	0.99	－	－	1.28	1.22	0.84	0.99	1.69	2.19
備考		初沈流入水量 +②	スラッジから の返流水量+ 逆洗排水量	前日10mm以下 当日１mm以下 の場合晴天日			高度処理+ 返流水		＝放流水			場内利用 スラッジ含む	枚方市駅他			比重 1.80	比重 0.90
１年日数		365															

渚水みらいセンター（淀川左岸流域）

処	番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
年	月	返送汚泥		硝化循環水		送気		苛性ソーダ		ポリ塩化ｱﾙﾐ		塩素		次亜塩		酢酸	
		量	平均返送率	量	循環率	量	空気量／流入水量	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率
	単位	m^3	%	m^3	%	m^3		ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L
17	4	1,374,380	52.22	535,181	20.33	17,698,948	7.74	0	0.00	0	0.00	0	0.00	19,140	1.00	0	0.00
17	5	1,470,841	54.97	576,163	21.53	17,588,547	7.54	0	0.00	2,280	0.00	0	0.00	20,090	1.03	0	0.00
17	6	1,489,121	56.39	680,797	25.78	16,207,056	6.99	0	0.00	480	0.00	0	0.00	11,380	0.59	0	0.00
17	7	1,622,266	57.27	747,068	26.37	16,983,612	6.75	0	0.00	1,920	0.00	0	0.00	11,920	0.57	0	0.00
17	8	1,501,500	55.60	855,823	31.69	152,530,756	64.72	0	0.00	1,800	0.00	0	0.00	20,510	1.04	0	0.00
17	9	1,384,804	51.34	877,403	32.53	16,613,522	7.04	0	0.00	6,310	0.00	0	0.00	16,460	0.84	0	0.00
17	10	1,234,584	44.25	742,239	26.60	17,478,927	7.11	0	0.00	4,960	0.00	0	0.00	16,130	0.79	0	0.00
17	11	1,328,258	49.56	703,175	26.24	16,226,594	6.92	0	0.00	2,630	0.00	0	0.00	13,920	0.71	0	0.00
17	12	1,373,256	50.16	715,859	26.15	16,928,107	7.02	0	0.00	3,040	0.00	0	0.00	11,560	0.58	0	0.00
18	1	1,432,068	53.52	769,118	28.75	17,401,356	7.47	0	0.00	3,360	0.00	0	0.00	12,720	0.65	0	0.00
18	2	1,386,866	56.76	612,671	25.07	15,928,306	7.35	0	0.00	8,660	0.00	0	0.00	13,180	0.73	0	0.00
18	3	1,606,773	55.40	522,275	18.01	22,495,963	8.82	0	0.00	14,280	0.00	0	0.00	19,920	0.94	0	0.00
年間総量		17,204,717	無記入	8,337,772	無記入	344,081,694	無記入	0	無記入	49,720	無記入	0	無記入	186,930	無記入	0	無記入
日平均		47,100	0.00	22,800	0.00	942,700	0.00	0	0.00	100	0.00	0	0.00	512	0.00	0	0.00
日最大		48,834	無記入	0	無記入	620,632	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入
前年度総量		16,691,425	50.93	4,157,205	0.00	186,174,005	6.46	0	0.00	33,609	0.00	0	0.00	235,330	0.98	0	0.00
前年度比		1.03	無記入	2.01	無記入	1.85	無記入	－	無記入	1.48	無記入	－	無記入	0.79	無記入	－	無記入
備考														12.00%			
１年日数																	

渚水みらいセンター（淀川左岸流域）

処	番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
年	月	引抜汚泥	余剰汚泥	濃縮投入汚泥		濃縮汚泥		消化投入汚泥		消化汚泥		脱水投入汚泥		脱水ケーキ		焼却投入ケーキ	
		量	量	量	含水率	量	含水率	量	含水率	量	含水率	打込汚泥量	含水率	量	含水率	量	含水率
	単位	m^3	m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	t	%	t	%
17	4	12,734	42,503	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
17	5	14,318	46,341	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
17	6	15,071	43,618	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
17	7	13,851	48,926	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
17	8	12,818	50,342	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
17	9	11,643	51,034	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
17	10	12,329	48,269	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
17	11	12,112	42,311	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
17	12	11,934	42,303	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	1	11,854	44,667	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	2	11,586	36,073	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	3	15,249	58,191	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
年間総量		155,499	554,578	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入
日平均		426	1,519	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
日最大		451	1,744	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入
前年度総量		235,211	505,704	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
前年度比		0.66	1.10	－	無記入	－	無記入	－	無記入	－	無記入	－	無記入	－	無記入	－	無記入
備考																	

１年日数

渚水みらいセンター（淀川左岸流域）

処	番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
年	月	焼却灰乾灰		焼却灰湿灰		溶融スラグ	溶融スラグ	成形レンガ	成形レンガ	焼成レンガ	焼成レンガ	汚泥処分量		汚泥処分量		汚泥処分量	
		量	含水率	量	含水率	空冷 量	水冷 量	使用灰 量	生産 量	生産 量	生産 個数	生汚泥 量	含水率	脱水ケーキ 量	含水率	灰 量	含水率
	単位	t	%	t	%	t	t	t	t	t	個	m^3	%	t	%	t	%
17	4	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	52,583	99.00	0	0.00	0	0.00
17	5	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	53,888	99.00	0	0.00	0	0.00
17	6	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	49,783	99.00	0	0.00	0	0.00
17	7	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	53,135	99.00	0	0.00	0	0.00
17	8	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	48,804	99.00	0	0.00	0	0.00
17	9	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	50,914	99.00	0	0.00	0	0.00
17	10	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	54,401	99.00	0	0.00	0	0.00
17	11	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	52,767	99.00	0	0.00	0	0.00
17	12	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	54,227	99.00	0	0.00	0	0.00
18	1	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	57,599	99.00	0	0.00	0	0.00
18	2	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	49,225	99.00	0	0.00	0	0.00
18	3	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	64,160	99.00	0	0.00	0	0.00
年間総量		0	無記入	0	無記入	0	0	0	0	0	0	641,487	無記入	0	無記入	0	無記入
日平均		0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	1,757	99.00	0	0.00	0	0.00
日最大		0	無記入	0	無記入	0	0	0	0	0	0	0	無記入	0	無記入	0	無記入
前年度総量		0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	628,598	99.00	0	0.00	0	0.00
前年度比		－	無記入	－	無記入	－	－	－	－	－	－	1.02	無記入	－	無記入	－	無記入
備考																	

１年日数

渚水みらいセンター（淀川左岸流域）

処	番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
年	月	高分子凝集剤（汚泥処理）使用量	添加率	ポリ塩化ｱﾙﾐ（汚泥処理）使用量	添加率	塩化第二鉄（汚泥処理）使用量	添加率	消石灰（汚泥処理）使用量	添加率	苛性ソーダ（汚泥処理）使用量	添加率	消臭剤（汚泥処理）使用量	添加率	灯油（炉用）使用量	重油（炉用）使用量	重油（その他）使用量	コークス（炉用）使用量
	単位	ｔ	%	ｔ	%	ｔ	%	ｔ	%	ｔ	%	ｔ	%	ｋｌ	ｋｌ	ｋｌ	ｋｇ
17	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.010	0
17	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.237	0
17	6	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.011	0
17	7	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.010	0
17	8	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.009	0
17	9	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.009	0
17	10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.256	0
17	11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.010	0
17	12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.011	0
18	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.247	0
18	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.012	0
18	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.012	0
年間総量		0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	0	0.834	0
日平均		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.002	0
日最大		0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	0		0
前年度総量		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.842	0
前年度比		－	無記入	－	無記入	－	無記入	－	無記入	－	無記入	－	無記入	－	－	0.99	－
備考																	


１年日数

渚水みらいセンター（淀川左岸流域）


処	番号	81	82	83	84	85	86
年	月	電力 使用量	自家発電 量	消化ガス 発電 量	停電回数	停電時間	上水 使用量
	単位	ｋＷｈ	ｋＷｈ	ｋＷｈ	回	分	m^3
17	4	1,198,929	0	0	0	0	774
17	5	1,224,508	70	0	0	0	1,109
17	6	1,209,056	0	0	0	0	1,078
17	7	1,247,288	0	0	0	0	777
17	8	1,211,335	0	0	0	0	584
17	9	1,179,903	0	0	0	0	780
17	10	1,173,568	70	0	0	0	575
17	11	1,099,132	0	0	0	0	348
17	12	1,152,325	0	0	0	0	398
18	1	1,161,048	70	0	0	0	457
18	2	1,074,729	0	0	0	0	652
18	3	1,325,616	0	0	0	0	460
年間総量		14,257,437	210	0	0	0	7,992
日平均		39,100	0	0	無記入	0	22
日最大		50,922	0	0	無記入	0	0
前年度総量		13,436,510	180	0	0	0	10,130
前年度比		1.06	1.17	－	－	－	0.79
備考		日最大欄の数値は 年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値					
１年日数							

鴻池水みらいセンター


1. 処理水量の推移




2. 処理水質の状況




3. 汚泥処理の状況




4. 焼却灰処分の状況




5. 処理水再利用の状況



6. 電力使用量の状況



7. 処理単価の推移


鴻池水みらいセンター
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
高級処理水量（m3／日）
50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
処理単価（円／m3）
9
10
11
12
13
14
15
16
17
年度
高級処理水量
処理単価

鴻池水みらいセンター（寝屋川北部流域）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	流入水量 返流水等含む	返流水等	晴天日流入水量	降雨量	算入晴天日	高級処理水量	晴天日高級処理水量	高度処理水量	沈殿処理水量	雨水排水量	再利用水量 施設利用	再処理水量 環境施設	再処理水量 Q水くん	放流量	沈砂発生量	しさ発生量
	単位	m^3	m^3	m^3	mm	日	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
17	4	7,513,000	0	233,800	40.0	15	7,159,000	233,800	2,261,000	318,900	34,800	549,100	0	0	7,513,000	10.00	13.16
17	5	8,070,000	0	237,900	51.0	15	7,529,000	237,900	2,476,000	510,000	31,900	511,700	0	0	8,070,000	15.00	8.73
17	6	8,101,000	0	245,700	63.0	14	7,505,000	245,700	2,495,000	596,000	0	473,100	0	0	8,101,000	6.67	8.68
17	7	10,780,000	0	252,100	180.0	12	8,470,000	252,100	2,618,000	2,120,300	189,240	483,400	0	0	10,780,000	16.67	12.73
17	8	8,564,000	0	252,600	64.5	8	7,860,000	252,600	2,717,000	577,800	125,700	491,700	0	0	8,564,000	23.33	17.04
17	9	8,633,000	0	237,900	94.5	18	7,564,000	237,900	2,589,000	1,005,000	64,000	432,100	0	0	8,633,000	21.67	10.56
17	10	9,160,000	0	236,300	167.0	10	7,634,000	236,300	2,582,000	1,294,000	235,000	478,800	0	0	9,160,000	21.67	8.76
17	11	7,193,000	0	226,800	31.0	21	6,880,000	226,800	2,367,000	283,000	29,700	452,600	0	0	7,193,000	13.33	5.07
17	12	7,204,000	0	221,400	28.0	20	7,010,000	221,400	2,401,000	180,500	12,600	451,100	0	0	7,204,000	8.33	13.32
18	1	6,932,000	0	209,400	38.5	23	6,607,000	209,400	2,101,000	254,800	70,810	537,000	0	0	6,932,000	6.67	9.88
18	2	7,608,000	0	220,400	97.5	11	6,455,000	220,400	1,782,000	999,100	153,770	440,100	0	0	7,608,000	5.00	4.93
18	3	8,999,000	0	230,400	99.5	7	7,423,000	230,400	1,733,000	1,552,100	24,480	392,600	0	0	8,999,000	15.00	16.51
年間総量		98,757,000	0	2,804,700	954.5	174	88,096,000	2,805,000	28,122,000	9,691,500	972,000	5,693,300	0	0	98,757,000	163.34	129.37
日平均		270,600	0	233,700	2.6	無記入	241,400	233,700	77,050	26,550	2,663	15,600	0	0	270,600	無記入	無記入
日最大		858,400	0	268,100	49.0	無記入	322,400	268,100	97,200	544,600	94,100	21,470	0	0	858,400	無記入	無記入
前年度総量		107,200,000	0	2,880,000	1,264.5	162	92,170,000	2,880,000	32,160,000	12,780,000	2,301,000	5,832,000	0	0	107,200,000	248.30	114.10
前年度比		0.92	－	0.97	0.75	1.07	0.96	0.97	0.87	0.76	0.42	0.98	－	－	0.92	0.66	1.13
備考		流入推量＝高級水量＋沈殿処理水量＋雨水排水量		雨天日とその翌日を除く		雨天日とその翌日を除く	高度処理を含む				鴻池ポンプ場雨水排水量	ポンプ能力から運転時間により算出			放流量＝流入水量	比重1.8 鴻池ポンプ場の洗砂処分量 場外処分	比重0.645 鴻池ポンプ場のしさ処分量 場外処分
１年日数		365															

鴻池水みらいセンター（寝屋川北部流域）

処	番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
年	月	返送汚泥		硝化循環水		送気		苛性ソーダ		ポリ塩化ｱﾙﾐ		塩素		次亜塩		酢酸	
		量	平均返送率	量	循環率	量	空気量／流入水量	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率
	単位	m^3	%	m^3	%	m^3		ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L
17	4	2,725,000	38.06	0	0.00	48,420,000	6.44	0	0.00	13,800	0.26	0	0.00	63,720	0.65	0	0.00
17	5	2,824,000	37.51	0	0.00	50,230,000	6.22	0	0.00	3,720	0.08	0	0.00	66,910	0.64	0	0.00
17	6	2,823,000	37.61	0	0.00	46,510,000	5.74	0	0.00	14,160	0.29	0	0.00	73,420	0.69	0	0.00
17	7	3,048,000	35.99	0	0.00	47,100,000	4.37	0	0.00	360	0.01	0	0.00	94,850	0.72	0	0.00
17	8	2,903,000	36.93	0	0.00	48,920,000	5.71	0	0.00	0	0.00	0	0.00	86,870	0.78	0	0.00
17	9	2,798,000	36.99	0	0.00	44,830,000	5.19	0	0.00	12,000	0.23	0	0.00	82,770	0.74	0	0.00
17	10	2,809,000	36.80	0	0.00	46,980,000	5.13	0	0.00	4,320	0.09	0	0.00	86,410	0.75	0	0.00
17	11	2,619,000	38.07	0	0.00	46,360,000	6.45	0	0.00	5,280	0.11	0	0.00	60,880	0.64	0	0.00
17	12	2,620,000	37.38	0	0.00	48,740,000	6.77	0	0.00	26,300	0.33	0	0.00	71,360	0.74	0	0.00
18	1	2,468,000	37.35	0	0.00	50,760,000	7.32	0	0.00	164,100	2.79	0	0.00	105,390	1.18	0	0.00
18	2	2,601,000	40.29	0	0.00	46,330,000	6.09	0	0.00	239,900	4.76	0	0.00	91,080	0.99	0	0.00
18	3	3,009,000	40.54	0	0.00	50,320,000	5.59	0	0.00	280,300	5.37	0	0.00	107,960	1.01	0	0.00
年間総量		33,247,000	無記入	0	無記入	575,500,000	無記入	0	無記入	764,240	無記入	0	無記入	991,620	無記入	0	無記入
日平均		91,090	37.79	0	0.00	1,577,000	6.53	0	0.00	29,390	1.19	0	0.00	2,717	0.79	0	0.00
日最大		109,200	無記入	0	無記入	1,716,000	無記入	0	無記入	15,120	無記入	0	無記入	6,500	無記入	0	無記入
前年度総量		30,550,000	無記入	0	無記入	607,400,000	無記入	0	無記入	565,300	無記入	0	無記入	1,229,000	無記入	0	無記入
前年度比		1.09	無記入	－	無記入	0.95	無記入	－	無記入	1.35	無記入	－	無記入	0.81	無記入	－	無記入
備考										比重1.21							

１年日数

鴻池水みらいセンター（寝屋川北部流域）

処	番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
年	月	引抜汚泥	余剰汚泥	濃縮投入汚泥		濃縮汚泥		消化投入汚泥		消化汚泥		脱水投入汚泥		脱水ケーキ		焼却投入ケーキ	
		量	量	量	含水率	量	含水率	量	含水率	量	含水率	打込汚泥量	含水率	量	含水率	量	含水率
	単位	m^3	m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	t	%	t	%
17	4	162,400	78,250	0	0.00	39,900	96.99	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5,028	76.80	5,035	76.80
17	5	151,000	86,050	0	0.00	38,320	96.91	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4,848	76.20	4,813	76.20
17	6	129,400	86,890	0	0.00	33,940	96.86	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4,383	76.40	4,429	76.40
17	7	137,400	86,610	0	0.00	33,800	96.88	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4,240	75.80	4,236	75.80
17	8	129,800	90,640	0	0.00	35,600	97.16	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4,114	76.20	4,113	76.20
17	9	133,700	85,910	0	0.00	32,210	97.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3,893	76.00	3,886	76.00
17	10	130,300	79,140	0	0.00	32,170	96.90	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4,013	75.80	4,026	75.80
17	11	122,300	85,010	0	0.00	33,110	96.93	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4,201	76.50	4,196	76.50
17	12	128,800	80,660	0	0.00	30,260	96.69	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4,303	77.40	4,272	77.40
18	1	152,500	90,440	0	0.00	40,420	96.93	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5,258	77.10	5,297	77.10
18	2	132,500	81,180	0	0.00	30,360	96.55	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4,311	76.40	4,316	76.40
18	3	171,200	55,890	0	0.00	23,910	96.65	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3,240	75.90	3,240	75.90
年間総量		1,681,300	986,670	0	無記入	404,000	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	51,832	無記入	51,859	無記入
日平均		4,606	2,703	0	0.00	1,107	96.87	0	0.00	0	0.00	0	0.00	142	76.38	142	76.38
日最大		6,681	4,539	0	無記入	1,881	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	242	無記入	242	無記入
前年度総量		1,365,000	853,600	0	無記入	512,300	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	52,200	無記入	52,120	無記入
前年度比		1.23	1.16	－	無記入	0.79	無記入	－	無記入	－	無記入	－	無記入	0.99	無記入	0.99	無記入
備考																	

１年日数

鴻池水みらいセンター（寝屋川北部流域）

処	番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
年	月	焼却灰乾灰量	含水率	焼却灰湿灰量	含水率	溶融スラグ空冷量	溶融スラグ水冷量	成形レンガ使用灰量	成形レンガ生産量	焼成レンガ生産量	焼成レンガ生産個数	汚泥処分量生汚泥量	含水率	汚泥処分量脱水ケーキ量	含水率	汚泥処分量灰量	含水率
	単位	t	%	t	%	t	t	t	t	t	個	m^3	%	t	%	t	%
17	4	245	0.00	390	36.90	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	390	36.90
17	5	254	0.00	382	37.20	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	382	37.20
17	6	234	0.00	441	37.60	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	441	37.60
17	7	292	0.00	424	37.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	424	37.00
17	8	242	0.00	430	37.40	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	430	37.40
17	9	229	0.00	400	37.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	400	37.00
17	10	210	0.00	353	38.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	353	38.00
17	11	188	0.00	338	38.30	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	338	38.30
17	12	179	0.00	317	37.90	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	317	37.90
18	1	197	0.00	368	37.50	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	368	37.50
18	2	201	0.00	363	37.90	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	363	37.90
18	3	182	0.00	330	38.10	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	330	38.10
年間総量		2,653	無記入	4,536	無記入	0	0	0	0	0	0	0	無記入	0	無記入	4,536	無記入
日平均		7	0.00	12	37.57	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	12	37.57
日最大		13	無記入	42	無記入	0	0	0	0	0	0	0	無記入	0	無記入	42	無記入
前年度総量		2,912	無記入	4,756	無記入	0	0	0	0	0	0	0	無記入	0	無記入	4,756	無記入
前年度比		0.91	無記入	0.95	無記入	－	－	－	－	－	－	－	無記入	－	無記入	0.95	無記入
備考		計測値		搬出量												処分量＝搬出量	

１年日数

鴻池水みらいセンター（寝屋川北部流域）

処	番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
年	月	高分子凝集剤（汚泥処理）使用量	添加率	ポリ塩化ｱﾙﾐ（汚泥処理）使用量	添加率	塩化第二鉄（汚泥処理）使用量	添加率	消石灰（汚泥処理）使用量	添加率	苛性ソーダ（汚泥処理）使用量	添加率	消臭剤（汚泥処理）使用量	添加率	灯油（炉用）使用量	重油（炉用）使用量	重油（その他）使用量	コークス（炉用）使用量
	単位	ｔ	%	ｔ	%	ｔ	%	ｔ	%	ｔ	%	ｔ	%	ｋｌ	ｋｌ	ｋｌ	ｋｇ
17	4	16.83	0.56	79.52	6.60	0	0.00	0	0.00	71.20	0.00	32.83	0.00	0.00	52.06	0.74	0
17	5	17.35	0.59	76.00	6.40	0	0.00	0	0.00	72.39	0.00	29.63	0.00	0.00	41.39	0.18	0
17	6	14.86	0.56	71.87	6.70	0	0.00	0	0.00	66.81	0.00	31.68	0.00	0.00	33.11	0.18	0
17	7	13.00	0.49	70.47	6.70	0	0.00	0	0.00	66.30	0.00	29.19	0.00	0.00	33.46	0.20	0
17	8	13.89	0.55	74.90	7.40	0	0.00	0	0.00	68.50	0.00	28.57	0.00	0.00	23.14	0.35	0
17	9	13.48	0.56	70.76	7.40	0	0.00	0	0.00	61.50	0.00	26.17	0.00	0.00	25.96	0.22	0
17	10	12.73	0.51	70.51	7.10	0	0.00	0	0.00	63.97	0.00	23.39	0.00	0.00	13.76	0.65	0
17	11	13.54	0.53	75.15	7.40	0	0.00	0	0.00	68.61	0.00	22.53	0.00	0.00	27.48	0.18	0
17	12	12.68	0.51	86.59	8.70	0	0.00	0	0.00	66.59	0.00	9.85	0.00	0.00	40.48	6.09	0
18	1	15.17	0.49	90.59	7.30	0	0.00	0	0.00	79.91	0.00	16.15	0.00	0.00	65.09	0.27	0
18	2	10.92	0.42	67.95	6.50	0	0.00	0	0.00	56.47	0.00	12.22	0.00	0.00	60.29	0.09	0
18	3	7.70	0.38	50.90	6.40	0	0.00	0	0.00	45.21	0.00	9.15	0.00	0.00	31.56	1.02	0
年間総量		162.15	無記入	885.21	無記入	0	無記入	0	無記入	787.46	無記入	271.36	無記入	0.00	447.78	10.17	0
日平均		0.44	0.51	2.43	7.05	0	0.00	0	0.00	2.16	0.00	0.74	0.00	0.00	1.23	0.03	0
日最大		0.84	無記入	3.98	無記入	0	無記入	0	無記入	4.02	無記入	1.69	無記入	0.00	5.92	5.90	0
前年度総量		208.70	無記入	864.90	無記入	0	無記入	0	無記入	1,319	無記入	195.30	無記入	0.00	377.40	2.67	0
前年度比		0.78	無記入	1.02	無記入	－	無記入	－	無記入	0.60	無記入	1.39	無記入	－	1.19	3.81	－
備考		濃度40%		比重1.21						苛性ソーダは、排ガス処理設備に使用		比重1.3				冷暖房用ボイラー及び自家発用D／E	

１年日数


鴻池水みらいセンター（寝屋川北部流域）

処	番号	81	82	83	84	85	86
年	月	電力 使用量	自家発電 量	消化ガス 発電 量	停電回数	停電時間	上水 使用量
	単位	ｋＷｈ	ｋＷｈ	ｋＷｈ	回	分	m^3
17	4	3,094,000	0	0	0	0	1,994
17	5	3,164,000	0	0	0	0	2,355
17	6	3,035,000	0	0	0	0	2,453
17	7	3,047,000	0	0	0	0	2,587
17	8	3,087,000	0	0	0	0	2,704
17	9	2,953,000	0	0	0	0	2,297
17	10	3,020,000	0	0	0	0	2,373
17	11	2,944,000	0	0	0	0	2,095
17	12	2,990,000	8,980	0	1	179	1,836
18	1	3,244,000	0	0	0	0	1,924
18	2	2,979,000	0	0	0	0	2,207
18	3	3,190,000	0	0	0	0	1,785
年間総量		36,747,000	8,980	0	1	179	26,610
日平均		100,680	0	0	無記入	179	73
日最大		114,400	8,980	0	無記入	179	153
前年度総量		37,280,000	0	0	1	0	33,730
前年度比		0.99	－	－	1.00	－	0.79
備考		年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値(参考)　処理場全体 6,660Kw			処理場内停電のみ	処理場内停電のみ	鴻池ポンプ場含む


１年日数

川俣水みらいセンター


1. 処理水量の推移




2. 処理水質の状況




3. 汚泥処理の状況




4. 焼却灰処分の状況




5. 処理水再利用の状況



6. 電力使用量の状況



7. 処理単価の推移


川俣水みらいセンター
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
高級処理水量（m3／日）
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
処理単価（円／m3）
9
10
11
12
13
14
15
16
17
年度
高級処理水量
処理単価

川俣水みらいセンター（寝屋川南部流域）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	流入水量 返流水等含む	返流水等	晴天日流入水量	降雨量	算入晴天日	高級処理水量	晴天日高級処理水量	高度処理水量	沈殿処理水量	雨水排水量	再利用水量 施設利用	再処理水量 環境施設	再処理水量 Q水くん	放流量	沈砂発生量	しさ発生量
	単位	m3	m3	m3	mm	日	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m3
17	4	9,748,100		6,097,000	41.0	21	9,155,300	6,097,000		592,800		702,888	4,028	36	9,748,100	23	33.0
17	5	10,742,100		6,578,000	58.5	21	10,063,100	6,578,000		679,000		627,777	4,153	60	10,742,100	19	31.0
17	6	11,845,900		6,421,000	60.5	18	11,065,600	6,421,000		780,300		584,073	4,054	140	11,845,900	37	36.0
17	7	14,651,600		5,652,000	166.5	16	12,019,100	5,652,000		2,632,500		594,379	4,037	418	14,651,600	57	45.0
17	8	11,714,200		5,535,000	49.5	16	11,028,100	5,535,000		686,100		600,405	4,157	1,156	11,714,200	43	35.0
17	9	11,870,900		6,228,000	75.5	19	10,465,100	6,228,000		1,405,800		540,630	3,824	592	11,870,900	17	28.0
17	10	12,817,700		4,797,000	168.0	15	10,696,000	4,797,000		2,121,700		533,118	3,787	40	12,817,700	27	25.0
17	11	9,451,800		7,695,000	29.0	26	9,101,200	7,695,000		350,600		541,563	3,755	0	9,451,800	20	30.0
17	12	9,453,600		6,635,000	30.5	23	9,175,200	6,635,000		278,400		570,211	3,772	20	9,453,600	21	34.0
18	1	9,069,700		6,771,000	32.5	25	8,663,400	6,771,000		406,300		623,532	3,715	0	9,069,700	8	29.0
18	2	10,148,300		3,953,000	92.0	14	8,565,400	3,953,000		1,582,900		522,965	3,203	50	10,148,300	16	36.0
18	3	12,075,900		4,132,000	90.0	14	10,086,900	4,132,000		1,989,000		617,814	3,606	80	12,075,900	6	34.0
年間総量		133,589,800	無記入	70,494,000	893.5	228	120,084,400	70,494,000	0	13,505,400	0	7,059,355	46,091	2,592	133,589,800	294	396.0
日平均		366,000	無記入	309,200	無記入	無記入	329,000	309,200	0	37,000	0	19,300	126.3	7	366,000	無記入	無記入
日最大		1,248,600	無記入	396,700	45.5	無記入	497,800	396,700	0	750,700	0	無記入	無記入	無記入	1,248,600	12	8
前年度総量		138,466,100	無記入	71,184,000	1,355.0	226	121,253,500	71,184,000	0	17,212,600	0	7,900,384	48,296	4,212	138,466,100	536	382.0
前年度比		0.96	無記入	0.99	0.66	1.01	0.99	0.99	－	0.78	－	0.89	0.95	0.62	0.96	0.55	1.04
備考		流入水量 = 高級処理水量 ＋ 沈澱処理水量		晴天日条件 降雨量<0.5 and 簡易処理量=0 and 前日降雨量<5の日　晴天日日数×晴天日の水量											放流量 = 流入水量	場内で洗浄後、場外処分	場外処分 重量 261,750kg 比重0.661
１年日数		365															

川俣水みらいセンター（寝屋川南部流域）

処	番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
年	月	返送汚泥		硝化循環水		送気		苛性ソーダ		ポリ塩化ｱﾙﾐ		塩素		次亜塩		酢酸	
		量	平均返送率	量	循環率	量	空気量／流入水量	(水処理)使用量	平均注入率	(水処理)使用量	平均注入率	(水処理)使用量	平均注入率	(水処理)使用量	平均注入率	(水処理)使用量	平均注入率
	単位	m3	%	m3	%	m3		kg	mg／L	kg	mg／L	kg	mg／L	kg	mg／L	kg	mg／L
17	4	5,253,000	57.4			50,280,000	5.49							77,400	0.95		
17	5	5,563,000	55.3			52,000,000	5.17							92,580	1.03		
17	6	6,020,000	54.4			45,510,000	4.11							116,610	1.18		
17	7	6,365,000	53.0			43,080,000	3.58							134,210	1.10		
17	8	6,033,000	54.7			43,390,000	3.93							116,040	1.19		
17	9	5,705,000	54.5			41,390,000	3.96							109,370	1.11		
17	10	5,999,000	56.1			40,220,000	3.76							109,250	1.02		
17	11	5,260,000	57.8			41,710,000	4.58							71,530	0.91		
17	12	5,699,000	62.1			43,750,000	4.77							63,480	0.81		
18	1	5,404,000	62.4			45,340,000	5.23							59,460	0.79		
18	2	5,253,000	61.3			39,680,000	4.63							61,180	0.72		
18	3	5,776,000	57.3			42,150,000	4.18							74,520	0.74		
年間総量		68,330,000	無記入	0	無記入	528,500,000	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	1,085,630	無記入	0	無記入
日平均		187,200	56.9	0	無記入	1,447,900	4.40	0	無記入	0	無記入	0	無記入	2,974	0.98	0	無記入
日最大		273,000	無記入	0	無記入	1,888,400	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	6,670	無記入	0	無記入
前年度総量		66,603,000	54.9	0	無記入	520,080,000	4.29	0	無記入	0	無記入	0	無記入	1,097,790	0.92	0	無記入
前年度比		1.03	無記入	－	無記入	1.02	無記入	－	無記入	－	無記入	－	無記入	0.99	無記入	－	無記入
備考																	

川俣水みらいセンター（寝屋川南部流域）

処	番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
年	月	引抜汚泥	余剰汚泥	濃縮投入汚泥		濃縮汚泥		消化投入汚泥		消化汚泥		脱水投入汚泥		脱水ケーキ		焼却投入ケーキ	
		量	量	量	含水率	量	含水率	量	含水率	量	含水率	打込汚泥量	含水率	量	含水率	量	含水率
	単位	m3	m3	m3	%	m3	%	m3	%	m3	%	m3	%	t	%	t	%
17	4	78,310	161,200	235,800	99.23	34,300	96.42					34,205	96.29	5,337	78.4	5,337	78.4
17	5	79,090	154,900	230,500	99.14	38,850	96.60					38,655	96.57	5,514	79.0	5,514	79.0
17	6	81,150	150,900	227,300	99.24	39,580	96.84					39,422	96.64	5,654	78.7	5,654	78.7
17	7	77,550	143,500	216,100	99.37	40,170	96.61					39,888	96.58	5,401	76.7	5,401	76.7
17	8	78,050	139,700	215,000	99.34	34,580	95.98					34,413	96.00	5,338	76.8	5,338	76.8
17	9	74,610	135,300	207,500	99.40	36,930	96.72					36,980	96.59	4,956	77.4	4,956	77.4
17	10	77,480	117,300	193,200	99.27	30,910	96.34					31,065	96.31	4,684	76.7	4,684	76.7
17	11	72,890	140,100	211,300	99.18	36,620	96.69					36,870	96.61	5,450	78.7	5,450	78.7
17	12	86,980	142,800	228,300	99.10	37,880	96.44					38,064	96.52	5,837	78.3	5,837	78.3
18	1	76,450	140,500	214,900	99.01	32,050	96.54					31,821	96.45	5,156	78.9	5,156	78.9
18	2	75,900	136,900	211,500	98.94	32,990	96.23					32,731	96.20	5,461	77.7	5,461	77.7
18	3	86,800	120,900	207,200	99.08	38,790	96.34					39,801	96.38	5,714	76.7	5,714	76.7
年間総量		945,260	1,684,000	2,598,600	無記入	433,650	無記入	0	無記入	0	無記入	433,915	無記入	64,502	無記入	64,502	無記入
日平均		2,590	4,614	7,119	－	1,188	－	0	無記入	0	無記入	1,189	96.44	177	77.8	177	77.8
日最大		3,703	8,896	無記入	無記入	無記入	無記入	0	無記入	0	無記入	2,415	無記入	274	無記入	274	無記入
前年度総量		915,410	1,589,300	2,474,100		386,190		0	無記入	0	無記入	391,490		56,879		56,879	
前年度比		1.03	1.06	1.05	無記入	1.12	無記入	－	無記入	－	無記入	1.11	無記入	1.13	無記入	1.13	無記入
備考																	

川俣水みらいセンター（寝屋川南部流域）

処	番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
年	月	焼却灰乾灰		焼却灰湿灰		溶融スラグ	溶融スラグ	成形レンガ	成形レンガ	焼成レンガ	焼成レンガ	汚泥処分量		汚泥処分量		汚泥処分量	
		量	含水率	量	含水率	空冷 量	水冷 量	使用灰 量	生産 量	生産 量	生産 個数	生汚泥 量	含水率	脱水ケーキ 量	含水率	灰 量	含水率
	単位	t	%	t	%	t	t					m3	%	t	%	t	%
17	4			388	36.2											388	36.2
17	5			462	36.4											462	36.4
17	6			416	36.6											416	36.6
17	7			561	36.3											561	36.3
17	8			602	36.7											602	36.7
17	9			517	36.7											517	36.7
17	10			457	37.5											457	37.5
17	11			362	36.7											362	36.7
17	12			358	37.1											358	37.1
18	1			318	37.9											318	37.9
18	2			375	37.2											375	37.2
18	3			494	36.8											494	36.8
年間総量		0	無記入	5,310	無記入	0	0	0	0	0	0	0	無記入	0	無記入	5,310	無記入
日平均		0	無記入	15	36.8	0	0	0	0	0	0	0	無記入	0	無記入	15	36.8
日最大		0	無記入	46	無記入	0	0	0	0	0	0	0	無記入	0	無記入	46	無記入
前年度総量		0	無記入	5,095	36.1	0	0	0	0	0	0	0	無記入	0	無記入	5,095	36.1
前年度比		－	無記入	1.04	無記入	－	－	－	－	－	－	－	無記入	－	無記入	1.04	無記入
備考																	

川俣水みらいセンター（寝屋川南部流域）


処	番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
年	月	高分子凝集剤		ポリ塩化ｱﾙﾐ		塩化第二鉄		消石灰		苛性ソーダ		消臭剤		灯油	重油	重油	コークス
		（汚泥処理）使用量	添加率	（汚泥処理）使用量	添加率	（汚泥処理）使用量	添加率	（汚泥処理）使用量	添加率	（汚泥処理）使用量	添加率	（汚泥処理）使用量	添加率	（炉用）使用量	（炉用）使用量	（その他）使用量	（炉用）使用量
	単位	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	kl	kl	kl	kg
17	4	14.36	0.45	48.73	3.8					31.34					115.31	8.83	
17	5	16.05	0.48	56.63	4.3					27.24					143.99	11.76	
17	6	16.06	0.49	52.18	3.9					19.81					145.11	13.20	
17	7	13.08	0.38	46.66	3.4					18.08					136.42	39.32	
17	8	14.80	0.43	47.67	3.5					20.06					130.24	11.56	
17	9	13.93	0.44	44.08	3.5					19.53					122.25	19.16	
17	10	10.78	0.38	38.10	3.3					18.99					110.44	31.87	
17	11	14.07	0.45	50.10	4.0					19.84					124.54	5.78	
17	12	14.07	0.42	48.33	3.6					24.81					114.07	6.28	
18	1	14.21	0.50	47.51	4.2					19.09					113.09	7.90	
18	2	13.23	0.43	47.12	3.8					22.78					105.17	23.52	
18	3	11.38	0.32	45.47	3.2					25.41					117.04	27.71	
年間総量		166.03	無記入	572.57	無記入	0	無記入	0	無記入	266.96	無記入	0	無記入	0	1477.67	206.88	0
日平均		0.45	0.43	1.569	3.7	0	無記入	0	無記入	0.73	無記入	0	無記入	0	4.05	0.57	0
日最大		無記入	無記入	無記入	無記入	0	無記入	0	無記入	無記入	無記入	0	無記入	0	8.33	無記入	0
前年度総量		148.23	0.42	517.39	3.7	0	無記入	0	無記入	273.70	無記入	0	無記入	0	1,482.81	236.01	0
前年度比		1.12	無記入	1.11	無記入	－	無記入	－	無記入	0.98	無記入	－	無記入	－	1.00	0.88	－
備考										苛性ソーダは焼却排ガス･脱臭用に使用						エンジンポンプ･自家発用	

川俣水みらいセンター（寝屋川南部流域）


処	番号	81	82	83	84	85	86
年	月	電力 使用量	自家発電 量	消化ガス 発電 量	停電回数	停電時間	上水 使用量
	単位	kWh	kWh	kWh	回	分	m3
17	4	3,407,000	0		0	0	1,695
17	5	3,630,000	0		0	0	2,337
17	6	3,627,000	0		0	0	3,292
17	7	3,619,000	0		0	0	4,114
17	8	3,563,000	0		0	0	3,561
17	9	3,363,000	0		0	0	3,240
17	10	3,262,000	0		0	0	2,477
17	11	3,126,000	0		0	0	1,650
17	12	3,241,000	0		1	49	2,253
18	1	3,205,000	0		0	0	1,496
18	2	2,919,000	0		0	0	1,629
18	3	3,192,000	0		0	0	1,426
年間総量		40,154,000	0	0	1	49	29,170
日平均		110,000	0.00	0	無記入	無記入	80
日最大		6,350	無記入	0	無記入	無記入	無記入
前年度総量		40,049,000	0	0	1	107	24,136
前年度比		1.00	－	－	1.00	0.46	1.21
備考		日最大の欄は年間最大デマンド					

今池水みらいセンター


1. 処理水量の推移




2. 処理水質の状況




3. 汚泥処理の状況




4. 焼却灰処分の状況




5. 処理水再利用の状況



6. 電力使用量の状況



7. 処理単価の推移


今池水みらいセンター
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
高級処理水量（m3／日）
処理単価（円／m3）
9
10
11
12
13
14
15
16
17
年度
高級処理水量
処理単価

今池水みらいセンター（大和川下流西部流域）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	流入水量 返流水等含む	返流水等	晴天日流入水量	降雨量	算入晴天日	高級処理水量	晴天日高級処理水量	高度処理水量	沈殿処理水量	雨水排水量	再利用水量 施設利用	再処理水量 環境施設	再処理水量 Q水くん	放流量	沈砂発生量	しさ発生量
	単位	m^3	m^3	m^3	mm	日	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
17	4	2,794,500	212,300	2,012,400	53.0	22	2,582,200	1,854,800	1,256,100	0	30,600	197,251	10,800	66	2,582,200	0.4	8.3
17	5	2,898,600	234,700	2,019,700	67.5	22	2,663,900	1,852,200	1,368,900	0	68,200	212,174	11,160	182	2,663,900	0.0	4.1
17	6	2,917,300	255,600	1,826,800	55.0	19	2,661,700	1,660,400	1,306,700	0	35,500	215,977	11,456	169	2,661,700	3.9	3.0
17	7	3,286,100	314,300	1,693,900	182.5	17	2,971,800	1,507,100	1,533,000	0	171,400	227,668	12,680	260	2,971,800	0.0	2.3
17	8	3,021,800	344,400	1,943,400	60.0	20	2,677,400	1,719,300	1,330,900	0	17,100	227,612	12,272	645	2,677,400	0.7	2.9
17	9	3,025,000	333,300	1,636,800	105.5	17	2,691,700	1,445,800	1,347,900	0	73,472	239,292	12,036	251	2,691,700	1.4	2.5
17	10	3,360,900	243,000	1,253,000	171.5	13	3,114,200	1,152,700	1,657,200	3,700	235,000	181,519	12,480	34	3,117,900	4.4	6.8
17	11	2,906,300	259,400	2,384,400	27.0	25	2,646,900	2,169,600	1,326,000	0	15,340	189,536	10,800	20	2,646,900	0.7	3.0
17	12	2,921,600	282,400	2,541,100	9.0	27	2,639,200	2,295,600	1,293,800	0	0	204,656	26,016	24	2,639,200	2.1	2.7
18	1	2,838,700	245,100	2,356,200	32.5	26	2,593,600	2,148,100	1,274,900	0	21,000	191,006	29,688	42	2,593,600	0.0	4.8
18	2	2,756,400	220,100	1,213,800	87.0	13	2,536,300	1,104,900	1,291,900	0	61,200	174,135	26,800	26	2,536,300	2.3	18.6
18	3	3,174,200	246,500	1,083,300	103.5	11	2,927,700	992,400	1,500,800	0	64,094	193,130	29,568	27	2,927,700	2.4	13.6
年間総量		35,901,400	3,191,100	21,964,800	954.0	232	32,706,600	19,902,900	16,488,100	3,700	792,906	2,453,956	205,756	1,746	32,710,300	18.3	72.6
日平均		98,400	8,700	94,700	—	—	89,600	85,800	45,200	—	2,172	6,723	564	5	89,600	0.1	0.2
日最大		160,900	—	106,000	51.5	—	145,500	97,400	87,200	3,700	102,500	8,426	960	54	149,200	3.9	4.1
前年度総量		35,268,000	2,561,000	19,015,000	1,289.5	210	32,614,900	17,546,100	16,039,700	150,300	1,722,750	2,518,944	—	1,251	32,765,200	48.0	99.0
前年度比		1.02	1.25	1.16	0.74	1.10	1.00	1.13	1.03	0.02	0.46	0.97	—	1.40	1.00	0.38	0.73
備考		1系＋2系	#1-#6-#9	晴天日送水量水量積上げ	3mm未満晴天日 3～10mm未満当日含む雨天日2日 10～40mm未満当日含む雨天日3日 40mm以上当日含む雨天日4日		1系 m3 16,218,500 2系 m3 16,488,100	1系 m3 10,043,200 2系 m3 9,859,700			今井戸系雨水ポンプ場排水量		せせらぎ使用量		#6+#9	比重 1.5	比重 0.8
1年日数		365															

今池水みらいセンター（大和川下流西部流域）

処	番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
年	月	返送汚泥		硝化循環水		送気		苛性ソーダ		ポリ塩化ｱﾙﾐ		塩素		次亜塩		酢酸	
		量	平均返送率	量	循環率	量	空気量／流入水量	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率
	単位	m^3	%	m^3	%	m^3		ｋｇ	ｍｇ／ℓ	ｋｇ	ｍｇ／ℓ	ｋｇ	ｍｇ／ℓ	ｋｇ	ｍｇ／ℓ	ｋｇ	ｍｇ／ℓ
17	4	914,200	32.7	1,042,500	71.7	16,915,000	6.05	0	－	0	－	－	－	4,465	1.7	－	－
17	5	956,100	33.0	1,071,400	68.2	18,803,000	6.49	0	－	0	－	－	－	4,913	1.8	－	－
17	6	827,100	28.4	1,043,800	68.7	17,198,000	5.90	0	－	0	－	－	－	5,101	1.9	－	－
17	7	914,400	27.8	1,096,600	62.4	17,171,000	5.23	0	－	0	－	－	－	5,868	2.0	－	－
17	8	839,500	27.8	1,065,500	67.6	18,129,000	6.00	0	－	0	－	－	－	5,129	1.9	－	－
17	9	836,100	27.6	1,046,100	65.9	17,767,000	5.87	0	－	0	－	－	－	5,461	2.0	－	－
17	10	926,800	27.6	1,026,100	56.5	17,006,000	5.07	0	－	0	－	－	－	5,474	1.8	－	－
17	11	804,600	27.7	1,022,800	67.9	15,940,000	5.48	0	－	0	－	－	－	5,377	2.0	－	－
17	12	817,900	28.0	1,059,500	70.6	17,427,000	5.96	0	－	0	－	－	－	5,276	2.0	－	－
18	1	796,300	28.1	1,018,000	70.2	16,063,000	5.66	0	－	0	－	－	－	5,238	2.0	－	－
18	2	763,700	27.7	933,300	64.3	14,759,000	5.35	0	－	0	－	－	－	4,972	2.0	－	－
18	3	885,000	27.9	1,081,400	64.2	16,473,000	5.19	0	－	0	－	－	－	5,701	1.9	－	－
年間総量		10,281,700	－	12,507,000	－	203,651,000	－	0	－	0	－	－	－	62,975	－	－	－
日平均		28,169	28.6	34,266	66.3	557,948	5.67	0	－	0	－	－	－	173.0	1.9	－	－
日最大		42,611	35.1	42,927	77.6	682,561	7.63	0	－	0	－	－	－	222.2	2.5	－	－
前年度総量		9,969,600	28.4	11,639,100	69.0	187,544,000	5.34	0	－	0	－	－	－	58,609	1.2	－	－
前年度比		1.03	1.01	1.07	0.96	1.09	1.06	－	－	－	－	－	－	1.07	1.58	－	－
備考		1系 m3 4,528,300 2系 m3 5,753,400	1系 % 26.6 2系 %3 30.5	2系のみ返送除く		1系 m3 78,440,000 2系 m3 125,211,000	1系 倍 4.61 2系 倍 6.63	20%溶液		比重 1.20							
１年日数																	

今池水みらいセンター（大和川下流西部流域）

処	番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
年	月	引抜汚泥	余剰汚泥	濃縮投入汚泥		濃縮汚泥		消化投入汚泥		消化汚泥		脱水投入汚泥		脱水ケーキ		焼却投入ケーキ	
		量	量	量	含水率	量	含水率	量	含水率	量	含水率	打込汚泥 量	含水率	量	含水率	量	含水率
	単位	m^3	m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	t	%	t	%
17	4	53,700	57,520	111,220	99.20	19,080	97.00	5,350	97.40	240	96.80	18,790	97.10	2,430.50	76.80	2,430.45	76.80
17	5	55,510	57,860	113,370	99.10	21,360	97.40	5,800	97.50	0	—	19,290	97.40	2,190.20	76.00	2,190.16	76.00
17	6	53,560	60,060	113,620	99.20	23,590	97.60	6,140	97.30	0	—	21,220	97.60	2,171.80	78.60	2,171.75	78.60
17	7	55,940	65,910	121,850	99.20	23,700	97.20	5,250	96.80	0	—	20,290	97.40	2,104.20	76.50	2,104.22	76.50
17	8	54,570	64,230	118,800	99.20	27,850	97.70	6,290	97.10	0	—	23,010	97.70	2,096.10	78.20	2,096.05	78.20
17	9	54,310	63,200	117,510	99.10	23,170	97.40	4,430	96.60	0	—	19,820	97.80	1,943.30	76.60	1,943.27	76.60
17	10	55,670	62,150	117,820	99.10	23,910	97.30	8,780	97.10	0	—	16,810	97.30	1,816.30	76.60	1,250.96	76.60
17	11	53,760	59,450	113,210	99.20	22,330	97.10	4,290	96.30	1,400	97.40	19,720	97.20	2,336.30	77.70	2,396.20	77.70
17	12	55,560	50,250	105,810	99.10	20,100	96.80	4,980	97.10	380	97.10	17,300	96.80	2,357.40	76.80	2,680.24	76.80
18	1	55,720	53,400	109,120	99.00	19,910	96.70	4,080	96.50	710	96.90	17,370	96.80	2,521.40	76.60	2,521.40	76.60
18	2	48,220	45,840	94,060	99.10	16,150	96.40	5,240	96.90	0	—	12,640	96.40	1,982.40	76.80	2,254.51	76.80
18	3	55,160	50,160	105,320	98.90	16,190	96.20	3,090	96.30	0	—	14,810	96.20	2,618.70	77.70	2,618.69	77.70
年間総量		651,680	690,030	1,341,710	—	257,340	—	63,720	—	2,730	—	221,070	—	26,568.60	—	26,657.90	—
日平均		1,785	1,890	3,676	99.10	705	97.10	175	97.00	7	97.20	606	97.20	72.79	77.10	73.04	77.10
日最大		1,953	2,167	4,030	99.20	1,337	97.80	974	97.70	108	97.40	1,156	97.80	95.13	78.60	95.13	78.60
前年度総量		652,500	676,970	1,329,470	99.10	230,450	97.20	65,520	97.40	4,850	96.90	210,890	97.20	25,485.72	77.60	25,543.91	77.60
前年度比		1.00	1.02	1.01	1.00	1.12	1.00	0.97	1.00	0.56	1.00	1.05	1.00	1.04	0.99	1.04	0.99
備考		1系 m3 264,310 2系 m3 387,370	1系 m3 358,520 2系 m3 331,510	#33+#34		重力 171470 ㎥ 加圧 85870 ㎥		重力 8,860 ㎥ 加圧 24,640 ㎥ し尿 26,930 ㎥				消化汚泥 ㎥ 290 混生汚泥 ㎥ 220,780					
１年日数																	

今池水みらいセンター（大和川下流西部流域）

処	番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
年	月	焼却灰乾灰		焼却灰湿灰		溶融スラグ	溶融スラグ	成形レンガ	成形レンガ	焼成レンガ	焼成レンガ	汚泥処分量		汚泥処分量		汚泥処分量	
		量	含水率	量	含水率	空冷量	水冷量	使用灰量	生産量	生産量	生産個数	生汚泥量	含水率	脱水ケーキ量	含水率	灰量	含水率
	単位	t	%	t	%	t	t	t	t	t	個	m^3	%	t	%	t	%
17	4	78.83	－	116.26	32.2	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00	－	116	32.2
17	5	74.70	－	110.53	36.7	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00	－	111	36.7
17	6	77.00	－	113.77	34.3	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00	－	114	34.3
17	7	72.34	－	109.20	34.2	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00	－	109	34.2
17	8	77.00	－	116.54	33.7	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00	－	116	33.7
17	9	70.40	－	105.97	36.7	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00	－	106	36.7
17	10	50.05	－	74.92	30.7	－	－	－	－	－	－	－	－	565.38	－	75	30.7
17	11	77.00	－	116.08	32.9	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00	－	116	32.9
17	12	80.87	－	121.56	31.2	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00	－	122	31.2
18	1	76.15	－	115.51	33.7	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00	－	116	33.7
18	2	61.60	－	92.82	32.8	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00	－	93	32.8
18	3	78.95	－	119.02	34.5	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00	－	119	34.5
年間総量		874.89	－	1,312.18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	565.38	－	1,313	－
日平均		2.40	－	3.60	33.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	76.6	3.597	33.7
日最大		8.80	－	13.43	36.7	－	－	－	－	－	－	－	－	40.86	76.6	－	36.7
前年度総量		912.69	－	1,448.86	34.8	－	－	－	－	－	－	－	－	389.81	－	1,345	34.8
前年度比		0.96	－	0.91	0.97	－	－	－	－	－	－	－	－	1.45	－	0.98	0.97
備考																	

１年日数

今池水みらいセンター（大和川下流西部流域）


処	番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
年	月	高分子凝集剤（汚泥処理）使用量	添加率	ポリ塩化ｱﾙﾐ（汚泥処理）使用量	添加率	塩化第二鉄（汚泥処理）使用量	添加率	消石灰（汚泥処理）使用量	添加率	苛性ソーダ（汚泥処理）使用量	添加率	消臭剤（汚泥処理）使用量	添加率	灯油（炉用）使用量	重油（炉用）使用量	重油（その他）使用量	コークス（炉用）使用量
	単位	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	kℓ	kℓ	kℓ	kℓ
17	4	3.511	0.63	—	—	—	—	—	—	47.102	—	—	—	—	41.630	1.483	—
17	5	2.878	0.57	—	—	—	—	—	—	41.450	—	—	—	—	31.481	4.192	—
17	6	3.007	0.59	—	—	—	—	—	—	39.118	—	—	—	—	26.610	2.231	—
17	7	3.437	0.56	—	—	—	—	—	—	38.944	—	—	—	—	15.958	5.973	—
17	8	3.012	0.57	—	—	—	—	—	—	40.100	—	—	—	—	28.687	1.202	—
17	9	3.367	0.63	—	—	—	—	—	—	40.021	—	—	—	—	23.429	3.807	—
17	10	3.079	0.55	—	—	—	—	—	—	25.582	—	—	—	—	21.875	8.368	—
17	11	3.764	0.58	—	—	—	—	—	—	41.061	—	—	—	—	23.455	1.024	—
17	12	3.739	0.57	—	—	—	—	—	—	48.053	—	—	—	—	24.587	0.592	—
18	1	3.872	0.60	—	—	—	—	—	—	41.913	—	—	—	—	24.814	1.763	—
18	2	3.028	0.54	—	—	—	—	—	—	39.444	—	—	—	—	8.730	3.329	—
18	3	3.717	0.56	—	—	—	—	—	—	43.059	—	—	—	—	40.066	1.896	—
年間総量		40.411	—	—	—	—	—	—	—	485.847	—	—	—	—	311.322	35.860	—
日平均		0.111	0.58	—	—	—	—	—	—	1.331	—	—	—	—	0.853	0.098	—
日最大		—	0.83	—	—	—	—	—	—	1.792	—	—	—	—	3.364	—	—
前年度総量		36.063	0.58	—	—	—	—	—	—	449.932	—	—	—	—	379.925	100.215	—
前年度比		1.12	1.00	—	—	—	—	—	—	1.08	—	—	—	—	0.82	0.36	—
備考		脱水 t 35.799 加圧浮上 t 4.612								20%溶液 比重1.22							
1年日数																	

今池水みらいセンター（大和川下流西部流域）


処	番号	81	82	83	84	85	86
年	月	電力 使用量	自家発電 量	消化ガス 発電 量	停電回数	停電時間	上水 使用量
	単位	ｋＷｈ	ｋＷｈ	ｋＷｈ	回	分	m^3
17	4	1,602,320	1,830	－	1	60	859
17	5	1,676,030	1,870	－	1	60	695
17	6	1,672,930	1,730	－	1	60	710
17	7	1,804,140	0	－	0	0	815
17	8	1,814,520	1,840	－	1	60	760
17	9	1,755,320	0	－	0	0	627
17	10	1,665,170	0	－	0	0	723
17	11	1,623,220	1,810	－	1	60	708
17	12	1,748,040	0	－	0	0	892
18	1	1,693,780	2,710	－	1	60	907
18	2	1,554,120	0	－	0	0	876
18	3	1,713,250	0	－	0	0	790
年間総量		20,322,840	11,790	－	6	360	9,362
日平均		55,679	32	－	－	－	26
日最大		62,380	2,710	－	－	－	51
前年度総量		20,962,720	21,600	－	11	660	10,336
前年度比		0.97	0.55	－	0.55	0.55	0.91
備考		自家発電量除く 年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値 3,030					
１年日数							

大井水みらいセンター


1. 処理水量の推移




2. 処理水質の状況




3. 汚泥処理の状況




4. 焼却灰処分の状況




5. 処理水再利用の状況



6. 電力使用量の状況



7. 処理単価の推移


大井水みらいセンター
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
高級処理水量（m3／日）
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
処理単価（円／m3）
9
10
11
12
13
14
15
16
17
年度
高級処理水量
処理単価

大井水みらいセンター（大和川下流東部流域）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	流入水量 返流水 等含まない	返流水等	晴天日 流入水量	降雨量	算入晴天日	高級処理 水量	晴天日 高級処理 水量	高度処理 水量	沈殿処理 水量	雨水排水量	再利用水量 施設利用	再処理水量 環境施設	再処理水量 Q水くん	放流量	沈砂発生量	しさ発生量
	単位	m^3	m^3	m^3	mm	日	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
17	4	1,617,626	212,602	1,223,393	44.5	26	1,420,750	1,223,393	1,420,750	0	0	170,126	8,190	1	1,420,750	1.64	1.84
17	5	1,655,523	209,491	1,164,821	53.0	25	1,447,880	1,164,821	1,447,880	0	0	161,750	24,400	110	1,447,880	1.40	1.74
17	6	1,699,093	222,751	1,218,283	46.0	25	1,479,770	1,218,283	1,479,770	0	0	175,605	21,563	15	1,479,770	1.56	1.08
17	7	1,849,803	246,585	1,007,063	151.0	20	1,607,030	1,007,063	1,607,030	0	0	197,768	21,709	113	1,607,030	1.18	1.18
17	8	1,704,312	245,145	1,191,634	42.5	25	1,470,960	1,191,634	1,470,960	0	0	184,914	25,591	258	1,470,960	0.00	0.98
17	9	1,706,158	231,408	1,068,414	82.5	22	1,490,990	1,068,414	1,490,990	0	0	164,930	25,485	59	1,490,990	1.74	0.81
17	10	1,842,485	217,172	867,612	179.0	17	1,646,390	867,612	1,646,390	0	0	146,128	25,406	8	1,646,390	0.27	0.48
17	11	1,642,659	205,592	1,310,987	29.0	27	1,460,080	1,310,987	1,460,080	0	0	131,999	25,694	30	1,460,080	1.40	1.53
17	12	1,680,726	208,891	1,416,182	11.5	30	1,461,440	1,416,182	1,461,440	0	0	164,189	28,222	26	1,461,440	1.34	1.93
18	1	1,622,848	221,499	1,273,842	29.5	28	1,412,150	1,273,842	1,412,150	0	0	162,399	24,322	67	1,412,150	2.07	1.87
18	2	1,528,492	200,842	945,416	73.5	20	1,342,570	945,416	1,342,570	0	0	142,088	21,124	8	1,342,570	2.68	1.56
18	3	1,703,448	206,369	923,923	81.5	19	1,518,070	923,923	1,518,070	0	0	133,418	25,467	21	1,518,070	1.98	1.49
年間総量		20,253,173	2,628,347	13,611,570	823.5	284	17,758,080	13,611,570	17,758,080	0	0	1,935,314	277,173	716	17,758,080	17.26	16.49
日平均		55,488	7,201	47,900	—	—	48,700	47,900	48,700	0	0	5,302	759	2	48,700	—	—
日最大		71,110	10,436	56,092	—	—	66,397	56,092	66,397	0	0	—	—	—	—	—	—
前年度総量		17,256,400	2,907,859	11,368,500	1357.5	248	17,256,400	11,368,500	17,256,400	0	0	2,101,300	272,400	457	17,256,400	23.06	23.80
前年度比		1.17	0.90	1.20	0.61	1.15	1.03	1.20	1.03	—	—	0.92	1.02	1.57	1.03	0.75	0.69
備考		流入水量＝ 高度処理水量			雨天日 3mm以上当日 １０mm以上～ 40mm未満翌日１日 40mm以上翌日２日										放流ポンプ 出口流量計	比重 1.21 場内	比重 0.85 場内
１年日数		**365**															

大井水みらいセンター（大和川下流東部流域）

処	番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
年	月	返送汚泥		硝化循環水		送気		苛性ソーダ		ポリ塩化ｱﾙﾐ		塩素		次亜塩		酢酸	
		量	平均返送率	量	循環率	量	空気量／流入水量	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率
	単位	m^3	%	m^3	%	m^3		ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L
17	4	451,076	27.9	1,595,340	98.6	7,181,949	4.44	0		888	2.4			2,850	1.9		
17	5	461,244	27.9	1,654,174	99.9	7,511,874	4.54	0		302	2.8			2,908	1.9		
17	6	473,781	27.9	1,690,087	99.5	7,210,179	4.24	0		305	2.7			2,991	1.9		
17	7	515,541	27.9	1,784,881	96.5	7,292,884	3.94	0		1,906	4.6			3,220	1.9		
17	8	475,203	27.9	1,701,661	99.8	7,400,795	4.34	0		1,914	3.9			3,256	2.1		
17	9	475,495	27.9	1,702,359	99.8	6,816,798	4.00	0		0	0.0			3,306	2.1		
17	10	513,810	27.9	1,830,328	99.3	6,875,590	3.73	0		1,329	3.2			3,592	2.1		
17	11	457,295	27.8	1,639,852	99.8	6,190,488	3.77	0		1,971	4.0			3,179	2.1		
17	12	467,716	27.8	1,678,992	99.9	6,582,598	3.92	0		1,505	4.0			2,953	1.9		
18	1	451,417	27.8	1,620,634	99.9	7,245,179	4.46	0		2,523	4.0			2,881	1.9		
18	2	425,674	27.8	1,526,268	99.9	5,571,969	3.65	0		1,787	4.1			2,723	1.9		
18	3	474,612	27.9	1,700,233	99.8	6,197,267	3.64	0		2,280	4.6			3,051	1.9		
年間総量		5,642,864	－	20,124,809	－	82,077,570	－	0	－	16,710	－	0	－	36,910	－	0	－
日平均		15,460	27.9	55,136	99.4	224,870	4.05	0		46	3.3	0		101	1.9	0	
日最大		19,862	－	69,968	－	366,507	－	0	－	－	－	0	－	－	－	0	－
前年度総量		5,695,200	－	18,560,200	－	88,264,400	－	0	－	11,506	－	0	－	37,956	－	0	－
前年度比		0.99	－	1.08	－	0.93	－	－	－	1.45	－	－	－	0.97	－	－	－
備考														前塩 18,816ｋｇ 後塩 18,094ｋｇ	前塩 0.9mg/㉑ 後塩 1.0mg/㉑		
１年日数																	

大井水みらいセンター（大和川下流東部流域）

処	番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
年	月	引抜汚泥	余剰汚泥	濃縮投入汚泥		濃縮汚泥		消化投入汚泥		消化汚泥		脱水投入汚泥		脱水ケーキ		焼却投入ケーキ	
		量	量	量	含水率	量	含水率	量	含水率	量	含水率	打込汚泥量	含水率	量	含水率	量	含水率
	単位	m^3	m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	t	%	t	%
17	4	21,600	20,140	41,740		8,119	96.2					8,119	96.2	1,096	75.1	1,096	75.1
17	5	22,320	22,602	44,922		8,273	96.3					8,273	96.3	1,130	76.2	1,105	76.2
17	6	21,600	22,500	44,100		8,000	96.3					8,000	96.3	1,062	75.0	1,061	75.0
17	7	22,320	23,250	45,570		8,589	95.9					8,589	95.9	1,084	74.2	1,099	74.2
17	8	22,320	22,400	44,720		8,219	96.4					8,219	96.4	1,050	75.8	1,062	75.8
17	9	21,600	24,250	45,850		8,276	96.3					8,276	96.3	1,088	75.2	1,088	75.2
17	10	22,317	24,550	46,867		8,393	96.2					8,393	96.2	1,160	76.0	1,428	76.0
17	11	21,600	25,000	46,600		8,251	96.0					8,251	96.0	1,199	76.5	1,058	76.5
17	12	22,320	28,218	50,538		7,962	95.8					7,962	95.8	1,295	76.8	627	76.8
18	1	22,320	25,380	47,700		8,559	96.1					8,559	96.1	1,272	76.6	1,260	76.6
18	2	20,100	24,155	44,255		7,578	95.8					7,578	95.8	1,123	76.1	1,420	76.1
18	3	22,319	27,683	50,002		8,454	95.9					8,454	95.9	1,260	76.1	1,283	76.1
年間総量		262,736	290,128	552,864	－	98,673	－	0	－	0	－	98,673	－	13,819	－	13,587	－
日平均		720	795	1,515	－	270	96.1	0		0		270	96.1	38	75.8	37	75.8
日最大		721	1,008	－	－	367	－	0	－	0	－	367	－	58	－	64	－
前年度総量		261,359	273,977	535,336	－	95,672	－	0	－	0	－	95,672	－	12,719	－	12,709	－
前年度比		1.01	1.06	1.03	－	1.03	－	－	－	－	－	1.03	－	1.09	－	1.07	－
備考																内狭山処理場分 308.30 内今池処理場分 272.05	
１年日数																	

大井水みらいセンター（大和川下流東部流域）

処	番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
年	月	焼却灰乾灰		焼却灰湿灰		溶融スラグ	溶融スラグ	成形レンガ	成形レンガ	焼成レンガ	焼成レンガ	汚泥処分量		汚泥処分量		汚泥処分量	
		量	含水率	量	含水率	空冷量	水冷量	使用灰量	生産量	生産量	生産個数	生汚泥量	含水率	脱水ケーキ量	含水率	灰量	含水率
	単位	t	%	t	%	t	t	t	t	t	個	m^3	%	t	%	t	%
17	4	40.23	－	57.72	30.3									0.00		53	30.3
17	5	47.43	－	67.95	30.2									0.00		63	30.2
17	6	45.89	－	65.00	29.4									0.00		60	29.4
17	7	46.15	－	63.74	27.6									0.00		59	27.6
17	8	53.22	－	73.21	27.3									0.00		66	27.3
17	9	47.73	－	66.47	28.2									0.00		62	28.2
17	10	56.04	－	77.40	27.6									0.00		72	27.6
17	11	45.88	－	63.81	28.1									120.41	76.50	59	28.1
17	12	18.52	－	25.54	27.5									696.63	76.80	24	27.5
18	1	48.86	－	68.81	29.0									0.00		64	29.0
18	2	54.47	－	76.50	28.8									0.00		70	28.8
18	3	51.50	－	73.05	29.5									0.00		67	29.5
年間総量		555.92	－	779.20	－	0	0	0	0	0	0	0	－	817.04	－	719	－
日平均		1.52	－	2.13	28.7	0	0	0	0	0	0	0		2.24	－	2	28.7
日最大		－	－	－	－	0	0	0	0	0	0	0	－	－	－	－	－
前年度総量		579.85	－	836.49	－	0	0	0	0	0	0	0	－	565.11	－	781	－
前年度比		0.96	－	0.93	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.92	－
備考														狭山処理場へ 434.32 今池処理場へ 382.72			
１年日数																	

大井水みらいセンター（大和川下流東部流域）

処	番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
年	月	高分子凝集剤（汚泥処理）使用量	添加率	ポリ塩化ｱﾙﾐ（汚泥処理）使用量	添加率	塩化第二鉄（汚泥処理）使用量	添加率	消石灰（汚泥処理）使用量	添加率	苛性ソーダ（汚泥処理）使用量	添加率	消臭剤（汚泥処理）使用量	添加率	灯油（炉用）使用量	重油（炉用）使用量	重油（その他）使用量	コークス（炉用）使用量
	単位	ｔ	%	ｔ	%	ｔ	%	ｔ	%	ｔ	%	ｔ	%	ｋｌ	ｋℓ	ｋｌ	ｋｇ
17	4	1.033	0.33							19.584	－	0.000			12.89	0.88	
17	5	1.001	0.33							21.822	－	0.000			12.67	0.00	
17	6	0.986	0.33							19.146	－	0.000			10.48	0.91	
17	7	0.997	0.28							20.197	－	2.670	0.03		13.56	0.00	
17	8	0.984	0.33							19.326	－	3.444	0.04		11.88	0.89	
17	9	0.940	0.31							19.755	－	2.607	0.03		12.77	0.00	
17	10	0.954	0.30							23.616	－	1.817	0.02		18.52	0.87	
17	11	0.980	0.30							17.308	－	2.180	0.03		13.47	0.00	
17	12	1.067	0.32							11.398	－	3.729	0.05		11.87	0.89	
18	1	1.275	0.38							21.275	－	2.607	0.03		22.50	0.00	
18	2	1.172	0.37							25.549	－	2.323	0.03		20.67	1.09	
18	3	1.306	0.38							22.614	－	0.000			22.32	0.00	
年間総量		12.695	－	0.000	－	0.000	－	0.000	－	241.590	－	21.377	－	0.00	183.58	5.52	0
日平均		0.035	0.33	0.000		0.000		0.000		0.662	－	0.059	0.02	0.00	0.50	0.02	0
日最大		0.056	－	0.000	－	0.000	－	0.000	－	－	－	0.190	－	0.00	1.93	－	0
前年度総量		12.746	－	0.000	－	0.000	－	0.000	－	244.064	－	11.754	－	0.00	188.59	5.01	0
前年度比		1.00	－	－	－	－	－	－	－	0.99	－	1.82	－	－	0.97	1.10	－
備考																	

１年日数


大井水みらいセンター（大和川下流東部流域）

処	番号	81	82	83	84	85	86
年	月	電力 使用量	自家発電 量	消化ガス 発電 量	停電回数	停電時間	上水 使用量
	単位	ｋＷｈ	ｋＷｈ	ｋＷｈ	回	分	m^3
17	4	899,360	1,200		1	0	377
17	5	937,920	0		0	0	387
17	6	960,280	1,400		1	0	407
17	7	1,041,750	0		0	0	396
17	8	1,036,040	1,400		1	0	420
17	9	1,009,530	0		1	0	377
17	10	1,036,110	1,300		1	0	398
17	11	942,340	0		0	0	392
17	12	944,900	1,300		1	0	422
18	1	1,007,480	0		2	0	380
18	2	931,700	1,100		2	0	373
18	3	1,009,970	0		0	0	411
年間総量		11,757,380	7,700	0	10	0	4,740
日平均		32,212	－	0	－	－	13
日最大		37,560	－	－	－	－	28
前年度総量		11,164,190	6,690	0	6	0	4,907
前年度比		1.05	1.15	－	1.67	1.56	0.97
備考							


１年日数

狭山水みらいセンター


1. 処理水量の推移




2. 処理水質の状況




3. 汚泥処理の状況




4. 焼却灰処分の状況




5. 処理水再利用の状況



6. 電力使用量の状況



7. 処理単価の推移


狭山水みらいセンター
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
高級処理水量（m3／日）
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
処理単価（円／m3）
9
10
11
12
13
14
15
16
17
年度
高級処理水量
処理単価

狭山水みらいセンター（大和川下流南部流域）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	流入水量 返流水等含む	返流水等	晴天日流入水量	降雨量	算入晴天日	高級処理水量	晴天日高級処理水量	高度処理水量	沈殿処理水量	雨水排水量	再利用水量 施設利用	再処理水量 環境施設	再処理水量 Q水くん	放流量	沈砂発生量	しさ発生量
	単位	m^3	m^3	m^3	mm	日	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
17	4	1,663,600	209,010	1,241,340	51.5	26	1,454,590	1,241,340	969,860	0	－	182,700	－	561	1,454,590	0.50	7.02
17	5	1,694,450	207,980	1,223,910	53.0	26	1,482,950	1,223,910	998,800	3,520	－	174,800	－	620	1,486,470	0.46	6.99
17	6	1,690,660	206,130	1,075,950	52.5	22	1,484,530	1,075,950	1,003,900	0	－	171,900	－	1,248	1,484,530	0.79	6.08
17	7	1,872,070	214,600	1,131,850	81.0	22	1,644,290	1,131,850	1,113,600	13,180	－	179,900	－	351	1,657,470	0.84	5.50
17	8	1,742,880	209,870	1,280,580	43.5	26	1,533,010	1,280,580	1,051,860	0	－	175,100	－	131	1,533,010	0.67	5.79
17	9	1,710,190	199,640	1,019,450	85.5	21	1,503,520	1,019,450	1,039,570	7,030	－	164,200	－	368	1,510,550	0.80	5.19
17	10	1,971,750	232,310	722,720	233.0	14	1,682,220	722,720	1,140,890	57,220	－	189,400	－	223	1,739,440	1.13	6.51
17	11	1,692,990	229,100	1,305,260	31.0	27	1,460,580	1,305,260	999,820	3,310	－	188,300	－	198	1,463,890	0.25	7.00
17	12	1,716,080	223,680	1,394,550	16.5	29	1,492,400	1,394,550	1,024,750	0	－	194,000	－	20	1,492,400	1.00	8.40
18	1	1,674,920	231,120	1,244,490	32.0	27	1,443,800	1,244,490	995,400	0	－	194,200	－	10	1,443,800	0.59	10.52
18	2	1,573,330	191,980	799,040	103.5	17	1,368,170	799,040	951,760	13,180	－	157,200	－	56	1,381,350	0.08	7.49
18	3	1,789,450	233,250	1,025,220	93.5	21	1,543,950	1,025,220	1,078,190	12,250	－	191,800	－	45	1,556,200	0.67	9.23
年間総量		20,792,370	2,588,670	13,464,360	876.5	278	18,094,010	13,464,360	12,368,400	109,690	－	2,163,500	－	3,831	18,203,700	7.78	85.72
日平均		56,970	7,090	48,430	－	－	49,570	48,430	33,890	300	－	5,927	－	10	49,870	－	－
日最大		－	－	63,590	－	－	63,590	63,590	44,390	11,620	－	－	－	－	75,170	－	－
前年度総量		20,665,173	－	12,003,040	1,186.0	255	17,755,510	12,003,040	10,949,610	231,860	－	2,394,770	－	4,181	17,987,370	5.71	67.47
前年度比		1.01	－	1.12	0.74	1.09	1.02	1.12	1.13	0.47	－	0.90	－	0.92	1.01	1.36	1.27
備考		1番=2番+14番												植樹等:全量	14番=6番+9番 超音波流量計 堰式超音波　流量計	比重 1.20	比重 0.72
1年日数		365															

晴天日の考え方：当日降雨量0.5㎜以上、前3日の降雨量0.5㎜以下の場合、0.5≦20.0:当日、20.5≦60.0:当日+1日、60.5≦:当日+2日、前３日の降雨量1.0以上の場合、0.5≦20.0:当日+1日、20.5≦60.0:当日+2日、60.5≦:当日+3日

狭山水みらいセンター（大和川下流南部流域）

処	番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
年	月	返送汚泥		硝化循環水		送気		苛性ソーダ		ポリ塩化ｱﾙﾐ		塩素		次亜塩		酢酸	
		量	平均返送率	量	循環率	量	空気量／流入水量	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率
	単位	m^3	%	m^3	%	m^3		ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L
17	4	576,600	34.7	1,193,100	105.17	6,841,000	4.11	0		19,311	1.65	－	－	2,336	1.8	－	－
17	5	594,300	35.1	1,212,000	103.83	7,040,000	4.15	0		10,738	0.90	－	－	2,385	1.8	－	－
17	6	600,800	35.5	1,209,800	103.72	6,996,000	4.14	0		9,990	0.84	－	－	2,462	1.8	－	－
17	7	634,700	33.9	1,327,000	102.38	6,661,000	3.56	0		11,461	0.88	－	－	2,755	1.8	－	－
17	8	624,700	35.8	1,256,000	102.95	7,258,000	4.16	0		8,933	0.73	－	－	2,564	1.9	－	－
17	9	652,800	38.2	1,229,000	101.30	7,300,000	4.27	0		15,020	1.24	－	－	2,566	1.9	－	－
17	10	739,700	37.5	1,131,000	81.38	7,063,000	3.58	0		18,110	1.34	－	－	2,809	1.8	－	－
17	11	671,500	39.7	1,032,000	86.63	7,417,000	4.38	0		24,800	2.06	－	－	2,373	1.8	－	－
17	12	698,800	40.7	1,166,000	96.36	7,417,000	4.32	0		7,985	0.65	－	－	1,999	1.5	－	－
18	1	705,000	42.1	1,144,000	96.40	6,838,000	4.08	0		13,990	1.15	－	－	1,924	1.5	－	－
18	2	667,800	42.4	1,066,000	95.12	5,970,000	3.79	0		10,820	0.96	－	－	1,737	1.4	－	－
18	3	761,700	42.6	1,230,000	95.93	6,738,000	3.77	0		17,000	1.31	－	－	1,803	1.3	－	－
年間総量		7,928,400	－	14,195,900	－	83,539,000	－	0	－	168,158	－	－	－	27,713	－	－	－
日平均		21,722	38.1	38,893	97.38	228,874	4.02	0		461	1.14	－	－	76	1.7	－	－
日最大		－	－	50,380	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
前年度総量		7,055,900	34.1	13,045,300	99.10	84,120,000	4.07	0	0.00	134,624	3.15	－	－	31,171	1.9	－	－
前年度比		1.12	－	1.09	－	0.99	－	－	－	1.25	－	－	－	0.89	－	－	－
備考																	
１年日数																	

狭山水みらいセンター（大和川下流南部流域）

処	番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
年	月	引抜汚泥	余剰汚泥	濃縮投入汚泥		濃縮汚泥		消化投入汚泥		消化汚泥		脱水投入汚泥		脱水ケーキ		焼却投入ケーキ	
		量	量	量	含水率	量	含水率	量	含水率	量	含水率	打込汚泥 量	含水率	量	含水率	量	含水率
	単位	m^3	m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	t	%	t	%
17	4	20,860	22,570	43,430	98.88	8,917	96.36	—	—	—	—	8,595	96.80	1,192	77.18	1,192	77.18
17	5	21,560	20,720	42,280	98.90	8,920	96.51	—	—	—	—	8,520	96.84	1,143	76.73	1,130	76.73
17	6	21,000	21,690	42,690	98.89	9,347	96.70	—	—	—	—	8,910	97.19	1,070	76.82	1,086	76.82
17	7	22,300	21,310	43,610	99.00	10,569	97.04	—	—	—	—	10,050	97.44	1,090	76.61	1,085	76.61
17	8	23,750	21,640	45,390	99.05	10,261	97.14	—	—	—	—	9,800	97.56	1,002	76.45	1,020	76.45
17	9	24,970	23,630	48,600	99.06	10,344	97.35	—	—	—	—	9,870	97.37	1,094	76.69	991	76.69
17	10	25,770	24,970	50,740	99.21	10,912	97.33	—	—	—	—	10,540	97.37	1,107	76.69	1,396	76.69
17	11	24,780	23,260	48,040	99.03	10,512	97.20	—	—	—	—	10,276	97.29	1,146	77.49	1,250	77.49
17	12	22,490	17,740	40,230	98.72	8,922	96.97	—	—	—	—	8,880	97.11	1,059	77.43	1,470	77.43
18	1	22,780	25,170	47,950	98.81	10,620	96.65	—	—	—	—	10,570	97.15	1,321	77.90	1,377	77.90
18	2	20,710	23,320	44,030	98.95	9,595	96.80	—	—	—	—	9,550	97.32	1,136	77.73	577	77.73
18	3	22,750	29,730	52,480	98.91	10,310	96.90	—	—	—	—	10,360	97.13	1,330	77.89	1,310	77.89
年間総量		273,720	275,750	549,470	—	119,229	—	—	—	—	—	115,921	—	13,690	—	13,884	—
日平均		750	755	1,505	98.99	327	96.93	—	—	—	—	318	97.23	38	77.17	38	77.17
日最大		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68	—
前年度総量		211,524	216,427	427,950	99.00	115,601	97.10	—	—	—	—	113,423	97.30	11,967	76.30	12,101	76.30
前年度比		1.29	1.27	1.28	—	1.03	—	—	—	—	—	1.02	—	1.14	—	1.15	—
備考																	
１年日数																	

狭山水みらいセンター（大和川下流南部流域）

処	番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
年	月	焼却灰乾灰		焼却灰湿灰		溶融スラグ	溶融スラグ	成形レンガ	成形レンガ	焼成レンガ	焼成レンガ	汚泥処分量		汚泥処分量		汚泥処分量	
		量	含水率	量	含水率	空冷量	水冷量	使用灰量	生産個数	生産個数	良品個数	生汚泥量	含水率	脱水ケーキ量	含水率	灰量	含水率
	単位	t	%	t	%	t	t	t	個	個	個	m3	%	t	%	t	%
17	4	33.85	－	54.24	37.59	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00		54	37.59
17	5	37.23	－	62.44	40.37	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00		63	40.37
17	6	31.86	－	51.84	38.54	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00		51	38.54
17	7	39.08	－	66.71	41.42	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00		66	41.42
17	8	33.71	－	54.34	37.96	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00		54	37.96
17	9	33.80	－	54.49	37.97	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00		54	37.97
17	10	43.26	－	69.16	37.45	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00		69	37.45
17	11	41.31	－	66.29	37.68	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00		66	37.68
17	12	41.07	－	65.45	37.25	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00		66	37.25
18	1	30.39	－	53.48	43.18	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00		54	43.18
18	2	14.81	－	23.97	38.21	－	－	－	－	－	－	－	－	580.40	77.73	24	38.21
18	3	31.56	－	50.97	38.08	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00		51	38.08
年間総量		411.93	－	673.38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	580.40	－	672	－
日平均		1.13	－	1.84	38.83	－	－	－	－	－	－	－	－	1.59	77.73	2	38.83
日最大		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
前年度総量		410.66	－	632.25	35.00	－	－	－	－	－	－	－	－	613.30	76.20	569	35.00
前年度比		1.00	－	1.07	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.95	－	1.18	－
備考		乾灰換算値															

１年日数

狭山水みらいセンター（大和川下流南部流域）


処	番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
年	月	高分子凝集剤（汚泥処理）使用量	添加率	ポリ塩化ｱﾙﾐ（汚泥処理）使用量	添加率	塩化第二鉄（汚泥処理）使用量	添加率	消石灰（汚泥処理）使用量	添加率	苛性ソーダ（汚泥処理）使用量	添加率	消臭剤（汚泥処理）使用量	添加率	灯油（炉用）使用量	都市ガス（炉用）使用量	重油（その他）使用量	コークス（炉用）使用量
	単位	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	ｋｌ	ｍ３	ｋｌ	ｋｇ
17	4	0.980	0.36	—	—	—	—	—	—	14.422	—	1.038	0.038	—	33,830	0.00	—
17	5	0.946	0.35	—	—	—	—	—	—	14.000	—	0.997	0.035	—	26,380	0.00	—
17	6	0.931	0.37	—	—	—	—	—	—	13.071	—	0.938	0.033	—	30,770	1.19	—
17	7	0.911	0.35	—	—	—	—	—	—	12.568	—	1.236	0.033	—	27,670	0.01	—
17	8	0.818	0.34	—	—	—	—	—	—	11.664	—	1.199	0.032	—	22,670	1.48	—
17	9	0.874	0.34	—	—	—	—	—	—	10.649	—	1.292	0.036	—	25,370	0.00	—
17	10	0.994	0.36	—	—	—	—	—	—	14.742	—	1.123	0.030	—	34,250	1.44	—
17	11	1.022	0.37	—	—	—	—	—	—	11.660	—	1.026	0.029	—	39,330	0.00	—
17	12	0.827	0.32	—	—	—	—	—	—	13.450	—	1.062	0.031	—	42,470	0.00	—
18	1	0.994	0.33	—	—	—	—	—	—	12.880	—	1.042	0.028	—	45,620	4.34	—
18	2	0.900	0.35	—	—	—	—	—	—	8.107	—	1.154	0.034	—	20,430	1.04	—
18	3	1.009	0.34	—	—	—	—	—	—	18.510	—	1.072	0.033	—	41,630	0.00	—
年間総量		11.206	—	—	—	—	—	—	—	155.723	—	13.179	—	—	390,420	9.50	—
日平均		0.031	0.35	—	—	—	—	—	—	0.427	—	0.036	0.033	—	1,070	0.03	—
日最大		—	—	—	—	—	—	—	—	0.993	—	—	—	—	2,910	—	—
前年度総量		10.510	0.34	—	—	—	—	—	—	130.286	—	11.947	0.015	—	397,690	14.16	—
前年度比		1.07	—	—	—	—	—	—	—	1.20	—	1.10	—	—	0.98	0.67	—
備考		加圧浮上高分子年間使用量[t] 0.866	加圧浮上高分子平均添加率[%] 0.15							0.20							
１年日数																	

狭山水みらいセンター（大和川下流南部流域）


処	番号	81	82	83	84	85	86
年	月	電力 使用量	自家発電 量	消化ガス 発電 量	停電回数	停電時間	上水 使用量
	単位	ｋＷｈ	ｋＷｈ	ｋＷｈ	回	分	m^3
17	4	802,700	0	－	0	0	171
17	5	826,000	0	－	1	0	190
17	6	820,000	1,870	－	7	1	219
17	7	853,700	10	－	1	0	238
17	8	868,100	2,140	－	2	0	223
17	9	841,300	0	－	1	0	204
17	10	862,400	1,964	－	2	0	201
17	11	822,900	0	－	0	0	216
17	12	871,100	0	－	0	0	221
18	1	866,500	5,578	－	3	0	205
18	2	735,100	1,471	－	4	0	180
18	3	862,500	0	－	0	0	186
年間総量		10,032,300	13,033	－	21	2	2,454
日平均		27,490	－	－	－	－	7
日最大		31,100	－	－	－	－	－
前年度総量		9,857,800	19,680	－	11	2	3,001
前年度比		1.02	0.66	－	1.91	1.18	0.82
備考							
１年日数							

北部水みらいセンター


1. 処理水量の推移




2. 処理水質の状況




3. 処理水再利用の状況



4. 電力使用量の状況



5. 処理単価の推移


北部水みらいセンター
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
高級処理水量（m3／日）
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
処理単価（円／m3）
9
10
11
12
13
14
15
16
17
年度
高級処理水量
処理単価

北部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	流入水量 返流水 等含む	返流水等	晴天日 流入水量	降雨量	算入 晴天日	高級処理 水量	晴天日 高級処理 水量	高度処理 水量	沈殿処理 水量	雨水排水 量	再利用水量 施設利用	再処理水量 環境施設	再処理水 量 Q水くん	放流量	沈砂発生 量	しさ発生 量
	単位	m^3	m^3	m^3	mm	日	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
16	4	3,491,404	401,964	2,644,864	23.5	23	3,391,339	2,568,304	2,333,963	0	0	424,239	37,757	366	3,180,391	2.56	3.46
16	5	3,601,695	426,245	3,105,909	31.0	27	3,502,703	3,019,306	2,415,420	0	0	452,138	41,986	314	3,263,815	2.49	3.61
16	6	3,578,637	371,634	1,906,380	50.0	16	3,481,839	1,854,762	2,495,372	0	0	402,204	40,000	511	3,290,293	0.00	3.41
16	7	3,910,100	410,978	1,825,687	128.5	15	3,809,037	1,777,422	2,746,546	0	0	474,109	41,013	570	3,574,646	0.00	0.00
16	8	3,689,713	431,287	3,090,823	29.0	26	3,586,780	3,004,385	2,582,377	0	0	465,597	43,273	989	3,330,701	2.39	3.39
16	9	3,639,213	409,435	2,252,941	72.0	19	3,537,631	2,189,067	2,549,451	0	0	423,677	41,573	521	3,322,376	2.32	3.19
16	10	4,018,550	432,300	1,485,744	194.5	12	3,913,788	1,444,754	2,807,694	0	0	453,716	41,501	220	3,679,172	0.00	3.71
16	11	3,582,428	401,578	2,726,384	31.5	23	3,481,551	2,649,014	2,502,391	0	0	412,384	39,752	261	3,263,919	2.27	3.32
16	12	3,654,701	456,116	3,301,626	9.5	28	3,554,654	3,210,448	2,556,020	0	0	425,521	38,398	280	3,295,330	2.25	4.17
17	1	3,596,844	504,904	3,121,028	29.0	27	3,487,871	3,026,227	2,501,981	0	0	469,090	42,906	178	3,185,760	0.00	3.67
17	2	3,379,895	428,235	1,158,844	92.5	10	3,276,305	1,121,887	2,366,029	0	0	420,635	39,792	133	3,035,503	2.33	3.69
17	3	3,849,428	500,368	1,352,840	95.5	11	3,735,938	1,311,490	2,670,871	0	0	501,836	43,160	247	3,439,892	2.34	6.54
年間総量		43,992,608	5,175,044	27,973,070	786.5	237	42,759,436	27,177,066	30,528,115	0	0	5,325,146	491,111	4,590	39,861,798	18.96	42.16
日平均		120,500	14,200	118,000	無記入	無記入	117,100	114,700	83,600	0	0	14,600	1,300	13	109,200	無記入	無記入
日最大		162,890	18,798	131,745	無記入	無記入	159,837	127,729	82,883	0	0	18,046	1,652	106	157,055	無記入	無記入
前年度総量		43,711,318	4,901,482	23,739,965	1,324.5	206	42,165,687	23,011,523	28,837,150	42,069	0	5,088,378	414,207	5,246	39,760,177	44.24	46.71
前年度比		1.01	1.06	1.18	0.59	1.15	1.01	1.18	1.06	0.00	－	1.05	1.19	0.87	1.00	0.43	0.90
備考		初沈流入 水量＋初沈 バイパス水量	SC返流水 洗浄排水量 分離液 の合計	雨量が３mm 以上の日と 翌日、翌々日 以外の日			高度処理水量	高度処理水量含む							大阪湾に 放流した量	比重1.4 場外処分	比重1 場外処分
１年日数		365															

北部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処	番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
年	月	返送汚泥		硝化循環水		送気		苛性ソーダ		ポリ塩化ｱﾙﾐ		塩素		次亜塩		酢酸	
		量	平均返送率	量	循環率	量	空気量／流入水量	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率
	単位	m^3	%	m^3	%	m^3		ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L
16	4	1,761,440	51.10	4,717,226	96.17	13,144,275	3.81	0	0.00	8,502	2.47	0	0.00	6,893	2.14	0	0.00
16	5	1,839,878	51.73	4,847,773	93.79	13,501,727	3.80	0	0.00	8,860	2.49	0	0.00	7,272	2.20	0	0.00
16	6	1,838,458	52.03	4,861,343	92.13	13,407,530	3.79	0	0.00	8,859	2.51	0	0.00	7,434	2.24	0	0.00
16	7	1,960,440	50.77	5,203,596	91.22	13,915,599	3.60	0	0.00	8,839	2.29	0	0.00	7,286	2.02	0	0.00
16	8	2,042,240	56.08	5,175,333	95.71	13,954,762	3.83	0	0.00	9,281	2.55	0	0.00	7,332	2.17	0	0.00
16	9	2,040,160	56.79	4,981,835	92.57	13,199,307	3.67	0	0.00	8,607	2.40	0	0.00	6,932	2.06	0	0.00
16	10	2,094,502	52.74	5,157,901	88.40	12,754,788	3.21	0	0.00	9,245	2.33	0	0.00	7,402	1.99	0	0.00
16	11	1,841,410	52.10	4,827,807	91.60	12,500,713	3.54	0	0.00	8,422	2.38	0	0.00	6,951	2.10	0	0.00
16	12	1,904,019	52.75	4,896,822	91.90	12,735,064	3.53	0	0.00	8,958	2.48	0	0.00	6,997	2.20	0	0.00
17	1	1,878,953	52.95	4,842,691	91.21	12,891,368	3.63	0	0.00	8,854	2.49	0	0.00	6,663	2.08	0	0.00
17	2	1,716,922	51.51	4,459,586	89.26	11,615,247	3.48	0	0.00	8,189	2.46	0	0.00	5,650	1.84	0	0.00
17	3	1,952,405	51.40	4,948,600	88.36	12,887,538	3.39	0	0.00	9,037	2.38	0	0.00	7,000	2.01	0	0.00
年間総量		22,870,827	無記入	58,920,513	無記入	156,507,918	無記入	0	無記入	105,651	無記入	0	無記入	83,813	無記入	0	無記入
日平均		62,700	52.66	161,400	278.85	428,800	3.60	0	0.00	300	5.79	0	0.00	230	2.07	0	0.00
日最大		178,667	無記入	178,667	無記入	493,487	無記入	0	無記入	291	無記入	0	無記入	235	無記入	0	無記入
前年度総量		24,636,234	無記入	37,557,493	無記入	149,828,095	無記入	0	無記入	121,876	無記入	0	無記入	94,183	無記入	0	無記入
前年度比		0.93	無記入	1.57	無記入	1.04	無記入	－	無記入	0.87	無記入	－	無記入	0.89	無記入	－	無記入
備考														砂ろ過前処理 滅菌処理 (前年は前次亜＋旧滅菌)			
１年日数																	

北部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処	番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
年	月	引抜汚泥	余剰汚泥	濃縮投入汚泥		濃縮汚泥		消化投入汚泥		消化汚泥		脱水投入汚泥		脱水ケーキ		焼却投入ケーキ	
		量	量	量	含水率	量	含水率	量	含水率	量	含水率	打込汚泥量	含水率	量	含水率	量	含水率
	単位	m^3	m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	t	%	t	%
16	4	44,387	40,064	84,451	99.16	28,730	97.64	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
16	5	45,325	37,450	82,775	99.19	30,704	97.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
16	6	45,196	36,087	81,283	99.18	28,838	97.84	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
16	7	48,306	36,676	84,982	99.20	29,343	97.79	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
16	8	48,305	37,095	85,400	99.24	29,107	97.86	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
16	9	46,584	37,834	84,418	99.24	28,820	97.84	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
16	10	47,260	40,494	87,754	99.24	29,582	97.77	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
16	11	47,791	39,123	86,914	99.22	28,633	97.71	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
16	12	44,853	41,610	86,463	99.21	35,814	98.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
17	1	48,075	46,040	94,115	99.24	31,347	97.75	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
17	2	46,424	41,827	88,251	99.26	27,574	97.66	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
17	3	50,765	45,078	95,843	99.22	30,633	97.62	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
年間総量		563,271	479,378	1,042,649	無記入	359,125	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入
日平均		1,500	1,300	2,900	99.22	1,000	97.79	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
日最大		1,841	1,939	3,454	無記入	1,455	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入
前年度総量		653,994	432,097	1,086,091	無記入	322,389	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入
前年度比		0.86	1.11	0.96	無記入	1.11	無記入	－	無記入	－	無記入	－	無記入	－	無記入	－	無記入
備考						ACE送泥量											
１年日数																	

北部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処	番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
年	月	焼却灰乾灰		焼却灰湿灰		溶融スラグ	溶融スラグ	成形レンガ	成形レンガ	焼成レンガ	焼成レンガ	汚泥処分量		汚泥処分量		汚泥処分量	
		量	含水率	量	含水率	空冷量	水冷量	使用灰量	生産量	生産量	生産個数	生汚泥量	含水率	脱水ケーキ量	含水率	灰量	含水率
	単位	t	%	t	%	t	t	t	t	t	個	m^3	%	t	%	t	%
16	4	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	68,952.0	99.00	0	0.00	0	0.00
16	5	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	69,391.0	99.00	0	0.00	0	0.00
16	6	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	64,597.1	99.00	0	0.00	0	0.00
16	7	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	60,446.6	99.00	0	0.00	0	0.00
16	8	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	58,505.1	99.00	0	0.00	0	0.00
16	9	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	57,063.6	99.00	0	0.00	0	0.00
16	10	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	68,630.2	99.00	0	0.00	0	0.00
16	11	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	65,855.9	99.00	0	0.00	0	0.00
16	12	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	65,181.5	99.00	0	0.00	0	0.00
17	1	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	71,784.6	99.00	0	0.00	0	0.00
17	2	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	63,695.9	99.00	0	0.00	0	0.00
17	3	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	71,068.6	99.00	0	0.00	0	0.00
年間総量		0	無記入	0	無記入	0	0	0	0	0	0	785,172.1	無記入	0	無記入	0	無記入
日平均		0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	2,200	99.00	0	0.00	0	0.00
日最大		0	無記入	0	無記入	0	0	0	0	0	0	3,683	無記入	0	無記入	0	無記入
前年度総量		0	無記入	0	無記入	0	0	0	0	0	0	765,486	無記入	0	無記入	0	無記入
前年度比		－	無記入	－	無記入	－	－	－	－	－	－	1.03	無記入	－	無記入	－	無記入
備考												１％固形物換算値					
１年日数																	

北部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）


処	番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
年	月	高分子凝集剤（汚泥処理）使用量	添加率	ポリ塩化ｱﾙﾐ（汚泥処理）使用量	添加率	塩化第二鉄（汚泥処理）使用量	添加率	消石灰（汚泥処理）使用量	添加率	苛性ソーダ（汚泥処理）使用量	添加率	消臭剤（汚泥処理）使用量	添加率	灯油（炉用）使用量	重油（炉用）使用量	重油（その他）使用量	コークス（炉用）使用量
	単位	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	ｋｌ	ｋｌ	ｋｌ	ｋｇ
16	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	1.669	0
16	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.065	0
16	6	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	1.653	0
16	7	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	1.795	0
16	8	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	1.746	0
16	9	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	1.731	0
16	10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	1.659	0
16	11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	1.762	0
16	12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.064	0
17	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	8.270	0
17	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	1.598	0
17	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	1.659	0
年間総量		0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	0	23.671	0
日平均		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0
日最大		0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	0	8.09	0
前年度総量		0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	0	21.32	0
前年度比		－	無記入	－	無記入	－	無記入	－	無記入	－	無記入	－	無記入	－	－	1.11	－
備考																	
１年日数																	

北部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）


処	番号	81	82	83	84	85	86
年	月	電力	自家発電	消化ガス発電	停電回数	停電時間	上水
		使用量	量	量			使用量
	単位	kWh	kWh	kWh	回	分	m^3
16	4	1,667,290	2,770	0	0	0	444
16	5	1,724,330	0	0	0	0	593
16	6	1,723,840	2,990	0	1	92	521
16	7	1,829,760	3,260	0	2	213	530
16	8	1,823,190	3,040	0	1	90	522
16	9	1,756,360	3,020	0	1	90	533
16	10	1,773,840	2,800	0	1	90	523
16	11	1,688,810	3,140	0	1	90	446
16	12	1,755,830	0	0	1	95	537
17	1	1,719,580	16,530	0	1	405	486
17	2	1,610,670	2,460	0	0	0	446
17	3	1,777,800	2,770	0	0	0	504
年間総量		20,851,300	42,780	0	9	1,165.0	6,085
日平均		57,100	117	0	無記入	3	17
日最大		61,530	16,530	0	無記入	405	75
前年度総量		15,870,260	31,480	0	11	1,189	6,937
前年度比		1.31	1.36	－	0.82	0.98	0.88
備考		日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値					
１年日数							

中部水みらいセンター


1. 処理水量の推移




2. 処理水質の状況




3. 処理水再利用の状況



4. 電力使用量の状況



5. 処理単価の推移


中部水みらいセンター
高級処理水量（m3／日）
処理単価（円／m3）
年度
高級処理水量
処理単価
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
9
10
11
12
13
14
15
16
17

中部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	流入水量 返流水等含む	返流水等	晴天日流入水量	降雨量	算入晴天日	高級処理水量	晴天日高級処理水量	高度処理水量	沈殿処理水量	雨水排水量	再利用水量 施設利用	再処理水量 環境施設	再処理水量 Q水くん	放流量	沈砂発生量	しさ発生量
	単位	m^3	m^3	m^3	mm	日	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
17	4	1,312,462	17,342	1,056,960	26.0	24	1,312,462	0	1,312,462	0	0	26,055	0	1,336	1,267,189	0.00	0.7
17	5	1,287,213	13,306	1,000,737	29.0	24	1,287,213	0	1,287,213	0	0	26,791	0	1,491	1,248,012	0.04	0.8
17	6	1,352,493	11,949	1,022,985	34.5	23	1,352,493	0	1,352,493	0	0	25,810	0	1,146	1,314,582	0.04	1.4
17	7	1,492,793	13,550	994,046	61.5	21	1,492,793	0	1,492,793	0	0	24,632	0	1,080	1,455,534	0.00	1.7
17	8	1,361,015	9,442	965,952	41.5	22	1,361,015	0	1,361,015	0	0	22,332	0	2,754	1,323,185	0.64	1.7
17	9	1,372,897	10,620	1,087,474	50.0	24	1,372,897	0	1,372,897	0	0	20,641	0	1,279	1,335,549	0.26	1.5
17	10	1,532,718	13,471	874,635	141.0	18	1,532,718	0	1,532,718	0	0	20,952	0	781	1,493,205	0.11	2.5
17	11	1,404,216	14,263	1,255,030	19.0	27	1,404,216	0	1,404,216	0	0	21,115	0	1,092	1,361,620	0.15	1.9
17	12	1,440,495	17,513	1,350,012	6.5	29	1,440,495	0	1,440,495	0	0	21,304	0	518	1,394,122	0.19	1.8
18	1	1,335,672	18,314	1,154,160	21.0	27	1,335,672	0	1,335,672	0	0	21,124	0	656	1,290,606	0.19	0.3
18	2	1,288,151	15,663	862,084	64.0	19	1,288,151	0	1,288,151	0	0	17,134	0	922	1,245,661	0.00	0.0
18	3	1,475,915	19,566	1,034,518	49.0	22	1,475,915	0	1,475,915	0	0	21,583	0	813	1,426,913	0.26	1.8
年間総量		16,656,040	174,999	12,658,593	543	280	16,656,040	0	16,656,040	0	0	269,473	0	13,868	16,156,178	1.89	16.1
日平均		45,600	500	45,200	無記入	無記入	45,600	0	45,600	0	0	700	0	38	44,300	無記入	無記入
日最大		62,322	1,304	56,376	無記入	無記入	62,322	0	62,322	0	0	0	0	0	0	無記入	無記入
前年度総量		16,015,589	153,922	11,738,623	870	280	16,015,589	0	16,015,589	0	0	385,488	0	20,175	15,534,161	5.1	11.5
前年度比		1.04	1.14	1.08	0.62	1.00	1.04	－	1.04	－	－	0.70	－	0.69	1.04	0.37	1.40
備考		沈砂池流入量		雨量0.5mm未満											生汚泥、余剰汚泥、Q水くんを除した値	比重 2.65 場外	比重 1.00 場外
1年日数		**365**															

中部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処	番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
年	月	返送汚泥		硝化循環水		送気		苛性ソーダ		ポリ塩化ｱﾙﾐ		塩素		次亜塩		酢酸	
		量	平均返送率	量	循環率	量	空気量／流入水量	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率
	単位	m^3	%	m^3	%	m^3		ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L
17	4	525,186	40.10	1,947,619	148.70	5,539,413	4.20	0	0.00	0	0.00	0	0.00	12,474	9.8	0	0.00
17	5	516,746	40.20	1,902,359	148.10	5,578,793	4.30	0	0.00	0	0.00	0	0.00	14,732	11.8	0	0.00
17	6	539,979	40.00	2,013,500	149.10	5,372,570	4.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	16,196	12.3	0	0.00
17	7	596,021	40.00	2,043,468	137.10	6,040,038	4.10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	18,285	12.6	0	0.00
17	8	544,058	40.00	2,006,150	147.60	5,823,424	4.30	0	0.00	1,916	1.41	0	0.00	16,775	12.7	0	0.00
17	9	548,274	40.00	2,027,891	147.90	6,148,525	4.50	0	0.00	2,554	1.86	0	0.00	16,208	12.1	0	0.00
17	10	611,389	39.90	1,504,563	98.30	5,992,308	3.90	0	0.00	651	0.43	0	0.00	18,330	12.3	0	0.00
17	11	557,582	39.80	1,372,386	97.90	5,848,875	4.20	0	0.00	111	0.08	0	0.00	14,551	10.7	0	0.00
17	12	572,341	39.80	1,423,211	99.00	5,833,215	4.10	0	0.00	74	0.05	0	0.00	14,403	10.3	0	0.00
18	1	533,031	40.00	1,400,742	105.10	5,544,065	4.20	0	0.00	8,215	6.16	0	0.00	12,031	9.3	0	0.00
18	2	516,053	40.10	1,441,130	112.10	4,855,012	3.80	0	0.00	0	0.00	0	0.00	11,566	9.3	0	0.00
18	3	585,137	39.70	1,650,425	112.10	5,375,176	3.60	0	0.00	0	0.00	0	0.00	13,007	9.1	0	0.00
年間総量		6,645,797	無記入	20,733,444	無記入	67,951,414	無記入	0	無記入	13,520	無記入	0	無記入	178,558	無記入	0	無記入
日平均		18,200	41.20	56,800	124.60	186,200	4.20	0	0.00	0	0.00	0	0.00	500	11.03	0	0.00
日最大		27,169	無記入	75,679	無記入	236,645	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	87	無記入	0	無記入
前年度総量		6,428,565	41.20	22,176,284	124.60	67,406,003	4.20	0	0.00	712	0.00	0	0.00	183,041	10.40	0	0.00
前年度比		1.03	無記入	0.93	無記入	1.01	無記入	－	無記入	18.98	無記入	－	無記入	0.98	無記入	－	無記入
備考										1.228				1.135			
１年日数																	

中部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処	番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
年	月	引抜汚泥	余剰汚泥	濃縮投入汚泥		濃縮汚泥		消化投入汚泥		消化汚泥		脱水投入汚泥		脱水ケーキ		焼却投入ケーキ	
		量	量	量	含水率	量	含水率	量	含水率	量	含水率	打込汚泥 量	含水率	量	含水率	量	含水率
	単位	m^3	m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	t	%	t	%
17	4	3,100	23,495	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
17	5	2,571	21,833	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
17	6	2,311	22,505	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
17	7	2,283	21,346	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
17	8	1,914	23,720	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
17	9	1,645	23,804	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
17	10	1,727	23,534	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
17	11	1,759	25,482	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
17	12	2,252	26,090	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	1	2,795	25,401	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	2	2,474	23,431	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
18	3	3,087	25,536	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
年間総量		27,918	286,177	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入
日平均		100	800	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
日最大		211	900	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入
前年度総量		35,177	272,154	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
前年度比		0.79	1.05	－	無記入	－	無記入	－	無記入	－	無記入	－	無記入	－	無記入	－	無記入
備考																	

１年日数

中部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処	番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
年	月	焼却灰乾灰		焼却灰湿灰		溶融スラグ	溶融スラグ	成形レンガ	成形レンガ	焼成レンガ	焼成レンガ	汚泥処分量		汚泥処分量		汚泥処分量	
		量	含水率	量	含水率	空冷 量	水冷 量	使用灰 量	生産 量	生産 量	生産 個数	生汚泥 量	含水率	脱水ケーキ 量	含水率	灰 量	含水率
	単位	t	%	t	%	t	t	t	t	t	個	m^3	%	t	%	t	%
17	4	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	26,675	99.14	0	0.00	0	0.00
17	5	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	24,339	99.10	0	0.00	0	0.00
17	6	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	25,147	99.14	0	0.00	0	0.00
17	7	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	23,294	99.10	0	0.00	0	0.00
17	8	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	25,800	99.18	0	0.00	0	0.00
17	9	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	25,484	99.22	0	0.00	0	0.00
17	10	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	25,332	99.21	0	0.00	0	0.00
17	11	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	27,309	99.15	0	0.00	0	0.00
17	12	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	28,319	99.14	0	0.00	0	0.00
18	1	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	27,802	99.17	0	0.00	0	0.00
18	2	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	25,887	99.10	0	0.00	0	0.00
18	3	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	28,912	99.12	0	0.00	0	0.00
年間総量		0	無記入	0	無記入	0	0	0	0	0	0	314,300	無記入	0	無記入	0	無記入
日平均		0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	900	99.15	0	0.00	0	0.00
日最大		0	無記入	0	無記入	0	0	0	0	0	0	1,027	無記入	0	無記入	0	無記入
前年度総量		0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	313,437	99.16	0	0.00	0	0.00
前年度比		－	無記入	－	無記入	－	－	－	－	－	－	1.00	無記入	－	無記入	－	無記入
備考																	

１年日数

中部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処	番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
年	月	高分子凝集剤（汚泥処理）使用量	添加率	ポリ塩化ｱﾙﾐ（汚泥処理）使用量	添加率	塩化第二鉄（汚泥処理）使用量	添加率	消石灰（汚泥処理）使用量	添加率	苛性ソーダ（汚泥処理）使用量	添加率	消臭剤（汚泥処理）使用量	添加率	灯油（炉用）使用量	重油（炉用）使用量	重油（その他）使用量	コークス（炉用）使用量
	単位	ｔ	%	ｔ	%	ｔ	%	ｔ	%	ｔ	%	ｔ	%	ｋｌ	ｋｌ	ｋｌ	ｋｇ
17	4	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.027	0
17	5	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.028	0
17	6	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.027	0
17	7	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.028	0
17	8	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.027	0
17	9	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.026	0
17	10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.067	0
17	11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.033	0
17	12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.027	0
18	1	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.027	0
18	2	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.027	0
18	3	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.027	0
年間総量		0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	0	0.371	0
日平均		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.000	0
日最大		0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	0	0.054	0
前年度総量		0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.385	0
前年度比		－	無記入	－	無記入	－	無記入	－	無記入	－	無記入	－	無記入	－	－	0.96	－
備考																	


１年日数

中部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）


処	番号	81	82	83	84	85	86
年	月	電力 使用量	自家発電 量	消化ガス 発電 量	停電回数	停電時間	上水 使用量
	単位	ｋＷｈ	ｋＷｈ	ｋＷｈ	回	分	m^3
17	4	734,660	0	0	0	0	284
17	5	746,570	0	0	0	0	
17	6	756,060	0	0	0	0	265
17	7	808,440	0	0	0	0	
17	8	793,280	0	0	1	1	216
17	9	784,430	0	0	0	0	
17	10	781,880	0	0	1	120	298
17	11	721,360	0	0	1	1	
17	12	755,030	0	0	0	0	292
18	1	732,480	0	0	0	0	
18	2	675,680	0	0	0	0	257
18	3	753,060	0	0	0	0	
年間総量		9,042,930	0	0	3	122	1,612
日平均		24,800	0	0	無記入	0	0
日最大		1,267	0	0	無記入	120	0
前年度総量		9,026,400	0	0	2	240	1,721
前年度比		1.00	－	－	1.50	0.51	0.94
備考		日最大欄の数値は 年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値					
１年日数							

南部水みらいセンター


1. 処理水量の推移




2. 処理水質の状況




3. 処理水再利用の状況



4. 電力使用量の状況



5. 処理単価の推移


南部水みらいセンター
高級処理水量（m3／日）
処理単価（円／m3）
年度
高級処理水量
処理単価
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
180.0
160.0
140.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
9
10
11
12
13
14
15
16
17

南部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	流入水量		晴天日	降雨量	算入晴天日	高級処理	晴天日	高度処理	沈殿処理	雨水排水量	再利用水量	再処理水量	再処理水量	放流量	沈砂発生量	しさ発生量
		返流水等含む	返流水等	流入水量			水量	高級処理水量	水量	水量		施設利用	環境施設	Q水くん			
	単位	m^3	m^3	m^3	mm	日	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
17	4	527,717	39,919	442,641	35.5	25	539,394	448,402	539,394	0	0	51,830	866	641	486,057	0.00	10.69
17	5	538,460	43,193	487,505	32.0	28	547,090	489,682	547,090	0	0	51,664	1,323	265	493,838	0.00	12.29
17	6	528,685	42,222	426,965	43.0	24	537,673	429,348	537,673	0	0	51,392	2,733	332	483,216	0.00	9.49
17	7	616,468	47,797	421,331	143.0	22	624,240	424,092	624,240	0	0	56,188	1,620	335	566,097	0.15	9.60
17	8	560,560	45,459	472,712	64.5	26	572,644	477,663	572,644	0	0	57,753	2,289	1,268	511,334	0.75	10.29
17	9	549,329	42,091	471,484	64.0	26	561,309	477,239	561,309	0	0	54,265	1,122	372	505,550	0.15	10.46
17	10	625,534	42,679	451,268	198.5	23	636,128	455,397	636,128	0	0	53,544	827	35	581,722	0.15	8.57
17	11	551,280	40,754	491,545	47.5	27	561,886	496,740	561,886	0	0	51,555	802	12	509,517	0.00	9.37
17	12	531,702	40,390	519,672	9.5	30	543,086	525,550	543,086	0	0	51,987	968	175	489,956	0.15	9.83
18	1	527,340	45,344	496,360	32.5	29	538,059	501,077	538,059	0	0	55,943	1,148	374	480,594	0.00	9.31
18	2	518,291	38,612	385,335	102.0	21	528,416	389,379	528,416	0	0	48,983	325	163	478,945	0.15	7.94
18	3	604,039	44,460	443,257	94.5	23	615,215	448,041	615,215	0	0	55,920	330	135	558,830	0.00	11.89
年間総量		6,679,405	512,920	5,510,075	866.5	304	6,805,140	5,562,610	6,805,140	0	0	641,024	14,353	4,107	6,145,656	1.50	119.71
日平均		18,300	1,405	18,100	無記入	無記入	18,600	18,300	18,600	0	0	1,800	39.32	11.25	16,800	無記入	無記入
日最大		30,686	—	28,649	無記入	無記入	29,245	28,766	29,245	0	0	—	—	100	27,557	無記入	無記入
前年度総量		6,498,892	481,142	5,169,997	1,234.5	297	6,355,643	5,024,369	6,355,643	0	0	612,087	13,251	10,866	5,990,592	1.10	122.03
前年度比		1.03	1.07	1.07	0.70	1.02	1.07	1.11	1.07	—	—	1.05	1.08	0.38	1.03	1.36	0.98
備考		流入水量＋返流水等 流入水量 6,166,485 日最大欄の数値は分配槽流出日最大水量	汚泥処理返流水量　351,279 逆洗排水槽排水量　161,641	晴天日分配槽流出水量		降雨量3mm未満の日	終沈流出水量	晴天日終沈流出水量	終沈流出水量			再利用水量－(めだか池分＋なみはやｸﾞﾗﾝﾄﾞ＋ｻｻﾞﾝｽﾀｼﾞｱﾑ) 再利用水量 655,377	なみはやｸﾞﾗﾝﾄﾞ　6,147 ｻｻﾞﾝｽﾀｼﾞｱﾑ　4,673 めだか池使用分　3,533		収支計算上の水量	想定比重 2.00 3ﾄﾝ （場内処分）	想定比重 0.35 沈砂池系 2.8ﾄﾝ 汚泥系 39.1ﾄﾝ （場外処分） 泉南清掃工場

南部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処	番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
年	月	返送汚泥		硝化循環水		送気		苛性ソーダ		ポリ塩化ｱﾙﾐ		塩素		次亜塩		酢酸	
		量	平均返送率	量	循環率	量	空気量／流入水量	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率	（水処理）使用量	平均注入率
	単位	m^3	%	m^3	%	m^3		ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L	ｋｇ	ｍｇ／L
17	4	319,057	60.5	747,905	141.9	2,419,982	4.6	0.0	0.00	991.2	1.00	0	0.00	759.3	1.56	0	0.00
17	5	326,178	60.6	773,121	143.6	2,632,479	4.9	0.0	0.00	2,050.5	2.02	0	0.00	746.2	1.51	0	0.00
17	6	320,556	60.7	750,292	142.0	2,776,457	5.3	0.0	0.00	1,327.4	1.33	0	0.00	743.7	1.54	0	0.00
17	7	371,278	60.4	833,614	135.6	2,636,963	4.3	0.0	0.00	1,032.2	0.89	0	0.00	1,013.7	1.79	0	0.00
17	8	339,335	60.3	791,323	140.7	2,682,040	4.8	0.0	0.00	1,868.6	1.76	0	0.00	934.2	1.82	0	0.00
17	9	331,663	60.2	772,506	140.2	2,568,822	4.7	0.0	0.00	1,209.4	1.16	0	0.00	877.2	1.73	0	0.00
17	10	370,341	59.1	817,590	130.4	2,484,822	4.0	0.0	0.00	1,679.4	1.42	0	0.00	1,047.5	1.80	0	0.00
17	11	332,043	60.1	771,629	139.7	2,380,260	4.3	0.0	0.00	976.5	0.94	0	0.00	961.0	1.89	0	0.00
17	12	321,678	60.4	760,674	142.9	2,409,305	4.5	0.0	0.00	1,086.4	1.08	0	0.00	931.8	1.90	0	0.00
18	1	319,255	60.5	762,181	144.4	2,632,419	5.0	0.0	0.00	1,527.1	1.53	0	0.00	933.1	1.94	0	0.00
18	2	311,491	60.1	717,811	138.5	2,454,447	4.7	0.0	0.00	867.3	0.89	0	0.00	844.9	1.76	0	0.00
18	3	363,814	60.2	826,986	136.9	2,634,275	4.4	0.0	0.00	1,514.3	1.33	0	0.00	979.1	1.75	0	0.00
年間総量		4,026,689	無記入	9,325,632	無記入	30,712,271	無記入	0.0	無記入	16,130.3	無記入	0	無記入	10,771.7	無記入	0	無記入
日平均		11,000	60.2	25,500	139.5	84,100	4.6	0.0	0.00	44.2	1.28	0	0.00	29.5	1.75	0	0.00
日最大		15,945	無記入	30,889	無記入	103,382	無記入	0.0	無記入	168.4	無記入	0	無記入	50.8	無記入	0	無記入
前年度総量		3,789,561	58.70	7,814,094	121.10	26,329,495	4.1	0.0	0.00	11,025.2	0.90	0	無記入	10,524.2	1.75	0	無記入
前年度比		1.06	1.03	1.19	1.15	1.17	1.12	－	無記入	1.46	1.42	－	無記入	1.02	1.00	－	無記入
備考																	

南部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処	番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
年	月	引抜汚泥	余剰汚泥	濃縮投入汚泥		濃縮汚泥		消化投入汚泥		消化汚泥		脱水投入汚泥		脱水ケーキ		焼却投入ケーキ	
		量	量	量	含水率	量	含水率	量	含水率	量	含水率	打込汚泥量	含水率	量	含水率	量	含水率
	単位	m^3	m^3	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	m^3	%	t	%	t	%
17	4	5,571	7,270	12,846	99.22	3,329	96.40	0	0.00	0	0.00	3,422	97.09	392.88	74.7	0	0.00
17	5	5,702	8,896	14,597	99.26	3,399	96.71	0	0.00	0	0.00	3,435	97.10	392.67	75.1	0	0.00
17	6	5,136	9,347	14,478	99.32	3,277	96.98	0	0.00	0	0.00	3,321	97.32	369.86	75.8	0	0.00
17	7	5,811	10,726	16,537	99.58	3,666	97.09	0	0.00	0	0.00	3,719	97.41	370.68	74.8	0	0.00
17	8	4,304	9,970	14,274	99.45	4,031	97.49	0	0.00	0	0.00	4,082	97.79	360.42	75.4	0	0.00
17	9	3,659	9,034	12,692	99.37	3,431	97.29	0	0.00	0	0.00	3,481	97.56	332.67	74.4	0	0.00
17	10	4,074	10,883	14,958	99.35	3,601	97.08	0	0.00	0	0.00	3,638	97.38	388.48	75.9	0	0.00
17	11	4,081	9,982	14,063	99.37	3,194	96.93	0	0.00	0	0.00	3,258	97.17	360.45	75.4	0	0.00
17	12	4,828	8,803	13,631	99.33	3,343	97.37	0	0.00	0	0.00	3,426	97.08	391.20	75.7	0	0.00
18	1	4,766	9,298	14,066	99.28	3,202	97.09	0	0.00	0	0.00	3,256	96.78	434.86	76.6	0	0.00
18	2	4,096	7,406	11,502	99.05	3,060	97.00	0	0.00	0	0.00	3,140	96.79	420.92	77.1	0	0.00
18	3	4,580	8,532	13,109	99.21	3,382	97.05	0	0.00	0	0.00	3,482	96.84	462.22	77.0	0	0.00
年間総量		56,608	110,147	166,753	無記入	40,915	無記入	0	無記入	0	無記入	41,660	無記入	4,677.31	無記入	0	無記入
日平均		155	302	457	99.33	112	97.05	0	0.00	0	0.00	114	97.21	12.82	75.7	0	0.00
日最大		340	459	703	無記入	210	無記入	0	無記入	0	無記入	221	無記入	22.97	無記入	0	無記入
前年度総量		57,461	96,223	153,687	99.27	37,408	96.74	0	無記入	0	無記入	37,856	97.17	4,256.32	75.1	0	無記入
前年度比		0.99	1.14	1.09	1.00	1.09	1.00	－	無記入	－	無記入	1.10	1.00	1.10	1.01	－	無記入
備考		初沈引抜汚泥量		重力濃縮投入量 163,368 遠心濃縮投入量 3,385 日最大欄の数値は重力濃縮槽投入日最大量	計算	重力濃縮汚泥移送量 40,615 遠心濃縮汚泥量 300 日最大欄の数値は重力濃縮槽移送日最大量	計算					脱水機供給汚泥量		ケーキホッパー 脱水ケーキ発生量			

南部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処	番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
年	月	焼却灰乾灰		焼却灰湿灰		溶融スラグ	溶融スラグ	成形レンガ	成形レンガ	焼成レンガ	焼成レンガ	汚泥処分量		汚泥処分量		汚泥処分量	
		量	含水率	量	含水率	空冷 量	水冷 量	使用灰 量	生産 量	生産 量	生産 個数	生汚泥 量	含水率	脱水ケーキ 量	含水率	灰 量	含水率
	単位	t	%	t	%	t	t	t	t	t	個	m^3	%	t	%	t	%
17	4	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	383.81	76.14	0	0.00
17	5	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	394.95	76.13	0	0.00
17	6	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	370.60	77.16	0	0.00
17	7	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	370.23	76.30	0	0.00
17	8	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	370.43	76.93	0	0.00
17	9	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	327.09	75.30	0	0.00
17	10	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	399.57	77.16	0	0.00
17	11	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	369.68	76.43	0	0.00
17	12	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	378.17	76.70	0	0.00
18	1	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	438.59	77.83	0	0.00
18	2	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	428.88	78.30	0	0.00
18	3	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	468.53	77.24	0	0.00
年間総量		0	無記入	0	無記入	0	0	0	0	0	0	0	無記入	4,700.53	無記入	0	無記入
日平均		0	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	12.88	76.87	0	0.00
日最大		0	無記入	0	無記入	0	0	0	0	0	0	0	無記入	34.60	無記入	0	無記入
前年度総量		0	無記入	0	無記入	0	0	0	0	0	0	0	無記入	4,267.54	76.39	0	無記入
前年度比		－	無記入	－	無記入	－	－	－	－	－	－	－	無記入	1.10	1.01	－	無記入
備考														大阪南SC 脱水ケーキ搬入量	脱水ケーキ 平均含水率		

南部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処	番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
年	月	高分子凝集剤（汚泥処理）使用量	添加率	ポリ塩化ｱﾙﾐ（汚泥処理）使用量	添加率	塩化第二鉄（汚泥処理）使用量	添加率	消石灰（汚泥処理）使用量	添加率	苛性ソーダ（汚泥処理）使用量	添加率	消臭剤（汚泥処理）使用量	添加率	灯油（炉用）使用量	重油（炉用）使用量	重油（その他）使用量	コークス（炉用）使用量
	単位	ｔ	%	ｔ	%	ｔ	%	ｔ	%	ｔ	%	ｔ	%	ｋｌ	ｋｌ	ｋｌ	ｋｇ
17	4	0.525	0.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1.45	0.04	0	0	0.07	0
17	5	0.540	0.52	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1.56	0.05	0	0	0.08	0
17	6	0.525	0.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.88	0.03	0	0	2.34	0
17	7	0.540	0.53	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1.20	0.03	0	0	0.07	0
17	8	0.495	0.51	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1.28	0.03	0	0	0.07	0
17	9	0.435	0.48	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1.11	0.03	0	0	0.07	0
17	10	0.495	0.49	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1.39	0.04	0	0	0.07	0
17	11	0.480	0.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1.72	0.05	0	0	0.40	0
17	12	0.510	0.48	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1.65	0.05	0	0	0.00	0
18	1	0.570	0.52	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1.58	0.05	0	0	0.07	0
18	2	0.525	0.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1.77	0.06	0	0	0.00	0
18	3	0.570	0.49	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2.22	0.07	0	0	0.07	0
年間総量		6.210	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	17.81	無記入	0	0	3.31	0
日平均		0.017	0.51	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.05	0.04	0	0	0.01	0
日最大		0.030	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	－	無記入	0	0	－	0
前年度総量		6.660	0.60	0	無記入	0	無記入	0	無記入	0	無記入	17.30	0.05	0	0	1.16	0
前年度比		0.93	0.85	－	無記入	－	無記入	－	無記入	－	無記入	1.03	0.80	－	－	2.85	－
備考												注入先は重力濃縮汚泥 重力濃縮汚泥移送量　40,615				自家用発電機	

南部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

処	番号	81	82	83	84	85	86
年	月	電力 使用量	自家発電 量	消化ガス 発電 量	停電回数	停電時間	上水 使用量
	単位	ｋＷｈ	ｋＷｈ	ｋＷｈ	回	分	m^3
17	4	331,580	0	0	0	0	147
17	5	340,540	0	0	0	0	148
17	6	341,460	3,722	0	0	0	171
17	7	379,670	0	0	0	0	128
17	8	382,170	0	0	0	0	135
17	9	359,170	0	0	0	0	126
17	10	359,290	0	0	0	0	102
17	11	337,120	360	0	0	0	148
17	12	347,030	0	0	0	0	165
18	1	354,700	0	0	0	0	150
18	2	325,720	0	0	0	0	160
18	3	364,370	0	0	0	0	163
年間総量		4,222,820	4,082	0	0	0	1,743
日平均		11,600	11	0	無記入	0	5
日最大		701	－	0	無記入	0	17
前年度総量		3,837,820	501	0	0	0	1,449
前年度比		1.10	8.15	－	－	－	1.20
備考		全日電力使用量 日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値 契約電力　730KW					

原田水みらいセンター内ポンプ場（猪名川流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
17	4	0	0	0	3	27.0	12.0	6.0	5.7	7.8	605,369	0	0	0	1	40	0
17	5	0	0	0	4	63.0	24.5	9.0	7.0	11.0	617,450	0	0	0	1	40	0
17	6	0	0	0	5	62.0	19.0	7.5	6.5	9.0	607,497	0	0	0	1	40	0
17	7	0	0	0	10	155.5	34.0	9.5	23.2	9.9	710,670	0	0	0	1	40	1
17	8	0	0	0	6	91.5	37.0	12.0	8.2	8.4	622,473	0	0	0	1	40	0
17	9	0	0	0	5	98.5	35.5	27.5	11.3	7.3	612,059	0	0	0	1	40	1
17	10	0	0	0	7	83.5	26.0	11.0	4.5	7.4	613,565	0	0	0	1	40	1
17	11	0	0	0	3	32.5	23.0	5.0	2.5	5.7	557,858	0	0	0	1	40	0
17	12	0	0	0	1	11.0	7.0	2.0	3.4	7.6	557,503	0	0	0	1	50	0
18	1	0	0	0	1	29.0	25.0	9.5	2.8	8.1	556,493	0	0	0	1	50	1
18	2	0	0	0	7	97.5	29.0	10.5	10.3	14.3	544,646	0	0	0	1	40	3
18	3	0	0	0	7	98.0	24.5	6.0	2.5	8.3	626,641	0	0	0	1	40	0
年間総量		0	0	0	59	849.0	無記入	無記入	87.9	104.8	7,232,224	0	0	0	12	500	7
日平均		0	0	無記入	無記入	2.3	無記入	無記入	無記入	無記入	19,800	0	0	0	無記入	無記入	0
日最大		0	0	無記入	無記入	0.0	無記入	無記入	無記入	無記入	0	0	0	0	無記入	0	0
前年度総量		0	0	0	81	1,478.5	無記入	無記入	201.1	96.9	7,957,830	0	0	0	9	324	47
前年度比		－	－	－	0.73	0.57	無記入	無記入	0.44	1.08	0.91	－	－	－	1.33	1.54	0.15
備考					3mm以上の降雨を記録した日数				比重1.4	1,2系比重0.96 3系比重1.03					第1,2系列自家発運転時間と同じ	第1,2系列自家発運転時間と同じ	

中央水みらいセンター内ポンプ場（安威川流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
17	4		27,577	1	6	25.5	9.0	5.0	4.0	0.0	2,891,629	0	900		0	0	1,507
17	5		108,205	2	8	62.5	20.0	6.0	4.0	2.0	2,960,886	0	2,480		0	0	1,228
17	6		99,023	4	8	60.0	16.0	9.5	0.0	0.0	2,976,162	0	1,580		0	0	2,021
17	7		379,231	8	13	152.5	50.5	12.0	9.0	3.0	3,131,834	0	3,700		0	0	2,447
17	8		330,158	4	10	98.0	37.0	16.0	4.0	1.0	3,134,569	0	3,400		0	0	2,240
17	9		135,125	4	7	91.5	25.0	20.0	16.0	0.0	2,953,770	0	1,700		0	0	1,923
17	10		137,206	4	11	89.0	25.0	7.5	11.0	4.0	2,991,504	0	1,400		0	0	1,727
17	11		50,462	1	3	28.0	19.5	5.0	5.0	0.0	2,876,685	1,010	1,700		0	0	1,708
17	12		0	0	6	15.0	7.0	2.5	5.0	2.0	3,029,912	0	800		0	0	2,580
18	1		75,001	1	6	32.5	27.0	8.0	4.0	0.0	3,025,425	0	1,200		0	0	2,527
18	2		233,947	3	9	89.0	29.0	9.0	2.0	0.0	2,771,328	0	2,500		0	0	1,846
18	3		163,321	3	12	94.0	25.5	9.0	7.0	4.0	2,986,368	0	3,800		0	0	1,668
年間総量			1,739,256	35	99	837.5	無記入	無記入	71.0	16.0	35,730,072	1,010	25,160		0	0	23,422
日平均			4,765	無記入	無記入	2.3	無記入	無記入	無記入	無記入	97,891	3	69		無記入	無記入	64
日最大			154,838	無記入	無記入	50.5	無記入	無記入	無記入	無記入	113,931	1,010	1,400		無記入	0	112
前年度総量			3,213,900	40	106	1,273.0	無記入	無記入	118.0	20.0	35,391,710	2,580	37,980		0	0	27,545
前年度比			0.54	0.88	0.93	0.66	無記入	無記入	0.60	0.80	1.01	0.39	0.66		－	－	0.85
備考									比重	比重	日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値						
１年日数	**365**																

岸部ポンプ場（安威川流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
17	4	143,961	4,147	1	6	19.0	7.0	4.5	2.8	6.0	29,421	0	40		0	0	795
17	5	152,746	18,645	1	6	49.0	18.0	5.5	0.0	6.0	30,722	0	144		0	0	841
17	6	155,106	15,413	3	8	49.5	14.0	6.5	3.0	3.0	32,272	0	173		0	0	868
17	7	180,055	126,735	8	14	152.0	45.0	8.5	3.0	6.0	37,138	0	502		0	0	972
17	8	160,335	219,106	4	8	141.5	65.0	39.0	12.0	0.0	36,167	0	964		0	0	923
17	9	154,171	90,386	5	7	89.5	23.0	22.5	3.0	0.0	33,890	0	359		0	0	862
17	10	168,243	32,523	3	11	91.5	27.5	7.5	6.0	0.0	32,740	0	172		0	0	908
17	11	138,268	9,960	2	3	27.0	19.5	4.5	1.0	2.0	30,407	0	53		0	0	798
17	12	153,536	0	0	6	18.5	9.5	3.0	3.0	3.0	35,915	0	3		0	0	863
18	1	154,175	20,820	1	5	30.5	26.0	7.0	0.0	0.0	36,810	0	104		0	0	855
18	2	157,234	57,378	4	10	92.0	29.0	8.5	0.0	0.0	34,582	0	253		0	0	855
18	3	179,062	35,768	5	13	94.5	24.0	11.5	0.0	3.0	37,824	0	131		0	0	952
年間総量		1,896,892	630,881	37	97	854.5	無記入	無記入	33.8	29.0	407,888	0	2,898		0	0	10,492
日平均		5,197	1,728	無記入	無記入	2.3	無記入	無記入	無記入	無記入	1,118	0	8		無記入	無記入	29
日最大		8,031	138,092	無記入	無記入	65.0	無記入	無記入	無記入	無記入	1,442	0	637		無記入	0	58
前年度総量		1,864,725	1,383,819	49	109	1,355.0	無記入	無記入	33.5	7.2	397,070	0	5,938		0	0	10,305
前年度比		1.02	0.46	0.76	0.89	0.63	無記入	無記入	1.01	4.03	1.03	－	0.49		－	－	1.02
備考									比重	比重	日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値						
１年日数		**365**															

味舌ポンプ場千里系（安威川流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
17	4	1,105,331	76,680	5	6	21.5	8.5	5.5	0.9	2.0	81,248	0	625		0	0	138
17	5	1,168,739	160,000	5	6	53.0	19.5	6.0	2.5	3.0	84,714	0	1,191		0	0	137
17	6	1,159,632	167,840	6	8	55.0	15.0	7.5	1.1	6.4	87,213	10	1,233		1	1	223
17	7	1,172,302	550,090	11	13	162.5	49.5	11.5	1.4	11.1	96,252	0	3,929		0	0	162
17	8	1,134,400	301,080	7	8	136.0	49.0	32.0	4.5	8.5	91,857	0	2,087		0	0	230
17	9	1,051,050	263,290	5	8	90.0	23.0	22.5	5.4	2.5	85,791	0	1,875		0	0	178
17	10	1,074,470	244,710	7	11	86.5	25.0	8.0	0.0	3.0	82,836	0	1,865		0	0	199
17	11	1,004,920	81,920	3	3	27.5	19.5	4.5	6.1	6.6	77,049	0	716		0	0	151
17	12	1,039,520	12,240	1	6	17.5	8.5	3.5	0.0	0.0	81,081	160	269		1	59	200
18	1	1,010,461	58,970	1	4	28.0	24.5	7.0	0.0	8.5	83,937	0	568		0	0	222
18	2	851,700	188,280	4	9	86.5	29.0	8.5	4.0	3.6	82,388	0	1,401		0	0	237
18	3	955,462	159,640	7	13	76.0	20.0	7.0	0.0	0.0	87,496	0	1,186		0	0	180
年間総量		12,727,987	2,264,740	62	95	840.0	無記入	無記入	25.9	55.2	1,021,862	170	16,945		2	60	2,257
日平均		34,871	6,205	無記入	無記入	2.3	無記入	無記入	無記入	無記入	2,800	0	46		無記入	無記入	6
日最大		62,460	194,540	無記入	無記入	49.5	無記入	無記入	無記入	無記入	4,388	160	1,365		無記入	0	107
前年度総量		14,027,602	4,623,150	88	108	1,378.5	無記入	無記入	51.0	64.6	1,160,183	0	33,761		0	0	2,422
前年度比		0.91	0.49	0.70	0.88	0.61	無記入	無記入	0.51	0.85	0.88	－	0.50		－	－	0.93
備考									比重	比重	日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値						

１年日数	**365**

味舌ポンプ場山田系（安威川流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
17	4		810	1	6	21.5	8.5	5.5	0.1	0.1	14,490		45				5
17	5		3,410	2	6	53.0	19.5	6.0	0.0	0.0	16,300		48				5
17	6		8,210	3	8	55.0	15.0	7.5	0.2	0.2	16,900		83				316
17	7		33,440	8	13	162.5	49.5	11.5	0.1	0.1	17,570		239				106
17	8		39,050	5	8	136.0	49.0	32.0	3.5	0.1	17,750		294				261
17	9		15,650	5	8	90.0	23.0	22.5	1.7	0.0	16,870		123				11
17	10		8,490	5	11	86.5	25.0	8.0	0.0	0.0	16,360		92				173
17	11		2,650	1	3	27.5	19.5	4.5	0.7	0.0	15,900		72				88
17	12		220	1	6	17.5	8.5	3.5	0.0	0.0	17,100		56				48
18	1		3,200	1	4	28.0	24.5	7.0	0.0	0.0	16,990		67				60
18	2		10,800	4	9	86.5	29.0	8.5	0.4	0.0	15,240		135				161
18	3		7,920	4	13	76.0	20.0	7.0	0.0	0.0	16,760		89				115
年間総量			133,850	40	95	840.0	無記入	無記入	6.7	0.5	198,230		1,343				1,349
日平均			367	無記入	無記入	2.3	無記入	無記入	無記入	無記入	543		4				4
日最大			16,480	無記入	無記入	49.5	無記入	無記入	無記入	無記入	770		157				118
前年度総量			356,890	50	108	1,378.5	無記入	無記入	8.2	0.9	163,480		3,376				219
前年度比			0.38	0.80	0.88	0.61	無記入	無記入	0.82	0.56	1.21		0.40				6.16
備考									比重	比重	日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値						
１年日数		**365**															

味舌ポンプ場水路系（安威川流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
17	4		24,563	20	6	21.5	8.5	5.5	0.0	0.5	5,582		30				12
17	5		38,466	27	6	53.0	19.5	6.0	0.0	0.9	5,116		23				16
17	6		48,464	30	8	55.0	15.0	7.5	0.0	0.9	6,027		26				8
17	7		76,666	30	13	162.5	49.5	11.5	0.2	1.4	7,678		90				15
17	8		67,638	30	8	136.0	49.0	32.0	0.2	1.4	6,973		148				16
17	9		44,181	26	8	90.0	23.0	22.5	0.0	1.9	5,659		70				23
17	10		37,555	28	11	86.5	25.0	8.0	0.0	0.0	4,914		57				21
17	11		34,407	27	3	27.5	19.5	4.5	0.5	2.3	5,401		28				33
17	12		8,488	8	6	17.5	8.5	3.5	0.0	0.0	5,999		30				23
18	1		9,189	7	4	28.0	24.5	7.0	0.0	0.5	5,763		19				11
18	2		22,099	13	9	86.5	29.0	8.5	0.0	0.0	5,642		48				21
18	3		35,532	20	13	76.0	20.0	7.0	4.0	7.0	6,354		199				58
年間総量			447,248	266	95	840.0	無記入	無記入	4.9	16.8	71,108		768				257
日平均			1,225	無記入	無記入	2.3	無記入	無記入	無記入	無記入	195		2				1
日最大			14,214	無記入	無記入	49.5	無記入	無記入	無記入	無記入	725		86				6
前年度総量			603,434	266	108	1,378.5	無記入	無記入	0.8	15.9	103,590		1,787				295
前年度比			0.74	1.00	0.88	0.61	無記入	無記入	6.13	1.06	0.69		0.43				0.87
備考									比重	比重	日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値						
１年日数	365																

穂積ポンプ場（安威川流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
17	4	285,870	0	0	6	28.5	11.0	8.0	6.0	3.0	39,271	0	45		0	0	88.6
17	5	332,150	1,690	1	7	71.0	22.0	8.0	6.0	0.0	40,260	0	63		0	0	85.3
17	6	337,285	4,220	1	8	68.5	20.5	12.0	0.0	6.0	44,525	0	114		0	0	90.8
17	7	445,900	28,714	4	15	185.5	53.0	13.0	6.0	3.0	49,752	0	217		0	0	111.5
17	8	377,975	41,065	4	10	138.0	39.5	19.0	6.0	0.0	49,149	0	291		0	0	106.2
17	9	371,800	16,765	3	9	91.0	25.5	13.5	6.0	3.0	45,493	0	139		0	0	88.8
17	10	334,035	17,509	3	11	100.5	27.5	11.5	6.0	3.0	38,819	0	155		0	0	69.1
17	11	276,315	0	0	3	30.5	21.5	5.0	3.0	3.0	35,115	0	83		0	0	69.0
17	12	274,430	0	0	7	19.5	7.5	2.5	0.0	3.0	43,357	0	105		0	0	62.3
18	1	276,705	2,574	1	6	32.5	27.5	8.5	0.0	3.0	44,051	0	139		0	0	63.0
18	2	307,255	13,954	1	12	98.5	28.5	8.0	3.0	3.0	40,636	0	199		0	0	60.5
18	3	355,420	5,461	1	12	108.0	26.5	7.5	3.0	0.0	42,732	0	119		0	0	74.3
年間総量		3,975,140	131,952	19	106	972.0	無記入	無記入	45.0	30.0	513,160	0	1,669		0	0	969.4
日平均		10,891	362	無記入	無記入	2.7	無記入	無記入	無記入	無記入	1,406	0	5		無記入	無記入	2.7
日最大		47,450	14,249	無記入	無記入	53.0	無記入	無記入	無記入	無記入	2,402	0	88		無記入	0	6.3
前年度総量		4,216,115	655,966	29	108	1,471.0	無記入	無記入	34.0	18.0	567,768	0	5,109		0	0	1,701.8
前年度比		0.94	0.20	0.66	0.98	0.66	無記入	無記入	1.32	1.67	0.90	－	0.33		－	－	0.57
備考									比重	比重	日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値						
１年日数		**365**															

摂津ポンプ場（安威川流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
17	4	770,300	46,000	4	6	26.0	10.0	7.0	6.0	1.0	107,463	490	842		1	66	22
17	5	852,040	121,000	5	8	60.0	19.0	6.5	1.0	2.0	115,632	0	1,459		0	0	22
17	6	958,080	152,000	6	8	46.0	14.5	9.5	6.0	2.0	130,537	20	1,802		0	0	23
17	7	925,400	478,000	13	13	142.0	44.0	11.0	4.5	1.5	131,477	610	5,635		0	0	25
17	8	995,620	352,000	5	9	91.5	34.0	16.5	4.0	2.5	137,058	1,320	4,605		1	175	30
17	9	938,010	234,000	6	7	103.5	29.5	29.0	3.0	4.0	128,435	270	2,960		0	0	23
17	10	865,360	201,000	8	11	97.5	26.0	8.0	6.5	1.0	119,580	0	2,333		0	0	24
17	11	774,650	48,000	3	3	25.0	16.0	4.5	2.0	2.0	108,173	0	689		0	0	20
17	12	809,240	25,000	3	5	18.5	10.5	4.0	1.0	1.0	121,460	0	471		0	0	20
18	1	801,400	48,000	1	5	31.5	27.5	8.5	2.0	2.0	122,873	0	700		0	0	17
18	2	761,130	280,000	8	9	95.0	29.5	9.0	1.5	2.0	117,129	0	3,349		0	0	19
18	3	858,940	282,000	13	13	87.0	25.0	10.0	1.0	3.0	130,365	0	3,198		0	0	19
年間総量		10,310,170	2,267,000	75	97	823.5	無記入	無記入	38.5	24.0	1,470,182	2,710	28,043		2	241	264
日平均		28,247	6,211	無記入	無記入	2.3	無記入	無記入	無記入	無記入	4,028	7	77		無記入	無記入	1
日最大		43,650	158,000	無記入	無記入	44.0	無記入	無記入	無記入	無記入	5,830	1,320	1,932		無記入	175	6
前年度総量		9,727,440	5,151,000	90	105	1,226.5	無記入	無記入	44.3	38.2	1,413,652	0	62,251		0	0	325
前年度比		1.06	0.44	0.83	0.92	0.67	無記入	無記入	0.87	0.63	1.04	－	0.45		－	－	0.81
備考									比重	比重	日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値						

１年日数	**365**

高槻水みらいセンター内ポンプ場（淀川右岸流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
17	4	-	19,900	2	7	29.5	11.0	4.5	0.5	0.2	32,410	0	365	0	0	0	179
17	5	-	132,700	4	7	71.5	20.5	7.0	0.0	0.0	31,090	0	1,771	0	0	0	174
17	6	-	76,800	6	9	74.0	23.5	11.0	0.0	0.0	32,930	0	1,005	0	0	0	163
17	7	-	528,800	10	13	182.0	50.0	12.0	2.0	10.0	37,730	0	6,046	0	0	0	196
17	8	-	372,400	6	11	97.5	44.5	18.5	2.0	3.0	37,860	0	4,123	0	0	0	256
17	9	-	242,700	6	7	88.0	24.5	15.0	1.0	4.0	35,730	0	2,774	0	0	0	245
17	10	-	237,900	7	10	107.0	31.0	9.5	0.5	4.5	31,670	0	2,756	0	0	0	220
17	11	-	21,000	2	3	28.0	19.5	4.5	0.0	0.0	30,970	0	307	0	0	0	232
17	12	-	9,200	2	5	20.0	9.0	3.0	0.0	0.0	34,980	0	288	0	0	0	236
18	1	-	47,800	2	5	40.5	35.0	9.5	0.0	0.0	35,420	0	691	0	0	0	226
18	2	-	236,100	5	10	100.0	30.5	9.5	0.0	0.0	31,920	0	2,768	0	0	0	214
18	3	-	116,500	8	13	112.5	25.0	9.0	3.0	7.0	33,770	0	1,485	0	0	0	230
年間総量		-	2,041,800	60	100	950.5	無記入	無記入	9.0	28.7	406,480	0	24,379	0	0	0	2,571
日平均		-	5,594	無記入	無記入	2.6	無記入	無記入	無記入	無記入	1,114	0	67	0	無記入	無記入	7.0
日最大		-	198,900	無記入	無記入	50.0	無記入	無記入	無記入	無記入	-	0	2,095	0	無記入	0	10.0
前年度総量		-	5,065,800	73	113	1,439.5	無記入	無記入	23.0	53.0	406,350	0	56,900	0	0	0	3,026
前年度比		-	0.40	0.82	0.88	0.66	無記入	無記入	0.39	0.54	1.00	―	0.43	―	―	―	0.85
備考									比重	比重	日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値						

１年日数	365

前島ポンプ場（淀川右岸流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
17	4	-	8,350	1	7	24.5	9.5	3.5	0.0	0.0	18,719	0	232	0	0	0	46.6
17	5	-	75,730	4	7	67.0	19.0	7.0	0.0	0.0	17,985	0	1,634	0	0	0	45.1
17	6	-	81,320	4	9	59.0	18.0	13.5	0.0	0.0	21,429	0	1,482	0	0	0	52.0
17	7	-	350,950	7	14	167.0	44.5	10.5	2.5	1.5	25,091	0	5,240	0	0	0	53.3
17	8	-	165,260	3	9	84.5	39.0	14.5	3.0	0.0	27,034	0	2,413	0	0	0	62.9
17	9	-	124,290	5	8	82.5	21.5	12.0	22.4	1.5	22,753	0	1,853	0	0	0	47.9
17	10	-	160,780	5	11	110.0	28.0	12.5	7.0	0.0	21,402	0	2,469	0	0	0	62.5
17	11	-	38,400	2	3	25.0	18.0	4.5	0.0	0.0	20,820	0	734	0	0	0	36.4
17	12	-	21,560	1	4	17.0	10.0	3.0	2.5	1.0	25,752	0	596	0	0	0	39.1
18	1	-	53,460	1	4	32.0	29.0	6.5	0.0	0.0	26,736	0	1,047	0	0	0	35.7
18	2	-	116,500	5	7	81.5	28.0	9.0	0.0	0.0	24,141	0	2,217	0	0	0	31.8
18	3	-	144,830	9	12	79.0	16.0	4.5	2.3	1.2	23,869	0	2,265	0	0	0	37.8
年間総量		-	1,341,430	47	95	829.0	無記入	無記入	39.7	5.2	275,731	0	22,182	0	0	0	551
日平均		-	3,675	無記入	無記入	2.3	無記入	無記入	無記入	無記入	755	0	61	0	無記入	無記入	1.5
日最大		-	111,730	無記入	無記入	44.5	無記入	無記入	無記入	無記入	122	0	1,658	0	無記入	0	8.9
前年度総量		-	2,553,950	60	108	1,374.0	無記入	無記入	9.0	11.0	267,212	0	40,502	0	0	0	550
前年度比		-	0.53	0.78	0.88	0.60	無記入	無記入	4.41	0.47	1.03	―	0.55	―	―	―	1.00
備考									比重	比重	日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値						
１年日数		**365**															

石津中継ポンプ場（淀川左岸流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	1日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m3	m3	日	日	mm	mm	mm	m3	m3	kWh	kWh	L	L	回	分	m3
17	4	2,203,300	0	0	5	27	10	0	0	0	159,159	0	30.0	0	0	0	6
17	5	2,189,300	0	0	7	62	19	0	0	0	156,134	0	30.4	0	0	0	0
17	6	2,192,100	0	0	7	56	15	0	0	0	155,872	0	29.5	0	0	0	2
17	7	2,412,400	0	0	13	174	50	0	0	0	149,403	0	29.6	0	0	0	0
17	8	2,242,300	0	0	7	99	42	0	0	0	126,046	50	463.2	0	0	0	3
17	9	2,265,900	0	0	7	86	23	0	0	0	122,884	0	29.6	0	0	0	0
17	10	2,364,800	0	0	11	109	30	0	0	0	135,705	0	29.8	0	0	0	6
17	11	2,230,300	0	0	3	27	19	0	0	0	164,078	0	30.1	0	0	0	0
17	12	2,301,600	0	0	5	19	9	0	0	0	157,280	0	29.9	0	0	0	2
18	1	2,268,000	0	0	5	30	25	0	0	0	157,431	0	30.5	0	0	0	0
18	2	2,111,600	0	0	10	100	33	0	0	0	159,984	0	30.0	0	0	0	3
18	3	2,606,600	0	0	13	100	24	0	0	0	147,494	0	30.1	0	0	0	0
年間総量		27,388,200	0	0	93	889	無記入	無記入	0	0	1,791,470	50	793	0	0	0	22
日平均		75,000	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	4,900	0	0	0	無記入	無記入	0
日最大		115,100	0	無記入	無記入	50	無記入	無記入	無記入	無記入	7,370	50	463	0	無記入	0	0
前年度総量		27,493,312	0	0	0	1,454	無記入	無記入	0	0	0	45	753	0	0	0	23
前年度比		1.00	－	－	－	0.61	無記入	無記入	－	－	－	1.11	1.05	－	－	－	0.96
備考									比重	比重	日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値						
1年日数		365															

鴻池ポンプ場　(寝屋川北部流域)

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
17	4	7,478,000	34,800	1	6	40.0	18.0	10.5	10.00	13.16	557,200	0	392	0	0	0	0
17	5	8,039,000	31,900	1	8	51.0	23.5	6.5	15.00	8.73	587,900	0	2,250	0	0	0	0
17	6	8,203,000	0	0	7	63.0	14.0	8.0	6.67	8.68	582,500	0	2,354	0	0	0	0
17	7	10,591,000	189,240	4	14	180.0	49.0	14.5	16.67	12.73	708,400	0	5,066	0	0	0	0
17	8	8,438,000	125,700	2	13	64.5	28.0	19.5	23.33	17.04	626,100	0	3,519	0	0	0	0
17	9	8,569,000	64,000	3	8	94.5	24.0	24.0	21.67	10.56	623,100	0	3,240	0	0	0	0
17	10	8,927,000	235,000	4	10	167.0	44.0	21.0	21.67	8.76	618,600	0	4,890	0	0	0	0
17	11	7,164,000	29,700	1	4	31.0	22.5	6.5	13.33	5.07	527,100	0	1,223	0	0	0	0
17	12	7,190,000	12,600	1	5	28.0	14.5	9.5	8.33	13.32	548,800	0	971	0	1	0	0
18	1	6,863,000	70,810	1	3	38.5	32.0	11.0	6.67	9.88	533,800	0	1,190	0	0	0	0
18	2	7,454,000	153,770	2	9	97.5	29.0	12.0	5.00	4.93	539,400	0	2,647	0	0	0	0
18	3	8,975,000	24,480	1	13	99.5	24.0	10.0	15.00	16.51	626,900	0	1,820	0	0	0	0
年間総量		97,890,000	972,000	21	100	954.5	無記入	無記入	163.34	129.37	7,080,000	0	29,560	0	1	0	0
日平均		268,200	2,663	無記入	無記入	2.6	無記入	無記入	無記入	無記入	19,400	0	81	0	無記入	0	0
日最大		858,400	94,100	無記入	無記入	49.0	無記入	無記入	無記入	無記入	50,850	0	1,646	0	無記入	188	0
前年度総量		104,900,000	2,301,000	29	110	1,264.5	無記入	無記入	248	114	7,404,000	0	52,530	0	1	193	0
前年度比		0.93	0.42	0.72	0.91	0.75	無記入	無記入	0.66	1.13	0.96	－	0.56	－	1.00	0.00	－
備考									比重1.8 (洗砂として処分) 場外処分	比重0.645 場外処分					処理場内停電	処理場内停電	処理場既設側に含む
１年日数		**365**															

菊水ポンプ場（寝屋川北部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
17	4	425,800	3,180	1	5	24	11	6	0	0	21,870	40	90	0	1	60	408
17	5	478,300	10,130	2	7	51	22	7	0	4	23,910	10	189	0	1	15	392
17	6	473,500	7,626	3	8	50	13	8	0	0	24,110	40	120	0	1	60	326
17	7	606,300	55,940	5	12	138	43	12	3	4	29,880	50	472	0	1	60	319
17	8	538,100	73,320	3	9	77	41	31	3	0	26,260	40	680	0	1	60	90
17	9	509,400	6,102	2	8	50	11	8	3	0	24,640	60	100	0	1	60	65
17	10	504,300	34,010	4	9	74	23	10	0	6	23,630	40	339	0	1	60	64
17	11	435,000	4,536	1	3	18	15	4	2	0	20,520	40	90	0	1	60	76
17	12	425,600	2,568	1	5	12	9	5	2	0	22,540	40	100	0	3	138	77
18	1	414,700	8,874	1	3	20	18	8	0	5	23,380	40	150	0	2	240	75
18	2	417,200	26,230	2	8	56	21	8	3	0	22,570	40	308	0	1	60	54
18	3	485,300	16,990	5	9	52	18	10	0	0	25,590	30	267	0	1	60	52
年間総量		5,713,500	249,506	30	86	620	無記入	無記入	16	19	288,900	470	2,905	0	15	933	1,998
日平均		15,700	700	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	800	0	0	0	無記入	無記入	0
日最大		0	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	117	0	0	0	無記入	0	0
前年度総量		6,217,900	613,710	42	102	1,341	無記入	無記入	25	17	308,650	510	5,685	0	14	870	3,720
前年度比		0.92	0.41	0.71	0.84	0.46	無記入	無記入	0.64	1.12	0.94	0.92	0.51	－	1.07	1.07	0.54
備考									比重 1.3	比重 0.645	日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値						
１年日数		**365**															

大平ポンプ場（寝屋川北部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
17	4	1,805,000	5,280	1	6	24	9	6	2	8	39,190	80	240	0	1	60	367
17	5	1,921,000	18,840	2	6	40	18	6	2	5	42,560	20	514	0	1	20	290
17	6	1,923,000	32,890	4	8	53	11	6	0	8	40,010	71	481	0	1	60	263
17	7	2,353,000	142,300	8	12	167	48	12	3	13	50,100	80	1,509	0	1	60	305
17	8	1,978,000	199,700	2	10	98	53	43	12	4	46,480	85	1,290	0	1	60	313
17	9	1,980,000	45,800	4	8	70	21	9	7	5	42,970	77	610	0	1	60	355
17	10	2,028,000	89,290	5	10	115	34	12	2	13	42,430	85	1,003	0	1	60	314
17	11	1,777,000	13,280	1	3	24	18	5	3	4	37,430	73	297	0	1	60	269
17	12	1,792,000	1,600	1	5	18	8	4	0	5	46,690	83	310	0	1	60	298
18	1	1,743,000	17,720	1	4	26	21	7	3	5	47,410	67	390	0	2	180	295
18	2	1,772,000	56,360	4	8	80	23	7	0	11	44,820	75	795	0	1	60	275
18	3	2,059,000	31,750	5	11	87	20	7	2	9	45,870	69	618	0	1	60	246
年間総量		23,131,000	654,810	38	91	802	無記入	無記入	36	90	525,960	865	8,057	0	13	800	3,590
日平均		63,400	1,800	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	1,400	0	0	0	無記入	無記入	0
日最大		0	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	244	0	0	0	無記入	0	0
前年度総量		24,899,000	1,914,630	54	101	1,355	無記入	無記入	66	72	568,470	1,148	18,479	0	14	740	5,058
前年度比		0.93	0.34	0.70	0.90	0.59	無記入	無記入	0.55	1.25	0.93	0.75	0.44	－	0.93	1.08	0.71
備考									比重 1.3	比重 0.645	日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値						
１年日数		**365**															

氷野ポンプ場（寝屋川北部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
17	4	1,189,000	68,330	2	7	36	14	8	8	3	46,960	100	436	0	1	60	527
17	5	1,265,000	105,700	4	7	40	18	5	2	4	47,590	20	920	0	1	14	517
17	6	1,296,000	136,800	5	9	54	12	7	0	7	49,910	100	919	0	1	60	573
17	7	1,671,000	520,300	11	14	161	46	13	10	8	62,090	100	3,255	0	1	60	584
17	8	1,316,000	295,700	6	10	77	24	21	10	5	54,450	100	1,505	0	1	60	652
17	9	1,348,000	229,000	5	8	82	20	13	7	0	53,410	110	1,460	0	1	60	515
17	10	1,427,000	438,100	5	12	155	41	21	8	3	53,140	100	2,611	0	1	60	553
17	11	1,121,000	64,220	2	5	27	17	4	3	2	44,090	100	394	0	1	60	304
17	12	1,139,000	26,900	2	5	26	11	6	5	2	50,020	110	250	0	1	60	313
18	1	1,080,000	69,270	1	5	28	22	8	2	0	48,760	110	474	0	2	260	418
18	2	1,210,000	293,000	6	8	92	26	10	3	7	49,000	120	1,873	0	1	60	346
18	3	1,477,000	302,500	8	14	100	23	10	5	2	56,790	120	2,192	0	1	60	366
年間総量		15,539,000	2,549,820	57	104	875	無記入	無記入	63	43	616,210	1,190	16,289	0	13	874	5,668
日平均		42,600	7,000	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	1,700	0	0	0	無記入	無記入	0
日最大		0	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	279	0	0	0	無記入	0	0
前年度総量		16,924,000	5,021,880	76	106	1,352	無記入	無記入	99	41	649,590	1,100	31,172	0	12	682	5,014
前年度比		0.92	0.51	0.75	0.98	0.65	無記入	無記入	0.64	1.05	0.95	1.08	0.52	－	1.08	1.28	1.13
備考									比重 1.3	比重 0.645	日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値						
１年日数		**365**															

桑才ポンプ場（寝屋川北部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
17	4	4,271,000	18,700	1	6	28	11	7	2	13	121,700	200	408	0	1	60	237
17	5	4,591,000	69,500	2	7	51	21	6	8	14	130,900	100	2,657	0	1	19	182
17	6	4,620,000	81,800	4	8	55	12	8	0	19	133,300	200	883	0	1	60	267
17	7	5,529,000	386,900	8	14	138	41	13	15	21	161,700	200	3,340	0	1	63	363
17	8	4,575,000	339,200	3	11	77	32	20	12	28	136,500	200	2,701	0	1	60	272
17	9	4,540,000	109,300	4	8	71	23	9	18	19	132,400	200	961	0	1	60	341
17	10	4,615,000	214,800	4	12	117	32	12	10	20	131,100	100	1,672	0	1	60	129
17	11	3,946,000	56,500	2	3	28	21	6	5	14	118,500	200	416	0	1	60	111
17	12	3,981,000	9,700	1	5	21	11	6	5	10	128,300	300	189	0	2	81	474
18	1	3,853,000	61,800	1	5	36	30	10	3	20	125,700	200	642	0	1	60	358
18	2	3,995,000	173,600	3	8	82	25	10	5	14	120,500	200	1,799	0	3	192	431
18	3	4,720,000	116,500	6	14	88	18	9	15	15	136,300	200	1,490	0	1	60	345
年間総量		53,236,000	1,638,300	39	101	790	無記入	無記入	98	207	1,576,900	2,300	17,158	0	15	835	3,510
日平均		145,900	4,500	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	4,300	0	0	0	無記入	無記入	0
日最大		0	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	790	0	0	0	無記入	0	0
前年度総量		58,006,000	3,776,900	49	109	1,464	無記入	無記入	135	136	1,721,100	2,100	35,213	0	12	702	5,305
前年度比		0.92	0.43	0.80	0.93	0.54	無記入	無記入	0.73	1.52	0.92	1.10	0.49	－	1.25	1.19	0.66
備考									比重 1.3	比重 0.645	日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値						
１年日数		**365**															

茨田古川ポンプ場（寝屋川北部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
17	4		0	0	6	36	15	9	0	0	15,290	180	211	0	1	55	152
17	5		0	0	7	51	23	7	0	0	16,920	50	436	0	1	19	196
17	6		0	0	8	56	13	8	0	0	19,140	170	226	0	1	62	169
17	7		0	0	13	143	41	14	0	0	21,420	200	212	0	1	65	205
17	8		0	0	11	48	27	18	0	0	22,190	180	217	0	1	61	205
17	9		0	0	8	71	20	9	0	0	19,390	210	209	0	1	62	163
17	10		0	0	12	144	36	19	0	0	16,550	180	198	0	1	60	136
17	11		0	0	4	28	20	5	0	0	15,810	180	308	0	1	59	156
17	12		0	0	5	26	13	9	0	0	21,250	230	142	0	2	82	148
18	1		0	0	5	32	26	9	0	0	22,240	170	76	0	1	58	157
18	2		0	0	9	89	26	9	0	0	19,070	170	614	0	1	61	135
18	3		50,760	1	13	91	22	9	0	0	19,590	190	851	0	2	218	169
年間総量		0	50,760	1	101	812	無記入	無記入	0	0	228,860	2,110	3,700	0	14	862	1,991
日平均		0	100	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	600	0	0	0	無記入	無記入	0
日最大		0	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	447	0	0	0	無記入	0	0
前年度総量		0	2,224,200	12	104	1,326	無記入	無記入	0	2	242,060	2,090	17,741	0	12	661	2,696
前年度比		－	0.02	0.08	0.97	0.61	無記入	無記入	－	0.00	0.95	1.01	0.21	－	1.17	1.30	0.74
備考									比重 1.3	比重 0.645	日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値						
１年日数		**365**															

茨田中継ポンプ場（寝屋川北部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
17	4	656,500	30,250	3					0	0	59,860		502	0			193
17	5	672,300	43,010	5					0	0	60,980		1,289	0			305
17	6	651,200	50,160	6					0	5	58,310		993	0			336
17	7	807,000	233,600	12					3	0	70,370		4,342	0			259
17	8	676,300	79,250	3					3	5	58,500		1,016	0			189
17	9	683,300	67,540	6					0	0	58,410		1,365	0			242
17	10	732,900	196,500	7					3	0	64,060		2,902	0			284
17	11	617,200	25,730	2					7	5	55,190		528	0			207
17	12	624,000	26,420	4					0	4	56,590		544	0			490
18	1	576,700	34,970	1					0	0	53,550		541	0			377
18	2	584,900	109,000	7					1	0	55,830		2,547	0			329
18	3	720,100	86,110	7					0	4	64,590		1,972	0			640
年間総量		8,002,400	982,540	63	0	0	無記入	無記入	17	23	716,240	0	18,541	0	0	0	3,851
日平均		21,900	2,700	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	2,000	0	100	0	無記入	無記入	0
日最大		0	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	0	0	0	0	無記入	0	0
前年度総量		8,710,200	2,209,126	78	0	0	無記入	無記入	44	24	794,270	0	37,386	0	0	0	4,063
前年度比		0.92	0.44	0.81	－	－	無記入	無記入	0.39	0.96	0.90	－	0.50	－	－	－	0.95
備考									比重 1.3	比重 0.645	日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値						

１年日数	**365**

深野北ポンプ場（寝屋川北部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
17	4	253,300	13,620	2	6	32	14	8	3	0	30,960	101	297	0	1	60	240
17	5	262,100	26,650	4	7	47	19	7	0	0	31,650	11	580	0	1	11	187
17	6	278,800	25,360	5	8	59	14	7	0	5	33,350	113	653	0	1	60	211
17	7	342,100	124,900	14	15	172	48	15	0	10	40,700	117	2,374	0	1	60	320
17	8	261,800	90,400	7	9	93	43	34	2	5	38,130	112	1,561	0	1	60	198
17	9	267,600	44,940	7	8	78	21	11	3	4	34,580	88	871	0	1	60	252
17	10	284,200	106,800	10	12	143	37	16	2	4	33,310	107	1,864	0	1	60	331
17	11	224,300	19,040	4	3	26	18	5	0	3	29,450	108	348	0	1	60	206
17	12	226,900	9,536	3	5	21	12	7	0	0	32,570	110	205	0	2	258	220
18	1	218,200	18,380	2	4	26	22	7	2	0	32,860	82	433	0	1	60	213
18	2	246,200	66,000	10	8	80	26	10	0	0	32,900	110	1,386	0	1	60	265
18	3	297,000	66,300	12	12	89	21	9	0	3	36,370	111	1,322	0	1	60	230
年間総量		3,162,500	611,926	80	97	863	無記入	無記入	12	34	406,830	1,170	11,894	0	13	869	2,873
日平均		8,700	1,700	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	1,100	0	0	0	無記入	無記入	0
日最大		0	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	185	0	0	0	無記入	0	0
前年度総量		3,559,800	1,486,050	116	103	1,466	無記入	無記入	29	25	404,020	1,195	29,000	0	14	676	4,088
前年度比		0.89	0.41	0.69	0.94	0.59	無記入	無記入	0.41	1.36	1.01	0.98	0.41	－	0.93	1.29	0.70
備考									比重 1.3	比重 0.645	日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値						
１年日数		**365**															

枚方中継ポンプ場（寝屋川北部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
17	4	409,500			6	30	13	6	0	1	61,300		65	0	1	60	589
17	5	419,000			7	68	21	9	2	0	64,200		60	0	1	60	855
17	6	414,800			10	55	15	10	0	0	61,800		65	0	1	60	830
17	7	452,100			14	160	44	10	0	1	66,800		55	0	1	60	719
17	8	428,800			10	96	39	26	1	0	66,400		60	0	1	60	865
17	9	434,800			8	85	23	16	0	1	62,300		65	0	1	60	823
17	10	487,300			10	104	30	9	0	1	64,600		55	0	1	60	659
17	11	462,700			3	28	20	5	0	1	62,100		65	0	1	60	884
17	12	474,500			5	21	9	5	0	1	65,000		65	0	2	215	879
18	1	465,600			6	31	26	9	2	1	64,000		65	0	1	60	763
18	2	435,600			10	95	33	11	0	0	60,800		55	0	1	60	637
18	3	488,900			12	96	23	9	2	1	68,700		60	0	1	62	946
年間総量		5,373,600	0	0	101	868	無記入	無記入	7	8	768,000	0	735	0	13	877	9,449
日平均		14,700	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	2,100	0	0	0	無記入	無記入	0
日最大		0	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	352	0	0	0	無記入	0	0
前年度総量		5,217,400	0	0	111	1,426	無記入	無記入	6	6	835,400	0	705	0	12	720	12,138
前年度比		1.03	－	－	0.91	0.61	無記入	無記入	1.17	1.33	0.92	－	1.04	－	1.08	1.22	0.78
備考											日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値						
１年日数		**365**															

萱島ポンプ場（寝屋川北部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
17	4	755,600	0	0	7	27	11	6	0	0	67,100	150	261	0	1	60	77
17	5	774,100	45,200	1	8	54	20	7	2	0	68,470	30	1,667	0	1	13	68
17	6	816,300	0	0	8	55	14	9	0	5	73,570	100	239	0	1	50	86
17	7	872,700	158,400	3	15	164	43	13	3	0	79,810	150	2,006	0	1	60	80
17	8	798,900	154,600	2	8	94	50	41	2	5	75,110	130	2,808	0	1	60	79
17	9	779,300	84,100	3	8	82	22	14	2	0	72,590	150	1,183	0	1	60	103
17	10	799,000	87,200	4	11	108	32	12	0	4	71,590	150	1,168	0	1	60	90
17	11	754,000	0	0	3	28	20	5	0	0	68,350	140	246	0	1	60	97
17	12	769,700	0	0	5	17	9	5	3	5	77,190	210	359	0	2	81	102
18	1	738,600	17,600	1	4	29	25	8	0	0	74,790	140	451	0	1	60	83
18	2	708,300	94,500	2	10	89	28	10	2	5	68,750	170	1,526	0	2	260	55
18	3	798,900	37,400	1	14	88	21	8	3	0	74,070	160	723	0	1	60	62
年間総量		9,365,400	679,000	17	101	832	無記入	無記入	17	24	871,390	1,680	12,637	0	14	884	982
日平均		25,700	1,900	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	2,400	0	0	0	無記入	無記入	0
日最大		0	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	271	0	0	0	無記入	0	0
前年度総量		10,931,400	2,338,600	31	112	1,334	無記入	無記入	15	32	853,430	1,690	32,452	0	13	690	1,017
前年度比		0.86	0.29	0.55	0.90	0.62	無記入	無記入	1.13	0.75	1.02	0.99	0.39	－	1.08	1.28	0.97
備考									比重 1.3	比重 0.645	日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値						
１年日数		**365**															

寝屋川中継ポンプ場(寝屋川北部流域)

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
17	4	273,100			6	24	10	5	0	1	33,080	17	9	0	1	30	129
17	5	277,300			7	54	16	7	0	1	33,810	16	8	0	1	30	150
17	6	281,800			8	54	16	13	0	0	37,380	49	25	0	2	85	137
17	7	300,900			14	156	46	13	0	1	39,290	57	31	0	2	85	127
17	8	290,400			7	92	42	30	1	1	36,990	18	11	0	1	30	126
17	9	284,800			7	76	24	11	0	1	36,800	67	36	0	3	105	104
17	10	297,400			12	99	30	10	0	1	38,610	18	10	0	1	30	128
17	11	284,000			3	25	18	5	0	1	38,000	17	10	0	1	30	119
17	12	300,500			3	11	7	5	0	0	41,640	22	30	0	2	45	131
18	1	290,900			3	22	19	8	0	2	41,210	17	10	0	1	30	128
18	2	273,300			10	87	30	10	0	0	39,910	24	13	0	2	170	121
18	3	304,300			13	85	20	8	0	1	44,470	18	12	0	1	30	130
年間総量		3,458,700	0	0	93	782	無記入	無記入	1	10	461,190	340	205	0	18	700	1,530
日平均		9,500	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	1,300	0	0	0	無記入	無記入	0
日最大		0	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	176	0	0	0	無記入	0	0
前年度総量		3,177,300	0	0	105	1,288	無記入	無記入	1	12	384,950	205	124	0	13	385	1,677
前年度比		1.09	－	－	0.89	0.61	無記入	無記入	0.73	0.83	1.20	1.66	1.65	－	1.38	1.82	0.91
備考											日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値						
１年日数		**365**															

川俣ポンプ場（寝屋川南部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
17	4	-	48,700	1	6	41.0	17.0	-	0.0	0.0	11,900	145	391	-	0	0	100
17	5	-	105,000	2	7	58.5	24.0	-	0.0	0.0	11,400	148	746	-	0	0	119
17	6	-	32,200	1	8	60.5	14.5	-	0.0	0.0	11,900	137	303	-	0	0	131
17	7	-	669,500	6	13	166.5	45.5	-	4.0	0.0	15,600	145	3,715	-	0	0	197
17	8	-	95,200	1	10	49.5	22.5	-	0.0	0.0	15,800	140	638	-	0	0	133
17	9	-	162,400	5	9	75.5	19.5	-	3.0	4.0	13,500	137	1,018	-	0	0	180
17	10	-	1,022,000	4	13	168.0	45.0	-	5.0	0.0	14,500	146	5,729	-	0	0	196
17	11	-	126,300	1	4	29.0	21.5	-	0.0	0.0	15,100	118	735	-	0	0	109
17	12	-	0	0	6	30.5	14.5	-	0.0	0.0	17,400	24	105	-	1	16	95
18	1	-	183,700	1	4	32.5	27.0	-	0.0	0.0	19,000	130	1,315	-	0	0	129
18	2	-	380,000	2	10	92.0	27.5	-	4.0	0.0	16,700	132	2,240	-	0	0	122
18	3	-	159,800	2	13	90.0	21.0	-	2.0	4.0	16,600	138	1,043	-	0	0	150
年間総量		-	2,984,800	26	103	893.5	無記入	無記入	18.0	8.0	179,400	1,540	17,978	無記入	1	16	1,661
日平均		-	8,200	無記入	無記入	2.4	無記入	無記入	無記入	無記入	492	4	49	無記入	無記入	無記入	無記入
日最大		-	320,200	無記入	無記入	45.5	無記入	無記入	無記入	無記入	130	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入
前年度総量		-	4,087,500	30	103	1,355	無記入	無記入	33.5	13.0	169,280	1,749	26,500	0	0	0	1,981
前年度比		-	0.73	0.87	1.00	0.66	無記入	無記入	0.54	0.62	1.06	0.88		無記入	－	－	0.84
備考									比重	処分量 4,450kg 比重 0.556	日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値				関電側停電		
１年日数		**365**															

小阪ポンプ場（寝屋川南部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
17	4	4,522,000	134,200	3	8	47.5	19.5	-	0.0	12.0	99,100	210	1,168	-	0	0	44
17	5	4,844,000	202,900	2	8	67.0	26.5	-	0.0	12.0	104,000	90	2,027	-	0	0	54
17	6	5,189,000	109,100	5	9	56.5	15.0	-	36.0	4.0	115,100	120	975	-	0	0	97
17	7	6,510,000	212,100	5	14	157.5	48.0	-	24.0	8.0	160,000	130	1,626	-	0	0	114
17	8	5,106,000	43,600	4	12	40.0	12.5	-	12.0	8.0	123,600	130	556	-	0	0	97
17	9	5,402,000	49,100	3	7	47.5	17.5	-	24.0	8.0	128,800	80	704	-	0	0	146
17	10	6,116,000	361,700	5	11	158.0	40.5	-	24.0	4.0	165,600	130	2,667	-	0	0	66
17	11	4,524,000	8,100	1	3	25.5	18.5	-	9.0	8.0	112,700	80	451	-	0	0	58
17	12	4,442,000	0	0	5	17.5	8.5	-	0.0	12.0	106,600	90	489	-	0	0	57
18	1	4,355,000	29,300	1	4	31.5	24.0	-	12.0	8.0	107,500	120	505	-	0	0	106
18	2	4,844,000	69,600	2	8	91.0	25.0	-	6.0	8.0	121,900	90	907	-	0	0	54
18	3	5,648,000	30,300	1	13	102.0	23.0	-	13.0	12.0	146,100	110	492	-	0	0	71
年間総量		61,502,000	1,250,000	32	102	841.5	無記入	無記入	160.0	104.0	1,491,000	1,380	12,567	無記入	0	0	964
日平均		168,500	3,400	無記入	無記入	2.3	無記入	無記入	無記入	無記入	4,080	4	34	無記入	無記入	無記入	無記入
日最大		534,700	132,600	無記入	無記入	48.0	無記入	無記入	無記入	無記入	1,017	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入
前年度総量		62,542,000	3,617,600	58	104	1,256.5	無記入	無記入	213.0	159.0	1,512,700	1,970	26,812	0	0	0	3,110
前年度比		0.98	0.35	0.55	0.98	0.67	無記入	無記入	0.75	0.65	0.99	0.70	0.47	無記入	－	－	0.31
備考										処分量 77,850 kg 比重 0.749	日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値				関電側停電		
１年日数		**365**															

新家ポンプ場（寝屋川南部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
17	4	1,842,000	82,200	3	7	52.0	21.5	-	0.0	4.5	84,300	270	731	-	0	0	736
17	5	1,956,000	128,800	2	8	62.5	26.0	-	9.0	4.0	91,100	320	1,375	-	0	0	812
17	6	2,044,000	72,300	4	9	59.0	14.5	-	0.0	0.0	97,100	230	633	-	0	0	808
17	7	2,434,000	417,500	6	13	141.5	36.5	-	30.0	8.0	116,100	250	3,146	-	0	0	1,028
17	8	2,031,000	137,500	4	12	48.5	10.5	-	0.0	0.0	101,700	250	1,119	-	0	0	978
17	9	2,115,000	213,800	5	10	85.5	22.0	-	12.0	4.0	100,900	210	1,648	-	0	0	1,035
17	10	2,378,000	754,200	7	15	196.0	47.0	-	15.0	4.0	104,500	250	5,466	-	0	0	1,030
17	11	1,743,000	67,400	1	4	28.0	19.5	-	0.0	0.0	83,600	210	570	-	0	0	1,025
17	12	1,725,000	0	0	4	15.0	5.5	-	12.0	8.0	91,200	230	198	-	1	16	1,002
18	1	1,688,000	87,900	1	5	33.5	26.0	-	0.0	4.0	89,000	250	764	-	0	0	995
18	2	1,842,000	258,100	7	8	89.5	24.5	-	12.0	4.0	91,600	270	2,060	-	1	1	973
18	3	2,124,000	179,000	4	13	90.5	21.5	-	9.0	4.0	99,500	250	1,488	-	0	0	1,032
年間総量		23,922,000	2,398,700	44	108	901.5	無記入	無記入	99.0	44.5	1,150,600	2,990	19,198	無記入	2	17	11,454
日平均		65,500	6,600	無記入	無記入	2.5	無記入	無記入	無記入	無記入	3,150	8	53	無記入	無記入	無記入	無記入
日最大		167,000	234,400	無記入	無記入	47.0	無記入	無記入	無記入	無記入	533	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入
前年度総量		23,693,000	4,559,400	61	109	1,292.0	無記入	無記入	108.0	41.0	1,140,820	2,821	34,660		1	6	17,207
前年度比		1.01	0.53	0.72	0.99	0.70	無記入	無記入	0.92	1.09	1.01	1.06	0.55	無記入	2.00	2.83	0.67
備考									比重	処分量 33,000kg 比重 0.742	日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値				関電側停電		
１年日数		**365**															

長吉ポンプ場（寝屋川南部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
17	4	1,177,000	115,800	3	8	50.0	20.5	-	0.0	5.0	96,900	730	1,280	-	0	0	1,024
17	5	1,185,000	159,100	3	8	55.0	28.0	-	9.0	0.0	100,900	730	1,940	-	0	0	1,355
17	6	1,240,000	57,900	4	8	53.0	11.0	-	0.0	0.0	119,100	680	910	-	0	0	1,662
17	7	1,597,000	328,000	5	12	147.5	33.5	-	18.0	10.0	155,100	800	3,800	-	0	0	2,424
17	8	1,185,000	31,700	2	10	41.5	13.0	-	0.0	0.0	127,400	430	830	-	0	0	2,135
17	9	1,341,000	103,800	4	9	84.0	23.5	-	9.0	5.0	135,000	750	1,240	-	0	0	2,292
17	10	1,587,000	554,200	4	14	197.5	54.5	-	18.0	5.0	142,400	680	5,680	-	0	0	2,143
17	11	1,129,000	30,200	1	3	25.0	17.0	-	18.0	5.0	114,300	650	540	-	0	0	1,452
17	12	1,094,000	0	0	5	10.5	4.5	-	0.0	0.0	112,900	620	250	-	1	16	1,411
18	1	1,099,000	47,000	1	5	33.5	24.0	-	0.0	5.0	105,600	790	850	-	0	0	1,474
18	2	1,265,000	162,300	2	9	96.0	28.0	-	6.0	5.0	111,900	630	1,930	-	1	2	1,388
18	3	1,482,000	136,300	3	14	97.0	23.5	-	0.0	0.0	133,800	690	1,660	-	0	0	1,895
年間総量		15,381,000	1,726,300	32	105	890.5	無記入	無記入	78.0	40.0	1,455,300	8,180	20,910	0	2	18	20,655
日平均		42,100	4,700	無記入	無記入	2.4	無記入	無記入	無記入	無記入	3,990	22	57	無記入	無記入	無記入	無記入
日最大		152,200	240,100	無記入	無記入	54.5	無記入	無記入	無記入	無記入	809	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入
前年度総量		15,365,000	4,643,000	55	113	1,332.0	無記入	無記入	141.0	39.0	1,410,500	7,550	47,850	0	0	0	20,675
前年度比		1.00	0.37	0.58	0.93	0.67	無記入	無記入	0.55	1.03	1.03	1.08	0.44	無記入	－	－	1.00
備考									比重	処分量 34,640kg 比重 0.866	日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値				関電側停電		
１年日数		**365**															

寺島ポンプ場（寝屋川南部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
17	4	1,981,000	77,500	2	6	42.5	20.5	-	0.0	0.0	133,300	660	5,429	-	0	0	881
17	5	2,333,000	111,100	3	7	52.0	23.5	-	0.0	5.0	146,900	780	7,714	-	0	0	1,090
17	6	2,656,000	131,200	5	7	57.5	13.5	-	9.0	5.0	164,500	670	8,876	-	0	0	1,183
17	7	3,289,000	460,900	6	14	177.0	47.5	-	12.0	5.0	178,000	740	22,687	-	0	0	1,311
17	8	2,774,000	239,900	5	13	57.0	28.0	-	9.0	5.0	176,200	710	10,765	-	0	0	1,208
17	9	2,624,000	175,300	5	8	93.0	23.0	-	12.0	5.0	166,100	800	10,776	-	0	0	1,231
17	10	2,727,000	562,600	5	11	165.0	43.5	-	18.0	5.0	159,300	310	18,715	-	0	0	1,085
17	11	1,974,000	54,300	2	4	31.5	22.5	-	0.0	0.0	146,100	870	3,630	-	0	0	974
17	12	1,950,000	23,200	2	6	29.5	13.0	-	9.0	5.0	154,000	530	4,712	-	0	0	993
18	1	1,983,000	68,300	1	3	39.0	32.5	-	9.0	5.0	157,000	460	3,624	-	0	0	946
18	2	2,219,000	292,900	6	9	96.5	28.0	-	7.0	5.0	148,300	790	14,929	-	0	0	1,081
18	3	2,882,000	274,600	7	13	103.5	23.0	-	7.3	5.0	162,100	750	19,165	-	0	0	1,292
年間総量		29,392,000	2,471,800	49	101	944.0	無記入	無記入	92.3	50.0	1,891,800	8,070	131,022	0	0	0	13,275
日平均		80,500	6,800	無記入	無記入	2.6	無記入	無記入	無記入	無記入	5,180	22	359	無記入	無記入	無記入	無記入
日最大		310,500	192,700	無記入	無記入	47.5	無記入	無記入	無記入	無記入	702	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入
前年度総量		29,457,000	4,726,600	66	110	1,486	無記入	無記入	129.0	50.0	1,819,300	8,990	191,690	0	0	0	14,391
前年度比		1.00	0.52	0.74	0.92	0.64	無記入	無記入	0.72	1.00	1.04	0.90	0.68	無記入	―	―	0.92
備考									比重	処分量 28,810kg 比重 0.576	日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値				関電側停電		
１年日数		**365**															

小阪合ポンプ場（寝屋川南部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
17	4	1,035,000	39,200	2	6	37.5	16.5	-	0.0	0.0	59,500	153	365	-	0	0	960
17	5	1,084,000	42,800	1	8	48.0	28.0	-	0.0	0.0	61,800	231	542	-	0	0	1,062
17	6	1,104,000	21,700	4	7	50.0	11.0	-	0.0	0.0	51,200	125	322	-	0	0	949
17	7	1,286,000	135,700	5	12	145.0	35.5	-	9.0	0.0	59,500	120	884	-	0	0	1,101
17	8	1,096,000	39,900	1	11	68.5	27.5	-	0.0	5.0	58,600	150	359	-	0	0	1,019
17	9	1,147,000	62,300	5	10	90.5	19.5	-	9.0	0.0	58,400	173	585	-	0	0	1,017
17	10	1,234,000	236,000	4	15	177.0	50.0	-	0.0	0.0	59,800	105	1,771	-	0	0	1,036
17	11	995,000	8,100	1	3	20.5	14.0	-	9.0	0.0	51,800	116	190	-	0	0	919
17	12	960,000	0	0	4	13.0	5.5	-	0.0	0.0	59,300	127	120	-	0	0	973
18	1	987,000	16,300	1	4	26.5	19.5	-	9.0	5.0	60,200	166	249	-	0	0	952
18	2	1,013,000	71,400	2	10	83.5	23.0	-	0.0	0.0	60,000	127	646	-	0	0	921
18	3	1,155,000	47,500	2	15	90.5	22.0	-	0.0	0.0	65,100	183	517	-	0	0	950
年間総量		13,096,000	720,900	28	105	850.5	無記入	無記入	36.0	10.0	705,200	1,776	6,550	0	0	0	11,859
日平均		35,900	2,000	無記入	無記入	2.3	無記入	無記入	無記入	無記入	1,930	5	18	無記入	無記入	無記入	無記入
日最大		93,800	102,200	無記入	無記入	50.0	無記入	無記入	無記入	無記入	299	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入
前年度総量		13,134,000	1,683,600	43	110	1,301	無記入	無記入	48.0	15.0	760,600	2,715	13,590	0	1	60	12,651
前年度比		1.00	0.43	0.65	0.95	0.65	無記入	無記入	0.75	0.67	0.93	0.65	0.48	無記入	0.00	0.00	0.94
備考									比重	処分量 3,470kg 比重 0.347	日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値				関電側停電		
１年日数		**365**															

新池島ポンプ場（寝屋川南部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
17	4	698,000	75,700	3	6	29.0	13.5	-	0.0	5.0	63,500	350	1,433	-	0	0	378
17	5	699,000	125,400	4	6	55.0	23.0	-	0.0	0.0	65,700	350	2,930	-	0	0	289
17	6	703,000	76,600	5	9	37.5	10.5	-	0.0	0.0	69,100	390	1,578	-	0	0	505
17	7	1,011,000	243,800	7	12	129.5	40.5	-	12.0	5.0	98,000	230	4,553	-	0	0	719
17	8	803,000	127,900	6	12	86.5	33.0	-	0.0	5.0	84,400	320	2,111	-	0	0	554
17	9	833,000	100,400	5	8	75.5	20.5	-	12.0	5.0	84,400	280	2,281	-	0	0	601
17	10	1,003,000	405,000	6	14	185.5	45.5	-	0.0	0.0	94,200	290	6,756	-	0	0	652
17	11	698,000	18,100	1	4	21.0	13.0	-	12.0	5.0	69,400	300	459	-	0	0	351
17	12	713,000	0	0	4	16.0	7.5	-	0.0	0.0	73,100	540	174	-	0	0	860
18	1	706,000	27,800	1	4	23.0	19.0	-	0.0	5.0	72,400	300	872	-	0	0	554
18	2	793,000	126,700	5	9	79.5	21.0	-	6.0	0.0	75,700	280	2,328	-	0	0	526
18	3	952,000	71,800	3	14	91.5	22.5	-	0.0	5.0	88,800	310	1,557	-	0	0	661
年間総量		9,612,000	1,399,200	46	102	829.5	無記入	無記入	42.0	35.0	938,700	3,940	27,032	0	0	0	6,650
日平均		26,300	3,800	無記入	無記入	2.3	無記入	無記入	無記入	無記入	2,570	11	74	無記入	無記入	無記入	無記入
日最大		105,200	127,800	無記入	無記入	45.5	無記入	無記入	無記入	無記入	621	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入
前年度総量		9,202,300	2,717,900	61	106	1,064.0	無記入	無記入	72.0	30.0	906,440	4,160	43,709	0	1	5	9,389
前年度比		1.04	0.51	0.75	0.96	0.78	無記入	無記入	0.58	1.17	1.04	0.95	0.62	無記入	0.00	0.00	0.71
備考									比重	処分量 22,510kg 比重 0.643	日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値				関電側停電		
１年日数		**365**															

植付ポンプ場（寝屋川南部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
17	4	421,000	29,600	2	7	30.0	15.0	-	0.0	0.0	61,300	240	1,019	-	0	0	434
17	5	439,000	36,200	3	5	31.5	17.0	-	0.0	0.0	65,400	340	2,277	-	0	0	428
17	6	480,000	35,100	5	8	39.5	9.0	-	0.0	0.0	70,900	330	728	-	0	0	564
17	7	625,000	160,100	6	13	125.0	40.0	-	6.0	0.0	82,500	790	2,507	-	0	0	323
17	8	493,000	98,600	5	12	72.5	22.0	-	0.0	5.0	73,100	350	1,408	-	0	0	254
17	9	513,000	57,600	4	8	66.5	17.0	-	9.0	0.0	75,600	370	995	-	0	0	241
17	10	597,000	195,900	4	11	166.0	47.0	-	0.0	0.0	78,800	380	2,800	-	0	0	239
17	11	417,000	6,900	1	4	19.0	13.0	-	12.0	0.0	63,300	380	424	-	0	0	213
17	12	432,000	0	0	5	26.5	13.0	-	0.0	0.0	72,200	430	323	-	0	0	127
18	1	403,000	15,400	1	4	28.0	21.5	-	0.0	0.0	70,200	310	730	-	0	0	104
18	2	488,000	49,700	2	8	87.0	26.0	-	6.0	0.0	72,900	260	1,034	-	0	0	147
18	3	595,000	29,800	2	13	92.0	23.0	-	0.0	5.0	84,100	190	524	-	0	0	201
年間総量		5,903,000	714,900	35	98	783.5	無記入	無記入	33.0	10.0	870,300	4,370	14,769	0	0	0	3,275
日平均		16,200	2,000	無記入	無記入	2.1	無記入	無記入	無記入	無記入	2,380	12	40	無記入	無記入	無記入	無記入
日最大		57,000	72,000	無記入	無記入	47.0	無記入	無記入	無記入	無記入	507	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入
前年度総量		5,189,600	2,115,900	77	106	1,292.0	無記入	無記入	63	16.0	838,280	2,920	29,193	0	0	0	6,015
前年度比		1.14	0.34	0.45	0.92	0.61	無記入	無記入	0.52	0.63	1.04	1.50	0.51	無記入	―	―	0.54
備考									比重	処分量 3,950kg 比重 0.395	日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値				関電側停電		
１年日数		**365**															

深野ポンプ場（寝屋川南部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
17	4	261,000	12,300	1	8	40.5	17.5	-	0.0	0.0	30,700	246	230	-	0	0	239
17	5	260,000	12,600	1	7	45.0	21.0	-	0.0	0.0	34,000	275	617	-	0	0	270
17	6	264,000	21,500	3	8	61.0	13.0	-	0.0	0.0	33,000	238	332	-	0	0	288
17	7	402,000	70,400	5	14	178.0	48.0	-	9.0	0.0	38,600	238	850	-	0	0	376
17	8	271,000	56,100	4	10	75.0	21.0	-	0.0	0.0	37,700	240	1,039	-	0	0	274
17	9	313,000	31,200	3	8	86.5	21.0	-	9.0	0.0	37,800	244	417	-	0	0	330
17	10	368,000	98,200	4	11	162.5	42.5	-	0.0	0.0	38,400	254	1,141	-	0	0	298
17	11	277,000	0	0	5	25.5	17.0	-	0.0	0.0	34,100	255	399	-	0	0	305
17	12	283,000	0	0	6	32.0	10.5	-	9.0	0.0	34,900	264	110	-	0	0	293
18	1	279,000	8,400	1	4	29.0	21.5	-	0.0	0.0	35,600	264	231	-	0	0	282
18	2	347,000	25,000	2	9	96.5	26.5	-	0.0	0.0	35,500	204	648	-	0	0	293
18	3	433,000	15,300	2	14	109.0	25.5	-	0.0	0.0	39,000	253	587	-	0	0	342
年間総量		3,758,000	351,000	26	104	940.5	無記入	無記入	27.0	0.0	429,300	2,975	6,601	0	0	0	3,590
日平均		10,300	1,000	無記入	無記入	2.6	無記入	無記入	無記入	無記入	1,180	8	18	無記入	無記入	無記入	無記入
日最大		50,700	35,500	無記入	無記入	48.0	無記入	無記入	無記入	無記入	169	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入	無記入
前年度総量		3,424,100	1,039,700	61	109	1,417.5	無記入	無記入	42.0	5.0	418,630	2,685	15,022	0	0	0	3,467
前年度比		1.10	0.34	0.43	0.95	0.66	無記入	無記入	0.64	0.00	1.03	1.11	0.44	無記入	－	－	1.04
備考									比重	処分量 0kg 比重 #DIV/0!	日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値				関電側停電		
１年日数		**365**															

今井戸川系雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ場（大和川下流西部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	㋕	㋕	回	分	m^3
17	4	—	0	0	8	53.0	25.0	13.5	—	0.00	3,700	1,830	10	—	1	60	859
17	5	—	0	0	9	67.5	34.0	12.5	—	0.00	4,450	1,870	35	—	1	60	695
17	6	—	0	0	11	55.0	14.0	11.0	—	0.00	4,770	1,730	30	—	1	60	710
17	7	—	0	0	14	182.5	51.5	30.5	—	0.00	6,090	0	15	—	0	0	815
17	8	—	0	0	11	60.0	23.0	23.0	—	0.00	5,810	1,840	15	—	1	60	760
17	9	—	0	0	13	105.5	40.0	33.5	—	0.00	5,690	0	30	—	0	0	627
17	10	—	0	0	18	171.5	44.5	19.5	—	0.00	4,480	0	10	—	0	0	723
17	11	—	0	0	5	27.0	19.0	5.0	—	0.00	4,520	1,810	20	—	1	60	708
17	12	—	0	0	4	9.0	4.5	2.5	—	0.00	4,570	0	50	—	0	0	892
18	1	—	0	0	5	32.5	24.5	8.5	—	0.00	4,530	2,710	20	—	1	60	907
18	2	—	0	0	15	87.0	23.5	15.0	—	0.00	3,810	0	10	—	0	0	876
18	3	—	0	0	20	103.5	25.0	12.0	—	0.00	4,620	0	10	—	0	0	790
年間総量		—	0	0	133	954.0	—	—	—	0.00	57,040	11,790	255	—	6	360	9,362
日平均		—	0	—	—	—	—	—	—	—	156	32	1	—	—	—	26
日最大		—	0	—	—	51.5	51.5	33.5	—	—	280	2,710	40	—	—	—	51
前年度総量		—	1,179,300	9	155	1,289.5	—	—	—	5.00	64,300	21,600	6,560	—	11	660	10,336
前年度比		—	0.00	0.00	0.86	0.74	—	—	—	0.00	0.89	0.55	0.04	—	0.55	0.55	0.91
備考					処理場と同じ	処理場と同じ	処理場と同じ	処理場と同じ	比重 1.5	比重 0.8 し渣搬出量	年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値 3,030 kW 処理場と同じ	処理場と同じ			処理場と同じ	処理場と同じ	処理場と同じ
１年日数	365																

今井戸系雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ場（大和川下流西部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	㋕	㋕	回	分	m^3
17	4	30,400	30,600	2	8	53.0	25.0	13.5	0.0	0.5	26,080	1,830	920	—	1	60	859
17	5	39,220	68,200	4	9	67.5	34.0	12.5	0.0	0.3	33,410	1,870	1,860	—	1	60	695
17	6	81,100	35,500	5	11	55.0	14.0	11.0	0.8	1.4	35,520	1,730	1,470	—	1	60	710
17	7	72,330	171,400	7	14	182.5	51.5	30.5	1.5	1.3	36,700	0	3,670	—	0	0	815
17	8	54,850	17,100	3	11	60.0	23.0	23.0	0.0	0.7	35,270	1,840	580	—	1	60	760
17	9	47,200	73,472	5	13	105.5	40.0	33.5	0.0	0.9	34,960	0	2,660	—	0	0	627
17	10	54,999	235,000	6	18	171.5	44.5	19.5	4.8	0.0	36,870	0	4,240	—	0	0	723
17	11	39,735	15,340	2	5	27.0	19.0	5.0	2.4	0.0	24,900	1,810	440	—	1	60	708
17	12	17,597	0	0	4	9.0	4.5	2.5	0.0	0.0	15,860	0	320	—	0	0	892
18	1	22,204	21,000	1	5	32.5	24.5	8.5	2.2	0.0	16,980	2,710	830	—	1	60	907
18	2	51,092	61,200	3	15	87.0	23.5	15.0	0.0	0.0	24,530	0	2,690	—	0	0	876
18	3	76,702	64,094	4	20	103.5	25.0	12.0	15.0	1.8	29,390	0	1,430	—	0	0	790
年間総量		587,429	792,906	42	133	954.0	—	—	26.7	6.9	350,470	11,790	21,110	—	6	360	9,362
日平均		1,609	2,172	—	—	—	—	—	0.1	0.0	960	32	58	—	—	—	26
日最大		8,837	102,500	—	—	51.5	51.5	33.5	—	—	2,170	2,710	1,500	—	—	—	51
前年度総量		768,480	1,722,750	55	155	1,289.5	—	—	20.4	8.8	452,990	21,600	40,400	—	11	660	10,336
前年度比		0.76	0.46	0.76	0.86	0.74	—	—	1.31	0.78	0.77	0.55	0.52	—	0.55	0.55	0.91
備考			雨水排水放流量		**処理場と同じ**	**処理場と同じ**	**処理場と同じ**	**処理場と同じ**	比重 **1.5** **沈砂**搬出量	比重 **0.8** **し渣**搬出量	年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値 3,030 kW 処理場と同じ	**処理場と同じ**			**処理場と同じ**	**処理場と同じ**	**処理場と同じ**
１年日数		**365**															

川面中継ポンプ場（大和川下流東部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kwh	kwh	L	L	回	分	m^3
17	4	252,710	—	—	—	—	—	—	0.08	0.16	22,120	0	3	—	0	0	503
17	5	257,040	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	22,400	60	20	—	1	60	492
17	6	258,460	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	22,190	0	3	—	0	0	457
17	7	278,940	—	—	—	—	—	—	0.12	0.26	23,850	120	33	—	1	60	459
17	8	256,040	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	22,470	0	3	—	0	0	498
17	9	258,260	—	—	—	—	—	—	0.13	0.16	23,250	70	25	—	1	60	280
17	10	291,530	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	25,560	0	3	—	0	0	533
17	11	262,090	—	—	—	—	—	—	0.10	0.28	24,850	100	30	—	1	60	479
17	12	262,250	—	—	—	—	—	—	1.24	0.44	25,880	0	3	—	0	0	883
18	1	250,950	—	—	—	—	—	—	0.79	0.93	25,270	100	30	—	1	60	952
18	2	237,050	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	22,490	110	33	—	4	203	404
18	3	265,730	—	—	—	—	—	—	0.15	0.45	25,560	110	33	—	1	60	299
年間総量		3,131,050	—	—	—	—	—	—	2.61	2.68	285,890	670	219	—	10	563	6,239
日平均		8,580	—	—	—	—	—	—	—	—	783	2	1	—	—	—	17
日最大		11,110	—	—	—	—	—	—	—	—	950	—	—	—	—	—	168
前年度総量		2,948,190	—	—	—	—	—	—	2.27	1.58	269,350	570	189	—	6	**354**	5,985
前年度比		1.06	—	—	—	—	—	—	1.15	1.70	1.06	1.18	1.16	—	1.67	1.59	1.04
備考									比重 1.21 場内	比重 0.85 場内	4月 75 10月 70 5月 73 11月 72 6月 75 12月 75 7月 85 1月 74 8月 70 2月 79 9月 70 3月 74						
１年日数		**365**															

錦郡中継ポンプ場（大和川下流南部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
17	4	322,730	－	－	－	－	－	－	0.22	0.00	73,830	0	0	－	0	0	1,202
17	5	329,990	－	－	－	－	－	－	0.00	0.00	76,960	0	0	－	0	0	1,311
17	6	325,000	－	－	－	－	－	－	0.00	0.00	76,560	100	28	－	1	0	1,070
17	7	365,460	－	－	－	－	－	－	0.00	0.32	85,000	730	210	－	1	0	965
17	8	347,430	－	－	－	－	－	－	0.00	0.00	81,880	0	0	－	0	0	1,040
17	9	343,680	－	－	－	－	－	－	0.24	0.00	79,660	0	6	－	1	0	839
17	10	405,340	－	－	－	－	－	－	0.00	0.00	90,260	0	0	－	0	0	830
17	11	345,700	－	－	－	－	－	－	0.00	0.44	76,650	40	16	－	1	0	1,015
17	12	350,690	－	－	－	－	－	－	0.00	0.00	78,250	0	0	－	0	0	913
18	1	342,160	－	－	－	－	－	－	0.00	0.42	76,420	10	12	－	2	0	949
18	2	331,550	－	－	－	－	－	－	0.00	0.00	73,210	90	34	－	1	0	763
18	3	374,710	－	－	－	－	－	－	0.19	0.50	82,560	90	36	－	1	0	843
年間総量		4,184,440	－	－	－	－	－	－	0.65	1.68	951,240	1,060	342	－	8	0	11,740
日平均		11,464	－	－	－	－	－	－	－	－	2,606	－	－	－	－	－	32
日最大		17,920	－	－	－	－	－	－	－	－	3,880	－	－	－	－	－	－
前年度総量		3,959,150	－	－	－	－	－	－	1.68	1.79	915,670	6,540	1,876	－	13	1	13,306
前年度比		1.06	－	－	－	－	－	－	0.39	0.94	1.04	0.16	0.18	－	0.62	0.25	0.88
備考									比重 1.2 場内処分	比重 0.72 場内処分							
１年日数		**365**															

長野中継ポンプ場（大和川下流南部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
17	4	37,722	－	－	－	－	－	－	－	0.00	8,492	15	55	－	1	0	26
17	5	37,847	－	－	－	－	－	－	－	0.00	9,647	0	0	－	0	0	4
17	6	38,063	－	－	－	－	－	－	－	0.00	11,170	19	64	－	1	0	25
17	7	45,784	－	－	－	－	－	－	－	0.01	11,960	0	0	－	0	0	23
17	8	43,842	－	－	－	－	－	－	－	0.00	12,140	34	113	－	2	0	6
17	9	46,657	－	－	－	－	－	－	－	0.00	11,676	0	0	－	0	0	29
17	10	58,892	－	－	－	－	－	－	－	0.01	10,058	21	66	－	1	0	26
17	11	51,969	－	－	－	－	－	－	－	0.01	8,573	0	0	－	0	0	5
17	12	51,212	－	－	－	－	－	－	－	0.01	8,883	32	93	－	1	0	26
18	1	49,819	－	－	－	－	－	－	－	0.01	8,936	0	3	－	1	0	5
18	2	50,163	－	－	－	－	－	－	－	0.01	8,364	16	67	－	1	0	10
18	3	56,553	－	－	－	－	－	－	－	0.01	9,019	0	0	－	0	0	23
年間総量		568,523	－	－	－	－	－	－	－	0.07	118,918	137	461	－	8	0	208
日平均		1,558	－	－	－	－	－	－	－	－	326	－	－	－	－	－	1
日最大		2,749	－	－	－	－	－	－	－	－	410	－	－	－	－	－	－
前年度総量		396,660	－	－	－	－	－	－	－	0.00	112,111	189	622	－	8	0	209
前年度比		1.43	－	－	－	－	－	－	－	－	1.06	0.72	0.74	－	1.00	0.76	1.00
備考										比重 0.72 場内処分							
１年日数		**365**															

小吹台中継ポンプ場（大和川下流東部流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kwh	kwh	L	L	回	分	m^3
17	4	17,480	－	－	－	－	－	－	0.00	0.00	8,614	18	8	－	1	30	2
17	5	17,412	－	－	－	－	－	－	0.00	0.00	8,733	0	2	－	0	0	1
17	6	16,438	－	－	－	－	－	－	0.00	0.00	8,638	14	7	－	1	30	3
17	7	18,485	－	－	－	－	－	－	0.00	0.00	9,463	0	2	－	0	0	1
17	8	17,505	－	－	－	－	－	－	0.00	0.00	9,052	15	9	－	2	37	2
17	9	17,448	－	－	－	－	－	－	0.00	0.00	8,818	0	2	－	0	0	1
17	10	21,225	－	－	－	－	－	－	0.00	0.00	10,276	16	8	－	1	30	1
17	11	17,438	－	－	－	－	－	－	0.00	0.00	8,628	0	2	－	0	0	2
17	12	17,417	－	－	－	－	－	－	0.00	0.00	8,676	20	9	－	1	30	1
18	1	16,961	－	－	－	－	－	－	0.00	0.00	8,728	0	2	－	1	2	1
18	2	15,911	－	－	－	－	－	－	0.00	0.00	8,248	11	8	－	2	123	2
18	3	18,160	－	－	－	－	－	－	0.00	0.00	8,873	0	3	－	0	0	1
年間総量		211,880	－	－	－	－	－	－	0.00	0.00	106,747	94	62	－	9	282	18
日平均		580	－	－	－	－	－	－	－	－	292	0	0	－	－	－	0
日最大		980	－	－	－	－	－	－	－	－	436	－	－	－	－	－	0
前年度総量		233,202	－	－	－	－	－	－	0	0	107,636	79	72	－	9	209	19
前年度比		0.91	－	－	－	－	－	－	－	－	0.99	1.19	0.86	－	1.00	1.35	0.95
備考									比重 1.21 場内	比重 0.85 場内	4月 26 10月 24 5月 36 11月 50 6月 39 12月 42 7月 41 1月 26 8月 29 2月 24 9月 27 3月 23						
１年日数		**365**															

和泉中継ポンプ場（南大阪湾岸流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
17	4	0	0	0	7	0	0	0	0	0.000	0	0	0.0	0	0	0	0
17	5	0	0	0	4	0	0	0	0	0.000	0	0	0.0	0	0	0	0
17	6	0	0	0	14	0	0	0	0	0.000	0	0	0.0	0	0	0	0
17	7	0	0	0	16	0	0	0	0	0.000	0	0	0.0	0	0	0	0
17	8	0	0	0	5	0	0	0	0	0.000	2,856	41	0.0	0	0	0	0
17	9	0	0	0	11	0	0	0	0	0.000	4,082	0	0.0	0	0	0	3
17	10	0	0	0	19	0	0	0	0	0.000	2,503	0	2.0	0	0	0	7
17	11	80	0	0	7	0	0	0	0	0.000	2,538	0	1.0	0	0	0	0
17	12	40	0	0	3	0	0	0	0	0.000	2,789	0	0.0	0	0	0	0
18	1	100	0	0	4	0	0	0	0	0.000	2,763	4	6.0	0	0	0	0
18	2	90	0	0	18	0	0	0	0	0.000	2,454	0	2.0	0	0	0	0
18	3	1,700	0	0	20	0	0	0	0	0.000	2,862	12	12.0	0	1	2	1
年間総量		2,010	0	0	128	0	無記入	無記入	0.000	0.00	22,847	57	23.0	0	1	2	12
日平均		0	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	100	0.156	0.063	0	無記入	無記入	0.033
日最大		100	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	388.0	—	—	0	無記入	—	—
前年度総量		0	0	0	68	0	無記入	無記入	0.000	0.000	0	0	0.0	0	0	0	0
前年度比		—	—	—	1.88	—	無記入	無記入	—	—	—	—	—	—	—	—	—
備考					処理場において日降雨量3mm以上	記録なし	記録なし	記録なし			全日電力使用量日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値						
１年日数		365															

淡輪中継ポンプ場（南大阪湾岸流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
17	4	53,480	0	0	5	0	0	0	0	0	15,380	0	33.2	0	0	0	181
17	5	54,510	0	0	3	0	0	0	0	0	15,470	39	122.5	0	0	0	113
17	6	52,370	0	0	6	0	0	0	0	0	16,270	0	36.1	0	0	0	170
17	7	59,580	0	0	9	0	0	0	0	0	18,420	0	38.2	0	0	0	110
17	8	54,890	0	0	5	0	0	0	0.004	0.40	18,760	0	28.2	0	0	0	192
17	9	53,590	0	0	4	0	0	0	0	0	16,690	0	38.3	0	0	0	135
17	10	62,420	0	0	8	0	0	0	0	0	17,840	0	38.7	0	0	0	239
17	11	52,040	0	0	3	0	0	0	0	0	15,860	0	29.1	0	0	0	109
17	12	50,760	0	0	1	0	0	0	0	0	16,040	22	55.4	0	0	0	165
18	1	51,400	0	0	2	0	0	0	0	0	16,140	0	0.0	0	0	0	116
18	2	51,340	0	0	7	0	0	0	0	0	15,530	0	29.8	0	0	0	180
18	3	59,560	0	0	8	0	0	0	0	0	17,570	0	0.0	0	0	0	117
年間総量		655,940	0	0	61	0	無記入	無記入	0.004	0.40	199,970	61	449.5	0	0	0	1,827
日平均		1,800	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	500	0.167	1.232	0	無記入	無記入	5.005
日最大		3,700	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	82.6	—	—	0	無記入	—	—
前年度総量		669,520	0	0	68	0	無記入	無記入	0.032	0.814	201,220	53	441.9	0	1	2	1,744
前年度比		0.98	—	—	0.90	—	無記入	無記入	0.13	0.49	0.99	1.15	1.02	—	0.00	0.00	1.05
備考					処理場において日降雨量3㎜以上	記録なし	記録なし	記録なし	想定比重2.00	想定比重0.10	全日電力使用量 日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値						
１年日数		**365**															

深日中継ポンプ場（南大阪湾岸流域）

ポ	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
年	月	汚水送水量	雨水吐出量	雨水ポンプ稼働日数	降雨日数	雨量	１日最大雨量	時間最大雨量	沈砂発生量	しさ発生量	電力使用量	自家用発電量	重油使用量	軽油使用量	停電回数	停電時間	上水使用量
	単位	m^3	m^3	日	日	mm	mm	mm	m^3	m^3	kWh	kWh	L	L	回	分	m^3
17	4	5,283	0	0	5	0	0	0	0	0	3,160	0	15.9	0	0	0	3.0
17	5	5,267	0	0	3	0	0	0	0	0	3,220	12	39.4	0	0	0	3.0
17	6	5,238	0	0	6	0	0	0	0	0	3,952	0	42.8	0	0	0	3.0
17	7	6,412	0	0	9	0	0	0	0	0	4,114	0	17.2	0	0	0	2.0
17	8	5,653	0	0	5	0	0	0	0	0	4,280	0	16.4	0	1	0	5.0
17	9	6,005	0	0	4	0	0	0	0	0	3,431	0	17.4	0	0	0	2.0
17	10	6,879	0	0	8	0	0	0	0	0	3,476	0	16.8	0	0	0	4.0
17	11	5,592	0	0	3	0	0	0	0	0	3,213	0	19.1	0	0	0	4.0
17	12	5,028	0	0	1	0	0	0	0	0	3,206	6	22.0	0	0	0	4.0
18	1	4,909	0	0	2	0	0	0	0	0	3,198	0	0.0	0	0	0	3.0
18	2	5,198	0	0	7	0	0	0	0	0	3,024	0	13.5	0	0	0	5.0
18	3	5,878	0	0	8	0	0	0	0	0	3,392	0	0.0	0	0	0	5.0
年間総量		67,342	0	0	61	0	無記入	無記入	0	0	41,666	18	220.5	0	1	0	43.0
日平均		184	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	114	0.049	0.604	0	無記入	無記入	0.118
日最大		416	0	無記入	無記入	0	無記入	無記入	無記入	無記入	20.3	—	—	0	無記入	—	—
前年度総量		53,287	0	0	68	0	無記入	無記入	0	0	44,869	14	187.1	0	1	2	33.0
前年度比		1.26	—	—	0.90	—	無記入	無記入	—	—	0.93	1.29	1.18	—	1.00	0.00	1.30
備考					処理場において日降雨量3㎜以上	記録なし	記録なし	記録なし			全日電力使用量 日最大欄の数値は年間最大ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ値				瞬停のみ		
１年日数	365																

6．流入水の状況

①流入監視水質モニター設置状況

流域名	処理場 ポンプ場等	温度計	ｐＨ計	導電率計	ＣＯＤ規制
猪名川	原田ＭＣ	-	-	―	窒素燐計×３ ＵＶ計×３
安威川	中央ＭＣ	○	○	○	UV計,COD計
	岸部Ｐ	○	○	○	
	穂積Ｐ	○	○	○	
	味舌Ｐ	○	○	○	
	摂津Ｐ	○	○	○	
淀川右岸	高槻ＭＣ	○	○	○	ＵＶ計×3
淀川左岸	渚ＭＣ	○	○	○	窒素燐計,ＵＶ計
寝屋川北部	鴻池ＭＣ	○	○	○	ＵＶ計×２ 窒素燐計×２
	菊水Ｐ	○	○	○	
	大平Ｐ	○	○	○	
	氷野Ｐ	○	○	○	
	桑才Ｐ	○	○	○	
	茨田Ｐ	○	○	○	
	深野北Ｐ	○	○	○	
	萱島Ｐ	○	○	○	
	枚方中継Ｐ	○	○	○	
	寝屋川中継Ｐ	○	○	○	
寝屋川南部	川俣ＭＣ	―	○	○	ＵＶ計
	小阪Ｐ	○	○	○	
	新家Ｐ	○	○	○	
	長吉Ｐ	○	○	○	
	寺島Ｐ	○	○	○	
	小阪合Ｐ	○	○	○	
	新池島Ｐ	○	○	○	
	植付Ｐ	○	○	○	
	深野Ｐ	○	○	○	
大和川下流西部	今池ＭＣ	○	○	○	ＵＶ計
大和川下流東部	大井ＭＣ	○	○	○	ＵＶ計
	川面Ｐ	―	○	○	
	小吹台Ｐ	―	―	―	
大和川下流南部	狭山ＭＣ	○	○	○	ＵＶ計
	錦郡Ｐ	―	○	○	
	長野Ｐ	―	○	○	
湾岸北部	北部ＭＣ	○	○	○	ＵＶ計
	和泉中継Ｐ	○	○	○	
湾岸中部	中部ＭＣ	○	○	○	
湾岸南部	南部ＭＣ	○	○	○	ＵＶ計
	淡輪Ｐ	○	○	○	
	深日Ｐ		○	○	

②悪質下水流入状況

流域名	処理場 ポンプ場	年　月　日	状　　態	原　　因	処　　置
安威川	摂津Ｐ	H17.6.7	晴天時分流雨水へ用水流入 （約10000m3）	判明	関係市に連絡止水
	摂津Ｐ	H17.6.30	晴天時分流雨水へ用水流入	判明	〃
寝屋川北部	深野北Ｐ	H17.4.22	PH8.6	不明	関係市へ調査依頼
	鴻池Ｐ	H17.4.28	PH8.6	不明	〃
	深野北Ｐ	H17.6.3	PH8.5	不明	〃
	深野北Ｐ	H17.6.16	PH8.3	不明	〃
	鴻池Ｐ	H17.7.10	高濃度窒素排水	判明	〃
	菊水Ｐ	H17.9.17	PH5.5	不明	〃
	菊水Ｐ	H17.9.20	PH4.5	不明	〃
	鴻池Ｐ	H17.9.28	PH8.7	不明	〃
	菊水Ｐ	H17.10.29	PH8.2	不明	〃
	菊水Ｐ	H17.11.9	PH8.7	不明	〃
	菊水Ｐ	H17.11.9	PH8.2	不明	〃
	菊水Ｐ	H17.11.14	PH8.5	不明	〃
	菊水Ｐ	H17.12.6	PH8.8	不明	〃
	菊水Ｐ	H17.12.6	PH9.0	不明	〃
	菊水Ｐ	H17.12.6	PH8.2	不明	〃
	菊水Ｐ	H17.12.12	PH8.2	不明	〃
	菊水Ｐ	H17.12.12	PH8.5	不明	〃
	菊水Ｐ	H17.12.13	PH8.8	不明	〃
	深野北Ｐ	H18.1.11	PH8.2	不明	〃
	菊水Ｐ	H18.1.11	PH9.4	判明	〃
	茨田Ｐ	H18.1.27	PH9.0	不明	〃
	茨田Ｐ	H18.1.27	PH9.4	不明	〃
	菊水Ｐ	H18.2.2	PH8.9	不明	〃
	茨田Ｐ	H18.2.2	PH9.1	不明	〃
	鴻池Ｐ	H18.2.4	PH8.3	不明	〃
	茨田Ｐ	H18.3.10	PH9.4	不明	〃
	茨田Ｐ	H18.3.17	PH8.1	不明	〃
寝屋川南部	深野Ｐ	H.17.4.12	pH9.2	不明	関係市へ調査依頼
	小阪Ｐ	H.17.6.3	pH9.6	不明	〃
	長吉Ｐ	H.17.11.28	pH9.8	不明	〃
	長吉Ｐ	H.17.11.30	pH9.1	不明	〃
	寺島Ｐ	H.17.12.3	pH9.4	不明	〃
	長吉Ｐ	H.17.12.13	pH9.2	不明	〃
	長吉Ｐ	H.18.1.20	pH9.1	不明	〃
	長吉Ｐ	H.18.1.26	pH9.3	不明	〃
	長吉Ｐ	H.18.1.27	pH9.5	不明	〃
	長吉Ｐ	H.18.1.28	pH9.8	不明	〃
	長吉Ｐ	H.18.2.7	pH9.4	不明	〃
	長吉Ｐ	H.18.2.8	pH9.1	不明	〃
	長吉Ｐ	H.18.2.11	pH9.5	不明	〃
	長吉Ｐ	H.18.2.14	pH9.3	不明	〃
	長吉Ｐ	H.18.2.23	pH9.1	不明	〃
	長吉Ｐ	H.18.2.24	pH9.2	不明	〃
	長吉Ｐ	H.18.2.26	pH9.6	不明	〃
	長吉Ｐ	H.18.2.28	pH9.9	不明	〃
	長吉Ｐ	H.18.3.1	pH9.3	不明	〃
	長吉Ｐ	H.18.3.3	pH9.3	不明	〃
	長吉Ｐ	H.18.3.8	pH9.4	不明	〃
	長吉Ｐ	H.18.3.9	pH9.6	不明	〃
	長吉Ｐ	H.18.3.11	pH9.5	不明	〃
	長吉Ｐ	H.18.3.14	pH9.3	不明	〃
	長吉Ｐ	H.18.3.18	pH9.6	不明	〃
	長吉Ｐ	H.18.3.25	pH9.9	不明	〃
	長吉Ｐ	H.18.3.28	pH9.2	不明	〃
	長吉Ｐ	H.18.3.30	pH9.2	不明	〃
	長吉Ｐ	H.18.3.31	pH9.6	不明	〃
	川面Ｐ	H17.10.18	ｼﾞｸﾛﾒﾀﾝ0.059mg/l	不明	状況監視
大和川下流	今池ＭＣ	H17.12.16	pH9.5	不明	関係市へ状況報告
	大井ＭＣ	H18.1.8	生物反応槽DO低下 砂ろ過池異常発泡	不明	状況監視
	今池ＭＣ	H18.1.17	pH9.2	不明	状況監視
南大阪湾岸 中部	中部ＭＣ	H17.4.5	pH10.3	不明	状況報告
		H17.5.1	pH8.8	不明	状況報告
		H17.5.6	pH9.7	不明	関係市へ調査依頼
		H17.5.12	pH9.6	不明	状況報告
		H17.5.25	pH9.1	特定事業場の 中和設備不良	関係市から事業場へ 指導
		H17.6.1	pH9.3	不明	状況報告
		H17.6.12	pH10.5	不明	状況報告
		H17.12.14	pH3.9	不明	関係市へ調査依頼

③ 流域下水道内の特定事業場等の指導状況

		原田	中央	高槻	渚	鴻池	川俣	今池	大井	狭山	北部	中部	南部	合計
特定事業場	事業場数	270	273	151	79	483	705	108	110	49	120	93	28	2,469
	除害施設等要	150	203	142	62	301	578	54	101	49	106	64	17	1,827
	内未設置	2	5	0	0	19	0	0	0	0	0	2	0	28
	水質検査回数	163	263	78	36	267	363	68	121	14	78	421	12	1,884
	立入検査回数	66	274	18	57	535	94	112	240	38	82	137	10	1,663
	報告徴収回数	85	221	64	101	533	1,581	45	168	67	45	9	3	2,922
除害施設要	事業場数	41	22	72	3	18	145	1	23	6	0	13	5	349
	内未設置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
	水質検査回数	27	19	27	10	6	20	1	14	5	0	64	0	193
	立入検査回数	5	23	5	12	8	19	0	37	7	0	21	0	137
	報告徴収回数	12	6	21	12	19	72	0	15	0	0	2	0	159
他１１条の２事業場		35	14	23	13	39	25	1	7	0	3	1	0	161

除害施設設置率　＝　98.6%

事業場当たりの立入検査回数　＝　63.9%

事業場当たりの水質検査回数　＝　73.7%

7．下水道の各種試験等について

下水道施設の機能を適正に維持するために各種試験を行うことは、きわめて重要である。府内流域下水道では、建設や維持管理のために必要な水質や汚濁成分のデータの共通性や有効性を高めることを目的として、「大阪府流域下水道水質試験実施要領（平成9年4月）」を作成している。

この「大阪府流域下水道水質試験実施要領」では、次に示す内容について述べている。

○　各章試験の目的、測定項目及び頻度について

○　採水位置の定義や採水条件について

○　分析方法について

○　分析値の取扱いについて

○　生物試験

○　水質自動計測機器について

○　分析用設備機器について

○　排水基準等

①．水質（精密）試験結果

下水道施設の運営に必要な水質試験には、日常試験、中試験、精密試験、24時間試験などがある。それぞれの目的に応じて、ＢＯＤやＳＳ等の一般項目や金属類、有害物質等の測定を行なっている。そのデータを基にして日常の維持管理の実態の把握、水質基準に適合した処理水であるかどうかの判定や浄化効率の検討を行なっている。

当報告書においては、主に放流水について法令に定められた基準に適合しているか否かの判定を行なうために、原則として月2回実施する「精密試験」の結果を掲載する。

なお、水質試験における標準的な各種下限値等は次のとおりである。

報告・定量・検出　各下限値 一覧表

No	項　　目	政令番号	分　析　方　法	報告下限値	定量下限値	検出下限値
1	亜鉛及びその化合物	1	原子吸光光度法	0.5	0.05	0.02
			ICP発光分光分析法		0.01	0.003
2	有機燐化合物	37	ガスクロマトグラフ法	0.1	0.1	0.03
			ﾅﾌﾁﾙｴﾁﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ吸光光度法		0.1	0.03
3	カドミウム及びその化合物	60	原子吸光光度法	0.01	0.01	0.003
			ICP発光分光分析法		0.008	0.003
4	クロム及びその化合物	68	ｼﾞﾌｪﾆﾙｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ吸光光度法	0.2	0.002	0.001
			原子吸光光度法		0.2	0.07
			ICP発光分光分析法		0.02	0.007
5	六価クロム化合物	69	ｼﾞﾌｪﾆﾙｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ吸光光度法	0.04	0.002	0.001
			原子吸光光度法		0.04	0.01
			ICP発光分光分析法		0.02	0.007
6	シマジン	90	ガスクロマトグラフ法	0.003	0.0005	0.0002
7	シアン化合物	108	ﾋﾟﾘｼﾞﾝ-ﾋﾟﾗｿﾞﾝ吸光光度法	0.05	0.05	0.02
			4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法		0.05	0.02
8	チオベンカルブ	110	ガスクロマトグラフ法	0.02	0.001	0.0003
9	四塩化炭素	112	ガスクロマトグラフ法	0.002	0.0005	0.0002
10	１，２－ジクロロエタン	116	ガスクロマトグラフ法	0.004	0.001	0.0003
11	１，１－ジクロロエチレン	117	ガスクロマトグラフ法	0.02	0.0005	0.0002
12	シス－１，２－ジクロロエチレン	118	ガスクロマトグラフ法	0.04	0.0005	0.0002
13	１，３－ジクロロプロペン	137	ガスクロマトグラフ法	0.002	0.001	0.0003
14	ジクロロメタン	145	ガスクロマトグラフ法	0.02	0.001	0.0003
15	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	175	還元気化原子吸光光度法	0.0005	0.0005	0.0002
			加熱気化原子吸光光度法		0.0005	0.0002
16	セレン及びその化合物	178	ICP発光分光分析法	0.01	0.001	0.0003
17	テトラクロロエチレン（ＰＣＥ）	200	ガスクロマトグラフ法	0.01	0.0005	0.0002
18	チウラム	204	高速液体ガスクロマトグラフ法	0.006	0.005	0.002
19	銅及びその化合物	207	原子吸光光度法	0.3	0.2	0.07
			ICP発光分光分析法		0.02	0.007
20	１，１，１－トリクロロエタン	209	ガスクロマトグラフ法	0.3	0.0005	0.0002
21	１，１，２－トリクロロエタン	210	ガスクロマトグラフ法	0.006	0.001	0.0003
22	トリクロロエチレン（ＴＣＥ）	211	ガスクロマトグラフ法	0.03	0.0005	0.0002
23	鉛及びその化合物	230	原子吸光光度法	0.01	0.01	0.003
			電気加熱原子吸光光度法		0.003	0.001
			ICP発光分光分析法		0.01	0.003
24	砒素及びその化合物	252	水素化合物発生原子吸光光度法	0.01	0.001	0.0003
			ｼﾞｴﾁﾙｼﾞﾁｵｶﾙﾊﾞﾐﾄﾞ酸銀吸光光度法		0.001	0.0003
			ICP発光分光分析法		0.001	0.0003
25	フェノール類	266	4-ｱﾐﾉｱﾝﾁﾋﾟﾘﾝ吸光光度法	0.05	0.05	0.02
26	ふっ素及びその化合物	283	ﾗﾝﾀﾝ-ｱﾘｻﾞﾘﾝｺﾝﾌﾟﾚｷｿﾝ吸光光度法	1	0.004	0.001
			イオン電極法		0.1	0.03
27	ベンゼン	299	ガスクロマトグラフ法	0.01	0.0005	0.0002
28	ほう素及びその化合物	304	メチレンブルー吸光光度法	0.2	0.01	0.003
			アゾメチンH吸光光度法		0.2	0.07
			クルクミン吸光光度法		0.2	0.07
			ICP発光分光分析法		0.02	0.007
29	ポリ塩化ビフェニル	306	ガスクロマトグラフ法	0.0005	0.0005	0.0002
30	マンガン及びその化合物	311	原子吸光光度法	1	0.1	0.03
			ICP発光分光分析法		0.2	0.07
31	ニッケル	231	原子吸光光度法	-	0.3	0.1

表1

排水基準項目と排水基準

項目	単位	排水基準		適用（注３）
ＰＨ		５．８～８．６		Ａ、Ｂ（海域のみ）
ＳＳ	mg/ｌ	２００（日間平均７０）		Ａ、Ｂ（日間平均）
ＢＯＤ（注1）	mg/ｌ	１６０（日間平均２０）		Ａ、Ｂ（日間平均）
ＣＯＤ（注1）	mg/ｌ	１６０（日間平均１２０）		Ａ
Ｔ－Ｎ	mg/ｌ	１２０（日間平均６０）		Ａ
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸性化合物及び硝酸化合物（注１）	mg/ｌ	１００（アンモニア性窒素×０．４＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素）		Ａ、Ｂ
Ｔ－Ｐ	mg/ｌ	１６（日間平均８）		Ａ
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱，動）（注1）	mg/ｌ	鉱油類３、２、１ 動植物油脂類１０、５		Ｂ
フェノール類（注1）	mg/ｌ	５、１		Ｂ
シアン化合物（注2）	mg/ｌ	１	検出されないこと	Ａ、Ｂ
アルキル水銀化合物	mg/ｌ	検出されないこと		Ａ
有機リン化合物（注2）	mg/ｌ	１	検出されないこと	Ａ、Ｂ
カドミウム（注2）	mg/ｌ	０．１	0.01	Ａ、Ｂ
鉛（注2）	mg/ｌ	０．１	0.01	Ａ、Ｂ
ＰＣＢ（注2）	mg/ｌ	０．００３	検出されないこと	Ａ、Ｂ
六価クロム（注2）	mg/ｌ	０．５	0.05	Ａ、Ｂ
砒素（注2）	mg/ｌ	０．１	0.01	Ａ、Ｂ
総水銀（注2）	mg/ｌ	０．００５	0.0005	Ａ、Ｂ
クロム	mg/ｌ	２		Ａ
銅	mg/ｌ	３		Ａ
亜鉛	mg/ｌ	５		Ａ
鉄	mg/ｌ	１０		Ａ
マンガン	mg/ｌ	１０		Ａ
フッ素（注1、2）	mg/ｌ	１５、８	０．８	Ａ、Ｂ
ホウ素（注2）	mg/ｌ	１０	１	Ａ、Ｂ
トリクロロエチレン（注2）	mg/ｌ	０．３	0.03	Ａ、Ｂ
テトラクロロエチレン（注2）	mg/ｌ	０．１	0.01	Ａ、Ｂ
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ（注2）	mg/ｌ	０．２	0.02	Ａ、Ｂ
四塩化炭素（注2）	mg/ｌ	０．０２	0.002	Ａ、Ｂ
1・2ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ（注2）	mg/ｌ	０．０４	0.004	Ａ、Ｂ
1・1ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（注2）	mg/ｌ	０．２	0.02	Ａ、Ｂ
ｼｽ1・2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（注2）	mg/ｌ	０．４	0.04	Ａ、Ｂ
1・1・1ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ（注2）	mg/ｌ	３	１	Ａ、Ｂ
1・1・2ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ（注2）	mg/ｌ	０．０６	0.006	Ａ、Ｂ
1・3ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ（注2）	mg/ｌ	０．０２	0.002	Ａ、Ｂ
ﾁｳﾗﾑ（注2）	mg/ｌ	０．０６	0.006	Ａ、Ｂ
ｼﾏｼﾞﾝ（注2）	mg/ｌ	０．０３	0.003	Ａ、Ｂ
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ（注2）	mg/ｌ	０．２	0.02	Ａ、Ｂ
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ（注2）	mg/ｌ	０．１	0.01	Ａ、Ｂ
セレン（注2）	mg/ｌ	０．１	0.01	Ａ、Ｂ
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	１０		Ｃ
大腸菌群数	個/ｍｌ	３０００		Ａ

注１　排水基準は処理場ごとに異なり、別表２のとおり
注２　右欄は、上水道水源地域（渚処理場）、その他は左欄を適用。
注３　Ａ；【排水基準を定める省令】、Ｂ；【水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準を定める条例】
　　Ｃ；【ダイオキシン類対策特別措置法】

水みらいセンターごとの排水基準

表2

項目	排水基準	原田	中央	高槻	渚	鴻池	川俣	今池	大井	狭山	北部	中部	南部
ＢＯＤ	１６０（日間平均２０）	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	日間平均２０										○	○	○
ＣＯＤ（注)	１６０（日間平均１２０）										○	○	○
	日間平均２０	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	-
ノルマルヘキサン抽出物質（鉱,動）	鉱３、動１０	○	○	○		○	○			○			
	鉱２、動５							○	○				
	鉱１、動５				○						○	○	○
フェノール類	5	○	○	○		○	○			○			
	1				○			○	○		○	○	○
フッ素	１５										○	○	○
	8	○	○	○		○	○	○	○	○			
	０．８				○								

注）ＣＯＤ（上段）は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用。
　　ＣＯＤ（下段）の上乗せ排水基準　平成６年１１月１日において設置している特定施設については、規則で定める日から適用。（現在、規則なし）

原田水みらいセンター（猪名川流域）

	項目	透視度	ｐＨ	ＳＳ	BOD	COD	全窒素	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	全リン	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質	陰ｲｵﾝ界面活性剤	ﾌｪﾉｰﾙ類	ｼｱﾝ化合物	ｱﾙｷﾙ水銀化合物	有機燐化合物	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及び化合物	鉛及びその化合物	PCB	六価ｸﾛﾑ化合物	砒素及びその化合物
	月	cm		mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ
流入下水	4	5.4	7.1	195	206	100	26	17	<0.01	<0.1	4.0	13	-	<0.05	<0.05	-		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	5	5.4	7.3	207	210	95	25	19	<0.01	<0.1	4.4	11	-	<0.05	<0.05	-		<0.01	<0.01	<0.0005	<0.04	<0.01
	6	6.1	7.2	181	198	95	26	18	<0.01	<0.1	3.8	12	-	<0.05	<0.05	-		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	7	6.4	7.2	157	152	79	24	17	0.05	<0.1	3.5	8	-	<0.05	<0.05	-	<0.1	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	8	5.4	7.3	197	151	97	27	17	<0.01	<0.1	4.0	10	-	<0.05	<0.05	-		<0.01	<0.01	<0.0005	<0.04	<0.01
	9	5.0	7.1	208	158	81	28	16	<0.01	<0.1	3.9	10	-	<0.05	<0.05	-	<0.1	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	10	5.2	7.3	208	157	95	29	18	0.01	<0.1	3.7	8	-	<0.05	<0.05	-		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	11	4.9	7.2	186	190	95	30	19	<0.01	<0.1	3.7	13	-	<0.05	<0.05	-	<0.1	<0.01	<0.01	<0.0005	<0.04	<0.01
	12	4.6	7.3	220	209	99	32	20	0.01	<0.1	4.1	18	-	<0.05	<0.05	-		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	1	4.5	7.3	208	182	113	31	18	0.04	<0.1	3.5	18	-	<0.05	<0.05	-		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	2	4.5	7.3	245	247	130	32	20	<0.01	<0.1	4.1	19	-	<0.05	<0.05	-	<0.1	<0.01	<0.01	<0.0005	<0.04	<0.01
	3	4.9	7.3	187	201	98	30	21	0.11	<0.1	3.5	16	-	<0.05	<0.05	-		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	平均	5.2	7.2	200	188	98	28	18	0.02	<0.1	3.9	13	-	<0.05	<0.05	-	<0.1	<0.01	<0.01	<0.0005	<0.04	<0.01
	最大	6.8	7.4	300	293	140	33	23	0.14	<0.1	4.5	24	-	<0.05	<0.05	-	<0.1	<0.01	<0.01	<0.0005	<0.04	<0.01
放流水	4	78	6.9	3	7.2	14	14	4.9	0.24	7.3	1.6	<1	-	<0.05	<0.05	-		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	5	88	7.1	3	5.6	12	14	5.4	0.21	7.7	1.7	<1	-	<0.05	<0.05	-		<0.01	<0.01	<0.0005	<0.04	<0.01
	6	95	7.1	2	6.6	13	13	5.5	0.15	6.4	1.1	<1	-	<0.05	<0.05	-		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	7	100	7.2	3	4.8	10	11	4.4	0.14	6.1	1.5	<1	-	<0.05	<0.05	-	<0.1	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	8	100	7.1	1	4.5	11	11	4.8	0.16	5.6	0.9	<1	-	<0.05	<0.05	-		<0.01	<0.01	<0.0005	<0.04	<0.01
	9	100	7.2	2	5.3	10	12	6.1	0.11	4.7	1.1	<1	-	<0.05	<0.05	-	<0.1	<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	10	100	7.2	2	3.7	11	12	5.0	0.30	5.8	0.9	<1	-	<0.05	<0.05	-		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	11	100	7.1	2	2.3	11	11	3.9	0.07	6.3	1.0	<1	-	<0.05	<0.05	-	<0.1	<0.01	<0.01	<0.0005	<0.04	<0.01
	12	100	7.0	3	3.9	12	14	4.4	0.05	7.8	1.9	<1	-	<0.05	<0.05	-		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	1	91	7.0	3	3.1	13	17	7.8	0.11	6.2	1.4	1.1	-	<0.05	<0.05	-		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	2	100	7.0	3	3.7	13	14	7.1	0.68	5.4	1.6	<1	-	<0.05	<0.05	-	<0.1	<0.01	<0.01	<0.0005	<0.04	<0.01
	3	100	6.9	3	2.2	12	14	5.1	0.11	8.2	1.6	1.6	-	<0.05	<0.05	-		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	平均	96	7.0	2	4.4	12	13	5.4	0.19	6.4	1.3	<1	-	<0.05	<0.05	-	<0.1	<0.01	<0.01	<0.0005	<0.04	<0.01
	最大	100	7.3	4	8.1	14	17	9.4	1.10	8.2	2.0	1.8	-	<0.05	<0.05	-	<0.1	<0.01	<0.01	<0.0005	<0.04	<0.01

注）試験結果欄の「最大」は、年間全ての精密試験結果における最大値。

原田水みらいセンター（猪名川流域）

	項目	総水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の化合物	ｸﾛﾑ及びその化合物	銅及びその化合物	亜鉛及びその化合物	鉄及びその化合物（溶解性）	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物（溶解性）	弗素化合物	ﾎｳ素化合物	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾁｳﾗﾑ	ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｾﾚﾝ及びその化合物	ダイオキシン類	大腸菌群数
	月	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	個/CC
流入下水	4	<0.0005	<0.2	<0.3	0.06	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		61,000
	5	<0.0005	<0.2	<0.3	0.08	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		170,000
	6	<0.0005	<0.2	<0.3	0.06	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		440,000
	7	<0.0005	<0.2	<0.3	0.06	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.78	360,000
	8	<0.0005	<0.2	<0.3	0.05	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		520,000
	9	<0.0005	<0.2	<0.3	0.06	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		440,000
	10	<0.0005	<0.2	<0.3	0.06	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		400,000
	11	<0.0005	<0.2	<0.3	0.05	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		240,000
	12	<0.0005	<0.2	<0.3	0.06	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		300,000
	1	<0.0005	<0.2	<0.3	0.07	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		48,000
	2	<0.0005	<0.2	<0.3	0.07	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		190,000
	3	<0.0005	<0.2	<0.3	0.07	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		160,000
	平均	<0.0005	<0.2	<0.3	0.06	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.78	280,000
	最大	<0.0005	<0.2	<0.3	0.10	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.78	640,000
放流水	4	<0.0005	<0.2	<0.3	<0.01	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	5	<0.0005	<0.2	<0.3	<0.01	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	6	<0.0005	<0.2	<0.3	<0.01	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	7	<0.0005	<0.2	<0.3	<0.01	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.0023	0
	8	<0.0005	<0.2	<0.3	<0.01	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	9	<0.0005	<0.2	<0.3	<0.01	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		1
	10	<0.0005	<0.2	<0.3	<0.01	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	11	<0.0005	<0.2	<0.3	<0.01	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	12	<0.0005	<0.2	<0.3	<0.01	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	1	<0.0005	<0.2	<0.3	<0.01	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	2	<0.0005	<0.2	<0.3	<0.01	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	3	<0.0005	<0.2	<0.3	<0.01	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	平均	<0.0005	<0.2	<0.3	<0.01	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.0023	0
	最大	<0.0005	<0.2	<0.3	<0.01	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.0023	1

中央水みらいセンター（安威川流域）

	項目	透視度	ｐＨ	ＳＳ	BOD	COD	全窒素	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	全リン	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質	陰ｲｵﾝ界面活性剤	ﾌｪﾉｰﾙ類	ｼｱﾝ化合物	ｱﾙｷﾙ水銀化合物	有機燐化合物	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及び化合物	鉛及びその化合物	PCB	六価ｸﾛﾑ化合物	砒素及びその化合物
	月	cm		mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ
流入下水	4	6.2	7.2	130	110	75	26	8.6	<0.010	0.29	2.9	10	－	<0.050	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	5	3.9	7.2	198	160	120	27	8.7	<0.010	0.28	3.5	18	－	0.28	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
	6	3.9	7.2	99	120	120	27	8.5	<0.010	0.27	3	19	－	<0.050	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	7	4.5	7.2	122	94	66	21	5.2	<0.010	0.13	2.9	3	－	<0.050	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	8	4.9	7.3	78	130	69	20	7.4	<0.010	0.34	2.7	5.7	－	0.059	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
	9	6.6	7.2	118	160	71	21	6.6	<0.010	0.26	3.3	4.8	－	0.14	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	10	6.4	7.3	73	90	69	23	7.7	<0.010	0.42	2.6	9	－	<0.050	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	11	2.9	7.1	267	220	120	29	8.0	<0.010	0.3	4.2	19	－	0.100	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
	12	4.1	7.4	101	100	80	26	8.6	<0.010	0.32	2.8	7	－	0.09	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	1	1.9	7.1	399	360	190	36	13.6	<0.010	0.44	6.8	66	－	0.11	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	2	5.9	7.3	117	140	76	25	8.3	<0.010	0.32	3.4	21	－	<0.050	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
	3	6.1	7.3	139	150	66	27	8.8	0.086	0.37	3.1	7	－	<0.050	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	平均	4.8	7.2	153	150	94	26	8.3	0.016	0.31	3.4	16	－	0.090	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
	最大	8.7	7.4	556	480	279	39	18	0.1	0.53	9.1	65	－	0.28	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
放流水	4	100	6.7	1.1	<1.0	8.1	8.9	<0.20	0.013	6.7	1.14	<1.0		<0.050	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	5	100	6.9	1.1	<1.0	7.9	9	<0.20	<0.010	7.9	1.05	<1.0		<0.050	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
	6	100	6.9	1.1	<1.0	7.9	8.8	<0.20	<0.010	6.8	1.00	<1.0		<0.050	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	7	100	6.9	<1	<1.0	6.5	6.9	<0.20	<0.010	4.8	1.00	<1.0		<0.050	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	8	100	6.9	<1	<1.0	7.0	7.6	<0.20	<0.010	6.3	1.10	<1.0		<0.050	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
	9	100	6.8	<1	<1.0	6.8	7.3	<0.20	<0.010	4.4	1.18	<1.0		<0.050	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	10	100	6.7	<1	<1.0	7.5	9.0	<0.20	<0.010	8.9	1.30	<1.0		<0.050	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	11	100	6.8	<1	<1.0	7.3	10.5	<0.20	<0.010	8.0	1.47	<1.0		<0.050	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
	12	100	6.6	<1	<1.0	7.7	11.1	<0.20	<0.010	9.9	1.14	<1.0		<0.050	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	1	100	6.7	1.3	1.1	9.6	12.9	0.21	<0.010	10.1	1.50	<1.0		<0.050	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	2	100	6.7	<1	<1.0	9.5	12.5	0.46	<0.010	11.0	1.70	<1.0		<0.050	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
	3	100	6.7	2.7	1.0	7.5	9.1	<0.20	0.022	7.4	1.50	<1.0		<0.050	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	平均	100	6.8	1.2	1.0	7.8	9.5	0.22	0.011	7.7	1.30	<1.0		<0.050	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
	最大	100	6.9	4.4	1.3	9.8	13.0	0.91	0.034	11.0	2.1	<1.0		<0.050	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01

注）試験結果欄の「最大」は、年間全ての精密試験結果における最大値。

中央水みらいセンター（安威川流域）

	項目	総水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の化合物	ｸﾛﾑ及びその化合物	銅及びその化合物	亜鉛及びその化合物	鉄及びその化合物（溶解性）	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物（溶解性）	弗素化合物	ﾎｳ素化合物	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾁｳﾗﾑ	ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｾﾚﾝ及びその化合物	ダイオキシン類	大腸菌群数
	月	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	個/CC
流入下水	4	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	0.23	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		130,000
	5	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	12.00	160,000
	6	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	0.023	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		160,000
	7	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		130,000
	8	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		190,000
	9	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		180,000
	10	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		190,000
	11	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		130,000
	12	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		160,000
	1	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		110,000
	2	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		290,000
	3	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		110,000
	平均	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	12.00	162,000
	最大	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	12.00	390,000
放流水	4	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	5	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.045	0
	6	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	7	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	8	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	9	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	10	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	11	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	12	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	1	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	2	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	3	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	平均	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.045	0
	最大	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.045	0

高槻水みらいセンター（淀川右岸流域）

	項目	透視度	ｐＨ	ＳＳ	BOD	COD	全窒素	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	全リン	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質	陰ｲｵﾝ界面活性剤	ﾌｪﾉｰﾙ類	ｼｱﾝ化合物	ｱﾙｷﾙ水銀化合物	有機燐化合物	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及び化合物	鉛及びその化合物	PCB	六価ｸﾛﾑ化合物	砒素及びその化合物
	月	cm		mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ
流入下水	4	2.9	7.2	287	300	120	32	8.9	0.25	0.57	5.3	30	-	<0.05	N.D.	N.D.	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	5	2.9	7.3	200	280	130	31	8.9	<0.01	0.38	5.5	24	-	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	6	2.9	7.3	169	250	130	30	9.1	<0.01	0.43	5.1	24	-	<0.05	N.D.	-	-	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
	7	4.2	7.3	123	160	70	27	6.9	<0.01	0.20	3.8	6	-	<0.05	N.D.	-	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	8	4.7	7.3	133	210	70	19	8.4	<0.01	0.54	5.7	24	-	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	9	5.1	7.4	144	260	80	20	7	<0.01	0.37	3.8	4	-	0.10	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
	10	3.7	7.2	158	270	80	28	8.3	<0.01	0.5	6.0	21	-	0.120	N.D.	N.D.	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	11	3.0	7.3	164	250	100	29	8.8	<0.01	0.44	5.2	17	-	0.1	N.D.	-	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
	12	1.9	7.3	147	360	130	43	7.9	0.013	0.52	6.9	11	-	0.019	N.D.	N.D.	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	1	2.0	7.6	283	390	130	46	9.6	0.028	0.49	7.4	35	-	0.100	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
	2	4.1	7.4	325	450	120	32	9.6	0.070	0.53	6.6	88	-	0.100	N.D.	-	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
	3	4.2	7.7	179	320	110	36	15	0.110	0.55	5.0	18	-	0.110	N.D.	N.D.	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	平均	3.5	7.4	193	290	110	31	9	0.039	0.46	5.5	25	-	0.053	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
	最大	6.5	7.8	396	520	140	55	19	0.48	0.82	8.2	88	-	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
放流水	4	75	7.0	4	3.2	9.1	8.6	0.9	0.02	6.4	0.82	<1	-	<0.05	N.D.	N.D.	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	5	60	7.0	4	2.0	9.9	11.0	0.19	0.01	4.7	1.10	<1	-	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
	6	60	7.1	6	5	9.9	8.5	0.53	0.015	5.4	0.41	<1	-	<0.05	N.D.	N.D.	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	7	92	7.0	2	1.4	7.5	7.6	<0.2	<0.01	4.6	0.57	<1	-	<0.05	N.D.	N.D.	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	8	99	7.0	3	3.00	8.7	5.7	<0.2	<0.01	5.7	1.30	<1	-	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	9	100	7.1	3	4.4	8.0	6.4	<0.2	<0.01	4.2	0.51	<1	-	<0.05	N.D.	N.D.		<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
	10	95	6.9	2	2.9	8.6	7.8	<0.2	<0.01	6.9	1.2	<1	-	<0.05	N.D.	N.D.	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	11	70	6.9	3	1.3	9.5	7.1	<0.2	0.016	5.5	0.7	<1	-	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
	12	47	7.0	3	3.2	10.0	9.0	<0.2	0.015	7.5	1.1	<1	-	<0.05	N.D.	N.D.	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	1	28	7.0	5	4.8	12	8.4	0.31	0.029	5.9	0.97	<1	-	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
	2	54	6.9	5	3.7	11	7.3	0.42	0.012	5.5	0.78	<1	-	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
	3	56	6.9	4	3.2	9	7.7	0.51	0.048	5.4	0.76	<1	-	<0.05	N.D.	N.D.	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	平均	70	7.0	4	3.2	9.5	7.9	0.34	0.017	5.6	0.85	<1	-	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01
	最大	100	7.1	8	7	13	14.0	1.6	0.16	9.2	1.7	<1	-	<0.05	N.D.	N.D.	<0.1	<0.01	<0.01	N.D.	<0.04	<0.01

注）試験結果欄の「最大」は、年間全ての精密試験結果における最大値。

高槻水みらいセンター（淀川右岸流域）

	項目	総水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の化合物	ｸﾛﾑ及びその化合物	銅及びその化合物	亜鉛及びその化合物	鉄及びその化合物（溶解性）	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物（溶解性）	弗素化合物	ﾎｳ素化合物	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾁｳﾗﾑ	ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｾﾚﾝ及びその化合物	ダイオキシン類	大腸菌群数
	月	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	個/CC
流入下水	4	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		30×10^4
	5	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.87	12×10^4
	6	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		14×10^4
	7	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		18×10^4
	8	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		12×10^4
	9	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		22×10^4
	10	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		17×10^4
	11	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		23×10^4
	12	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		21×10^4
	1	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		15×10^4
	2	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		15×10^4
	3	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		33×10^4
	平均	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.87	19×10^4
	最大	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.87	38×10^4
放流水	4	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	5	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.096	0
	6	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	7	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	8	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	9	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	10	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	11	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	12	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	1	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	2	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	3	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	平均	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.096	0
	最大	N.D.	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.096	0

渚水みらいセンター（淀川左岸流域）

	項目	透視度	ｐＨ	ＳＳ	BOD	COD	全窒素	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	全リン	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質	陰ｲｵﾝ界面活性剤	ﾌｪﾉｰﾙ類	ｼｱﾝ化合物	ｱﾙｷﾙ水銀化合物	有機燐化合物	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及び化合物	鉛及びその化合物	PCB	六価ｸﾛﾑ化合物	砒素及びその化合物
	月	cm		mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ
流入下水	4	2.5	8.1	191	190	130	31	20	<0.01	<0.1	3.4	13	7.2	<0.05	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	5	2.6	8.1	195	200	130	37	22	<0.01	<0.1	3.6	13	8.9	<0.05	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	6	3.1	7.9	190	170	110	36	23	<0.01	<0.1	4.0	13	6.4	<0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	7	3.0	7.7	141	140	110	31	17	<0.01	<0.1	3.7	13	7.6	<0.05	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	8	2.7	7.6	173	170	120	32	20	<0.01	<0.1	3.2	13	7.5	<0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	9	2.9	7.7	185	170	110	29	17	<0.01	<0.1	3.5	11	7.0	<0.05	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	10	2.6	7.8	167	160	120	31	17	<0.01	<0.1	3.5	16	7.4	<0.05	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	11	2.2	7.8	236	240	130	36	17	<0.01	<0.1	4.5	14	7.3	<0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	12	2.6	8.1	182	290	120	30	19	<0.01	<0.1	3.1	21	8.3	<0.05	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	1	2.6	8.1	220	290	130	39	21	<0.01	<0.1	3.9	25	8.2	<0.05	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	2	2.5	8.2	219	220	130	33	19	<0.01	<0.1	2.9	19	7.1	<0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	3	2.5	8.3	210	190	130	34	19	0.20	<0.1	3.1	16	7.2	<0.05	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	平均	2.7	8.0	192	200	120	33	19	0.017	<0.1	3.5	16	7.5	<0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	最大	3.5	8.4	296	380	140	46	25	0.40	<0.1	5.2	25	10	<0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
放流水	4	*100	6.9	<1	<1	8.0	11	<0.2	0.079	9.1	1.3	<1	<0.08	<0.05	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	5	*100	6.9	<1	<1	7.9	10	<0.2	<0.01	8.8	1.1	<1	<0.08	<0.05	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	6	*100	7.1	<1	<1	7.1	9.9	0.48	0.080	7.9	0.55	<1	<0.08	<0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	7	*100	7.0	<1	<1	6.6	7.8	0.22	0.10	7.0	0.58	<1	<0.08	<0.05	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	8	*100	7.0	<1	2.7	6.3	8.3	1.1	0.53	6.7	0.84	<1	<0.08	<0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	9	*100	7.1	<1	1.3	7.2	9.0	0.55	0.40	6.5	1.4	<1	<0.08	<0.05	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	10	*100	6.9	<1	1.9	7.5	11	1.5	1.3	7.0	0.97	<1	<0.08	<0.05	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	11	*100	6.9	<1	<1	6.9	11	<0.2	0.57	9.6	0.72	<1	<0.08	<0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	12	*100	6.8	<1	<1	6.9	11	0.75	0.65	8.9	1.3	<1	<0.08	<0.05	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	1	*100	7.1	<1	6.7	7.8	13	3.0	1.5	6.2	0.38	<1	<0.08	<0.05	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	2	*100	6.9	<1	7.2	8.4	12	2.6	1.2	5.5	1.3	<1	<0.08	<0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	3	79	7.3	2	6.0	8.2	13	6.6	1.1	3.6	1.6	<1	<0.08	<0.05	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	平均	98	7.0	<1	2.1	7.4	11	1.4	0.62	7.2	1.0	<1	<0.08	<0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	最大	*100	7.4	3	11	10	19	13	2.0	10	1.8	<1	<0.08	<0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01

注）試験結果欄の「最大」は、年間全ての精密試験結果における最大値。

渚水みらいセンター（淀川左岸流域）

	項目	総水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の化合物	ｸﾛﾑ及びその化合物	銅及びその化合物	亜鉛及びその化合物	鉄及びその化合物（溶解性）	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物（溶解性）	弗素化合物	ﾎｳ素化合物	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾁｳﾗﾑ	ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｾﾚﾝ及びその化合物	ダイオキシン類	大腸菌群数
	月	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	個/CC
流入下水	4	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		190,000
	5	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	0.14	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		130,000
	6	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		180,000
	7	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		140,000
	8	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	3.5	160,000
	9	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		130,000
	10	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		120,000
	11	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		120,000
	12	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		73,000
	1	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		110,000
	2	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		69,000
	3	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		73,000
	平均	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		120,000
	最大	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		240,000
放流水	4	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		8
	5	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	0.14	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		11
	6	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		48
	7	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	0.15	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		46
	8	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.0009	8
	9	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		4
	10	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	11	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		6
	12	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		4
	1	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		14
	2	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		1
	3	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<0.1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		9
	平均	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	0.10	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		13
	最大	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	0.15	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		85

鴻池水みらいセンター（寝屋川流域）

項目	月	透視度	ｐＨ	ＳＳ	BOD	COD	全窒素	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	全リン	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質	陰ｲｵﾝ界面活性剤	ﾌｪﾉｰﾙ類	ｼｱﾝ化合物	ｱﾙｷﾙ水銀化合物	有機燐化合物	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及び化合物	鉛及びその化合物	PCB	六価ｸﾛﾑ化合物	砒素及びその化合物
		cm		mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ
流入下水	4	3.3	7.4	101	140	97	28	19	0.35	<0.1	3.4	13	8.0	<0.05	ND	ND	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	5	3.7	7.3	87	120	69	25	18	0.075	<0.1	3.1	7.8	7.8	<0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	6	4.4	7.3	85	94	85	29	19	0.066	<0.1	2.9	7.3	5.3	<0.05	ND	ND	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	7	3.8	7.5	88	90	72	25	18	0.012	<0.1	3.1	4.2	8.3	<0.05	ND	ND	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	8	3.2	7.3	123	130	110	29	17	0.13	<0.1	3.2	8.5	8.2	<0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	9	4.5	7.4	76	120	72	30	17	0.21	<0.1	2.9	8.7	9.3	<0.05	ND	ND	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	10	3.5	7.4	112	200	88	30	24	<0.01	<0.1	3.1	9.6	10	<0.05	ND	ND	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	11	3.5	7.4	123	200	87	32	21	0.045	<0.1	3.2	11	10	<0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	12	2.5	7.3	148	200	100	33	24	0.025	<0.1	3.3	12	9.2	<0.05	ND	ND	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	1	2.9	7.4	146	180	99	34	24	0.65	0.65	3.6	13	7.8	<0.05	ND	ND	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	2	4.9	7.4	120	120	75	31	20	0.36	<0.1	3.7	5.7	7.1	<0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	3	4.2	7.4	93	94	74	30	19	0.42	0.10	3.4	7.8	7.4	<0.05	ND	ND	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	平均	3.7	7.4	108	140	86	29	20	0.20	<0.1	3.2	9.0	8.2	<0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	最大	5.0	7.5	177	230	160	35	27	1.0	1.3	3.9	14	12	<0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
放流水1	4	41	7.0	6	12	12	15	1.5	0.43	2.1	1.4	<1	0.10	<0.05	ND	ND	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	5	47	7.1	6	7.0	11	11	0.23	0.32	2.2	1.1	<1	<0.08	<0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	6	39	7.0	6	10	13	12	1.3	0.50	1.7	1.2	<1	0.090	<0.05	ND	ND	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	7	57	7.2	6	4.6	10	12	<0.2	0.13	11	1.3	<1	0.21	<0.05	ND	ND	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	8	59	7.3	4	4.4	10	12	<0.2	0.18	10	1.2	<1	<0.08	<0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	9	38	7.1	9	6.5	12	13	0.40	0.21	9.6	1.6	<1	0.10	<0.05	ND	ND	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	10	42	7.0	8	6.0	11	15	<0.2	0.26	13	1.3	<1	0.085	<0.05	ND	ND	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	11	33	6.9	10	7.4	13	15	0.31	0.43	12	1.3	<1	<0.08	<0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	12	38	6.8	9	8.4	13	15	0.30	0.47	12	1.1	<1	0.22	<0.05	ND	ND	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	1	30	7.0	13	14	17	18	2.4	2.6	10	1.2	<1	0.16	<0.05	ND	ND	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	2	25	7.1	12	13	15	19	3.7	1.9	8.9	0.92	<1	0.25	<0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	3	28	7.0	8	14	17	17	2.6	3.8	8.1	1.1	<1	0.36	<0.05	ND	ND	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	平均	40	7.0	8	8.8	13	14	1.0	0.94	8.4	1.2	<1	0.13	<0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	最大	70	7.3	13	16	18	21	4.3	4.6	13	1.6	<1	0.47	<0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01

鴻池水みらいセンター（寝屋川流域）

	項目	透視度	ｐＨ	ＳＳ	BOD	COD	全窒素	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	全リン	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質	陰ｲｵﾝ界面活性剤	ﾌｪﾉｰﾙ類	ｼｱﾝ化合物	ｱﾙｷﾙ水銀化合物	有機燐化合物	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及び化合物	鉛及びその化合物	PCB	六価ｸﾛﾑ化合物	砒素及びその化合物
	月	cm		mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ
放流水2	4	52	7.1	3	11	12	13	1.8	0.38	2.4	0.26	<1	<0.08	<0.05	ND	ND	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	5	67	7.1	3	8.8	11	10	1.1	0.37	2.1	0.23	<1	<0.08	<0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	6	64	7.1	2	5.0	12	12	0.96	0.28	1.5	0.25	<1	0.090	<0.05	ND	ND	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	7	74	7.2	4	4.3	10	12	<0.2	0.13	12	0.45	<1	0.20	<0.05	ND	ND	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	8	89	7.3	1	3.4	9.7	12	0.25	0.25	11	0.17	<1	<0.08	<0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	9	59	7.2	4	4.6	11	13	<0.2	0.13	11	0.51	<1	0.15	<0.05	ND	ND	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	10	80	7.0	4	5.2	9.7	15	<0.2	0.26	12	0.26	<1	0.13	<0.05	ND	ND	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	11	72	7.0	4	4.8	11	14	<0.2	0.27	12	0.23	<1	<0.08	<0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	12	65	6.9	4	6.4	13	15	0.35	0.57	13	0.30	<1	0.34	<0.05	ND	ND	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	1	59	7.1	6	10	16	17	1.6	3.8	9.7	0.57	<1	0.33	<0.05	ND	ND	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	2	37	7.1	9	11	15	14	1.0	3.2	6.9	0.46	<1	0.22	<0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	3	28	7.1	12	14	17	16	2.1	5.7	5.5	0.60	<1	0.24	<0.05	ND	ND	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	平均	62	7.1	4	7.3	12	14	0.79	1.3	8.1	0.35	<1	0.15	<0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	最大	100	7.4	13	14	18	18	2.6	6.2	13	0.82	<1	0.41	<0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01

注）試験結果欄の「最大」は、年間全ての精密試験結果における最大値。

鴻池水みらいセンター（寝屋川流域）

	項目	総水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の化合物	ｸﾛﾑ及びその化合物	銅及びその化合物	亜鉛及びその化合物	鉄及びその化合物（溶解性）	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物（溶解性）	弗素化合物	ﾎｳ素化合物	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾁｳﾗﾑ	ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｾﾚﾝ及びその化合物	ダイオキシン類	大腸菌群数
	月	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	個/CC
流入下水	4	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		230,000
	5	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		130,000
	6	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		180,000
	7	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	4.7	260,000
	8	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		190,000
	9	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		2,900,000
	10	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		170,000
	11	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		770,000
	12	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		510,000
	1	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		390,000
	2	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		330,000
	3	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		700,000
	平均	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		560,000
	最大	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		5,600,000
放流水1	4	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		2
	5	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		7
	6	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		1
	7	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.29	0
	8	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	9	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		5
	10	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	11	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	12	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		8
	1	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	2	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	3	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		5
	平均	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		2
	最大	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	0.21	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		16

鴻池水みらいセンター（寝屋川流域）

	項目	総水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の化合物	ｸﾛﾑ及びその化合物	銅及びその化合物	亜鉛及びその化合物	鉄及びその化合物（溶解性）	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物（溶解性）	弗素化合物	ﾎｳ素化合物	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾁｳﾗﾑ	ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｾﾚﾝ及びその化合物	ダイオキシン類	大腸菌群数
	月	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	個/CC
放流水2	4	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		2
	5	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		5
	6	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		5
	7	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.018	2
	8	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	9	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	10	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	11	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	12	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		4
	1	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		3
	2	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		2
	3	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		1
	平均	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		2
	最大	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	0.23	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		7

川俣水みらいセンター（寝屋川流域）

	項目	透視度	ｐＨ	ＳＳ	BOD	COD	全窒素	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	全リン	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質	陰ｲｵﾝ界面活性剤	ﾌｪﾉｰﾙ類	ｼｱﾝ化合物	ｱﾙｷﾙ水銀化合物	有機燐化合物	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及び化合物	鉛及びその化合物	PCB	六価ｸﾛﾑ化合物	砒素及びその化合物
	月	cm		mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ
流入下水	4	6.0	7.2	131	130	81	24	15.0	ND	ND	3.0	19	3.7	0.06	<0.05	-	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	5	6.6	7.1	111	115	77	28	15.5	ND	ND	3.3	13	3.5	0.053	<0.05	-	<0.1	<0.01	<0.01	<0.0005	<0.04	<0.01
	6	5.8	7.2	118	115	97	26	13.5	0.027	ND	3.2	22	3.8	0.052	<0.05	-	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	7	7.8	7.1	94	79	55	22	9.3	0.08	0.19	2.3	3	1.9	<0.05	<0.05	-	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	8	6.1	7.1	114	93	78	26	10.6	ND	ND	2.9	15	4.1	<0.05	<0.05	-	<0.1	<0.01	<0.01	<0.0005	<0.04	<0.01
	9	6.9	7.2	99	84	60	25	11.5	ND	ND	2.7	18	3.7	<0.05	<0.05	-	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	10	10.5	7.3	48	67	45	23	11.5	ND	ND	2.2	10	3.0	<0.05	<0.05	-	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	11	8.8	7.2	87	96	65	26	11.5	ND	ND	2.7	16	3.6	<0.05	<0.05	-	<0.1	<0.01	<0.01	<0.0005	<0.04	<0.01
	12	8.0	7.3	52	85	57	30	12.5	0.013	ND	2.6	18	3.1	<0.05	<0.05	-	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	1	8.8	7.2	80	100	75	28	12.5	0.025	ND	2.9	21	3.3	0.061	<0.05	-	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	2	7.2	7.5	173	163	95	31	12.1	0.07	0.12	4.0	23	3.5	<0.05	<0.05	-	<0.1	<0.01	<0.01	<0.0005	<0.04	<0.01
	3	6.0	7.5	151	130	90	26	12.5	0.024	ND	3.2	27	3.3	<0.05	<0.05	-	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	平均	7.4	7.2	105	105	73	26	12.3	0.020	0.03	2.9	17.1	3.4	0.0188	<0.05	-	<0.1	<0.01	<0.01	<0.0005	<0.04	<0.01
	最大	10.5	7.5	173	163	97	31	15.5	0.08	0.19	4.0	27	4.1	0.061	<0.05	-	<0.1	<0.01	<0.01	<0.0005	<0.04	<0.01
放流水	4	98	6.7	3.9	3.4	9.3	10	0.2	0.027	7.6	1.15	<1	<0.08	<0.05	<0.05	-	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	5	105	6.8	3.2	2.8	9.1	9.4	0.13	0.030	6.8	1.2	<1	<0.08	<0.05	<0.05	-	<0.1	<0.01	<0.01	<0.0005	<0.04	<0.01
	6	110	6.9	2.5	2.3	8.5	7.4	0.160	0.035	5.4	0.85	<1	<0.08	<0.05	<0.05	-	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	7	130	6.8	1.6	ND	6.0	5.6	ND	ND	4.6	0.66	<1	<0.08	<0.05	<0.05	-	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	8	105	6.8	2.5	1.9	8.0	7.5	0.380	0.039	5.2	0.51	<1	<0.08	<0.05	<0.05	-	<0.1	<0.01	<0.01	<0.0005	<0.04	<0.01
	9	115	6.9	1.8	1.1	7.1	6.6	ND	ND	5.1	0.45	<1	<0.08	<0.05	<0.05	-	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	10	110	6.9	2.5	1.2	6.8	6.6	ND	ND	5.4	0.93	<1	<0.08	<0.05	<0.05	-	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	11	120	6.8	1.6	1.4	7.2	9.0	ND	0.010	6.7	0.86	<1	<0.08	<0.05	<0.05	-	<0.1	<0.01	<0.01	<0.0005	<0.04	<0.01
	12	115	6.7	2.1	2.4	7.7	10.5	0.24	0.047	7.0	0.6	<1	<0.08	<0.05	<0.05	-	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	1	110	6.6	2.6	2.0	8.8	10.45	0.27	0.06	7.6	0.89	<1	<0.08	<0.05	<0.05	-	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	2	93	6.7	3.9	4.2	9.7	8.65	0.40	0.080	5.8	0.7	<1	<0.08	<0.05	<0.05	-	<0.1	<0.01	<0.01	<0.0005	<0.04	<0.01
	3	81	6.6	5.9	5.5	9.8	10.45	0.34	0.110	7.2	0.8	<1	<0.08	<0.05	<0.05	-	-	<0.01	<0.01	-	<0.04	<0.01
	平均	108	6.8	2.8	2.3	8.2	8.5	0.18	0.037	6.2	0.80	<1	<0.08	<0.05	<0.05	-	<0.1	<0.01	<0.01	<0.0005	<0.04	<0.01
	最大	130	6.9	5.9	5.5	9.8	10.5	0.4	0.11	7.6	1.15	<1	<0.08	<0.05	<0.05	-	<0.1	<0.01	<0.01	<0.0005	<0.04	<0.01

注）試験結果欄の「最大」は、年間全ての精密試験結果における最大値。

川俣水みらいセンター（寝屋川流域）

	項目	総水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の化合物	ｸﾛﾑ及びその化合物	銅及びその化合物	亜鉛及びその化合物	鉄及びその化合物（溶解性）	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物（溶解性）	弗素化合物	ﾎｳ素化合物	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾁｳﾗﾑ	ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｾﾚﾝ及びその化合物	ダイオキシン類	大腸菌群数
	月	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	個/CC
流入下水	4	-	<0.2	<0.3	<0.5	1.0	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	0.18	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	3.5E+05
	5	-	<0.2	<0.3	<0.5	1.1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	3.8E+05
	6	-	<0.2	<0.3	<0.5	1.2	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	3.9E+05
	7	-	<0.2	<0.3	<0.5	1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	4.3E+05
	8	-	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	2.7E+05
	9	-	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	5.7E+05
	10	-	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	3.0E+05
	11	-	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	0.45	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	3.2E+05
	12	-	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	0.028	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	2.6E+05
	1	-	0.34	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	0.240	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	2.1E+05
	2	-	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	0.079	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	2.2E+05
	3	-	<0.2	<0.3	<0.5	1.3	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	2.5E+05
	平均	-	<0.2	<0.3	<0.5	0.5	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	0.081	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	3.3E+05
	最大	-	0.34	<0.3	<0.5	1.3	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	0.45	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	5.7E+05
放流水	4	-	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	2.3
	5	-	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	6.0
	6	-	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	2.3
	7	-	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	0.3
	8	-	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.05	0.3
	9	-	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	0
	10	-	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	0
	11	-	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	1.0
	12	-	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	0.3
	1	-	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	0.0
	2	-	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	3.0
	3	-	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	1.0
	平均	-	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	1.4
	最大	-	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	-	6.0

今池水みらいセンター（大和川下流流域）

	項目	透視度	ｐＨ	ＳＳ	BOD	COD	全窒素	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	全リン	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質	陰ｲｵﾝ界面活性剤	ﾌｪﾉｰﾙ類	ｼｱﾝ化合物	ｱﾙｷﾙ水銀化合物	有機燐化合物	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及び化合物	鉛及びその化合物	PCB	六価ｸﾛﾑ化合物	砒素及びその化合物
	月	cm		mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ
流入下水	4	4.3	7.6	217	230	150	38	22	0.13	0.33	4.6	22	5.8	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
	5	3.2	7.7	229	210	150	36	19	0.15	0.14	4.5	29	9.4	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	6	4.5	7.6	217	190	130	36	19	0.084	0.30	4.6	28	7.1	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	7	4.3	7.5	206	260	120	36	17	0.064	0.20	4.4	28	8.1	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
	8	4.1	7.5	220	230	140	35	20	0.072	<0.1	4.1	14	5.0	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	9	4.4	7.5	218	220	110	34	21	0.063	0.25	4.0	21	7.2	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	10	5.1	7.5	197	190	140	34	19	0.076	0.17	4.1	27	5.8	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
	11	3.9	7.6	217	210	120	36	22	0.11	0.38	4.2	25	7.8	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	12	4.1	8.1	186	220	130	35	19	0.090	0.55	4.3	23	5.3	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	1	4.1	8.0	191	200	140	40	22	0.11	0.55	4.2	27	6.5	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
	2	5.0	7.6	200	200	140	36	20	0.096	0.45	3.9	26	5.8	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	3	5.0	7.7	160	170	120	32	19	0.10	0.70	3.7	24	6.3	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	平均	4.3	7.7	205	210	130	36	20	0.095	0.34	4.2	25	6.7	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
	最大	5.4	8.5	276	270	160	47	31	0.15	0.86	5.2	29	9.5	0.050	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	0.012	ＮＤ	<0.04	<0.01
放流水1	4	44	7.5	6	7.6	16	21	18	1.2	0.23	0.17	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
	5	46	7.2	7	7.3	18	18	11	3.6	2.1	0.66	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	6	67	7.5	4	14	15	19	16	1.1	0.91	0.24	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	7	73	7.5	2	7.7	14	19	14	1.3	0.32	0.30	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
	8	86	7.6	2	8.2	14	20	19	0.46	0.40	0.21	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	9	98	7.6	3	7.8	14	19	17	1.5	0.76	0.20	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	10	74	7.4	2	10	14	20	17	1.3	0.91	0.17	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
	11	86	7.4	3	6.8	15	21	20	0.52	0.20	0.21	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	12	51	7.5	5	9.7	15	25	23	0.086	0.13	0.37	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	1	45	7.5	5	4.1	16	26	25	0.018	<0.1	0.45	<1	0.15	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
	2	40	7.4	8	6.1	16	26	25	0.013	0.14	0.46	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	3	72	7.2	5	3.3	13	21	19	0.017	0.14	0.24	<1	0.090	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	平均	65	7.4	4	7.7	15	21	19	0.93	0.52	0.31	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
	最大	100	7.6	9	18	19	26	26	4.6	2.4	0.95	<1	0.18	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01

今池水みらいセンター（大和川下流流域）

項目	月	透視度 cm	ｐＨ	ＳＳ mg/Ｌ	BOD mg/Ｌ	COD mg/Ｌ	全窒素 mg/Ｌ	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 mg/Ｌ	亜硝酸性窒素 mg/Ｌ	硝酸性窒素 mg/Ｌ	全リン mg/Ｌ	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質 mg/Ｌ	陰ｲｵﾝ界面活性剤 mg/Ｌ	ﾌｪﾉｰﾙ類 mg/Ｌ	ｼｱﾝ化合物 mg/Ｌ	ｱﾙｷﾙ水銀化合物 mg/Ｌ	有機燐化合物 mg/Ｌ	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及び化合物 mg/Ｌ	鉛及びその化合物 mg/Ｌ	PCB mg/Ｌ	六価ｸﾛﾑ化合物 mg/Ｌ	砒素及びその化合物 mg/Ｌ
放流水2	4	100	7.3	1	5.0	12	9.9	3.7	0.26	5.6	0.17	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
	5	100	7.1	1	2.6	11	7.8	0.60	0.066	5.8	0.13	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	6	100	7.0	1	3.5	11	8.9	2.2	0.075	6.2	0.16	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	7	100	7.2	<1	1.7	10	8.7	2.0	0.068	4.7	0.19	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
	8	100	7.2	<1	3.6	11	9.3	2.4	0.021	5.9	0.14	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	9	100	7.2	<1	2.4	10	8.6	1.4	0.028	6.6	0.14	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	10	100	7.2	<1	2.2	10	10	3.6	0.094	5.1	0.15	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
	11	100	7.2	<1	2.4	11	9.7	3.2	0.068	5.2	0.19	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	12	100	7.1	<1	3.8	11	9.9	2.1	0.14	6.8	0.35	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	1	100	7.2	1	2.4	13	12	5.3	0.54	4.5	0.45	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
	2	100	7.2	1	3.9	14	14	7.9	0.74	3.3	0.29	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	3	100	7.1	<1	2.7	11	9.3	3.8	0.25	4.3	0.16	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	平均	100	7.2	<1	3.0	11	9.8	3.0	0.20	5.3	0.21	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
	最大	100	7.4	1	6.0	14	14	8.5	0.93	6.9	0.55	<1	0.14	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01

注）試験結果欄の「最大」は、年間全ての精密試験結果における最大値。

今池水みらいセンター（大和川下流流域）

	項目	総水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の化合物	ｸﾛﾑ及びその化合物	銅及びその化合物	亜鉛及びその化合物	鉄及びその化合物（溶解性）	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物（溶解性）	弗素化合物	ﾎｳ素化合物	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾁｳﾗﾑ	ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｾﾚﾝ及びその化合物	ダイオキシン類	大腸菌群数
	月	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	個/CC
流入下水	4	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		150000
	5	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		130000
	6	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		190000
	7	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		220000
	8	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		470000
	9	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		260000
	10	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		270000
	11	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		150000
	12	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		120000
	1	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		100000
	2	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		97000
	3	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		62000
	平均	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		180000
	最大	ND	<0.2	<0.3	<0.5	1.1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		710000
放流水1	4	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		37
	5	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		59
	6	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		33
	7	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		28
	8	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		17
	9	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.0022	16
	10	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		26
	11	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		17
	12	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		37
	1	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		2
	2	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		23
	3	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		30
	平均	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.0022	27
	最大	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.0022	82

今池水みらいセンター（大和川下流流域）

	項目	総水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の化合物	ｸﾛﾑ及びその化合物	銅及びその化合物	亜鉛及びその化合物	鉄及びその化合物（溶解性）	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物（溶解性）	弗素化合物	ﾎｳ素化合物	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾁｳﾗﾑ	ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｾﾚﾝ及びその化合物	ダイオキシン類	大腸菌群数
	月	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	個/CC
放流水2	4	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		2
	5	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		3
	6	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		2
	7	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		1
	8	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		1
	9	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.0014	7
	10	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		4
	11	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		1
	12	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		1
	1	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	2	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	3	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	平均	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.0014	2
	最大	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.0014	11

大井水みらいセンター（大和川下流流域）

	項目	透視度	ｐＨ	ＳＳ	BOD	COD	全窒素	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	全リン	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質	陰ｲｵﾝ界面活性剤	ﾌｪﾉｰﾙ類	ｼｱﾝ化合物	ｱﾙｷﾙ水銀化合物	有機燐化合物	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及び化合物	鉛及びその化合物	PCB	六価ｸﾛﾑ化合物	砒素及びその化合物
	月	cm		mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ
流入下水	4	4.1	7.6	220	220	140	44	28	0.27	<0.1	5.5	21	5.9	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
	5	3.9	7.7	226	230	150	40	28	<0.01	<0.1	5.6	18	6.9	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	6	4.2	7.4	247	230	130	37	27	0.011	<0.1	5.2	22	5.4	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	7	3.7	7.6	254	250	140	38	27	<0.01	<0.1	5.5	19	5.7	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
	8	4.0	7.5	231	240	130	36	24	0.21	<0.1	5.0	23	6.8	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	9	4.6	7.5	197	230	130	32	23	<0.01	<0.1	4.6	17	5.4	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	10	4.0	7.7	267	220	130	38	26	0.00	<0.1	4.9	20	6.2	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
	11	4.2	7.8	226	250	140	40	32	0.12	<0.1	5.2	20	6.6	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	12	4.4	7.8	220	170	130	39	27	0.29	0.48	4.7	22	6.5	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	1	4.5	7.7	199	240	140	38	27	0.13	0.47	4.7	22	6.5	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
	2	3.8	7.8	192	190	130	41	28	0.19	0.47	4.8	22	4.9	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	3	4.5	7.8	223	200	140	41	25	0.19	0.39	5.3	14	4.7	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	平均	4.2	7.7	225	220	140	39	27	0.12	0.15	5.1	20	6.0	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
	最大	4.6	7.8	267	250	150	44	32	0.29	0.48	5.6	23	6.9	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
放流水	4	100	7.2	<1	1.7	8.3	7.4	<0.2	0.029	6.0	0.23	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
	5	100	7.2	<1	1.6	9.6	7.0	<0.2	<0.01	6.6	0.25	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	6	100	7.2	<1	1.5	8.0	6.5	<0.2	<0.01	6.3	0.23	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	7	100	7.2	<1	2.4	8.8	6.0	<0.2	<0.01	4.2	0.24	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
	8	100	7.2	<1	1.9	6.9	7.3	<0.2	<0.01	6.9	0.31	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	9	100	7.2	<1	3.3	8.7	6.0	<0.2	<0.01	5.0	0.16	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	10	100	7.3	<1	1.3	7.1	6.4	<0.2	<0.01	6.2	0.18	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
	11	100	7.3	<1	1.8	9.2	7.2	<0.2	<0.01	6.7	0.18	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	12	100	7.2	<1	1.1	7.7	7.2	<0.2	<0.01	6.9	0.21	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	1	100	7.0	<1	2.7	9.3	8.2	<0.2	<0.01	7.3	0.45	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
	2	100	7.1	<1	1.7	7.7	8.0	<0.2	<0.01	7.0	0.33	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	3	100	7.0	<1	1.4	8.4	8.0	<0.2	<0.01	7.5	0.39	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	平均	100	7.2	<1	1.9	8.3	7.1	<0.2	<0.01	6.4	0.26	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
	最大	100	7.3	<1	3.3	9.6	8.0	<0.2	0.029	7.5	0.45	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01

大井水みらいセンター（大和川下流流域）

	項目	総水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の化合物	ｸﾛﾑ及びその化合物	銅及びその化合物	亜鉛及びその化合物	鉄及びその化合物（溶解性）	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物（溶解性）	弗素化合物	ﾎｳ素化合物	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾁｳﾗﾑ	ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｾﾚﾝ及びその化合物	ダイオキシン類	大腸菌群数
	月	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	個/CC
流入下水	4	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		410,000
	5	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		660,000
	6	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		1,700,000
	7	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		2,100,000
	8	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		1,300,000
	9	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		1,600,000
	10	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		500,000
	11	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		930,000
	12	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		350,000
	1	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		420,000
	2	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		480,000
	3	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		210,000
	平均	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		890,000
	最大	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		2,100,000
放流水	4	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		5
	5	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		6
	6	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		7
	7	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		6
	8	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.00054	18
	9	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		3
	10	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		1
	11	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		2
	12	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		5
	1	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		3
	2	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		1
	3	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		2
	平均	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.01	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.00054	5
	最大	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.01	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		18

狭山水みらいセンター（大和川下流流域）

	項目	透視度	ｐＨ	ＳＳ	BOD	COD	全窒素	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	全リン	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質	陰ｲｵﾝ界面活性剤	ﾌｪﾉｰﾙ類	ｼｱﾝ化合物	ｱﾙｷﾙ水銀化合物	有機燐化合物	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及び化合物	鉛及びその化合物	PCB	六価ｸﾛﾑ化合物	砒素及びその化合物
	月	cm		mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ
流入下水1	4	4.5	7.8	204	180	130	32	17	0.083	0.13	4.2	21	6.8	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	5	4.5	7.5	196	170	120	32	16	0.068	<0.1	3.9	23	7.0	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	6	5.0	7.6	184	160	110	32	19	0.088	<0.1	3.5	22	5.2	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	7	4.5	7.5	178	210	130	33	12	0.072	<0.1	4.1	21	6.1	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	8	4.5	7.7	192	170	140	37	18	0.063	<0.1	3.6	18	6.9	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	9	5.0	7.5	156	160	110	27	14	0.071	<0.1	3.1	22	5.8	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	10	4.5	7.6	188	150	120	29	9	0.086	0.15	2.8	19	6.2	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	11	4.0	7.6	172	180	130	34	15	0.10	0.20	3.6	28	5.5	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
	12	4.5	7.9	200	190	130	31	15	0.10	0.25	4.2	18	6.8	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	1	4.0	8.1	178	180	130	33	17	0.092	0.26	3.9	23	6.9	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	2	4.0	7.9	200	200	130	33	19	0.083	0.15	4.1	27	5.0	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
	3	6.0	7.8	110	140	99	26	11	0.10	0.46	2.1	25	6.4	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	平均	4.6	7.7	180	170	120	32	15	0.084	0.13	3.6	22	6.2	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
	最大	6.0	8.1	204	210	140	37	19	0.10	0.46	4.2	28	7.0	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
放流水1	4	57	7.2	4	4.5	12	20	19	0.21	0.71	1.0	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	5	82	7.2	3	3.9	11	20	17	0.9	0.32	0.29	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
	6	100	7.0	2	4.8	13	14	11	2.6	0.51	0.44	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	7	76	7.1	3	4.4	12	16	13	1.6	0.48	0.66	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	8	92	7.2	2	3.9	12	16	13	1.4	0.40	0.26	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
	9	93	7.0	2	7.6	13	15	11	3.0	0.88	0.57	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	10	100	7.1	2	1.3	11	14	9.6	2.8	1.2	0.25	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	11	75	7.2	4	2.2	12	15	9.5	1.6	3.2	0.32	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
	12	56	6.9	4	3.3	12	16	8.5	1.1	4.1	0.33	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	1	73	7.1	4	1.9	11	18	17	0.25	0.56	0.20	<1	ＮＤ	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	2	76	7.3	4	2.5	12	20	19	0.074	0.21	0.23	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
	3	83	7.3	3	2.0	10	18	17	0.039	0.18	0.21	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	平均	80	7.1	3	3.5	12	17	14	1.30	1.1	0.40	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
	最大	100	7.3	4	7.6	13	20	19	3.0	4.1	1.0	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01

狭山水みらいセンター（大和川下流流域）

	項目	透視度	ｐＨ	ＳＳ	BOD	COD	全窒素	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	全リン	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質	陰ｲｵﾝ界面活性剤	ﾌｪﾉｰﾙ類	ｼｱﾝ化合物	ｱﾙｷﾙ水銀化合物	有機燐化合物	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及び化合物	鉛及びその化合物	PCB	六価ｸﾛﾑ化合物	砒素及びその化合物
	月	cm		mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ
流入下水2	4	4.5	7.5	206	190	130	43	26	0.12	0.12	5.1	15	3.4	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	5	4.5	7.5	230	170	130	41	22	<0.01	<0.1	4.6	17	4.3	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
	6	4.5	7.5	236	190	120	47	28	<0.01	<0.1	4.8	17	4.5	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	7	5.0	7.5	186	190	110	36	19	0.034	<0.1	4.4	12	3.7	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	8	4.0	7.5	206	210	130	39	25	<0.01	<0.1	4.4	17	4.9	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
	9	5.0	7.5	164	140	97	29	13	<0.01	<0.1	3.8	16	4.0	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	10	5.0	7.5	146	150	110	33	17	0.33	<0.1	4.0	15	4.6	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	11	5.0	7.5	150	140	110	35	20	0.10	0.11	3.7	16	4.0	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	12	5.0	7.6	128	160	110	37	22	0.089	0.28	4.2	18	3.9	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	1	5.0	7.5	164	180	120	32	19	0.082	0.42	3.5	19	3.6	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	2	4.5	7.6	152	190	120	37	22	0.078	0.19	3.7	20	4.0	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	3	4.5	7.5	170	160	100	36	23	0.083	0.26	4.1	19	3.6	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	平均	4.7	7.5	178	170	120	37	21	0.076	0.12	4.2	17	4.0	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
	最大	5.0	7.6	236	210	130	47	28	0.33	0.42	5.1	20	4.9	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
放流水2	4	100	6.7	1	1.0	7.8	9.0	<0.2	0.015	8.9	0.98	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	5	100	6.8	1	1.8	8.1	8.9	<0.2	0.014	7.8	0.95	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
	6	100	6.8	<1	<1	7.4	7.6	<0.2	0.019	6.6	0.62	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	7	100	6.8	<1	1.4	6.3	8.2	<0.2	0.018	6.3	0.69	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	8	100	6.9	<1	1.0	6.9	6.8	<0.2	0.015	5.7	0.67	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
	9	100	6.9	<1	<1	6.0	6.0	<0.2	0.011	5.7	1.1	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	10	100	6.9	<1	<1	5.6	7.4	0.29	<0.01	5.4	1.1	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	11	100	6.8	<1	<1	7.0	8.9	0.20	<0.01	8.0	0.98	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
	12	100	6.7	<1	1.7	8.3	9.1	0.5	0.11	8.2	0.57	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	1	100	6.7	<1	1.2	6.8	7.9	<0.2	<0.01	7.0	0.64	<1	ＮＤ	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	2	100	6.7	<1	1.1	7.1	7.6	<0.2	<0.01	7.2	0.55	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
	3	100	6.7	<1	<1	6.3	8.2	<0.2	<0.01	7.8	0.76	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	平均	100	6.8	<1	<1	7.0	8.0	<0.2	0.017	7.1	0.80	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01
	最大	100	6.9	1	1.8	8.3	9.1	0	0.1	8.9	1.1	<1	<0.08	<0.05	ＮＤ	ＮＤ	<0.1	<0.01	<0.01	ＮＤ	<0.04	<0.01

注）試験結果欄の「最大」は、年間全ての精密試験結果における最大値。

狭山水みらいセンター（大和川下流流域）

	項目	総水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の化合物	ｸﾛﾑ及びその化合物	銅及びその化合物	亜鉛及びその化合物	鉄及びその化合物（溶解性）	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物（溶解性）	弗素化合物	ﾎｳ素化合物	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾁｳﾗﾑ	ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｾﾚﾝ及びその化合物	ダイオキシン類	大腸菌群数
	月	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	個/CC
流入下水1	4	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		210,000
	5	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		180,000
	6	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		250,000
	7	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		340,000
	8	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		330,000
	9	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		240,000
	10	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		120,000
	11	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		150,000
	12	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		120,000
	1	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		190,000
	2	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		170,000
	3	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		100,000
	平均	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		200,000
	最大	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		340,000
放流水1	4	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		35
	5	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		45
	6	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		160
	7	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		27
	8	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		13
	9	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.0034	34
	10	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		16
	11	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		19
	12	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		35
	1	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		18
	2	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		34
	3	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		13
	平均	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.0034	37
	最大	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		160

狭山水みらいセンター（大和川下流流域）

	項目	総水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の化合物	ｸﾛﾑ及びその化合物	銅及びその化合物	亜鉛及びその化合物	鉄及びその化合物（溶解性）	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物（溶解性）	弗素化合物	ﾎｳ素化合物	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾁｳﾗﾑ	ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｾﾚﾝ及びその化合物	ダイオキシン類	大腸菌群数
	月	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	個/CC
流入下水2	4	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		240,000
	5	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		430,000
	6	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		360,000
	7	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		350,000
	8	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		460,000
	9	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.42	470,000
	10	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		630,000
	11	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		340,000
	12	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		210,000
	1	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		270,000
	2	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		160,000
	3	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		170,000
	平均	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.42	340,000
	最大	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.42	630,000
放流水2	4	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		5
	5	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		2
	6	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		14
	7	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		1
	8	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		3
	9	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.0010	1
	10	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		1
	11	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		3
	12	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		12
	1	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		1
	2	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		2
	3	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	平均	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.0010	3
	最大	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.0010	14

北部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

	項目	透視度	ｐＨ	ＳＳ	BOD	COD	全窒素	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	全リン	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質	陰ｲｵﾝ界面活性剤	ﾌｪﾉｰﾙ類	ｼｱﾝ化合物	ｱﾙｷﾙ水銀化合物	有機燐化合物	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及び化合物	鉛及びその化合物	PCB	六価ｸﾛﾑ化合物	砒素及びその化合物
	月	cm		mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ
流入下水	4	5.9	7.6	166	170	92	26	16	< 0.01	0.12	3.6	32	5.3	0.170	ND	ND	—	< 0.01	0.01	—	< 0.04	< 0.01
	5	5.4	7.7	160	150	96	29	17	< 0.01	< 0.1	3.7	25	6.7	0.250	ND	ND	ND	< 0.01	< 0.01	ND	< 0.04	< 0.01
	6	5.1	7.7	180	160	100	26	18	< 0.01	0.13	3.7	29	5.3	0.255	ND	ND	—	< 0.01	< 0.01	—	< 0.04	< 0.01
	7	4.6	7.4	160	160	95	24	16	< 0.01	< 0.1	3.8	29	6.1	0.150	ND	ND	—	< 0.01	< 0.01	—	< 0.04	< 0.01
	8	5.5	7.5	142	130	87	24	16	< 0.01	< 0.1	3.4	24	5.2	0.120	ND	ND	ND	< 0.01	< 0.01	ND	< 0.04	< 0.01
	9	5.2	7.4	146	140	85	23	14	< 0.01	0.11	3.3	24	5.2	0.13	ND	ND	—	< 0.01	< 0.01	—	< 0.04	< 0.01
	10	6.1	7.6	123	130	83	24	15	< 0.01	< 0.1	3.2	26	6.2	0.120	ND	ND	—	< 0.01	< 0.01	—	< 0.04	< 0.01
	11	5.2	7.8	156	140	93	26	17	< 0.01	< 0.1	3.5	29	5.2	0.170	ND	ND	ND	< 0.01	< 0.01	ND	< 0.04	< 0.01
	12	4.2	8.2	213	220	110	31	20	< 0.01	0.13	4.0	29	5.6	0.13	ND	ND	—	< 0.01	< 0.01	—	< 0.04	< 0.01
	1	4.4	8.0	168	170	100	28	20	< 0.01	0.11	3.8	32	5.4	0.125	ND	ND	—	< 0.01	< 0.01	—	< 0.04	< 0.01
	2	5.5	8.1	149	180	97	27	20	< 0.01	0.12	3.8	30	5.1	0.23	ND	ND	ND	< 0.01	< 0.01	ND	< 0.04	< 0.01
	3	4.4	8.1	211	240	120	29	17	< 0.01	< 0.1	4.4	43	4.6	0.140	ND	ND	—	< 0.01	< 0.01	—	< 0.04	< 0.01
	平均	5.1	7.7	164	170	96	26	17	< 0.01	< 0.1	3.7	29	5.5	0.165	ND	ND	ND	< 0.01	< 0.01	ND	< 0.04	< 0.01
	最大	6.4	8.3	233	260	120	32	21	< 0.01	0.13	4.8	45	7.3	0.34	ND	ND	ND	< 0.01	0.01	ND	< 0.04	< 0.01
放流水	4	100	6.9	< 1	5.7	9	6.2	< 0.2	0.0	4.9	0.89	< 1	< 0.08	< 0.05	ND	ND	—	< 0.01	< 0.01	—	< 0.04	< 0.01
	5	100	7.1	< 1	3.8	8.8	7.2	< 0.2	0.025	5.7	1.07	< 1	< 0.08	< 0.05	ND	ND	ND	< 0.01	< 0.01	ND	< 0.04	< 0.01
	6	100	7.1	< 1	3.4	8.9	5.7	< 0.2	0.155	5.0	0.69	< 1	< 0.08	< 0.05	ND	ND	—	< 0.01	< 0.01	—	< 0.04	< 0.01
	7	100	7.1	< 1	3.0	8.3	5.0	< 0.2	0.014	4.3	0.89	< 1	< 0.08	< 0.05	ND	ND	—	< 0.01	< 0.01	—	< 0.04	< 0.01
	8	100	7.1	< 1	2.3	8.1	5.6	< 0.2	0.04	5.0	1.6	< 1	< 0.08	< 0.05	ND	ND	ND	< 0.01	< 0.01	ND	< 0.04	< 0.01
	9	100	7.0	< 1	2.7	8.4	5.2	< 0.2	0.042	4.3	1.65	< 1	< 0.08	< 0.05	ND	ND	—	< 0.01	< 0.01	—	< 0.04	< 0.01
	10	100	7.0	< 1	2.3	7.8	5.5	0.355	0.088	4.5	0.81	< 1	< 0.08	< 0.05	ND	ND	—	< 0.01	< 0.01	—	< 0.04	< 0.01
	11	100	7.3	< 1	3.7	8.1	6.0	< 0.2	< 0.01	5.2	0.91	< 1	< 0.08	0.1	ND	ND	ND	< 0.01	< 0.01	ND	< 0.04	< 0.01
	12	100	7.1	< 1	4.3	8.4	6.9	0.30	0.271	4.9	0.46	< 1	< 0.08	< 0.05	ND	ND	—	< 0.01	< 0.01	—	< 0.04	< 0.01
	1	82	7.0	2	6.7	9.8	7.6	1.1	0.38	5.1	0.77	< 1	< 0.08	< 0.05	ND	ND	—	< 0.01	< 0.01	—	< 0.04	< 0.01
	2	100	7.1	< 1	5.3	9.0	6.2	< 0.2	0.12	4.7	1.01	< 1	< 0.08	< 0.05	ND	ND	ND	< 0.01	< 0.01	ND	< 0.04	< 0.01
	3	100	7.0	< 1	4.0	9.3	6.9	0.6	0.370	4.7	0.61	< 1	< 0.08	< 0.05	ND	ND	—	< 0.01	< 0.01	—	< 0.04	< 0.01
	平均	99	7.0	< 1	3.9	8.6	6.1	0.2	0.13	4.8	0.94	< 1	< 0.08	< 0.05	ND	ND	ND	< 0.01	< 0.01	ND	< 0.04	< 0.01
	最大	100	7.3	4.2	10.0	10	8.2	1.80	0.5	6	2.0	< 1	0.08	0.074	ND	ND	ND	< 0.01	< 0.01	ND	< 0.04	< 0.01

注）試験結果欄の「最大」は、年間全ての精密試験結果における最大値。

北部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

	項目	総水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の化合物	ｸﾛﾑ及びその化合物	銅及びその化合物	亜鉛及びその化合物	鉄及びその化合物（溶解性）	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物（溶解性）	弗素化合物	ﾎｳ素化合物	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾁｳﾗﾑ	ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｾﾚﾝ及びその化合物	ダイオキシン類	大腸菌群数
	月	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	個/CC
流入下水	4	ND	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.02	< 0.004	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01		420,000
	5	ND	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.02	< 0.004	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01	0.90	450,000
	6	ND	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.02	< 0.004	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01		630,000
	7	ND	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.02	< 0.004	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01		600,000
	8	ND	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.02	< 0.004	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01		660,000
	9	ND	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.02	< 0.004	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01		670,000
	10	ND	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.02	< 0.004	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01		500,000
	11	ND	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.02	< 0.004	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01		600,000
	12	ND	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.02	< 0.004	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01		180,000
	1	ND	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.02	< 0.004	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01		280,000
	2	ND	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.02	< 0.004	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01		230,000
	3	ND	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.02	< 0.004	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01		140,000
	平均	ND	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.02	< 0.004	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01		440,000
	最大	ND	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.02	< 0.004	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01		790,000
放流水	4	ND	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.002	< 0.004	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01		4
	5	ND	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	0.0225	< 0.002	< 0.004	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01	0.00072	4
	6	ND	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.002	< 0.004	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01		5
	7	ND	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.002	< 0.004	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01		2
	8	ND	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	0.285	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.002	< 0.004	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01		3
	9	ND	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.002	< 0.004	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01		9
	10	ND	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.002	< 0.004	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01		3
	11	ND	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.002	< 0.004	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01		1
	12	ND	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.002	< 0.004	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01		26
	1	ND	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.002	< 0.004	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01		64
	2	ND	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.002	< 0.004	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01		4
	3	ND	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.002	< 0.004	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01		21
	平均	ND	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	< 0.2	< 0.03	< 0.01	< 0.02	< 0.002	< 0.004	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01		12
	最大	ND	< 0.2	< 0.3	< 0.5	< 1	< 1	< 1	0.46	< 0.03	< 0.01	0.045	< 0.002	< 0.004	< 0.02	< 0.04	< 0.3	< 0.006	< 0.002	< 0.006	< 0.003	< 0.02	< 0.01	< 0.01		80

中部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

	項目	透視度	ｐＨ	ＳＳ	BOD	COD	全窒素	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	全リン	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質	陰ｲｵﾝ界面活性剤	ﾌｪﾉｰﾙ類	ｼｱﾝ化合物	ｱﾙｷﾙ水銀化合物	有機燐化合物	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及び化合物	鉛及びその化合物	PCB	六価ｸﾛﾑ化合物	砒素及びその化合物
	月	cm		mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ
流入下水	4	4.6	7.4	141	164	118	33	18	<0.01	<0.1	5.0	37.0	2.5	0.06	ND	ND		<0.01	0.01		<0.04	<0.01
	5	5.0	7.3	125	158	115	33	20	<0.01	<0.1	5.3	30.0	2.6	0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	6	5.2	7.3	118	147	107	30	17	<0.01	<0.1	4.4	22	4.5	0.08	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	7	5.9	7.4	95	129	98	26	15	0.01	<0.1	3.9	25	3.5	0.10	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	8	5.0	7.3	125	141	104	28	17	0.01	0.12	5.2	20	5.2	0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	9	5.0	7.3	120	136	103	30	16	0.01	<0.1	4.6	23	4.0	<0.05	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	10	5.4	7.4	98	123	101	27	16	0.01	<0.1	4.4	12	1.6	0.06	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	11	5.0	7.4	114	143	114	31	18	0.01	<0.1	4.4	35	6.1	0.06	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	12	5.1	7.4	135	159	125	33	19	0.14	0.17	4.8	30	4.7	0.06	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	1	4.6	7.5	162	175	128	36	20	0.34	0.44	4.8	31	2.8	0.06	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	2	4.9	7.6	145	152	122	33	19	0.39	0.11	4.8	31	2.7	0.06	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	3	4.5	7.6	161	155	120	32	19	0.45	0.15	5.0	25	4.1	0.06	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	平均	5.0	7.4	128	148	113	31	18	0.12	0.12	4.7	27	3.7	0.06	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	最大	6.4	7.6	203	214	143	40	23	0.82	0.7	6.2	37	6.1	0.12	ND	ND	<0.1	<0.01	0.01	ND	<0.04	<0.01
放流水	4	100	7.1	<1	1.3	12	7.0	<0.2	0.014	5.7	0.2	<1	<0.08	<0.05	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	5	100	7.1	<1	<1	10	7.4	<0.2	<0.01	6.3	0.1	<1	<0.08	<0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	6	100	7.1	<1	<1	10	6.0	<0.2	<0.01	4.3	0.1	<1	<0.08	<0.05	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	7	100	7.1	<1	<1	9	6.0	<0.2	0.012	4.6	0.1	<1	<0.08	<0.05	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	8	100	7.1	<1	<1	10	6.2	<0.2	<0.01	4.4	0.2	<1	<0.08	<0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	9	100	7.1	<1	<1	10	6.5	<0.2	<0.01	4.0	0.2	<1	<0.08	<0.05	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	10	100	7.1	<1	<1	10	6.3	<0.2	<0.01	4.3	0.2	<1	<0.08	<0.05	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	11	100	7.1	<1	<1	10	7.6	<0.2	0.012	6.1	0.1	<1	<0.08	<0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	12	100	7.1	<1	<1	11	7.4	<0.2	<0.01	5.1	0.1	<1	<0.08	<0.05	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	1	100	7.0	<1	1.3	11	8.6	<0.2	<0.01	7.2	0.1	<1	<0.08	<0.05	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	2	100	7.0	<1	1.3	11	8.2	<0.2	<0.01	6.6	0.1	<1	<0.08	<0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	3	100	6.9	<1	1.3	11	8.6	<0.2	0.106	7.3	0.1	<1	<0.08	<0.05	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	平均	100	7.0	<1	1.0	10	7.2	<0.2	0.016	5.5	0.1	<1	<0.08	<0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	最大	100	7.2	1.1	2.0	12	10.0	0	0.40	8.3	0.4	1.0	0.08	<0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01

注）試験結果欄の「最大」は、年間全ての精密試験結果における最大値。

中部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

	項目	総水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の化合物	ｸﾛﾑ及びその化合物	銅及びその化合物	亜鉛及びその化合物	鉄及びその化合物（溶解性）	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物（溶解性）	弗素化合物	ﾎｳ素化合物	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾁｳﾗﾑ	ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｾﾚﾝ及びその化合物	ダイオキシン類	大腸菌群数
	月	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	個/CC
流入下水	4	ND	<0.2	<0.3	0.51	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		395,000
	5	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		495,000
	6	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		242,500
	7	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.31	402,500
	8	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		505,000
	9	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		500,000
	10	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		352,500
	11	ND	<0.2	<0.3	0.53	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		435,000
	12	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		340,000
	1	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		297,500
	2	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		257,500
	3	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		105,000
	平均	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		360,625
	最大	ND	<0.2	<0.3	0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		730,000
放流水	4	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		5
	5	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	0.35	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	6	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	7	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.0017	1
	8	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		1
	9	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	0.29	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		1
	10	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		1
	11	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	0.27	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		1
	12	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		3
	1	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		5
	2	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		4
	3	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		1
	平均	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		2
	最大	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	0.58	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		11

南部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

	項目	透視度	ｐＨ	ＳＳ	BOD	COD	全窒素	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	全リン	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質	陰ｲｵﾝ界面活性剤	ﾌｪﾉｰﾙ類	ｼｱﾝ化合物	ｱﾙｷﾙ水銀化合物	有機燐化合物	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及び化合物	鉛及びその化合物	PCB	六価ｸﾛﾑ化合物	砒素及びその化合物
	月	cm		mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ	mg/Ｌ
流入下水	4	3.9	7.7	238	433	150	40	20	0.21	0.80	4.7	32	6.7	<0.05	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	5	4.2	7.4	198	219	106	32	19	<0.01	<0.1	3.6	24	6.5	0.080	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	6	4.2	7.3	171	218	96	32	16	<0.01	<0.1	3.3	26	6.2	0.11	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	7	4.4	7.2	188	236	96	29	13	<0.01	<0.1	3.1	23	5.8	<0.05	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	8	4.2	7.3	216	209	90	30	16	<0.01	<0.1	3.4	28	5.7	0.12	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	9	4.5	7.3	194	204	95	31	15	<0.01	<0.1	3.3	35	5.8	<0.05	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	10	4.6	7.4	181	226	92	30	15	0.36	0.23	3.3	23	4.9	<0.05	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	11	4.5	7.6	181	279	108	32	19	0.35	0.37	3.7	28	6.3	0.065	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	12	4.0	7.8	227	273	102	33	18	0.42	0.93	3.4	27	6.8	<0.05	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	1	4.1	8.0	252	317	111	35	20	0.47	1.2	4.0	47	6.3	0.065	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	2	4.2	7.8	196	320	105	37	19	0.44	1.4	3.6	25	5.9	<0.05	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	3	4.3	7.8	178	303	93	31	16	0.37	2.2	3.3	25	5.0	<0.05	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	平均	4.2	7.5	201	269	103	33	17	0.21	0.58	3.5	28	6.0	0.065	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	最大	6.0	8.2	808	784	267	54	21	0.61	2.5	7.5	66	7.6	0.19	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
放流水	4	100	6.7	1.1	2.1	9.3	7.1	<0.1	0.026	5.9	0.22	<1	<0.08	<0.05	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	5	100	6.6	1.0	2.0	8.2	6.9	<0.1	0.026	5.8	0.28	<1	<0.08	<0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	6	100	6.7	1.6	2.3	9.5	7.2	<0.1	0.045	5.5	0.32	<1	<0.08	<0.05	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	7	100	6.8	0.6	1.6	8.3	6.0	<0.1	0.037	4.6	0.18	<1	<0.08	<0.05	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	8	100	6.8	0.6	1.7	7.7	7.2	<0.1	0.032	6.4	0.30	<1	<0.08	<0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	9	100	6.8	0.7	1.8	8.7	6.8	<0.1	0.035	6.3	0.30	<1	<0.08	<0.05	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	10	100	6.7	0.5	1.7	7.8	6.9	<0.1	0.041	6.1	0.31	<1	<0.08	<0.05	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	11	100	6.8	0.5	1.9	8.6	7.3	<0.1	0.042	6.6	0.19	<1	<0.08	<0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	12	100	6.8	0.6	1.8	8.3	7.7	<0.1	0.029	6.7	0.19	<1	<0.08	<0.05	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	1	100	6.7	1.0	2.1	8.9	7.7	<0.1	0.019	6.7	0.25	<1	<0.08	<0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	2	100	6.6	1.5	2.6	9.3	8.0	<0.1	0.022	6.9	0.20	<1	<0.08	<0.05	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	3	100	6.7	0.8	1.9	7.7	6.9	<0.1	0.013	6.2	0.26	<1	<0.08	<0.05	ND	ND		<0.01	<0.01		<0.04	<0.01
	平均	100	6.7	0.9	2.0	8.5	7.1	<0.1	0.031	6.1	0.25	<1	<0.08	<0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01
	最大	100	7.0	3.1	3.6	10	8.8	<0.1	0.054	7.5	0.73	<1	<0.08	<0.05	ND	ND	<0.1	<0.01	<0.01	ND	<0.04	<0.01

注）試験結果欄の「最大」は、年間全ての精密試験結果における最大値。

南部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

	項目	総水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の化合物	ｸﾛﾑ及びその化合物	銅及びその化合物	亜鉛及びその化合物	鉄及びその化合物（溶解性）	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物（溶解性）	弗素化合物	ﾎｳ素化合物	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	四塩化炭素	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	ﾁｳﾗﾑ	ｼﾏｼﾞﾝ	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	ｾﾚﾝ及びその化合物	ダイオキシン類	大腸菌群数
	月	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	個/CC
流入下水	4	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		300000
	5	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		610000
	6	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		780000
	7	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		860,000
	8	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.85	770,000
	9	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		740000
	10	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		490000
	11	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		280000
	12	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		250000
	1	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		220000
	2	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		170000
	3	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		180000
	平均	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.85	480000
	最大	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.85	1,000,000
放流水	4	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		8
	5	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		1
	6	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		16
	7	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	8	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.0037	2
	9	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		2
	10	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		1
	11	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		1
	12	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		1
	1	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	2	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		2
	3	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01		0
	平均	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.0037	3
	最大	ND	<0.2	<0.3	<0.5	<1	<1	<1	<0.2	<0.03	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.02	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01	<0.01	0.0037	41

② ＰＲＴＲ制度による化学物質排出量

ＰＲＴＲ（Pollutant Release and Transfer Register）とは

ＰＲＴＲとは、有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し、集計し、公表する仕組みです。

対象としてリストアップされた化学物質を製造したり使用したりしている事業者は、環境中に排出した量と、廃棄物として処理するために事業所の外へ移動させた量とを自ら把握し、行政機関に年に1回届け出ます。

行政機関は、そのデータを整理し集計し、また、家庭や農地、自動車などから排出されている対象化学物質の量を推計して、2つのデータを併せて公表します。

ＰＲＴＲによって、毎年どんな化学物質が、どの発生源から、どれだけ排出されているかを知ることができるようになります。

諸外国でも導入が進んでおり、日本では 1999（平成 11）年、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」により制度化されました。

府流域下水道においても、平成１３年度より毎年度、第一種指定化学物質のうち水質汚濁防止法及び下水道法等に定められた項目について、排出量の把握及び届出を実施しています。

原田水みらいセンター（猪名川流域）

政令番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	排出量				移動量	
			大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	2900	0	0	0	0
2	037：ＥＰＮ	kg	0	0	0	0	0	0
3	060：カドミウム及びその化合物	kg	0	34	0	0	0	0
4	068：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	43	0	0	0	0
5	069：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	090：シマジン	kg	0	3.2	0	0	0	0
7	108：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
8	110：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	112：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	116：１，２－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
11	117：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
12	118：ｃｉｓ－１，２－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
13	137：Ｄ－Ｄ	kg	0	0	0	0	0	0
14	145：塩化メチレン	kg	0	41	0	0	0	0
15	175：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
16	178：セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	179：ダイオキシン類	mg-TEQ	11	0.23	0	0	0	0.083
18	200：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
19	204：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
20	207：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	1100	0	0	0	0
21	209：１，１，１－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
22	210：１，１，２－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	211：トリクロロエチレン	kg	0	47	0	0	0	0
24	230：鉛及びその化合物	kg	0	43	0	0	0	0
25	252：砒素及びその無機化合物	kg	0	160	0	0	0	0
26	283：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	30000	0	0	0	0
27	299：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
28	304：ほう素及びその化合物	kg	0	5300	0	0	0	0
29	306：ＰＣＢ	kg	0	0	0	0	0	0
30	311：マンガン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0

中央水みらいセンター（安威川流域）

政令番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	排出量				移動量	
			大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	4800	0	0	0	0
2	037：ＥＰＮ	kg	0	0	0	0	0	0
3	060：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
4	068：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	069：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	090：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	108：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
8	110：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	112：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	116：１，２－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
11	117：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
12	118：ｃｉｓ－１，２－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
13	137：Ｄ－Ｄ	kg	0	0	0	0	0	0
14	145：塩化メチレン	kg	0	130	0	0	0	0
15	175：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
16	178：セレン及びその化合物	kg	0	36	0	0	0	0
17	179：ダイオキシン類	mg-TEQ	0.0046	0.0045	0	0	0	0
18	200：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
19	204：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
20	207：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
21	209：１，１，１－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
22	210：１，１，２－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	211：トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
24	230：鉛及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
25	252：砒素及びその無機化合物	kg	0	130	0	0	0	0
26	283：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	22000	0	0	0	0
27	299：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
28	304：ほう素及びその化合物	kg	0	6900	0	0	0	0
29	306：ＰＣＢ	kg	0	0	0	0	0	0
30	311：マンガン及びその化合物	kg	0	7200	0	0	0	0

高槻水みらいセンター（淀川右岸流域）

政令番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	排出量				移動量	
			大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	46	0	0	0	0
2	037：ＥＰＮ	kg	0	0	0	0	0	0
3	060：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
4	068：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	069：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	090：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	108：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
8	110：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	112：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	116：１，２－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
11	117：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
12	118：ｃｉｓ－１，２－ジクロロエチレン	kg	0	0.4	0	0	0	0
13	137：Ｄ－Ｄ	kg	0	0.6	0	0	0	0
14	145：塩化メチレン	kg	0	0.9	0	0	0	0
15	175：水銀及びその化合物	kg	0	0.6	0	0	0	0
16	178：セレン及びその化合物	kg	0	3.2	0	0	0	0
17	179：ダイオキシン類	mg-TEQ	0.00013	1.4	0	0	0	1.2
18	200：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
19	204：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
20	207：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	28	0	0	0	0
21	209：１，１，１－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
22	210：１，１，２－トリクロロエタン	kg	0	0.3	0	0	0	0
23	211：トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
24	230：鉛及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
25	252：砒素及びその無機化合物	kg	0	140	0	0	0	0
26	283：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	6000	0	0	0	0
27	299：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
28	304：ほう素及びその化合物	kg	0	190	0	0	0	0
29	306：ＰＣＢ	kg	0	0	0	0	0	0
30	311：マンガン及びその化合物	kg	0	46	0	0	0	0

渚水みらいセンター（淀川左岸流域）

政令番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	排出量				移動量	
			大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	1400	0	0	0	0
2	037：ＥＰＮ	kg	0	0	0	0	0	0
3	060：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
4	068：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	069：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	090：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	108：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
8	110：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	112：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	116：１，２－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
11	117：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
12	118：ｃｉｓ－１，２－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
13	137：Ｄ－Ｄ	kg	0	0	0	0	0	0
14	145：塩化メチレン	kg	0	0	0	0	0	0
15	175：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
16	178：セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	179：ダイオキシン類	mg-TEQ	0	0.026	0	0	0	0
18	200：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
19	204：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
20	207：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
21	209：１，１，１－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
22	210：１，１，２－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	211：トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
24	230：鉛及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
25	252：砒素及びその無機化合物	kg	0	14	0	0	0	0
26	283：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	3100	0	0	0	0
27	299：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
28	304：ほう素及びその化合物	kg	0	1700	0	0	0	0
29	306：ＰＣＢ	kg	0	0	0	0	0	0
30	311：マンガン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0

鴻池水みらいセンター（寝屋川北部流域）

政令番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	排出量				移動量	
			大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	6,400	0	0	0	0
2	037：ＥＰＮ	kg	0	0	0	0	0	0
3	060：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
4	068：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	069：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	090：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	108：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
8	110：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	112：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	116：１，２－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
11	117：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
12	118：ｃｉｓ－１，２－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
13	137：Ｄ－Ｄ	kg	0	0	0	0	0	0
14	145：塩化メチレン	kg	0	15	0	0	0	0
15	175：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
16	178：セレン及びその化合物	kg	0	190	0	0	0	0
17	179：ダイオキシン類	mg-TEQ	0.0048	18	0	0	0	45
18	200：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
19	204：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
20	207：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
21	209：１，１，１－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
22	210：１，１，２－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	211：トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
24	230：鉛及びその化合物	kg	0	44	0	0	0	0
25	252：砒素及びその無機化合物	kg	0	30	0	0	0	0
26	283：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	0	0	0	0	0
27	299：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
28	304：ほう素及びその化合物	kg	0	12000	0	0	0	0
29	306：ＰＣＢ	kg	0	0	0	0	0	0
30	311：マンガン及びその化合物	kg	0	2300	0	0	0	0

川俣水みらいセンター（寝屋川南部流域）

政令番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	排出量				移動量	
			大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	10000	0	0	0	0
2	037：ＥＰＮ	kg	0	0	0	0	0	0
3	060：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
4	068：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	200	0	0	0	0
5	069：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	090：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	108：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
8	110：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	112：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	116：１，２－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
11	117：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
12	118：ｃｉｓ－１，２－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
13	137：Ｄ－Ｄ	kg	0	0	0	0	0	0
14	145：塩化メチレン	kg	0	430	0	0	0	0
15	175：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
16	178：セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	179：ダイオキシン類	mg-TEQ	0.0058	5.9	0	0	0	0.0023
18	200：テトラクロロエチレン	kg	0	2.5	0	0	0	0
19	204：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
20	207：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	99	0	0	0	0
21	209：１，１，１－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
22	210：１，１，２－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	211：トリクロロエチレン	kg	0	8.6	0	0	0	0
24	230：鉛及びその化合物	kg	0	74	0	0	0	0
25	252：砒素及びその無機化合物	kg	0	86	0	0	0	0
26	283：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	3800	0	0	0	0
27	299：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
28	304：ほう素及びその化合物	kg	0	11000	0	0	0	0
29	306：ＰＣＢ	kg	0	0	0	0	0	0
30	311：マンガン及びその化合物	kg	0	4300	0	0	0	0

狭山水みらいセンター（大和川下流南部流域）

政令番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	排出量				移動量	
			大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	450	0	0	100	3400
2	037：ＥＰＮ	kg	0	0	0	0	0	0
3	060：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
4	068：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	069：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	090：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	108：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
8	110：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	112：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	116：１，２－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
11	117：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
12	118：ｃｉｓ－１，２－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
13	137：Ｄ－Ｄ	kg	0	0	0	0	0	0
14	145：塩化メチレン	kg	0	0	0	0	0	0
15	175：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
16	178：セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	179：ダイオキシン類	mg-TEQ	0.045	0.032	0	0	0	0
18	200：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
19	204：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
20	207：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
21	209：１，１，１－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
22	210：１，１，２－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	211：トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
24	230：鉛及びその化合物	kg	0	10	0	0	0	0
25	252：砒素及びその無機化合物	kg	0	0	0	0	0	0
26	283：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	5000	0	0	0	0
27	299：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
28	304：ほう素及びその化合物	kg	0	1200	0	0	0	0
29	306：ＰＣＢ	kg	0	0	0	0	0	0
30	311：マンガン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0

今池水みらいセンター（大和川下流西部流域）

			排出量				移動量	
政令番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	1,600	0	0	0	0
2	037：ＥＰＮ	kg	0	0	0	0	0	0
3	060：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
4	068：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	069：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	090：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	108：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
8	110：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	112：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	116：１，２－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
11	117：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
12	118：ｃｉｓ－１，２－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
13	137：Ｄ－Ｄ	kg	0	0	0	0	0	0
14	145：塩化メチレン	kg	0	4.3	0	0	0	0
15	175：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
16	178：セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	179：ダイオキシン類	mg-TEQ	0.0013	0.059	0	0	0	0
18	200：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
19	204：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
20	207：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
21	209：１，１，１－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
22	210：１，１，２－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	211：トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
24	230：鉛及びその化合物	kg	0	33	0	0	0	0
25	252：砒素及びその無機化合物	kg	0	36	0	0	0	0
26	283：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	7,900	0	0	0	0
27	299：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
28	304：ほう素及びその化合物	kg	0	2600	0	0	0	0
29	306：ＰＣＢ	kg	0	0	0	0	0	0
30	311：マンガン及びその化合物	kg	0	1300	0	0	0	0

大井水みらいセンター（大和川下流東部流域）

政令番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	排出量				移動量	
			大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	760	0	0	810	5800
2	037：ＥＰＮ	kg	0	0	0	0	0	0
3	060：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
4	068：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	069：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	090：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	108：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
8	110：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	112：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	116：１，２－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
11	117：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
12	118：ｃｉｓ－１，２－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
13	137：Ｄ－Ｄ	kg	0	0	0	0	0	0
14	145：塩化メチレン	kg	0	27	0	0	0	0
15	175：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
16	178：セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	179：ダイオキシン類	mg-TEQ	0.014	0.0096	0	0	0	0
18	200：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
19	204：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
20	207：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
21	209：１，１，１－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
22	210：１，１，２－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	211：トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
24	230：鉛及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
25	252：砒素及びその無機化合物	kg	0	0	0	0	0	0
26	283：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	2500	0	0	0	0
27	299：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
28	304：ほう素及びその化合物	kg	0	2600	0	0	0	0
29	306：ＰＣＢ	kg	0	0	0	0	0	0
30	311：マンガン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0

北部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

			排出量				移動量	
政令番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	8000	0	0	0	0
2	037：ＥＰＮ	kg	0	0	0	0	0	0
3	060：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
4	068：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	069：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	090：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	108：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
8	110：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	112：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	116：１，２－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
11	117：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
12	118：ｃｉｓ－１，２－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
13	137：Ｄ－Ｄ	kg	0	0	0	0	0	0
14	145：塩化メチレン	kg	0	92	0	0	0	0
15	175：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
16	178：セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	179：ダイオキシン類	mg-TEQ	130	30	0	0	0	0.21
18	200：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
19	204：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
20	207：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
21	209：１，１，１－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
22	210：１，１，２－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	211：トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
24	230：鉛及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
25	252：砒素及びその無機化合物	kg	0	0	0	0	0	0
26	283：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	9600	0	0	0	0
27	299：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
28	304：ほう素及びその化合物	kg	0	5900	0	0	0	0
29	306：ＰＣＢ	kg	0	0	0	0	0	0
30	311：マンガン及びその化合物	kg	0	2800	0	0	0	0

中部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

政令番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	排出量				移動量	
			大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	610	0	0	0	0
2	037：ＥＰＮ	kg	0	0	0	0	0	0
3	060：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
4	068：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	069：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	090：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	108：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
8	110：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	112：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	116：１，２－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
11	117：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
12	118：ｃｉｓ－１，２－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
13	137：Ｄ－Ｄ	kg	0	0	0	0	0	0
14	145：塩化メチレン	kg	0	0	0	0	0	0
15	175：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
16	178：セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	179：ダイオキシン類	mg-TEQ	0	0.028	0	0	0	0
18	200：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
19	204：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
20	207：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
21	209：１，１，１－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
22	210：１，１，２－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	211：トリクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
24	230：鉛及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
25	252：砒素及びその無機化合物	kg	0	9.2	0	0	0	0
26	283：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	6100	0	0	0	0
27	299：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
28	304：ほう素及びその化合物	kg	0	2500	0	0	0	0
29	306：ＰＣＢ	kg	0	0	0	0	0	0
30	311：マンガン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0

南部水みらいセンター（南大阪湾岸流域）

			排出量				移動量	
政令番号	物質名(政令記載名または別名)	単位	大気へ	公共用水域へ	土壌浸透	場内埋立	下水道	その他廃棄物
			kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ	kg・mg-TEQ
1	001：亜鉛の水溶性化合物	kg	0	170	0	0	0	0
2	037：ＥＰＮ	kg	0	0	0	0	0	0
3	060：カドミウム及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
4	068：クロム及び三価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
5	069：六価クロム化合物	kg	0	0	0	0	0	0
6	090：シマジン	kg	0	0	0	0	0	0
7	108：無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
8	110：チオベンカルブ	kg	0	0	0	0	0	0
9	112：四塩化炭素	kg	0	0	0	0	0	0
10	116：１，２－ジクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
11	117：塩化ビニリデン	kg	0	0	0	0	0	0
12	118：ｃｉｓ－１，２－ジクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
13	137：Ｄ－Ｄ	kg	0	0	0	0	0	0
14	145：塩化メチレン	kg	0	0	0	0	0	0
15	175：水銀及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
16	178：セレン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
17	179：ダイオキシン類	mg-TEQ	0	0	0	0	0	0
18	200：テトラクロロエチレン	kg	0	0	0	0	0	0
19	204：チウラム	kg	0	0	0	0	0	0
20	207：銅水溶性塩（錯塩を除く。）	kg	0	0	0	0	0	0
21	209：１，１，１－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
22	210：１，１，２－トリクロロエタン	kg	0	0	0	0	0	0
23	211：トリクロロエチレン	kg	0	0.1	0	0	0	0
24	230：鉛及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0
25	252：砒素及びその無機化合物	kg	0	1.3	0	0	0	0
26	283：ふっ化水素及びその水溶性塩	kg	0	470	0	0	0	0
27	299：ベンゼン	kg	0	0	0	0	0	0
28	304：ほう素及びその化合物	kg	0	490	0	0	0	0
29	306：ＰＣＢ	kg	0	0	0	0	0	0
30	311：マンガン及びその化合物	kg	0	0	0	0	0	0

③汚泥試験成績

水みらいセンター		生汚泥(濃縮ﾀﾝｸ入り口)					余剰汚泥(濃縮ﾀﾝｸ入口)					重力濃縮汚泥（濃縮タンク出口）					遠心濃縮汚泥（濃縮タンク出口）				
		pH	含水率	有機分(乾物中)	無機分(乾物中)	ｱﾙｶﾘ度	pH	含水率	有機分(乾物中)	無機分(乾物中)	ｱﾙｶﾘ度	pH	含水率	有機分(乾物中)	無機物(乾物中)	ｱﾙｶﾘ度	pH	含水率	有機分(乾物中)	無機物(乾物中)	ｱﾙｶﾘ度
			%	%	%	mg/l		%	%	%	mg/l		%	%	%	mg/l		%	%	%	mg/l
原田	最高	7.3	99.9	87.9	26.2	-						6.0	98.6	89.7	25.1	-					
	最低	5.8	98.3	73.8	12.1	-						4.8	95.1	74.9	10.3	-					
(1,2)	年平均	6.8	99.5	81.5	18.5	-						5.3	96.3	85.8	14.2	-					
原田	最高	6.8	99.8	89.1	27.0	-						5.8	97.7	89.4	20.9	-					
	最低	5.1	97.4	73.0	10.9	-						4.7	95.2	79.1	10.6	-					
3	年平均	6.2	98.9	82.5	17.5	-						5.2	96.5	85.4	14.6	-					
中央	最高	-	99.1	83.4	29.9	-	-	99.6	85.4	20.1	-	-	97.3	85.9	31.9	-	-	97.3	83.4	22.0	-
	最低	-	97.8	70.1	16.6	-	-	99.5	79.9	14.6	-	-	92.5	68.1	14.1	-	-	94.7	78.0	16.6	-
	年平均	-	98.4	77.4	22.6	-	-	99.6	82.1	17.9	-	-	95.9	80.5	19.5	-	-	95.9	79.3	20.7	-
高槻	最高	-	99.8	89.9	26.1	-	-	99.8	86.4	23	-	-	98.7	91.4	15.9	-	-	96.3	85.3	25.8	-
	最低	-	98.6	73.9	10.1	-	-	99.2	77	13.6	-	-	94.9	84.1	8.6	-	-	95.4	74.2	14.7	-
	年平均	-	99.5	83.4	16.6	-	-	99.6	81.3	18.7	-	-	96.1	86.8	13.2	-	-	96.0	82.6	17.4	-

水みらいセンター		初沈引抜汚泥					余剰汚泥（遠心濃縮機入り口）					重力濃縮汚泥（濃縮タンク出口）					遠心濃縮汚泥（濃縮タンク出口）				
		pH	含水率	有機分(乾物中)	無機分(乾物中)	ｱﾙｶﾘ度	pH	含水率	有機分(乾物中)	無機分(乾物中)	ｱﾙｶﾘ度	pH	含水率	有機分(乾物中)	無機分(乾物中)	ｱﾙｶﾘ度	pH	含水率	有機分(乾物中)	無機分(乾物中)	ｱﾙｶﾘ度
			%	%	%	mg/l		%	%	%	mg/l		%	%	%	mg/l		%	%	%	mg/l
鴻池	最高	7.0	99.5	86.4	30.0	—	6.9	99.6	80.8	31.0	—	6.1	98.3	86.8	33.3	830	6.7	96.8	82.1	28.6	2800
	最低	4.6	96.8	70.0	13.6	—	6.5	98.9	69.0	19.2	—	4.9	94.9	66.7	13.2	35	6.2	94.1	71.4	17.9	340
	年平均	6.0	98.3	79.5	20.5	—	6.7	99.3	76.7	23.3	—	5.3	96.9	80.1	19.9	320	6.5	95.6	78.2	21.8	1200

水みらいセンター		初沈引抜汚泥					余剰汚泥（遠心濃縮機入り口）					重力濃縮汚泥（濃縮タンク出口）					遠心濃縮汚泥（遠心濃縮機出口）				
		pH	含水率	有機分(乾物中)	無機分(乾物中)	ｱﾙｶﾘ度	pH	含水率	有機分(乾物中)	無機分(乾物中)	ｱﾙｶﾘ度	pH	含水率	有機分(乾物中)	無機分(乾物中)	ｱﾙｶﾘ度	pH	含水率	有機分(乾物中)	無機分(乾物中)	ｱﾙｶﾘ度
			%	%	%	mg/l		%	%	%	mg/l		%	%	%	mg/l		%	%	%	mg/l
川俣	最高	6.7	98.8	85.6	46.3	-	6.8	99.6	-	-	-	6.2	98.6	84.6	46.0	-	6.6	96.5	81.0	29.3	-
	最低	5.0	94.6	53.7	14.4	-	6.3	99.4	-	-	-	4.6	93.8	54.0	15.4	-	6.2	95.2	70.7	19.0	-
	年平均	6.1	97.8	76.6	23.4	-	6.6	99.5	-	-	-	5.2	96.7	74.9	25.1	-	6.4	95.6	76.8	23.2	-

水みらいセンター		生汚泥(濃縮ﾀﾝｸ入り口)					余剰汚泥（加圧浮上入り口）					重力濃縮汚泥（濃縮ﾀﾝｸ出口）					加圧浮上濃縮汚泥(フロス)				
		pH	含水率	有機分(乾物中)	無機分(乾物中)	ｱﾙｶﾘ度	PH	含水率	有機分(乾物中)	無機分(乾物中)	ｱﾙｶﾘ度	pH	含水率	有機分(乾物中)	無機分(乾物中)	ｱﾙｶﾘ度	pH	含水率	有機分(乾物中)	無機分(乾物中)	ｱﾙｶﾘ度
			%	%	%	mg/l		%	%	%	mg/l		%	%	%	mg/l		%	%	%	mg/l
今池	最高	6.9	98.8	88.1	18.0	240	6.8	99.5	78.8	24.3	130	5.5	98.2	88.4	16.5	220	6.5	97.0	81.0	21.6	560
		7.3	99.2	87.6	18.4	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	最低	6.5	98.2	82.0	11.9	200	6.7	99.3	75.7	21.2	100	5.0	96.6	83.5	11.6	61	6.3	95.2	78.4	19.0	290
		6.6	98.7	81.6	12.4	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	年平均	6.7	98.5	85.0	15.0	230	6.7	99.5	77.0	23.0	110	5.2	97.6	85.7	14.3	130	6.4	96.0	79.7	20.3	420
		6.9	99.0	84.0	16.0	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(注) 今池の生汚泥欄・汚泥ｹｰｷ欄はそれぞれ上段がⅠ系・混合汚泥脱水ｹｰｷ、下段がⅡ系・消化汚泥脱水ｹｰｷ

水みらいセンター		初沈汚泥(濃縮ﾀﾝｸ入り口)					生汚泥(濃縮ﾀﾝｸ入り口)					余剰汚泥（濃縮タンク入り口）					送泥汚泥（濃縮ﾀﾝｸ出口）				
		pH	含水率	有機分(乾物中)	無機分(乾物中)	ｱﾙｶﾘ度	PH	含水率	有機分(乾物中)	無機分(乾物中)	ｱﾙｶﾘ度	pH	含水率	有機分(乾物中)	無機分(乾物中)	ｱﾙｶﾘ度	pH	含水率	有機分(乾物中)	無機分(乾物中)	ｱﾙｶﾘ度
			%	%	%	mg/l		%	%	%	mg/l		%	%	%	mg/l		%	%	%	mg/l
狭山	最高						7.0	99.1	90.5	16.8		—	—	—	—		—	—	—	—	—
							6.7	98.8	87.7	16.4		6.9	99.6	81.1	24.0		—	—	—	—	—
	最低						6.4	98.7	83.2	9.5		—	—	—	—		—	—	—	—	—
							6.4	97.9	83.6	12.3		6.7	99.4	76.0	18.9		—	—	—	—	—
	年平均						6.6	99	87.6	12.4		—	—	—	—		—	—	—	—	—
							6.5	98.3	85.9	14.1		6.8	99.5	78.6	21.4		—	—	—	—	—
大井	最高						6.8	99.2	90.0	19.1	200	6.8	99.4	82.8	23.4	140					
	最低						6.3	98.7	80.9	10.0	180	6.7	99.3	76.6	17.2	85					
	年平均						6.5	99.0	86.1	13.9	190	6.8	99.3	80.2	19.8	96					
湾岸北部	最高	7.1	99.3	88.3	30.6							6.8	99.4	80.5	27.6	93		99.2	85.2	25.6	
		7.0	99.5	89.4	26.3							6.8	99.6	82.9	27.6	100					
	最低	6.0	97.8	69.4	11.7							6.4	98.9	72.4	19.5	74		97.3	74.4	14.8	
		5.6	97.1	73.7	10.6							6.3	99.2	72.4	17.1	68					
	年平均	6.5	98.7	83.1	16.9							6.6	99.3	77.9	22.1	84		97.8	82.8	17.2	
		6.6	98.6	84.8	15.2							6.6	99.3	78.6	21.4	86					
湾岸南部	最高	7.7	99.0	92.6	17.0	—						7.0	99.6	81.1	24.8	—					
	最低	3.1	95.6	83.0	7.4	—						6.3	99.3	75.2	18.9	—					
	年平均	6.0	97.8	89.7	10.3	—						6.5	99.5	78.3	21.7	—					

（注）大井の加圧浮上濃縮汚泥欄は、遠心濃縮汚泥

（注）湾岸北部の上段は１系、下段は２系。ただし、初沈汚泥と送泥汚泥は１系と２系の混合

消化汚泥					洗浄汚泥（二次洗浄ﾀﾝｸ）					汚泥ケーキ					
pH	含水率	有機分 (乾物中)	無機分 (乾物中)	ｱﾙｶﾘ度	pH	含水率	有機分 (乾物中)	無機分 (乾物中)	ｱﾙｶﾘ度	pH	含水率	有機分 (乾物中)	無機分 (乾物中)	低位発熱量	備考
	%	%	%	mg/l		%	%	%	mg/l		%	%	%	cal/g	
7.3	98.9	69.3	38.0	4,000							86.4	71.8	36.8		
7.1	98.1	62.0	30.7	2,700							82.8	63.2	28.2		
7.2	98.5	66.3	33.7	3,900							85.1	69.1	30.9		
7.6	98.4	72.1	33.8	4,400	8.6	98.3	68.6	43.4	500		75.4	55.9	57.7		
7.1	98.0	66.2	27.9	3,000	7.7	97.4	56.6	31.4	250		66.4	42.3	44.1		
7.3	98.2	69.0	31.0	3,700	8.1	98.0	63.2	36.8	340		71.7	48.9	51.1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.0	87.4	33.6	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.5	66.4	12.6	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	82.5	17.5	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.7	92.6	24.4	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.5	75.6	7.4	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.5	86.5	13.5	-	

真空脱水機投入汚泥（薬注前）					汚泥ケーキ（真空脱水）					ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機投入汚泥（薬注前					汚泥ケーキ					
pH	含水率	有機分 (乾物中)	無機分 (乾物中)	ｱﾙｶﾘ度	pH	含水率	有機分 (乾物中)	無機分 (乾物中)	低位発熱量	pH	含水率	有機分 (乾物中)	無機分 (乾物中)	ｱﾙｶﾘ度	pH	含水率	有機分 (乾物中)	無機分 (乾物中)	低位発熱量	備考
	%	%	%	mg/l		%	%	%	cal/g		%	%	%	mg/l		%	%	%	cal/g	
6.0	97.4	82.9	29.0	1100	-	77.4	88.2	26.5	-		98.6	81.8	29.7	1800	-	77.1	83.6	28.2	-	
5.5	96.0	71.0	17.1	680	-	75.8	73.5	11.8	-		96.2	70.3	18.2	480	-	75.0	71.8	16.4	-	
5.8	96.8	78.8	21.2	860	-	76.4	81.0	19.0	-		97.1	74.9	25.1	780	-	76.0	76.1	23.9	-	

ベルトプレス脱水打込汚泥					汚泥ケーキ（炉投入ケーキ）					
pH	含水率	有機分 (乾物中)	無機分 (乾物中)	ｱﾙｶﾘ度	pH	含水率	有機分 (乾物中)	無機分 (乾物中)	低位発熱量	備考
	%	%	%	mg/l		%	%	%	cal/g	
6.2	97.9	83.7	40.2	-	-	81.3	84.1	41.5	-	
5.1	95.0	59.8	16.3	-	-	70.9	58.5	15.9	-	
5.5	96.4	75.5	24.5	-	-	77.8	75.9	24.1	-	

混合汚泥(初沈濃縮＋フロス)					消化汚泥					洗浄汚泥(二次洗浄ﾀﾝｸ)					汚泥ケーキ					
pH	含水率	有機分 (乾物中)	無機分 (乾物中)	ｱﾙｶﾘ度	pH	含水率	有機分 (乾物中)	無機分 (乾物中)	低位発熱量	pH	含水率	有機分 (乾物中)	無機分 (乾物中)	ｱﾙｶﾘ度	pH	含水率	有機分 (乾物中)	無機分 (乾物中)	低位発熱量	備考
	%	%	%	mg/l		%	%	%	cal/g		%	%	%	mg/l		%	%	%	cal/g	
5.9	97.8	84.6	18.6	360	6.9	97.4	68.0	33.8	—	—	—	—	—	—	—	78.6	86.3	16.0	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.9	69.2	30.8	—	
5.4	96.2	81.4	15.4	190	6.8	96.8	66.2	32.0	—	—	—	—	—	—	—	76.0	84.0	13.7	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.9	69.2	30.8	—	
5.6	97.1	83.0	17.0	270	6.8	97.1	67.0	33.0	—	—	—	—	—	—	—	77.1	85.1	14.9	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82.9	69.2	30.8	—	

重力濃縮汚泥（濃縮ﾀﾝｸ出口）					加圧浮上濃縮汚泥(フロス)					混合汚泥(初沈濃縮＋フロス)					汚泥ケーキ					備考
pH	含水率	有機分 (乾物中)	無機分 (乾物中)	ｱﾙｶﾘ度	pH	含水率	有機分 (乾物中)	無機分 (乾物中)	ｱﾙｶﾘ度	pH	含水率	有機分 (乾物中)	無機分 (乾物中)	ｱﾙｶﾘ度	pH	含水率	有機分 (乾物中)	無機分 (乾物中)	低位発熱量	
	%	%	%	mg/l		%	%	%	mg/l		%	%	%	mg/l		%	%	%	cal/g	
6.4	98.6	90.7	14.0		6.4	96.8	83.5	20.0		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6.3	97.2	89.6	13.2		6.7	96.2	82.6	20.2		6.2	97.5	86.0	18.4		—	78.6	87.2	15.1	—	
5.4	97.6	86.0	9.3		6.0	94.3	80.0	16.5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5.6	96	86.8	10.4		6.5	95.2	79.8	17.4		5.7	96.7	81.6	14.0		—	76.2	84.9	12.8	—	
6.0	98.2	88.8	11.2		6.1	95.6	81.3	18.7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5.9	96.6	88.2	11.8		6.6	95.6	80.9	19.1		5.9	97.1	84.7	15.3		—	77.2	86.2	13.8	—	
5.9	96.7	89.1	18.3	270	6.5	96.0	82.5	21.7	490	5.8	96.4	86.4	18.2	470	—	76.8	87.0	17.2	—	
5.4	95.3	81.7	10.9	150	6.2	95.4	78.3	17.5	280	5.1	95.8	81.8	13.6	280	—	74.2	82.8	13.0	—	
5.7	96.2	87.7	12.3	220	6.3	95.7	80.5	19.5	390	5.5	96.1	84.5	15.5	360	—	75.8	85.5	14.5	—	
6.7	98.1	90.6	21.8	—											6.7	79.9	90.1	25.6	—	
4.8	95.6	78.2	9.4	—											5.0	69.5	74.4	9.9	—	
5.5	97.2	85.5	14.5	—											5.8	74.8	85.7	14.3	—	

④汚泥処理廃液試験成績

水みらいセンター		濃縮タンク廃液（重力）									消化		
		pH	蒸発残留物 mg/l	強熱減量 mg/l	SS mg/l	溶解性物質 mg/l	BOD mg/l	有機酸 mg/l	T－N mg/l	NH3－N mg/l	pH	蒸発残留物 mg/l	強熱減量 mg/l
原田	最高	6.6	3,412	2,886	2,860	932	—	—	170	—	—	—	—
	最低	5.3	510	252	185	82	—	—	37	—	—	—	—
1.2	年平均	6.2	1,459	1,065	1,003	456	—	—	70	—	—	—	—
原田	最高	6.6	11,818	9,934	10,920	908	—	—	460	—	—	—	—
	最低	5.1	834	384	248	244	—	—	45	—	—	—	—
（3）	年平均	5.9	3,374	2,569	2,667	707	—	—	156	—	—	—	—
中央	最高	6.8	1,858	948	308	1,661	—	—	—	—	—	—	—
	最低	6.3	756	356	100	579	—	—	—	—	—	—	—
	年平均	6.6	1,360	629	189	1,171	—	—	—	—	—	—	—
高槻	最高	7.2	6,600	5,600	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	最低	6.0	310	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	年平均	6.8	1,100	760	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鴻池	最高	—	2,600	2,000	2,000	1,100	—	—	—	—	—	—	—
	最低	—	610	350	130	450	—	—	—	—	—	—	—
	年平均	—	1,200	760	470	760	—	—	—	—	—	—	—
川俣	最高	—	—	—	22,100	—	—	—	—	—	—	—	—
	最低	—	—	—	153	—	—	—	—	—	—	—	—
	年平均	—	—	—	3,710	—	—	—	—	—	—	—	—
狭山	最高	7.0	514	286	133	402	210	—	45	20	—	—	—
		6.8	1,036	749	502	600	540	—	80	16	—	—	—
	最低	6.7	405	204	74	306	140	—	23	11	—	—	—
		6.5	593	332	167	426	210	—	38	7.8	—	—	—
	年平均	6.9	457	239	93	364	170	—	33	15	—	—	—
		6.7	869	580	357	512	380	—	59	12	—	—	—
今池	最高	6.6	1,236	767	398	838	—	—	70	35	7.4	15,979	11,421
		6.8	714	349	261	541	—	—	62	22	—	—	—
	最低	6.2	847	408	173	618	—	—	45	13	7.1	7,490	4,569
		6.6	438	87	20	398	—	—	16	7.4	—	—	—
	年平均	6.4	1,004	567	285	719	—	—	56	27	7.2	13,819	9,147
		6.7	602	229	154	448	—	—	36	15	—	—	—
大井	最高	6.6	1,450	1010	636	956	870	—	90	34	—	—	—
		7.1	1,168	762	705	521	1100	—	67	0.47	—	—	—
	最低	6.3	1,004	624	213	780	550	—	53	23	—	—	—
		6.8	912	522	424	443	590	—	41	<0.2	—	—	—
	年平均	6.4	1,213	783	382	831	630	—	64	30	—	—	—
		6.9	1,036	643	562	474	800	—	51	<0.2	—	—	—
北部	最高	7.0	939	415	402	736	310	—	37	16	—	—	—
	最低	6.5	560	88	48	464	100	—	14	3.8	—	—	—
	年平均	6.7	722	210	106	616	150	—	21	10	—	—	—
南部	最高	6.9	—	—	384	—	486	—	34	13	—	—	—
	最低	6.0	—	—	47	—	85	—	9.0	2.8	—	—	—
	年平均	6.5	—	—	122	—	188	—	20	7.1	—	—	—

（注）今池水みらいセンターの上段は重力濃縮槽、真空脱水機、下段は加圧浮上濃縮槽、ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機
（注）大井水みらいセンターの上段は重力濃縮、下段は遠心濃縮

槽 脱 離 液						脱 水 炉 液								
ＳＳ mg/l	溶解性物質 mg/l	ＢＯＤ mg/l	有機酸 mg/l	Ｔ－Ｎ mg/l	ＮＨ3－Ｎ mg/l	ｐＨ	蒸発残留物 mg/l	強熱減量 mg/l	ＳＳ mg/l	溶解性物質 mg/l	ＢＯＤ mg/l	有機酸 mg/l	Ｔ－Ｎ mg/l	ＮＨ3－Ｎ mg/l
—	—	—	—	—	—	8.0	1,274	690	292	1,107	—	—	1100	—
—	—	—	—	—	—	7.6	298	34	41	257	—	—	92	—
—	—	—	—	—	—	7.8	922	358	135	787	—	—	632	—
—	—	—	—	—	—	12.4	5,510	2,620	73	5,437	—	—	110	—
—	—	—	—	—	—	11.4	3,192	840	2	3,183	—	—	57	—
—	—	—	—	—	—	12.0	4,557	1,525	22	4,534	—	—	83	—
—	—	—	—	—	—	6.8	966	1,284	620	1,678	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	6.0	374	180	22	532	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	6.5	777	659	128	1,308	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	6.0	2,300	2,000	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5.8	340	150	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	6.2	890	570	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	2,200	1,200	450	1,800	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	360	70	14	340	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1,300	560	110	1,100	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	6.7	753	369	169	594	440	—	55	38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	6.4	461	108	31	428	130	—	31	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	6.6	581	223	73	508	270	—	42	29
13,560	3,002	—	—	2,300	1,500	6.5	1,448	826	558	892	—	—	100	34
—	—	—	—	—	—	7.8	972	382	214	758	—	—	320	310
5,489	2,001	—	—	1,500	800	5.8	954	370	131	772	—	—	42	14
—	—	—	—	—	—	7.8	972	382	214	758	—	—	320	310
11,272	2,548	—	—	1,800	1,000	6.2	1,188	608	368	820	—	—	71	24
—	—	—	—	—	—	7.8	972	382	214	758	—	—	320	310
—	—	—	—	—	—	6.6	1,177	668	338	922	820	—	72	35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5.7	897	400	157	694	500	—	49	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	6.2	1,008	481	211	797	680	—	62	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	6.9	-	-	1,553	-	2,343	—	177	96
—	—	—	—	—	—	4.9	-	-	120	-	258	—	30	1.6
—	—	—	—	—	—	5.8	-	-	435	-	1,092	—	90	30

⑤汚泥精密試験

溶出試験

水みらいセンター		月日	性　状	含水率(%)	ｱﾙｷﾙ水銀 R－Hg	総水銀 T-Hg	ｶﾄﾞﾐｳﾑ Cd	鉛 Pb	有機リン Or－P	六価ｸﾛﾑ Cr6+	砒素 As
原田	1,2系	5/25	焼却灰	－		<0.0005	<0.01	<0.01	< 1	<0.04	0.13
	3系	5/25	焼却灰	－		<0.0005	<0.01	<0.01	< 1	<0.04	<0.1
	1,2系	8/8	焼却灰	－		<0.0005	<0.01	<0.01	< 1	<0.04	0.137
	3系	8/9	焼却灰	－		<0.0005	<0.01	<0.01	< 1	<0.04	<0.1
	1,2系	11/22	焼却灰	－		<0.0005	<0.01	<0.01	< 1	<0.04	0.182
	3系	11/24	焼却灰	－		<0.0005	<0.01	<0.01	< 1	<0.04	<0.1
	1,2系	2/20	焼却灰	－		<0.0005	<0.01	<0.01	< 1	<0.04	0.277
	3系	2/20	焼却灰	－		<0.0005	<0.01	<0.01	< 1	<0.04	<0.1
中央	粒調ﾀﾞｽﾄ	6/14	スラグ	0.062	ＮＤ	<0.0002	<0.0003	<0.003	－	<0.002	<0.0003
	2号炉	11/1	スラグ	－	－	<0.0002	<0.0003	<0.003	<0.1	<0.002	<0.0003
	-	11/17	スラグ	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
高槻	2系炉	11/1	焼却灰	－	－	<0.0002	<0.0003	<0.003	<0.1	<0.002	0.026
	2系炉	11/10	スラグ	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
鴻池	1号炉	4/26	焼却灰	42.3	ＮＤ	ＮＤ	<0.01	<0.01	<0.1	<0.04	0.016
	1号炉	7/13	焼却灰	37.0	ＮＤ	ＮＤ	<0.01	<0.01	<0.1	<0.04	0.024
	1号炉	11/2	焼却灰	44.9	ＮＤ	ＮＤ	<0.01	<0.01	<0.1	<0.04	0.015
	2号炉	12/6	焼却灰	31.2	ＮＤ	ＮＤ	<0.01	<0.01	<0.1	<0.04	0.034
	2号炉	1/25	焼却灰	43.1	ＮＤ	ＮＤ	<0.01	<0.01	<0.1	<0.04	0.036
川俣		5/2	流動灰	36.5	－	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.042
		8/1	流動灰	37.5	－	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.017
		11/4	流動灰	36.5	－	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.027
		2/1	流動灰	37.9	－	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.020
今池		4/13	焼却灰	32.2	ＮＤ	ＮＤ	<0.01	<0.01	<0.1	<0.04	0.20
		5/19	焼却灰	36.7	ＮＤ	ＮＤ	<0.01	<0.01	－	<0.04	0.065
		6/15	焼却灰	34.3	ＮＤ	ＮＤ	<0.01	<0.01	－	<0.04	0.065
		7/12	焼却灰	34.2	ＮＤ	ＮＤ	<0.01	<0.01	<0.1	<0.04	0.048
		8/18	焼却灰	33.7	ＮＤ	ＮＤ	<0.01	<0.01	－	<0.04	0.056
		9/15	焼却灰	36.7	ＮＤ	ＮＤ	<0.01	<0.01	－	<0.04	0.089
		10/4	焼却灰	30.7	ＮＤ	ＮＤ	<0.01	<0.01	<0.1	<0.04	0.073
		11/9	焼却灰	32.9	ＮＤ	ＮＤ	<0.01	<0.01	－	<0.04	0.065
		12/15	焼却灰	31.2	ＮＤ	ＮＤ	<0.01	<0.01	－	<0.04	0.053
		1/18	焼却灰	33.7	ＮＤ	ＮＤ	<0.01	<0.01	<0.1	<0.04	0.11
		2/8	焼却灰	32.8	ＮＤ	ＮＤ	<0.01	<0.01	－	<0.04	0.050
		3/8	焼却灰	34.5	ＮＤ	ＮＤ	<0.01	<0.01	－	<0.04	0.10
大井		4/4	焼却灰	30.0	ＮＤ	ＮＤ	<0.01	<0.01	<0.1	<0.04	0.044
		5/11	焼却灰	31.1	ＮＤ	ＮＤ	<0.01	<0.01	－	<0.04	0.039
		6/7	焼却灰	29.7	ＮＤ	ＮＤ	<0.01	<0.01	－	<0.04	0.036
		7/4	焼却灰	25.3	ＮＤ	ＮＤ	<0.01	<0.01	<0.1	<0.04	0.066
		8/8	焼却灰	26.1	ＮＤ	ＮＤ	<0.01	<0.01	－	<0.04	0.074
		9/5	焼却灰	30.9	ＮＤ	ＮＤ	<0.01	<0.01	－	<0.04	0.10
		10/1	焼却灰	29.7	ＮＤ	ＮＤ	<0.01	<0.01	<0.1	<0.04	0.070
		11/7	焼却灰	28.4	ＮＤ	ＮＤ	<0.01	<0.01	－	<0.04	0.061
		12/21	焼却灰	28.2	ＮＤ	ＮＤ	<0.01	<0.01	－	<0.04	0.062
		1/17	焼却灰	29.9	ＮＤ	ＮＤ	<0.01	<0.01	<0.1	<0.04	0.050
		2/6	焼却灰	34.0	ＮＤ	ＮＤ	<0.01	<0.01	－	<0.04	0.062
		3/6	焼却灰	31.1	ＮＤ	ＮＤ	<0.01	<0.01	－	<0.04	0.068
狭山		4/4	焼却灰	31.4	ＮＤ	ＮＤ	<0.01	<0.01	－	<0.04	0.13
		5/6	焼却灰	26.6	ＮＤ	ＮＤ	<0.01	<0.01	<0.1	<0.04	0.065
		6/8	焼却灰	28.7	ＮＤ	ＮＤ	<0.01	<0.01	－	<0.04	0.075
		7/1	焼却灰	27.8	ＮＤ	ＮＤ	<0.01	<0.01	－	<0.04	0.074
		8/2	焼却灰	29.6	ＮＤ	ＮＤ	<0.01	<0.01	<0.1	<0.04	0.10
		9/2	焼却灰	31.8	ＮＤ	ＮＤ	<0.01	<0.01	－	<0.04	0.050

（ｍｇ／Ｌ）

ｼｱﾝ化合物 ＣＮ	ＰＣＢ	鉄 Ｆｅ	銅 Ｃｕ	ﾏﾝｶﾞﾝ Ｍｎ	総ｸﾛﾑ Ｔ－Ｃｒ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ｾﾚﾝ Ｓｅ	ｶﾙｼｳﾑ Ｃａ	亜鉛 Ｚｎ
<0.05	<0.003	－	0.0	－	<0.2	－		－	<0.01		0.1
<0.05	<0.003	－	<0.02	－	<0.2	－		－	<0.01		<0.02
<0.05	<0.003	－	<0.02	－	<0.2	－		－	<0.01		<0.02
<0.05	<0.003	－	<0.02	－	<0.2	－		－	<0.01		<0.02
<0.05	<0.003	－	0.7	－	<0.2	－		－	<0.01		0.5
<0.05	<0.003	－	0.0	－	<0.2	－		－	<0.01		0.0
<0.05	<0.003	－	0.2	－	<0.2	－		－	<0.01		0.0
<0.05	<0.003	－	<0.02	－	<0.2	－		－	<0.01		<0.02
－	－	－	－	－	<0.007	<0.0002	<0.0002	－	<0.001	－	－
<0.05	<0.0005	－	－	－	<0.007	<0.0002	<0.0002	－	<0.0003	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
<0.05	<0.0005	－	－	－	<0.007	<0.0002	<0.0002	－	0.05	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＮＤ	ＮＤ	－	－	－	－	－	－	－	0.043		
ＮＤ	ＮＤ	－	－	－	－	－	－	－	0.040		
ＮＤ	ＮＤ	－	－	－	－	<0.03	<0.01	<0.3	0.048		
ＮＤ	ＮＤ	－	－	－	－	<0.03	<0.01	<0.3	0.081		
ＮＤ	ＮＤ	－	－	－	－	-	-	-	0.066		
ＮＤ	ＮＤ	0.100	ＮＤ	2.10	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.092	-	0.086
ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	2.30	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.065	-	0.055
ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	3.60	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.150	-	0.061
ＮＤ	ＮＤ	0.230	ＮＤ	5.80	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	0.087	-	0.220
ＮＤ	ＮＤ	－	－	－	－	－	－		－		
ＮＤ	－	－	－	－	－	－	－		－		
ＮＤ	－	－	－	－	－	－	－		－		
ＮＤ	ＮＤ	－	－	－	－	－	－		－		
ＮＤ	－	－	－	－	－	－	－		－		
ＮＤ	－	－	－	－	－	－	－		－		
ＮＤ	ＮＤ	－	－	－	－	<0.03	<0.01		0.024		
ＮＤ	－	－	－	－	－	－	－		－		
ＮＤ	－	－	－	－	－	－	－		－		
ＮＤ	ＮＤ	－	－	－	－	－	－		－		
ＮＤ	－	－	－	－	－	－	－		－		
ＮＤ	－	－	－	－	－	－	－		－		
ＮＤ	ＮＤ	－	－	－	－	－	－		0.018		
ＮＤ	－	－	－	－	－	－	－		0.017		
ＮＤ	－	－	－	－	－	－	－		<0.01		
ＮＤ	ＮＤ	－	－	－	－	－	－		0.014		
ＮＤ	－	－	－	－	－	－	－		0.019		
ＮＤ	－	－	－	－	－	－	－		0.029		
ＮＤ	ＮＤ	－	－	－	－	<0.03	<0.01		0.016		
ＮＤ	－	－	－	－	－	－	－		0.018		
ＮＤ	－	－	－	－	－	－	－		0.013		
ＮＤ	ＮＤ	－	－	－	－	－	－		0.020		
ＮＤ	－	－	－	－	－	－	－		0.021		
ＮＤ	-	－	－	－	－	－	－		0.026		
ＮＤ	－	－	－	－	－	－	－		－		
ＮＤ	ＮＤ	－	－	－	－	－	－		－		
ＮＤ	－	－	－	－	－	－	－		－		
ＮＤ	－	－	－	－	－	－	－		－		
ＮＤ	ＮＤ	－	－	－	－	－	－		－		
ＮＤ	－	－	－	－	－	－	－		－		

溶出試験

水みらいセンター	月日	性　状	含水率(%)	ｱﾙｷﾙ水銀 R－Hg	総水銀 T-Hg	ｶﾄﾞﾐｳﾑ Cd	鉛 Pb	有機リン Or－P	六価ｸﾛﾑ Cr^{6+}	砒素 As
狭山	10/5	焼却灰	31.9	ＮＤ	ＮＤ	<0.01	<0.01	－	<0.04	0.080
	11/9	焼却灰	30.5	ＮＤ	ＮＤ	<0.01	<0.01	<0.1	<0.04	0.042
	12/7	焼却灰	33.1	ＮＤ	ＮＤ	<0.01	<0.01	－	<0.04	0.059
	1/12	焼却灰	26.9	ＮＤ	ＮＤ	<0.01	<0.01	－	<0.04	0.054
	2/3	焼却灰	29.1	ＮＤ	ＮＤ	<0.01	<0.01	<0.1	<0.04	0.062
	3/7	焼却灰	27.8	ＮＤ	ＮＤ	<0.01	<0.01	－	<0.04	0.071
南部	行わず									

（ｍｇ／Ｌ）

ｼｱﾝ化合物 ＣＮ	ＰＣＢ	鉄 Ｆｅ	銅 Ｃｕ	ﾏﾝｶﾞﾝ Ｍｎ	総ｸﾛﾑ Ｔ－Ｃｒ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ｾﾚﾝ Ｓｅ	ｶﾙｼｳﾑ Ｃａ	亜鉛 Ｚｎ
ＮＤ	－	－	－	－	－	－	－		－		
ＮＤ	ＮＤ	－	－	－	－	－	－		0.12		
ＮＤ	－	－	－	－	－	－	－		－		
ＮＤ	－	－	－	－	－	－	－		－		
ＮＤ	ＮＤ	－	－	－	－	－	－		－		
ＮＤ	－	－	－	－	－	－	－		－		

含有試験

水みらいセンター		月日	性　状	含水率(%)	ｱﾙｷﾙ水銀 R－Hg	総水銀 T-Hg	ｶﾄﾞﾐｳﾑ Cd	鉛 Pb	有機リン Or－P	六価ｸﾛﾑ Cr6+	砒素 As
原田	1,2系	5/25	脱水ｹｰｷ	85.7	－	0.9	0.8	11	－	－	5.7
	3系	5/25	脱水ｹｰｷ	73.2	－	1.7	1.6	16	－	－	5.0
	1,2系	8/9	脱水ｹｰｷ	85.6	－	0.8	1.3	50	－	－	9.2
	3系	8/10	脱水ｹｰｷ	70.8	－	1.4	2.3	27	－	－	3.9
	1,2系	11/24	脱水ｹｰｷ	85.5	－	0.4	0.5	7	－	－	3.8
	3系	11/10	脱水ｹｰｷ	75.4	－	0.9	1.1	12	－	－	3.4
	1,2系	2/17	脱水ｹｰｷ	84.4	－	1.1	2.8	26	－	－	9.9
	3系	2/20	脱水ｹｰｷ	74.0	－	1.7	4.7	21	－	－	7.0
中央	ｽﾗｸﾞ	11/1	鉱石状	0.3	<0.04	<0.2	<3.5	<35	－	<3	<1
	B.Pｹｰｷ	11/1	濾滓状	76.0	<0.04	0.440	8.9	100	－	<3	1.1
	ｽﾗｸﾞ	11/17	鉱石状	－	－	－	－	－	－	－	<1
高槻	ｽﾗｸﾞ	11/1	鉱石状	0.2	<0.04	<0.2	<3.5	<35	－	<3	1
	焼却灰	10/3	微粉状	29.0	<0.04	0.790	8.8	110	－	<3	17
	B.Pｹｰｷ	11/1	濾滓状	77	<0.04	1.300	<3.5	<35	－	<3	1.4
	ｽﾗｸﾞ	11/10	鉱石状	－	－	－	－	－	－	－	<1
鴻池	1号炉	ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ	高分子焼却灰	35.9	<0.04	<0.2	7.8	180	－	<3	5.5
	2号炉	ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ	高分子焼却灰	43.9	<0.04	0.44	7.7	150	－	<3	5.6
川俣		5/2	流動灰	36.5	－	0.100	3.10	81	－	－	10.0
		8/1	流動灰	37.5	－	0.100	3.00	96	－	－	ＮＤ
		11/4	流動灰	36.5	－	0.100	2.70	94	－	－	12.0
		2/1	流動灰	37.9	-	0.080	2.60	74	－	－	ＮＤ
今池		10/4	焼却灰	30.7	ＮＤ	0.011	3.7	120	<0.1	<0.5	21
大井		10/1	焼却灰	29.7	ＮＤ	0.014	4.4	75	<0.1	<0.5	5.9
狭山		11/4	焼却灰	30.5	ＮＤ	1.5	4.4	95	<0.1	<0.5	17
北部		6/2	濃縮汚泥	97.8	ＮＤ	1.0	8.9	210	<3.5	<3	4.2
		12/1	濃縮汚泥	97.8	ＮＤ	0.70	12	300	<3.5	<3	2.8
南部		8/2	脱水ｹｰｷ	74.7	－	<0.2	<3.5	<35	－	<3	<1

（ｍｇ／乾Ｋｇ）

ｼｱﾝ化合物 CN	ＰＣＢ	鉄 Ｆｅ	銅 Ｃｕ	ﾏﾝｶﾞﾝ Ｍｎ	総ｸﾛﾑ Ｔ－Ｃｒ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	ｾﾚﾝ Se	ｶﾙｼｳﾑ Ca	亜鉛 Zn
－	－	－	275	－	13	－		－	0.8		480.0
－	－	－	244	－	78	－		－	0.7		420.0
－	－	－	330	－	19.0	－		－	0.6		670.0
－	－	－	250	－	140	－		－	0.4		530.0
－	－	－	110	－	9.5	－		－	1.2		260.0
－	－	－	96	－	21	－		－	0.3		180.0
－	－	－	360	－	9.6	－		－	1.8		580.0
－	－	－	260	－	144	－		－	1.1		490.0
<1	－	－	－	－	180	－	－	－	－	－	－
1.6	－	－	－	－	31	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
<1	－	－	－	－	150	－	－	－	－	－	－
2.9	－	－	－	－	87	－	－	－	－	－	－
1.6	－	－	－	－	15	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	1,600	－	500	－	－	－	2.5	－	6,700
－	－	－	1,700	－	670	－	－	－	2.8	－	6,200
ＮＤ	－	39,900	980	1,180	2,210	－	－	－	－	－	4,400
ＮＤ	－	36,666	870	3,333	990	－	－	－	－	－	3,333
ＮＤ	－	30,000	830	4,410	1,170	－	－	－	－	－	5,510
ＮＤ	－	101	1,111	2,222	1,111	－	－	－	－	－	4,444
1.5	ＮＤ	－	－	－	－	－		－	<0.1		
0.76	ＮＤ	－	－	－	－	－	－		<0.1		
3.2	ＮＤ	－	－	－	－	－	－		2.2		
<1	<0.2	6,200	270	340	46	－		－			3,300
<1	<0.2	6,000	280	170	78	－		－			3,800
1.3	<0.2	1000	180	100	<15	ー	ー		<0.5	－	260

⑥排ガス測定結果

水みらいセンター	年 月 日	時 刻	測定設備	水分量 (%)	温 度 (°C)	湿りガス量 (Nm3/hr)	乾きガス量 (Nm3/hr)	ばいじん濃 度 (g/Nm3)	ばいじん排出量 (Kg/hr)	SOx濃 度 (ppm)	SOx排出量 (Nm3/hr)	NOx濃 度 (ppm)	残 存 O2 量 (%)
原田	17．8．5	9：03 ～ 14：40	1･2系焼却炉煙突出口	5.2	43	5,160	4,890	<0.006		<0.5	<0.003	12	12.8
	18．1．17	11：00 ～ 15：06	1･2系焼却炉煙突出口	2.3	23	7,210	7,040	<0.006		<0.5	<0.004	12	13.3
	17．8．22	10：47 ～ 13：00	1･2系ﾎﾞｲﾗ煙突出口	16.9	221	3,590	2,980	<0.005		<0.5	<0.002	19	4.7
	18．1．17	11：00 ～ 13：00	1･2系ﾎﾞｲﾗ煙突出口	12.4	245	3,080	2,690	<0.006		17	0.046	21	5.8
	17．8．12	10：30 ～ 15：49	1･2系しさ焼却炉煙突出口	4.5	253	2,750	2,620	0.31		10	0.026	80	19.2
	18．1．17	11：01 ～ 15：27	1･2系しさ焼却炉煙突出口	3.8	188	3,390	3,260	0.14		12	0.039	64	18.9
	17．8．8	10：00 ～ 15：00	3系焼却炉煙突出口	4.7	73	12,100	11,500	<0.004		<0.5	<0.006	11	9.5
	18．1．18	11：04 ～ 15：30	3系焼却炉煙突出口	2.4	52	10,300	10,000	<0.005		<0.5	<0.005	18	11.0
	17．8．12	10：00 ～ 14：30	消化ｶﾞｽ発電煙突出口	13.9	265	2,680	2,310	<0.009				260	8.7
	18．1．18	11：01 ～ 13：00	消化ｶﾞｽ発電煙突出口	11.4	234	2,790	2,470	<0.009				140	9.2
中央	17．10．18	9：30 ～ 14：30	2号溶融炉	4.1	58	16,500	15,800	0.014	0.221	<0.5	<0.008	140	9.2
	18．2．14	9：34 ～ 14：30	2号溶融炉	2.1	50	17,500	17,100	0.08	1.368	<1	<0.02	87	9.7
	17．7．12	9：25 ～ 14：30	3号溶融炉	4.9	70	14,000	13,300	0.015	0.200	<0.5	<0.007	150	8.7
	18．1．13	10：6 ～ 15：00	3号溶融炉	3.8	105	14,900	14,400	0.005	0.072	<1	<0.02	200	8.7
	17．8．10	10：02 ～ 14：30	管理棟ﾎﾞｲﾗ	13.3	162	706	613	<0.001	<0.001	-	-	34	9.2
	18．1．13	10：00 ～ 15：00	管理棟ﾎﾞｲﾗ	7.8	174	426	393	<0.001	<0.001	-	-	32	11.3
高槻	17．6．16	10：30 ～ 16：00	1系焼却炉	5.9	203	11,300	10,600	0.002	0.021	2	0.02	<3	7.0
	18．2．20	9：56 ～ 14：30	1系焼却炉	5.3	202	12,400	11,800	<0.001	<0.012	2	0.02	<3	8.7
	17．9．21	9：32 ～ 14：30	2系焼却炉	6.6	201	1,700	10,900	<0.001	<0.011	3.0	0.0300	<3	7.2
	18．1．12	9：52 ～ 15：00	2系焼却炉	4.0	193	9,400	9,020	<0.001	<0.009	1.0	0.0090	<3	7.5
鴻池	17．4．26	10：14 ～ 14：15	流動1号炉煙突出口	4.9	40	12,800	12,200	<0.002	<0.02	<0.1	<0.002	<11	12.9
	17．5．16	9：20 ～ 15：18	流動1号炉煙突出口	4.6	68	21,600	20,600	<0.002	<0.03	3.4	0.070	<16	15.2
	17．6．1	9：51 ～ 13：43	流動1号炉煙突出口	4.3	70	17,100	16,300	0.002	0.02	0.6	0.009	<14	14.5
	17．7．13	9：30 ～ 14：29	流動1号炉煙突出口	5.5	79	20,700	19,600	<0.002	<0.02	<0.1	<0.002	<15	15.3
	17．8．24	10：06 ～ 13：36	流動1号炉煙突出口	6.4	74	20,400	19,100	0.001	0.01	<0.1	<0.002	<14	14.6
	17．9．27	10：21 ～ 11：25	流動1号炉煙突出口	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	17．10．11	10：22 ～ 13：39	流動1号炉煙突出口	5.8	73	20,200	19,000	0.001	0.01	2.7	0.052	<15	14.7
	17．12．5	9：20 ～ 15：18	流動2号炉煙突出口	3.8	70	20,400	19,600	<0.002	<0.02	1.3	0.026	11	12.5
	17．12．6	9：25 ～ 13：03	流動2号炉煙突出口	3.9	72	19,800	19,000	<0.002	<0.02	13	0.24	<11	12.4
	17．12．20	10：26 ～ 15：40	流動2号炉煙突出口	4.3	75	19,400	18,500	<0.001	<0.02	1.2	0.022	<10	12.0
	18．2．8	10：00 ～ 14：12	流動1号炉煙突出口	1.4	67	23,500	23,200	<0.002	<0.03	1.2	0.027	<15	15.4
川俣	17．4．26	14：10 ～ 16：40	流動炉Ⅰ系煙道	3.0	48	9,430	9,150	<0.001	<0.009	<0.5	<0.0046	<10	9.6
	17．7．26	12：0 ～ 15：12	〃	3.8	54	10,200	9,810	0.001	0.01	1.6	0.016	<10	9.6
	17．10．18	11：2 ～ 12：42	〃	3.5	50	7,900	7,620	0.001	0.008	0.7	0.0053	<10	9.6
	18．1．27	10：27 ～ 12：52	〃	1.7	42	9,760	9,590	<0.001	<0.01	1.7	0.016	<10	11.3
	17．5．25	11：15 ～ 13：35	流動炉Ⅱ系煙道	2.7	47	7,840	7,630	0.001	0.008	3.4	0.026	<10	9.5
	17．7．27	11：15 ～ 14：30	〃	4.6	53	9,090	8,670	<0.001	<0.009	4.5	0.039	13	6.2
	17．10．14	11：30 ～ 13：50	〃	4.1	50	7,600	7,290	<0.001	<0.008	1.5	0.011	13	6.8
	18．2．28	10：50 ～ 14：36	〃	3.3	33	7,660	7,410	<0.001	<0.008	0.8	0.0059	14	5.9
	17．4．26	11：30 ～ 14：0	流動炉Ⅲ系煙道	2.4	201	14,000	13,700	<0.001	<0.014	<0.5	<0.0069	<10	13.9
	17．8．31	10：45 ～ 13：20	〃	2.7	190	13,700	13,300	<0.001	<0.014	2.0	0.027	<10	14.8
	17．12．6	11：20 ～ 13：10	〃	1.2	182	13,100	12,900	<0.001	<0.013	<0.5	<0.0065	<10	15.6
	18．3．2	10：30 ～ 13：40	〃	0.7	169	13,000	12,900	<0.001	<0.013	<0.5	<0.0065	<10	14.1
	17．8．2	： ～ ：	煙突	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

⑥排ガス測定結

水みらいセンター	年 月 日	ばいじん中 T-Hg (mg/Nm3)	〃 Cd (mg/Nm3)	〃 Mn (mg/Nm3)	〃 Zn (mg/Nm3)	〃 Pb (mg/Nm3)	〃 T-Cr (mg/Nm3)	〃 Cu (mg/Nm3)	NH3 (ppm)	(CH3)3N (ppm)	H2S (ppm)	CH3SH (ppm)	(CH3)2S (ppm)	(CH3)2S2 (ppm)
原田	17 . 8 . 5													
	18 . 1 . 17													
	17 . 8 . 22													
	18 . 1 . 17													
	17 . 8 . 12													
	18 . 1 . 17													
	17 . 8 . 8													
	18 . 1 . 18													
	17 . 8 . 12													
	18 . 1 . 18													
中央	17 . 10 . 18													
	18 . 2 . 14													
	17 . 7 . 12													
	18 . 1 . 13													
	17 . 8 . 10													
	18 . 1 . 13													
高槻	17 . 6 . 16													
	18 . 2 . 20													
	17 . 9 . 21													
	18 . 1 . 12													
鴻池	17 . 4 . 26													
	17 . 5 . 16													
	17 . 6 . 1													
	17 . 7 . 13													
	17 . 8 . 24													
	17 . 9 . 27								<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	17 . 10 . 11													
	17 . 12 . 5													
	17 . 12 . 6													
	17 . 12 . 20								<0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	18 . 2 . 8													
川俣	17 . 4 . 26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	17 . 7 . 26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	17 . 10 . 18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 . 1 . 27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	17 . 5 . 25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	17 . 7 . 27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	17 . 10 . 14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 . 2 . 28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	17 . 4 . 26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	17 . 8 . 31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	17 . 12 . 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 . 3 . 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	17 . 8 . 2	—	—	—	—	—	—	—	<0.5	—	<0.01	<0.001	<0.005	<0.0045

⑥排ガス測定結

水みらいセンター	年　月　日	C6H6CHCH2 (ppm)	CH3CHO (ppm)	ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ (ppm)	ﾉﾙﾏﾙﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ (ppm)	ｲｿﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ (ppm)	ﾉﾙﾏﾙﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ (ppm)	ｲｿﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ (ppm)	ｲｿﾌﾞﾀﾉｰﾙ (ppm)	酢酸ｴﾁﾙ (ppm)	ﾒﾁﾙｲｿﾌﾞﾁﾙｹﾄﾝ (ppm)	ﾄﾙｴﾝ (ppm)	ｷｼﾚﾝ (ppm)
原田	17．8．5												
	18．1．17												
	17．8．22												
	18．1．17												
	17．8．12												
	18．1．17												
	17．8．8												
	18．1．18												
	17．8．12												
	18．1．18												
中央	17．10．18												
	18．2．14												
	17．7．12												
	18．1．13												
	17．8．10												
	18．1．13												
高槻	17．6．16												
	18．2．20												
	17．9．21												
	18．1．12												
鴻池	17．4．26												
	17．5．16												
	17．6．1												
	17．7．13												
	17．8．24												
	17．9．27	<0.04	<0.005	<0.005	<0.0009	<0.002	<0.0009	<0.0003	<0.09	<0.3	<0.1	<1	<0.1
	17．10．11												
	17．12．5												
	17．12．6												
	17．12．20	<0.04	0.009	<0.005	<0.0009	<0.002	<0.0009	<0.0003	<0.09	<0.3	<0.1	<1	<0.1
	18．2．8												
川俣	17．4．26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	17．7．26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	17．10．18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18．1．27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	17．5．25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	17．7．27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	17．10．14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18．2．28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	17．4．26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	17．8．31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	17．12．6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18．3．2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	17．8．2	—	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

⑥排ガス測定結

水みらいセンター	年月日	ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸 (ppm)	ﾉﾙﾏﾙ酪酸 (ppm)	ﾉﾙﾏﾙ吉草酸 (ppm)	ｲｿ吉草酸 (ppm)	塩素 (mg/m3N)	臭素 (mg/m3N)	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ (ppm)	ﾎｽｹﾞﾝ (ppm)	ｱﾆｼﾞﾝ (mg/m3N)	N-ﾒﾁﾙｱﾆﾘﾝ (mg/m3N)	N-ｴﾁﾙｱﾆﾘﾝ (mg/m3N)	ｸﾛﾛﾆﾄﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/m3N)	水銀 (mg/m3N)	ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/m3N)	鉛 (mg/m3N)
原田	17.8.5					<0.1								<0.05	<0.01	<0.1
	18.1.17					0.1								<0.05	<0.01	<0.1
	17.8.22															
	18.1.17															
	17.8.12					0.4								<0.05	<0.01	<0.1
	18.1.17					<0.1								<0.05	<0.01	<0.1
	17.8.8					<0.1								<0.05	<0.01	<0.1
	18.1.18					<0.1								<0.05	0.01	<0.1
	17.8.12															
	18.1.18															
中央	17.10.18					<0.2								0.013	<0.005	0.03
	18.2.14					<0.2								-	-	-
	17.7.12					<0.2								0.041	<0.005	0.06
	18.1.13					<0.2								-	-	-
	17.8.10					-								-	-	-
	18.1.13					-								-	-	-
高槻	17.6.16					<0.2								0.021	<0.005	<0.02
	18.2.20					<0.2								-	-	-
	17.9.21					<0.2								0.014	<0.005	<0.02
	18.1.12					<0.2								-	-	-
鴻池	17.4.26															
	17.5.16					<0.1	0.2	<0.01	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.01	<0.01	<0.01
	17.6.1															
	17.7.13															
	17.8.24															
	17.9.27	<0.0007	<0.0006	<0.0005	<0.0005											
	17.10.11															
	17.12.5					<0.1	<0.2	<0.01	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.01	<0.01	<0.01
	17.12.6															
	17.12.20	<0.0007	<0.0006	<0.0005	<0.0005											
	18.2.8															
川俣	17.4.26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	17.7.26	—	—	—	—	<1.6	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—
	17.10.18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18.1.27	—	—	—	—	<1.6	—	—	—	—	—	—	—	0.017	—	—
	17.5.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	17.7.27	—	—	—	—	<1.6	<1	<0.5	<0.5	<0.2	<0.5	<0.5	<0.4	<0.005	<0.01	<0.1
	17.10.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18.2.28	—	—	—	—	<1.6	<1	<0.5	<0.5	<0.2	<0.5	<0.5	<0.4	<0.005	<0.01	<0.1
	17.4.26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	17.8.31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.009	—	—
	17.12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18.3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.007	—	—
	17.8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

⑥排ガス測定結

水みらいセンター	年 月 日	銅 (mg/m3N)	ﾏﾝｶﾞﾝ (mg/m3N)	ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ (mg/m3N)	ﾍﾞﾘﾘｳﾑ (mg/m3N)	ｱﾝﾁﾓﾝ (mg/m3N)	塩化水素 (mg/Nm3)	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/Nm3)	ﾆｯｹﾙ (mg/Nm3)	砒素 (mg/Nm3)	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/Nm3)	六価ｸﾛﾑ (mg/Nm3)	亜鉛 (mg/Nm3)	ｸﾛﾑ (mg/Nm3)	ｼｱﾝ (mg/Nm3)
原田	17．8．5	<0.1	<0.1	<0.05	<0.01	<0.1	<0.6		<0.05	<0.05		<0.5			
	18．1．17	<0.1	<0.1	<0.05	<0.01	<0.1	0.8		<0.05	<0.05		<0.5			
	17．8．22														
	18．1．17														
	17．8．12	<0.1	<0.1	<0.05	<0.01	<0.1	13		<0.05	<0.05		<0.5			
	18．1．17	<0.1	<0.1	<0.05	<0.01	<0.1	7.5		<0.05	<0.05		<0.5			
	17．8．8	<0.1	<0.1	<0.05	<0.01	<0.1	<0.4		<0.05	<0.05		<0.5			
	18．1．18	<0.1	<0.1	<0.05	<0.01	<0.1	<0.5		<0.05	<0.05		<0.5			
	17．8．12														
	18．1．18														
中央	17．10．18	<0.02	<0.02				<1			0.002		<0.02			
	18．2．14	-	-				<1			-		-			
	17．7．12	<0.02	<0.02				<1			0.003		<0.02			
	18．1．13	-	-				<1			-		-			
	17．8．10	-	-				-			-		-			
	18．1．13	-	-				-			-		-			
高槻	17．6．16	<0.02	<0.02				<1			<0.001		<0.02			
	18．2．20	-	-				<1			-		-			
	17．9．21	<0.02	<0.02				<1			<0.001		<0.02			
	18．1．12	-	-				<1			-		-			
鴻池	17．4．26						<0.6								
	17．5．16	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	0.8	<0.2	<0.01	<0.005	<0.1	<0.1	<0.01	<0.01	—
	17．6．1						<0.7								
	17．7．13						<0.8								
	17．8．24						0.7								
	17．9．27														
	17．10．11						<0.8								
	17．12．5	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.005	<0.6	<0.2	<0.01	<0.005	<0.1	<0.1	<0.01	<0.01	—
	17．12．6						<0.6								
	17．12．20						2.6								
	18．2．8						1.2								
川俣	17．4．26	—	—	—	—	—	<2	—	—	—	—	—	—	—	—
	17．7．26	—	—	—	—	0.33	<2	—	—	—	—	—	—	—	—
	17．10．18	—	—	—	—	—	<2	—	—	—	—	—	—	—	—
	18．1．27	—	—	—	—	<0.05	<2	—	—	—	—	—	—	—	—
	17．5．25	—	—	—	—	—	<2	—	—	—	—	—	—	—	—
	17．7．27	<0.01	<0.01	<0.05	<0.005	0.1	3	—	—	—	—	—	—	—	—
	17．10．14	—	—	—	—	—	<2	—	—	—	—	—	—	—	—
	18．2．28	<0.01	<0.01	<0.05	<0.005	<0.05	<2	—	—	—	—	—	—	—	—
	17．4．26	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	17．8．31	—	—	—	—	—	<2	—	—	—	—	—	—	—	—
	17．12．6	—	—	—	—	—	<2	—	—	—	—	—	—	—	—
	18．3．2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	17．8．2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

水みらいセンター	年	月	日	時刻	測定設備	水分量 (%)	温度 (°C)	湿りガス量 (Nm3/hr)	乾きガス量 (Nm3/hr)	ばいじん濃度 (g/Nm3)	ばいじん排出量 (Kg/hr)	SOx濃度 (ppm)	SOx排出量 (Nm3/hr)	NOx濃度 (ppm)	残存O2量 (%)
狭山	17	9	27	10：00 ～ 15：00	Ⅱ系焼却炉煙突出口	2.9	190	17,400	16,900	<0.001	<0.02	<0.5	<0.009	3	16.6
	17	9	27	10：00 ～ 15：00	Ⅱ系焼却炉炉出口	35.7	833	4,300	2,760	9.7	27	490	1.4	300	10.5
	18	1	25	10：00 ～ 15：00	Ⅱ系焼却炉煙突出口	1.6	194	17,500	17,200	<0.001	<0.02	<0.5	<0.009	＜3	16.7
今池	17	9	9	10：36 ～ 15：45	排突出口	7.8	79	15,500	14,300	<0.001	<0.01	1.1	0.016	6	13.5
	17	9	9	10：34 ～ 15：05	炉出口	34.0	805	11,700	7,720	—	—	510	3.9	—	5.1
	18	1	23	10：30 ～ 15：00	排突出口	4.5	59	12,300	11,700	0.001	0.011	0.6	0.0070	5	13.5
	18	1	23	10：47 ～ 14：33	電気集塵機出口	29.1	270	12,700	9,000	0.014	0.12	—	—	—	12.5
	18	1	23	10：55 ～ 14：03	サイクロン出口	32.8	308	14,000	9,410	1.8	17	—	—	—	10.2
	18	1	23	10：59 ～ 14：03	廃熱ボイラ出口	34.5	308	—	—	16	—	—	—	—	9.4
	18	1	23	10：36 ～ 14：30	炉出口	42.8	816	12,500	7,150	26	190	1100	7.9	—	8.2
大井	17	8	31	9：55 ～ 15：00	煙突出口	6.9	146	13,800	12,800	0.001	0.013	4.1	0.052	4	15.3
	17	8	31	9：57 ～ 15：00	炉出口	30.4	794	9,460	6,580	30	197	530	3.5	9	12.0
	17	8	31	9：51 ～ 14：30	ｻｲｸﾛﾝ出口	36.8	352	8,720	5,510	2.2	12	—	—	—	9.0
	17	8	31	10：19 ～ 14：30	電機集塵機出口	32.1	294	10,600	7,200	0.071	0.51	—	—	—	12.4
	18	1	24	10：15 ～ 14：30	煙突出口	4.9	146	13,900	13,200	＜0.001	<0.01	3.1	0.041	4	15.1

水みらいセンター	年 月 日	ばいじん中 T-Hg (mg/Nm3)	〃 Cd (mg/Nm3)	〃 Mn (mg/Nm3)	〃 Zn (mg/Nm3)	〃 Pb (mg/Nm3)	〃 T-Cr (mg/Nm3)	〃 Cu (mg/Nm3)	NH3 (ppm)	(CH3)3N (ppm)	H2S (ppm)	CH3SH (ppm)	(CH3)2S (ppm)	(CH3)2S2 (ppm)
狭山	17 9 27	—	—	—	—	—	—	—	0.19	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001
	17 9 27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 1 25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
今池	17 9 9	—	—	—	—	—	—	—	0.38	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001
	17 9 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 1 23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 1 23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 1 23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 1 23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 1 23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大井	17 8 31	—	—	—	—	—	—	—	0.93	<0.002	<0.005	<0.005	<0.005	<0.001
	17 8 31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	17 8 31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	17 8 31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 1 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

水みらいセンター	年 月 日	C6H6 CHCH2 (ppm)	CH3CHO (ppm)	ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ (ppm)	ﾉﾙﾏﾙﾌﾟﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ (ppm)	ｲｿﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ (ppm)	ﾉﾙﾏﾙﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ (ppm)	ｲｿﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ (ppm)	ｲｿﾌﾞﾀﾉｰﾙ (ppm)	酢酸ｴﾁﾙ (ppm)	ﾒﾁﾙｲｿﾌﾞﾁﾙｹﾄﾝ (ppm)	ﾄﾙｴﾝ (ppm)	ｷｼﾚﾝ (ppm)
狭山	17 9 27	<0.1	0.021	<0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.3
	17 9 27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 1 25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
今池	17 9 9	<0.1	0.036	<0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.3
	17 9 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 1 23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 1 23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 1 23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 1 23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 1 23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大井	17 8 31	<0.1	0.042	<0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.3
	17 8 31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	17 8 31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	17 8 31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18 1 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

水みらいセンター	年	月	日	ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸 (ppm)	ﾉﾙﾏﾙ酪酸 (ppm)	ﾉﾙﾏﾙ吉草酸 (ppm)	ｲｿ吉草酸 (ppm)	塩素 (mg/m3N)	臭素 (mg/m3N)	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ (ppm)	ﾎｽｹﾞﾝ (ppm)	ｱﾆｼﾞﾝ (mg/m3N)	N-ﾒﾁﾙｱﾆﾘﾝ (mg/m3N)	N-ｴﾁﾙｱﾆﾘﾝ (mg/m3N)	ｸﾛﾛﾆﾄﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/m3N)	水銀 (mg/m3N)	ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/m3N)	鉛 (mg/m3N)
狭山	17	9	27	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	—	<0.9	<0.5	—	—	—	—	—	0.006	<0.01	<0.02
	17	9	27	—	—	—	—	—	1.4	<0.5	—	—	—	—	—	0.12	0.03	0.98
	18	1	25	—	—	—	—	—	<0.9	<0.5	—	—	—	—	—	<0.005	<0.01	<0.02
今池	17	9	9	0.00065	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<1	—	—	—	—	—	—	—	0.025	<0.01	<0.02
	17	9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18	1	23	—	—	—	—	<1	—	—	—	—	—	—	—	0.019	<0.01	<0.02
	18	1	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18	1	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18	1	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18	1	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大井	17	8	31	0.0011	<0.0004	<0.0004	<0.0004	—	—	—	—	—	—	—	—	0.023	<0.01	<0.02
	17	8	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.071	0.17	8.6
	17	8	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	17	8	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18	1	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.019	<0.01	<0.02

水みらいセンター	年	月	日	銅 (mg/m3N)	ﾏﾝｶﾞﾝ (mg/m3N)	ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ (mg/m3N)	ﾍﾞﾘﾘｳﾑ (mg/m3N)	ｱﾝﾁﾓﾝ (mg/m3N)	塩化水素 (mg/Nm3)	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/Nm3)	ﾆｯｹﾙ (mg/Nm3)	砒素 (mg/Nm3)	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/Nm3)	六価ｸﾛﾑ (mg/Nm3)	亜鉛 (mg/Nm3)	ｸﾛﾑ (mg/Nm3)	ｼｱﾝ (mg/Nm3)
狭山	17	9	27	<0.02	<0.02	<0.02	—	<0.005	<1	—	<0.02	<0.0005	—	<0.5	<0.1	—	—
	17	9	27	11	8.0	0.15	—	0.027	140	—	1.8	0.15	—	<0.5	—	—	—
	18	1	25	<0.02	<0.02	<0.02	—	<0.005	<1	—	<0.02	<0.0005	—	<0.5	—	—	—
今池	17	9	9	<0.02	<0.02	<0.02	<0.01	<0.005	<1	—	<0.02	0.0005	—	—	—	—	—
	17	9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5
	18	1	23	<0.02	<0.02	<0.02	<0.01	<0.005	<1	—	<0.02	0.0020	—	—	—	—	—
	18	1	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18	1	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18	1	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18	1	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大井	17	8	31	<0.02	<0.02	<0.02	—	<0.001	<1	—	<0.02	<0.0005	—	—	<0.1	—	0.2
	17	8	31	100	64	0.93	—	0.13	55	—	4.0	0.39	—	—	—	—	—
	17	8	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	17	8	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	18	1	24	<0.02	<0.02	<0.02	—	<0.001	<1	—	<0.02	0.0006	—	—	<0.1	—	2.8

⑦ ダイオキシン類測定結果

●排出ガス

水みらい センター名	形式	炉番号 系列		焼却能力　t／日 (1日当り)	指針値	測定濃度 平成17年度
原田	流動床炉	1・2	H7	50	5ng-TEQ/Nm³	0.00019ng-TEQ/Nm³
	多段炉	3	S56	50	5ng-TEQ/Nm³	-
	多段炉	3	S62	100	1ng-TEQ/Nm³	0.0011ng-TEQ/Nm³
中央	溶融炉	1	H2	70	5ng-TEQ/Nm³	－ng-TEQ/Nm³
	溶融炉	4	H8	80	5ng-TEQ/Nm³	－ng-TEQ/Nm³
	溶融炉	3	H8	110	1ng-TEQ/Nm³	0.000094ng-TEQ/Nm³
	溶融炉	2	H16	110	0.1ng-TEQ/Nm³	0.0000030ng-TEQ/Nm³
高槻	流動床炉	1	H11	90	5ng-TEQ/Nm³	0.0000013ng-TEQ/Nm³
	流動床炉	2	H8	90	5ng-TEQ/Nm³	0.0000017ng-TEQ/Nm³
鴻池	流動床炉	1	H10	130	0.1ng-TEQ/Nm³	0.000039ng-TEQ/Nm³
	流動床炉	2	H13	130	0.1ng-TEQ/Nm³	0.000013ng-TEQ/Nm³
川俣	流動床炉	1	H8	90	5ng-TEQ/Nm³	0.0000073ng-TEQ/Nm³
	流動床炉	2	H12	90	5ng-TEQ/Nm³	0.0000049ng-TEQ/Nm³
	流動床炉	3	H14	90	1ng-TEQ/Nm³	0.000069ng-TEQ/Nm³
狭山	流動床炉	1	S53	45	10ng-TEQ/Nm³	-
	流動床炉	2	H14	70	1ng-TEQ/Nm³	0.00048ng-TEQ/Nm³
今池	流動床炉	2	H10	85	5ng-TEQ/Nm³	0.000013ng-TEQ/Nm³
大井	流動床炉	1	H9	65	5ng-TEQ/Nm³	0.00020ng-TEQ/Nm³

指針値とは、『大阪府廃棄物焼却炉に係る指導指針』の維持管理基準値

●排出水

水みらい センター名	基準値	H17年度	特定施設の種類
原田	１０pg-TEQ/l	0.0023pg-TEQ/l	廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設、下水道終末処理施設
中央		0.00044pg-TEQ/l	廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設、下水道終末処理施設
高槻		0.030pg-TEQ/l	廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設、下水道終末処理施設
渚		0.00094pg-TEQ/l	下水道終末処理施設
鴻池（放流口1）		0.29pg-TEQ/l	廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設、下水道終末処理施設
鴻池（放流口2）		0.018pg-TEQ/l	
川俣		0.050pg-TEQ/l	廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設、下水道終末処理施設
今池（放流口1）		0.0022pg-TEQ/l	廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設、下水道終末処理施設
今池（放流口2）		0.0011pg-TEQ/l	
大井		0.00054pg-TEQ/l	廃ガス洗浄施設、下水道終末処理施設
狭山（放流口1）		0.0034pg-TEQ/l	廃ガス洗浄施設、下水道終末処理施設
狭山（放流口2）		0.0010pg-TEQ/l	廃ガス洗浄施設、下水道終末処理施設
湾岸北部		0.00072pg-TEQ/l	下水道終末処理施設
湾岸中部		0.0017pg-TEQ/l	下水道終末処理施設
湾岸南部		0.0037pg-TEQ/l	-

●ばいじん及び燃えがら

水みらい センター名	形式	炉番号 系列		焼却能力　t/日 (1日当り)	基準値	平成17年度
原田	流動床炉	1・2	H7	50	3ng-TEQ/g	0.00013ng-TEQ/g
	多段炉	3	S56	50		-
	多段炉	3	S62	100		0ng-TEQ/g
中央	溶融炉	1	H2	70		－ng-TEQ/g
	溶融炉	4	H8	80		－ng-TEQ/g
	溶融炉	3	H8	110		0.00027ng-TEQ/g
	溶融炉	2	H16	110		0ng-TEQ/g
高槻	流動床炉	1	H11	90		0.00021ng-TEQ/g
	流動床炉	2	H8	90		0.0061ng-TEQ/g
鴻池	流動床炉	1	H10	130		0ng-TEQ/g
	流動床炉	2	H13	130		0.047ng-TEQ/g
川俣	流動床炉	1	H8	90		0.00069ng-TEQ/g
	流動床炉	2	H12	90		
	流動床炉	3	H14	90		
狭山	流動床炉	1	S53	45		-
	流動床炉	2	H14	70		0ng-TEQ/g
今池	流動床炉	2	H10	85		0ng-TEQ/g
大井	流動床炉	1	H9	65		0ng-TEQ/g

8．維持管理費

①維持操作事務費の概要

	費　　目		猪名川流域	安威川流域	淀川右岸流域	淀川左岸流域	寝屋川北部流域	寝屋川南部流域
全事業費	雨水排除事務費		62,577	405,828	257,692	0	672,860	807,525
	汚水処理事務費		1,846,355	1,942,441	1,213,748	602,537	2,312,589	2,134,371
	不明水処理事務費			0	0	0	0	96,954
	環境対策事務費		137,874	147,726	228,214	28,407	168,448	149,244
	水質管理事務費		71,355	67,798	77,827	55,885	70,338	64,248
	高度処理事務費		47,634	106,854	39,032	130,005	37,332	0
	流域下水汚泥処理事業事務費（※）		0	0	0	874,695	汚水処理事務費に含む	0
	維持操作事務費総計		2,165,795	2,670,647	1,816,513	1,691,529	3,261,567	3,252,342
控除額Ａ			1,080,416	42,085	4,104	5,927	142,564	12,720
控除額Ｂ			137,292	246,050	255,714	922,464	430,967	337,937
補助基本額			948,087	2,382,512	1,556,695	763,138	2,688,036	2,901,685
府補助金	事務費	補助率	―	―	―	―	―	―
	雨水排除	1/2以内	14,945	189,786	122,904	0	312,637	395,428
	汚水処理	1/4以内	0	0	0	143,602	0	0
	不明水処理	1/2以内	0	0	0	0	0	48,395
	環境対策	1/2以内	17,401	33,987	56,942	6,439	39,779	37,230
	水質管理	1/2以内	16,242	30,877	34,690	25,380	31,365	28,662
	高度処理	1/2以内	10,760	49,063	17,265	56,107	17,915	0
		合計	59,348	303,713	231,801	231,528	401,696	509,715
処理単価	処理単価基本事業費		2,165,795	2,670,646	1,816,513	1,691,529	3,261,567	3,252,342
	控除額Ｃ１			301	78	430	0	0
	控除額Ｃ２			5,247	3,225	1,980	9,374	264
	控除額Ｃ３		4,337	36,537	801	3,517	133,190	12,456
	処理単価算定事業費		2,161,458	2,628,561	1,812,409	1,685,602	3,119,003	3,239,622
	高級処理水量(千m3)		102,042	68,263	46,303	32,406	88,096	120,084
	処理単価(円/m3)【流泥事業含】		21.18	38.51	39.14	52.02	35.40	26.98

事業費は補助金完了検査時の金額を記入し、処理単価についてもその金額をﾍﾞｰｽに算出した。
控除額Ａは、受託事業等の補助対象とならないもの。
控除額Ｂは、維持操作事務費総計から補助基本額と控除額Ａを除いたもの。
控除額Ｃ１は、下水道事業ではあるが、スラグ、レンガ、処理水等の他への売却益で、処理単価の
控除額Ｃ２は、下水道事業ではあるが、工事用電力等直接下水処理費用に関係しないもので、処理
控除額Ｃ３は、屎尿の暫定的受入や河川、市単独等の他事業の費用と考えられるもので、処理単価
※平成１６年３月３１日を以ってエース事業は、廃止し、流域下水汚泥処理事業に移管された。

単位：千円

大和川下流流域				南大阪湾岸北部流域	南大阪湾岸中部流域	南大阪湾岸南部流域	流域計
合計	西部	東部	南部				
54,090	54,090	0	0	0	0	0	2,260,572
1,961,772	857,434	562,641	541,697	387,293	280,564	212,981	12,894,651
18,374	9,439	6,056	2,879	6,615	6,090	2,940	130,973
105,753	44,849	33,827	27,077	45,727	6,712	34,997	1,053,102
172,672	59,153	58,723	54,796	48,361	33,647	36,314	698,445
152,479	44,961	66,405	41,113	169,043	77,612	47,658	807,649
0	0	0	0	698,565	0	61,992	1,635,252
2,465,140	1,069,926	727,652	667,562	1,355,604	404,625	396,882	19,480,644
154,461	146,872	2,321	5,268	122,674	1,539	915	1,567,405
53,059	27,072	15,367	10,620	771,773	12,734	71,863	3,239,853
2,257,620	895,982	709,964	651,674	461,157	390,352	324,104	14,673,386
—	—	—	—	—	—	—	—
26,128	26,128	0	0	0	0	0	1,061,828
448,869	175,009	139,785	134,075	0	69,745	52,853	715,069
9,186	4,719	3,028	1,439	3,307	3,045	1,470	65,403
24,602	10,178	8,316	6,108	11,187	1,673	8,697	237,937
78,596	27,113	26,648	24,835	21,940	15,000	16,213	298,965
67,958	19,657	29,104	19,197	59,990	34,295	21,269	334,622
655,339	262,804	206,881	185,654	96,424	123,758	100,502	2,713,824
2,465,140	1,069,926	727,652	667,562	1,335,668	670,865	396,882	19,726,947
2,236	0	0	2,236	0	0	0	3,045
139	0	0	139	3,792	1,539	0	25,560
152,086	146,872	2,321	2,893	118,882	7,618	915	470,339
2,310,679	923,054	725,331	662,294	1,212,994	661,708	395,967	19,228,003
68,559	32,707	17,758	18,094	42,759	16,656	6,805	591,973
33.70	28.22	40.85	36.60	28.37	39.73	58.19	32.48

計算に含めることが適当でないもの。
単価の計算に含めることが適当でないもの。
の計算に含めることが適当でないもの。

②水みらいセンター・ポンプ場の維持管理人数

	名　称	職　　員			委　　託		
		昼　間	夜　間	のべ人数	昼　間	夜　間	のべ人数
水みらいセンター	原　田	40	3	15	31	11	41
	中　央	15	0	15	58	16	98
	高　槻	9	0	9	47	11	77
	渚	19	0	19	24	4	32
	鴻　池	14	0	14	41	18	68
	川　俣	13	0	13	69.2	8.9	88
	狭　山	12	0	12	22	7	43
	今　池	14	0	14	28	11	61
	大　井	11	0	11	18	9	45
	湾岸北部	17	—	17	22	4	30
	湾岸中部	11	—	11	10	3	19
	湾岸南部	12	0	12	13	3	22
	小　計	187	3	162	383.2	105.9	624
ポンプ場	岸　部	中央ＭＣで一括管理			10	6	22
	味　舌	中央ＭＣで一括管理			岸部Ｐ、味舌Ｐを一括管理		
	穂　積	中央ＭＣで一括管理			4	2	9
	摂　津	中央ＭＣで一括管理			中央ＭＣで一括管理		
	前　島	高槻ＭＣで一括管理			6	2	10
	石津中継	渚ＭＣで一括管理			渚ＭＣで一括管理		
	鴻　池	鴻池ＭＣで一括管理			7	2	10
	菊　水	7	0	7	5.2	1.5	9
	太　平				5.8	1.6	9.8
	氷　野				5.8	1.5	9.6
	桑　才				6	1.5	9.8
	茨　田				9.9	2.1	15.2
	深 野 北				5.2	1.5	9
	萱　島				5.9	1.6	9.9
	枚方中継				1	0	1
	寝屋川中継				0.8	0	0.8
	小　阪	管渠含めて10	0	10	6.2	1.5	10
	川　俣				5.0	1.5	8
	新　家				6.1	1.5	10
	寺　島				6.2	1.5	10
	長　吉				6.2	1.5	10
	小 阪 合				5.2	1.5	9
	新 池 島				5.2	1.5	9
	植付				4.2	1.5	8
	深野				4.2	1.5	8
	今 井 戸	今池ＭＣで一括管理			今池ＭＣで一括管理		
	今井戸川	今池ＭＣで一括管理			今池ＭＣで一括管理		
	川面中継	大井ＭＣで一括管理			大井ＭＣで一括管理		
	小吹台中継	大井ＭＣで一括管理			大井ＭＣで一括管理		
	錦郡中継	狭山ＭＣで一括管理			狭山ＭＣで一括管理		
	長野中継	狭山ＭＣで一括管理			狭山ＭＣで一括管理		
	和泉中継	北部ＭＣで一括管理			北部ＭＣで一括管理		
	淡輪中継	南部ＭＣで一括管理			南部ＭＣで一括管理		
	深日中継	南部ＭＣで一括管理			南部ＭＣで一括管理		
	小計	17	0	17	121.1	36.8	207.2
合　　計		204	3	179	504.3	142.7	831.2

（注）人数は昼間，夜間のはりつき人数。
　　のべ人数はローテーションの人数。

③運転管理委託業務

流域	水みらいセンター ポンプ場名	委　託　名	業　者　名	契約金額 (千円)	備　　考
猪名川	原田ＭＣ	３系水処理施設 運転管理業務委託	化工機ﾌﾟﾗﾝﾄ環境ｴﾝｼﾞ（株）	18,900	随契(H17.4.1～H17.5.31)
			化工機ﾌﾟﾗﾝﾄ環境ｴﾝｼﾞ（株）	94,500	入札(H17. 6.1～H18.3.31)
		１・２系汚泥処理施設 運転管理業務委託	月島ﾃｸﾉﾒﾝﾃｻｰﾋﾞｽ（株）	21,315.0	随契(H17.4.1～H17.5.31)
			月島ﾃｸﾉﾒﾝﾃｻｰﾋﾞｽ（株）	113,925	入札(H17. 6.1～H18.3.31)
		３系汚泥処理施設 運転管理業務委託	（株）キャリアテクノ	22,365	随契(H17.4.1～H17.5.31)
			（株）キャリアテクノ	112,875	入札(H17. 6.1～H18.3.31)
		３系焼却炉施設 運転管理業務委託	（株）NGK-Eｿﾘｭｰｼｮﾝ	15,519	随契(H17.4.1～H17.5.31)
			（株）NGK-Eｿﾘｭｰｼｮﾝ	87,675	入札(H17. 6.1～H18.3.31)
安威川	中央ＭＣ水処理 摂津Ｐ	中央MC水処理摂津 ポンプ場運転管理委託	㈱タカダ	334,425	公募（H17.7.1～H18.6.30）
	中央ＭＣ汚泥処理	中央MC汚泥処理運転管理委託	（株）キャリアテクノ	296,310	公募（H17.7.1～H18.6.30）
	岸部Ｐ 味舌Ｐ	運転管理委託	（株）キャリアテクノ	146,685	公募（H17.6.1～H18.5.31）
	穂積Ｐ	運転管理委託	㈱ｱｲｱﾜｰｸ大阪支店	58,380	公募（H17.6.1～H18.5.31）
淀右	高槻ＭＣ	水処理運転管理委託	ｱｲﾃｯｸ㈱大阪支店	261,975	公募（H17.7.1～H18.6.30）
		汚泥処理運転管理委託	(株)高浄	233,100	公募（H17.7.1～H18.6.30）
	前島Ｐ	運転管理委託	(株)高浄	62,370	公募（H17.6.1～H18.5.31）
淀川左岸	渚ＭＣ	施設運転操作業務委託	アイテック(株)	204,225	公募（H17.4.1～H18.3.31） 石津中継ポンプ場・水質含む
寝屋川北部	鴻池ＭＣ 鴻池Ｐ	水・汚泥処理・P運転・増補幹線・路上局操作業務委託	東洋メンテナス(株)	106,312	入札(H17.4.1～H17.5.31)
			東洋メンテナス(株)	530,334	随契(H17.6.1～H18.3.31)
	大平・枚方中継Ｐ	運転操作業務委託	（株）キャリアテクノ	13,248	入札(H17.4.1～H17.5.31)
			（株）キャリアテクノ	65,310	随契(H17.6.1～H18.3.31)
	桑才・茨田Ｐ	運転操作業務委託	アイテック(株)	28,629	随契(H17.4.1～H17.5.31)
			アイテック(株)	143,673	随契(H17.6.1～H18.3.31)
	氷野・深野北Ｐ	運転操作業務委託	日本ﾒﾝﾃﾅﾝｽｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ㈱	21,013	随契(H17.4.1～H17.5.31)
			日本ﾒﾝﾃﾅﾝｽｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ㈱	104,637	随契(H17.6.1～H18.3.31)
	菊水Ｐ	運転操作業務委託	アイテック㈱	10,833	随契(H17.4.1～H17.5.31)
			アイテック㈱	53,323	随契(H17.6.1～H18.3.31)
	萱島・寝屋川中継Ｐ	運転操作業務委託	アイテック㈱	13,149	入札(H17.4.1～H17.5.31)
			アイテック㈱	64,050	随契(H17.6.1～H18.3.31)
寝屋川南部	川俣ＭＣ	運転操作業務委託	東洋メンテナス㈱	557,360	入　札
	小阪Ｐ	運転操作業務委託	(株)キャリアテクノ	69,615	入　札
	川俣Ｐ	運転操作業務委託	東洋メンテナス㈱	51,734	入　札
	新家Ｐ	運転操作業務委託	日本ヘルス工業(株)	75,285	入　札
	長吉Ｐ	運転操作業務委託	(株)高浄	76,020	入　札
	寺島Ｐ	運転操作業務委託	アイテック(株)	75,968	入　札
	小阪合Ｐ	運転操作業務委託	(株)畑中商事	69,195	入　札
	新池島Ｐ	運転操作業務委託	アイテック(株)	69,195	入　札
	植付Ｐ	運転操作業務委託	(株)カンキョウ	60,165	入　札
	深野Ｐ	運転操作業務委託	(株)畑中商事	60,375	入　札
大和川下流	今池ＭＣ	運転操作業務	アイテック(株)	363,720	随契
	大井ＭＣ	運転操作業務	アイテック(株)	252,362	随契
	川面Ｐ	運転操作業務	アイテック(株)	9,965	随契
	小吹台Ｐ	運転操作業務	アイテック(株)	2,693	随契
	狭山ＭＣ	運転操作業務	日本ヘルス工業(株)	192,900	随契
	錦郡Ｐ	運転操作業務	日本ヘルス工業(株)	7,991	随契
	長野Ｐ	運転操作業務	日本ヘルス工業(株)	6,043	随契
湾岸北部	北部ＭＣ	水処理施設運転操作業務	日本メンテナンスエンジニアリング㈱	131,250	指名競争入札 (和泉中継P含む)
湾岸中部	中部ＭＣ	運転管理業務	(株)カンキョウ	23,625	随契(H17. 4.1～H17.6.30)
		運転管理業務	(株)カンキョウ	72,870	随契(H17. 7.1～H18.3.31)
湾岸南部	南部ＭＣほか	運転管理業務	世界産業㈱ (H17.4～H18.3)	92,528	淡輪P・深日P含む 随意契約

④水みらいセンター・ポンプ場の焼却灰・しさ・沈砂等の処分及び薬品・電力契約等の状況

水みらいセンター

名称		契約電力	沈砂処分先	しさ発生量			焼却灰		
				発生量	経費	しさ処分先	運搬費	処分費	処分先
		(KW)		(m3/年)	(円/年)		(円/ｔ)	(円／ｔ)	
水みらいセンター	原田	8,100	大阪ﾌｪﾆｯｸｽ	252	汚泥処理に含む	豊中市伊丹市クリーンランド場内焼却	3,517.5 3,192	4,830 4,830	大阪フェニツクス 尼崎フェニツクス
	中央	6,000	ｶﾝﾎﾟﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ㈱	249.81 (ｔ) 沈砂含む	6,819,804 沈砂含む	ｶﾝﾎﾟﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ㈱	―	―	―
	高槻	4,400	ｶﾝﾎﾟﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ㈱ 大阪ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ	33.38 148.37	911,272 498,518	ｶﾝﾎﾟﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ㈱ 高槻市クリーンセンター	6,601.35	4,830	神戸沖 ﾌｪﾆｯｸｽ
	渚	3,650 内組合分 2,280	大阪環境事業共同組合	53.89	― ※東部下水にて	枚方市清掃工場			
	鴻池	6,800	泉大津 ﾌｪﾆｯｸｽ	128.7 (83t/年)	6,888,000	(株)ダイカン	4,830	4,830	泉大津 ﾌｪﾆｯｸｽ
	川俣	6,500	ﾌｪﾆｯｸｽ 神戸沖	396.0 (262t)	21,783,300	(株)ダイカン	3,780	4,830	ﾌｪﾆｯｸｽ 神戸沖
	今池	3,140	堺 ﾌｪﾆｯｸｽ	79.5 雨水Ｐ場分含む	汚泥処理に含む	場内処分 (焼却)	4,800	4,830	堺 ﾌｪﾆｯｸｽ
	狭山	1,850	場内処分 (焼却)	85.72	汚泥処理に含む	場内処分 (焼却)	5,000	4,830	堺 ﾌｪﾆｯｸｽ
	大井	2,150	場内処分 (焼却)	16.49	汚泥処理に含む	場内処分 (焼却)	5,400	4,830	堺 ﾌｪﾆｯｸｽ
	湾岸北部	2,900	大阪環境事業共同組合	42.2	338,250	忠岡町クリーンセンター			
	湾岸中部	1310	株式会社ダイカン	16.1	201,820	岸和田市貝塚市清掃施設組合			
	湾岸南部	730	場内処分	119.7	処分費免除 自家運搬	泉南清掃事務組合	2,500 税別 脱水ケーキ		大阪南 スラッジ センター

名称		重油 平均単価 (円／l)	高分子単価 (円／kg)	塩鉄単価 (円／kg)	次亜塩単価 (円／kg)	その他
水みらいセンター	原田	65.1	378.00	22.89	21.735	
	中央	50.89 コークス 37.78 (円／kg)	1,044.75	－	17.79	苛性ソーダ(48%) 26.9325(円/kg) 活性炭 195.3(円/kg)
	高槻	54.08	1,035.28		18.04	
	渚				次亜塩素酸ソーダ 16.69	ポリ塩化アルミニウム(PAC) 19.95
	鴻池	52.14	高分子凝集剤 310.00 ポリ塩化アルミニウム 19.10	25.20	19.95	苛性ソーダ 6.93(円/kg) 脱臭剤 95.55(円/kg)
	川俣	52.92	高分子凝集剤 310.8 ポリ塩化アルミニウム 19.20	－	17.85	苛性ソーダ 29.90(円/kg)
	今池	56.124	高分子凝集剤 脱水機用 1029.00 浮上濃縮用 381.15	塩化第１鉄 11.97	次亜塩素酸ソーダ 17.50	(円／kg) 苛性ｿｰﾀﾞ(20%) 7.14 消泡剤 238.35 消臭剤 291.90
	狭山	62.0 都市ｶﾞｽ 65.4(円/m3)	高分子凝集剤 脱水用 1,029.00 濃縮用 381.15	－	次亜塩素酸ソーダ 17.50	(円／kg) 苛性ｿｰﾀﾞ(20%) 7.14 消泡剤 238.35 消臭剤 325.50 ポリ塩化アルミ 18.80
	大井	57.169	高分子凝集剤 1,029.00	－	次亜塩素酸ソーダ 17.50	(円／kg) 苛性ｿｰﾀﾞ(20%) 7.14 硫酸バンド 17.00 消臭剤 325.50 ポリ塩化アルミ 18.80
	湾岸北部	55.1				次亜塩素酸ナトリウム 16.10(円/kg) ポリ塩化アルミニウム 17.00(円/kg)
	湾岸中部	94.5 税込			15.5 税別	ポリ塩化アルミニウム 23.5(円/kg)
	湾岸南部	53 税別	378 税別		17.8 税別	PAC 19.85(円／kg) 汚泥消臭剤 190(円／kg) 税別

ポンプ場

名称		契約電力		沈砂処分先	しさ処分先
流域	ポンプ場名	(月)	(KW)		
安威川	岸　部	4～8 9～3	107 114	ｶﾝﾎﾟﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ(株)	ｶﾝﾎﾟﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ(株)
	味　舌	4～6 7 8～1 2 3	348 359 365 400 410	ｶﾝﾎﾟﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ(株)	ｶﾝﾎﾟﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ(株)
	穂　積	4～8 9～3	215 224	ｶﾝﾎﾟﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ(株)	ｶﾝﾎﾟﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ(株)
	摂　津	4～3	650	ｶﾝﾎﾟﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ(株)	ｶﾝﾎﾟﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ(株)
淀川右岸	前　島	4～9 10 11～3	201 130 122	大阪ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ ｶﾝﾎﾟﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ(株)	ｶﾝﾎﾟﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ(株)
淀川左岸	石津中継	4～1 2～3	457 423	―	―
寝屋川北部	菊　水	4～6 7～3	117 116	鴻池水みらいセンター	(株)ダイカン
	大　平	4～8 9～3	196 244	鴻池水みらいセンター	(株)ダイカン
	氷　野	4～10 11～3	279 236	鴻池水みらいセンター	(株)ダイカン
	桑　才	4～3	790	鴻池水みらいセンター	(株)ダイカン
	茨　田	4～9 10 11～12 1～3	447 437 388 340	鴻池水みらいセンター	(株)ダイカン
	深 野 北	4～7 8～3	173 185	鴻池水みらいセンター	(株)ダイカン
	枚方中継	4～10 11～3	352 253	鴻池水みらいセンター (大平ポンプ場へ搬送)	(株)ダイカン
	萱　島	4～7 8～3	267 271	鴻池水みらいセンター	(株)ダイカン
	寝屋川中継	4～5 6 7 8～2 3	83 111 144 171 176	鴻池水みらいセンター (大平ポンプ場へ搬送)	(株)ダイカン
寝屋川南部	小　阪	4～10 11～3	970 977	川俣水みらいセンターにて 再洗浄後フェニックス神戸沖	(株)ダイカン
	川俣	4～10 11～3	159 130	川俣水みらいセンターにて 再洗浄後フェニックス神戸沖	(株)ダイカン
	新　家	4～5 6～7 8～9 10 11～3	413 428 450 508 533	川俣水みらいセンターにて 再洗浄後フェニックス神戸沖	(株)ダイカン
	長　吉	4～3	854	川俣水みらいセンターにて 再洗浄後フェニックス神戸沖	(株)ダイカン
	寺　島	4～3	866	川俣水みらいセンターにて 再洗浄後フェニックス神戸沖	(株)ダイカン
	小 阪 合	4～5 6～7 8 9～3	307 282 290 299	川俣水みらいセンターにて 再洗浄後フェニックス神戸沖	(株)ダイカン
	新池島	4～3	700	川俣水みらいセンターにて 再洗浄後フェニックス神戸沖	(株)ダイカン
	植付	4～6 7 8 9～3	361 409 424 518	川俣水みらいセンターにて 再洗浄後フェニックス神戸沖	(株)ダイカン
	深野	4～6 7～3	161 169	川俣水みらいセンターにて 再洗浄後フェニックス神戸沖	(株)ダイカン
大和川下流	川　面	4～6 7～3	85 79	大井水みらいセンター	大井処理場
	小吹台	4～6 7～8 9～3	50 57 61	大井水みらいセンター	―
	錦　郡	4～10 11～2 3	266 260 268	狭山水みらいセンター	狭山処理場
	長　野	4～9 10～3	37 34	―	狭山処理場
湾岸北部	和泉中継	9 10～12 1～2 3	18 10 11 12	-	-
湾岸南部	淡輪中継	4～9 10～11 12～3	163 158 83	8kg 湾岸南部水みらいセンター	40kg 泉南清掃工場
	深日中継	4～5 6～3	18 20	0	-

⑤改良工事等状況

猪名川流域

施設名称	設置場所	工　事　件　名	金　額（千円）	経過年数	備　考
猪名川	合計		0	－	

安威川流域

施設名称	設置場所	工　事　件　名	金　額（千円）	経過年数	備　考
岸部幹線	管渠	更正工事（その１）	107,100		公共
	管渠	更正工事（その２）	63,525		公共
茨木摂津雨水幹線	管渠	漏水改良工事	4,489		単独
安威川	合計		175,114	－	

淀川右岸流域

施設名称	設置場所	工　事　件　名	金　額（千円）	経過年数	備　考
高槻水みらいセンター	汚泥処理施設	防食工事（その１）	14,585		公共
	汚泥処理施設	防食工事（その２）	20,045		公共
淀川右岸	合計		34,630	－	

淀川左岸流域

施設名称	設置場所	工　事　件　名	金　額（千円）	経過年数	備　考
渚水みらいセンター	北大阪SC	スラグストックヤード改良工事	1,504		単独
			1,504	－	

寝屋川北部流域

施設名称	設置場所	工　事　件　名	金　額（千円）	経過年数	備　考
鴻池水みらいセンター	場内管渠	場内管渠改良工事（その1）	14,364		公共
	場内管渠	場内管渠改良工事（その2）	45,540		公共
中央幹線（一）	管渠	管渠改良工事	(45,287) 9,975		公共（債務）
大東幹線（二）	人孔	特殊人孔改良工事	(26,941) 8,377		公共（債務）
太平ポンプ場	沈砂池・ポンプ棟	屋上防水（改良）工事	5,345		公共
茨田ポンプ場	沈砂池・ポンプ棟	屋上防水（改良）工事	9,372		公共
水野ポンプ場	沈砂池・ポンプ棟	屋上防水（改良）工事	19,499		公共
菊水ポンプ場	沈砂池・ポンプ棟	屋上防水（改良）工事	4,441		公共
寝屋川北部	合計		116,913	－	

寝屋川南部流域

施設名称	設置場所	工　事　件　名	金　額（千円）	経過年数	備　考
川俣水みらいセンター	水処理棟	ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ流入水路改良工事	(70,105) 14,493		公共（債務）
	場内管渠	場内管渠改良工事（その1）	9,971		公共
	場内管渠	場内管渠改良工事（その2）	6,755		公共
中央南幹線	人孔	特殊人孔改良工事	(22,024) 8,918		公共（繰越）
枚岡河内北幹線	人孔	流域人孔改良工事	11,919		公共
寝屋川南部	合計		52,056	－	

大和川下流流域

施設名称	設置場所	工　事　件　名	金　額（千円）	経過年数	
狭山水みらいセンター	２系水処理施設	加圧浮上設備改良工事	3,990		単独
	２系水処理施設	蝶形弁及び流量計配管補修工事	2,205		単独
大和川下流	合計		6,195	－	

南大阪湾岸北部流域

施設名称	設置場所	工　事　件　名	金　額（千円）	経過年数	
岸和田忠岡幹線（１）	岸和田忠岡幹線(1)他	人孔蓋他改良工事	2,825		
大阪南下水汚泥広域処理場	汚泥乾燥機	乾燥機改良工事	59,850		流泥事業
湾岸北部	合計		2,825	－	

南大阪湾岸中部流域

施設名称	設置場所	工　事　件　名	金　額（千円）	経過年数	備　考
中部水みらいセンター	処理場外周	外周柵他改良工事	2,016		
湾岸中部	合計		2,016	－	

南大阪湾岸南部流域

施設名称	設置場所	工　事　件　名	金　額（千円）	経過年数	
南部水みらいセンター	合計		0	－	

⑥補修工事等状況

猪名川流域下水道事務所

施設名称	設置場所	工　事　件　名	金　額 (千円)	経過 年数	備　考
原　田 水みらい センター	沈砂池	第2沈砂池流入ｹﾞｰﾄ整備工事	3,255	33	
		3系沈砂掻揚機整備工事	26,670	16	
		第3ﾎﾟﾝﾌﾟ場沈砂搬出機修理	1,008	16	
	ポンプ場	第1ﾎﾟﾝﾌﾟ場汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ整備工事	14,070	32	
		第3ﾎﾟﾝﾌﾟ場№2汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ電動機整備工事	21,000	19	
		第１ﾎﾟﾝﾌﾟ場天井ｸﾚｰﾝ修理	893	40	
		第1ﾎﾟﾝﾌﾟ場汚水ポンプ修理	388	40	
		3系分配槽流出可動堰修理	1,281	23	
	水処理	３系水処理　初沈Ｃ２ｺﾚｸﾀｰ整備工事	11,340	12	
		３系水処理　反応ﾀﾝｸ撹拌機整備工事	10,710	19	
		2系水処理減速機修理	1,176	23	
		3系水処理ポンプ修理	1,197	19	
		3系初沈ｽｶﾑ撹拌機修理	451	23	
		1･2系濃縮機脱臭ﾌｧﾝ修理	334	15	
		3系脱臭塔ヘッダー管修理	336	23	
		3系脱水脱臭塔循環ﾎﾟﾝﾌﾟ修理	1,029	22	
		2系水処理返送汚泥配管修理	378	30	
		２系水処理返送汚泥ﾎﾟﾝﾌﾟ修理	840	30	
		2系生反槽空気弁修理	316	30	
		１・２系水処理計装設備修理	94	13	
		3系水処理減速機修理	945	22	
		3系水処理変速機修理	294	4	
		自動採水器修理	89	20	
		溶存酸素(DO)計変換器修理	73	14	
		UV計修理	100	2	
	汚泥処理	1･2系消化槽補機整備工事	5,964	35	
		1･2系遠心濃縮機整備工事	15,750	15	
		1･2系脱水機補機整備工事	8,736	10	
		3系遠心濃縮機整備工事	16,590	14	
		3系脱水機補機整備工事(消化槽補機整備工事統一)	28,003	14	
		3系脱水機整備工事	23,940	14	
		№5消化槽ガス攪拌弁修理	221	16	
		1･2系汚泥処理減速機修理	1,197	12	
		１・２系ボイラ給水ポンプ修理	683	12	
		1･2系専焼ﾎﾞｲﾗ圧縮機修理	630	12	
		1･2系ﾎﾞｲﾗ用ﾎﾟﾝﾌﾟ修理	683	12	
		3系水処理再利用水ポンプ修理	1,271	22	
		3系急ろ用空気圧縮機修理	998	22	
		3系汚泥処理配管修理	1,292	22	
		3系汚泥処理ろ布洗浄水ポンプ修理	1,292	11	
		遠心濃縮機棟天井クレーン修理	614	14	
		3系汚泥搬出コンベヤ修理	932	22	
		３系消化槽給水ﾎﾟﾝﾌﾟ修理	866	8	
		冷凍式ｴｱﾄﾞﾗｲﾔ修理(計装用)	278	22	
		3系ｶﾞｽ発用ポンプ修理	764	8	
		3系消石灰供給ｺﾝﾍﾞﾔ修理	661	22	
		3系消化槽計装用除湿機修理	273	22	
		3系汚泥処理圧入配管修理	1,099	22	
		ガス発ポンプ用モータ修理	32	8	
	ガスプラント	3系球形ｶﾞｽﾀﾝｸ整備工事	4,394	22	
		１・２系ガスプラント空気圧縮機修理	1,245	15	
	焼却設備	1･2系焼却炉設備整備工事	23,730	9	
		3系焼却炉設備整備工事	25,515	22	
		3系焼却炉設備整備工事その2	26,460	22	
		3系焼却炉ﾌｧﾝ整備工事	5,670	22	
		3系焼却灰仮置ヤード擁壁工事	3,056	0	
		焼却炉空気圧縮機修理	157	9	
		1･2系焼却炉計装設備修理	241	9	
		1･2系焼却炉ﾚﾍﾞﾙ計修理	263	9	
		3系焼却炉計装コンプレッサー修理	1,207	22	
		3系焼却ﾎﾞｲﾗ給水配管修理	945	22	
		３系焼却ｸﾚｰﾝﾓﾆﾀｰ修理	24	22	
	一般	1･2系管理棟風呂ﾎﾞｲﾗｰ修理	299	12	
		2系脱臭棟北側ｼｬｯﾀｰ修理	300	27	
		2系脱臭棟北側ｼｬｯﾀｰ電源修理	201	27	
		3系中央管理棟空調機修理	472	22	
		排煙ダンパー非常エンジン修理	422	22	
		高架水槽修理	1,029	22	
		3系焼却ｼｬｯﾀｰ修理	294	22	
		3系焼却ｼｬｯﾀｰ電源修理	297	22	
		施設ﾄﾞｱｰ､ｶﾞﾗｽ修理	73		
		庁用備品修理	184		
		1･2系№1自家発修理	892	39	
	車両	車両修理（１１件＋スカイランド２件）	782		
	水質関係	ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ整備工事	8,180	31	
		電子天秤修理	386	14	
		原子吸光分析装置修理	73	16	
		イオンメーター修理	100	12	
		ｶﾞｽｸﾛﾃﾞｰﾀ処理装置修理	1,073	14	
		燃検式ﾃﾞｼﾞﾀﾙ熱量計修理	263	9	
		ICP分析装置修理	53	16	
		水素化物発生装置修理	100	17	
	その他	施設修繕にかかる消耗品	21,958		
猪名川流域	合計		341,374		

安威川、淀川右岸流域下水道組合

施設名称	設置場所	工事件名	金額（千円）	経過年数	備考
中央水みらいセンター	雨水	雨水ｴﾝｼﾞﾝ補修	6,825	20	
		雨水自動除塵機補修	17,850	16	
	水処理	水処理ポンプ補修	9,870	12～8	6台
		２系№1汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ補修	14,700	26	
		処理水配管他補修	6,008	24～13	
		水処理掻寄機補修	15,120	15	
	汚泥処理	３号溶融炉補修	5,040	9	
		溶融炉炉底金物（３号用）補修	4,410	9	
		汚泥処理ポンプ補修	8,400	-	8台
		ベルトプレス補修	31,290	8	
		脱水機棟空調機補修	5,586	12	
		脱水ケーキ場外処分設備補修	13,125	-	
		スラグ粒調設備補修	10,920	12	
	脱臭設備	脱臭設備補修	3,749	4	
	その他	減速機補修	4,572	-	14台
		公用車車検	274	-	
		高架揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ補修	3,150	26	
岸部ポンプ場	沈砂地	減速機補修	600	12～8	2台
味舌ポンプ場	ポンプ棟	千里系汚水ポンプ補修	8,610	17	
		雨水エンジン補修	12,550	12	
	沈砂地	減速機補修	2,593	-	7台
	その他	空調設備補修	4,095	23～19	
穂積ポンプ場	沈砂池	減速機補修	902	-	2台
摂津ポンプ場	沈砂池	減速機補修	1,413	-	4台
	ポンプ棟	雨水エンジン補修	31,025	6	
	その他	雨水放流ゲート補修	1,838	25	
安威川流域	合計		224,515		
高槻水みらいセンター	雨水	雨水ディーゼルエンジン補修	10,343	23	
		雨水ディーゼルエンジン補修その２	5,985	12	
	水処理	Ｂ系終沈掻寄機補修	9,468		
	汚泥処理	南脱水ケーキ圧送ポンプ他補修	11,235	11～9	
		南汚泥貯留槽撹拌機補修	1,943	12	
		焼却施設補修	25,200	9	
		南脱水機補修	40,950	9	
	汚泥処理、水処理	ポンプ設備補修	7,117	19～11	9台
	その他	取水ポンプ補修	2,310	36	
		除鉄除マンガン設備補修	1,260	22	
		減速機補修	4,883	27～3	13台
		芥川横断ゲート他補修	6,720	23	
前島ポンプ場	ポンプ棟	冷却水ポンプ補修	3,908	12	
		冷却水ポンプ補修その２	3,132	33	
前島ポンプ場	ポンプ棟	雨水ディーゼルエンジン補修	5,529	30	
淀川右岸流域	合計		139,983		

淀川左岸流域下水道組合

施設名称	設置場所	工事件名	金額（千円）	経過年数	備考
渚水みらいセンター	水処理	沈砂池し渣脱水機整備	6,963		
		非常用自家発電機点検整備	4,725		
		空気作動装置類整備	2,205		
		掻き寄せ用樹脂チェーン点検調整	2,415		
		場内減速機点検整備	4,620		
		№1沈砂掻揚機整備工事	30,167		
		ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ覆蓋整備工事	15,645		
		№5最終沈殿池整備工事	20,475		
		ｽｶﾑｽｷﾏｰ整備工事	13,860		
		細目除塵機ｼｬｰﾋﾟﾝ改造工事	8,033		
		A-1系ｴｱﾀﾝ水中攪拌機取替工事	15,120		
		№2細目除塵機整備工事	16,275		
		除塵機用し渣掻揚機整備工事	7,350		
		次亜塩素酸ｿｰﾀﾞ貯留整備工事	7,140		
		A系反応ﾀﾝｸ自動計測器類更新工事	11,550		
		ﾎﾟﾝﾌﾟ等修理	5,810		
	水質	原子吸光分光光度計	38		
		ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ	80		
		残留塩素計	26		
淀川左岸	合計		172,497		

寝屋川北部広域下水道組合

	設置場所	工事件名	金額（千円）	経過年数	備考
菊水ポンプ場	電気室	電気設備補修工事	203	38	
	ポンプ室	ポンプ室搬入扉他取替工事	5,019	38	
	その他	工事材料費	0		
		諸材料費	1,459		
	小計		6,681		
大平ポンプ場	電気室	電気設備補修工事	312	37	
	ポンプ室	冷却水配管他取替工事	3,507	37	
		湧水ポンプ取替工事	1,596	37	
	屋外	外灯補修工事	4,701	37	
	その他	工事材料費	43		
		諸材料費	199		
	小計		10,358		

施設名称	設置場所	工事件名	金額（千円）	経過年数	備考
氷野ポンプ場	沈砂池	自動除塵機改良工事	1,838	11.17.22.27	
	ポンプ室	真空ポンプ他取替工事	7,140	36	
		クレーン補修工事	1,134	36	
	その他	工事材料費	24		
		諸材料費	391		
	小計		10,527		
桑才ポンプ場	沈砂池	篩渣洗浄設備補修工事	20,265	17	
		沈砂池機械補修工事	6,069	17	
	ポンプ室	雨水エンジン排気管補修工事	3,518	22.24	
	その他	工事材料費	173		
		諸材料費	1,325		
	小計		31,350		
茨田ポンプ場（古川）	沈砂池	油圧ユニット補修工事	1,418	32	
	ポンプ室	インタークーラ取替工事	2,100	30	
	場内一般	水道管補修工事	148	32	
	その他	工事材料費	4		
		諸材料費	80		
	小計		3,750		
茨田ポンプ場（中継）	沈砂池	沈砂搬出機補修工事	20,685	27	
	場内一般	水道管補修工事	148	32	
	その他	工事材料費	10		
		諸材料費	619		
	小計		21,462		
深野北ポンプ場	沈砂池	汚水掻揚機他補修工事	10,238	20	
	ポンプ室	雨水ポンプ吐出管補修工事	861	14	
	その他	工事材料費	1		
		諸材料費	1,099		
	小計		12,199		
枚方中継ポンプ場	沈砂池	水切りスクリーン設置工事	17,325		
	その他	工事材料費	0		
		諸材料費	1,465		
	小計		18,790		
萱島ポンプ場	沈砂池	汚水沈砂掻揚機補修工事	10,815	18	
	ポンプ室	換気ダクト取替工事	1,575	18	
	その他	工事材料費	0		
		諸材料費	936		
	小計		13,326		
寝屋川中継ポンプ場					
	その他	工事材料費	0		
		諸材料費	100		
	小計		100		
鴻池水みらいセンター	水処理	B系曝気槽補修工事	25,200	23	
		A系№3最終沈澱池流出側駆動用スプロケット取替工事	2,402	30	
		水処理用帳票作成装置取替工事	2,888	6	
		水道配管補修工事	536	30	
	小計		31,026		
	汚泥処理	混合汚泥貯留槽撹拌機取替工事	12,338	15	
		汚泥処理計装設備補修工事	9,450	15	
		汚泥棟給水配管他補修工事	5,670	8	
		脱水棟ホイスト改良工事	2,079	8	
	小計		29,537		
	場内一般	分電盤補修工事	3,728	33	
		消防用設備等補修工事	870	33	
		放送設備取替工事（本館管理棟）	1,827	33	
		本館管理棟エレベーター補修工事	8,239	33	
		本館管理棟汚水管等取替工事	5,284	33	
		公園施設補修工事	2,520	15	
		雨水情報システム補修工事	9,660	5	
		修繕料	642		
	小計		32,770		
	その他	工事材料	1,164		
		諸材料	18,770		
	小計		19,934		
鴻池ポンプ場	沈砂池	脱臭吸込み口設置工事	2,562	0	
		新前処理無停電電源装置用蓄電池取替工事	4,557	6	
		修繕料	313		
	小計		7,432		
	ポンプ場一般	消防用設備等補修工事	600	33	
	小計		600		
	その他	工事材料	0		
		諸材料	160		
	小計		160		

施設名称	設置場所	工　事　件　名	金　額（千円）	経過年数	備　考
水質	水 処 理	ヒーター温度制御基板等修繕	180	19	
		湯煎器修理	24	30	
	小計		204		
	そ の 他	諸材料	1,684		
	小計		1,684		
管渠	寝屋川枚方幹線他	浚渫補修工事	4,484	35	
	寝屋川枚方幹線他	管渠クラック他補修工事	6,090	35	
	門真寝屋川（二）幹線	マンホール補修工事	2,520	35	
	寝屋川（二）幹線	マンホール補修工事	1,050	35	
	寝屋川（二）幹線	マンホール補修工事その２	788	35	
	中央(一)幹線	マンホール補修工事	735	35	
	そ の 他	工事材料	25		
		諸材料	1,742		
	小計		17,434		
寝屋川北部流域	合計		164,907		

寝屋川南部広域下水道組合

施設名称	設置場所	工　事　件　名	金　額（千円）	経過年数	備　考
川　俣水みらいセンター	水処理	沈砂池№8汚水自動除塵機補修工事	12,810	13	
		№4汚水ポンプ補修工事	14,700	33	
		水処理Ⅳ-1初沈汚泥掻寄機補修工事	5,145	15	
		Ⅳ-1初沈汚泥掻寄機従動軸修繕	129	15	
		B系初沈引抜汚泥濃度計修繕	389		
		B系水処理NO.2ブロワー及び№１，２，送風機用電動機補修工事	12,075	15	
		B系水処理送気管修繕	81	15	
		Ⅳ・Ⅴ系最終沈澱池汚泥引抜弁補修工事	4,620	15	
		終沈テルハトロリー修繕	478	30	
		水処理滅菌設備　雨水用№１次亜塩注入ポンプ修繕	473	15	
		投込み式水位計修繕	437		
		沈砂洗浄棟　受入ホッパー切出し装置補修工事	9,555	12	
	汚泥処理	重力濃縮槽　生物脱臭装置制御盤修繕	294	4	
		機械濃縮棟 №4・5濃縮汚泥循環ポンプ修繕	499		
		重力濃縮設備№１除塵機駆動モーター取替修繕	391	9	
		汚泥処理№1遠心濃縮機補修工事	26,250	16	
		機械濃縮棟№1砂ろ過水ポンプ修繕	420	16	
		汚泥処理№1濃縮汚泥貯留槽撹拌機補修工事	932	8	
		汚泥処理№2-1,3,4汚泥供給ポンプ補修工事	4,200	4	
		汚泥処理№2-2汚泥供給ポンプ補修工事	1,397	4	
		B系汚泥処理№2-3、4ベルトプレス補修工事	51,975	4	
		B系汚泥処理№2-3、4ベルトプレス補修工事(第一回追加変更)	1,113	4	
		B系汚泥処理№2-3、4ベルトプレス補修工事(第二回追加変更)	641	4	
		B系汚泥処理Ⅰ～Ⅲ系脱水ケーキ供給ポンプ補修工事	9,975	3～8	
		B系汚泥処理Ⅰ～Ⅲ系脱水ケーキ供給ポンプ補修工事(追加変更)	945	3～8	
		B系汚泥処理　１系流動空気予熱器上部ケーシング修繕	364	8	
		Ｂ系汚泥処理№1-1排煙処理塔循環ポンプ修繕	499	8	
		Ｂ系汚泥処理Ⅱ系バグフィルター等補修工事	20,475	4	
		Ｂ系汚泥処理コンプレッサー補修工事	6,279	3～8	
		汚泥処理焼却系№1返送水ポンプ修繕	1,363	8	
		汚泥処理脱水系№2返送水ポンプ修繕	1,701	8	
		Ｂ系汚泥処理給気ファン修繕	257	8	
		汚泥処理風向・風速計補修工事	5,670	26	
		脱臭設備活性炭入替工事（機械濃縮棟）	2,558	16	
	水質	水質モニター整備工事	11,235	3～26	
		ＴＯＣ計（島津製作所５０００Ａ型）修繕	380		
		ＴＯＣ計用ターンテーブル修繕	426		
		においセンサーXP-329修繕	104		
	共通	直流電源設備整備工事	13,650	9～15	
		遠方監視設備整備工事	4,095	2	
	スカイランド	スカイランド場内放送設備修繕	160	14	
		スカイランドスロープ修繕	490	19	
		スカイランド大便器修繕	493	19	
		スカイランド木製、鉄製複合遊具及び小太鼓橋修繕	291	19	
		ヘッドトリマー修繕 HT-767S	31		
	一般	管理本館空調設備修繕	1,192	9	
		水処理棟操作室空調設備修繕	206	9	
		水処理棟作業員控室空調設備修繕	191		
		Ｂ系水処理棟電気室空調設備修繕	58	15	
		Ｂ系汚泥処理空調用ボイラー補修工事	3,518	8	
		本館ＣＯ２消火設備非常電源装置修繕	500	33	
		自家発棟自動火災報知設備修繕	397	23	
		自家発棟ハロン消火設備修繕	500	23	
		本館トイレ修繕	84	33	
		小便器修繕	489	33	
		初沈東入り口上パラペット修繕	486	33	
		管理本館西面2Fバルコニー天井修繕	481	33	
		本館階段修繕	245	33	
		汚泥棟電気室二重壁修繕	464	8	
		機械濃縮棟給湯配管修繕	147		
		管理棟流し排水管詰まり修繕	84	33	
		組合事務所蛍光灯安定器交換修繕	47		

施設名称	設置場所	工　事　件　名	金　額（千円）	経過年数	備　考
川　俣 水みらい センター	一般	水処理切断機修繕　L-120S-N	17		
		ガス検知器修繕	278		
	その他	諸材料　（水処理）	11,609		
		諸材料　（汚泥処理）	23,001		
		諸材料　（スカイランド）	1,005		
		諸材料　（水質）	3,368		
	小計		278,812		
管渠	管　渠	飛行場北№13人孔嵩下げ修繕	415	13	
		飛行場南№14人孔修繕	327	15	
	その他	諸材料	678		
	小計		1,420		
小　阪 ポンプ場	沈砂池	№1,2汚水粗目スクリーン補修工事	3,696	24	
		篩渣脱水機用ローター修繕	500		
		篩渣脱水機、№3・4沈砂ホッパー補修工事	13,965	24	
		洗浄水排水タンク制御機器修繕	98		
	ポンプ棟他	№4汚水ポンプ及び№3,4汚水ポンプ用電動機補修工事	11,340	22～24	
		雨量計変換器修繕	798		
		投込み式水位計修繕	218		
		振動測定器（MD-220）修繕	97		
		テレメータ修繕	139		
	その他	諸材料	1,477		
	小計		32,328		
川　俣 ポンプ場	沈砂池	№5し渣搬出機用Ｃ／Ｃユニット修繕	226		
	ポンプ棟他	№１雨水ポンプ用機関弁腕タンク取替修繕	431	34	
		№4雨水ポンプ用エンジン補修工事	14,490	20	
		№5雨水ポンプ補修工事	23,100	12	
		重油貯留槽油面計修繕	431		
		監視設備用ＣＲＴモニター修繕	483		
		直流電源設備補修工事	5,040		
	その他	諸材料	949		
	小計		45,150		
新　家 ポンプ場	沈砂池	№9雨水沈砂掻揚機補修工事	26,775	19	
		№3汚水ポンプ・№4雨水ポンプ補修工事	36,750	31・24	
		№4雨水ポンプ曲胴管ボルト取付部修繕	500	24	
		高圧気中開閉器修繕	2,310	19	
		投込み式水位計修繕	239		
		光電分離型火災報知器修繕	359		
	その他	諸材料	1,503		
	小計		68,436		
長　吉 ポンプ場	沈砂池	№1汚水沈砂掻揚機補修工事	1,753		
		№2汚水粗目スクリーン補修工事	1,995	23	
	ポンプ棟他	№3汚水ポンプ設備補修工事	6,825	17	
		雨水ポンプ逆流防止弁修繕	483		
		雨水ポンプ制御回路修繕	395		
		雨水ポンプ井水位計測回路修繕	210		
		ＨＰＡ２空調機修繕	449		
		空調機AC-2ガス漏れ修繕	391		
		操作室系空調機修繕	485		
	その他	諸材料	3,216		
	小計		16,202		
寺　島 ポンプ場	沈砂池	№1-1,2,3-1,2雨水粗目スクリーン等補修工事	18,690	22	
		№3-2汚水自動除塵機用点検タラップ修繕	490	10	
		流入ゲート用油圧ユニット点検扉修繕	494		
		汚水自動除塵機用点検口修繕	326	5～10	
		脱臭設備活性炭入替工事	2,039	2	
		投込み式水位計修繕	299		
	ポンプ棟他	No.2汚水ポンプ、No.1雨水ポンプ補修工事	38,850	20～23	
		No.4汚水ポンプ用減速機初期潤滑油ポンプ修繕	494	5	
		ポンプ棟B2F作業用電源修繕	384		
		テレメータ修繕	139		
		消火栓ポンプ用呼水槽修繕	284		
		防火ダンパ用点検口修繕	499		
		トイレ排水管修繕	488		
	その他	諸材料	2,861		
	小計		66,337		
小阪合 ポンプ場	沈砂池	脱臭設備活性炭入替工事	1,621	2	
	ポンプ棟他	№2汚水ポンプ用電動機修繕	1,344	17	
	その他	諸材料	799		
	小計		3,764		
新池島 ポンプ場	沈砂池	№2汚水自動除塵機、№2雨水自動除塵機等補修工事	22,397	11	
	ポンプ棟他	自家発及びNo.1雨水ポンプ用エンジン補修工事	20,160	11	
		№2汚水ポンプ用電動機補修工事	2,940	11	
		№3汚水ポンプ逆止弁修繕	473	11	
		№1地下タンク液面計補修工事	1,680	11	
		脱臭設備活性炭入替工事	1,515	2	
		河川水位計変換器修繕	394	11	
		監視室空調機修繕	419	11	
	その他	諸材料	1,581		
	小計		29,162		
植　付 ポンプ場	沈砂池	投込み式水位計修繕	236	7	
	ポンプ棟他	№2汚水ポンプ補修工事	3,570	7	
		脱臭設備活性炭入替工事	1,560	2	
	その他	諸材料	1,578		
	小計		6,944		
深　野 ポンプ場	沈砂池	沈砂池ピット室排水溝修繕	2,888	5	
	その他	諸材料	1,489		
	小計		4,377		

施設名称	設置場所	工　事　件　名	金　額（千円）	経過年数	備　考
事務局	本館	ファクシミリ修繕対象機器：キャノン製Ｂ６５０Ｗ修繕	47		
		ファクシミリ修繕対象機器：キャノン製Ｂ６５０Ｗ修繕	47		
		5589印刷装置修繕	200		
		ノートパソコン修繕(THINKPAD G40)	108		
	車両	公用車車検整備（８台）	742		
		ペイローダ車検整備	479		
		ペイローダタイヤ交換	145		
		ペイローダーバケット修繕	64		
		フォークリフト車検整備	182		
		ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ左右ﾘﾌﾄｼﾘﾝﾀﾞｰｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ	73		
		フォークリフトホースオイル漏れ修繕	47		
		カブ　タイヤチューブ交換修繕	7		
		トヨタスプリンター(85-48)車両修繕	108		
		トヨタスプリンター２台(85-48)(89-00)パンク修繕	5		
	小計		2,254		
寝屋川南部流域	合　計		555,186		

大和川下流流域下水道組合

施設名称	設置場所	工　事　件　名	金　額（千円）	経過年数	備　考
事務局		ガス検知警報器修理	45	12	
		公用車車検受修繕	53	9	
		公用車定期修繕	13	10	
		公用車修繕	51	8,9	
	小　計		162		
狭　山水みらいセンター	水処理設備	No.1調整池送水ﾎﾟﾝﾌﾟ補修工事	8,085	27	
	汚泥処理設備	Ｉ系･混合汚泥ポンプ他補修工事	10,290	－	
	焼成設備	フォークリフト総合点検修繕	216	10	
	水質設備機器	真空ポンプ修繕	42	－	
		超音波ピペット洗浄器修繕	130	－	
	その他	減速機補修工事	1,260	－	
		ガス検知警報器修繕	45	－	
		赤外線水分計修繕	46	－	
	公用車	公用車点検修繕　万能車	101	－	
	小　計		20,215		
錦　郡ポンプ場	水処理設備	No.2汚水ポンプ用電動機他補修工事	4,967	12	
	その他	ガス検知警報器修繕	45	－	
	小　計		5,012		
長　野ポンプ場	その他	ガス検知警報器修繕	40	－	
	小　計		40		
今　池水みらいセンター	電気計装設備	監視制御設備補修工事	7,350	7～21	
	水処理設備	沈砂池設備等補修工事	7,980	24	
		水中撹拌機補修工事	4,321	14	
	汚泥処理設備	ベルトプレス脱水機等補修工事	14,700	11	
		汚泥処理棟脱臭設備等補修工事	4,830	22	
		加圧水循環ポンプ補修工事	1,281	13	
		ロードメーター修繕	789	5	
		流動床焼却設備補修工事	7,980	5	
	雨水ポンプ場	今井戸系雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ場ﾎﾟﾝﾌﾟ井排水ﾎﾟﾝﾌﾟ補修工事	3,465	9	
	場内各所	場内ファン等補修工事	3,937	14～24	
		減速機補修工事	2,730	23	
		空調設備補修工事	1,365	23	
		バルブコントローラー補修工事	1,208	24	
	水質設備機器	自動採水器修繕	130		
		分光光度計修繕（UV1200）	81		
		分光光度計修繕（UV1600）	114		
		赤外線水分計修繕	95		
	その他	ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶﾞｽ検知警報器修繕	95	7～12	
		公用車ワゴン12ヶ月点検	11		
		公用車ダンプ６ヶ月点検	13		
	小　計		62,475		
大　井水みらいセンター	水処理設備	終沈掻寄機補修工事	5,985	9	
		水処理脱臭オゾン発生装置用空冷チラー補修工事	389	9	
	汚泥処理設備	No.2ベルトプレス脱水機補修工事	6,615	9	
		汚泥ポンプ補修工事	4,788	9	
		焼却設備補修工事	14,595	8	
	場内各所	減速機補修工事	2,552	9	
	管理棟	管理棟本館蓄電池設備補修工事	7,476	9	
	水質設備機器	ICP発光分析装置修繕	71	9	
		高圧滅菌器修繕	62	9	
		定温乾燥器修繕	81	9	
		水分計修繕	56	9	
	その他	コンビネーションガス警報器修繕	63		
		発電機修繕	56		
	公用車	車検受修繕	102	9	
		法定定期修繕	9	9	
		法定定期修繕	50	10	
	小　計		42,950		
川　面ポンプ場	水処理設備	減速機補修工事	536	13	
		沈砂掻寄機補修工事	5,250	13	
	その他	コンビネーションガス警報器修繕	63		
	公用車	車検受修繕	56	8	
	小　計		5,905		
大和川下流流域　合計			136,759		

南大阪湾岸北部流域下水道組合

施設名称	設置場所	工　事　件　名	金　額（千円）	経過年数	備　考
北　部水みらいセンター	管理本館	２階小会議室等壁面漏水修繕業務	1071	18	
		２階会議室壁紙クロス張替業務	347	18	
		液晶モニタ(20インチ)修繕業務	95	18	
		屋上パラペット部修繕業務	315	18	
		中央監視室内　液晶モニター(CRT)取替業務	98	18	
		プリンター(水質試験室内データ打ち出し用)修理業務	6	18	
	沈砂地棟	スカム分離機及び砂ろ過スクリーン減速機修繕業務	473	18	
		タイマー等(沈砂池:荒目及び細目除塵機用)取替業務	35	18	
		流出ゲート修繕業務	6825	18	
		モーター等(沈砂池ホイスト室排風機用)取替業務	16	18	
		コンプレッサー(ポンプ井水位計用)取替業務	81	18	
		油圧シリンダー(沈砂池しさ脱水機ゲート用)取替業務	68	18	
	初沈	1系初沈汚泥引抜ポンプNo.2取替修繕業務	1354	12	
		汚泥濃度計部品取替修繕業務	183	18	
	送風機棟	No.3送風機アイソレータ取替修繕業務	189	11	
	屋外	接地極修繕業務	493	18	
	水処理	消泡水流量計修繕業務	241	18	
		水中攪拌機修繕業務	498	11	
		エアードライヤー(2系PAC空気作動弁用)取替業務	111	11	
		ろ過水流量計修繕業務	498	18	
		自動採水器温度センサー及び内部バッテリー取替業務	43	18	
	自家発棟	ギヤーポンプ(1号自家発電用)取替業務	303	18	
	管渠	流域幹線管渠(人孔)修繕業務	1764	18	
		流域幹線管渠(人孔)修繕業務その２	3969	9	
	公用車	公用車（クラウン）車検	138	9	
	その他	ポータブルDOメーター修繕業務	155	1	
	合　計		17,437		

南大阪湾岸中部流域下水道組合

施設名称	設置場所	工　事　件　名	金　額（千円）	経過年数	備　考
中　部水みらいセンター	沈砂池ポンプ棟	2系No.2主ポンプ補修	6,615	13	
		2系細目除塵機補修	9,450	13	
		2系ポンプ棟ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ設置補修	1,575	13	
		2系しさ脱水機補修	7,476	13	
		超音波流量計補修	5,880	13	
	調整池	1系調整池ゲート設備補修	2,730	17	
	電気棟	地下タンク配管補修	487	13	
	最終沈殿池	汚泥界面計修理	325	9	
	管理棟	1系事務室北系統エアコン修理	514	9	
		中部処理場消防用設備等不良箇所修繕	514	9	
		1･2系電話設備修繕	403	17	
	その他	酸素測定器補修	158	15	
	合　計		36,127		

南大阪湾岸南部流域下水道組合

施設名称	設置場所	工　事　件　名	金　額（千円）	経過年数	備　考
南　部水みらいセンター	水質試験室	試料保存用冷蔵庫コンプレッサー交換	57	8	
		ポータブルDO計修繕	8	6	
	分配槽	導電率計検出器修繕	79	6	
	沈砂池ポンプ棟	NO.2汚水ポンプ逆止弁修繕	788	12	
	管理棟	１階事務室空調機修繕（リモコンB系統）	53	12	
		１階応接室空調機修繕（熱交換機）	115	12	
		玄関前タイル修繕	96	12	
		軽四輪ダンプハイゼット修繕（車検時）	43	12	
		軽四輪ダンプハイゼット修繕（ブレーキ）	39	12	
		３回会議室見学用チューナー修繕	62	12	
		１階女子トイレ修繕（水漏れ）	9	12	
	合　計		1,349		

9.維持操作引継工事一覧

（北部流域下水道事務所管内）

流域下水道名	工事名			工事種別
	箇所名	施設名	詳細名	工種
安威川流域	岸部幹線	管渠	更正工事（その１）	土木
	岸部幹線	管渠	更正工事（その２）	土木
	中央水みらいセンター	３号雨水ポンプ設備	更新工事（その１）	機械
	中央水みらいセンター	３号雨水ポンプ設備	更新工事（その２）	機械
	中央水みらいセンター	３号雨水ポンプ電気設備	更新工事	電気
	中央水みらいセンター	用水	設備工事	機械
	中央水みらいセンター	用水電気	設備工事	電気
	千里山田幹線	下水管渠	築造工事（第１工区	土木
	茨木吹田（Ⅱ）幹線	下水管渠	築造工事（第１工区	土木
	中央みず	雨水ポンプ施設屋上	防水更新工事	土木
	茨木摂津雨水幹線		漏水改良工事	土木
淀川右岸流域	高槻水みらいセンター	汚泥処理施設	防食工事（その１）	土木
	高槻水みらいセンター	汚泥処理施設	防食工事（その２）	土木
	前島ポンプ場	雨水沈砂池機械設備	更新工事	機械
	前島ポンプ場	雨水沈砂池電気設備	更新工事	電気
	高槻水みらいセンター	砂ろ過	設備工事	機械
	高槻水みらいセンター	砂ろ過電気	設備工事	電気
	高槻水みらいセンター	汚泥処理設備	更新工事	機械
	高槻水みらいセンター	水処理施設（A系統）軒先	更新工事	建築
猪名川流域	原田水みらいセンター	１・２系沈砂・しさ洗浄設備	更新工事	機械
	原田水みらいセンター	１・２系送風管	更新工事	機械
	原田水みらいセンター	１・２系濃縮槽設備	更新工事	機械
	原田水みらいセンター	３系Ｂ列脱臭室屋上	防水工事	建築
	原田水みらいセンター	消毒機械設備	更新工事	機械
	原田水みらいセンター	消毒電気設備	更新工事	電気
	原田水みらいセンター	１・２系場内	整備工事	土木
	原田水みらいセンター	余野川幹線人孔蓋	補修工事	土木

完成年月日	施工者	施工内容	引継年月日
H17.05.31	㈱松村組	Ｌ＝105m　防食工事（パルテム・フローリング工法）１式	H17.07.28
H17.04.28	真柄建設㈱	Ｌ＝59.9m　防食工事（ＳＰＲ工法）１式	H17.07.28
H18.03.27	㈱荏原製作所	雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ（φ1650）１台	H18.03.31
H18.03.27	㈱荏原製作所	補機設備1式、配管・弁類1式	H18.03.31
H18.03.27	㈱東芝	運転操作設備1式	H18.03.31
H18.03.10	新日本造機㈱	用水設備１式、配管設備１式	H18.03.31
H18.03.09	㈱東芝	監視制御設備１式、運転操作設備１式、計装設備１式	H18.03.31
H18.03.20	鴻池組・近畿建設JV	L=3129.3mシールドφ1200　人孔築造工1式	H18.03.31
H17.02.28	前田建設・大豊建設・大鉄工業JV	L=2519.3mシールドφ1650　人孔築造工3箇所（No.2,4,5）	H18.03.31
H18.03.27	㈱大雄工業	屋上防水更新工事1式	H18.03.31
H18.03.24	村本建設工業㈱	管渠接合部漏水改良工7箇所	H18.03.31
H17.04.28	㈱東洋メンテナス	混合汚泥貯留槽防食工事（塗布型ライニング工法Ｄ１種）１式	H17.07.28
H17.06.30	ショーレジン㈱	重力濃縮槽、分離液ピット防食工事（塗布型ライニング工法Ｄ１種）１式	H17.07.28
H17.07.29	ドリコ㈱	自動除塵機２台、沈砂掻揚機２台、補機設備１式、製作・据付・調整１式	H17.08.24
H17.07.29	㈱明電舎	運転制御設備１式、監視制御設備１式、製作・据付・調整１式	H17.08.24
H18.03.10	㈱クボタ	砂ろ過設備3池、補機設備1式	H18.03.31
H18.03.10	三菱電機㈱	監視制御設備1式、運転操作設備1式、計装設備1式	H18.03.31
H18.03.24	月島機械㈱	ケーキ搬出機更新1式	H18.03.31
H18.03.15	㈱永喜	軒先更新工事1式	H18.03.31
H17.02.22	日立機電工業㈱　西部支店	沈砂洗浄設備1式、しさ洗浄設備1式、沈砂しさホッパー1式、その他補機1式	H17.04.01
H17.03.15	栗田工業㈱　大阪支社	送気管1式、弁類1式、その他付帯工1式、撤去1式	H17.04.01
H17.03.15	三菱化工機㈱　大阪支社	汚泥掻寄機1式、ポンプ・配管類1式、その他付帯工1式	H17.04.01
H17.02.14	岩尾㈱	屋上防水工１式	H17.04.01
H17.03.15	三菱化工機㈱　大阪支社	次亜塩注入ポンプ２台、次亜塩移送ポンプ２台、その他付帯工１式	H17.04.01
H17.03.15	富士電機システムズ㈱　関西支社	動力制御盤１式、配管・配線１式、撤去１式	H17.04.01
H17.02.14	明石セミシールド建設㈱	門扉設置工３箇所、付帯工１式	H17.04.01
H17.03.25	北摂興業㈱	舗装本復旧工１式、人孔蓋補修工１式	H17.04.01

（東部流域下水道事務所管内）

流域下水道名	工事名			工事種別
	箇所名	施設名	詳細名	工種
淀川左岸流域	渚水みらいセンター	水処理施設	水処理建築機械設備工事	建築機械
	渚水みらいセンター	水処理施設	水処理建築電気設備工事	建築電気
	渚水みらいセンター	水処理施設	最初沈殿地機械設備工事	機械
	渚水みらいセンター	水処理施設	生物反応槽機械設備工事	機械
	渚水みらいセンター	水処理施設	最終沈殿池機械設備工事	機械
		水処理施設	水処理電気設備工事	電気
	渚水みらいセンター	砂ろ過施設	砂ろ過設備工事	機械
	渚水みらいセンター	送風施設	送風機設備工事	機械
	渚水みらいセンター	水処理施設	沈砂池脱臭機械設備工事	機械
	渚水みらいセンター	場内整備	場内照明灯設置工事	電気
	渚水みらいセンター	場内整備	散水設備工事	機械
	渚水みらいセンター	水処理施設	水処理施設（B-1-2系）築造工事	土木
	渚水みらいセンター	場内整備	場内整備工事（その7）	土木
	渚水みらいセンター	場内整備	場内整備工事（その8）	土木
	渚水みらいセンター	場内整備	場内整備工事（その9）	土木
	渚水みらいセンター	場内整備	場内整備工事（その10）	土木
	渚水みらいセンター	場内整備	（主）大阪中央環状線桑才新町跨道橋（北行）道路植栽移植工事（その1）	土木
	渚水みらいセンター	場内整備	（主）大阪中央環状線桑才新町跨道橋（北行）道路植栽移植工事（その2）	土木
	渚水みらいセンター	場内整備	（主）大阪中央環状線桑才新町跨道橋（北行）道路植栽移植工事（その4）	土木
寝屋川北部流域	大東(二)増補幹線	下水管渠	（第1工区）下水管渠築造工事	土木
		下水管渠	（第2工区）下水管渠築造工事	土木
	大東(二)増補幹線	下水管渠	（第3工区）下水管渠築造工事	土木
	大東(二)増補幹線	下水管渠	人孔付帯工事	土木
	大東(二)増補幹線	人孔付帯	ポンプ設備工事	機械
	大東(二)増補幹線	人孔付帯	電気設備工事	電気
	門真寝屋川(二)増補	人孔付帯	電気設備改良工事	電気
	鴻池水みらいセンター	水処理施設	最初沈殿池機械設備工事	機械
	鴻池水みらいセンター	水処理施設	曝気槽機械設備更新工事	機械
	鴻池水みらいセンター	水処理施設	最終沈殿池機械設備更新工事	機械
	鴻池水みらいセンター	水処理施設	Ａ系水処理配電設備更新工事	電気
	鴻池水みらいセンター	水処理施設	Ａ系水処理電気設備更新工事	電気
	鴻池水みらいセンター	水処理施設	監視制御設備工事その3	電気
	鴻池水みらいセンター	水処理施設	伝送路布設工事その2	電気
	鴻池水みらいセンター	水処理施設	用水設備工事	機械・電気
	鴻池水みらいセンター	水処理施設	水処理施設換気機械設備更新工事	機械

完成年月日	施工者	施工内容	引継年月日
H16.7.26	大東電気工業㈱	換気設備　1式、給水設備　1式 排気設備　1式、消火設備　1式	H17.4.1
H16.8.31	(有)ハイテック渡辺電工	電灯設備　1式、動力設備　1式 電話設備　1式、拡声設備　1式 自動火災報知設備　1式	H17.4.1
H17.2.25	ヤマイチテクノス㈱	初沈流入ｹﾞｰﾄ　4台、初沈汚泥掻寄機　4台 初沈ｽｶﾑｽｷﾏｰ　4台、床排水ポンプ　1台 初沈汚泥引抜ポンプ　2台 初沈汚泥引抜弁　8台、汚水連絡弁　1台 合成木材製覆蓋(1)　8組、同(2)　32組	H17.4.1
H17.2.25	日本碍子㈱	水中攪拌機　8台、攪拌機兼曝気機　4台 ライザー管　24本、散気装置　336組 循環ポンプ　8台、排水ポンプ　1台 循環水流量調整弁　4台、空気調整弁　1台 生反流入ｹﾞｰﾄ　4門、循環水流入ｹﾞｰﾄ　８門	H17.4.1
H17.2.25	㈱クボタ	終沈流入ｹﾞｰﾄ　4台、終沈流出水路ｹﾞｰﾄ　1台 終沈汚泥掻寄機　4台、終沈ｽｶﾑｽｷﾏｰ　4台 返送汚泥ポンプ　4台、余剰汚泥ポンプ　2台 床排水ポンプ　1台、余剰汚泥引抜弁　2台 返送汚泥調整弁　2台、返送汚泥仕切弁　2台	H17.4.1
H17.2.25	富士電機システムズ㈱	ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ　1式、補助継電器盤　1式 現場操作盤　1式、計装設備　1式	H17.4.1
H17.2.25	㈱クボタ	砂ろ過池　1期、原水ポンプ　1台 高架水槽揚水ポンプ　1台、消泡ポンプ　2台 弁類　1式	H17.4.1
H17.2.14	㈱電業社機械製作所	送風機　1台、電動機　1台、弁類　1式 空気ろ過機　1式	H17.4.1
H17.2.25	中外炉工業㈱	脱臭塔　1台、脱臭ファン　1台 ﾐｽﾄｾﾊﾟﾚｰﾀｰ　1台、FRP製覆蓋　４組	H17.4.1
H17.2.28	北田電気工業㈱	分電盤　1面、ポール灯　35基 吸気ファン　1台、排気ファン　2台	H17.4.1
H17.3.29	サンテクノサービス㈱	散水設備　1式、消毒設備　1式 排水設備　1式	H17.4.1
H16.10.29	大林組・三井建設・東急建設共同企業体	水処理能力27760㎥/日　4池8水路 換気機械室　１F	H17.4.1
H16.3.31	㈱清川組	ﾌｪﾝｽ　1式、門扉　2基、照明灯基礎　1式 電線管　1式	H17.7.28
H16.3.31	清立商工㈱	ﾌｪﾝｽ　1式、門扉　2基、照明灯基礎　1式 電線管　1式	H17.7.28
H16.3.31	㈱イズミ工業	ﾌｪﾝｽ　1式、門扉　１基、照明灯基礎　1式 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ　2基、電線管　1式	H17.7.28
H16.3.31	カンコー外柵㈱	立入防止柵　1式、門扉　3基	H17.7.28
H16.5.11	枚方土木発注工事 植栽工　1式		H17.10.25
H16.5.11	枚方土木発注工事 植栽工　1式		H17.10.25
H16.5.11	枚方土木発注工事 植栽工　1式		H17.10.25
H14.6.17	㈱松村組	発進立坑　φ10500　H＝18.4m　ケーソン	H17.4.1
H16.9.8	鹿島建設、大日本土木、ｵｰﾊﾞｰｼｰｽﾞ・ﾍﾞｸﾃﾙ企業体	φ4200　L=1014.1m、連絡管φ800　L=129.0m 送水管φ200　L=131.4m、特殊人孔　3箇所 組立人孔　3箇所、ｹﾞｰﾄ室　1式	H17.4.1
H14.11.6	上武建設㈱	φ2000　L=255.3m、□2000*1800　L=15.3m 特殊人孔　3箇所　改良管　1式	H17.4.1
H17.2.14	㈱ニシクニ建設	接続管φ400　L=47.6m、耐圧扉　1式	H17.4.1
H16.10.14	㈱栗村製作所	ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ φ100*2台、φ250*2台	H17.4.1
H17.1.25	松下電器産業㈱	変圧基盤　1面、ポンプ盤　2面　水位計　2式 操作盤　1式	H17.4.1
H17.3.25	松下電器産業㈱	受変電、運転操作設備機能修繕　1式	H17.4.1
H17.3.2	ヤマイチテクノス㈱	ポンプ　2台、散気装置　8組	H17.4.1
H17.3.2	日本碍子㈱	制水扉　7台、可動堰　16台、攪拌装置　4台 散気装置　2池、散気装置　16組	H17.4.1
H17.3.2	ドリコ㈱	汚泥掻寄機　6台、ポンプ　10台、弁類　1式 合成木材製覆蓋　1式	H17.4.1
H17.2.23	㈱日立製作所	ＶＴ盤/引込盤　1式、　変圧器盤　1式 フィーダー盤　1式	H17.4.1
H17.2.23	㈱日立製作所	ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ　1式、ｲﾝﾊﾞｰﾀ盤　1式 現場操作盤　1式、計装機器　1式	H17.4.1
H17.2.24	日本電気㈱	伝送盤　1式、計装機器　1式	H17.4.1
H17.3.8	港振興業㈱	接続箱　1式、光ｹｰﾌﾞﾙ　Ｌ＝2017m	H17.4.1
H17.3.29	三機工業㈱	給水ユニット　1式、弁類　1式、制御盤　1面	H17.4.1
H18.3.6	㈱テクノ菱和	両、片吸込ファン　1式、軸流ファン　1式 ダクト設備　1式	H18.3.7

流域下水道名	工事名			工事種別
	箇所名	施設名	詳細名	工種
寝屋川北部流域	鴻池水みらいセンター	水処理施設	水処理施設換気電気設備更新工事	電気
	鴻池水みらいセンター	場内整備	（主）大阪中央環状線桑才新町跨道橋（北行）道路植栽移植工事（その2）	土木
	鴻池水みらいセンター	場内整備	（主）大阪中央環状線桑才新町跨道橋（北行）道路植栽移植工事（その3）	土木
	鴻池水みらいセンター	場内整備	（主）大阪中央環状線桑才新町跨道橋（北行）道路植栽移植工事（その4）	土木
	桑才ポンプ場	沈砂池ポンプ棟	脱臭電気設備工事	電気
	寝屋川中継ポンプ場	沈砂池ポンプ棟	汚水ポンプ機械設備工事	機械
	寝屋川中継ポンプ場	沈砂池ポンプ棟	汚水ポンプ電気設備工事	電気
寝屋川南部流域	枚岡河内北幹線	下水管渠	（第13工区）下水管渠築造工事	土木
	川俣水みらいセンター	水処理施設	最初沈殿池機械設備更新工事	機械
	川俣水みらいセンター	水処理施設	曝気槽機械設備更新工事	機械
	川俣水みらいセンター	水処理施設	最終沈殿池機械設備更新工事	機械
	川俣水みらいセンター	水処理施設	水処理ゲート電気設備工事	電気
	川俣水みらいセンター	水処理施設	監視制御設備工事その３	電気
	川俣水みらいセンター	水処理施設	伝送路布設工事その２	電気
	川俣ポンプ場	沈砂地ポンプ棟	沈砂地機械設備更新工事	機械
	川俣水みらいセンター	場内整備	（主）大阪中央環状線桑才新町跨道橋（北行）道路植栽移植工事（その1）	土木
	新家ポンプ場	沈砂地ポンプ棟	汚水ポンプ設備工事	機械
	新家ポンプ場	沈砂地ポンプ棟	脱臭機械設備工事	機械
	新家ポンプ場	沈砂地ポンプ棟	電気設備工事	電気
	植付ポンプ場	沈砂地ポンプ棟	汚水ポンプ設備工事	機械
	植付ポンプ場	沈砂地ポンプ棟	汚水ポンプ電気設備工事	電気

完成年月日	施工者	施工内容	引継年月日
H18.3.6	Ｇ．Ｃ．ＳＩＮＫＯ㈱	制御盤　1式、避雷針　1式	H18.3.7
H16.5.11	枚方土木発注工事	植栽工　1式	H17.10.25
H16.5.11	枚方土木発注工事	植栽工　1式	H17.10.25
H16.5.11	枚方土木発注工事	植栽工　1式	H17.10.25
H17.3.3	㈱明電舎	ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ　1式、制御盤　1面、操作盤　1面	H17.4.1
H17.7.25	㈱石垣	ポンプ　1台、吐出弁　1台 ホイスト　1式、蓋　1式	H17.11.1
H17.7.25	㈱安川電機	変圧器盤　1面、ポンプ盤　1面 操作盤　1式、ｼｰｹﾝｻ盤　1式	H17.11.1
H16.8.10	東大阪市へ委託	φ200　L=135.36m、φ250　L=284.5m 組立人孔　25箇所	H17.4.1
H17.3.18	㈱クボタ	流入ゲート　1式、掻寄機　8台、ポンプ　1式 弁類　1式、配管設備　1式、蓋　12枚	H17.4.1
H17.3.18	三井鉱山㈱	散気装置　4池、可動堰　1式	H17.4.1
H17.3.18	ヤマイチテクノス㈱	流入ゲート　1式、掻寄機　16台、ポンプ　1式 弁類　1式、配管設備　1式	H17.4.1
H17.3.16	㈱東芝	ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ　1式、操作盤　1式 計装機器　1式　ｺﾝﾄﾛｰﾗ盤　1式	H17.4.1
H17.3.14	㈱東芝	伝送装置　1式　計装機器　1式	H17.4.1
H17.3.8	星光電業㈱	接続箱　1式、光ｹｰﾌﾞﾙ　1式	H17.4.1
H17.3.31	石川島播磨重工業㈱	トラフ　1式、搬出機　1式、ポンプ　1式 制御盤　1式	H17.12.26
H16.5.11	枚方土木発注工事	植栽工　1式	H17.10.25
H17.2.18	㈱荏原製作所	ポンプ　1台、電動機　1台、弁類　1式	H17.4.1
H17.2.18	三機工業㈱	脱臭塔　1基、脱臭ファン　1台 ﾐｽﾄｾﾊﾟﾚｰﾀｰ　1台、ﾀﾞｸﾄ・配管設備　1式	H17.4.1
H17.3.11	三菱電機㈱	継電気盤　1面、操作盤　1式	H17.4.1
H17.2.28	㈱クボタ	ポンプ　2台、電動機　2台、弁類　1式	H17.4.1
H17.2.3	㈱安川電機	ポンプ盤　1式、操作盤　1式、 機能増設　1式、計装機器　1式	H17.4.1

（南部流域下水道事務所管内）

流域下水道名	工　事　名			工事種別
	箇所名	施設名	詳細名	工種
大和川下流	今池水みらいセンター	処理場	場内整備工事（その９）	土木
		処理場	場内修景工事（その４７）	土木
		処理場	場内修景工事（その４８）	土木
	西除川左岸幹線（第21-1工区）	管渠	築造工事	土木
	西除川左岸幹線（第21-2工区）	管渠	築造工事	土木
	大井水みらいセンター	処理場	水処理施設築造工事	土木
		処理場	水処理施設建築工事	土木
		処理場	砂ろ過施設増設工事	土木
		処理場	砂ろ過設備工事	機械
		処理場	砂ろ過制水扉設備工事	機械
		処理場	最初沈澱池機械設備工事	機械
		処理場	生物反応槽機械設備工事	機械
		処理場	最終沈澱池機械設備工事	機械
		処理場	水処理電気設備工事	電気
		処理場	水処理施設建築機械設備工事	機械
		処理場	水処理施設建築電気設備工事	電気
		処理場	送風機設備工事	機械
		処理場	脱水機設備工事	機械
		処理場	汚泥濃縮機設備工事	機械
		処理場	汚泥処理他電気設備工事	電気
		処理場	汚泥処理脱臭設備工事	機械
		処理場	汚水ポンプ設備工事	機械
	小吹台中継ポンプ場	ポンプ場	場内整備工事	土木
		ポンプ場	補機室整備工事	土木
	狭山水みらいセンター	処理場	場内修景工事（その７）	土木
		処理場	場内修景工事（その８）	土木
		処理場	場内整備工事（その９）	土木
		処理場	蝶型弁及び流量計配管補修工事	機械

完成年月日	施工者	施工内容	引継年月日
H17.2.28	㈱山正	虹の広場、せせらぎ水路他	H17.4.1
H17.3.16	㈱野浦造園	植栽工	H17.4.1
H17.3.16	植福造園	植栽工	H17.4.1
H17.3.18	堺市	人孔築造工	H17.4.1
H16.9.17	堺市	人孔築造工	H17.4.1
H15.11.28	大林組鉄建建設大日本土木共同企業体	土木工事、本体築造工、附帯工	H17.4.1
H16.11.30	栗本建設工業㈱	建築工事、ＲＣ造	H17.4.1
H16.5.28	大勝建設㈱	砂ろ過池、本体築造工	H17.4.1
H17.2.18	㈱荏原製作所	砂ろ過設備	H17.4.1
H17.2.18	㈱クボタ	制水扉設備	H17.4.1
H17.2.21	㈱クボタ	汚泥掻寄機	H17.4.1
H17.2.21	㈱荏原製作所	攪拌・散気装置	H17.4.1
H17.2.21	㈱椿本チェイン	汚泥掻寄機	H17.4.1
H17.2.21	㈱安川電機	運転操作設備、監視制御設備、配電設備、計装設備	H17.4.1
H17.2.21	伊津竹冷機産業㈱	空調設備、換気設備、給排水衛生設備	H17.4.1
H17.2.21	ムツテック㈱	電灯・コンセント設備、動力設備、電話設備、自動火災報知設備	H17.4.1
H17.1.21	㈱電業社機械製作所	送風機、高圧電動機	H17.4.1
H17.2.15	神鋼ソリシューション㈱	ベルトプレス式	H17.4.1
H17.2.15	巴工業㈱	遠心濃縮機、重力濃縮汚泥掻寄機	H17.4.1
H17.2.21	㈱安川電機	運転操作設備、監視制御設備、配電設備、計装設備	H17.4.1
H17.2.18	㈱荏原製作所	生物脱臭設備	H17.4.1
H17.1.20	㈱三井三池製作所	汚水ポンプφ7000×1台	H17.4.1
H17.3.18	㈲北口設備	土工、擁壁工、場内排水工、門扉・柵工	H17.4.1
H16.11.11	㈱クボタ	吸音材設置工	H17.4.1
H17.2.28	㈲金剛造園	植栽工	H17.4.1
H17.2.28	井上造園	植栽工	H17.4.1
H17.3.25	松浦建設㈱	場内整備工	H17.4.1
H17.3.29	㈱クボタ	調整池送水管	H17.4.1

（南大阪湾岸流域下水道事務所管内）

流域下水道名	工事名			工事種別
	箇所名	施設名	詳 細 名	
南大阪湾岸北部	和泉中継ポンプ場	ポンプ場	築造工事	土木･建築
		ポンプ場	建築機械設備工事	建築機械
		ポンプ場	建築電気設備工事	建築電気
		ポンプ場	ポンプ設備工事	機械
		ポンプ場	前処理機械設備工事	機械
		ポンプ場	受変電設備工事	電気
		ポンプ場	電気設備工事	電気
		ポンプ場	情報伝送路設備工事	電気
		ポンプ場	水管橋設置工事	土木
	和泉泉大津幹線(1)	下水道管渠	第13工区下水道管渠築造工事	土木
		下水道管渠	第14工区下水道管渠築造工事	土木
南大阪湾岸中部	貝塚幹線	下水道管渠	下水道管渠築造工事　第１工区	土木
		下水道管渠	下水道管渠築造工事　第２工区	土木
		下水道管渠	下水道管渠築造工事　第３工区	土木
		下水道管渠	下水道管渠築造工事　第４工区	土木
		下水道管渠	下水道管渠築造工事　第５工区	土木
		下水道管渠	下水道管渠築造工事　第６工区	土木

完成年月日	施　工　者	施　工　内　容	引継年月日
H17.1.25	㈱久本組	ＲＣ造　地上１Ｆ　地下２F、躯体工、建築工事	H17.9.1
H17.2.28	㈱ブレーン設備	空調設備、換気設備、衛生器具設備、給水設備、排水設備、消火設備	H17.9.1
H17.2.28	亀田電機商会	電灯設備、動力設備、弱電設備、火災報知設備	H17.9.1
H17.8.29	㈱三井三池製作所	汚水ポンプ　２台	H17.9.1
H17.8.29	山田工業㈱	流入ゲート　2門、しさ破砕機１台、活性炭吸着棟　１基	H17.9.1
H17.8.29	港振興業㈱	受変電設備、発電設備	H17.9.1
H17.8.29	㈱安川電機	運転操作設備、監視制御設備	H17.9.1
H17.8.29	日本エレクトロニツクシステムズ㈱	情報伝送路設備	H17.9.1
H17.7.27	住友金属工業㈱	支管長L=32.25m	H17.9.1
H15.1.24	タカラ工業㈱	L=500.0m　推進工　φ900　人孔２箇所	H17.9.1
H!6.5.31	㈱狭間組	L=1397.8m　小口径シールド　φ1000　人孔３箇所	H17.9.1
H17.3.24	大容・矢野建設ＪＶ	L=1766.2m 小口径シールド　φ1000　人孔８箇所	H17.9.1
H17.5.12	㈱新野工務店	L=149.0m 推進工　φ500　人孔１箇所	H17.9.1
H16.11.30	㈱森口組	L=189.9m 推進工　φ500　人孔２箇所	H17.9.1
H15.6.30	㈱カンキコーポレーション	L=173.0m 推進工　φ500　人孔０箇所	H17.9.1
H15.5.30	樽谷建設工業㈱	L=180.9m 推進工　φ450　人孔１箇所	H17.9.1
H16.10.26	和泉業務㈱	L=181.0m 推進工　φ400　人孔１箇所	H17.9.1

H17年度施設見学者実績

流域名	施設毎利用数						利用者別数											
	処理場		その他		計		小学生		中学生		その他学生		国外		その他		計	
	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数	件数	人数
猪名川流域（原田処理区）	71	5,695	0	0	71	5,695	59	5,256	1	11	0	0	1	5	10	423	71	5,695
安威川流域（中央処理区）	17	560	0	0	17	560	5	423	2	33	0	0	2	13	8	91	17	560
淀川右岸流域（高槻処理区）	9	578	0	0	9	578	7	546	0	0	0	0	1	2	1	30	9	578
淀川左岸流域（渚処理区）	25	1,611	0	0	25	1,611	17	1,439	0	0	0	0	2	18	6	154	25	1,611
寝屋川北部流域（鴻池処理区）	24	1,980	2	123	26	2,103	21	2,052	0	0	0	0	0	0	5	51	26	2,103
寝屋川南部流域（川俣処理区）	40	2,913	4	176	44	3,089	28	2,686	2	18	2	32	0	0	12	353	44	3,089
大和川東部流域（大井処理区）	11	707	0	0	11	707	6	581	0	0	1	31	0	0	4	95	11	707
大和川西部流域（今池処理区）	15	976	0	0	15	976	9	856	0	0	1	31	2	21	3	68	15	976
大和川南部流域（狭山処理区）	20	643	1	18	21	661	7	478	3	38	1	2	1	2	9	141	21	661
南大阪湾岸北部流域（北部処理区）	26	2,348	0	0	26	2,348	23	2,290	0	0	0	0	1	24	2	34	26	2,348
南大阪湾岸中部流域（中部処理区）	9	458	0	0	9	458	6	437	1	6	0	0	0	0	2	15	9	458
南大阪湾岸南部流域（南部処理区）	32	1,686	0	0	32	1,686	25	1,574	0	0	0	0	0	0	7	112	32	1,686
大阪北東下水汚泥広域処理場	3	36	0	0	3	36	0	0	0	0	0	0	1	12	2	24	3	36
大阪南下水汚泥広域処理場	8	103	0	0	8	103	0	0	0	0	0	0	0	0	8	103	8	103
計	310	20,294	7	317	317	20,611	213	18,618	9	106	5	96	11	97	79	1,694	317	20,611

11. 流域下水道台帳の整備状況

(1) 下水道台帳の構成

下水道台帳は下記の調書で構成される。

(総 括)	(管 渠)	(ポンプ場)	(処理場)
総括調書	管渠延長調書	ポンプ場調書	処理場台帳
一 般 図	マンホール調書	ポンプ場概要調書	処理場概要調書
施設平面図	接続調書	機器台帳	機器台帳
工事台帳	縦断面図	完成図書	完成図書
完成図書台帳	マンホール詳細図		
固定資産台帳	接続詳細図		
届出台帳	供用状況図		
占用台帳	接続台帳		
用地関連台帳	工場排水台帳		
協定覚書台帳			

（2）流域下水道台帳の整備率

流　域　名	管渠布設延長(m)	台帳整備延長(m)	整 備 率 (%)
猪　名　川	41,720	41,720	100
安　威　川	53,720	53,720	100
淀 川 右 岸	34,239	34,239	100
淀 川 左 岸	19,320	19,320	100
寝 屋 川 北 部	56,510	56,510	100
寝 屋 川 南 部	66,140	66,140	100
大和川下流西部	47,715	47,715	100
大和川下流東部	64,387	64,387	100
大和川下流南部	26,038	26,038	100
南大阪湾岸北部	54,020	54,020	100
南大阪湾岸中部	27,440	27,440	100
南大阪湾岸南部	23,970	23,970	100
計	515,219	515,219	100

１２．水みらいセンター増設等経過

原田水みらいセンター

施工年度	水処理能力 (m3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
＜第３系列＞						
昭和 54 年度		水処理施設(1/8) 予備ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ　２池 最初沈殿池　２池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ　６池 最終沈殿池　２池		脱水機棟		
昭和 55 年度		水処理施設上屋	水処理施設(1/8) 予備ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備　２池 最初沈殿池設備　２池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備　６池 最終沈殿池設備　２池	消化タンク　３槽 （１次消化タンク　２槽） （２次消化タンク　１槽）	脱水機棟 洗浄タンク　１組	
昭和 56 年度	84,700 [1+2+3系 251,600 (m3/日)]	送風機棟	曝気ブロワー 口径 700mm　２台 送風機棟 ﾏｲｸﾛｽﾄﾚｰﾅｰ設備　２台 急速濾過設備　２台 塩素混和池 滅菌設備　１池	濃縮タンク　２槽	消化タンク設備　３槽 （１次消化タンク　２槽） （２次消化タンク　１槽） 濃縮タンク設備　１槽 脱水機棟 加圧脱水機　２基 (170 m2/基)	受変電棟
昭和 57 年度				汚泥焼却棟	立型多段炉　１基（50t/日） 乾式ガスタンク　１基 球形ガスタンク　１基 湿式脱流硫塔設備　１基	水処理施設脱臭設備 (1/8)　１式 濃縮槽脱臭設備　１式
昭和 59 年度			送風機棟 急速濾過設備　１台		脱水機棟 加圧脱水機　１基 (170 m2/基) 濃縮タンク設備　１槽	
昭和 60 年度	42,350 (計 127,050) [1+2+3系 293,950 (m3/日)]	水処理施設(2/8) 予備ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ　２池 最初沈殿池　２池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ　６池 最終沈殿池　２池	水処理施設(3/16) 予備ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備　１池 最初沈殿池設備　１池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備　３池 最終沈殿池設備　１池 送風機棟 曝気ブロワー　１台 (口径 700mm)			水処理施設脱臭設備 (2/8)　１式
昭和 61 年度					脱水機棟 加圧脱水機　１基 (170 m2/基)	
昭和 62 年度	42,350 (計 169,400) [1+2+3系 336,300 (m3/日)]	第３ポンプ場 沈砂池　３池	水処理施設(2/8) 予備ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備　１池 最初沈殿池設備　１池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備　３池 最終沈殿池設備　１池	消化タンク　１槽	消化タンク設備　１槽 （１次消化タンク） 立型多段炉　１基（100t/日）	発電機棟
昭和 63 年度		計量機・分配槽(3/4)	沈砂池設備　２池 立軸斜流ポンプ （口径　900mm　１台） （口径　1350mm　１台）			発電機設備　2,500 (2,500KVA　１台) 沈砂池土壌脱臭設備 脱水機棟脱臭設備 １式
平成 元 年度		水処理施設（3/8） 予備ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ　２池 最初沈殿池　２池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ　６池 最終沈殿池　２池				
平成　2 年度			水処理施設（5/16） 予備ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備　１池 最初沈殿池設備　１池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備　３池 最終沈殿池設備　１池 送風機棟 急速濾過設備　１台	濃縮機棟		水処理施設脱臭設備 (3/8)　１式
平成　3 年度	42,350 (計 211,750) [1+2+3系 378,650 (m3/日)]	経過			濃縮機設備 遠心濃縮機　３台 (40m3/h)	濃縮機施設脱臭設備 １式
平成　4 年度			水処理施設（3/8） 予備ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備　１池 最初沈殿池設備　１池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備　３池 最終沈殿池設備　１池		湿式脱硫塔設備　１基 加圧脱水機(170m2/台)　２台	脱水機棟脱臭設備 １式
平成　5 年度	42,350 (計 254,100) [1+2+3系 421,000 (m3/日)]			消化タンク（卵形）　１槽 消化タンク機械棟		
平成　6 年度					洗浄タンク設備　１組 消化ﾀﾝｸ（卵形）設備　１槽	
平成　9 年度	[1+2+3系 402,230 (m3/日)]	曝気槽改造（Ａ－１列）	散気装置　１式			
平成 10 年度		３系D列連絡渠				
平成 11 年度		水処理施設上屋（D列）　１式 曝気槽改造（Ａ－２列） 池　W7*L67*D10.3	散気装置　１式			余野川幹線(25-2工区) マンホールポンプ 水中ポンプ　２台

施工年度	水処理能力 (m3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
平成 12 年度	[1+2+3系 383,450 (m3/日)]	曝気槽改造（A－２列）				
平成 13 年度	[1+2+3系 407,020 (m3/日)]		水処理施設（7/16） 最初沈殿池設備 1池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備 3池 最終沈殿池設備 1池			
平成 14 年度	[1+2+3系 388,245 (m3/日)]	曝気槽改造（B－１列）				
平成 15 年度	[1+2+3系 411,820 (m3/日)]		水処理施設（8/16） 最初沈殿池設備 1池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備 3池 最終沈殿池設備 1池			上部利用施設
平成 16 年度	[1+2+3系 393,050 (m3/日)]	曝気槽改造（B－2列）			濃縮機設備 遠心濃縮機 1台 (40m3/h) 乾式ガスタンク１基（更新）	
＜第１・２系列＞						
昭和 40 年度	31,100	第１系列(2/2) 沈砂池 4池 第１ポンプ場 第１系列(1/2) 最初沈殿池 2池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 2池 最終沈殿池 2池 第１系列(1/2) 塩素混和池 1池 第１機械室（送風機室）	第１系列(2/2) 沈砂池設備 4池 立軸斜流ポンプ （口径 500㎜ 2台） （口径 800㎜ 2台） 第１系列(1/2) 最初沈殿池設備 2池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備 2池 最終沈殿池設備 2池 第１系列(1/2) 塩素混和池 1池 曝気ﾌﾞﾛﾜｰ（口径250㎜２台）	消化タンク 4槽 洗浄タンク 1組 第２機械室 (ボイラー，脱水機室)	消化タンク 4槽 洗浄タンク 1組 ボイラー 2基 真空脱水機械 2台 (33.5m3/台) ガスタンク 1基（有水式）	
昭和 41 年度			第１ポンプ場 立軸斜流ポンプ （口径 500㎜ 1台） （口径 800㎜ 1台）			
昭和 43 年度				消化タンク 1槽 濃縮タンク 1槽	消化タンク設備 1槽 濃縮タンク設備 1槽	
昭和 44 年度	15,200 (計 46,300)	第１系列(4/4) 最初沈殿池 2池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 2池 最終沈殿池 2池	第１系列(3/4) 最初沈殿池設備 1池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備 1池 最終沈殿池設備 1池 第１機械室（送風機室） 曝気ﾌﾞﾛﾜｰ(口径300㎜ 1台)			
昭和 45 年度	16,000 (計 62,300)		第１系列(4/4) 最初沈殿池設備 1池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備 1池 最終沈殿池設備 1池 第１ポンプ場 立軸ポンプ （口径 900㎜ 3台） 第１機械室（送風機室） 曝気ﾌﾞﾛﾜｰ(口径300㎜ 1台)	消化タンク 1槽	球形ガスタンク設備 1基 湿式脱硫塔設備 1基 消化タンク設備 1槽	
昭和 46 年度		ﾏｲｸﾛｽﾄﾚｰﾅ室	ﾏｲｸﾛｽﾄﾚｰﾅ設備 1台	濃縮タンク 1槽 洗浄タンク 1槽 消化タンク 1槽 汚泥焼却棟	濃縮タンク設備 1槽 洗浄タンク設備 1槽 消化タンク設備 1槽 立型多段炉 1基（50t/日）	
昭和 47 年度		第２系列(2/2) 沈砂池 4池 第１ポンプ場 第２系列(2/2) 予備ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 1池 最初沈殿池 6池 第２系列(1/2) ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 3池 最終沈殿池 6池 塩素混和池 1池		第２機械室 (ボイラー，脱水機室) ボイラー 1基		
昭和 48 年度	52,300 (計 114,600)	

施工年度	水処理能力 (m3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
昭和 49 年度		第２系列(2/2) ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 3池 最終沈殿池 6池	塩素混和池設備	濃縮タンク 1槽	立型多段炉 1基 (50t/日)	
昭和 50 年度	52,300 (計 166,900)		第２系列(2/2) 沈砂池設備 4池 第２系列(2/2) ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備 3池 最終沈殿池設備 6池 曝気ブロワー (口径400㎜ 2台) 第２ポンプ場 立軸ポンプ (口径 600㎜ 3台)	脱水機操作室	濃縮タンク設備 1槽 真空脱水機（予備機） (33.5m3/台 2台)	
昭和 53 年度						第１，２系列脱臭設備
昭和 59 年度			第１，２系沈砂池 沈砂・しさ洗浄設備			
昭和 63 年度				機械濃縮棟		
平成 元 年度					遠心濃縮設備 遠心濃縮機 2台(50m3/h)	
平成 3 年度					湿式脱硫設備 1基	
平成 6 年度					ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ型脱水機(3m巾) 2台 消化タンク設備 1槽	
平成 7 年度					流動焼却炉(50t/日) 1基	
平成 8 年度					乾式ガスタンク（更新） 1基	
平成 9 年度					球形ガスタンク（更新） 1基	
平成 10 年度						処理水配水設備
平成 12 年度					重力濃縮槽（更新） 1槽	
平成 15 年度					消化槽設備（更新） 1基	
平成 16 年度						第１，２系列脱臭設備（更新）

中央水みらいセンター

施工年度	水処理能力 (m3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
昭和 44 年度	40,000	Ａ－Ⅰ系 沈砂池 2池 ポンプ棟 Ａ－Ⅰ系 最初沈殿池 2池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 4池 最終沈殿池 2池 塩素混和池 1池 送風機棟	Ａ－Ⅰ系 沈砂池設備 2池分 汚水ポンプ φ５００ 1台 φ９００ 1台 初沈汚泥掻寄機 2池分 散気装置 4池分 終沈汚泥掻寄機 2池分 ブロワー 2台 (200m3／分)	脱水機室 重力濃縮槽(φ9.1m) 2槽	真空脱水機 4台 (33.5 m2/台) 重力濃縮槽設備 2槽分 (φ9.1m)	
昭和 45 年度					焼却炉 立型多段炉(40t/日) 1基 排ガス処理施設 1式	
昭和 49 年度					排ガス処理施設 1式	
昭和 51 年度		Ａ－Ⅱ－６系 最初沈殿池 2池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 4池 最終沈殿池 2池				
昭和 52 年度			汚水ポンプ φ４００ 1台			
昭和 53 年度		Ａ－Ⅱ系 沈砂池 3池 ポンプ棟				
昭和 54 年度	52,250 (計 92,250)	塩素混和池 1池	Ａ－Ⅱ系 沈砂池機械設備 2池分 Ａ－Ⅱ－６系 初沈汚泥掻寄機 2池分 散気装置 4池分 終沈汚泥掻寄機 2池分	重力濃縮槽(φ20.9m) 1槽 汚泥ポンプ棟		
昭和 55 年度		送風機棟	Ａ－Ⅱ系 ブロワー 2台 (200m3／分) 汚水ポンプ φ７００ 3台 φ１２００ 1台	脱水機室	真空脱水機 2台 (33.0 m2/台) 焼却炉 立型多段炉(50t/日) 1基 排ｶﾞｽ処理施設 1式 重力濃縮槽設備 1槽分 (φ20.9m)	
昭和 63 年度			Ａ－Ⅱ系 ブロワー 1台 (400m3／分)			
平成 元 年度	52,250 (計 144,500)	Ａ－Ⅱ－５系 最初沈殿池 2池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 4池 最終沈殿池 2池 スカム処理棟	Ａ－Ⅱ－５系 初沈汚泥掻寄機 2池分 散気装置 4池分 終沈汚泥掻寄機 2池分 スカム処理装置 1式	スラグ貯留施設		
平成 2 年度					溶融炉 1基 (ｺｰｸｽﾍﾞｯﾄﾞ式 70t/日)	
平成 3 年度						処理水再利用施設
平成 4 年度	52,250 (計 196,750)	Ａ－Ⅱ－４系 最初沈殿池 2池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 4池 最終沈殿池 2池	Ａ－Ⅱ－４系 初沈汚泥掻寄機 2池分 散気装置 4池分 終沈汚泥掻寄機 2池分 ブロワー 1台 (400m3／分)	汚泥濃縮機棟 汚泥脱水機棟 スラグ粒調室	スラグ粒調設備 1式	
平成 5 年度				脱水ケーキ貯留施設	遠心濃縮機 2台 (100m3/h) ベルトプレス脱水機 2台 (３m巾)	脱臭設備

施工年度	水処理能力 (m3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
平成 7 年度		送風機棟				
平成 8 年度					焼却炉（80t/日） 1台 焼却炉（110t/日） 1台 濃縮脱水機 3台 ベルトプレス脱水機 2台 スラグ搬送設備 1式	処理水配水設備
平成 10 年度		A－Ⅱ系 ポンプ棟（分流）	A－Ⅱ系 汚水ポンプ φ８００ 2台			
平成 11 年度	36,930 （計 233,680）	砂濾過施設 10池 A－Ⅱ－３系 最初沈殿池 4池8水路 生物反応槽 4池 最終沈殿池 4池8水路 （73,860m3/日） 塩素混和池棟 ＲＣ造地上２階	A－Ⅱ－３系(1/2) 初沈汚泥掻寄機 2池分 散気装置 2池分 終沈汚泥掻寄機 2池分 送風機 1台 A－Ⅰ系汚水沈砂池（更新） 揚砂設備 1式 自動除塵機 4台		焼却炉付帯設備 破砕機 2基 ホッパー 3基	処理水送水管 Φ２５０、Φ１５０ （岸部幹線） 府道十三高槻線へ
平成 12 年度			A－Ⅱ系 急速砂ろ過設備 2池		遠心濃縮機 1台 (100m3/h)	
平成 13 年度	36,930 （計 270,610）		A－Ⅱ－３系(2/2) 初沈汚泥掻寄機 2池分 散気装置 2池分 終沈汚泥掻寄機 2池分 A－Ⅱ系 急速砂ろ過設備 6池		重力濃縮槽設備 1槽分 （φ20.9m） ベルトプレス脱水機 2台 （３m巾）	脱臭設備(A-1,A-2-3)
平成 14 年度			A－Ⅱ系 急速砂ろ過設備 2池			
平成 15 年度		砂濾過施設 4池				
平成 16 年度					焼却炉 １基（110t）	

高槻水みらいセンター

施工年度	水処理能力 (m3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
昭和 43 年度	10,600	沈砂池（北） 3池 ポンプ棟（北） A系列（1/2） 最初沈殿池 3池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 2池 最終沈殿池 3池 塩素混和池 1池	沈砂池機械設備（北）1池分 汚水ポンプ（北） φ３００ 2台 A系列（1/2） 初沈汚泥掻寄機 3池分 散気装置 2池分 終沈汚泥掻寄機 3池分 ブロワー 55m3/分 1台 110m3/分 1台	重力濃縮槽(φ10m) 2槽 脱水機室		
昭和 44 年度					重力濃縮槽設備 2槽分 (φ10m) 真空脱水機 1台 (23.27m2)	
昭和 45 年度			汚水ポンプ（北） φ６００ 1台			
昭和 50 年度		A系列（2/2） 最初沈殿池 3池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 2池 最終沈殿池 3池 塩素混和池 1池				
昭和 52 年度					遠心脱水機 2台 (10m3/h)	
昭和 53 年度			沈砂池機械設備（北）2池分 汚水ポンプ（北） φ６００ 1台 φ３５０ 2台			
昭和 53 年度	10,600 (計 21,200)		A系列（2/2） 初沈汚泥掻寄機 3池分 散気装置 2池分 終沈汚泥掻寄機 3池分 ブロワー 220m3/分 1台			
昭和 57 年度		沈砂池（南） 5池 ポンプ棟（南）				脱臭設備 1式 （北沈砂池、A系列）
昭和 60 年度		B系列（1/2） 最初沈殿池 4池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 4池 最終沈殿池 4池 塩素混和池 1池				脱臭設備 1式 （南沈砂池）
昭和 61 年度	31,300 (計 52,500)		B系列（1/2） 初沈汚泥掻寄機 4池分 散気装置 4池分 終沈汚泥掻寄機 4池分 ブロワー 71m3/分 2台			脱臭設備 1式 （1/2B系列）
昭和 62 年度			汚水ポンプ（南） φ５００ 2台			
昭和 63 年度			沈砂池機械設備（南）3池分 汚水ポンプ（南） φ７００ 1台	濃縮機棟	遠心脱水機（北） 1台 (15m3/h) 遠心濃縮機 2台 (30m3/h)	

施工年度	水処理能力 (㎥/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
平成 2 年度	31,300 (計 83,800)	B系列（2/2） 最初沈殿池　4池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ　4池 最終沈殿池　4池 塩素混和池　1池	B系列（2/2） 初沈汚泥掻寄機　4池分 散気装置　4池分 終沈汚泥掻寄機　4池分 ブロワー 75m3/分　1台			脱臭設備　1式 （2/2B系列）
平成 3 年度					遠心脱水機（北）　1台 （15m3/h）	
平成 5 年度		E系列 最初沈殿池　8池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ　8池 最終沈殿池　8池 塩素混和池　1池 送風機棟	汚水ポンプ（南） φ８００　2台 ブロワー 170m3/分　2台	汚泥濃縮棟 汚泥脱水機棟		脱臭設備　1式 （E系列）
平成 6 年度	45,800 (計 129,600)		E系列（1/2） 初沈汚泥掻寄機　4池分 散気装置　4池分 終沈汚泥掻寄機　4池分		重力濃縮機　1台 遠心濃縮機　2台 （60m3/h） ベルトプレス脱水機　3台 （3m巾）	スカム処理設備 1式 脱臭設備　1式 （汚泥棟）
平成 7 年度						処理水配水設備 1式
平成 8 年度					溶融炉（90t/日）　1基 灰溶融炉（4t/日）　1基 ベルトプレス脱水機　1式	
平成 9 年度						脱臭設備　1式 （水質監視人孔）
平成 10 年度						雨水滞水池　1式
平成 11 年度			汚水ポンプ（南） Φ８００　2台 汚水沈砂池機械設備 沈砂掻揚機　2台 自動除塵機　2台		焼却炉(90t/日)　1基 灰溶融炉（4t/日）　1基 ｽﾗｸﾞ破砕機　2台	雨水放流渠　１０２m 雨水制水扉設備 流入制水扉　3門 流出制水扉　6門 吐出井制水扉　1門 雨水沈砂池設備 走行式除塵機　1台 走行式沈砂掻揚機　1台 自動除塵機　2台 雨水ポンプ設備 Φ１８００　1台 用水設備 オゾン設備 ２，５００㎥/日分 共同水質検査施設 ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ　1台 水銀測定専用装置１台
平成 12 年度	45,800 (計 175,400)		E系列（2/2） 初沈汚泥掻寄機　4池分 散気装置　4池分 終沈汚泥掻寄機　4池分 ブロワー 170m3/分　1台		遠心濃縮機　1台 （100m3/h）	
平成 14 年度		砂ろ過池　7池				
平成 15 年度			砂ろ過設備　3池			脱臭設備　1式 (B系水処理)
平成 17 年度			砂ろ過設備　3池			

清水みらいセンター

施工年度	水処理能力 (m3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
昭和 63 年度	32,600	沈砂池 3池 ポンプ棟 最初沈澱池 4池 (2階槽) ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 4池 最終沈澱池 4池 急速濾過池(40m3) 8池 急速濾過池(80m3) 2池 曝気付礫間接触酸化池 42.5×20.0×2.0 4池 安定池 表面積 8,000㎡	自動除塵機 2池分 沈砂掻揚機 1池分 汚水ポンプ φ200 1台 φ300 2台 φ400 1台 φ600 1台 2階式汚泥掻寄機 3池分 散気装置 3池 ブロワー φ300 2台 φ500 1台 汚泥掻寄機 3池分 40m3×8池分 原水ポンプ 4台 空洗ﾌﾞﾛﾜｰ 2台 逆洗ポンプ 2台 曝気用ブロワー φ150 1台 φ200 2台	重力濃縮槽 2池 (φ9.8m×H3.0m) 加圧浮上式濃縮槽 2池 (巾2.0m×長さ6.5m) 脱水機棟 返流水貯槽 1池 (巾4.5m×深さ5.0m× 長さ29.2m) ケーキ貯留棟 資材棟 溶融棟	濃縮槽設備 1式 濃縮槽設備 1式 ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機 1台 (140 kg／m・時) 溶融炉 2基 (ｺｰｸｽﾍﾞｯﾄ式 10 DSt/日)	汚泥処理は エースプラン
平成 2 年度	10,900 (計 43,500)		最初沈澱池設備 1池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備 1池 ブロワー φ500 1台 最終沈澱池設備 1池		ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機 1台 (140 kg／m・時)	
平成 4 年度				管理棟	遠心濃縮機 1台 20m3/h	
平成 5 年度	21,750 (計 65,250)	最初沈澱池 4池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 4池 最終沈澱池 4池	最初沈澱池設備 2池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備 2池 最終沈澱池設備 2池 急速濾過池(80m3) 1池 原水ポンプ 1台 空洗ブロワー 1台 曝気付礫間接触 酸化池設備 2池 曝気用ブロワー φ200 1台		遠心濃縮機 1台 20m3/h	
平成 7 年度					遠心濃縮機 1台 20m3/h	特高受変電設備 1式
平成 8 年度			急速濾過池(80m3) 1池 原水ポンプ 1台 空洗ブロワー 1台 汚水沈砂掻揚機 1台 紫外線消毒設備 1式			
平成 9 年度	21,750 (計 87,000)		最初沈殿池設備 2池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備 2池 最終沈殿池設備 2池			
平成 10 年度					遠心脱水機 1台 15m3/h	
平成 11 年度				第2溶融棟 第2資材棟	溶融炉 1基 (ｺｰｸｽﾍﾞｯﾄ式 15 DSt/日) 遠心濃縮機 1台 20m3/h	
平成 12 年度			汚水ポンプ φ800 1台			
平成 13 年度			汚水ポンプ φ800 1台			
平成 15 年度		管理棟本体 1式				エースプランを大阪府に移管
平成 16 年度	27,800 (計 114,800)	最初沈澱池 4池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 4池 最終沈澱池 4池	最初沈殿池設備 2池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ設備 2池 最終沈殿池設備 2池			
平成 17 年度	(計 114,800)				ﾍﾞﾙﾄ型ろ過濃縮機 (40m3/h) 1台 ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ脱水機 1台	

浄化池みらいセンター

施工年度	水処理能力 (m3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
昭和 47 年度	28,600	A系最初沈澱池 2池 (2階槽) A系ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 2池 A系最終沈澱池 2池	汚泥掻寄機 2池分 散気装置 2池分 ブロワー 2台 (150m3/分)	汚泥濃縮槽 2槽	汚泥掻寄機 2台* 真空脱水機 2台	* 平成12年廃止
昭和 48 年度				汚泥焼却炉室	焼却炉 堅型多段炉 1基 (70t/日)	
昭和 50 年度	57,400 (計 86,000)	A系最初沈澱池 4池 (2階槽) A系ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 8池 A系最終沈澱池 4池	汚泥掻寄機 4池分 散気装置 8池分 ブロワー 2台 (150m3/分) 汚泥掻寄機 4池分	汚泥濃縮槽 2槽	汚泥掻寄機 2台 真空脱水機 2台	
昭和 53 年度					真空脱水機 2台 焼却炉 堅型多段炉 1基 (70t/日)	
昭和 57 年度	75,000 (計 161,000)	B系最初沈澱池 4池 B系ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 4池 B系最終沈澱池 4池	汚泥掻寄機 4池分 散気装置 4池分 ブロワー 汚泥掻寄機 4池分			
昭和 59 年度				汚泥濃縮槽 3槽	真空脱水機 2台	
昭和 63 年度			沈砂池機械設備 (雨水沈砂掻揚機 2台) (雨水自動除塵機 2台) 雨水ポンプ(φ1600) 2台			

施工年度	水処理能力 (m3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
平成 元 年度	75,000 (計 236,000)	C系最初沈澱池 3池 (2階槽) C系ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 4池 C系最終沈澱池 4池 (3階槽)	汚泥掻寄機 3池分 散気装置 4池分 ブロワー 2台 (210m3/分) 汚泥掻寄機 4池分 汚水沈砂掻揚機 2台 汚水細目自動除塵機 2台 汚水ポンプ（φ1200）1台		焼却炉 流動床炉 1基 (70t/日)	
平成 2 年度					遠心濃縮機 3基 (60m3/時)*3	
平成 10 年度	47,500 (計 283,500)	D系最初沈殿池 4池 D系生物反応槽 4池 D系最終沈殿池 4池 塩素混和池	汚泥掻寄機 4池分 散気装置 4池分 水中攪拌機 4池分 ブロワー 2台 汚泥掻寄機 4池分		ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機 5台 焼却炉 流動床炉 1基 (130t/日)	
平成 11 年度	47,500 (計 331,000)	E系最初沈殿池 4池 E系生物反応槽 4池 E系最終沈殿池 4池	汚泥掻寄機 4池分 散気装置 4池分 水中攪拌機 4池分 ブロワー 1台 汚泥掻寄機 4池分		遠心濃縮機 3基 (50m3/時)×3 汚泥掻寄機 2台	
平成 12 年度			散気装置 1池分 初沈汚泥掻寄機 1池分 終沈汚泥掻寄機 1池分			S50設置分更新
平成 13 年度					ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機 5台 焼却炉 流動床炉 1基 (130t/日)	
平成 15 年度						汚泥受入施設 1式 なわて・守口送泥管
平成 16 年度			散気装置 2池分 初沈汚泥掻寄機 2池分 終沈汚泥掻寄機 2池分			S47設置分更新
平成 17 年度	(計 331,000)				ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ脱水機 2台 流動床炉(100ｔ/日) 1基	

川俣水みらいセンター

施工年度	水処理能力 (m3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
昭和 47 年度	57,000	1系最初沈澱池 2池 (2階槽) 1系曝気槽 2池 1系最終沈澱池 8池 塩素混和池	汚泥掻寄機 2池分 ブロワー 2台*1 (200m3/分) 汚泥掻寄機 8池分	汚泥濃縮槽 2槽 脱水機室 機械濃縮棟	汚泥掻寄機 2台 加圧脱水機 5台 汚泥焼却炉 堅型多段炉 1基*2 (60t/日)	*1 平成12年廃止 *2 廃止
昭和 50 年度	114,000 (計 171,000)	2～5系最初沈澱池 6池 2・3系ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 4池 2・3系最終沈澱池 16池 塩素混和池	汚泥掻寄機 4池分 ブロワー 4台* (200m3/分) 汚泥掻寄機 16池分			* 平成13年廃止
昭和 51 年度				汚泥濃縮槽 2槽	汚泥掻寄機 2台	
昭和 54 年度				熱処理棟	加圧脱水機 2台 汚泥焼却炉(乾留炉) 1基	
昭和 60 年度					加圧脱水機 2台 汚泥焼却炉(乾留炉) 1基	
平成 元 年度					遠心濃縮機 2台	
平成 2 年度	104,500 (計 275,500)	4・5系曝気槽 2池 4・5系最終沈澱池 4池 塩素混和池	4・5系最初沈澱池用 汚泥掻寄機 2池分 散気装置 2池分 汚泥掻寄機 4池分 ブロワー φ350 1台 φ400 2台			
平成 4 年度			汚水ポンプ φ1600 1台 汚水沈砂掻揚機 3台 汚水自動除塵機 3台		長時間曝気槽 1式	
平成 5 年度					ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機 2台	
平成 6 年度			汚水沈砂掻揚機 2台 汚水自動除塵機 2台			
平成 8 年度				B系汚泥処理棟	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機 2台 焼却炉 流動床炉 1基 (90t/日) 遠心濃縮機 1台 (80m3/時)	受変電設備 1式
平成 10 年度	52,250 (計 327,750)	6・7系曝気槽 2 6・7系最終沈殿池 4 塩素混和池	散気装置 1池分 汚泥掻寄機 2池分 ブロワー 1台 (230m3/分)			
平成 12 年度			散気装置 1池分 汚泥掻寄機 2池分 ブロワー 1台 (230m3/分) ブロワー 3台*1 (240m3/分)		ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機 4台 焼却炉 流動床炉 1基 (90t/日) 汚泥掻寄機 2台*2	*1 S47,50設置分更新 *2 S50設置分更新
平成 13 年度	52,250 (計 380,000)		ブロワー 2台* (240m3/分)			* S50設置分更新
平成 14 年度					ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機 4台 焼却炉 流動床炉 1基 (90t/日)	
平成 15 年度			散気装置 2池分 初沈汚泥掻寄機 2池分 終沈汚泥掻寄機 8池分			S50設置分更新
平成 16 年度			散気装置 4池分 初沈汚泥掻寄機 4池分 終沈汚泥掻寄機 16池分			S47,50設置分更新
平成 17 年度	(計 380,000)					

今池水みらいセンター

施工年度	水処理能力 (m3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
昭和 60 年度	40,000	汚水ポンプ棟	汚水ポンプ φ５００ 1台 φ６００ 2台 (φ1,000) 3台	汚泥処理棟 濃縮槽 1槽 消化槽 3槽	汚泥掻寄機 1基 ガスタンク 1基 φ１２m 真空脱水機 3台 汚泥焼却炉 堅型多段炉 1基 (40t/日)	
		第１水処理棟 最初沈澱池 4池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 4池	汚泥掻寄機 4台 散気装置 4池分 ブロワー(105m3/分) 3台			
		最終沈澱池 4池	汚泥掻寄機 4台			
昭和 61 年度					しさ洗浄脱水機 1台	
昭和 62 年度					汚泥掻寄機(予備機) 1基 (予備機)	
平成 3 年度	30,000 (計 70,000)	第２水処理棟 最初沈澱池 4池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 4池 最終沈澱池 4池 塩素混和池 1池 送風機棟	汚泥掻寄機 2池分 (４台) エアレーター 2池分 (13基) 汚泥掻寄機 2池分 (４台) ブロワー 150m3/分 1台 75m3/分 1台	機械濃縮棟 加圧浮上槽 2槽 エレベーター棟 卵形消化槽 2槽	フロス掻寄機 2基 消化槽撹拌機 2槽 ガスホルダー 1基 (φ１０m × Ｈ９m)	脱臭設備 1式 (175m3／分)
平成 6 年度					ベルトプレス脱水機 2台	
平成 10 年度				焼却炉棟	ベルトプレス脱水機 1台 立型流動焼却炉（85t/日）1基	
平成 11 年度	30,000 (計100,000)	第２水処理棟 最初沈澱池 4池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 4池 最終沈澱池 4池	汚泥掻寄機 2池分 (４台) エアレーター 2池分 (12基) 汚泥掻寄機 2池分 (４台) ブロワー320m3/分 1台			

狭山水みらいセンター

施工年度	水処理能力 (m3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
昭和 42 年度	10,000	沈砂池 1池 最初沈澱池 4池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 4池	散気装置 4池分 ブロワー（55m3/分）2台			金剛管理組合
昭和 44 年度		最終沈澱池 4池	汚泥掻寄機 4池分	汚泥濃縮槽 1槽	汚泥掻寄機 1台	
					真空脱水機 1台	
昭和 45 年度					焼却炉 1基	
昭和 55 年度	20,000 (計 30,000)	沈砂池 1池 (１池) 調整池 1池 最初沈澱池 2池 (４池) ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 2池 (４池) 最終沈澱池 2池 (４池)	調整池送水ポンプ 2台 汚泥掻寄機 6台 散気装置 1式 ブロワー（90m3/分）2台 汚泥掻寄機 6台	汚泥濃縮槽 2槽	汚泥掻寄機 2台 真空脱水機 2台 焼却炉 立型流動焼却炉（45t/日）1基	流域下水道として供用 () 内は変更された 施設 (既設は廃止)
昭和 57 年度				加圧浮上槽 1槽	フロス掻寄機 1基	重力濃縮槽３基 の内１基を改造
昭和 60 年度					ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機 1台	
平成 2 年度					ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機 1台	
平成 7 年度				汚泥焼成棟	汚泥焼成設備 一式	
平成 13 年度					汚泥掻寄機 1台	重力濃縮槽２基 の内１基を更新
平成 14 年度	40,750 (計 70,750	沈砂池 2池 調整池 1池 最初沈澱池 4池 生物反応槽 4池 送風機棟 最終沈澱池 4池 砂ろ過設備 4池	自動除塵機 1台 調整ポンプ 2台 汚泥掻寄機 上下層各 4台 水中攪拌機16台、散気板１式 ブロワー（230m3/分）2台 汚泥掻寄機 上下層各４台	汚泥処理棟 重力濃縮棟 重力濃縮槽 2槽 焼却炉設備	遠心濃縮機（28m3/H）2台 ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機 3m 2台 汚泥掻寄機 1台 流動焼却炉 70ｔ/日 1台	

大井水みらいセンター

施工年度	水処理能力 (m3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
昭和 61 年度		調整池 (2,000m3) 4池 暫定汚水ポンプ場	汚水ポンプ（φ200） 2台 圧力調整タンク 1基			
平成 2 年度			汚水ポンプ（φ300） 2台			
平成 8 年度	25,000	沈砂池 3池 ポンプ棟 最初沈澱池 3池 生物反応槽 3池 送風機棟 最終沈澱池 3池 砂ろ過設備 3池 放流ポンプ棟	汚水ポンプ（φ450） 2台 汚泥掻寄機 3台 ブロワー（190m3/分）2台 汚泥掻寄機 3台 放流ポンプ(φ400) 2台	汚泥処理棟 汚泥濃縮棟	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機 3m 2台 遠心濃縮機 ３５m3/h 2台 重力濃縮槽 1槽	
平成 9 年度			汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ(φ700)１台 放流ﾎﾟﾝﾌﾟ(φ500)１台	焼却炉棟	立型流動焼却炉（65t/日）1基	
平成 10 年度	25,000 (計50,000)	最初沈澱池 3池 生物反応槽 3池 送風機設備 最終沈澱池 3池 砂ろ過設備 3池	汚泥掻寄機 上下層各 3台 水中攪拌機9台、散気板１式 ブロワー（３８0m3/分）1台 汚泥掻寄機 上下層各３台			
平成 12 年度			放流ﾎﾟﾝﾌﾟ(φ500) 1台			
平成 16 年度		最初沈澱池 3池 生物反応槽 3池 送風機設備 最終沈澱池 3池 砂ろ過設備 3池	汚泥掻寄機 3台 水中攪拌機9台、散気板１式 ブロワー（３８0m3/分）1台 汚泥掻寄機 上下層各３台	汚泥処理棟 汚泥濃縮棟	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機 3m 1台 遠心濃縮機 ３５m3/h 2台 重力濃縮槽 1槽	

湾岸北部水みらいセンター

施行年度	水処理能力	水処理		汚泥処理		その他
	(M3/日)	土木建築	設備	土木建築	設備	
昭和 62 年度	22,500	沈砂池 4池	沈砂掻揚機 2池分 自動除塵機 2池分	汚泥濃縮槽 2槽	汚泥掻寄機 1槽分	
		ポンプ棟	汚水ポンプ ・φ 300(排水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 1台 ・φ 500 2台		ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機 3台 汚泥焼却炉 立型多段炉 1基 (40t/日)	
		曝気水路 1水路 最初沈殿池 4池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 4池	汚泥掻寄機 2池分 散気装置 2池分 ブロワー (φ350) 2台			
		最終沈殿池 4池 塩素混和池 1池	汚泥掻寄機 2池分 次亜注入ポンプ 3台			
平成 元 年度					ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機 3台 汚泥焼却炉 1基	平成3年7月31日付で日本下水道事業団へ売却
平成 2 年度	22,500	最初沈殿池 エアレーションタンク 最終沈殿池	汚泥掻寄機 2池分 散気装置 2池分 汚泥掻寄機 2池分			
平成 6 年度	14,000	最初沈殿池 2池 生物反応槽 2池 最終沈殿池 2池	汚泥掻寄機 2池分 曝気機・撹拌機 2池分 汚泥掻寄機 2池分 汚水ポンプ (φ700) 1台		汚泥焼却炉 1基	売却
平成 9 年度	14,000	最初沈殿池 2池 生物反応槽 2池 最終沈殿池 2池 ろ過ポンプ棟 16池 塩素混和池 1池	汚泥掻寄機 2池分 曝気機・撹拌機 2池分 汚泥掻寄機 2池分 急速ろ過 8池分 次亜注入ポンプ 2台			
平成 11 年度	14,000	最初沈殿池 4池 生物反応槽 4池 最終沈殿池 4池				
平成 12 年度	14,000	分水槽 1槽	汚泥掻寄機 2池分 曝気機・撹拌機 2池分 汚泥掻寄機 2池分 急速ろ過 2池分 汚水ポンプ (φ900) 1台 撹拌機 2台		汚泥撹拌機 2台	
平成 13 年度	14,000		初沈汚泥掻寄機 2池分 曝気機・撹拌機 2池分 終沈汚泥掻寄機 2池分			
平成 16 年度	28,000	最初沈殿池 4池 生物反応槽 4池 最終沈殿池 4池	初沈汚泥掻寄機 4池分 曝気機・撹拌機 4池分 終沈汚泥掻寄機 4池分 送風機 1台 砂ろ過 4池		汚泥焼却炉 1基	
	(計 129,000					

湾岸中部水みらいセンター

施工年度	水処理能力	水処理		汚泥処理		その他
	(M3/日)	土木建築	設備	土木建築	設備	
平成 元 年度	12,500	沈砂池 2池	自動除塵機 2池分	重力濃縮槽 2槽	汚泥掻寄機 2槽分	
		ポンプ棟	汚水ポンプ ・(φ 350) 2台 ・(φ 250) 2台 ・(φ 150) 1台	加圧浮上棟 加圧浮上濃縮槽 2槽	汚泥掻寄機 2槽分 ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機 2台	
		調整池 4池 最初沈殿池 4池 ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ 4池	ブロワー (φ200) 1台 汚泥掻寄機 2池分 散気装置 2池分 ブロワー (φ250) 1台 ブロワー (φ200) 1台	脱水機棟		
		最終沈殿池 4池 塩素混和池 1池	汚泥掻寄機 2池分 次亜注入ポンプ 2台			
平成 4 年度		オゾン処理棟 第2系 沈砂池 2池 ポンプ棟	オゾン発生装置 1基 沈砂掻寄機 1池分 自動除塵機 1池分 汚水ポンプ ・φ 250(排水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 1台 ・φ 500 2台			
平成 5 年度	12,500		汚泥掻寄機 2池分 散気装置 2池分 汚泥掻寄機 2池分 オゾン発生装置 1基			
平成 8 年度	13,800	最初沈殿池 2池 生物反応槽 2池 最終沈殿池 2池 ろ過池 2池 塩素混和池 1池	汚泥掻寄機 2池分 曝気機・撹拌機 2池分 汚泥掻寄機 2池分 紫外線滅菌装置 1台 次亜注入ポンプ 2台 急速砂ろ過 2池分			

施行年度	水処理能力 (M3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
平成 10 年度	13,800	最初沈殿池 2池 生物反応槽 2池 最終沈殿池 2池	汚泥掻寄機 2池分 曝気機・撹拌機 2池分 汚泥掻寄機 2池分 急速砂ろ過 2池分	汚泥調整槽 4槽	汚泥調整槽 2槽分	
平成 13 年度	27,600	ろ過池 2池 最初沈殿池 4池 生物反応槽 4池 最終沈殿池 4池 ろ過池 4池	汚泥掻寄機 2池分 曝気機・撹拌機 2池分 汚泥掻寄機 2池分 汚水ポンプ φ700 1台			
平成 14 年度	7,500	Ⅰ系水処理施設更新 生物反応槽 1式 ろ過設備 1式	Ⅰ系水処理設備更新 曝気機・撹拌機 2池分 散気装置 2池分 繊維ろ過 4池分 急速砂ろ過 2池分			
平成 15 年度	7,500 (計 56,400)	Ⅰ系水処理施設更新 生物反応槽 1式	Ⅰ系水処理 曝気機・撹拌機 2池分			

湾岸南部水みらいセンター

施工年度	水処理能力 (M3/日)	水処理 土木建築	水処理 設備	汚泥処理 土木建築	汚泥処理 設備	その他
平成 5 年度	12,700	沈砂池 ポンプ棟 最初沈殿池 生物反応槽 最終沈殿池 ろ過ポンプ棟 塩素滅菌棟	沈砂掻揚機 1池分 汚水ポンプ・(φ 300) 2台 汚泥掻寄機 2池分 曝気機・撹拌機 2池分 汚泥掻寄機 2池分 急速砂ろ過 2池分 ブロワー (φ250) 2台 次亜注入ポンプ 2台	汚泥処理棟 重力濃縮槽 1槽	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機 2台 汚泥掻寄機 1台	
平成 11 年度	12,700		汚水ポンプ・(φ 400) 1台 汚泥掻寄機 2池分 曝気機・撹拌機 2池分 汚泥掻寄機 2池分 ブロワー (φ350) 1台			
平成 12 年度			急速砂ろ過 2池分		遠心濃縮機 2基	

１３．水みらいセンター・ポンプ場の平面図及びフロー図等

水みらいセンター平面図　・・・・・　３０４


ポンプ場平面図　・・・・・・・・・・・・　３１６


汚泥広域処理場平面図　・・・・・・・　３４７

水みらいセンターフロー図　・・・・・　３４９

処理水有効利用フロー図　・・・・・・　３６１


原田水みらいセンター






中央水みらいセンター


高槻水みらいセンター





淀川
曝気付礫間接触酸化池
砂ろ過施設
水処理施設
大阪北スラッジセンター
安定池
試験田
幹線水路
管理棟
汚水流量調整池
府道京都守口線

渚水みらいセンター


鴻池水みらいセンター



第１処理場
第２処理場
老人ホーム
中央環状線
汚泥処理棟（一）
脱水機棟
焼却炉棟
特高受電・自家発棟（一）
特高受電自家発棟（二）
管理棟
脱水機
焼却炉
汚泥処理棟（二）
汚泥受入扉
No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
No.8
分水タンク
導水渠⊙⊙1350
生物反応槽
嫌気・好気法
E系
D系
最初沈殿池
最終沈殿池
送風機
急速ろ過池
重力濃縮
遠心濃縮
場内雑用水ポンプ室
放流渠□1350x1350
吐口
寺島ポンプ場
A管廊 ⊙3000
B管廊 ⊙3000
電気室
汚水沈砂池
雨水沈砂池
処理水再利用施設
A系
B系
C系
エアレーションタンク
最終沈殿池
塩素混和池
吐口
寝屋川




川俣水みらいセンター

今池水みらいセンター



府道大阪狭山線
南北道路
天美西小学校
自家発棟
特高受電棟
今井戸系
雨水ポンプ場
沈砂池
ポンプ棟
管理棟
汚泥処理棟
汚泥濃縮槽
送風機棟
汚泥消化槽
汚泥消化槽
焼却炉
松原市
サニテーション
ガス処理施設
第1水処理棟
第2水処理棟
砂ろ過施設
今井戸川系
雨水ポンプ場
西除川
大和川
松原線
堺市


大井川
消毒室
分析室
ホッパー室
脱臭ファン室
汚水ポンプ室
ブロアー室
駐車場
管理本館
脱水機室
搬出場
急速砂ろ過施設
脱流ポンプ室

大井水みらいセンター



前処理棟
分配槽
自家発電機室
管理棟
汚水調整池
水処理施設
送風機棟
重力濃縮棟
急速ろ過棟
急速砂ろ過池
汚泥処理棟
汚泥焼却炉
自家発電機棟
管理棟
汚泥処理棟
エアレーションタンク
最終沈殿池
汚泥焼成炉


狭山水みらいセンター



大阪南下水汚泥広域処理場
北部処理場
公共水域
生物反応槽
最終沈殿池
管理棟
再利用水施設
返流水処理施設
脱水機棟
汚泥濃縮施設
汚泥貯留施設
ろ過施設
急速ろ過池
接触タンク
ブロワ
ストックヤード
脱臭設備
汚泥焼却炉
汚泥ホッパ
汚泥ピット
汚泥搬出口
共同溝
排水門
搬出ゲート
1,370
97,661
257,816
458,185
793,550
788,539
165,862
2,000
180,000
143,000
25,000
45,000
10,000
115,111
7,000
160,000
52,800
123,000
5,000
488,800
561,200
72,400
42,000
22,000
67,000
27,000
200,000
8,000
1,242,111
1,256,368
6,356
8,091
443,185
471,002
52,090

北部水みらいセンター

中部水みらいセンター






X=180,068.4245
Y=68,414.4941
X=0.000
Y=359.100
X=179,765.8541
Y=68,128.1258
X=416.600
Y=359.100
43°25'27"
遠心濃縮機
汚泥処理棟
重力濃縮槽
分離脱閉鎖槽
汚泥処理脱臭用地
焼却炉
水処理脱臭用地
ろ過ポンプ棟
急速ろ過池
管理棟
最終沈殿池
活性槽
土工部
特高受電棟
主電気棟
生物反応槽
流入渠
ポンプ棟
ポンプ棟脱臭用地
分配槽
最初沈殿池
X=180,315.2650
Y=68,153.6834
X=0.000
Y=0.000
X=180,012.6955
Y=67,857.3154
X=416.600
Y=0.000
12,000
20,000
6,500
83,300
6,500
19,000
10,000
50,000
21,000
6,500
359,100
71,300
159,800
6,500
82,000
6,500
20,000
8,000
12,000
36,500
5,000
34,000
15,000
75,500
6,500
6,500
291,600
15,000
6,500
12,000
8,000
416,600
50,000
25,000


N
周辺見取図
1/25,000

南部水みらいセンター


岸部ポンプ場



岸部幹線
汚水ピット
流量計室
バルブ室
雨水流入渠
雨水沈砂池
汚水沈砂池
汚水ポンプ室
雨水ポンプ室
Ø2000
Ø2000
Ø1600
Ø1600
Ø1800
Ø1600
Ø400×3
発電機
雨水吐出渠
重油タンク
正門
コンベア室
監視室
安威川
0
25
50 (m)



味舌ポンプ場


穂積ポンプ場





至大阪
JR新幹線
至東京
正門
茨木摂津汚水幹線
安威川へ
重油タンク
汚水沈砂池
汚水流入渠
0
25
50（m）
茨木摂津幹線
（汚水）
（雨水）
（雨水）
（汚水）
摂津高槻幹線
重油タンク

摂津ポンプ場


前島ポンプ場



高槻中一号幹線（公共）
高槻島本汚水幹線
桧尾川
高槻島本雨水幹線（公共）
高槻島本雨水幹線
高槻島本汚水幹線
雨水流入渠
雨水沈砂池
雨水流入渠
高段雨水
沈砂池
雨水流入渠
低段雨水
沈砂池
φ1850×5
φ1500×4
監視室
雨水ポンプ室
φ1200×2 φ2000×3
雨水ポンプ室
φ1200×2 φ2000×3
雨水ポンプ室
正門
雨水吐出槽
雨水吐出槽
雨水吐出槽
淀川
0
50（m）
100（m）

石津中継ポンプ場


S＝1
ポンプ棟
ドライエリア
AD
操作室
ゲート室
駐車場
9－1
9－7
8－2
4－2
石津中町
3282
8200
6000
6000
6500
6500
4000
2500
2000
2400
4400
29000
11300
3682
2500
2800
3800
4300
11000


菊水ポンプ場



鴻池処理場へ
中央幹線(二)より
流入制水扉
粗目スクリーン
西三荘水路へ
西三荘水路
傾斜沈砂搬出機
沈砂貯留ホッパ
走行式簡易除じん機
水平沈砂搬出機
汚水送水管
沈砂搬出機
し渣ホッパ
雨水沈砂池
汚水沈砂池
接合井
自動除じん機
傾斜し渣搬出機
水平し渣搬出機
放流渠
ポンプ室
No 1
No 2
No 3
No 4
雨水ポンプ
汚水ポンプ
自家発電機
操作盤室
中央操作室
コントロールセンター
排気ピット
消音室
高架揚水ポンプ
地下重油タンク
雨水吐出井


二十四川水門
後処機械室
自家発電機室
電気室
機械搬入室
圧送管 DCIP
φ300×2
ポンプ井
沈砂池
流入管
φ000
水中ポンプ
φ200×3台
白伝水源場
香里園セントポリア

寝屋川中継ポンプ場


太平ポンプ場



雨水流入渠
汚水流入渠
流入渠
沈砂ホッパー
し渣ホッパー
し渣搬出機
汚水用沈砂搬出機
雨水用沈砂搬出機
沈砂掻寄機
沈砂掻揚機
雨水沈砂池
汚水沈砂池
粗目スクリーン
細目スクリーン
自動除塵機
沈砂搬出機
電気室
ポンプ室
φ1350mm雨水ポンプ
空気圧縮機
真空ポンプ
真空槽
ベビコン
φ450mm汚水ポンプ
φ700mm汚水ポンプ
雨水吐出井
汚水吐出井
寝屋川へ
桑才ポンプ場へ
便所
薬品タンク


大東幹線
汚水流入制水弁
水平沈砂池出渠
雨水流入制水弁
流出トラフ
汚水自動除塵機
汚水沈砂池
汚水沈砂掻揚機
雨水沈砂掻揚機
雨水沈砂池
雨水自動除塵機
し渣洗浄装置
し渣ホッパー
し渣集積場
水平し渣搬出機
角落し制水弁
走行式自動除塵機
し渣コンテナ吊上装置
水平沈砂搬出機
次沈集積場
沈砂ホッパー
洗浄水ポンプ（上水用）
洗浄水ポンプ（雨水用）
重油地下タンク
電磁流量計槽
汚水吐出槽逆流防止弁
汚水圧送管 Φ1,350
汚水ポンプ
No. 4 雨水ポンプ
No. 3 雨水ポンプ
No. 2 雨水ポンプ
No. 1 雨水ポンプ
雨水吐出井
操作室
自家発電機
処理池処理場へ
公園
放流渠制水弁
N

氷野ポンプ場


桑才ポンプ場



(大成興業)
((株)今津(製))
(田村工業(株)第二工場)
(道　路)
雨水吐出渠
放流ゲート
重油タンク
雨水吐出井
(民　家)
雨水流入渠
汚水流入渠
流入渠
雨水沈砂池
雨水沈砂池
汚水沈砂池
汚水沈砂池
ポンプ室
汚水吐出井
電磁流量計室
減池処理場へ
(門真自動車教習所)


3300×3300
大阪市公共下水道管渠
1,680×2,400
スクリーン
導入渠
3600×2520
雨水沈砂池流入制水扉
汚水沈砂池流入制水扉
走行式自動除塵機
No5簡渣搬出機
沈砂掻揚機(汚水)
沈砂掻揚機(雨水)
茨田(中継)ポンプ場
雨水沈砂池
汚水沈砂池
No2沈砂搬出機
No3沈砂搬出機
No4沈砂搬出機
No1沈砂搬出機
No5沈砂搬出機
No4簡渣搬出機
流入制水扉
ホイストクレーン
旋回式除塵機
沈砂掻揚機
水平搬出機
傾斜搬出機
沈砂ホッパー
茨田幹線 ø3,500
汚水圧送管 ø1,200
鴻池処理場へ
自動除塵機(雨水)
自動除塵機(汚水)
ホイスト
No1簡渣搬出機
No3簡渣搬出機
No2簡渣搬出機
沈砂池流出制水扉(雨水)
沈砂池流出制水扉(汚水)
雨水ポンプ室
雨水ポンプ
汚水ポンプ
脱臭気室
沈砂池
自動除塵機
流出制水扉
し渣ホッパー
し渣搬出機
放流渠ゲート
中央管理室
(電気室)
雨水ポンプ室
搬入口作業場
茨田(古川排水)ポンプ場
放流渠
4200×4200
重油地下タンク
吐出井
泡消室
3600×3600
3600×3600

茨田ポンプ場


深野北ポンプ場



汚水圧送管 φ400 × 2
し渣洗浄装置
氷野ポンプ場経由
浅池処理場へ
猪名川四条畷幹線
重油地下タンク
汚水ポンプ井
汚水沈砂池
汚水沈砂掻揚機
走行式除塵機
汚水流入制水扉
汚水吐出井
電磁流量計室
汚水ポンプ
冷却水ポンプ
高架揚水ポンプ
汚水自動除塵機
水平し渣搬出機 No.4
流出トラフ(汚水)
汚水流出制水扉
雨水流出制水扉
No.5 水平し渣搬出機
雨水吐出井
逆流防止弁
雨水ポンプ吐出井制水扉
雨水ポンプ No.4
雨水ポンプ No.3
雨水ポンプ No.2
雨水ポンプ No.1
電動煙形井
消音器
雨水走行式沈砂掻揚機
雨水流入制水扉 No.2
遮水制水扉
放流渠
放流渠制水扉
雨水沈砂池
流出トラフ(雨水)
No.1 水平し渣搬出機
雨水自動除塵機
吐口
水平し渣搬出機 No.3
駐車場
N


枚方市南中振一丁目
枚方市南中振二丁目
京阪電鉄本線
流入枠
沈砂池
ポンプ井
ポンプ室
制御室
10,000
16,000
5,000
5,000
5,000
6,000
7,000
6,600
3,800

枚方中継ポンプ場


萱島ポンプ場



汚水流入制水扉
し渣ホッパー
し渣スキップホイスト
沈砂ホッパー
沈砂スキップホイスト
汚水沈砂搬揚機
汚水ます行式除塵機
No.1し渣搬出機
汚水粗目スクリーン
沈砂搬出機
破砕機
し渣洗浄機
汚水自動除塵機
し渣脱水機
No.3し渣搬出機
汚水流出制水扉
汚水ポンプ
汚水ポンプ
汚水ポンプ
No.1
No.2
No.3
No.4
汚水吐出井
吐出井制水扉
雨水流入制水扉
雨水ます行式除塵機
No.2し渣搬出機
雨水粗目スクリーン
汚泥引抜管
雨水沈砂搬揚機
雨水自動除塵機
雨水流出制水扉
消毒室
地下燃料タンク
雨水ポンプ
汚水送水管
児童公園
遊歩道
緑地
緑地
除塵機
取水口
取水制水扉
寺屋川原取水口制水扉
寺屋川
市立神田幼稚園


N
第二寝屋川
① 東大阪市ゲート
② 駐車場
③ 流入ゲート
④ 雨水走行式粗目除塵機
⑤ 雨水沈砂掻揚機
⑥ 危険物庫
⑦ し渣ホッパー
⑧ No.1，2 沈砂ホッパー
⑨ No.3 沈砂ホッパー
⑩ 雨水自動除塵機
⑪ 1F電気室、2F操作室
⑫ 雨水ポンプ室
⑬ 雨水吐出井
⑭ 非常用高架水槽
⑮ 放流ゲート
⑯ 雨水吐出井流出ゲート
⑰ 重油タンク

川俣ポンプ場


小阪ポンプ場


N
第二寝屋川
瓜生堂遺跡
① 放流ゲート
② 汚水流量計
③ 汚水吐出井
④ 雨水吐出井
⑤ ポンプ室
⑥ 操作室（２Ｆ）
電気室（１Ｆ）
⑦ 倉庫
⑧ 東大阪市ゲート
⑨ 重油タンク
⑩ 汚水沈砂池
⑪ ピット室
⑫ 雨水沈砂池
⑬ ファン室
⑭ 資料庫
⑮ 汚水流入ゲート
⑯ 油圧ユニット
⑰ ホッパー室
⑱ 雨水流入ゲート
⑲ 倉庫
⑳ 危険物庫



恩　智　川
N
① 放流ゲート
② 重油タンク
③ ポンプ室
④ 操作室
⑤ 玄関
⑥ 沈砂池
⑦ 汚水流入ゲート
⑧ 雨水流入ゲート
⑨ 調圧水槽

新池島ポンプ場

新家ポンプ場





① ホッパー棟
② 重油タンク
③ 粗目除塵機
④ 汚水沈砂掻揚機
⑤ 雨水沈砂掻揚機
⑥ 危険物庫
⑦ 汚水自動除塵機
⑧ 雨水自動除塵機
⑨ 操作室（２Ｆ）
　 電気室（１Ｆ）
⑩ ポンプ室
⑪ 汚水流量計
⑫ 汚水吐出井
⑬ 雨水吐出井
⑭ 放流ゲート


N
平
野
川
中
央
環
状
線
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
① ホッパー室
② 油圧ユニット
③ 汚水沈砂池
④ １Ｆ電気室
２Ｆ操作室
Ｂ１Ｆ送風機室
Ｂ３Ｆピット室
⑤ 雨水沈砂池
⑥ 玄関
⑦ 汚水ポンプ室
⑧ 雨水ポンプ室
⑨ 汚水吐出井
⑩ 雨水吐出井
⑪ 放流ゲート
⑫ 危険物庫
⑬ 重油タンク

長吉ポンプ場

寺島ポンプ場



N
第一寝屋川
大阪中央環状線
JR学研都市線
① 重油タンク
② ポンプ室
③ 操作室（１Ｆ）
④ 玄関（２Ｆ）
⑤ 雨水沈砂池
⑥ 汚水沈砂池
⑦ 雨水流入ゲート
⑧ 油圧ユニット
⑨ 汚水流入ゲート
⑩ 正門
⑪ ホッパー室
⑫ 裏門
⑬ 駐車場
⑭ 放流ゲート


公　園
楠根川
N
① テニスコート用駐車場
② 汚水流入ゲート
③ 油圧ユニット室
④ ホッパー室
⑤ 雨水流入ゲート
⑥ テニスコート
⑦ 操作室（２Ｆ）
電気室（１Ｆ）
⑧ ポンプ室
⑨ 放流ゲート
⑩ 重油タンク
⑪ 危険物庫


小阪合ポンプ場

植付ポンプ場







① ポンプ室
② 操作室
③ 汚水沈砂池
④ 雨水沈砂池
⑤ 汚水流入ゲート
⑥ ホッパー室
⑦ 雨水流入ゲート
⑧ 重油タンク


恩
智
川
N
① 汚水流入ゲート
② ホッパー室
③ 雨水流入ゲート
④ 倉庫
⑤ 換気機械室
⑥ 脱臭機械室
⑦ 汚水沈砂池
⑧ コンベアピット室
⑨ 雨水沈砂池
⑩ 玄関ホール
⑪ 汚水ポンプ室(B４F)
⑫ 操作室（２F）
電気室（１F）
⑬ 雨水ポンプ室(B２F)
⑭ 雨水吐出井
⑮ 放流ゲート
⑯ 危険物庫
⑰ 重油タンク


深野ポンプ場


川面中継ポンプ場


倉庫
境界ブロック工 L=38.60m
川面中継ポンプ場
河来見ヶ丘
マンション
工事中
L型側溝 L1=40.30m
L型側溝 L2=17.50m
L型側溝 L3=14.50m
L型側溝 L4=39.60m
境界ブロック工 L=5.50m
境界ブロック工 L=5.00m
7.00
7.50
5.00
5.00
門扉
雨水パイプ φ150
都市計画道路 美原太子線
中城食堂組園
喫茶
パイプライン
駐車場
駐車場
駐車場
コンクリート舗装 L1=28.00m
グレーチング蓋渠 L2=7.00+7.50+14.50m




錦織中継ポンプ場


進入道路平面図
S=1/250
S=1:250
長野中継ポンプ場



5000
電気室
ステージ
駐車場
補機室
DS
HIVP
20
住 宅
2階建
住 宅
2階建
10500
10800
5514
231.04
231.04

小吹台中継ポンプ場

和泉中継ポンプ場




S = 1 : 200



NO	X	Y
11	-185058.702	-76183.787
12	-185046.449	-76140.865
13	-185071.935	-76196.717
14	-185059.678	-76193.795

淡輪中継ポンプ場


深日中継ポンプ場




全体配置図 1:100

大阪北東下水汚泥広域処理場　全体配置図

① 重力式濃縮タンク　② 機械濃縮棟　③ 脱水機棟　④ トラックスケール　⑤ ケーキ貯留設備　⑥ 溶融炉
⑦ 脱臭設備　⑧ 排水処理設備　⑨ 返流水貯槽　⑩ 管理棟




大阪南下水汚泥広域処理場　全体配置図



原田　水みらいセンター


＜処理フローシート＞　流量計の種類（電磁流量計　　）　位置　□　流入水、放流水、採取位置（場内返流水との関係を明記）



中央	水みらいセンター


〈 処理フローシート 〉　　流量計の種類　（電磁流量計　　）　　位置 ＝

流入水、放流水、採取位置　（場内返流水との関係を明記）




高槻	水みらいセンター

〈 処理フローシート 〉　　流量計の種類　(電磁流量計　　)　　位置 =　　流入水、放流水、採取位置 (場内返流水との関係を明記)



渚	水みらいセンター


〈 処理フローシート 〉　　流量計の種類 （　電磁　） 位置 ■　　流入水、放流水、採取位置 （場内返流水との関係を明記）



平成17年度	
日最大汚水量	142600㎥
排水方式	分流式
処理方式	嫌気好気法＋急速ろ過＋礫間接触酸化法
	嫌気無酸素好気法＋急速ろ過
汚泥処理方式	濃縮－脱水－溶融


鴻池処理場	水みらいセンター

〈 処理フローシート 〉　　流量計の種類（ 電磁流量計 ）　位置 〓　　流入水、放流水、採取位置 （場内返流水との関係を明記）




川俣	処理場

〈 処理フローシート 〉　　流量計の種類（電磁流量計　　）　位置 ＝　　S 流入水、放流水、採取位置（場内返流水との関係を明記）



今池	水みらいセンター


〈 処理フローシート 〉　　流量計の種類 （　　） 位置 □　　流入水、放流水、採取位置 （場内返流水との関係を明記）



大井	水みらいセンター


①電磁流量計

〈処理フローシート〉　流量計の種類　(②P．B．フリューム)　位置 ▤　流入水、放流水、採取位置 Ⓢ　(場内返流水との関係を明記)



狭山	水みらいセンター

〈 処理フローシート 〉　流量計の種類（①ﾊﾟｰｼｬﾙﾌﾘｭｰﾑ　②開きょ式　③堰式　④電磁式　⑤超音波式）　位置　目



湾岸北部	水みらいセンター


〈 処理フローシート 〉　　流量計の種類（ 電磁･堰式･超音波流量計 ）　　位置 □　　流入水、放流水、採取位置 （場内返流水との関係を明記）

南大阪湾岸北部処理場　　処理フローシート

1系　45,000　m3／日
2系　56,000　m3／日　(高度処理対応施設)
3系　28,000　m3／日　(高度処理対応施設)
合計　129,000　m3／日


平成18年3月31日現在

総合処理水量	117,149 m3／d
1系処理水量	33,510 m3／d
2･3系処理水量	83,639 m3／d




中部　水みらいセンター

＜処理フローシート＞流量計の種類（電磁流量計、超音波流量計、堰式流量計）位置 □　流入水、放流水、　（場内辺流水との関係）




南大阪湾岸流域下水道　南部 | 水みらいセンター

＜ 処理フローシート ＞　　流量計の種類（ 電磁　堰式　超音波 ）　　位置 □　流入水、放流水、採取位置 S （場内返流水との関係を明記）




猪名川流域下水道　原田処理場

処理水有効利用フロー図




安威川流域下水道　中央処理場

処理水有効利用フロー図




淀川右岸流域下水道　高槻処理場

処理水有効利用フロー図




淀川左岸流域下水道　渚処理場

処理水有効利用フロー図



寝屋川流域下水道　鴻池処理場

処理水有効利用フロー図




※１　ここでは砂ろ過槽内での生物繁殖を防ぐために塩素を注入（大腸菌を対象としていない）

※２　芝生、樹木に夜間（0:00～4:00）散水を行っている


寝屋川流域下水道　川俣処理場

処理水有効利用フロー図




大和川下流流域下水道　今池処理場

処理水有効利用フロー図




大和川下流流域下水道　大井処理場

処理水有効利用フロー図




大和川下流流域下水道　狭山処理場

処理水有効利用フロー図




南大阪湾岸流域下水道　北部処理場

処理水有効利用フロー図




南大阪湾岸流域下水道　中部処理場

処理水有効利用フロー図



南大阪湾岸流域下水道　南部処理場

処理水有効利用フロー図



１４．流域下水汚泥処理事業

① 経過

- 日本下水道事業団により、「下水汚泥広域処理事業（エースプラン）」として供用開始。
  - ◇ 大阪北東エース（現、淀川左岸流域下水汚泥処理事業）：平成元年４月１日
  - ◇ 大阪南エース（現、南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業）：平成２年４月１日

- 国の特殊法人等整理合理化計画（平成13年12月閣議決定）において、事業を廃止し、施設を地元地方公共団体に移管することが決定。

- 平成16年3月31日を以って大阪府に施設が移管され、大阪府が事業主体になり、流域下水汚泥処理事業として実施。

[流域下水汚泥処理事業]
都道府県が事業主体となって、広域的な視点に立ち流域下水道と周辺の公共下水道から発生する下水汚泥を集約的に処理するとともに、施設の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行う。

② 事業概要

淀川左岸地域と南大阪湾岸地域の２箇所で流域汚泥処理事業実施。
- ◇ 淀川左岸（大阪北東下水汚泥広域処理場）：１市＋１流域（流域関連２市）
- ◇ 南大阪湾岸（大阪南下水汚泥広域処理場）：３市１組合＋３流域（流域関連９市４町）

[構成団体及び対象処理場]

地域・処理場名	区分	構成団体	関連処理場	備考
淀川左岸 大阪北東下水汚 汚広域処理場	公共下水道	枚方市	北部処理場	
	流域下水道	大阪府	淀川左岸流域 渚水みらいセンター	流域関連市： 枚方市、交野市
南大阪湾岸 大阪南下水汚泥 広域処理場	公共下水道	堺市	三宝下水処理場	
			石津下水処理場	
			泉北下水処理場	
		岸和田市	磯ノ上下水処理場	
			牛滝下水処理場	
		泉大津市	汐見下水処理場	
		泉北環境整備 施設組合	高石処理場	泉大津市、和泉市、高石市
	流域下水道	大阪府	南大阪湾岸流域 北部水みらいセンター	流域関連市町： 堺市、泉大津市、和泉市、高石市 岸和田市、貝塚市、忠岡町
			南大阪湾岸流域 中部水みらいセンター	流域関連市町： 岸和田市、貝塚市、泉佐野市 泉南市、熊取町、田尻町
			南大阪湾岸流域 南部水みらいセンター	流域関連市町： 泉佐野市、泉南市、阪南市、岬町

③ 管理体制

- 東部流域下水道事務所　　⇒　大阪北東下水汚泥広域処理場
- 南大阪湾岸流域下水道事務所　⇒　大阪南下水汚泥広域処理場


④ 維持管理費

地域	区分	維持管理費(千円)	備考
淀川左岸	淀川左岸流域下水道	874,695	内、府費 218,674
	公共下水道	184,485	
	計	1,059,180	
南大阪湾岸	南大阪湾岸北部流域下水道	698,565	内、府費 0
	南大阪湾岸北部流域下水道	255,787	内、府費 63,947
	南大阪湾岸北部流域下水道	70,506	内、府費 17,627
	小計	1,024,858	
	公共下水道	1,232,747	
	計	2,257,605	
合計		3,316,785	内、府費 300,248

⑤ 管理委託先

- （財）大阪府下水道技術センター　委託金額：3,255,358千円

流域下水汚泥処理事業（維持管理）の形態



⑥ 施設の概要

（1）処理場敷地内の主な施設

処理場名	施　設　名	能　　力	基数 １７年 度　末
大阪北東	受泥施設	高分子系貯留ピット　有効容量　400 m3	1 槽
		石灰系貯留ピット　有効容量　250 m3	1 槽
		ケーキ貯留ホッパー　容量　300 m3	2 槽
		クレーン設備　ﾊﾞｹｯﾄ容量　1.0 m3	2 基
		定量ﾌｨｰﾀﾞｰ　給泥能力　A系　0.5～3.0 t/h	1 台
		B系　4.0～8.0 t/h	1 台
	濃縮施設	重力式濃縮タンク　Φ 7.0 m	2 池
		固形物負荷　60 kg/ m2・日	
		遠心濃縮機　20 m3/時間/台	4 基
	脱水施設	ﾍﾞﾙﾄﾌﾟﾚｽ脱水機　420 kg/時間/台	2 台
		遠心脱水機　15 m3/時間/台	1 台
		スクリュープレス脱水機　750 kg-ds/時間/台	1 台
	乾燥施設	蒸気間接乾燥機　伝熱面積　150 m2	2 台
		伝熱面積　150 m2	1 台
	溶融施設	ｺｰｸｽﾍﾞｯﾄﾞ方式溶融炉　10 DS.t /日/基	2 基
		15 DS.t /日/基	1 基
	ペガサス	W 3.0m×D 3.0m×L 16.0m　硝化ﾍﾟﾚｯﾄ 28m3	2 池
	返流水貯留施設	貯留槽　有効容量　650 m3	1 池
	排煙処理施設	排ガス処理施設(湿ガス)	3 式
	受変電施設	受電容量　6.6 KV　1,370 KW	1 式
	生物脱臭塔	ｹｰｷﾋﾟｯﾄ生物脱臭設備　100 m3/分	2 塔
		濃縮槽生物脱臭設備　70 m3/分	1 塔
		溶融炉生物脱臭　125 m3/分	2 塔
大阪南	受泥施設	ＲＣ矩形タンク　有効容量　450 m^3／池	3 池
		高分子ｹｰｷﾋﾟｯﾄ　1,000 m^3／池	2 池
		ｸﾚｰﾝ設備　ﾊﾞｹｯﾄ容量　1.1 t／基	2 基
	濃縮施設	濃縮汚泥ﾋﾟｯﾄ　有効容量　100 m^3／池	2 池
		遠心濃縮機　100 m^3／時／台	5 台
	脱水施設	遠心脱水機　30 m^3／時／台	3 台
		ベルトプレス脱水機　450 kg／時／台	3 台
	乾燥施設	蒸気間接乾燥機　伝熱面積　200 m^2	8 基
	溶融施設	表面溶融炉　25 DS t／日／基	1 基 (７月から１系炉を休止中)
		35 DS t／日／基	1 基
	焼却施設	流動床炉　35 DS t／日／基	1 基
	排煙処理施設	竪型スクラバー　123 Nm^3／分／基	2 基
		排ｶﾞｽﾌｧﾝ　250 m^3／分／基	
		竪型スクラバー　330 Nm^3／分／基	1 基
		排ｶﾞｽﾌｧﾝ　370 m^3／分／基	

大阪南	排水処理施設	最初沈殿池	水面積負荷	35 m^3／m^2／日	6池
		生物反応槽	BOD-SS負荷	0.2 kgBOD／kgSS･日	3池
		最終沈殿池	水面積負荷	20 m^3／m^2／日	6池
	再利用施設	ろ過設備（上向流式ろ過池）			4池
			ろ過速度	200 m^3／日	
			ろ過面積	16.8 m^2／池	
	受変電施設	特別高圧受電	受電電圧	22 KV	1式
			Tr 容量	5,000 KVA	
				6,000 KVA	
	非常用発電設備	ガスタービン機関		1,250 KVA	2基
	脱臭施設	生物脱臭＋活性炭 （溶融炉、ｹｰｷ貯留棟、脱水設備）			
		生物脱臭		350 m^3／分	2基
		活性炭		150 m^3／分	3基
		活性炭		125 m^3／分	2基
		生物脱臭＋活性炭 （濃縮設備）		70 m^3／分	1基

（2）ポンプ施設

名　　称	位　　置	構造　・　能力
汐見送泥ポンプ場	泉大津市汐見町地内 (汐見下水処理場)	ポンプ 1.70 m^3／分×4台
高石送泥ポンプ場	高石市高師浜丁地内 (高石下水処理場)	ポンプ 1.70 m^3／分×4台
泉北送泥ポンプ場	堺市八田西町地内 (泉北下水処理場)	ポンプ 0.65 m^3／分×3台
石津送泥ポンプ場	堺市石津西町地内 (石津下水処理場)	ポンプ 1.15 m^3／分×4台
三宝送泥ポンプ場	堺市松屋大和川通4丁地内 (三宝下水処理場)	ポンプ 0.55 m^3／分×4台
磯ノ上送泥ポンプ場	岸和田市磯上町3丁目地内 (磯ノ上下水処理場)	ポンプ 0.55 m^3／分×4台
中部送泥ポンプ場	貝塚市二色南町地内 (中部処理場)	ポンプ 1.10 m^3／分×2台
北部送泥ポンプ場	忠岡町新浜3丁目地内 (北部処理場)	ポンプ 0.45 m^3／分×4台


（注）北部処理場の汚泥は、現在、同処理場の濃縮汚泥引抜ポンプより受泥している。


（3）送泥管


名　称	位　　置		規　　模	
	起　　点	終　　点	延　長	内　径
汐見送泥管	忠岡町新浜３丁目地内 （広域処理場）	泉大津市汐見町地内 （汐見下水処理場）	L=2,274 m	φ 350 mm
高石送泥管	泉大津市汐見町地内 （汐見下水処理場）	高石市高師浜丁地内 （高石下水処理場）	L=4,222 m	φ 350 mm
泉北送泥管	高石市高師浜丁地内 （高石下水処理場）	堺市八田西町地内 （泉北下水処理場）	L=8,215 m	φ 200 mm
石津送泥管	高石市高師浜丁地内 （高石下水処理場）	堺市石津西町地内 （石津下水処理場）	L=5,768 m	φ 300 mm
三宝送泥管	堺市石津西町地内 （石津下水処理場）	堺市松屋大和川通4丁目地内 (三宝下水処理場)	L=6,797 m	φ 200 mm
磯ノ上送泥管	忠岡町新浜３丁目地内 （広域処理場）	岸和田市磯ノ上町3丁目地内 (磯ノ上下水処理場)	L=2,924 m	φ 200 mm
中部送泥管	岸和田市磯ノ上町3丁目地内 (磯ノ上下水処理場)	貝塚市脇浜及び港地内 （中部処理場）	L=7,058 m	φ 200 mm
北部送泥管	忠岡町新浜３丁目地内 （広域処理場）	忠岡町新浜３丁目地内 （北部処理場）	L=　157 m	φ 150 mm
合　計			L=37,415 m	


⑦　処理場別管理状況一覧


（１）大阪北東下水汚泥広域処理場






濃縮汚泥量
(m3)
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
平成17年度
平成16年度
平成15年度


脱水汚泥量
(m3)
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
平成17年度
平成16年度
平成15年度


溶融汚泥量
(t)
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
平成17年度
平成16年度
平成15年度

処理（濃縮・脱水・溶融）汚泥量（大阪北東下水汚泥広域処理場）

（単位　濃縮機：m^3、脱水機：m^3、溶融：ｔ）

	濃縮設備	脱　水　機				溶 融 炉	溶 融 炉	日平均溶	稼　働　日　数		
	受入汚泥	投入汚泥	運転時間(ｈｒ)			投入ケーキ量	投入(DS)	融量(DS)	１系	２系	３系
	(m^3)	(m^3)	ﾍﾞﾙﾄ	遠心	ｽｸﾘｭｰ	（ｔ）	（ｔ）				
平成１７年４月	56,943.0	19,331.9	601.5	715.5	0.0	3,553.87	717.4	23.91	30		30
５月	62,422.6	20,335.0	654.5	733.0	0.0	2,738.06	571.9	18.45	31	22	8
６月	60,333.8	21,458.4	711.0	719.0	0.0	3,220.20	674.4	22.48	8	28	22
７月	64,355.8	21,070.7	705.0	726.0	0.0	3,028.18	640.5	20.66		13	31
８月	64,752.1	20,250.8	682.5	742.0	0.0	2,927.55	603.6	19.47	16		30
９月	64,295.1	19,213.0	659.0	712.0	0.0	3,069.02	638.0	21.27	30	17	12
１０月	62,403.1	19,854.5	682.5	719.0	0.0	3,114.63	653.0	21.06	11	26	18
１１月	56,346.3	18,385.7	656.0	695.0	0.0	3,191.43	674.4	22.48	10	10	30
１２月	56,630.2	18,444.4	350.0	724.5	0.0	3,098.35	650.3	20.98	19		31
平成１８年１月	58,776.8	18,640.4	607.0	720.5	0.0	3,397.09	719.1	23.20	1	26	30
２月	45,837.9	16,408.3	493.5	606.5	58.0	2,715.15	582.4	20.80	28	23	6
３月	64,883.2	21,749.3	593.0	662.0	209.5	3,659.75	769.0	24.81	31		31
合 計	717,979.9	235,142.4	7,395.5	8,475.0	267.5	37,713.28	7,894.0	21.63	215	165	279


（注）・濃縮設備受入汚泥は、重力濃縮と遠心濃縮の合計。
・脱水機の運転時間は、月間延運転時間である。
・溶融炉稼働日数は、１日のうち１トンでも汚泥を炉へ投入したときは１日とした。
・日平均溶融量は、溶融ＤＳ量を暦日数で除して得た数である。


溶融スラグ量（大阪北東下水汚泥広域処理場）


単位：ｔ


	水冷			空冷			水冷+空冷			備考
年月	生産量（ｔ）	利用量（ｔ）	在庫量（ｔ）	生産量（ｔ）	利用量（ｔ）	在庫量（ｔ）	生産量（ｔ）	利用量（ｔ）	在庫量（ｔ）	
17年3月末在庫	-	-	367.24	-	-	403.09	-	-	770.33	
４月	0.00	0.00	367.24	189.93	0.00	593.02	189.93	0.00	960.26	
５月	2.01	0.00	369.25	183.25	0.00	776.27	185.26	0.00	1145.52	
６月	2.82	0.00	372.07	194.32	0.00	970.59	197.14	0.00	1342.66	
７月	57.56	0.00	429.63	150.37	0.00	1120.96	207.93	0.00	1550.59	
８月	170.39	0.00	600.02	1.62	0.00	1122.58	172.01	0.00	1722.60	
９月	204.52	0.00	804.54	5.98	0.00	1128.56	210.50	0.00	1933.10	
１０月	190.24	0.00	994.78	0.00	0.00	1128.56	190.24	0.00	2123.34	
１１月	193.29	598.18	589.89	0.00	0.00	1128.56	193.29	598.18	1718.45	
１２月	183.17	80.02	693.04	0.00	0.00	1128.56	183.17	80.02	1821.60	
１８年　１月	187.79	0.00	880.83	3.12	0.00	1131.68	190.91	0.00	2012.51	
２月	157.52	0.00	1038.35	0.00	0.00	1131.68	157.52	0.00	2170.03	
３月	190.42	0.00	1228.77	40.84	0.00	1172.52	231.26	0.00	2401.29	
合計	1539.73	678.20	1228.77	769.43	0.00	1172.52	2309.16	678.2	2401.29	


（２）大阪南下水汚泥広域処理場






(m3)
濃縮汚泥量
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
平成17年度
平成15年度
平成16年度


(m3)
脱水汚泥量
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
平成17年度
平成15年度
平成16年度


(t)
溶融汚泥量
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
平成17年度
平成15年度
平成16年度

処理（濃縮・脱水・溶融）汚泥量（大阪南下水汚泥広域処理場）

	濃縮機投入汚泥量 (m^3)	脱水機投入汚泥量 (m^3)	溶融 (t)					焼却 (t)		
			乾燥機投入ケーキ量	炉投入ＤＳ量	稼働日数（日）			炉投入ケーキ量	炉投入ＤＳ量	稼働日数
					１系	２系	３系			４系
平成１６年４月	201,779	49,849	6,462.3	1,454.31	27	30	2	2,315.40	488.69	18
５月	213,753	51,454	7,672.8	1,706.10	2	25	28	3,046.77	644.90	24
６月	207,573	49,928	4,921.4	1,203.00	0	26	11	4,328.63	895.00	30
７月	206,006	47,397	6,385.8	1,434.08	0	27	20	3,016.51	644.52	21
８月	203,014	48,387	5,997.8	1,422.29	0	21	25	3,225.48	669.01	24
９月	202,084	47,366	6,972.3	1,662.01	0	24	27	2,650.49	569.69	20
１０月	208,666	51,919	6,695.3	1,589.12	0	25	25	2,656.32	566.88	22
１１月	195,298	50,962	5,576.7	1,209.59	0	10	30	3,886.22	790.21	23
１２月	216,421	52,798	6,657.8	1,404.81	0	14	31	5,244.80	1,055.89	31
１７年１月	215,765	56,758	7,391.6	1,500.10	0	29	24	5,170.30	1,045.90	30
２月	188,025	49,874	6,068.1	1,169.96	0	17	25	4,232.92	863.04	26
３月	202,237	51,942	7,127.7	1,484.41	0	24	30	4,616.57	935.89	29
合　計	2,460,621	608,633	77,929.6	17,239.78	29	272	278	44,390.41	9,169.62	298

（注）　・濃縮設備投入汚泥平均濃度　　1.00%。
・脱水設備投入汚泥平均濃度　　4.20%。
・溶融設備の乾燥機投入ケーキ平均含水率　　78.8%、
・溶融・焼却炉の稼働日数は、１日のうち１ｔでも汚泥を炉へ投入したときは１日とした。

溶融スラグ量（大阪南下水汚泥広域処理場）

単位：ｔ

	水冷			空冷			水冷+空冷			備考
年月	生産量（ｔ）	利用量（ｔ）	在庫量（ｔ）	生産量（ｔ）	利用量（ｔ）	在庫量（ｔ）	生産量（ｔ）	利用量（ｔ）	在庫量（ｔ）	
17年3月末在庫	-	-	10197.67	-	-	-	-	-	10197.67	
４月	345.14	0.00	10542.81	0.00	0.00	0.00	345.14	0.00	10542.81	
５月	418.67	108.14	10853.34	0.00	0.00	0.00	418.67	108.14	10853.34	
６月	289.05	0.20	11142.19	0.00	0.00	0.00	289.05	0.20	11142.19	
７月	423.28	0.00	11565.47	0.00	0.00	0.00	423.28	0.00	11565.47	
８月	371.68	0.06	11937.09	0.00	0.00	0.00	371.68	0.06	11937.09	
９月	386.81	709.01	11614.89	0.00	0.00	0.00	386.81	709.01	11614.89	
１０月	342.34	928.41	11028.82	0.00	0.00	0.00	342.34	928.41	11028.82	
１１月	271.20	197.81	11102.21	0.00	0.00	0.00	271.20	197.81	11102.21	
１２月	323.29	215.40	11210.10	0.00	0.00	0.00	323.29	215.40	11210.10	
１８年 １月	339.18	122.36	11426.92	0.00	0.00	0.00	339.18	122.36	11426.92	
２月	310.71	12.38	11725.25	0.00	0.00	0.00	310.71	12.38	11725.25	
３月	397.56	5.84	12116.97	0.00	0.00	0.00	397.56	5.84	12116.97	
合計	4218.91	2299.61	12116.97	0.00	0.00	0.00	4218.91	2299.61	12116.97	

⑧ 汚泥試験成績

（1）脱水ケーキ

大阪北東下水汚泥広域処理場

項　　目		単位	定量下限値	渚ｹｰｷ（高分子系）	北部ｹｰｷ（高分子系）	北部ｹｰｷ（石灰系）
				H17.5.31	H17.5.31	H17.5.31
含水率		%	0.1	79.0	86.6	
比　重		—	—			
強熱減量（800℃）		%	0.1	79.0	84.9	64.5
発燃量		KJ/kg	200	18,000	21,100	14,600
元素分析	C	%	0.05			
	H	〃	0.05			
	N	〃	0.05			
	O	〃	0.05			
含有量分析	可燃性硫黄（V－S）	mg/kg	0.05			
	全硫黄（T－S）	〃	0.01	6.20	8.20	6.00
	総塩化物（T－CL）	〃	0.05			
	総水銀（T－Hg）	〃	0.01	0.97	0.37	0.31
	鉛（Pb）	〃	0.5	102	29.8	19.5
	ｱﾝﾓﾆｱ窒素（NH_4－N）	〃	5			
	全窒素（T－N）	%	0.1	19.2	42.1	20.5
	総りん（T－P）	mg/kg	0.01	22.8	18.0	8.06
	砒素（AS）	〃	0.1	3.9	1.7	1.3
	ｶﾄﾞﾐｭﾑ（Cd）	〃	0.1	2.6	1.0	1.0
	総クロム（T－Cr）	〃	1	14	16	18
	六価クロム（Cr^{6+}）	〃	2			
	銅（Cu）	〃	0.1	255	298	174
	全鉄（T-Fe）	〃	0.1	8,870	6,270	49,000
	ｱﾙｷﾙ水銀（R－Hg）	〃	0.01			
	ﾏﾝｶﾞﾝ（Mn）	〃	0.1	337	185	211
	亜鉛（Zn）	〃	0.1	822	447	315
	PCB	〃	0.05	<0.05	0.11	<0.05

大阪南下水汚泥広域処理場

項目		単位	定量下限値	脱水ケーキ	湾岸南部ケーキ
				平成17年8月24日	平成17年8月24日
含水率		%	0.1	78	79
強熱減量		%	0.1	78	83
発熱量		kj/kg	50	18,140	19,060
含有量分析	全硫黄	%	0.01	1.2	0.55
	全窒素	%	0.01	6.6	4.9
	全リン	%	0.01	2.3	2.4
	砒素	mg/kg	0.1	0.5	<0.5
	カドミウム	mg/kg	0.5	0.7	0.0001
	総クロム	%	0.0001	0.0011	0.005
	銅	%	0.001	0.008	0.045
	鉄	%	0.01	0.7	<0.05
	水銀	mg/kg	0.05	<0.05	0.0025
	マンガン	%	0.0001	0.011	0.0002
	鉛	%	0.0001	0.0025	0.007
	亜鉛	%	0.001	0.05	<0.05
	PCB	mg/kg	0.05	<0.05	<0.05
	セレン	mg/kg	0.1	<0.1	<0.1
灰分分析	Al_2O_3	%	0.001	12	22
	CaO	%	0.01	8.6	9.6
	Cr_2O_3	%	0.001	0.036	0.008
	MgO	%	0.01	1.5	2.3
	MnO_2	%	0.001	0.42	0.093
	P_2O_5	%	0.01	21	30
	K_2O	%	0.01	1.3	1.0
	SiO_2	%	0.01	27	21
	FeO	%	0.01	0.16	0.11

（2）焼却灰

大阪南下水汚泥広域処理場

項目		単位	定量下限値	4系焼却灰
				平成17年9月21日
含有量試験	含水率	%	0.1	1.0
	総リン	mg/kg	0.01	-
	砒素	mg/kg	0.12	17
	カドミウム	mg/kg	0.1	15
	総クロム	mg/kg	1	1700
	銅	mg/kg	1	1900
	水銀	mg/kg	0.05	0.06
	マンガン	mg/kg	0.6	2,200
	鉛	mg/kg	0.25	420
	亜鉛	mg/kg	1	10,000
	PCB	mg/kg	0.1	<0.05
	セレン	mg/kg	0.05	5.3
	ダイオキシン類	ngTEQ/g	-	0.000091
溶出試験	砒素	mg/L	0.0025	0.16
	カドミウム	mg/L	0.005	0.011
	六価クロム	mg/L	0.03	<0.03
	水銀	mg/L	0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/L	0.0005	<0.0005
	鉛	mg/L	0.01	<0.01
	シアン	mg/L	0.05	<0.05
	PCB	mg/L	0.0005	<0.0005
	有機リン	mg/L	0.1	<0.1
	ふっ素	mg/L	0.1	-
	銅	mg/L	0.05	0.7
	亜鉛	mg/L	0.05	5.3
	トリクロロエチレン	mg/L	0.003	<0.003
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001	<0.001
	セレン又はその化合物	mg/L	0.003	0.18
	ジクロロメタン	mg/L	0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.1	<0.1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	<0.0006
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/L	0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/L	0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/L	0.001	<0.001
	ホウ素	mg/L	0.1	-

（3）溶融スラグ

大阪北東下水汚泥広域処理場

	試料採取日		H17.6.24	H17.6.24
	分析項目	単位	3系水冷ｽﾗｸﾞ	3系空冷ｽﾗｸﾞ
	含水率	%	-	-
	強熱減量 (800℃)	〃	-	-
	発熱量	kJ/kg	-	-
含有量分析	可燃性硫黄(V-S)	%	-	-
	全硫黄 (T-S)	〃	0.36	0.6
	総窒素 (T-N)	mg/kg	-	-
	総ﾘﾝ (T-P)	〃	28.7	30.9
	砒素 (As)	〃	1.5	1.6
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ (Cd)	〃	0.2	0.1
	総ｸﾛﾑ (T-Cr)	〃	373	40
	鉄 (Fe)	〃	36,200	22,200
	総水銀 (T-Hg)	〃	<0.01	<0.01
	鉛 (Pb)	〃	4.1	1.6
	亜鉛 (Zn)	〃	36.7	12.8
	ｱﾙｷﾙ水銀(R-Hg)	〃	-	-
	マンガン (Mn)	〃	856	880
	ニッケル (Ni)	〃	-	-
	有機ﾘﾝ (Or-P)	〃	-	-
	PCB	〃	<0.05	<0.05
	ｱﾙﾐﾆｳﾑ (Al)	〃	-	-
	ｶﾙｼｳﾑ (Ca)	〃	-	-
	ｶﾘｳﾑ (K)	〃	-	-
	ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(Mg)	〃	-	-
	ﾅﾄﾘｳﾑ (Na)	〃	-	-
	ｱﾝﾁﾓﾝ (Sb)	〃	-	-
	珪素 (Si)	〃	128	140
	セレン (Se)	〃	-	-
	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ(Mo)	〃	-	-
	フッ素 (F)	〃	-	-
溶出分析	砒素 (As)	mg/l	検出せず	検出せず
	ｶﾄﾞﾐｳﾑ (Cd)	〃	<0.001	<0.001
	六価ｸﾛﾑ (Cr^{6+})	〃	<0.01	<0.01
	総水銀 (T-Hg)	〃	<0.0005	<0.0005
	ｱﾙｷﾙ水銀化合物 (R-Hg)	〃	検出せず	検出せず
	鉛 (Pb)	〃	<0.005	<0.005
	ｼｱﾝ化合物 (T-CN)	〃	検出せず	検出せず
	PCB	〃	検出せず	検出せず
	有機りん化合物 (Org-P)	〃	検出せず	検出せず
	銅 (Cu)	〃	<0.01	<0.01
	亜鉛 (Zn)	〃	0.06	0.04
	ｾﾚﾝ (Se)	〃	<0.001	<0.001
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (CH_2Cl_2)	〃	<0.002	<0.002
	四塩化炭素 (CCl_4)	〃	<0.0002	<0.0002
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (CH_2ClCH_2Cl)	〃	<0.0004	<0.0004
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ($CCl_2=CH_2$)	〃	<0.002	<0.002
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (cis-CHCl-CHCl)	〃	<0.004	<0.004
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (CH_3CCl_3)	〃	<0.1	<0.1
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ($CHCl_2CH_2Cl$)	〃	<0.0006	<0.0006
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ($CHC=CCl_2$)	〃	<0.003	<0.003
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ($CCl_2=CCl_2$)	〃	<0.001	<0.001
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ ($ClCH=CHCH_2Cl$)	〃	<0.0002	<0.0002
	チウラム	〃	<0.0006	<0.0006
	シマジン	〃	0.3	0.2
	チオベンカルブ	〃	<0.002	<0.002
	ベンゼン (C_6H_6)	〃	<0.001	<0.001
	ふっ素 (F)	〃	0.3	0.2
	ほう素 (B)	〃	<0.1	<0.1

大阪南下水汚泥広域処理場

項目		単位	定量下限値	1・2系スラグ 平成17年8月24日	3系スラグ 平成17年8月24日
含有量分析	全硫黄	%	0.01	0.07	0.1
	全リン	%	0.01	8.0	8.5
	砒素	mg/kg	0.12	0.30	0.50
	カドミウム	mg/kg	0.5	<0.5	<0.5
	総クロム	mg/kg	1	220	240
	銅	mg/kg	1	1700	940
	鉄	%	0.01	12	12
	水銀	mg/kg	0.05	<0.05	<0.05
	マンガン	mg/kg	0.6	2300	2100
	鉛	mg/kg	0.25	29	8.4
	亜鉛	mg/kg	1	730	210
	シアン	mg/kg	0.5	<0.5	<0.5
	PCB	mg/kg	0.05	<0.05	<0.05
	珪素	%	0.001	11	12
	ダイオキシン類	ng-TEQ/g	-	0	0
溶出分析	砒素	mg/l	0.0025	<0.0025	<0.0025
	カドミウム	mg/l	0.005	<0.005	<0.005
	六価クロム	mg/l	0.03	<0.03	<0.03
	水銀	mg/l	0.0005	<0.0005	<0.0005
	アルキル水銀	mg/l	0.0005	<0.0005	<0.0005
	鉛	mg/l	0.01	<0.01	<0.01
	シアン	mg/l	0.05	<0.05	<0.05
	PCB	mg/l	0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機リン	mg/l	0.1	<0.1	<0.1
	フッ素	mg/l	0.1	<0.1	<0.1
	銅	mg/l	0.05	<0.05	<0.05
	亜鉛	mg/l	0.05	<0.05	<0.05
	トリクロロエチレン	mg/l	0.003	<0.003	<0.003
	テトラクロロエチレン	mg/l	0.001	<0.001	<0.001
	セレン及びその化合物	mg/l	0.003	<0.003	<0.003
	ジクロロメタン	mg/l	0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/l	0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.1	<0.1	<0.1
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.0006	<0.0006	<0.0006
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.0002	<0.0002	<0.0002
	チウラム	mg/l	0.0006	<0.0006	<0.0006
	シマジン	mg/l	0.0003	<0.0003	<0.0003
	チオベンカルブ	mg/l	0.002	<0.002	<0.002
	ベンゼン	mg/l	0.001	<0.001	<0.001
	ホウ素	mg/l	0.1	0.2	0.1
	鉄	mg/l	0.05	0.56	0.44

⑨ 排ガス測定結果

（１）環境基準

１） 硫黄酸化物

・特別排出基準のＫ値は 1.17

$q = K \times 0.001 \times H^2$

ｑ ：硫黄酸化物許容排出量（Nm^3/h）

Ｈ ：有効煙突高さ（ｍ）

・特別総量規制基準（枚方地域）

$Q = 3.0W^{0.85} + 0.3 \times 3.0 \{ (W + Wi)^{0.85} - W^{0.85} \}$

この式においてＱ、Ｗ及びＷｉは、それぞれ次の値を表すものとする。

Ｑ ：硫黄酸化物の量（単位＝温度０℃、圧力１気圧の状態に換算した立方メートル毎時）

Ｗ ：特定工場に設置されている全ての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量 （Ｗｉを除く）（単位＝重油の量に換算したキロリットル毎時）

Ｗｉ ：特定工場等に昭和52年10月1日以降に設置された全ての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料及び燃料の量（単位＝重油の量に換算したキロリットル毎時）

２） 窒素酸化物

・一般排出基準 40,000 Nm3 ／時未満 ： 250 ppm 基準残存酸素 12 %

・総量規制基準

$Q = 0.6 \{ \Sigma (C \cdot V) + \Sigma (Ci \cdot Vi) \}^{0.95}$

Ｑ ：許容窒素酸化物量（Nm3／時）

Ｃ ：施設係数 7.0

Ｃｉ ：施設係数 7.0

Ｖ ：昭和57年11月1日より前の施設に係る排ガス量（単位は万Nm3／時）

Ｖｉ ：昭和57年11月1日以後に設置される施設に係る排ガス量（単位は万Nm3／時）

３） ばいじん（特別排出基準）

・排ガス量 40,000 Nm3 ／時未満 ： 0.15 g／Nm3

４） 有害物質

・塩化水素 700 mg／Nm3

※ 大阪府公害防止条例に基づき、敷地境界線上濃度、地上到達地点濃度として、カドミウム及びその化合物、塩素、並びに塩化水素等49項目について規制基準が定められている。

（２）大阪北東下水汚泥広域処理場

測定位置・測定日				(1系)		(2系)		(3系)	
				煙突出口		煙突出口		煙突出口	
測定項目		単位	定量下限	H17.8.24	H17.12.12	H17.7.8	H17.10.26	H17.6.23	H17.10.25
排ガス温度		℃		37	17	37	28	67	36
排ガス圧力									
水分量		%	0.1	7.0	8.1	5.8	4.0	5.9	4.5
ガス分析	Co_2	〃	0.2	10.0	6.4	6.3	9.0	10.7	10.8
	O_2	〃	0.2	10.2	9.8	10.0	9.0	10.1	6.3
	Co	〃	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	N_2	〃	0.2						
排ガス流量	湿り	Nm^3/h		5,710	5,265	5,750	5,080	10,275	8,903
	乾き	〃		5,355	4,840	5,415	4,880	9,680	8,495
ダスト濃度		g/Nm^3	0.001	0.005 (0.004)	0.005 (0.004)	0.003 (0.002)	0.002 (0.002)	0.011 (0.009)	0.002 (0.002)
硫黄酸化物		ppm	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
窒素酸化物		〃	1	78 (60)	54 (44)	87 (61)	84 (62)	60 (51)	49 (30)
塩化水素		mg/Nm3	0.3	0.7 (0.6)	0.6 (0.4)	0.6 (0.4)	0.8 (0.6)	0.9 (0.8)	2.1 (1.3)
塩素		mg/Nm^3	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
臭素		〃	1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄ		〃	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ﾎｽｹﾞﾝ		〃	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		〃	5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ		〃	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
砒素		〃	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ｶﾄﾞﾐｳﾑ		〃	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価ｸﾛﾑ		〃	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
銅		〃	0.005	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007
水銀		〃	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ﾏﾝｶﾞﾝ		〃	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ﾆｯｹﾙ		〃	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
鉛		〃	0.005	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014
ｱﾝﾁﾓﾝ		〃	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ﾍﾞﾘﾘｳﾑ		〃	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ		〃	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
N-ｴﾁﾙｱﾆﾘﾝ		〃	5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
ｱﾆｼﾞﾝ		〃	5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
ｸﾛﾛﾆﾄﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ		〃	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
N-ﾒﾁﾙｱﾆﾘﾝ		〃	5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類		$ng-TEQ/m^3N$		0.00046	-	0.0000014	-	0.000031	-

備考：ダスト濃度、窒素酸化物及びの塩化水素の（　　）内は0_2=１２％換算値

（2）大阪南下水汚泥広域処理場

項目		単位	定量下限値	2系溶融炉煙突出口		2系加熱炉煙突出口		3系溶融炉煙突出口		3系加熱炉煙突出口		4系溶融炉煙突出口	
				平成17年7月7日	平成18年3月13日	平成17年7月7日	平成18年3月13日	平成17年7月7日	平成18年3月13日	平成17年7月7日	平成18年3月13日	平成17年7月7日	平成18年3月13日
温度		℃	-	42	35	153	150	39	41	178	169	148	126
水分		v/v%	0.1	8.8	8.4	5.7	4.1	11.6	6.6	5.0	3.9	4.8	2.6
CO_2		v/v%	0.1	7.8	9.2	3.3	3.8	10.4	9.1	3.0	2.7	5.9	5.2
O_2		v/v%	0.1	12.4	10.0	15.5	15.3	8.7	9.6	16.7	17.0	13.8	14.3
CO		v/v%	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
N_2		v/v%	0.1	79.8	81.0	81.3	81	80.9	81.4	80.3	80.4	80.4	80.5
流量	湿り	m^3_N/h	-	14,600	14,100	3,020	2,090	16,700	13,000	4,670	3,470	25,900	26,800
	乾き	m^3_N/h	-	13,300	12,900	2,850	2,000	14,800	12,200	4,430	3,340	24,700	26,000
ダスト濃度		g/m^3_N	0.001	0.030	0.008	<0.001	<0.001	0.009	0.015	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硫黄酸化物		ppm	3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3
窒素酸化物		ppm	10	99	108	132	130	74	70	83	97	6.4	4.1
塩化水素		mg/m^3_N	3	3.1	0.4	-	-	<3	<3	-	-	<3	<3
塩素		mg/m^3_N	0.1	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1
臭素		mg/m^3_N	0.2	<0.2	<0.2	-	-	<0.2	<0.2	-	-	<0.2	<0.2
ホルムアルデヒド		mg/m^3_N	0.02	<0.02	<0.02	-	-	<0.02	<0.02	-	-	<0.02	<0.02
ホスゲン		mg/m^3_N	0.1	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1
クロロエチレン		mg/m^3_N	1	<1	<1	-	-	<1	<1	-	-	<1	<1
ベンゼン		mg/m^3_N	0.1	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1
砒素		mg/m^3_N	0.001	0.002	0.002	-	-	<0.001	<0.001	-	-	<0.001	<0.001
カドミウム		mg/m^3_N	0.001	0.011	0.011	-	-	0.002	0.059	-	-	<0.001	<0.001
六価クロム		mg/m^3_N	0.004	<0.04	<0.04	-	-	<0.004	<0.004	-	-	<0.004	<0.004
銅		mg/m^3_N	0.001	0.061	0.19	-	-	0.014	0.56	-	-	0.003	0.009
水銀		mg/m^3_N	0.0001	0.012	0.051	-	-	0.148	0.033	-	-	0.027	0.021
マンガン		mg/m^3_N	0.001	0.001	0.01	-	-	<0.001	0.007	-	-	0.002	0.001
ニッケル		mg/m^3_N	0.001	0.005	0.004	-	-	<0.001	0.004	-	-	0.003	<0.001
鉛	（ダスト中）	mg/m^3_N	0.001	0.11	0.89	-	-	0.026	1.2	-	-	0.004	0.001
アンチモン		mg/m^3_N	0.001	<0.001	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	-	-	<0.001	<0.001
ベリリウム		mg/m^3_N	0.001	<0.001	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	-	-	<0.001	<0.001
バナジウム		mg/m^3_N	0.001	<0.001	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	-	-	<0.001	<0.001
N-エチルアニリン		mg/m^3_N	0.1	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1
アニシジン		mg/m^3_N	0.2	<0.2	<0.2	-	-	<0.2	<0.2	-	-	<0.2	<0.2
クロロニトロベン-		mg/m^3_N	0.2	<0.2	<0.2	-	-	<0.2	<0.2	-	-	<0.2	<0.2
N-メチルアニリン		mg/m^3_N	0.1	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1	-	-	<0.1	<0.1
ダイオキシン類		$ngTEQ/m^3_N$		0.000019	-	-	-	0.000083	-	-	-	0.000057	-

ダスト濃度・窒素酸化物・塩化水素は、02換算値（溶融炉は12%換算、加熱炉は4%換算）である

⑩ 維持管理費

（1）大阪北東下水汚泥広域処理場

（単位：円）

科目	節	内　　容	金額
事業費	業務委託料		
	運転管理委託費	２システム：１・２系統、3系統	259,455,000
	分析業務委託費	排ガス測定、ガス分析、ケーキ成分分析、スラグ分析、排水分析、振動騒音測定	11,150,370
	保守点検委託費	溶融、電気、濃縮、脱水、ボイラー、ファン、ポンプ、ダクト、消防、補機、脱臭、燃料地下タンク、クレーン設備、蒸気配管調査、溶融炉脱臭活性炭交換	195,893,915
	その他委託費	除草、清掃、警備委託	5,318,433
		小計	471,817,718
	電力費	基本電力費　（契約電力 1,370KW ）	24,673,661
		電力使用料金　（使用電力量　9,793,043 KW）	80,228,264
		小計	104,901,925
	燃料費	コークス　3,656,340 kg	119,850,693
		灯油　26,000 ﾘｯﾄﾙ	1,423,800
		その他（ＬＰＧ）　750 kg	80,326
		小計	121,354,819
	補修費	溶融設備関連補修	130,071,530
		濃縮、脱水関連補修	27,578,198
		その他補修	3,801,200
		小計	161,450,928
	薬品費	高分子凝集財　41,800 kg	20,803,860
		苛性ソーダ　645,170 kg	5,419,428
		消石灰　593 t	12,324,310
		消臭剤　36,800 kg	7,817,375
		凝集剤（ポリ鉄）　70,710 kg	905,795
		ボイラー薬品　3,610 kg	4,874,860
		その他	11,236,834
		小計	63,382,462
	水道料	上水使用料金　47,364 ㎥	16,960,215
		工水使用料金	0
		小計	16,960,215
	事業用消耗品費	分析用薬品、プラント用消耗品（ガス検知管等）、記録紙、インクリボン等の購入	1,401,344
	機械器具費	高圧洗浄機、分析測定器、安全器具、無線機修理、防災用資材等の購入、 高圧作業車等作業車両のリース	3,462,752
	営繕費	空調、照明、その他庁舎管理	143,031
	流泥研究費	省エネルギー調査検討	2,100,000
	計		946,975,194
管理費	人件費	［北スラッジセンター］ 7 ［本部］・流泥専属：5名（内2名：非常勤）　他事業と兼務：8名	86,464,794
	事務費		11,212,156
	計		97,676,950
大阪府施行分 産業廃棄物処理費			14,528,253
合計			1,059,180,397

（2）大阪南下水汚泥広域処理場　　（単位：円）

科目	節	内　　容	金額
事業費	業務委託料		
	運転管理委託費	３システム：１・２系統、３系統、４系統	367,500,000
	分析業務委託費	排ガス測定、ガス分析、ケーキ成分分析、スラグ分析、排水分析、振動騒音測定	19,319,133
	保守点検委託費	溶融、電気、濃縮、脱水、ボイラー、ファン、ポンプ、ダクト、送泥管、消防、補機、クレーン設備	253,279,635
	その他委託費	除草、清掃、電気保安協会、警備委託	5,539,784
		小計	645,638,552
	電力費		
		基本電力費　（契約電力 9/1より 5,000KW ⇒ 4,800KW）	99,780,034
		電力使用料金　（使用電力量　36,181,663 KW）	288,901,621
		小計	388,681,655
	燃料費	灯油　4,242,000 リットル	240,015,867
		LPG　500 kg	65,625
		小計	240,081,492
	補修費	溶融設備関連補修、	256,990,080
		送泥、濃縮、脱水関連補修	84,513,693
		水処理設備関連補修	13,992,620
		その他補修	20,762,975
		小計	376,259,368
	薬品費	高分子凝集剤　163,200 kg	66,659,040
		ポリ硫酸第2鉄　4,564,010 kg	50,318,209
		苛性ソーダ　29,336,571 kg	29,336,571
		消石灰　431 t	10,270,024
		ボイラー薬品　5,160 kg	6,525,120
		その他	17,212,491
		小計	180,321,455
	水道料	上水使用料金　58,770 m^3	17,790,044
		工水使用料金　239,163 m^3	11,620,581
		小計	29,410,625
	排水処理費	3,234,847 m^3	166,512,373
	消耗品費	ピグ、分析用薬品、プラント用消耗品（ガス検知管等）、記録紙、インクリボン等の購入	3,842,397
	機械器具費	分析測定器、安全器具、消火器、無線機修理、防災用資材等の購入 高圧洗浄車・バキューム車等作業車両のリース	7,648,767
	営繕費	空調、照明、その他庁舎管理	699,831
	維持雑費	道路使用許可申請の証紙代	210,000
	テレメータ使用料		2,263,753
	流泥研究費		1,995,000
	小計		2,043,565,268
管理費	人件費	［南スラッジセンター］　11名 ［本部］・流泥専属：5名（内2名：非常勤）　他事業と兼務：8名	144,980,940
	事務費		22,159,234
	小計		167,140,174
大阪府施行分 産業廃棄物処理費			46,921,057
計			2,257,626,499

⑪　維持管理人数

名　称	職　　員			委　　託		
	昼　間	夜　間	のべ人数	昼　間	夜　間	のべ人数
大阪北東	7	0	8	29	6	47
大阪南	12	0	12	41	6	47
合　計	19	0	20	70	12	94

⑫ ユーティリティー

（１）大阪北東下水汚泥広域処理場

	濃縮量	脱水量	溶融	溶融スラグ生産量			供給または販売量			電　力　量		上水	コークス	石灰石	砕石	消石灰
			ケーキ量	水冷	空冷	合計	水冷	空冷	合計	買電	自家発電					
単　位	m^3	m^3	t	t	t	t	t	t	t	KWH	KWH	m^3	t	t	t	t
平成１７年４月	56,943.0	19,331.9	3,553.87	0.00	189.93	189.93	0.00	0.00	0.00	857,481	0	3,634	363.43	12.00	11.88	63.54
５月	62,422.6	20,335.0	2,738.06	2.01	183.25	185.26	0.00	0.00	0.00	815,872	0	4,108	310.43	28.50	21.73	48.07
６月	60,333.8	21,458.4	3,220.20	2.82	194.32	197.14	0.00	0.00	0.00	824,534	0	3,777	312.25	26.68	14.85	47.31
７月	64,355.8	21,070.7	3,028.18	57.56	150.37	207.93	0.00	0.00	0.00	796,442	0	4,162	256.34	47.24	10.99	42.10
８月	64,752.1	20,250.8	2,927.55	170.39	1.62	172.01	0.00	0.00	0.00	795,645	0	3,591	256.99	24.72	4.75	44.97
９月	64,295.1	19,213.0	3,069.02	204.52	5.98	210.50	0.00	0.00	0.00	821,208	0	4,373	311.41	47.20	7.99	43.62
１０月	62,403.1	19,854.5	3,114.63	190.24	0.00	190.24	0.00	0.00	0.00	794,812	0	3,457	303.76	36.10	12.01	44.11
１１月	56,346.3	18,385.7	3,191.43	193.29	0.00	193.29	598.18	0.00	598.18	798,156	0	4,027	294.03	34.60	15.18	45.98
１２月	56,630.2	18,444.4	3,098.35	183.17	0.00	183.17	0.00	80.02	80.02	827,918	0	3,692	274.01	23.10	12.98	51.79
平成１８年１月	58,776.8	18,640.4	3,397.09	187.79	3.12	190.91	0.00	0.00	0.00	860,054	0	3,414	329.65	24.70	20.52	57.63
２月	45,837.9	16,408.3	2,715.15	157.52	0.00	157.52	0.00	0.00	0.00	718,713	0	3,305	275.23	32.00	19.92	38.79
３月	64,883.2	21,749.3	3,659.75	190.42	40.84	231.26	0.00	0.00	0.00	882,208	0	5,824	342.81	38.06	18.33	61.48
合　計	717,979.9	235,142.4	37,713.28	1,539.73	769.43	2,309.16	598.18	80.02	678.20	9,793,043	0	47,364	3,630.34	374.90	171.13	589.39
月平均量	59,831.7	19,595.2	3,142.77	128.31	64.12	192.43	49.85	6.67	56.52	816,087	0	3,947	302.53	31.24	14.26	49.12

	ＬＰＧ	高分子凝集剤	ポリ鉄	清缶剤	脱酸素剤	復水処理剤	食塩	冷却塔薬品	酸素	ランス棒	消臭剤（環境用）	消臭剤（脱水用）	苛性ソーダ（水処理用）	苛性ソーダ（排ｶﾞｽ用）	潤滑油	グリス類
単　位	m^3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	m3	本	kg	kg	kg	kg	ﾘｯﾄﾙ	kg
平成１７年４月	0.00	3,412.71	19,649	240	10	80	80	220	714	160	0.0	2,053	11,909	55,188	20	32
５月	71.40	3,473.55	21,596	180	0	80	70	100	574	90	12.0	4,463	15,223	46,673	40	0
６月	0.00	3,189.09	16,831	240	0	96	70	220	819	165	44.0	5,060	11,026	59,269	640	32
７月	0.00	3,253.89	15,955	192	0	96	80	200	497	80	12.0	3,954	4,792	53,569	400	48
８月	47.60	3,546.51	7,296	204	0	80	90	220	686	150	28.0	4,052	0	50,809	40	16
９月	47.60	3,616.65	0	204	0	80	50	220	644	130	56.0	3,174	0	58,055	20	16
１０月	95.20	3,400.05	0	240	0	64	90	260	616	115	36.0	3,177	0	49,316	100	48
１１月	71.40	2,917.05	0	248	10	112	80	300	665	115	24.0	2,443	0	51,749	0	16
１２月	47.60	3,035.22	0	192	0	48	80	420	602	125	20.0	1,736	0	49,773	20	48
平成１８年１月	0.00	3,370.86	0	180	10	80	80	460	707	130	16.0	1,879	0	46,665	0	32
２月	71.40	2,897.52	0	180	0	64	125	300	574	100	44.0	1,826	0	37,921	460	32
３月	0.00	4,306.80	159	180	0	112	100	420	609	90	24.0	2,274	0	49,161	60	32
合　計	452.20	40,419.90	81,486	2,480	30	992	995	3,340	7,707	1,450	316.0	36,091	42,950	608,148	1,800	352
月平均量	37.68	3,368.33	6,791	207	2.5	82.7	82.9	278.3	642	120.8	26.3	3,007.6	3,579.2	50,679.0	150.0	29.3

（2）大阪南下水汚泥広域処理場

	濃縮機投入汚泥量	脱水機投入汚泥量	乾燥機ｹｰｷ量	溶融ＤＳ量	ｽﾗｸﾞ発生量	ｽﾗｸﾞ搬出量	電力量		上水		工水		高分子凝集剤		ポリ鉄(濃縮)	ポリ鉄(脱水)
							場内	ﾎﾟﾝﾌﾟ場	場内	ﾎﾟﾝﾌﾟ場	場内	ﾎﾟﾝﾌﾟ場	濃縮	脱水		
単位	m^3	m^3	t	DS-t	t	t	KWH	KWH	m^3	m^3	m^3	m^3	kg	kg	kg	kg
平成16年4月	201,779	49,849	6,462.3	1,454.3	302.50	345.14	2,743,970	99,336	4,529	802	9,037	38	4,847.5	10,557.8	39,321	359,942
5月	213,753	51,454	7,672.8	1,706.1	396.83	418.67	3,097,810	101,647	4,599	578	11,170	13	5,276.2	10,586.8	37,440	363,916
6月	207,573	49,928	4,921.4	1,203.0	261.15	289.05	2,837,680	100,282	5,740	518	10,441	29	5,066.0	9,209.2	32,718	351,410
7月	206,006	47,397	6,385.8	1,434.1	401.22	423.28	3,017,784	101,371	4,822	560	10,428	18	5,309.2	10,416.4	36,657	338,130
8月	203,014	48,387	5,997.8	1,422.3	356.31	371.68	2,884,044	102,962	3,850	1,073	11,397	2	5,049.5	10,548.3	33,739	339,755
9月	202,084	47,366	6,972.3	1,662.0	362.12	386.81	2,890,180	99,740	4,089	1,106	11,763	2	4,940.3	10,023.3	36,518	335,724
10月	208,666	51,919	6,695.3	1,589.1	299.60	342.34	2,841,977	102,568	3,216	687	9,964	5	5,140.5	9,750.0	37,639	364,472
11月	195,298	50,962	5,576.7	1,209.6	253.30	271.20	2,694,464	85,597	2,965	718	8,370	14	4,561.6	9,778.7	33,056	348,408
12月	216,421	52,798	6,657.8	1,404.8	328.77	323.29	3,032,857	101,052	3,512	898	8,695	5	5,756.5	9,783.6	36,568	371,620
17年1月	215,765	56,758	7,391.6	1,500.1	311.42	339.18	3,139,485	101,152	3,631	749	8,210	25	6,312.0	10,506.7	35,919	388,084
2月	188,025	49,874	6,068.1	1,170.0	293.65	310.71	2,731,035	98,791	2,905	554	7,218	7	5,095.5	8,307.3	33,647	349,380
3月	202,237	51,942	7,127.7	1,484.4	378.45	397.56	3,100,664	96,987	3,356	419	8,424	4	5,995.7	9,025.8	36,957	373,178
合計	2,460,621	608,633	77,929.5	17,239.8	3,945.32	4,218.91	35,011,950	1,191,485	47,214	8,662	115,117	162	63,350.4	118,493.9	430,179	4,284,019
月平均	205,052	50,719	6,494	1,436.6	328.78	351.58	2,917,663	99,290	3,935	722	9,593	14	5,279.2	9,874.5	35,848	357,002

	灯油	ＬＰＧ	ｱﾝﾓﾆｱ	消石灰	清缶剤	脱酸素剤	復水処理剤	防食剤	食塩	ﾊｲｸﾛﾝ(滅菌剤)	苛性ソーダ排煙･返流	苛性ソーダ排煙	苛性ソーダ脱臭	塩化第二鉄送泥用
単位	KL	m^3	kg	t	kg	kg	kg	kg	kg	kg	t(48%)	t(30%)	t(24%)	kg
平成16年4月	362.3	7.39	0.0	40.65	290	145	13.0		240	40	61.61	0.00	0.54	37,240.7
5月	342.9	5.70	0.0	50.27	340	124	16.5	20	200	60	60.90	0.00	1.16	48,444.9
6月	315.0	3.68	0.0	34.28	190	131	9.0		260	80	63.84	0.00	0.83	65,900.5
7月	305.3	6.69	0.0	48.62	345	103	15.5	20	200	100	64.67	0.00	2.51	62,385.7
8月	247.3	7.57	0.0	42.58	255	75	14.0		210	170	68.18	0.00	0.84	61,625.3
9月	291.5	7.95	0.0	33.27	240	43	12.0	20	240	110	70.40	0.00	0.75	63,052.2
10月	296.8	6.46	0.0	22.95	290	106	12.5	20	160	110	71.19	0.00	0.58	59,954.1
11月	356.2	7.21	0.0	36.45	210	73	10.0	3	200	200	61.70	0.00	0.51	48,651.9
12月	475.2	8.39	0.0	34.40	290	129	11.5	20	200	210	58.98	0.00	0.31	43,366.5
17年1月	435.2	8.53	0.0	28.90	370	184	15.0	30	200	80	58.43	0.00	0.21	42,079.0
2月	374.6	4.30	0.0	27.63	230	144	10.5		200	105	42.66	2.16	0.21	37,649.2
3月	380.2	5.96	0.0	13.26	340	176	14.5	20	200	70	54.42	36.04	0.26	42,448.8
合計	4,182.5	79.83	0.0	413.26	3,390	1,433	154.0	153	2,510	1,335	736.98	38.20	8.71	612,798.7
月平均	348.5	6.65	0.0	34.44	283	119	12.8	12.8	209	111.3	61.42	3.18	0.73	51,066.6

⑬ 増設経過

（1）大阪北東下水汚泥広域処理場

施　設　名	設　　備　　名	供用開始年月
受泥施設	トラックスケール	平成元年11月
	高分子貯留ピット	〃
	石灰貯留ピット	〃
	１号ケーキ貯留ホッパー	平成 9年 4月
	２号ケーキ貯留ホッパー	〃
	１号汚泥クレーン	平成元年11月
	２号汚泥クレーン	平成 6年 1月
濃縮施設	No１重力濃縮タンク	平成元年 4月
	No２重力濃縮タンク	〃
	No１遠心濃縮機	平成 5年 1月
	No２遠心濃縮機	平成 6年 1月
	No３遠心濃縮機	平成 8年 4月
	No４遠心濃縮機	平成11年11月
脱水施設	No１ベルトプレス脱水機	平成元年 4月
	No２ベルトプレス脱水機	平成 3年 4月
	遠心脱水機	平成11年 4月
	スクリュープレス脱水機	平成18年 3月
溶融施設	１系溶融炉	平成元年11月
	２系溶融炉	〃
	３系溶融炉	平成12年 6月
ペガサス	１号ペガサス	平成 3年 2月
	２号ペガサス	平成 6年10月
受変電施設	受変電設備	平成元年 4月
生物脱臭施設	１号ケーキピット生物脱臭設備	平成 5年 1月
	２号ケーキピット生物脱臭設備	〃
	濃縮槽生物脱臭設備	〃
	１号溶融炉生物脱臭設備	平成 8年 4月
	２号溶融炉生物脱臭設備	平成13年 8月

（２）大阪南下水汚泥広域処理場

施 設 名	設　　備　　名	供用開始年月
送泥施設	磯ノ上送泥ポンプ場及び送泥管	平成　２年　４月
	汐見送泥ポンプ場及び送泥管	平成　２年１２月
	高石送泥ポンプ場及び送泥管	〃
	泉北送泥ポンプ場及び送泥管	平成　４年　３月
	石津送泥ポンプ場及び送泥管	平成　５年　３月
	三宝送泥ポンプ場及び送泥管	平成　６年　３月
	中部送泥ポンプ場及び送泥管	平成１０年　４月
	（北部送泥ポンプ場及び送泥管）	（平成２年４月）
受泥施設	N0１．N0２受泥タンク（ＲＣ矩形タンク）	平成　２年　４月
	N0３受泥タンク（ＲＣ矩形タンク）	平成　７年　４月
	N0１石灰系汚泥ピット	平成　２年１２月
	N0２高分子系汚泥ピット	〃
	クレーン設備	〃
濃縮施設	N0１．N0２濃縮汚泥ピット	平成　２年　４月
	N0１～N0３遠心濃縮機	〃
	N0４遠心濃縮機	平成　７年１１月
	N0５遠心濃縮機	平成１２年　３月
脱水施設	N0２遠心脱水機	平成１０年　１月
	N0３遠心脱水機	平成　５年　６月
	N0４遠心脱水機	平成　２年　４月
	N0１～N0３ベルトプレス脱水機	〃
乾燥施設	N0１～N0４乾燥機	平成　２年１２月
	N0５～N0８乾燥機	平成　７年１１月
溶融施設	１系．２系表面溶融炉	平成　２年１２月
	３系表面溶融炉	平成　７年１１月
焼却施設	４系流動床焼却炉	平成１６年１１月
排煙処理設備	１系．２系表面溶融炉排煙処理設備	平成　２年１２月
	３系表面溶融炉排煙処理設備	平成　７年１１月
排水処理施設	最初沈殿池　２池（１系列）	平成　４年　４月
	２池（１系列）	平成　５年　８月
	２池（１系列）	平成　６年１０月
	エアレーションタンク　１系列	平成　３年１０月
	１系列	平成　５年　８月
	１系列	平成　６年１０月
	凝集沈殿池　２池（１系列）	平成　２年　４月
	２池（１系列）	平成　５年　８月
	２池（１系列）	平成　６年１０月
再利用施設	上向流式ろ過池　３池	平成　２年　４月
	１池	平成　４年　４月
受変電施設	受変電設備　（高圧）	（平成２年４月）
	特高	平成　５年　１月
非常用発電設備	非常用発電機	平成　２年　４月
	〃	平成　９年　１月
脱臭施設	溶融炉．ｹｰｷ貯留棟脱臭設備　活性炭	平成　２年　４月
	＋生物脱臭	平成　７年　１月
	濃縮棟脱臭設備　活性炭	平成　２年　４月
	＋生物脱臭	平成　７年　１月

※送泥施設の北部送泥ポンプ場及び送泥管で、送泥はＨ２．４より実施しているが、北部送泥ポンプ場は無い（北部処理場の引き抜きポンプで送泥している）。
※受変電施設は、Ｈ２．４より高圧で受電、Ｈ５．１より特高受電に変更。
※脱臭施設で、溶融炉．ｹｰｷ貯留棟及び濃縮棟脱臭設備はＨ２．４より活性炭脱臭でスタートし、Ｈ７．１に活性炭の前に生物脱臭を追加した。


⑭　見学者数

	大阪北東		大阪南	
	人 数	回数	人 数	回数
１6年４月	0	0	0	0
１6年５月	0	0	0	0
１6年６月	0	0	0	0
１6年７月	0	0	0	0
１6年８月	19	1	0	0
１6年９月	17	2	25	1
１6年10月	0	0	59	2
１6年11月	0	0	12	3
１6年12月	0	0	0	0
１7年1月	0	0	0	0
１7年2月	0	0	3	1
１7年3月	0	0	4	1
合　　計	36	3	103	8
１カ月平均	3	0.3	9	0.7


合計	
人数	回数
139	11

⑮処理フロー図

大阪北東下水汚泥広域処理場



大阪南下水汚泥広域処理場



１５．水みらいセンター等所在地

名　　称	〒	所　在　地	Ｔｅｌ	
大阪府土木部下水道課	540-8570	大阪市中央区大手前２丁目	06-6941-0351	
大阪府北部流域下水道事務所	567-0041	茨木市下穂積１丁目180	072-620-6671	
大阪府東部流域下水道事務所	577-0046	東大阪市西堤本通西２丁目1-12	06-6784-3721	
萱島工区	572-0045	寝屋川市東神田町37-1	072-839-5975	
大阪府南部流域下水道事務所	580-0016	松原市上田６丁目2-28	072-334-1771	
長野工区	586-0046	河内長野市中片添町5-3	0721-68-8497	
大阪府南大阪湾岸流域下水道事務所	597-0095	貝塚市港25番地	0724-38-7406	
豊中市猪名川流域下水道事務所	561-0806	豊中市原田西町1-1	06-6841-1100	
安威川、淀川右岸流域下水道組合	569-0044	高槻市番田２丁目1-1	0726-61-8651	高槻MC内
淀川左岸流域下水道組合	573-1147	枚方市渚内野４丁目10-1	072-855-0600	渚MC内
寝屋川北部広域下水道組合	578-0978	東大阪市北鴻池町1-18	06-6911-9595	鴻池MC内
寝屋川南部広域下水道組合	577-0063	東大阪市川俣２丁目1-1	06-6789-0201	川俣MC内
大和川下流流域下水道組合	580-0034	松原市天美西７丁目265-1	072-336-0231	今池MC内
南大阪湾岸北部流域下水道組合	595-0814	泉北郡忠岡町新浜３丁目	0724-23-2255	北部MC内
南大阪湾岸中部流域下水道組合	597-0094	貝塚市二色南町6-1	0724-37-4848	中部MC内
南大阪湾岸南部流域下水道組合	590-0535	泉南市りんくう南浜１番	0724-85-3444	南部MC内
流域　原田水みらいセンター（猪名川）	561-0806	豊中市原田西町1-1	06-6841-1100	
中央水みらいセンター（安威川）	567-0853	茨木市宮島３丁目1-1	0726-33-5031	
高槻水みらいセンター（淀川右岸）	569-0044	高槻市番田２丁目1-1	0726-71-1381	
渚水みらいセンター（淀川左岸）	573-1147	枚方市渚内野４丁目10-1	072-855-0600	
鴻池水みらいセンター（寝屋川北部）	578-0978	東大阪市北鴻池町1-18	06-6911-9595	
なわて水みらいセンター	575-0031	四條畷市大字蔀屋	―	
川俣水みらいセンター（寝屋川南部）	577-0063	東大阪市川俣２丁目1-1	06-6789-0201	
竜華水みらいセンター	581-0065	八尾市大字亀井	―	
今池水みらいセンター（大和川下流西部）	580-0034	松原市天美西７丁目265-1	072-336-7655	
大井水みらいセンター（大和川下流東部）	583-0009	藤井寺市西大井１丁目407-1	0729-38-5816	
狭山水みらいセンター（大和川下流南部）	589-0004	大阪狭山市東池尻６丁目1647	072-365-2490	
北部水みらいセンター（南大阪湾岸北部）	595-0814	泉北郡忠岡町新浜３丁目	0724-23-2255	
中部水みらいセンター（南大阪湾岸中部）	597-0094	貝塚市二色南町6-1	0724-37-4848	
南部水みらいセンター（南大阪湾岸南部）	590-0535	泉南市りんくう南浜１番	0724-85-3444	
流域　穂積ポンプ場（安威川）	567-0041	茨木市下穂積１丁目180	0726-25-9774	
岸部ポンプ場（　〃　）	564-0012	吹田市南正雀３丁目5-1	06-6382-6773	
味舌ポンプ場（　〃　）	566-0023	摂津市正雀４丁目15-10	06-6381-6775	
摂津ポンプ場（　〃　）	566-0052	摂津市鳥飼本町２丁目13-31	0726-54-2196	
前島ポンプ場（淀川右岸）	569-0021	高槻市前島４丁目30-1	0726-69-3906	
石津中継ポンプ場（淀川左岸）	572-0026	寝屋川市石津中町29-1	072-839-8668	
太平ポンプ場（寝屋川北部）	572-0818	寝屋川市讃良西町７番21号	072-822-2561	
菊水ポンプ場（　〃　）	570-0032	守口市菊水通１丁目2-4	06-6997-3688	
桑才ポンプ場（　〃　）	571-0034	門真市東田町15-1	06-6909-0579	
氷野ポンプ場（　〃　）	574-0061	大東市大東町2-1	072-871-0444	
茨田ポンプ場（　〃　）	538-0051	大阪市鶴見区諸口５丁目2-27	06-6913-1480	
深野北ポンプ場（　〃　）	574-0071	大東市深野北２丁目171-4	072-873-3221	
萱島ポンプ場（　〃　）	572-0045	寝屋川市東神田町193-1	072-827-4282	
（枚方中継ポンプ場)(〃)	573-0094	枚方市南中振２丁目435-3	072-831-4694	
（寝屋川中継ポンプ場)(〃)	572-0071	寝屋川市豊里町38-2	072-826-0654	
川俣ポンプ場（寝屋川南部）	577-0063	東大阪市川俣３丁目4-37	06-6789-0201	
小阪ポンプ場（　〃　）	578-0944	東大阪市若江西新町１丁目11-21	06-6724-0075	
新家ポンプ場（　〃　）	581-0811	八尾市新家町１丁目97	0729-97-5948	

名　　称	〒	所　在　地	Ｔｅｌ	
長吉ポンプ場（　〃　）	581-0054	八尾市南亀井町３丁目1-56	0729-93-6890	
寺島ポンプ場（　〃　）	578-0976	東大阪市西鴻池町４丁目2-20	06-6746-0737	
小阪合ポンプ場（　〃　）	581-0019	八尾市南小阪合町１丁目2-7	0729-24-6695	
新池島ポンプ場（　〃　）	579-8065	東大阪市新池島町４丁目3-35	0729-86-8733	
深野ポンプ場（　〃　）	574-0023	大東市南新田１丁目4-8	072-869-3007	
植付ポンプ場（　〃　）	579-8014	東大阪市中石切町７丁目2-18	0729-80-1040	
川面中継ポンプ場（大和川下流東部）	584-0014	富田林市川面町２丁目3389	0721-25-9424	
小吹台中継ポンプ場（　〃　）	585-0053	千早赤阪村大字小吹	―	
錦郡中継ポンプ場（大和川下流南部）	584-0069	富田林市錦織東３丁目10-5	0721-26-3572	
狭山中継ポンプ場（　〃　）	589-0011	大阪狭山市半田五丁目	―	
長野中継ポンプ場（　〃　）	586-0033	河内長野市喜多町	0721-63-8425	
和泉中継ポンプ場（南大阪湾岸北部）	594-1112	和泉市三林町1066	―	
淡輪中継ポンプ場（南大阪湾岸南部）	599-0301	泉南郡岬町淡輪4328-1	南部MCへ連絡	
深日中継ポンプ場（　〃　）	599-0303	泉南郡岬町深日773-20	南部MCへ連絡	