
工事のお知らせ　大阪モノレール　松生町駅（仮称）駅舎建設工事


日頃より、大阪モノレール延伸事業にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。
大阪モノレール延伸事業の開業に向け、この度、下記の工事を実施することとなりました。
工事に伴い、大阪中央環状線（南行）の終日車道１車線規制及び東側歩道の通行止を行います。
工事期間中、車道1車線固定規制による渋滞及び、東側歩道通行止に伴う自転車・歩行者の迂回等多大なご迷惑・ご不便をおかけいたしますが、細心の注意を払い、安全第一で工事を進めて参りますので何卒ご理解・ご協力よろしくお願いいたします。

工　事　概　要

本工事は、広域的な鉄道ネットワーク形成と沿線地域の活性化を目的とした大阪モノレール延伸事業（終点 門真市駅 ～ 瓜生堂駅までの約8.9kmを延伸）のうち、門真市松生町に、地上3階建て構造の駅舎を構築する工事です。

工 事 名 称　：　大阪モノレール　松生町駅（仮称）駅舎建設工事
工 事 場 所　：　大阪府門真市松生町 地内
工　　期　：　自）　令和　7年 12月　1日
　　：　至）　令和 13年　2月 28日





工事内容　：　工事延長　L=192.3m

【土木工事】
- 駅舎（RCラーメン構造）　1式（L=100.0m,B=18.7m,H=19.9m）
- RC橋脚工　1基
- 連絡デッキ上下部工　1式（L=107.0m　橋脚6基、橋台2基）
- 駅舎基礎工　場所打ち杭工　22本　・RC橋脚工　鋼管ソイルセメント杭　4本
- 連絡デッキ上下部工　つば付鋼管回転杭　32本


【建築工事】
- 駅舎建築工（鉄骨造建築面積733㎡　床面積2,190㎡）

連　絡　先


発注者　：　大阪府（担当部署：モノレール建設事務所　建設課　建設第一グループ）
担当：田中・河村　　TEL06-4306-3991

受注者　：　大鉄・エイチエスケイ特定建設共同企業体
担当：岩本・井上　　TEL06-6115-9675
現場事務所：門真市 新橋町 22-15 松山ビル 3F

工　程　表



工事全体平面図・側面図・パース図



工事のお知らせ　大阪モノレール　松生町駅（仮称）駅舎建設工事


≪規制路線≫
大阪中央環状線（南行）

≪規制期間≫
規制期間：令和 ８年 １０月２６日（月）～ 令和 １３年 2月 ２８日（金）（予定）


≪規制内容≫
車道：南行終日1車線規制　　歩道：東側歩道通行止

中環の**東側**の歩道は**通り抜けできません**。
中環の**西側**の歩道にて**迂回をお願いいたします**。

位置詳細図



南行車道１車線固定規制範及び
東側歩道通行止に伴う迂回路図



大鉄工業㈱・㈱エイチエスケイ特定建設工事共同企業体