設　　計　　書

大阪府環境農林水産部			
年度	R8	泉州農と緑の総合事務所	単独
契約番号	2026-10-014531		
工事名称	多奈川西畑地区作業歩道再整備（８・流域治水）工事		
工事場所	泉南郡岬町多奈川西畑地内		
竣工又は納入期限	契約日と同日　～　令和 9年 2月 9日（火）		
所要日数	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊		
工事種別	造園		
建設リサイクル法	その他の工作物に関する工事（土木工事等）		
備考			

設計大要	丸太階段工　一式
設　計　金　額	金　13,240,700　円
消費税抜き金額	金　12,037,000　円
取引に係る消費税及び地方消費税の額	金　1,203,700　円

総 括 情 報 表

事務所コード	87
事務所名	環境農林水産部
設計書名	実施設計書　　当初
設計書番号	08-628705-60005-4-0
変更回数	0
事業コード	
事業名	
単価区分	1　実施単価
単価地区	49 岬町
単価適用年月日	0-08.07.01(0)
諸経費体系	1　土木工事

	当　世　代	前　世　代
前払率	40　%	
諸経費工種	11　公園	
現場環境改善費(率分)	00　計上しない	
施工地域区分	99　補正なし	
契約保証区分	10　金銭的保証	
週休２日工事区分	12　完全週休２日(土日)	

総 括 情 報 表

	設計金額(税抜)(円)	消費税相当額(円)	合計金額(円)	備　　考
＊＊本工事費＊＊	12,037,000			数量欄に ※ があれば、金抜設計書では数量が出力されません
工事価格計	12,037,000			；（全角セミコロン）の後の文字は、金抜設計書では出力されません

＊＊本工事費＊＊

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
＊＊本工事費＊＊					X1000
1 土工					Y1900
	1	式	182,070	182,070	第0001号内訳書
1 階段工					Y1900
	1	式	5,528,400	5,528,400	第0002号内訳書
1 横断工					Y1900
	1	式	115,587	115,587	第0003号内訳書
1 ベンチ工					Y1900
	1	式	65,816	65,816	第0004号内訳書
1 テーブル工					Y1900
	1	式	21,271	21,271	第0005号内訳書
1 撤去工					Y1900
	1	式	108,705	108,705	第0006号内訳書
1 運搬工					Y1900
	1	式	129,480	129,480	第0007号内訳書
＊直接工事費＊					
				6,151,329	

＊＊本工事費＊＊

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
共通仮設費(率分)　676000=6151329*((0.1077*1.0*1.0)*1.02) 対象額…… 6,151,329 率…… 0.1077				676,000	
＊共通仮設費計＊				676,000	
＊＊純工事費＊＊				6,827,329	
現場管理費　3029000=6827329*(((0.4309*1.0+0.0000)*1.0)*1.03) 対象額…… 6,827,329 率…… 0.4309				3,029,000	
＊＊工事原価＊＊				9,856,329	
一般管理費等　2183176=9856329*((0.2211*1.0000)+0.0004)　率=40% 対象額…… 9,856,329 率…… 0.2211		前払補正率… 1.0000		2,182,796	
1 業務委託料等				-2,125	Z0041
6 スクラップ ヘビー H1	0.05	t	-42,500	-2,125	W9999
＊＊工事価格計＊＊				12,037,000	

Y1900
第0001号内訳書

土工

式　　当り　　182,070　円

工　種　・　施　工　名　称	数　　量	単　位	単　　価(円)	金　　額(円)	備　　考
6 掘削（床掘） 土砂 現場制約あり	15	ｍ３	6,312	94,680	SZA101　　0 第0-0001号代価表
6 埋戻し 土砂 敷均しなし	15	m3	5,826	87,390	V0001　　0 第0-0002号代価表
＊＊単位当り＊＊	1	式		182,070	

Y1900
第0002号内訳書

階段工

式　　当り　　5,528,400　円

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 丸太階段工 横木Φ140×1200　2段 打込みボルトΦ19×600	240	基	23,035	5,528,400	V1001　0 第0-0003号代価表
＊＊単位当り＊＊	1	式		5,528,400	

Y1900
第0003号内訳書

横断工

式　　当り　　115,587　円

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 丸太横断工 横木Φ140×2000　1段 打込みボルトΦ19×600	9	基	12,843	115,587	V1002　0 第0-0004号代価表
＊＊単位当り＊＊	1	式		115,587	

Y1900
第0004号内訳書

ベンチ工

式　　当り　　65,816　円

工　種　・　施　工　名　称	数　　量	単　位	単　　価(円)	金　　額(円)	備　　考
6 木製ベンチ工					V1003　　0
座板　170×40×1800 2枚					
既設脚に鉄釘固定	4	基	16,454	65,816	第0-0005号代価表
＊＊単位当り＊＊	1	式		65,816	

Y1900
第0005号内訳書

テーブル工

式　　当り　　21,271　円

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 木製テーブル工 天板　180×15×1300 5枚 既設脚にねじ固定	1	基	21,271	21,271	V1004　0 第0-0006号代価表
＊＊単位当り＊＊	1	式		21,271	

Y1900
第0006号内訳書

撤去工

式　　当り　　108,705　円

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 丸太階段撤去工 2段 木杭、ボルト固定	51	基	1,834	93,534	V3002　0 第0-0007号代価表
6 木製テーブル撤去工 天板のみ ねじ固定	1	基	2,139	2,139	V3001　0 第0-0008号代価表
6 ダンプトラック運搬 木材（製材） 運搬距離　36.8km	0.9	m3	7,481	6,732	V2006　0 第0-0009号代価表
6 処分費	0.9	m3	7,000	6,300	W9001
＊＊単位当り＊＊	1	式		108,705	

Y1900
第0007号内訳書

運搬工

式　　当り　　129,480　円

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 ダンプトラック運搬 木材（製材） 運搬距離　1600m	8	m3	1,001	8,008	V2004　0 第0-0011号代価表
6 ダンプトラック運搬 鋼材 運搬距離　1600m	0.50	t	1,413	706	V2005　0 第0-0012号代価表
6 人肩運搬工 木材（製材） 運搬箇所A（330m）	8	m3	12,380	99,040	V2001　0 第0-0013号代価表
6 人肩運搬工 鋼材 運搬箇所A（330m）	0.50	t	15,051	7,525	V2002　0 第0-0014号代価表
6 人肩運搬工 木材（製材） 運搬箇所B（1280m）	0.3	m3	47,338	14,201	V2003　0 第0-0015号代価表
＊＊単位当り＊＊	1	式		129,480	