設　　計　　書

大阪府環境農林水産部			
年度	R8	泉州農と緑の総合事務所	単独
契約番号	2026-20-010218		
委託名称	泉州地区ため池耐震診断（８－２）業務		
履行場所	阪南市和泉鳥取・箱作、泉南郡岬町深日		
竣工又は納入期限	契約日と同日　～　令和 9年 1月12日（火）		
所要日数	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊		
委託種別	建設コンサルタント		
建設リサイクル法	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊		
備考			

設計大要	ため池耐震診断　　一式(3箇所)
設　計　金　額	金　　16,005,000　　円
消費税抜き金額	金　　14,550,000　　円
取引に係る消費税及び地方消費税の額	金　　1,455,000　　円

事業名	
業務名	泉州地区ため池耐震診断（８－２）業務

項目名	内容
事業主体名	大阪府泉州農と緑の総合事務所
事業名	
地区名	
業務名	泉州地区ため池耐震診断（８－２）業務
施工場所	
業務番号	
業務区分	
積算区分	当初積算
地域区分	大阪府（府基準）
地区区分	岸和田
工期	
積算体系年月	令和８年３月
単価期適用年月	令和８年７月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和７年０８号－Ａ
電力会社名	関西電力

事業名	
業務名	泉州地区ため池耐震診断（８－２）業務

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	業務費				16,005,000	
	・総合業務価格				14,550,000	
	・消費税相当額（１０%）				1,455,000	
	総合業務価格内訳					
	業務積算（設計）				13,826,000	
	業務積算（測量）				724,000	
	業務内容					
	業務積算（設計）					
	業務積算（測量）					

事業名	
業務名	泉州地区ため池耐震診断（８－２）業務

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【設計業務】
工種区分	実施設計以外
工種体系区分	業務積算（設計）
工事工種体系年番号	令和７年９９号［１号］
前払金支出割合	25%を超え35%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満

事業名	
業務名	泉州地区ため池耐震診断（８－２）業務

項目名	数量	単位	金額	備考
1 設計業務価格			13,826,000	
2 ・業務原価			8,987,000	
3 ・・直接原価			5,881,000	
4 ・・・直接人件費	1.000	式	5,769,000	
5 ・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	17,000	
6 ・・・直接経費（電子成果品作成費）	1.000	式	95,000	
7 ・・その他原価				
(4)×標準値				
5,769,000×53.850	53.850	%	3,106,000	
8 ・一般管理費等				
(4+5+6+7)×標準値				
8,987,000×53.850	53.850	%	4,839,000	

事業名	
業務名	泉州地区ため池耐震診断（８－２）業務

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				5,769,000	
・直接人件費	1.000	式		5,769,000	
・・直接人件費	1.000	式		5,769,000	
・・・ 設計作業費	1.000	式	5,524,000	5,524,000	1 式当たり
T00001 計画・準備	1.000	業務	230,550	230,550	歩A・単A T単 1号
T00002 資料収集整理	3.000	箇所	326,800	980,400	歩A・単A T単 2号
T00003 現地調査	1.000	群	365,600	365,600	歩A・単A T単 3号
T00004 地盤の液状化予測・判定	3.000	断面	301,245	903,735	歩A・単A T単 4号
T00005 円弧すべり計算（ΔU法） レベル２地震動	2.000	断面	355,132	710,264	歩A・単A T単 5号
T00006 円弧すべり計算（Kh法） レベル２地震動	1.000	断面	373,450	373,450	歩A・単A T単 6号
T00007 ニューマーク法 レベル２地震動	1.000	断面	465,250	465,250	歩A・単A T単 7号
T00010 耐震性能評価	3.000	箇所	294,568	883,704	歩A・単A T単 8号
T00011 照査	1.000	業務	147,750	147,750	歩A・単A T単 9号
T00012 報告書作成	1.000	業務	463,200	463,200	歩A・単A T単 10号
合 計				5,523,903	
・・・ 打合せ	1.000	式	245,000	245,000	1 式当たり
S63010 打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日	2.000	回	66,750	133,500	歩A・単A S単 7号
S63010 打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日	2.000	回	55,950	111,900	歩A・単A S単 8号
合 計				245,400	

事業名	
業務名	泉州地区ため池耐震診断（８－２）業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接経費(電子成果品作成費を除く)				17,000	
・直接経費（電子成果品作成を除く）	1.000	式		17,000	
・・直接経費（電子成果品作成を除く）	1.000	式		17,000	
・・・ 旅費交通費（設計）	1.000	式	2,000	2,000	1 式当たり
S63018　旅費交通費（設計外業日帰用） ライトバン,1日,2時間	1.000	式	2,460	2,460	歩A・単A S単　9号
合　計				2,460	
・・・ その他	1.000	式	15,000	15,000	1 式当たり
S63023　電子納品版業務報告書作成 2,A－４,500,10㎝,0	1.000	式	15,272	15,272	歩A・単A S単　10号
合　計				15,272	

事業名	
業務名	泉州地区ため池耐震診断（８－２）業務

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【測量業務】
工種区分	測量業務（一般）
工種体系区分	業務積算（測量）
工事工種体系年番号	令和７年９９号［１号］
前払金支出割合	25%を超え35%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満

事業名	
業務名	泉州地区ため池耐震診断（８－２）業務

項目名	数量	単位	金額	備考
1 測量業務価格			724,000	
2 ・測量作業費			724,000	
3 ・・直接測量費			370,000	
4 ・・・直接人件費～機械経費	1.000	式	312,000	
5 ・・・直接経費(電子成果･安全費除く)	1.000	式	0	
6 ・・・直接経費（電子成果品作成費）	1.000	式	28,000	
7 ・・・技術管理費			30,000	
8 ・・・・精度管理費	1.000	式	30,000	
9 ・・・・成果検定費	1.000	式	0	
10 ・・・直接経費（安全費）			0	
11 ・・・・安全費（率計上）				
(4+5+6+8-17)×標準値				
370,000×0.000	0.000	%	0	
12 ・・・・安全費（積上）	1.000	式	0	
13 ・・諸経費				
(4+5+6+8+10)×標準値				
370,000×95.800	95.800	%	354,000	
14 ・・一括計上価格	1.000	式	0	
15 ・測量調査費	1.000	式	0	
16 電子成果品作成費対象金額（内数）			296,000	
17 往復経費			0	

事業名	
業務名	泉州地区ため池耐震診断（８－２）業務

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費				312,000	
・直接人件費	1.000	式		312,000	
・・直接人件費	1.000	式		312,000	
・・・ 直接人件費	1.000	式	312,000	312,000	1 式当たり
S61020 路線測量 横断測量 丘陵地,原野,0.30,45m～75m,100m,1,000台未満/12時間,0.00,0	0.300	km	1,039,038	311,711	歩A・単A S単 1号
合 計				311,711	

事業名	
業務名	泉州地区ため池耐震診断（８－２）業務

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
精度管理費				30,000	
・精度管理費	1.000	式		30,000	
・・精度管理費	1.000	式		30,000	
・・・ 精度管理費	1.000	式	30,000	30,000	1 式当たり
X63002 精度管理費集計	1.000	式	30,429	30,429	歩A・単A X単 1号
合 計				30,429	