設　　計　　書

大阪府環境農林水産部			
年度	R8	泉州農と緑の総合事務所	単独
契約番号	2026-10-014680		
工事名称	大沢町地区山腹工（８・流域治水）工事		
工事場所	岸和田市大沢町地内		
竣工又は納入期限	契約日と同日　～　令和 9年 2月 2日（火）		
所要日数	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊		
工事種別	土木一式		
建設リサイクル法	その他の工作物に関する工事（土木工事等）		
備考			

設計大要	山腹工	一式
設　計　金　額	金　7,377,700　円	
消費税抜き金額	金　6,707,000　円	
取引に係る消費税及び地方消費税の額	金　670,700　円	

総 括 情 報 表

事務所コード	87
事務所名	環境農林水産部
設計書名	実施設計書　　当初
設計書番号	08-628705-20003-4-0
変更回数	0
事業コード	
事業名	
単価区分	1　実施単価
単価地区	42 岸和田市
単価適用年月日	0-08.08.01(0)
諸経費体系	N　治山・林道工事

	当　世　代	前　世　代
前払区分	01　前払40%以下	
一般管理費区分	01　減しない	
工種区分	03　治山・地すべり防止	
契約保証区分	01　金銭的保証	
施工地域・工事場所区分	99　補正なし	
週休２日工事区分	00　補正なし	

総 括 情 報 表

	設計金額(税抜)(円)	消費税相当額(円)	合計金額(円)	備　　考
本工事費				数量欄に ※ があれば、金抜設計書では数量が出力されません
	6,707,000			
合　計				；（全角セミコロン）の後の文字は、金抜設計書では出力されません
	6,707,000			

本 工 事

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
本工事費					X1000
1 山腹工					Y1900
	1	式	2,946,264	2,946,000	第0001号内訳書
1 仮設工					Y1900
	1	式	195,912	195,000	第0002号内訳書
直接工事費計					
				3,141,000	
共通仮設費 （率分）3091230*(0.1675*1.0)*1.00 対象額…… 3,091,230 率…… 0.1675					
				517,000	
1 運搬費（積上分）					Z0001
				79,000	
2 仮設材運搬費（積上）					Y2900
	1	式	79,094	79,094	第0009号内訳書
共通仮設費計					
				596,000	
純工事費計					
				3,737,000	

本 工 事

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
現場管理費 3687230*(0.4627*1.0)*1.00 対象額…… 3,687,230 率…… 0.4627				1,706,000	
工事原価計				5,443,000	
一般管理費等 5393230*(0.2341*1.00+0.0004) 対象額…… 5,393,230 率…… 0.2341 当初原価	5,393,230	前払補正係数 1.0000		1,264,000	
1 業務委託料等（スクラップ等を含む）				0	Z0041
工事価格				6,707,000	
消費税等相当額 6707000*0.10 対象額…… 6,707,000 率…… 0.1000				670,700	
請負工事費				7,377,700	
工事価格計				6,707,000	
消費税等相当額計				670,700	

本 工 事

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
請負工事費計				7,377,700	

Y1900
第0001号内訳書

山腹工

式　　当り　　2,946,264　円

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
2 1号土留工					Y2900
	1	式	708,304	708,304	第0003号内訳書
2 2号土留工					Y2900
	1	式	503,179	503,179	第0004号内訳書
2 運搬工					Y2900
	1	式	26,413	26,413	第0005号内訳書
2 山腹緑化工					Y2900
	1	式	1,069,961	1,069,961	第0006号内訳書
2 残土処分工					Y2900
	1	式	638,407	638,407	第0007号内訳書
＊＊単位当り＊＊	1	式		2,946,264	

Y1900
第0002号内訳書

仮設工

式　　当り　　195,912　円

工　種　・　施　工　名　称	数　　量	単　位	単　　価(円)	金　　額(円)	備　　考
2 仮設進入路工					Y2900
	1	式	195,912	195,912	第0008号内訳書
＊＊単位当り＊＊					
	1	式		195,912	

Y2900
第0003号内訳書

1号土留工

式　　当り　　708,304　円

工　種　・　施　工　名　称	数　　量	単　位	単　　価(円)	金　　額(円)	備　　考
6 床掘 土砂 小規模(標準)	24	m３	1,205	28,920	SZA101　0 第0-0001号代価表
6 埋戻し BH　山積0.28m3（平積0.20m3）	2	m３	2,864	5,728	V0001　0 第0-0002号代価表
6 かご枠工　平積0.2m3BH 500×800　塗装 詰石50～150mm、吸出防止材t=10mm	10.0	m	16,012	160,120	V0002　0 第0-0006号代価表
6 吸出防止材 1段目 t=10mm	13.2	m2	580	7,656	T0003　0
6 かご枠工　平積0.2m3BH 500×800　塗装 詰土、植生シート	26.0	m	13,056	339,456	V0003　0 第0-0008号代価表
6 植生シート（かご枠） 2、3段目 K08・K12用	27.8	m2	580	16,124	T0004　0
6 端部枠 500×800　塗装 2号土留工分を含む。	6	枚	2,050	12,300	T0001　0
6 山腹工表示板 400×550×1.2mm 支柱：φ50.8×2750mm	1	組	48,000	48,000	T0002　0
6 森林環境税標識板 400×500×30mm ペンタキュアECO30防腐加工	1	組	90,000	90,000	T0027　0

工　種　・　施　工　名　称	数　　量	単　位	単　　価(円)	金　　額(円)	備　　考
＊＊単位当り＊＊	1	式		708,304	

Y2900
第0004号内訳書

2号土留工

式　　当り　　503,179　円

工　種　・　施　工　名　称	数　　量	単　位	単　　価(円)	金　　額(円)	備　　考
6 床掘 土砂 小規模(標準)	15	m３	1,205	18,075	SZA101　0 第0-0001号代価表
6 埋戻し BH　山積0.28m3（平積0.20m3）	2	m３	2,864	5,728	V0001　0 第0-0002号代価表
6 かご枠工　平積0.2m3BH 500×800　塗装 詰石50～150mm、吸出防止材t=10mm	9.0	m	16,012	144,108	V0002　0 第0-0006号代価表
6 吸出防止材 1段目 t=10mm	12.0	m2	580	6,960	T0003　0
6 かご枠工　平積0.2m3BH 500×800　塗装 詰土、植生シート	24.0	m	13,056	313,344	V0003　0 第0-0008号代価表
6 植生シート（かご枠） 2、3段目 K08・K12用	25.8	m2	580	14,964	T0004　0
＊＊単位当り＊＊	1	式		503,179	

Y2900
第0005号内訳書

運搬工

式　　当り　　26,413　円

工　種　・　施　工　名　称	数　　量	単　位	単　　価(円)	金　　額(円)	備　　考
6 鋼材積込　平積0.2m3BH かご枠					S4N04　0
	0.91	t	2,737	2,490	第0-0009号代価表
6 ダンプトラック運搬（かご枠） ダンプトラック4t車 運搬距離1.0km					V0004　0
	0.91	t	680	618	第0-0011号代価表
6 鋼材積卸　平積0.2m3BH かご枠					S4N04　0
	0.91	t	2,737	2,490	第0-0013号代価表
6 栗石積込 ルーズな状態の積込					S4N01　0
	7.2	ｍ３	1,380	9,936	第0-0014号代価表
6 ダンプトラック運搬（栗石） ダンプトラック４ｔ車 バックホウ　クローラ型山積0.28m3　2次					S4075　0
	7.2	ｍ３	1,511	10,879	第0-0016号代価表
＊＊単位当り＊＊					
	1	式		26,413	

Y2900
第0006号内訳書

山腹緑化工

式　　当り　　1,069,961　円

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 人力法切工 砂、砂質土、粘性土、礫質土及び軟岩(I)A 60度未満	17	m３	9,580	162,860	S4620　0 第0-0017号代価表
6 植生シート工 肥料袋なし 最大法面３ｍ以上	301.9	ｍ２	1,228	370,733	V0012　0 第0-0018号代価表
6 植生マット工 肥料袋あり 最大法面３ｍ以上	59.6	ｍ２	2,487	148,225	V0013　0 第0-0019号代価表
6 丸太筋工 ３本筋工	55.7	m	6,831	380,486	S4360　0 第0-0020号代価表
6 植生土のう工 仕上寸法0.5×0.3×0.1m	0.5	m2	15,314	7,657	V0014　0 第0-0021号代価表
＊＊単位当り＊＊	1	式		1,069,961	

Y2900
第0007号内訳書

残土処分工

式　　当り　　638,407　円

工　種　・　施　工　名　称	数　　量	単　位	単　　価(円)	金　　額(円)	備　　考
6 排土工 土砂 平積0.20m2BH	36	m３	1,205	43,380	SZA101　0 第0-0022号代価表
6 土砂積込 ルーズな状態の積込	67	m３	1,061	71,087	S4N01　0 第0-0023号代価表
6 ダンプトラック運搬 ダンプトラック４ｔ車 バックホウ　クローラ型山積0.28m3　2次	67	m３	5,660	379,220	S4075　0 第0-0024号代価表
6 処分費	67	m３	2,160	144,720	SA090　0 第0-0025号代価表
＊＊単位当り＊＊	1	式		638,407	

Y2900
第0008号内訳書

仮設進入路工

式　　当り　　195,912　円

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 大型土のう工　平積0.2m3BH 製作・設置					S4N07　0
	15	袋	6,774	101,610	第0-0026号代価表
6 大型土のう袋 1t土のう、材料費					T0005　0
	21	袋	1,150	24,150	
6 大型土のう工　平積0.2m3BH 撤去					S4N07　0
	15	袋	2,569	38,535	第0-0028号代価表
6 敷鉄板敷設・撤去　平積0.2m3BH 設置					S4N06　0
	11.8	ｍ２	498	5,876	第0-0030号代価表
6 敷鉄板敷設・撤去　平積0.2m3BH 撤去					S4N06　0
	11.8	ｍ２	473	5,581	第0-0031号代価表
6 敷鉄板賃料 鋼板　２２×１５２４×３０４８ｍｍ 供用日数６０日					SB765　0
	8	枚	2,520	20,160	第0-0032号代価表
＊＊単位当り＊＊					
	1	式		195,912	

Y2900
第0009号内訳書

仮設材運搬費（積上）

式　　当り　　79,094　円

工　種　・　施　工　名　称	数　　量	単　位	単　　価(円)	金　　額(円)	備　　考
6 仮設材等の運搬 製品長１２ｍ以内 運搬距離１２ｋｍ（×往復）	6.42	t	9,320	59,834	SA005　0 第0-0033号代価表
6 仮設材等の積込み，取卸し費 積込み，取卸し（往復分）	6.42	t	3,000	19,260	SA009　0 第0-0034号代価表
＊＊単位当り＊＊	1	式		79,094	