設第１号　　表紙

第　　号

大和川～和歌山県境流域　番川

大阪府　岬　郡　市　町　村　淡輪　地内

令和　８　年度

淡輪地区本数調整伐（８・流域治水）業務

設計書

総 括 情 報 表

事務所コード	87
事務所名	環境農林水産部
設計書名	実施設計書　　当初
設計書番号	08-628705-80008-4-0
変更回数	0
事業コード	
事業名	
単価区分	1　実施単価
単価地区	49 岬町
単価適用年月日	0-08.07.01(0)
諸経費体系	N　委託役務

	当　世　代	前　世　代
前払区分	09　前払補正なし	
一般管理費区分	01　減しない	
工種区分	05　森林整備Ａ	
契約保証区分	01　金銭的保証	
施工地域・業務場所区分	99　補正なし	
週休２日業務区分	00　補正なし	

総 括 情 報 表

	設計金額(税抜)(円)	消費税相当額(円)	合計金額(円)	備　　考
本業務費	10,828,000			数量欄に ※ があれば、金抜設計書では数量が出力されません ；（全角セミコロン）の後の文字は、金抜設計書では出力されません
合　計	10,828,000			

本　業　務

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費　目　・　工　種　・　施　工　名　称	数　量	単　位	単　価(円)	金　額(円)	備　考
本業務費					X1000
1　本数調整伐	1	式	4,388,084	4,388,000	Y1900 第0001号内訳書
1　林内筋工	1	式	1,194,930	1,194,000	Y1900 第0002号内訳書
直接業務費計				5,582,000	
共通仮設費　（率分）5582000*(0.1080*1.0)*1.00 対象額…… 5,582,000 率…… 0.1080				602,000	
共通仮設費計				602,000	
純業務費計				6,184,000	
現場管理費　6184000*(0.4309*1.0)*1.00 対象額…… 6,184,000 率…… 0.4309				2,664,000	
業務原価計				8,848,000	

本　業　務

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費　目　・　工　種　・　施　工　名　称	数　　量	単　　位	単　価(円)	金　額(円)	備　　考
一般管理費等　　8848000*(0.2234*1.00+0.0004) 対象額…… 8,848,000 率…… 0.2234		前払補正係数 1.0000			
当初原価	8,848,000			1,980,000	
1　業務委託料等（スクラップ等を含む）					Z0041
				0	
業務価格					
				10,828,000	
消費税等相当額　　10828000*0.10 対象額…… 10,828,000 率…… 0.1000					
				1,082,800	
請負業務費					
				11,910,800	
業務価格計					
				10,828,000	
消費税等相当額計					
				1,082,800	
本業務費計					
				11,910,800	

Y1900
第0001号内訳書

本数調整伐

式　当り　4,388,084円

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 本数調整伐（業務地No.1） 胸高直径16～22cm 1,900本→1,300本（600本/ha伐採）	1.77	ha	397,962	704,392	V8006 0 第0-0001号代価表
6 本数調整伐（業務地No.2） 胸高直径16～22cm 1,800本→1,200本（600本/ha伐採）	8.59	ha	428,835	3,683,692	V8007 0 第0-0007号代価表
＊＊単位当り＊＊	1	式		4,388,084	

Y1900
第0002号内訳書

林内筋工

式　当り　1,194,93(円

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 林内筋工（業務地No.1）	244	m	3,195	779,580	V0001 0 第0-0008号代価表
6 林内筋工（業務地No.2）	130	m	3,195	415,350	V0001 0 第0-0011号代価表
＊＊単位当り＊＊	1	式		1,194,930	