設　　計　　書

大阪府環境農林水産部			
年度	R8	北部農と緑の総合事務所	＊＊＊＊
契約番号	2026-30-019355		
業務名称	川久保地区植栽（８・土流）業務		
履行場所	大阪府の指定する場所		
竣工又は納入期限	令和 8年10月21日（水）　～　令和 9年 3月15日（月）		
所要日数	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊		
業務種別	森林管理		
備考			

設 計 金 額	金	23,892,000	円
消費税抜き金額	金	21,720,000	円
取引に係る消費税及び地方消費税の額	金	2,172,000	円

総括情報表

事務所コード	87
事務所名	環境農林水産部
設計書名	実施設計書　　当初
設計書番号	08-628702-10005-4-0
変更回数	0
事業コード	
事業名	
単価区分	1　実施単価
単価地区	09 高槻市
単価適用年月日	0-08.08.01(0)
諸経費体系	N　委託役務

	当　世　代	前　世　代
前払区分	09　前払補正なし	
一般管理費区分	01　減しない	
履行区分	06　森林整備Ｂ	
契約保証区分	01　金銭的保証	
業務場所区分	99　補正なし	
週休２日業務区分	00　補正なし	

総括情報表

	設計金額(税抜)(円)	消費税相当額(円)	合計金額(円)	備　　考
本業務費	21,720,000			数量欄に ※ があれば、金抜設計書では数量が出力されません
合　計	21,720,000			；（全角セミコロン）の後の文字は、金抜設計書では出力されません

本 業 務

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
本業務費					X1000
1 植栽	1	式	12,243,493	12,243,000	Y1900 第0001号内訳書
直接業務費計				12,243,000	
共通仮設費 (率分) 12243000*(0.0504*1.0)*1.00 対象額…… 12,243,000 率…… 0.0504				617,000	
共通仮設費計				617,000	
純業務費計				12,860,000	
現場管理費 12860000*(0.3976*1.0)*1.00 対象額…… 12,860,000 率…… 0.3976				5,113,000	
業務原価計				17,973,000	
一般管理費等 17973000*(0.2081*1.00+0.0004) 対象額…… 17,973,000 率…… 0.2081		前払補正係数 1.0000			
当初原価	17,973,000			3,747,000	

本 業 務

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費 目 ・ 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
1 業務委託料等（スクラップ等を含む）				0	Z0041
業務価格				21,720,000	
消費税等相当額 21720000*0.10 対象額…… 21,720,000 率…… 0.1000				2,172,000	
請負業務費				23,892,000	
業務価格計				21,720,000	
消費税等相当額計				2,172,000	
請負業務費計				23,892,000	

Y1900
第0001号内訳書

植栽

式　当り　　12,243,493　円

名　称	数　量	単　位	単　価(円)	金　額(円)	備　考
2 植栽工					Y2900
	1	式	12,013,915	12,013,915	第0002号内訳書
2 運搬工					Y2900
	1	式	229,578	229,578	第0003号内訳書
＊＊単位当り＊＊					
	1	式		12,243,493	

Y2900
第0002号内訳書

植栽工

式　当り　12,013,915　円

名　称	数　量	単　位	単　価(円)	金　額(円)	備　考
6 機械使用地拵え（草刈機）	4.48	ha	335,265	1,501,987	S4675 0 第0-0001号代価表
6 植栽（B） 裸苗（フルイ苗）	7,168	本	102	731,136	S4671 0 第0-0002号代価表
6 アカマツ苗木 H=20cm、フルイ苗	1,824	本	120	218,880	T0009 0
6 ヤマザクラ苗木 H=40cm以上、フルイ苗	1,352	本	170	229,840	T0008 0
6 イロハモミジ苗木 H=40cm以上、フルイ苗	952	本	175	166,600	T0007 0
6 クヌギ苗木 H=40cm以上、フルイ苗	2,592	本	170	440,640	T0002 0
6 ケヤキ苗木 H=40cm以上、フルイ苗	448	本	170	76,160	T0004 0
6 仮植 スギ　ヒノキ　マツ相当	7,168	本	7	50,176	V6009 0 第0-0003号代価表
6 幼齢木ネット設置 H=170cm	5,344	セット	1,609	8,598,496	V6006 0 第0-0004号代価表

名　称	数　量	単　位	単　価(円)	金　額(円)	備　考
＊＊単位当り＊＊	1	式		12,013,915	

Y2900
第0003号内訳書

運搬工

式　当り　229,578　円

名　称	数　量	単　位	単　価(円)	金　額(円)	備　考
6 人肩運搬（フルイ苗） 換算距離：400mまで 業務地１	1,840	本	15	27,600	V0011 0 第0-0005号代価表
6 人肩運搬（フルイ苗） 換算距離：1000mまで 業務地2-1	2,576	本	21	54,096	V0017 0 第0-0006号代価表
6 人肩運搬（フルイ苗） 換算距離：1410m 業務地2-2	2,752	本	26	71,552	V00010 0 第0-0007号代価表
6 人肩運搬（幼齢木ネット） 換算距離：370m 業務地１	0.72	t	16,422	11,823	V0012 0 第0-0008号代価表
6 人肩運搬（幼齢木ネット） 換算距離：950m 業務地2-1	0.76	t	39,032	29,664	V0013 0 第0-0009号代価表
6 人肩運搬（幼齢木ネット） 換算距離：1410m 業務地2-2	0.61	t	57,120	34,843	V0014 0 第0-0010号代価表
＊＊単位当り＊＊	1	式		229,578	