

	令和5年7月
工事名称：大阪府営吹田古江台住宅(建て替え)仮設集会所新築工事 総工事費¥ <u>75,396,200</u> 工事価格¥ <u>68,542,000</u>	
工事場所：吹田市古江台四丁目	
工事概要：仮設集会所新築工事一式 S造 平屋建 1棟 建築面積 210㎡、延べ面積 203㎡ 電気設備工事一式 機械設備工事一式 外構工事一式 開 札 日： <u>R5.8.23</u> 工 期 末： <u>R6.3.6</u> (工期) 約 5.9 ヶ月	

大阪府営吹田古江台住宅（建て替え）仮設集会所新築工事					
総括表					
名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
建築物工事		1	式	33,607,551	
電気設備工事		1	式	4,760,330	
機械設備工事		1	式	5,755,300	
ガス設備工事		1	式	0	
計				44,123,181	
共通費					
Ⅰ 共通仮設費		1	式	9,343,078	
Ⅱ 現場管理費		1	式	6,753,395	
Ⅲ 一般管理費等		1	式	8,322,346	
計				24,418,819	
合計（工事価格）				68,542,000	
消費税相当額	10%	1	式	6,854,200	
総合計（工事費）				75,396,200	

共通仮設費 計算書

工事名称：大阪府営吹田古江台住宅(建て替え)仮設集会所新築工事

共通仮設費
 =
 A1
 ×
 α
 1
 +
 k
 +
 e
 +
 z
 =
 8,625,628

建 築 工 事

A1：建築工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費【直接工事費－i－j－設備工事費】					
27,868,506	共通仮設費率分	1,240,148			
33,607,551	－	556,432	－	5,182,613	－
					設備工事費 0
α1：総直接工事費(各工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費の合計) の額に対する建築工事の共通仮設費率【総直接工事費－i’－j’－設備工事費】					
4.45%	αに対応する金額(A)	27,868,506			
33,607,551	－	556,432	－	5,182,613	－
					設備工事費 0
i：建築工事の建設発生土等捨場費			i’：各工事の建設発生土等捨場費		
556,432			556,432		
j：建築工事に係る住宅関係特殊工事費の直接工事費【内建設発生土等捨場費は除く】					
5,182,613					
j’：各工事に係る住宅関係特殊工事費の直接工事費【内建設発生土等捨場費は除く】					
5,182,613					

住宅関係特殊工事

住宅関係特殊工事		直接工事費	内建設発生土等 捨場費(i)	対象直接工事費(j)	経費率	金 額 (k)
建築	舗装工事	53,088	0	53,088	1%	530
	畳工事	0	0	0	1%	0
	PC工事	0	0	0	1%	0
	くい工事	0	0	0	1%	0
	鉄骨工事	5,129,525	0	5,129,525	1%	51,295
合 計		5,182,613	0	5,182,613		51,825

共通仮設積上げ

e：共通仮設の積上げ分	7,333,655	z：	設備工事共通仮設費	0
・共通仮設積上げ（別紙内訳書）		一式	7,333,655	
		内建設発生土等捨場費	1,571	
		内舗装工事費	0	
・高速自動車道料金			0	
合 計			7,333,655	
・共通仮設積上げ 電気（別紙内訳書）			0	
・共通仮設積上げ 機械（別紙内訳書）			0	

現場管理費 計算書

工事名称: 大阪府営吹田古江台住宅(建て替え)仮設集会所新築工事

現場管理費 = A1 × β 1 + k + e + z + y = 3,289,608

建 築 工 事

A1: 建築工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費【純工事費-i-j-設備純工事費】

36,440,738

現場管理费率分3,184,920

42,233,179 - 558,003 - 5,234,438 - 設備純工事費0

β 1: 総純工事費(各工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費の合計)
の額に対する建築工事の現場管理费率【総純工事費-i'-j'-設備純工事費】

8.74%

β に対応する金額 (A)36,440,738

42,233,179 - 558,003 - 5,234,438 - 設備純工事費0

i: 建築工事の建設発生土等捨場費【①+②+④】i': 各工事の建設発生土等捨場費【①+②+③+④+⑤】

558,003

558,003

①建築分556,432②共仮分1,571③屋外分0④建築分高速自動車道料金(残土処分)0⑤屋外分高速自動車道料金(残土処分)0

j: 建築工事に係る住宅関係特殊工事の純工事費【内建設発生土等捨場費は除く】

5,234,438

j': 各工事に係る住宅関係特殊工事費の純工事費【内建設発生土等捨場費は除く】

5,234,438

住宅関係特殊工事

住宅関係特殊工事		純工事費	内建設発生土等捨場費(i)	対象純工事費(j)	経费率	金額(k)
建築	特殊な室内備品	53,618	0	53,618	2%	1,072
	畳工事	0	0	0	2%	0
	PC工事	0	0	0	2%	0
	くい工事	0	0	0	2%	0
	鉄骨工事	5,180,820	0	5,180,820	2%	103,616
共仮	舗装工事	0	0	0	2%	0
合 計		5,234,438	0	5,234,438		104,688

現場管理費積上げ

e: 現場管理費積上げ分0z: 設備工事現場管理費0

y: 申請費の現場管理費(設備工事が少額の場合のみ)0

一般管理費等 計算書

工事名称: 大阪府営吹田古江台住宅(建て替え)仮設集会所新築工事

一般管理費等 = A1 × γ 1 + p =

8,322,346

建 築 工 事

A1: 建築工事の工事原価

49,704,024

γ 1: 総工事原価(各工事の工事原価の合計)の額に対する建築工事の一般管理費等率

13.81%

γ 1に対応する金額 (A)

60,093,378

申請費及び現場管理費を除いた金額

60,219,654

—

126,276

=

60,093,378

p: 瑕疵担保保険

0

契約保証費の有無 有り

Q: 契約補償費

24,037

0

建築工事 科目別内訳

3

建築工事						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式	1,745,259	
土工事		1		式	948,332	
地業工事		1		式	767,134	
鉄筋工事		1		式	1,813,890	
コンクリート工事		1		式	3,559,809	
型枠工事		1		式	672,855	
鉄骨工事		1		式	5,188,157	
防水工事		1		式	38,738	
タイル工事		1		式	265,481	
木工事		1		式	1,010,042	
屋根及びとい工事		1		式	5,063,418	
金属工事		1		式	2,803,967	
左官工事		1		式	501,247	
建具工事		1		式	3,350,309	
塗装工事		1		式	96,254	

建築工事 科目別内訳

4

[illegible]

建築工事 科目別内訳

5

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

6

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式	1,745,259	
計				1,745,259	
土工事		1	式	948,332	
計				948,332	
地業工事		1	式	767,134	
計				767,134	
鉄筋工事		1	式	1,813,890	
計				1,813,890	
コンクリート工事		1	式	3,559,809	
計				3,559,809	
型枠工事		1	式	672,855	
計				672,855	
鉄骨工事		1	式	5,188,157	
計				5,188,157	
防水工事	外部	1	式	37,319	

建築工事 中科目別内訳

7

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
防水工事	内部	1	式	1,419	
計				38,738	
タイル工事	外部	1	式	154,090	
タイル工事	内部	1	式	111,391	
計				265,481	
木工事	内部	1	式	1,010,042	
計				1,010,042	
屋根及びとい工事		1	式	5,063,418	
計				5,063,418	
金属工事	外部	1	式	1,214,586	
金属工事	内部	1	式	1,589,381	
計				2,803,967	
左官工事	外部	1	式	85,791	
左官工事	内部	1	式	415,456	
計				501,247	

8

建築工事 中科目別内訳

9

[illegible]

建築工事 細目別内訳

14

[illegible]

建築工事 細目別内訳

15

[illegible]

建築工事 細目別内訳

16

建築工事		鉄骨工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-100X100X6X8	0.1	t	124,000	12,400	
H形鋼	SS400 H-150X75X5X7	0.8	t	124,000	99,200	
H形鋼	SS400 H-194X150X6X9	3.1	t	122,000	378,200	
H形鋼	SS400 H-200X100X5.5X8	1.1	t	122,000	134,200	
H形鋼	SS400 H-248X124X5X8	0.6	t	98,400	59,040	
山形鋼	SS400 L-65X65X6	0.01	t	122,000	1,220	
軽量リップ 溝形鋼	SSC400 LM-100X50X20X2.3	1.4	t	175,000	245,000	
軽量リップ 溝形鋼	SSC400 LM-100X50X20X3.2	1.5	t	178,000	267,000	
丸鋼	SNR400 M16	0.2	t	295,400	59,080	
鋼板	SS400 PL-G	0.3	t	187,000	56,100	
鋼板	SS400 PL-9	0.8	t	186,000	148,800	
鋼板	SN400C PL-16	0.1	t	200,000	20,000	
鋼板	SN400C PL-22	0.2	t	200,000	40,000	
一般構造用角形鋼管	STKR400 □-100X100X6	0.1	t	188,000	18,800	
一般構造用角形鋼管	STKR400 □-150X150X6	1.2	t	190,000	228,000	

建築工事 細目別内訳

17

建築工事		鉄骨工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
クレーンバックル	M16用	46	本	630	28,980	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.4	t	▲36,000	▲14,400	
工場加工組立	溶接材料及び溶接手間共 溶接長:301m	8.3	t	126,600	1,050,780	
工場錆止め塗装(2 回塗り)	A種 JIS K5674 鉛・クロム剤-錆止めペイント	540	m ²	700	378,000	
鉄骨運搬費		11	t	3,510	38,610	
現場建方	建方機械器具費別途	8.3	t	24,600	204,180	
建方機械器具費		1	式		70,300	
軽量鉄骨加工取付	胴縁 中ボルト締付け共	2.8	t	211,000	590,800	
中ボルト	M12 L=40	593	本	18	10,674	
トリア形高力ボルト	S10T M16 L=35	13	本	74	962	
トリア形高力ボルト	S10T M16 L=40	240	本	76	18,240	
トリア形高力ボルト	S10T M16 L=45	238	本	79	18,802	
トリア形高力ボルト	S10T M16 L=50	566	本	82	46,412	
トリア形高力ボルト締 付け		1,057	本	170	179,690	
アンカーボルト 二重ナット	ABR400 M20 L=500	48	本	562	26,976	

建築工事 細目別内訳

18

[illegible]

建築工事 細目別内訳

19

[illegible]

[illegible][illegible]

建築工事 細目別内訳

22

[illegible]

建築工事 細目別内訳

23

建築工事		木工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構造材	米母 1 等 平割材	0. 1	m3	91,000	9,100	
構造材	米母 1 等 厚板材	0. 02	m3	91,000	1,820	代価表 0014
構造材	桧 1 等 平割材	0. 01	m3	83,000	830	
構造材	桧 1 等 正割材	0. 04	m3	98,000	3,920	代価表 0015
造作材	米母 上小節 平割材	0. 3	m3	79,000	23,700	代価表 0016
造作材	米母 上小節 正割材	0. 01	m3	79,000	790	代価表 0017
造作材	米母 上小節 正角材	0. 04	m3	79,000	3,160	代価表 0018
造作材	米母 上小節 小幅板材	0. 01	m3	79,000	790	代価表 0019
造作材	米母 上小節 厚板材	0. 7	m3	79,000	55,300	代価表 0020
転がし根太組	施工手間	6. 9	m ²	2,900	20,010	代価表 0021
際根太	施工手間	16	m	2,240	35,840	代価表 0022
中棚組	施工手間	1. 2	m ²	2,900	3,480	代価表 0023
間仕切軸組	施工手間	1. 1	m ²	3,480	3,828	
胴縁	施工手間	2. 2	m ²	1,750	3,850	
受桟	施工手間	2. 1	m	1,530	3,213	代価表 0024

建築工事 細目別内訳

24

建築工事		木工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
化粧柱	施工手間	1	本	11,200	11,200	
敷居	施工手間	5.2	m	4,680	24,336	
畳寄せ	施工手間	15.3	m	2,660	40,698	
雑巾摺	施工手間	27	m	2,240	60,480	代価表 0025
見切	施工手間	14.7	m	4,680	68,796	代価表 0026
付鴨居	施工手間	3.3	m	2,790	9,207	
廻縁	施工手間	53.1	m	1,700	90,270	
額縁	施工手間	61	m	1,530	93,330	
出入口枠 (片開き)	施工手間	7	か所	24,900	174,300	
出入口枠 (両開き)	施工手間	5	か所	29,500	147,500	
アコーデイオン枠(一方)	施工手間	5	m	1,530	7,650	代価表 0027
アコーデイオン枠(三方)	施工手間	1	か所	24,900	24,900	代価表 0028
二方枠	施工手間	1	か所	24,900	24,900	代価表 0029
四方枠	施工手間	1	か所	31,300	31,300	代価表 0030
換気扇取付枠	施工手間	1	か所	31,300	31,300	代価表 0031

建築工事 細目別内訳

25

[illegible]

建築工事 屋根及びとい工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【屋根】						
屋根折板葺	山高90 ハセ式 着色ガルバリューム鋼板t0.6 裏貼断熱材t4.0	231	m ²	7,800	1,801,800	
タイル葺	山高90用	132	m	1,800	237,600	
水上 鼻隠し化粧バネ葺	H=300 着色ガルバリューム鋼板(既製品) 取付下地共	19.4	m	9,000	174,600	
水上水切	W200*H120 着色ガルバリューム鋼板t0.6	18.9	m	6,000	113,400	
水上軒先見切付面戸	山高90用	18.9	m	1,800	34,020	
水上止水面戸	山高90用 周囲シーリング共	18.9	m	1,800	34,020	
水上エッジ面戸	山高90用	18.9	m	1,800	34,020	
クサバ 鼻隠し化粧バネ葺	H=300 着色ガルバリューム鋼板(既製品) 取付下地共	25.2	m	9,000	226,800	
クサバ包み	W1山以上*H150 着色ガルバリューム鋼板t0.6	24.9	m	4,800	119,520	
クサバ妻タイル	山高90用 @1000	24.9	m	1,800	44,820	
水下 鼻隠し化粧バネ葺	H=300 着色ガルバリューム鋼板(既製品) 取付下地共	19.4	m	9,000	174,600	
水下軒先見切付面戸	山高90用	18.9	m	1,800	34,020	
水下軒樋部折板スリット加工	山高90用	18.9	m	1,500	28,350	
軒樋	底W150*H120 並行タイプ 塩ビ既製品 折板用吊り金具共	18.9	m	8,100	153,090	

建築工事 屋根及びとい工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
落し口	75φ用 自在ドレン	3	か所	2,400	7,200	
呼樋	カラーVP75φ	2.8	m	3,900	10,920	
堅樋	カラーVP75φ 掴み金物共	8.5	m	3,900	33,150	
小計					3,261,930	
【外壁】						
壁金属サイディング	t16 横張り 表面材:ガルバリューム鋼板 芯材:硬質ウレタンフォーム	164	m ²	9,600	1,574,400	
ALDI上部幕板壁金属サイディング	t16 リブタイプ 表面材:ガルバリューム鋼板 芯材:硬質ウレタンフォーム	0.7	m ²	14,100	9,870	
壁金属サイディング出隅コーナー	45*45 着色ガルバリューム鋼板	17.8	m	3,480	61,944	
壁金属サイディングジョイント部ジョイナー	着色ガルバリューム鋼板 ジョイナー下地共	22.7	m	2,520	57,204	
腰水切	W30*H25 着色ガルバリューム鋼板	46.7	m	2,100	98,070	
小計					1,801,488	
計					5,063,418	

建築工事 細目別内訳

28

建築工事		金属工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む	10.8	m ²	1,870	20,196	
西面 SD3上部小庇	W1200*D300 アルミ既製品	1	か所	41,000	41,000	
玄関庇	W4880*D1150 アルミハニカムパネールt54	1	か所	1,006,000	1,006,000	
玄関アルミ庇取合部見切	アルミ L-100*100*3.0	4.9	m	11,100	54,390	
集会所銘板	W600*H200 SUSt1.0 HL エッチング仕上	1	か所	93,000	93,000	
計					1,214,586	

建築工事 細目別内訳

29

建築工事		金属工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	222	m ²	1,980	439,560	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	112	m ²	1,710	191,520	
軽量鉄骨壁開口部補強	65形	1	式		240,030	別紙 00-0007
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	6.3	m ²	2,100	13,230	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	81.1	m ²	1,610	130,571	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート含む	109	m ²	1,520	165,680	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形	1	式		102,660	別紙 00-0008
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	9	か所	8,890	80,010	
カーテンレール	アルミ製 タプル	12.5	m	2,600	32,500	
巡回管理員室、玄関 框(床見切)	W=50 SUSt2.0 HL	3.6	m	10,500	37,800	
巡回管理員室 カウンター足元 キックプレート	H=300 SUSt1.0 HL	1.5	m	11,700	17,550	
湯沸室 流し台+シンク台 水切板	W200*H40 SUSt0.6 HL 下地:セメントけい酸カルシウム板t6+6 ブラケット:PL-4.5*140*140 亜鉛メッキ	2.1	m	23,700	49,770	
玄関支柱手摺	W500*H800 SUS38φ HL	1	か所	39,000	39,000	
便所、洗面所、 巡回管理員室 面台天板	W=120 SUSt1.0 HL 下地共	5.5	m	9,000	49,500	
計					1,589,381	

[illegible][illegible]

建築工事		建具工事		アルミニウム製建具		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
ALD1 片引きアルミハンカート ア	W2040*H2250	1		か所	366, 100	366, 100
ALD2 引違いアルミサッシ (雨戸付) 鉄骨半外付タイプ	W3600*H2200	2		か所	310, 200	620, 400
ALD3 引違いアルミサッシ (雨戸付) 鉄骨半外付タイプ	W2230*H2200	1		か所	211, 000	211, 000
ALW1 引違いアルミサッシ (雨戸付) 鉄骨半外付タイプ	W2100*H1300	1		か所	98, 000	98, 000
ALW2 内倒しアルミサッシ 鉄骨半外付タイプ	W420*H600	4		か所	33, 600	134, 400
ALW3 引違いアルミサッシ 鉄骨半外付タイプ	W1200*H1200	1		か所	42, 600	42, 600
ALW4 引違いアルミサッシ (面格子付) 鉄骨半外付タイプ	W900*H600	1		か所	52, 200	52, 200
計						1, 524, 700

[illegible]

建築工事		建具工事		木製建具			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
WD1 木製引き戸	W1050*H1900 塩ビ合板	3		か所	82,600	247,800	
WD2 木製片引き戸	W950*H1900 塩ビ合板	2		か所	82,600	165,200	
WD3 木製片開きフラッシュ戸	W800*H1900 塩ビ合板	1		か所	49,600	49,600	
WD4 木製片開きフラッシュ戸	W800*H1900 塩ビ合板	1		か所	44,000	44,000	
SH1 引き違い障子	W2130*H1300 スチルス 障子紙共	1		か所	38,100	38,100	
F1 木製引違いフラッシュ戸	W1802*H1795 片面シ合板、片面シ合板の上 新島ノ子紙貼	1		か所	68,900	68,900	
F2 木製引違いフラッシュ戸	W1803.5*H1815 片面シ合板、片面シ合板の上 新島ノ子紙貼	1		か所	68,900	68,900	
D1 木製引違いフラッシュ戸	W5400*H1900 片面ボリ合板、片面シ合板	1		か所	137,500	137,500	
D2 木製引違いフラッシュ戸	W1800*H1815 片面ボリ合板、片面シ合板の上 新島ノ子紙貼	1		か所	87,100	87,100	
D3 木製引違いフラッシュ戸	W1640*H1815 片面ボリ合板、片面シ合板の上 新島ノ子紙貼	1		か所	24,100	24,100	
計						931,200	

[illegible]

建築工事 細目別内訳

36

[illegible]

建築工事 細目別内訳

37

[illegible]

[illegible][illegible]

建築工事		内外装工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	119	m ²	2,370	282,030	
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	32.1	m ²	2,530	81,213	
ビニル床シート	無 地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	9.9	m ²	2,710	26,829	
点字タイル	300角 塩ビ製	0.2	m ²	12,000	2,400	代価表 0059
複合フーリングボード張り	厚12 C種 直張工法 塗装品	5.1	m ²	7,820	39,882	代価表 0060
ビニル幅木	高さ100	95	m	310	29,450	
床合板張り	厚9 2類 ラワン	1.8	m ²	2,340	4,212	代価表 0061
畳敷き	一畳目 C種	8	枚	10,600	84,800	代価表 0062
壁紙張り	せっこうボード面 素地ごしらえ共	253	m ²	2,530	640,090	代価表 0063
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け	159	m ²	960	152,640	
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	123	m ²	2,410	296,430	
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理	138	m ²	1,430	197,340	
壁 シーディング せっこうボード張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り	0.6	m ²	1,130	678	
壁 シーディング せっこうボード張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り	52.3	m ²	1,260	65,898	
壁 化粧せっこうボード張り (押入ボード)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け	10.5	m ²	1,180	12,390	代価表 0064

建築工事		内外装工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 化粧けい酸カルシウム板張り	厚6 鋼製、木、ボード下地	56.6	m ²	6,070	343,562	代価表 0065
壁 グラスウール充填	厚50 24kg/m3	158	m ²	1,010	159,580	代価表 0066
天井 化粧せっこうボード張り	厚 9.5 準不燃 突付け	12.1	m ²	1,280	15,488	代価表 0067
天井 化粧せっこうボード張り (押入ボード)	厚 9.5 準不燃 突付け	10.7	m ²	1,240	13,268	代価表 0068
天井 杉板化粧 せっこうボード張り	厚 9.5 準不燃 底目地	21.6	m ²	1,310	28,296	代価表 0069
天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚 9.5共	109	m ²	2,790	304,110	代価表 0070
天井 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノイズ)0.8FK 厚 6 目透かし	16	m ²	1,970	31,520	
天井化粧けい酸カルシウム板張り	厚6.0 不燃 突付け	20.5	m ²	6,070	124,435	代価表 0071
天井グラスウール敷込	厚100 24kg/m3	190	m ²	1,500	285,000	代価表 0072
天井廻縁	塩化ビニル製	146	m	1,040	151,840	
和室押入 中棚合板張り	厚5.5 2類 ラワン	1.2	m ²	2,000	2,400	代価表 0073
クレー取付補強合板張り	900*300 厚12 2類 ラワン	5	か所	980	4,900	代価表 0074
計					3,380,681	

[illegible]

建築工事		仕上工事		内部			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
湯沸室流し台+コンロ台	L=2100 吊り戸棚、幕板共	1		か所	412,100	412,100	
玄関 すのこ	W1200*D450 木製	1		か所	22,800	22,800	
玄関 下駄箱	W1200*D350*H950 ポリ合板、ラワン合板	1		か所	87,100	87,100	
巡回管理員室 カウンター天板	W1500*D650 マリニ化粧合板t.30 SUSﾌﾞﾗｯｸｯﾄ共	1		か所	147,600	147,600	
便所 固定手摺	軟質塩化ビニル樹脂 φ34	2		か所	23,400	46,800	
壁掛洗面器用手摺	軟質塩化ビニル樹脂 φ34 2箇所/1セット	1		か所	65,900	65,900	
小便器用手摺	軟質塩化ビニル樹脂 φ34	1		か所	50,700	50,700	
多目的便所 L型手摺	軟質塩化ビニル樹脂 φ34	1		か所	43,000	43,000	
多目的便所 可動式手摺	軟質塩化ビニル樹脂 φ34	1		か所	86,900	86,900	
玄関 L型手摺	軟質塩化ビニル樹脂 φ34	1		か所	43,800	43,800	
多目的便所 ﾌｯｸ	L=100程度 真鍮	2		か所	3,360	6,720	
多目的便所 ﾀｲﾙ棚	W420*H200程度 既製品	1		か所	11,300	11,300	
巡回管理員室郵便 ポスト	W390*D377*H190 SUS既製品	1		か所	22,500	22,500	代備表 0076
コミュニティルーム1-2間 アコーデｲオンカーテン	W6260*H2400 吊材共	1		か所	211,100	211,100	
コミュニティルーム2-湯沸 室間 アコーデｲオンカーテン	W4020*H2000 吊材共	1		か所	112,000	112,000	

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

建築工事		金属工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井開口部補強	19形	1	式		102,660	別紙 00-0008
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 150φ ボート等切込み共	4	か所	1,260	5,040	代価表 0043
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 180×180mm ボート等切込み共	2	か所	1,260	2,520	代価表 0044
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 260×260mm ボート等切込み共	2	か所	1,300	2,600	代価表 0045
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 280×280mm ボート等切込み共	1	か所	1,300	1,300	代価表 0046
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 315×315mm ボート等切込み共	5	か所	1,300	6,500	代価表 0047
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	9	か所	1,800	16,200	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 190×1235mm ボート等切込み共	2	か所	2,740	5,480	代価表 0048
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 300×1235mm ボート等切込み共	2	か所	2,740	5,480	代価表 0049
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 300×1260mm ボート等切込み共	21	か所	2,740	57,540	代価表 0050
計					102,660	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生敷鉄板	厚22 設置期間:5ヶ月程度	185	m ²	6,590	1,219,150	代価表 0083
A型ハ [○] リケート [○]	H=800 設置期間:1ヶ月程度	46.1	m	750	34,575	代価表 0084
フェンスハ [○] リケート [○]	H=1.8 養生シート張共 設置期間:5ヶ月程度	146	m	4,000	584,000	代価表 0085
通用口 (フェンスハ [○] リケート [○])	H1.8 W1.8 養生シート張共 設置期間:5ヶ月程度	1	か所	6,520	6,520	代価表 0086
キヤスター [○] カート	H1.8 W6.3 面引き 設置期間:5ヶ月程度	1	か所	56,000	56,000	代価表 0087
仮設看板		1	か所	21,200	21,200	代価表 0088
高圧洗浄機	設置期間:5ヶ月程度	1	か所	376,000	376,000	代価表 0089
監督員事務所	20m ² 設置期間:5ヶ月程度	1	棟	664,000	664,000	代価表 0090
事務員	5ヶ月程度	1	人月	824,000	824,000	代価表 0091
交通誘導員	常駐:5ヶ月程度	2	人	1,660,000	3,320,000	代価表 0092
交通誘導員	スポット10日程度	1	人	166,000	166,000	代価表 0093
化学物質の濃度測定		3	か所	10,200	30,600	代価表 0094
養生敷鉄板ト縁石 撤去・復旧	境界ゾ [○] ロツク(2) (A) 撤去材積込・運搬・処分共	2.9	m	10,900	31,610	代価表 0095
計					7,333,655	

代価表

57

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	中対価	備 考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 設置期間:3ヶ月程度	m ²	1			2,360		代価表 0001
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,390	1,390		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	90	7	630		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	340	340		
	計						2,360		
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設置期間:3ヶ月程度	m	1			650		代価表 0002
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	270	270		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	90	3	270		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	110	110		
	計						650		

代価表

58

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	中対価	備 考
	内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 設置期間:1ヶ月程度	m ²	1			660		代価表 0003
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	1	550	550		
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	30	2	60		
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	m ²	1	1	50	50		
	計						660		
	養生シート張り	設置期間:3ヶ月程度	m ²	1			900		代価表 0004
01	養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	1	1	760	760		
02	養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	90	1	90		
03	養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	50	50		
	計						900		
	建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間有り 5.0km以下	m ³	1			1,160		代価表 0005
01	建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間有り 5.0km以下	m ³	1	1	1,160	1,160		
	計						1,160		

代価表

61

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	幅木 タイル 張り	H=100 磁器質 タイル 100mm角 ボート面接着材張り	m	1			1,090	代価表 0013
01	内装壁 タイル 張り	エッジ タイル 有機系接着張り (タイプⅠ) Ⅲ類 施ゆう 100mm角 ボート面	m ²	0.1	1	10,900	1,090	
	計						1,090	
	構造材	米梅 1 等 厚板材	m ³	1			91,000	代価表 0014
01	構造材	米梅 1 等 平割材	m ³	1	1	91,000	91,000	
	計						91,000	
	構造材	桧 1 等 正割材	m ³	1			98,000	代価表 0015
01	構造材	桧 1 等 正角材	m ³	1	1	98,000	98,000	
	計						98,000	
	造作材	米梅 上小節 平割材	m ³	1			79,000	代価表 0016
01	造作材	杉 1 等 平割材	m ³	1	1	79,000	79,000	
	計						79,000	

代価表

62

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	造作材	米梅 上小節 正割材	m ³	1			79,000	代価表 0017
01	造作材	杉 1 等 平割材	m ³	1	1	79,000	79,000	
	計						79,000	
	造作材	米梅 上小節 正角材	m ³	1			79,000	代価表 0018
01	造作材	杉 1 等 平割材	m ³	1	1	79,000	79,000	
	計						79,000	
	造作材	米梅 上小節 小幅板材	m ³	1			79,000	代価表 0019
01	造作材	杉 1 等 平割材	m ³	1	1	79,000	79,000	
	計						79,000	
	造作材	米梅 上小節 厚板材	m ³	1			79,000	代価表 0020
01	造作材	杉 1 等 平割材	m ³	1	1	79,000	79,000	
	計						79,000	

代価表

63

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	転がし根太組	施工手間	m ²	1			2,900	代価表 0021
01	ころばし床組	施工手間	m ²	1	1	2,900	2,900	
	計						2,900	
	際根太	施工手間	m	1			2,240	代価表 0022
01	幅木	施工手間	m	1	1	2,240	2,240	
	計						2,240	
	中柵組	施工手間	m ²	1			2,900	代価表 0023
01	ころばし床組	施工手間	m ²	1	1	2,900	2,900	
	計						2,900	
	受棧	施工手間	m	1			1,530	代価表 0024
01	額縁	施工手間	m	1	1	1,530	1,530	
	計						1,530	

代価表

64

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	雑巾摺	施工手間	m	1			2,240	代価表 0025
01	幅木	施工手間	m	1	1	2,240	2,240	
	計						2,240	
	見切	施工手間	m	1			4,680	代価表 0026
01	中鴨居	施工手間	m	1	1	4,680	4,680	
	計						4,680	
	アコーディオン枠(一方)	施工手間	m	1			1,530	代価表 0027
01	額縁	施工手間	m	1	1	1,530	1,530	
	計						1,530	
	アコーディオン枠(三方)	施工手間	か所	1			24,900	代価表 0028
01	出入口枠 (片開き)	施工手間	か所	1	1	24,900	24,900	
	計						24,900	

[illegible][illegible]

代価表

69

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タ`外等四方補強 1200×1200mm程度	か所	1			12,100		代価表 0041
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タ`外等四方補強 450× 900mm程度	か所	1	1	5,830	5,830		
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タ`外等四方補強 幅補正	m	0.75	1	8,460	6,345		代価表 0040
	計						12,175		
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タ`外等四方補強 2100×1200mm程度	か所	1			19,700		代価表 0042
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タ`外等四方補強 450× 900mm程度	か所	1	1	5,830	5,830		
02	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 タ`外等四方補強 幅補正	m	1.65	1	8,460	13,959		代価表 0040
	計						19,789		
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 150φ ボ`ト`等切込み共	か所	1			1,260		代価表 0043
01	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 150× 150mm程度 ボ`ト`等切込み共	か所	1	1	1,260	1,260		
	計						1,260		

代価表

70

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 180× 180mm ボ`ト`等切込み共	か所	1			1,260		代価表 0044
01	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 150× 150mm程度 ボ`ト`等切込み共	か所	1	1	1,260	1,260		
	計						1,260		
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 260× 260mm ボ`ト`等切込み共	か所	1			1,300		代価表 0045
01	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300× 300mm程度 ボ`ト`等切込み共	か所	1	1	1,300	1,300		
	計						1,300		
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 280× 280mm ボ`ト`等切込み共	か所	1			1,300		代価表 0046
01	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300× 300mm程度 ボ`ト`等切込み共	か所	1	1	1,300	1,300		
	計						1,300		
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 315× 315mm ボ`ト`等切込み共	か所	1			1,300		代価表 0047
01	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300× 300mm程度 ボ`ト`等切込み共	か所	1	1	1,300	1,300		
	計						1,300		

71

72[illegible]

代価表

73

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	セフレベリング	t20 セメント系	m ²	1			1,780	代価表 0054
01	セフレベリング	t20 セメント系	m ²	1	1.04	1,720	1,788.8	
	計						1,788.8	
	SOP塗り	鉄骨面 工程B種 塗料1種 錆止別途 ※錆止めは鉄骨工事で計上	m ²	1			830	代価表 0055
01	SOP塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止別途	m ²	1	1	830	830	
	計						830	
	金属サディング下 透湿防水シート張り		m ²	1			580	代価表 0056
01	金属サディング下 透湿防水シート張り		m ²	1	1.03	570	587.1	
	計						587.1	
	軒裏 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノブス)0.8FK 厚 6 突付け	m ²	1			1,920	代価表 0057
01	天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノブス)0.8FK 厚 6 突付け	m ²	1	1	1,920	1,920	
	計						1,920	

代価表

74

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	玄関下底取合部 けい酸カルシウム板張 り	H=100程度 タイプ2(ノブス)0.8FK 厚12 鋼製、木、ボード下地 突付け	m	1			260	代価表 0058
01	壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノブス)0.8FK 厚12 鋼製、木、ボード下地 突付け	m ²	0.1	1	2,660	266	
	計						266	
	点字タイル	300角 塩ビ製	m ²	1			12,000	代価表 0059
01	誘導用及び 注意喚起用床材	点字ブロック 塩化ビニル製 300×300	m ²	1	1	12,000	12,000	
	計						12,000	
	複合フローリングボード 張り	厚12 C種 直張工法 塗装品	m ²	1			7,820	代価表 0060
01	天然木化粧複合 フローリングボード張り	C種下張り無 厚12 なら	m ²	1	1	7,820	7,820	
	計						7,820	

75

76[illegible]

代価表

81

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	カッター入れ	コンクリート 破砕面 厚さ20～30mm	m	1			1,830	代価表 0080
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	1	1	1,830	1,830	
	計						1,830	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1			2,460	代価表 0081
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	1	2,460	2,460	
	計						2,460	
	とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	m3	1			3,520	代価表 0082
01	とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	m3	1	1	3,525	3,525	
	計						3,525	

代価表

82

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	養生敷鉄板	厚22 設置期間:5ヶ月程度	m ²	1			6,590	代価表 0083
01	養生敷鉄板	厚22 月額損料	m ²	1	5	1,050	5,250	
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	m ²	1	1	1,340	1,340	
	計						6,590	
	A型ハケリート	H=800 設置期間:1ヶ月程度	m	1			750	代価表 0084
01	A型ハケリート	H=800 設置及び撤去手間	m	1	1	680	680	
02	A型ハケリート	H=800 月額損料	m	1	1	74	74	
	計						754	