

代価表

83

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞ	H=1.8 養生ｼｰﾄ張共 設置期間:5ヶ月程度	m	1			4,000	代価表 0085
01	仮囲(7) フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.55556	1	2,500	1,388.9	
02	仮囲(7) フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.55556	5	630	1,750.01	
03	養生ｼｰﾄ張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	0.9	1	760	684	
04	養生ｼｰﾄ張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	0.9	150	1	135	
05	養生ｼｰﾄ張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	0.9	1	50	45	
06	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)	-	m ²	0.9	1	7	6.3	
	計						4,009.21	

代価表

84

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	通用口 (フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞ)	H1.8 W1.8 養生ｼｰﾄ張共 設置期間:5ヶ月程度	か所	1			6,520	代価表 0086
01	仮囲(7) フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	1	1	2,500	2,500	
02	仮囲(7) フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	1	5	630	3,150	
03	養生ｼｰﾄ張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	0.9	1	760	684	
04	養生ｼｰﾄ張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	0.9	150	1	135	
05	養生ｼｰﾄ張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	0.9	1	50	45	
06	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)	-	m ²	0.9	1	7	6.3	
	計						6,520.3	
	キャスターゲート	H1.8 W6.3 両引き 設置期間:5ヶ月程度	か所	1			56,000	代価表 0087
01	キャスターゲート (ﾊﾞﾈﾙ 付)	H2.0 W6.3 両引き 定額損料	か所	1	1	23,000	23,000	
02	キャスターゲート (ﾊﾞﾈﾙ 付)	H2.0 W6.3 両引き 月額損料	か所	1	5	6,610	33,050	
	計						56,050	

代価表 85

85

[illegible]

代価表 86

86

[illegible]

87

88

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	養生敷鉄板下縁石撤去・復旧	境界ブロック(2) (A) 撤去材積込・運搬・処分共	m	1			10,900	代価表 0095
01	コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	m ³	0.04	1	63,100	2,524	
02	砕石撤去	人力 集積共	m ³	0.02	1	63,100	1,262	代価表 0096
03	発生材積込み	コンクリート類 人力	m ³	0.064	1	7,190	460.16	
04	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	m ³	0.04	1	2,460	98.4	代価表 0081
05	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m ³ 砕石 DID区間有り 31.5km以下	m ³	0.02	1	5,000	100	代価表 0097
06	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m ³ モルタル類 31.5km以下	m ³	0.004	1	5,000	20	代価表 0098
07	とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	m ³	0.04	1	3,520	140.8	代価表 0082
08	とりこわし発生材処分	砕石類 投棄料	m ³	0.02	1	19,400	388	代価表 0099
09	とりこわし発生材処分	モルタル 投棄料	m ³	0.004	1	3,520	14.08	代価表 0100
10	境界ブロック(2) 標準図3-10	(A)	m	1	1	5,920	5,920	
	計						10,927.44	

代価表 89

89

その他								備 考	
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	計 画 費	備 考
	碎石撤去	人力 集積共	m3	1			63,100		代価表 0096
01	コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	m3	1	1	63,100	63,100		
	計						63,100		
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 碎石 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			5,000		代価表 0097
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	5,000	5,000		
	計						5,000		
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 モルタル類 31.5km以下	m3	1			5,000		代価表 0098
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	5,000	5,000		
	計						5,000		
	とりこわし発生材処分	砕石類 投棄料	m3	1			19,400		代価表 0099
01	とりこわし発生材処分	砕石類 投棄料	m3	1	1	19,400	19,400		
	計						19,400		

代価表 90

90

[illegible]

(A込)大阪府営吹田古江台住宅（建て替え）仮設集会所新築工事(電気設備)

電気

住宅主たる工事に含む1ヶ所

名 称	数 量		金額(円)	計 (円)	備考
直接工事費					
	一式		4,760,330		
小計				4,760,330	
共通仮設費					
	一式		386,109		
小計				386,109	
現場管理費					
	一式		1,945,953		
小計				1,945,953	
一般管理費を除いた計				7,092,392	

内訳

名 称	摘 要	数 量				
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	4,703,810		
	申請費	一式	(E入力値)	29,300		
	処分費等	一式	(F入力値)	27,220		
小計			(E+F+H) (A入力値)	4,760,330		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	295,869		
共通仮設費 積み上げ分		一式	(G入力値)	90,240		
小計				386,109		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	1,945,953		
小計				1,945,953		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	7,092,392		
			(K-E-J5)			(K)

共通仮設費・現場管理費率

共通費計算書

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の 基準単価
共通仮設費	一般工事	6.29%	(H) 4,703,810	(I1) 295,869	補正前の率 6.290%	(A-F) 4,733,110
						工期(か月) 5.9
			(小計)	(I) 295,869		
現場管理費	一般工事×1.01	38.22%	(H+I1+G) 5,089,919	(J1) 1,945,367	補正前の率 37.840%	(A-F+G+I) 5,119,219
	申請費	2.00%	(E) 29,300	(J5) 586		
			(小計)	(J) 1,945,953		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
屋外工事	1	式	2,439,750	
屋内工事	1	式	2,298,980	
墜落制止用器具	1	式	21,600	
計			4,760,330	

2

電気設備工事 科目別内訳

(A込)大阪府営吹田古江台住宅(建て替え)仮設集会所新築工事(電気設備)

4

[illegible]

電氣設備工事 中科目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

6

屋外工事		屋外幹線設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
引込開閉器盤	S-1	1	面	264,000	264,000	代価表 0001
コンクリート柱(建柱車)	12m- 19cm- 5.0kN	1	本	100,000	100,000	
支線材	1屯用	1	個	30,600	30,600	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	165	m	640	105,600	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	14mm2	50	m	600	30,000	
EM-CETケーブル	60mm2 管内	8	m	5,760	46,080	
EM-CETケーブル	100mm2 管内	68	m	8,870	603,160	
EM-CETケーブル	100mm2 FEP内(PF・CD)	25	m	8,540	213,500	
EM-CETケーブル	100mm2 コンクリートサドル	8	m	12,200	97,600	
PE管(厚鋼)	54mm 露出	8	m	10,000	80,000	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 75mm	68	m	5,720	388,960	
硬質ビニル電線管(VE)	露出配管 16mm	3	m	910	2,730	
硬質ビニル電線管(VE)	(16) 地中	11	m	970	10,670	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	25	m	1,870	46,750	
ステンレス製 プルボックス WP形	400× 400× 200	3	個	44,800	134,400	

電気設備工事 細目別内訳

屋外工事		屋外幹線設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
地中埋設標	樹脂製	2	個	2,240	4,480	
埋設標識シート	3.5倍長(W)150	24	m	390	9,360	
土工事		1	式		67,700	別紙 00-0001
残土処分費		1	式		15,200	別紙 00-0002
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	2	か所	9,660	19,320	
接地極埋設標	金属製	2	枚	8,430	16,860	
アスファルト舗装工事		1	式		2,210	別紙 00-0003
コンクリート類解体工事		1	式		2,240	別紙 00-0004
コンクリート類処分費		1	式		1,420	別紙 00-0005
計					2,292,840	

(A込)大阪府営吹田古江台住宅(建て替え)仮設集会所新築工事(電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

7

屋外工事		屋外灯設備		管路迂回のみ		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C ビット・天井	2	m	650	1,300	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	25	m	700	17,500	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	25	m	1,030	25,750	
埋設標識シート	3.5倍長 (W) 150	24	m	390	9,360	
土工事		1	式		51,800	別紙 00-0006
残土処分費		1	式		10,600	別紙 00-0007
撤去工事	再使用しない	1	式		4,960	別紙 00-0008
有価材		1	式		▲1,260	別紙 00-0009
土工事	撤去に伴う	1	式		26,900	別紙 00-0010
計					146,910	

電気設備工事 細目別内訳

屋内工事		仮設集会所		屋内幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	16	m	640	10,240	
EM-CETケーブル	100mm2 管内	8	m	8,870	70,960	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 75mm	6	m	3,880	23,280	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 75mm	3	m	5,720	17,160	
銅板製 プルボックス (露出形)	400× 400× 200	1	個	18,400	18,400	
ステンレス製 プルボックス WP形	400× 400× 200	2	個	44,800	89,600	
計					229,640	

(A込)大阪府営吹田古江台住宅 (建て替え) 仮設集会所新築工事(電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

8

屋内工事		仮設集会所		電灯コンセント設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	LRS3 -4 -48 LN	15		個	23,800	357,000	
LED照明器具	LRS3 -4 -30 LN	4		個	21,400	85,600	
LED照明器具	LRS3 -4 -23 LN	2		個	21,200	42,400	
LED照明器具	LRS3 -2 -15 LN	1		個	16,900	16,900	
LED照明器具	LSS9 -2 -15 LN	1		個	11,100	11,100	
集会所用照明器具	和風シーリング (LED)	1		個	30,800	30,800	
LED照明器具	LRS1 - -08 LN	1		個	13,500	13,500	
集会所用照明器具 H5	和風シーリング (LED)	1		個	9,880	9,880	代価表 0003
集会所用照明器具	LED6W 埋込型 "使用中"赤字	1		個	18,700	18,700	
LED照明器具	LBF3MP/RP -2 -06 LN	2		個	21,100	42,200	
LED照明器具	LBF3MP/RP -2 -13 LN	3		個	23,300	69,900	
集会所電灯盤	L-集	1		面	552,000	552,000	代価表 0002
ライトスイッチ(ネム入) (樹脂プレート付)	1P×1(オフビカ) -	8		個	2,030	16,240	
ライトスイッチ(ネム入) (樹脂プレート付)	1P×2(オフビカ) -	3		個	3,140	9,420	
ライトスイッチ(ネム入) (樹脂プレート付)	1P×1(オンビカ) -	5		個	2,640	13,200	

電気設備工事 細目別内訳

屋内工事		仮設集会所		電灯コンセント設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
ライトスイッチ(ネム入) (樹脂プレート付)	1P×2(オフビカ) -	2		個	3,140	6,280	
自動点滅器 (感度調節付)	100V 3A	1		個	6,790	6,790	
人感スイッチ	親機・明るさセンサー付	1		個	10,000	10,000	
人感スイッチ	切替スイッチ	1		個	3,690	3,690	
共用灯切替スイッチ	カードプレート(鍵付)	1		個	3,650	3,650	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	8		個	1,920	15,360	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 125V	14		個	2,730	38,220	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	2		個	2,560	5,120	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	1		個	2,470	2,470	
IH用コンセント	2P200V 15/20A EET	1		個	2,520	2,520	
コンセント (防滴プレート付)	2P15A×2EET防滴P(鍵付)	1		個	3,790	3,790	
コンセント (樹脂プレート付)	2P15/20A×1E, ET	4		個	2,510	10,040	
600V劣リエチレン絶縁 耐燃性劣リエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	53		m	300	15,900	
600V劣リエチレン絶縁 耐燃性劣リエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	8		m	340	2,720	
600V劣リエチレン絶縁 耐燃性劣リエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	98		m	400	39,200	

(A込) 大阪府営吹田古江台住宅 (建て替え) 仮設集会所新築工事(電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

9

屋内工事		仮設集会所		電灯コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	7	m	440	3,080	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	32	m	390	12,480	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	3	m	430	1,290	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	146	m	550	80,300	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	72	m	600	43,200	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	80	m	780	62,400	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	5	m	950	4,750	
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 1個用	34	個	1,680	57,120	
合成樹脂製 スイッチボックス(カバー付)	埋込 2個用	2	個	1,970	3,940	
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	37	個	1,690	62,530	
合成樹脂製 結露防止 アウトレット ボックス(カバー付)	中四角 浅形 D44	3	個	1,920	5,760	
計					1,791,440	

電気設備工事 細目別内訳

屋内工事		仮設集会所		消防用設備 (誘導灯設備)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
誘導灯	SH1-FRF 20 P - C -	1	個	19,500	19,500	
誘導灯	ST1-FRF 22 P - C -	1	個	19,500	19,500	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	3	m	390	1,170	
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	2	m	430	860	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m	780	1,560	
計					42,590	

(A込)大阪府営吹田古江台住宅 (建て替え) 仮設集会所新築工事(電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

(A込)大阪府営吹田古江台住宅(建て替え)仮設集会所新築工事(電気設備)

電気設備工事 別紙明細

13

屋外工事		屋外幹線設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		67,700	別紙 00-0001
土工事	機械堀方 バックホウ 0.45m3	9.66	m3	1,400	13,524	
土工事	機械埋め戻し バックホウ 0.45m3	6.02	m3	2,950	17,759	
土工事	山砂の類	3.64	m3	8,480	30,867.2	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 5.5km以下	3.64	m3	1,550	5,642	
計					67,792.2	
残土処分費		1	式		15,200	別紙 00-0002
残土処分費		3.64	m3	4,200	15,288	
計					15,288	
アスファルト舗装工事		1	式		2,210	別紙 00-0003
アスファルト舗装	機械舗装 A (歩道)	0.7	m2	3,160	2,212	
計					2,212	

電気設備工事 別紙明細

屋外工事		屋外幹線設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類解体工事		1	式		2,240	別紙 00-0004
カッター切断 (舗装面)	アスファルト 厚さ100以下 手動式	3.2	m	480	1,536	
アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	0.02	m3	6,880	137.6	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 9.0km以下	0.02	m3	2,460	49.2	
舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	0.07	m3	2,480	173.6	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 28.5km以下	0.07	m3	5,000	350	
計					2,246.4	
コンクリート類処分費		1	式		1,420	別紙 00-0005
アスファルト処分費		0.02	m3	3,525	70.5	
がれき処分費		0.07	m3	19,400	1,358	
計					1,428.5	

電気設備工事 別紙明細

14

屋外工事		屋外灯設備		管路迂回のみ		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		51,800	別紙 00-0006
土工事	機械堀方 バックホウ 0.45m3	7.81	m3	1,400	10,934	
土工事	機械埋め戻し バックホウ 0.45m3	5.28	m3	2,950	15,576	
土工事	山砂の類	2.53	m3	8,480	21,454.4	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 5.5km以下	2.53	m3	1,550	3,921.5	
計					51,885.9	
残土処分費		1	式		10,600	別紙 00-0007
残土処分費		2.53	m3	4,200	10,626	
計					10,626	

電気設備工事 別紙明細

屋外工事		屋外灯設備		管路迂回のみ		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		4,960	別紙 00-0008
600V おリエチレンケーブル撤去	3.5mm2- 2C ビット・天井 再使用しない	2	m	80	160	
600V おリエチレンケーブル撤去	3.5mm2- 2C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	20	m	90	1,800	
地中管路撤去	波付硬質合成樹脂管 30 再使用しない	20	m	150	3,000	
計					4,960	
有価材		1	式		▲1,260	別紙 00-0009
2号銅線屑		1.39	kg	▲995	▲1,383.05	
ケーブル処理		3.52	kg	35	123.2	
計					▲1,259.85	
土工事	撤去に伴う	1	式		26,900	別紙 00-0010
土工事	機械堀方 バックホウ 0.45m3	6.19	m3	1,400	8,666	
土工事	機械埋め戻し バックホウ 0.45m3	6.19	m3	2,950	18,260.5	
計					26,926.5	

17

(A込)大阪府営吹田古江台住宅(建て替え)仮設集会所新築工事(電気設備)

代価表

18

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	引込開閉器盤	S-1	面	1			264,000		代価表 0001
01	引込開閉器盤	S-1	面	1	1	229,000	229,000		
02	雑材料		式	1	0.02	229,000	4,580		
03	電工		K01	1.04	1	23,835	24,788.4	○	
	その他		式	1	0.23	24,788.4	5,701.33		
	計						264,069.73		
	集会所電灯盤	L-集	面	1			552,000		代価表 0002
01	集会所電灯盤	L-集	面	1	1	398,000	398,000		
02	雑材料		式	1	0.02	398,000	7,960		
03	電工		K01	5	1	23,835	119,175	○	
	その他		式	1	0.23	119,175	27,410.25		
	計						552,545.25		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	集会所用照明器具 H5	和風ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ(LED)	個	1			9,880		代価表 0003
01	集会所用照明器具 H5	和風ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ(LED)	個	1	1	3,480	3,480		
02	雑材料		式	1	0.05	3,480	174		
03	電灯設備 (施工費)	LED ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 埋込形 切込寸法100～150φ	個	1	1	6,226.88	6,226.88		
	計						9,880.88		
	立会検査		式	1			29,300		代価表 0004
01	電工		人	1	1	23,835	23,835	○	
	その他		式	1	0.23	23,835	5,482.05		
	計						29,317.05		

(A込)大阪府営吹田古江台住宅（建て替え）仮設集会所新築工事(電気設備)

○は「その他」の率対象

大阪府営吹田古江台住宅（建て替え）仮設集会所新築工事（機械設備工事）

機械

住宅主たる工事に含む1ヶ所

名 称	数 量		金額(円)	計 (円)	備考
直接工事費					
機械設備工事	一式		5,755,300		
小計				5,755,300	
共通仮設費					
機械設備工事	一式		331,341		
小計				331,341	
現場管理費					
機械設備工事	一式		1,517,834		
小計				1,517,834	
一般管理費を除いた計				7,604,475	

内訳

名 称	摘 要	数 量		機械設備工事		
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	5,485,790		
	申請費	一式	(E入力値)	94,500		
	処分費等	一式	(F入力値)	175,010		
小計			(E+F+H) (A入力値)	5,755,300		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	331,341		
共通仮設費 積み上げ分						
小計				331,341		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	1,517,834		
小計				1,517,834		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	7,604,475		
			(K-E-J5)			(K)

機械設備工事 共通仮設費・現場管理費率

共通費計算書

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の 基準単価
共通仮設費	一般工事	6.04%	(H) 5,485,790	(I1) 331,341	補正前の率 6.040%	(A-F) 5,580,290
						工期(か月) 5.9
			(小計)	(I) 331,341		
現場管理費	一般工事×1.01	26.06%	(H+I1+G) 5,817,131	(J1) 1,515,944	補正前の率 25.800%	(A-F+I) 5,911,631
	申請費	2.00%	(E) 94,500	(J5) 1,890		
			(小計)	(J) 1,517,834		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
吹田古江台住宅	1	式	5,755,300	
計			5,755,300	

機械設備工事 科目別内訳

2

[illegible]

吹田古江台住宅					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
仮設集会所	屋外給水設備	1	式	1,393,960	
仮設集会所	屋外排水設備	1	式	1,248,350	
仮設集会所	衛生器具設備	1	式	456,220	
仮設集会所	屋内) 給水設備	1	式	76,400	
仮設集会所	屋内) 排水設備	1	式	274,230	
仮設集会所	空調設備	1	式	1,151,140	
仮設集会所	換気設備	1	式	665,690	
計				5,265,990	
巡回管理員室	屋外給水設備	1	式	3,390	
巡回管理員室	衛生器具設備	1	式	92,340	
巡回管理員室	屋内) 給水設備	1	式	16,380	
巡回管理員室	屋内) 排水設備	1	式	96,900	
巡回管理員室	空調設備	1	式	177,760	
巡回管理員室	換気設備	1	式	102,540	
計				489,310	

機械設備工事 細目別内訳

4

吹田古江台住宅		仮設集会所		屋外給水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 20A	53		m	1,610	85,330	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 30A	2		m	2,180	4,360	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 40A	73		m	2,880	210,240	
埋設標識テープ	150幅	85		m	190	16,150	
ボール止水栓・伸縮 (逆止弁付き)	40A	1		個	33,400	33,400	代価表 0001
ボール止水栓 (キートン式)	40A	2		個	19,400	38,800	代価表 0002
青銅仕切弁	10K(ねじ) 40A	1		個	14,600	14,600	
水用減圧弁	40A	1		個	71,200	71,200	
パルプボックス	25-50	4		か所	39,800	159,200	
量水器ボックス	25-40	1		か所	46,100	46,100	
量水器 取付	40A	1		個	11,700	11,700	
地中埋設標	プラスチック製	14		個	4,150	58,100	
地中埋設標	鉄 製	3		個	1,030	3,090	
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 40A 保温無	1		か所	4,070	4,070	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温無	2		か所	3,130	6,260	

機械設備工事 細目別内訳

吹田古江台住宅		仮設集会所		屋外給水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
申請費		1		式		6,900	別紙 00-0001
水質試験費		1		式		87,600	別紙 00-0002
土工事		1		式		203,000	別紙 00-0003
残土処分費		1		式		53,000	別紙 00-0004
アスファルト舗装工事		1		式		3,470	別紙 00-0005
コンクリート舗装工事		1		式		101,000	別紙 00-0006
コンクリート類解体工事		1		式		118,000	別紙 00-0007
コンクリート類処分費		1		式		52,200	別紙 00-0008
撤去工事	再使用しない	1		式		6,070	別紙 00-0009
廃棄物処分費		1		式		120	別紙 00-0010
計						1,393,960	

5

機械設備工事 細目別内訳

大阪府営吹田古江台住宅（建て替え）仮設集会所新築工事（機械設備）

機械設備工事 細目別内訳

6

吹田古江台住宅		仮設集会所		衛生器具設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
節水形洋風便器(紙巻器取付費込) (府営住宅用)	CS370 SH370BA TC290 (相当品) -	2		組	55,200	110,400	
紙巻器(材料のみ)	YH50H (相当品)	2		個	990	1,980	
小便器(FV洗浄)	U507C+TG600PN (相当品) 押ボタンFV(T600PQRX)	1		組	60,900	60,900	
身障者用大便器(紙巻器取付費込) (府営住宅用)	CS20AB (相当品) SH30BA(P) HE15JR TC291	1		組	96,400	96,400	
紙巻器(材料のみ)	YH51R (相当品)	1		個	1,410	1,410	
洗面器	L270C (相当品) 台付自動水栓(TLE28SA1A)	1		組	75,700	75,700	
化粧鏡	YM6090A・T110D28 (相当品)	2		枚	15,600	31,200	
手洗器	LSL570APR (相当品) 自閉単水栓	1		組	30,700	30,700	
身障者用洗面器	L103D (相当品) レバー式立水栓(T205QC)	1		組	40,900	40,900	
自在水栓	T136S13	1		個	6,630	6,630	
計						456,220	

機械設備工事 細目別内訳

吹田古江台住宅		仮設集会所		屋内)給水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビド管(HIVP)	屋内一般 20A	2		m	2,430	4,860	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビド管(HIVP)	機械室・便所 20A	17		m	2,880	48,960	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビド管(HIVP)	機械室・便所 25A	2		m	3,550	7,100	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビド管(HIVP)	機械室・便所 30A	4		m	3,870	15,480	
計						76,400	

機械設備工事 細目別内訳

7

吹田古江台住宅		仮設集会所		屋内) 排水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	5		m	5,010	25,050	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	1		m	6,380	6,380	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	1		m	10,200	10,200	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	11		m	6,010	66,110	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	1		m	7,650	7,650	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	3		m	9,280	27,840	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	4		m	12,200	48,800	
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	3		個	9,200	27,600	
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	1		個	11,100	11,100	
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	3		個	14,500	43,500	
計						274,230	

機械設備工事 細目別内訳

吹田古江台住宅		仮設集会所		空調設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
RAC-1 ルームエアコン	壁付 90形 冷房9.0kW 暖房10.6KW 1φ200V 冷媒R32	2		組	219,000	438,000	
RAC-2 ルームエアコン	壁付 56形 冷房5.0kW 暖房5.6KW 1φ200V 冷媒R32	2		組	158,000	316,000	
据付費	空調機	1		式		163,000	別紙 00-0018
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚8mm	16		m	2,130	34,080	
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	8		m	3,960	31,680	
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	8		m	4,760	38,080	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 20A	16		m	2,330	37,280	
EM-CEEケーブ ット・天井	2mm2- 3C	16		m	670	10,720	
保温工事		1		式		82,300	別紙 00-0019
計						1,151,140	

機械設備工事 細目別内訳大阪府営吹田古江台住宅（建て替え） 仮設集会所新築工事（機械設備）

機械設備工事 細目別内訳

10

吹田古江台住宅		巡回管理員室		屋内) 排水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	4		m	5,010	20,040	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	1		m	10,200	10,200	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	2		m	9,280	18,560	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	2		m	12,200	24,400	
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	1		個	9,200	9,200	
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	1		個	14,500	14,500	
計						96,900	

機械設備工事 細目別内訳

吹田古江台住宅		巡回管理員室		空調設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
RAC-3 ルームエアコン	壁付 25形 冷房2.5kW 暖房2.8kW 1φ100V 冷媒R32	1		組	108,000	108,000	
据付費	空調機	1		式		12,900	別紙 00-0023
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径 (1/4B) 液管 厚8mm	4		m	2,130	8,520	
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径 (3/8B) ガス管 厚20mm以上	4		m	3,960	15,840	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 20A	4		m	2,330	9,320	
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C ビッド・天井	4		m	670	2,680	
保温工事		1		式		20,500	別紙 00-0024
計						177,760	

機械設備工事 別紙明細

12

吹田古江台住宅		仮設集会所		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
申請費		1	式		6,900	別紙 00-0001
設計審査手数料	メーター口径40mm	1	件	2,810	2,810	
竣工検査手数料	メーター口径40mm	1	件	4,090	4,090	
計					6,900	
水質試験費		1	式		87,600	別紙 00-0002
水質試験費	上水・受水槽用	1	か所	87,600	87,600	
計					87,600	
土工事		1	式		203,000	別紙 00-0003
土工事	機械堀方 バックホウ 0.45m3	26.28	m3	1,400	36,792	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.45m3	13.65	m3	2,950	40,267.5	
土工事	山砂の類 -	12.63	m3	8,480	107,102.4	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 5.5km以下	12.63	m3	1,550	19,576.5	
計					203,738.4	

機械設備工事 別紙明細

吹田古江台住宅		仮設集会所		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
残土処分費		1	式		53,000	別紙 00-0004
残土処分費	投棄料(指定地処分)	12.63	m3	4,200	53,046	
計					53,046	
アスファルト舗装工事		1	式		3,470	別紙 00-0005
アスファルト舗装	機械舗装 A(歩道)	1.1	m ²	3,160	3,476	
計					3,476	
コンクリート舗装工事		1	式		101,000	別紙 00-0006
コンクリート舗装	機械舗装 A(歩道)	21.78	m ²	4,670	101,712.6	
計					101,712.6	

機械設備工事 別紙明細

13

吹田古江台住宅		仮設集会所		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類解体工事		1	式		118,000	別紙 00-0007
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m)	5		480	2,400	
コンクリート類解体工事	コンクリートカッター 厚100mm (m)	99.9		720	71,928	
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3)	0.03		6,880	206.4	
コンクリート類解体工事	Co舗装とりこわし(積込共)(m3)	2.18		9,730	21,211.4	
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3)	2.29		2,480	5,679.2	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 9.0km以下	0.03	m3	2,460	73.8	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 9.0km以下	2.18	m3	2,460	5,362.8	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 28.5km以下	2.29	m3	5,000	11,450	
計					118,311.6	

機械設備工事 別紙明細

吹田古江台住宅		仮設集会所		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類処分費		1	式		52,200	別紙 00-0008
アスファルト処分費		0.03	m3	3,525	105.75	
コンクリート処分費	無筋コンクリート	2.18	m3	3,525	7,684.5	
がれき類処分費		2.29	m3	19,400	44,426	
計					52,216.25	
撤去工事	再使用しない	1	式		6,070	別紙 00-0009
ビニール管類撤去(給排水)	地中配管 20A	15	m	400	6,000	
再使用しない産業廃棄物積込・運搬費		0.01	m3	7,190	71.9	
計					6,071.9	
廃棄物処分費		1	式		120	別紙 00-0010
ビニール管類処分費	20A	15	m	8	120	
計					120	

機械設備工事 別紙明細

14

吹田古江台住宅		仮設集会所		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		237,000	別紙 00-0011
土工事	機械堀方 バックホウ 0.45m3	31.04	m3	1,400	43,456	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.45m3	15	m3	2,950	44,250	
土工事	山砂の類 -	14.78	m3	8,480	125,334.4	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 5.5km以下	16.04	m3	1,550	24,862	
計					237,902.4	
残土処分費		1	式		67,300	別紙 00-0012
残土処分費	投棄料(指定地処分)	16.04	m3	4,200	67,368	
計					67,368	
アスファルト舗装工事		1	式		2,210	別紙 00-0013
アスファルト舗装	機械舗装 A(歩道)	0.7	m2	3,160	2,212	
計					2,212	

機械設備工事 別紙明細

吹田古江台住宅		仮設集会所		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類解体工事		1	式		2,240	別紙 00-0014
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m)	3.2		480	1,536	
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3)	0.02		6,880	137.6	
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3)	0.07		2,480	173.6	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 9.0km以下	0.02	m3	2,460	49.2	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 28.5km以下	0.07	m3	5,000	350	
計					2,246.4	
コンクリート類処分費		1	式		1,420	別紙 00-0015
アスファルト処分費		0.02	m3	3,525	70.5	
がれき類処分費		0.07	m3	19,400	1,358	
計					1,428.5	

機械設備工事 別紙明細

15

吹田古江台住宅		仮設集会所		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		3,620	別紙 00-0016
鋳鉄製防護ふた撤去(再使用しない)	口径200φ T-25 蝶番ロック式	1	組	280	280	代価表 0003
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)撤去	地中配管 200A 再使用しない	1	m	3,060	3,060	代価表 0004
産業廃棄物積込・運搬費		0.04	m ³	7,190	287.6	
計					3,627.6	
廃棄物処分費		1	式		640	別紙 00-0017
金属くず処分費		0.02	t	11,700	234	
ビニル管類処分費	200A	1	m	410	410	
計					644	

機械設備工事 別紙明細

吹田古江台住宅		仮設集会所		空調設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費	空調機	1	式		163,000	別紙 00-0018
ルームエアコンディショナー【セパレート形(圧縮機屋外形)】据付	屋外機 床置き 9.0kW以下	2	台	35,100	70,200	代価表 0006
ルームエアコンディショナー【セパレート形(圧縮機屋外形)】据付	屋内機 壁掛け 9.0kW以下	2	台	13,500	27,000	代価表 0007
ルームエアコンディショナー【セパレート形(圧縮機屋外形)】据付	屋外機 床置き 6.3kW以下	2	台	24,200	48,400	
ルームエアコンディショナー【セパレート形(圧縮機屋外形)】据付	屋内機 壁掛け 6.3kW以下	2	台	9,040	18,080	
計					163,680	
保温工事		1	式		82,300	別紙 00-0019
冷媒管・ドレン管保温	グラスウール 屋内露出・合成樹脂カバー 80A 厚20mm	2	m	3,900	7,800	
冷媒管・ドレン管保温	グラスウール 屋外・多湿 カラー亜鉛鉄板 80A 厚20mm	10.8	m	6,900	74,520	
計					82,320	

16

機械設備工事 別紙明細大阪府営吹田古江台住宅（建て替え） 仮設集会所新築工事（機械設備）

吹田古江台住宅		巡回管理員室		空調設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費	空調機	1	式		12,900	別紙 00-0023
ルームエアコンディショナー 【セパレート形(圧縮機 屋外形)】据付	屋外機 床置き 2.5kW以下	1	台	9,680	9,680	
ルームエアコンディショナー 【セパレート形(圧縮機 屋外形)】据付	屋内機 壁掛け 2.5kW以下	1	台	3,220	3,220	
計					12,900	
保温工事		1	式		20,500	別紙 00-0024
冷媒管・ドレン管 保温	グラスウール 屋内露出・合成樹脂カバー 80A 厚20mm	0.5	m	3,900	1,950	
冷媒管・ドレン管 保温	グラスウール 屋外・多湿 カラー亜鉛鉄板 80A 厚20mm	2.7	m	6,900	18,630	
計					20,580	

代価表一覧

18

その他							
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 備 考
	ボール止水栓・伸縮 (逆止弁付き)	40A	個	1	33,400	33,412.69	有り 代価表 0001
	ボール止水栓 (キャット式)	40A	個	1	19,400	19,412.69	有り 代価表 0002
	鋳鉄製防護ふた 撤去(再使用しない)	樹径200φ T-25 蝶番ロック式	組	1	280	286.01	有り 代価表 0003
	排水・硬質ポリ 塩化ビニル管(VU) 撤去	地中配管 200A 再使用しない	m	1	3,060	3,067.86	有り 代価表 0004
	配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 200A 保温無	か所	1	8,780	8,783.25	有り 代価表 0005
	ルームエアコンディショナー [セパレート形(圧縮機 屋外形)]据付	屋外機 床置き 9.0kW以下	台	1	35,100	35,193.37	有り 代価表 0006
	ルームエアコンディショナー [セパレート形(圧縮機 屋外形)]据付	屋内機 壁掛け 9.0kW以下	台	1	13,500	13,560.75	有り 代価表 0007
	EF-1 換気扇	天井扇 110m3/h×54Pa 接地2P(旧3P)ブラケット(引掛型)付	台	1	27,600	27,643.75	有り 代価表 0008
	EF-2 換気扇	天井扇 50m3/h×11Pa 接地2P(旧3P)ブラケット(引掛型)付	台	1	25,400	25,463.75	有り 代価表 0009
	EF-3 換気扇	天井扇 200m3/h×30Pa 接地2P(旧3P)ブラケット(引掛型)付 24時間運転対応型	台	1	36,500	36,543.75	有り 代価表 0010
	EF-4 換気扇	天井扇 320m3/h×102Pa 接地2P(旧3P)ブラケット(引掛型)付	台	1	44,700	44,743.75	有り 代価表 0011
	EF-5 換気扇	天井扇 310m3/h×111Pa 接地2P(旧3P)ブラケット(引掛型)付	台	1	44,700	44,743.75	有り 代価表 0012
	EF-8 換気扇	壁用換気扇 250m3/h×20Pa φ150 ウェスターカバー(防虫網)付	台	1	30,000	30,052.12	有り 代価表 0013
	EF-7 換気扇	天井扇 130m3/h×16Pa 接地2P(旧3P)ブラケット(引掛型)付 24時間運転対応型	台	1	28,200	28,243.75	有り 代価表 0014

代価表

19

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	ボール止水栓・伸縮 (逆止弁付き)	40A	個	1			33,400		代価表 0001
01	ボール止水栓・伸縮 (逆止弁付き)	40A	個	1	1	29,400	29,400		
02	一般弁類 取付	40A	個	1	1	4,012.69	4,012.69		
	計						33,412.69		
	ボール止水栓 (キヤント'ル式)	40A	個	1			19,400		代価表 0002
01	ボール止水栓 (キヤント'ル式)	40A	個	1	1	15,400	15,400		
02	一般弁類 取付	40A	個	1	1	4,012.69	4,012.69		
	計						19,412.69		
	鑄鉄製防護ふた 撤去(再使用しない)	樹径200φ T-25 蝶番ロック式	組	1			280		代価表 0003
01	特殊作業員		人	0.016	0.3	25,620	122.97	○	
02	普通作業員		人	0.016	0.3	22,050	105.84	○	
	その他		式	1	0.25	228.81	57.2		
	計						286.01		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)撤去	地中配管 200A 再使用しない	m	1			3,060		代価表 0004
01	配管工		人	0.326	0.3	25,095	2,454.29	○	
	その他		式	1	0.25	2,454.29	613.57		
	計						3,067.86		
	配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 200A 保温無	か所	1			8,780		代価表 0005
01	配管工		人	0.28	1	25,095	7,026.6	○	
	その他		式	1	0.25	7,026.6	1,756.65		
	計						8,783.25		
	ルームエアコンディショナー [セパレート形(圧縮機 屋外形)]据付	屋外機 床置き 9.0kW以下	台	1			35,100		代価表 0006
01	パッケージ形空調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 10.0kW以下	台	1	1	35,193.37	35,193.37		
	計						35,193.37		

代価表

20

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ルームエアコンディショナー [セパレート形(圧縮機 屋外形)]据付	屋内機 壁掛け 9.0kW以下	台	1			13,500		代価表 0007
01	パッケージ形空調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 壁掛け ー 10.0kW以下	台	1	1	13,560.75	13,560.75		
	計						13,560.75		
	EF-1 換気扇	天井扇 110m3/h×54Pa 接地2P(旧3P)プラグ(引掛型)付	台	1			27,600		代価表 0008
01	EF-1 換気扇	天井扇 110m3/h×54Pa 接地2P(旧3P)プラグ(引掛型)付	台	1	1	11,500	11,500		
02	換気扇 据付	天井埋込形	台	1	1	16,143.75	16,143.75		
	計						27,643.75		
	EF-2 換気扇	天井扇 50m3/h×11Pa 接地2P(旧3P)プラグ(引掛型)付	台	1			25,400		代価表 0009
01	EF-2 換気扇	天井扇 50m3/h×11Pa 接地2P(旧3P)プラグ(引掛型)付	台	1	1	9,320	9,320		
02	換気扇 据付	天井埋込形	台	1	1	16,143.75	16,143.75		
	計						25,463.75		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	EF-3 換気扇	天井扇 200m3/h×30Pa 接地2P(旧3P)プラグ(引掛型)付 24時間運転対応型	台	1			36,500		代価表 0010
01	EF-3 換気扇	天井扇 200m3/h×30Pa 接地2P(旧3P)プラグ(引掛型)付 24時間運転対応型	台	1	1	20,400	20,400		
02	換気扇 据付	天井埋込形	台	1	1	16,143.75	16,143.75		
	計						36,543.75		
	EF-4 換気扇	天井扇 320m3/h×102Pa 接地2P(旧3P)プラグ(引掛型)付	台	1			44,700		代価表 0011
01	EF-4 換気扇	天井扇 320m3/h×102Pa 接地2P(旧3P)プラグ(引掛型)付	台	1	1	28,600	28,600		
02	換気扇 据付	天井埋込形	台	1	1	16,143.75	16,143.75		
	計						44,743.75		
	EF-5 換気扇	天井扇 310m3/h×111Pa 接地2P(旧3P)プラグ(引掛型)付	台	1			44,700		代価表 0012
01	EF-5 換気扇	天井扇 310m3/h×111Pa 接地2P(旧3P)プラグ(引掛型)付	台	1	1	28,600	28,600		
02	換気扇 据付	天井埋込形	台	1	1	16,143.75	16,143.75		
	計						44,743.75		

大阪府営吹田古江台住宅（建て替え）仮設集会所新築工事（機械設備）

○は「その他」の率対象

代価表

21

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	EF-8 換気扇	壁用換気扇 250m ³ /h×20Pa φ150 ウェザ-カバー(防虫網)付	台	1			30,000	代価表 0013
01	EF-8 換気扇	壁用換気扇 250m ³ /h×20Pa φ150	台	1	1	6,860	6,860	
02	ウェザ-カバー 防虫網共	200x200	個	1	1	10,600	10,600	
03	換気扇 据付	150φ以下	台	1	1	12,592.12	12,592.12	
	計						30,052.12	
	EF-7 換気扇	天井扇 130m ³ /h×16Pa 接地2P(旧3P)ﾌﾞﾗｯｸ(引掛型)付 24時間運転対応型	台	1			28,200	代価表 0014
01	EF-7 換気扇	天井扇 130m ³ /h×16Pa 接地2P(旧3P)ﾌﾞﾗｯｸ(引掛型)付 24時間運転対応型	台	1	1	12,100	12,100	
02	換気扇 据付	天井埋込形	台	1	1	16,143.75	16,143.75	
	計						28,243.75	