

設備棟		鉄筋				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋 (SD295)	D10	3.1	t	104,000	322,400	
異形鉄筋 (SD295)	D13	4.2	t	102,000	428,400	
異形鉄筋 (SD295)	D16	3.2	t	100,000	320,000	
異形鉄筋 (SD345)	D19	1.3	t	105,000	136,500	
異形鉄筋 (SD345)	D22	0.8	t	105,000	84,000	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.3	t	▲38,000	▲11,400	
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	12.1	t	64,500	780,450	
鉄筋カス圧接	D19 -D19	18	か所	520	9,360	
スリーブ 補強		1	式		4,040	別紙 00-0031
計					2,073,750	

[illegible]

設備棟 型枠						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部	187	m ²	3,870	723,690	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	307	m ²	4,360	1,338,520	
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	275	m ²	720	198,000	
打放し面補修	B 種 コーン処理無 部分目違いばらい	32.1	m ²	280	8,988	
目地棒		1	式		79,717	別紙 00-0035
スリープ		1	式		35,660	別紙 00-0036
計					2,384,575	

設備棟 防水 外部						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト防水	D-2(露出絶縁) 平場	41.9	m ²	4,510	188,969	
アスファルト防水	D-2(露出絶縁) 立上り部	18	m ²	5,180	93,240	
防水押え金物	アスファルト防水用 アルミ型 30×15 t2.0	30.3	m	980	29,694	代価表 0050
バレー ット 塗膜防水	ウレタン系 コンコテ面	5.9	m ²	5,150	30,385	
バレー ット立上り 塗膜防水	ウレタン系 打放面	3.5	m ²	5,130	17,955	
防水入隅処理 (モルタル)	立上り入隅面取り 幅70mm程度	30.3	m	420	12,726	
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	5	m	430	2,150	
シーリング*	一般部 ポリサルファイト* 系 (PS-2) 10×10	3.1	m	430	1,333	
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	30.3	m	430	13,029	
シーリング*	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 20×10	275	m	500	137,500	
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	17.8	m	430	7,654	
止水板	厚3 巾100 軟質塩ビ板	5.9	m	940	5,546	
計					540,181	

[illegible][illegible]

ごみ置き場		型枠				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部	53.5	m ²	3,870	207,045	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	167	m ²	4,360	728,120	
打放し面補修	B 種 コシ処理 部分目違いばらい	167	m ²	720	120,240	
型枠目地棒	化粧目地 幅20 ×深さ10程度	94.4	m	280	26,432	
計					1,081,837	

ごみ置き場		鉄骨				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
山形鋼	SS400 L-75×75×9	109	kg	122	13,298	
鋼板	PL-6	16.9	kg	122	2,061	
軽量溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	248	kg	175	43,400	
工場加工組立	工場溶接含む	0.4	t	46,500	18,600	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.01	t	▲38,000	▲380	
溶融亜鉛メッキ処理	HDZ55	0.4	t	74,000	29,600	
鉄骨運搬	6t車	0.4	t	4,480	1,792	
軽量鉄骨加工・組立	母屋、胴縁の類 一 般 普通ボルト締共	0.4	t	122,300	48,920	
溶融亜鉛メッキ	HDZ55	0.4	t	69,500	27,800	
中ボルト	M12 L=35	48	本	10	480	
アンカーボルト	ステンレス M16 フック付ダブボルトナット締	32	本	145	4,640	
アンカーボルト埋込み (B種)	径13～16(間柱等) 取付手間	32	本	1,620	51,840	
計					242,051	

屋外付帯		外構付帯		排水		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
人孔(組立式1号) (蓋別) 標準図2-9	H=1000	4	か所	127,000	508,000	
人孔(組立式1号) (蓋別) 標準図2-9	H=1200	5	か所	144,600	723,000	
人孔(組立式1号) (蓋別) 標準図2-9	H=1400	2	か所	171,600	343,200	
人孔(組立式1号) (蓋別) 標準図2-9	H=1600	4	か所	180,900	723,600	
人孔(組立式1号) (蓋別) 標準図2-9	H=1800	4	か所	190,200	760,800	
人孔(組立式1号) (蓋別) 標準図2-9	H=2000	1	か所	195,600	195,600	
人孔(組立式2号) (蓋別) 標準図2-10	H=3600	3	か所	429,100	1,287,300	
人孔蓋(径600)	T-2	10	か所	36,200	362,000	
人孔蓋(径600)	T-20	9	か所	49,400	444,600	
人孔蓋(径600)	T-25	1	か所	83,300	83,300	代価表 0152
V字型側溝 標準図1-8	(A)	145	m	13,000	1,885,000	
V型側溝会所(铸铁 製蓋共) 350*350 標準図2-5	H=600 T-20	7	か所	61,300	429,100	
V型側溝会所(铸铁 製蓋共) 500*650 標準図2-5	H=800 T-20	1	か所	113,600	113,600	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	C H=630	14	か所	13,900	194,600	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-12	D H=690	1	か所	31,100	31,100	

屋外付帯		外構付帯		排水		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-12	E H=790	1	か所	34,400	34,400	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-12	G H=990	1	か所	40,900	40,900	
L字型側溝 標準図1-7	(A)	101	m	9,410	950,410	
L型側溝会所 (蓋別) 400*500 標準図2-2	H=600	2	か所	29,700	59,400	
L型側溝会所 (蓋別) 400*500 標準図2-2	H=700	3	か所	33,100	99,300	
L型側溝会所蓋 (ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ) 400*500	T-20	5	か所	16,100	80,500	
コンクリート会所 (蓋別) 300角 標準図2-7	H=600	6	か所	23,100	138,600	
コンクリート会所 (蓋別) 450角 標準図2-7	H=600	2	か所	31,600	63,200	
コンクリート会所 (蓋別) 450角 標準図2-7	H=700	10	か所	35,000	350,000	
コンクリート会所 (蓋別) 450角 標準図2-7	H=800	5	か所	38,200	191,000	
コンクリート会所 (蓋別) 450角 標準図2-7	H=900	9	か所	41,600	374,400	
コンクリート会所 (蓋別) 450角 標準図2-7	H=1000	5	か所	44,700	223,500	
コンクリート会所蓋 (ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ蓋)	300角用 T-2	4	か所	7,150	28,600	
コンクリート会所蓋 (ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ蓋)	300角用 T-25	2	か所	24,000	48,000	代価表 0153
コンクリート会所蓋 (ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ蓋)	450角用 T-2	24	か所	13,200	316,800	

屋外付帯		外構付帯		排水		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート会所蓋 (ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋)	450角用 T-20	1	か所	20,100	20,100	
コンクリート会所蓋 (ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋)	450角用 T-25	6	か所	26,800	160,800	代価表 0154
U型側溝会所 (蓋別, 150・180用) 標準図2-3		18	か所	23,400	421,200	
U字型側溝(トラフ) 標準図1-9	(A) 幅150	103	m	5,250	540,750	
U型側溝会所 取り付け口 標準図2-3	150用	27	か所	5,330	143,910	
現場打側溝(蓋別)	W=200 H=200	1.7	m	11,800	20,060	
標準図1-10		11.2	m	15,600	174,720	
現場打側溝(蓋別)	W=300 H=300	326	m	4,870	1,587,620	
標準図1-10	径150	48.7	m	6,010	292,687	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径200	45.7	m	7,370	336,809	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径250	53.1	m	9,680	514,008	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径300	49.4	m	11,700	577,980	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径350	91.9	m	9,400	863,860	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径400	42.1	m	14,300	602,030	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径450	50	m	33,200	1,660,000	代価表 0155

[illegible]

[illegible]

屋外付帯		外構付帯		工作物設置		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
境界ﾌﾞﾛｯｸ(2) 標準図3-10	(A)	66.3	m	5,430	360,009	
境界ﾌﾞﾛｯｸ(2) 標準図3-10	(B)	407	m	3,890	1,583,230	
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)(A) 標準図3-9	(2)150*150	11	m	5,520	60,720	
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)(B) 標準図3-9	(1)120*120	6.4	m	3,410	21,824	
区画線工	実線 45cm - -	36	m	790	28,440	
車止めU型 標準図7-4	(A) 可動式	6	か所	55,000	330,000	
消防活動空地標識 基礎込	G-27 H2300	2	か所	108,600	217,200	代価表 0159
消防活動空地規制 標識及び標示	G-28 アスファルト舗装面	1	セット	108,000	108,000	
消防活動空地規制 標識及び標示	G-28 芝生面	1	セット	108,000	108,000	
団地案内板 標準図 参-3	土工事抜き	1	か所	539,400	539,400	
ベンチ1	L1800 H728 Y-1図 基礎込	5	か所	165,300	826,500	代価表 0160
認定板		1	か所	134,400	134,400	
指導看板1	W600×H700 Y-4図 無色ポリカーボネイト 文字:カッティングシート貼り	1	か所	339,000	339,000	代価表 0161
指導看板2	W400×H700 Y-5図 無色ポリカーボネイト 文字:カッティングシート貼り	1	か所	319,800	319,800	代価表 0162
フリーサークル	外周φ1350 Y-6図 フリーサークル本体F200 樹脂塗装	3	か所	78,800	236,400	代価表 0163

[illegible]

屋外付帯		駐車場	工作物設置			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
境界ﾌﾟﾛｯｸ(2) 標準図3-10	(A)	92.9	m	5,430	504,447	
区画線工	実線 15cm -	290	m	350	101,500	
区画番号	3桁	56	か所	2,160	120,960	代価表 0165
車止め 1型	(A) 可動式	6	か所	26,700	160,200	
標準図7-4 車止めU型	(A) 可動式	6	か所	55,000	330,000	
標準図7-4 駐車場ナンバｰﾌﾟﾚｰﾄ	脚付1台用	1	か所	10,400	10,400	
標準図3-19～22	脚付2台用	4	か所	19,400	77,600	
駐車場ナンバｰﾌﾟﾚｰﾄ	壁付1台用	7	か所	8,780	61,460	
標準図3-19～22	壁付2台用	20	か所	11,200	224,000	
駐車場ﾀｲﾁ止めﾌﾟﾛｯｸ	一般駐車区画用 2個/カ所	53	か所	5,550	294,150	
駐車場ﾀｲﾁ止めﾌﾟﾛｯｸ	一般駐車区画用 3個/カ所	3	か所	8,320	24,960	代価表 0166
身障者用駐車場 表示マーク		3	か所	6,600	19,800	
標準図3-23 計					1,929,477	

141

[illegible]

142

[illegible]

屋外整備工事 細目別内訳

147

屋外付帯		撤去工事		撤去		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
とりこわし機械 運搬 (ﾊﾞｰｽﾏｼﾝ, ﾎﾞｯｸｽ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3	1		往復	99,200	99,200
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	176		m3	600	105,600
埋戻し(B種)	発生土	176		m3	870	153,120
埋戻し(B種)	発生土	94.9		m3	870	82,563
【道路整備撤去】						
ｱｽﾌｧﾙﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	16.4		m3	6,520	106,928
ｶｯﾀｰ切断 (舗装面)	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	43.8		m	430	18,834
L型側溝撤去	S-17 W750 緑石180×250 集積・積込み共	6.5		m	2,920	18,980
摺り付けL型側溝 撤去	S-18 W750 緑石180×100 集積・積込み共	10.7		m	2,690	28,783
境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	S-1 180～230×H250 集積・積込み共	2.4		m	580	1,392
雨水側溝撤去	S-4 W400 H370 SUSｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋共H55 集積・積込み共	43.8		m	4,580	200,604
ﾊﾞﾘｶｰ撤去	S-9 U型 集積・積込み共	4		ヵ所	780	3,120
横断防止柵撤去	S-10 H800 集積・積込み共	13		m	540	7,020
植樹単柵型撤去	S-18 集積・積込み共	13		m	460	5,980
点字ｼｰﾄ撤去	300×300 集積・積込み共	5.4		m ²	1,020	5,508

屋外整備工事 細目別内訳

148

屋外付帯		撤去工事		撤去		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
樹木撤去手間 中低木	H=0.5～0.8未満 - 積込共	12		本	980	11,760
【杭撤去】						
地盤改良	t1000 固化材添加物量30kg/m3	893		m ²	1,710	1,527,030
PC杭 杭頭出し	H2000mm程度	200		本	1,470	294,000
PC杭引き抜き	PC杭 φ300・φ400 L10000 200本	1		式		20,250,000
引抜杭 小割	集積 積込み 鉄筋切断 散水共	81.2		m3	8,050	653,660
杭撤去 (上部切断)	PC杭 φ300 L1000 集積 積込み 鉄筋切断 小割 散水共	14		本	360	5,040
杭撤去 (上部切断)	PC杭 φ400 L3500 集積 積込み 鉄筋切断 小割 散水共	3		本	1,880	5,640
杭撤去 (上部切断)	PC杭 φ400 L1000 集積 積込み 鉄筋切断 小割 散水共	3		本	540	1,620
【暗渠撤去】						
カルバート撤去	RC造 地下部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	94.5		m3	9,510	898,695
モルタル撤去	敷きモルタル 集積 積込み共	0.4		m3	5,650	2,260
【外構撤去】						
メッシュフェンス 撤去	H1200 集積・積込み共	57.6		m	260	14,976
ｶｯﾀｰ入れ	ﾀｲﾙ舗装面 厚さ20～30mm	4.4		m	1,700	7,480

屋外付帯		撤去工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
タイル舗装 とりこわし	機械 集積・積込み共	1.5	m3	9,190	13,785	代価表 0206
コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	4.8	m3	9,190	44,112	
現打ち側溝撤去	集積・積込み共	37.4	m	690	25,806	代価表 0207
コンクリートブロック撤去	H=300 集積・積込み共	4.9	m	470	2,303	代価表 0208
門扉撤去	集積・積込み共	1	か所	610	610	代価表 0209
プレハブ倉庫撤去	2000×3000 H2100	1	基	9,720	9,720	代価表 0210
樹木撤去手間 高木	C 0.45～0.60未満 - 積込み共	1	本	20,800	20,800	代価表 0211
樹木撤去手間 高木	C 0.40～0.45未満 - 積込み共	1	本	20,300	20,300	代価表 0212
樹木撤去手間 高木	C 0.30～0.35未満 - 積込み共	3	本	12,700	38,100	代価表 0213
生垣撤去	4本/m ² H=1.2 積込み共	10.1	m ²	7,260	73,326	代価表 0214
計					24,758,655	

屋外付帯		撤去工事		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【発生材運搬】						
建設発生土運搬	10t 土砂 19.5km以下	1,988	m3	2,920	5,804,960	代価表 0004
とりこわし 発生材運搬	10t コンクリート類 6.0km以下	317	m3	1,580	500,860	代価表 0215
とりこわし 発生材運搬	10t積級 アスファルト類 14.0km以下	16.4	m3	2,840	46,576	代価表 0216
とりこわし 発生材運搬	10t積級 モルタル類 6.0km以下	1.3	m3	1,580	2,054	代価表 0217
とりこわし 発生材運搬	10t積級 プラスチック類 31.5km以下	0.01	m3	1,250	12	代価表 0218
とりこわし 発生材運搬	10t積級 樹木類 60.0km以下	7.3	m3	1,870	13,651	代価表 0219
【発生材処分】						
建設発生土処分	投棄料	1,988	m3	1,800	3,578,400	代価表 0005
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	317	m3	3,520	1,115,840	代価表 0220
とりこわし 発生材処分	アスファルト類	16.4	m3	3,050	50,020	代価表 0221
とりこわし 発生材処分	モルタル類	1.3	m3	3,520	4,576	代価表 0222
とりこわし 発生材処分	プラスチック類	0.01	m3	16,000	160	代価表 0223
とりこわし 発生材処分	樹木類	7.3	m3	6,000	43,800	代価表 0224
スタフアップ 控除		1	式		▲510,600	別紙 00-0040

建築工事 別紙明細

152

本体建物（西住棟）		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式		187,794	別紙 00-0001
仮設材運搬 (地足場)		380	m ²	200	76,000	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	124	m	64	7,936	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	9階建	2,572	m ²	19	48,868	
仮設材運搬 (シャフト内足場)		117	m ²	470	54,990	
計					187,794	

建築工事 別紙明細

153

本体建物（西住棟）		地業		杭地業(西)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既成コンクリート杭 鋼管+PHC		1	式		43,031,400	別紙 00-0002
既製杭 P01	φ1000	6	本	1,543,000	9,258,000	
既製杭 P1A	φ900	2	本	1,543,000	3,086,000	
既製杭 P02	φ800	4	本	1,240,000	4,960,000	
既製杭 P03	φ800	3	本	670,800	2,012,400	
杭施工費	汚泥処理費を含む	1	式		14,221,000	
複資材費		1	式		5,395,000	
荷卸し費		1	式		264,000	
継手費		1	式		3,517,000	
その他費用		1	式		318,000	
計					43,031,400	

154

[illegible]

本体建物（西住棟）		コンクリート				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間	コンクリート圧送費共	1	式		4,761,683	別紙 00-0006
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	16.1	m3	1,750	28,175	
コンクリート打設手間	捨てコンクリートPIT ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	11.2	m3	1,750	19,600	代価表 0019
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	8.9	m3	830	7,387	
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	481	m3	620	298,220	
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	201	m3	680	136,680	
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	193	m3	680	131,240	
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	193	m3	680	131,240	
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	192	m3	680	130,560	
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	189	m3	680	128,520	
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	187	m3	680	127,160	
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	187	m3	680	127,160	
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	187	m3	680	127,160	
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	221	m3	680	150,280	
コンクリート打設手間	防水保護コンクリート 人力打設 － S15～S18 －	3.6	m3	7,280	26,208	

[illegible]

建築工事 別紙明細

158

本体建物（西住棟）		型枠				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
目地棒		1	式		460,300	別紙 00-0007
型枠目地棒	打継目地 幅20 ×深さ20程度	342	m	330	112,860	
型枠目地棒	誘発目地 幅20 ×深さ20程度	184	m	330	60,720	代価表 0020
型枠目地棒	化粧目地 幅20 ×深さ10程度	1,024	m	280	286,720	
計					460,300	
耐震スリット	材工共	1	式		805,620	別紙 00-0008
耐震スリット E-800	垂直 W=135 -	176	m	2,910	512,160	
耐震スリット E-800	水平 W=135 -	146	m	2,010	293,460	
計					805,620	

建築工事 別紙明細

159

本体建物（西住棟）		型枠				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スリーブ	材工共	1	式		3,273,520	別紙 00-0009
(基礎部)						
スリーブ	紙チューブ 径50 長さ450	4	か所	870	3,480	
スリーブ	紙チューブ 径50 長さ600	2	か所	890	1,780	
スリーブ	紙チューブ 径100 長さ600	20	か所	1,060	21,200	
スリーブ	紙チューブ 径100/2 長さ500	6	か所	530	3,180	代価表 0021
スリーブ	鋼管(黒つば付) 径50 長さ180	6	か所	1,770	10,620	代価表 0022
スリーブ	鋼管(黒つば付) 径75 長さ180	7	か所	2,130	14,910	代価表 0023
スリーブ	鋼管(黒つば付) 径100 長さ180	1	か所	2,520	2,520	代価表 0024
スリーブ	鋼管(黒つば付) 径125 長さ180	7	か所	3,040	21,280	代価表 0025
スリーブ	鋼管(黒つば付) 径125 長さ600	5	か所	5,080	25,400	
スリーブ	鋼管(黒つば付) 径150 長さ600	5	か所	6,320	31,600	
スリーブ	鋼管(黒つば付) 径200 長さ600	10	か所	8,800	88,000	
スリーブ(人通孔)	紙チューブ 径600 長さ600	5	か所	1,800	9,000	
(上部)						

建築工事 別紙明細

160

本体建物（西住棟）		型枠				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スリープ	材工共	1	式		3,273,520	別紙 00-0009
スリープ	紙チューブ 径50 長さ180	265	か所	830	219,950	代価表 0026
スリープ	紙チューブ 径50 長さ250	2	か所	850	1,700	
スリープ	紙チューブ 径50 長さ300	5	か所	850	4,250	
スリープ	紙チューブ 径50 長さ350	6	か所	860	5,160	
スリープ	紙チューブ 径50 長さ450	1	か所	870	870	
スリープ	紙チューブ 径50 長さ550	1	か所	890	890	
スリープ	紙チューブ 径65 長さ180	6	か所	850	5,100	代価表 0027
スリープ	紙チューブ 径75 長さ150	93	か所	850	79,050	
スリープ	紙チューブ 径75 長さ180	52	か所	850	44,200	代価表 0028
スリープ	紙チューブ 径65 長さ205	48	か所	860	41,280	代価表 0029
スリープ	紙チューブ 径75 長さ300	3	か所	880	2,640	
スリープ	紙チューブ 径75 長さ350	1	か所	890	890	
スリープ	紙チューブ 径75 長さ450	5	か所	910	4,550	
スリープ (亜鉛めっき鉄板)	径100 長さ150	59	か所	4,190	247,210	

建築工事 別紙明細

161

本体建物（西住棟）		型枠				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スリープ	材工共	1	式		3,273,520	別紙 00-0009
スリープ (亜鉛めっき鉄板)	径100 長さ180	50	か所	4,200	210,000	代価表 0030
スリープ (亜鉛めっき鉄板)	径100 長さ205	32	か所	4,210	134,720	代価表 0031
スリープ (亜鉛めっき鉄板)	径125 長さ150	1	か所	4,200	4,200	
スリープ (亜鉛めっき鉄板)	径125 長さ180	52	か所	4,210	218,920	代価表 0032
スリープ (亜鉛めっき鉄板)	径150 長さ150	54	か所	4,530	244,620	
スリープ (亜鉛めっき鉄板)	径150 長さ180	76	か所	4,540	345,040	代価表 0033
スリープ (亜鉛めっき鉄板)	径150 長さ205	32	か所	4,560	145,920	代価表 0034
スリープ (亜鉛めっき鉄板)	径150 長さ300	15	か所	4,610	69,150	
スリープ (亜鉛めっき鉄板)	径150 長さ350	16	か所	4,640	74,240	
スリープ (亜鉛めっき鉄板)	径150 長さ450	2	か所	4,690	9,380	
スリープ (亜鉛めっき鉄板)	径150 長さ550	16	か所	4,740	75,840	
スリープ (亜鉛めっき鉄板)	径150 長さ600	4	か所	4,770	19,080	
スリープ (亜鉛めっき鉄板)	径150 長さ650	16	か所	4,780	76,480	代価表 0035
スリープ (亜鉛めっき鉄板)	径150 長さ800	8	か所	4,860	38,880	代価表 0036

建築工事 別紙明細

162

本体建物（西住棟）		型枠				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スリーブ	材工共	1	式		3,273,520	別紙 00-0009
スリーブ (亜鉛めっき鉄板)	径150 長さ870	10	か所	4,910	49,100	代価表 0037
スリーブ (亜鉛めっき鉄板)	径150 長さ920	15	か所	4,950	74,250	代価表 0038
スリーブ (亜鉛めっき鉄板)	径150 長さ970	5	か所	4,980	24,900	代価表 0039
スリーブ (亜鉛めっき鉄板)	径150 長さ1020	11	か所	5,010	55,110	代価表 0040
スリーブ (亜鉛めっき鉄板)	径175 長さ180	8	か所	4,840	38,720	代価表 0041
スリーブ (亜鉛めっき鉄板)	径200 長さ180	2	か所	4,860	9,720	代価表 0042
スリーブ (亜鉛めっき鉄板)	径200 長さ450	1	か所	5,050	5,050	
スリーブ (亜鉛めっき鉄板)	径200 長さ550	36	か所	5,120	184,320	
スリーブ (亜鉛めっき鉄板)	径200 長さ600	9	か所	5,150	46,350	
スリーブ (亜鉛めっき鉄板)	径200 長さ650	35	か所	5,180	181,300	代価表 0043
スリーブ (亜鉛めっき鉄板)	径200 長さ800	9	か所	5,280	47,520	代価表 0044
計					3,273,520	

建築工事 別紙明細

163

本体建物（西住棟）		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
落下防止庇	L16700×W1430	1	式		887,694	別紙 00-0010
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	2.5	t	122,000	305,000	
平鋼	SS400 FB-6×45	0.1	t	133,000	13,300	
鋼板	SS400 PL-9	0.1	t	125,300	12,530	
鋼板	SS400 PL-12	0.04	t	125,300	5,012	
工場加工組立	工場溶接含む	2.6	t	46,500	120,900	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.1	t	▲38,000	▲3,800	
溶融亜鉛メッキ処理	HDZ55	2.6	t	74,000	192,400	
鉄骨運搬	6t車	2.6	t	4,480	11,648	
建方		2.6	t	8,730	22,698	
HTB.	SST H=45	125	本	76	9,500	
トリア形 高力ボルト締付け	ビール鉄骨 1,000本未満 施工手間	120	本	240	28,800	
アンカーボルト	ステンレス製 M16 L400	44	本	145	6,380	
アンカーボルト埋込み (B種)	径13～16(間柱等) 取付手間	44	本	1,620	71,280	
均しモルタル	180×250 t30 無収縮モルタル	11	か所	1,300	14,300	代価表 0061

建築工事 別紙明細

172

本体建物（西住棟）		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
クーラー用スリーブ		1	式		213,840	別紙 00-0015
クーラースリーブ	径100 長さ120 内外キャップ 共	106	か所	1,210	128,260	代価表 0127
クーラースリーブ	径75 長さ120 内外キャップ 共	10	か所	990	9,900	代価表 0128
クーラースリーブ	径100 長さ50 間仕切両面キャップ 共	41	か所	1,340	54,940	
クーラースリーブ	径75 長さ50 間仕切両面キャップ 共	17	か所	1,220	20,740	
計					213,840	
給気用スリーブ		1	式		556,280	別紙 00-0016
給気スリーブ	径100 外側がラリ・内側レジスター共	1	か所	1,440	1,440	
給気スリーブ	径125 外側がラリ・内側レジスター共	44	か所	4,180	183,920	
給気スリーブ	径150 外側がラリ・内側レジスター共	28	か所	2,110	59,080	
給気スリーブ	径175 外側がラリ・内側レジスター共	32	か所	3,270	104,640	代価表 0129
給気スリーブ	径200 外側がラリ・内側レジスター共	45	か所	4,440	199,800	
給気用がラリ天井付		1	か所	7,400	7,400	
計					556,280	

建築工事 別紙明細

173

[illegible]

建築工事 別紙明細

174

本体建物（東住棟）		地業		杭地業（東）		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既成コンクリート杭 鋼管+PHC		1	式		21,676,800	別紙 00-0018
既製杭 P11	φ800	10	本	1,102,000	11,020,000	
既製杭 P12	φ700	1	本	670,800	670,800	
杭施工費	杭打ち重機、クレーン搬送解体費は西棟に含む	1	式		4,669,000	
複資材費		1	式		2,958,000	
継手費		1	式		2,137,000	
その他費用		1	式		222,000	
計					21,676,800	

建築工事 別紙明細

175

本体建物（東住棟）		鉄筋				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工組立		1	式		10,713,280	別紙 00-0019
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	205	t	52,000	10,660,000	
鉄筋組立	高強度せん断補強筋	1.6	t	33,300	53,280	代価表 0015
計					10,713,280	
鉄筋ｶﾞｽ圧接	材工共	1	式		1,249,450	別紙 00-0020
鉄筋ｶﾞｽ圧接	D19 -D19	616	ｶ所	520	320,320	
鉄筋ｶﾞｽ圧接	D22 -D22	284	ｶ所	540	153,360	
鉄筋ｶﾞｽ圧接	D25 -D25	1,033	ｶ所	570	588,810	
鉄筋ｶﾞｽ圧接	D29 -D29	246	ｶ所	760	186,960	
計					1,249,450	

本体建物（東住棟）		鉄筋				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スラブ補強		1	式		365,900	別紙 00-0021
梁貫通補強用 既製金物	径100 材工共	28	か所	850	23,800	
梁貫通補強用 既製金物	径125 材工共	4	か所	960	3,840	
梁貫通補強用 既製金物	径150 材工共	60	か所	1,060	63,600	
梁貫通補強用 既製金物	径175 材工共	8	か所	1,630	13,040	
梁貫通補強用 既製金物	径200 材工共	64	か所	1,740	111,360	
梁貫通補強用 既製金物	径300 材工共	1	か所	3,440	3,440	
梁貫通補強用 既製金物	径350 材工共	1	か所	3,820	3,820	代価表 0133
梁貫通補強用 既製金物	径600 材工共	5	か所	28,600	143,000	代価表 0016
計					365,900	

本体建物（東住棟）		コンクリート				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間	コンクリート圧送費共	1	式		3,290,583	別紙 00-0022
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 ー 圧送費、基本料別途	11.7	m3	1,750	20,475	
コンクリート打設手間	捨てコンクリートPIT ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 ー 圧送費、基本料別途	10	m3	1,750	17,500	代価表 0019
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 ー 圧送費、基本料別途	2	m3	830	1,660	
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 ー 圧送費、基本料別途	349	m3	620	216,380	
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	152	m3	680	103,360	
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	151	m3	680	102,680	
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	151	m3	680	102,680	
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	148	m3	680	100,640	
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	148	m3	680	100,640	
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	146	m3	680	99,280	
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	165	m3	680	112,200	
コンクリートポンプ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	23.6	m3	830	19,588	
コンクリートポンプ 圧送	100m3/回以上 基本料金別途加算	1,410	m3	830	1,170,300	
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	3	回	93,600	280,800	

建築工事 別紙明細

180

本体建物（東住棟）		型枠				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スリープ	材工共	1	式		2,079,800	別紙 00-0025
(基礎部)						
スリープ	紙チューブ 径100 長さ600	16	か所	1,060	16,960	
スリープ	紙チューブ 径100/2 長さ500	6	か所	530	3,180	代価表 0021
スリープ	鋼管(黒つば付) 径50 長さ180	6	か所	1,770	10,620	代価表 0022
スリープ	鋼管(黒つば付) 径75 長さ180	11	か所	2,130	23,430	代価表 0023
スリープ	鋼管(黒つば付) 径100 長さ180	6	か所	2,520	15,120	代価表 0024
スリープ	鋼管(黒つば付) 径125 長さ180	2	か所	3,040	6,080	代価表 0025
スリープ	鋼管(黒つば付) 径125 長さ600	4	か所	5,080	20,320	
スリープ	鋼管(黒つば付) 径150 長さ180	1	か所	3,550	3,550	代価表 0135
スリープ	鋼管(黒つば付) 径150 長さ600	4	か所	6,320	25,280	
スリープ	鋼管(黒つば付) 径200 長さ600	8	か所	8,800	70,400	
スリープ(人通孔)	紙チューブ 径600 長さ600	4	か所	1,800	7,200	
(上部)						
スリープ	紙チューブ 径50 長さ180	168	か所	830	139,440	代価表 0026

建築工事 別紙明細

181

本体建物（東住棟）		型枠				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スリープ	材工共	1	式		2,079,800	別紙 00-0025
スリープ	紙チューブ 径75 長さ150	84	か所	850	71,400	
スリープ	紙チューブ 径75 長さ180	40	か所	850	34,000	代価表 0028
スリープ	紙チューブ 径75 長さ205	1	か所	860	860	代価表 0136
スリープ (亜鉛めっき鉄板)	径100 長さ150	57	か所	4,190	238,830	
スリープ (亜鉛めっき鉄板)	径100 長さ180	48	か所	4,200	201,600	代価表 0030
スリープ (亜鉛めっき鉄板)	径100 長さ205	1	か所	4,210	4,210	代価表 0031
スリープ (亜鉛めっき鉄板)	径125 長さ150	1	か所	4,200	4,200	
スリープ (亜鉛めっき鉄板)	径125 長さ180	30	か所	4,210	126,300	代価表 0032
スリープ (亜鉛めっき鉄板)	径125 長さ205	1	か所	4,220	4,220	代価表 0137
スリープ (亜鉛めっき鉄板)	径150 長さ150	56	か所	4,530	253,680	
スリープ (亜鉛めっき鉄板)	径150 長さ180	43	か所	4,540	195,220	代価表 0033
スリープ (亜鉛めっき鉄板)	径150 長さ450	8	か所	4,690	37,520	
スリープ (亜鉛めっき鉄板)	径150 長さ500	8	か所	4,710	37,680	
スリープ (亜鉛めっき鉄板)	径150 長さ550	16	か所	4,740	75,840	

建築工事 別紙明細

182

本体建物（東住棟）		型枠				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スリーブ	材工共	1	式		2,079,800	別紙 00-0025
スリーブ (亜鉛めっき鉄板)	径150 長さ600	24	か所	4,770	114,480	
スリーブ (亜鉛めっき鉄板)	径175 長さ180	8	か所	4,840	38,720	代価表 0041
スリーブ (亜鉛めっき鉄板)	径200 長さ450	8	か所	5,050	40,400	
スリーブ (亜鉛めっき鉄板)	径200 長さ500	8	か所	5,080	40,640	
スリーブ (亜鉛めっき鉄板)	径200 長さ550	16	か所	5,120	81,920	
スリーブ (亜鉛めっき鉄板)	径200 長さ600	24	か所	5,150	123,600	
スリーブ (亜鉛めっき鉄板)	径300 長さ300	1	か所	6,250	6,250	
スリーブ (亜鉛めっき鉄板)	径350 長さ350	1	か所	6,650	6,650	
計					2,079,800	

建築工事 別紙明細

183

本体建物（東住棟）		金属		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
落下防止庇	L5400×W1845	1	式		312,222	別紙 00-0026
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	0.8	t	122,000	97,600	
平鋼	SS400 FB-6×45	0.03	t	133,000	3,990	
鋼板	SS400 PL-9	0.04	t	125,300	5,012	
鋼板	SS400 PL-12	0.01	t	125,300	1,253	
工場加工組立	工場溶接	0.9	t	46,500	41,850	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.02	t	▲38,000	▲760	
溶融亜鉛メッキ処理	HDZ55	0.9	t	74,000	66,600	
鉄骨運搬	6t車	0.9	t	4,480	4,032	
建方		0.9	t	8,730	7,857	
HTB.	SST H=45	38	本	76	2,888	
トリア形 高力ボルト締付け	ビール鉄骨 1,000本未満 施工手間	36	本	240	8,640	
アンカーボルト	ステンレス製 M16 L400	16	本	145	2,320	
アンカーボルト埋込み (B種)	径13～16(間柱等) 取付手間	16	本	1,620	25,920	
均しモルタル	180×250 t30 無収縮モルタル	4	か所	1,300	5,200	代価表 0061

186

[illegible]

187

[illegible]

建築工事 別紙明細

188

本体建物（東住棟）		ユニット及びその他		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
クーラー用スリーブ		1	式		138,040	別紙 00-0029
クーラー用スリーブ	径100 長さ120 内外キャップ 共	70	か所	1,210	84,700	代価表 0127
クーラー用スリーブ	径100 長さ50 間仕切両面キャップ 共	42	か所	1,270	53,340	
計					138,040	
給気用スリーブ		1	式		300,440	別紙 00-0030
給気用スリーブ	径125 外側ガタリ・内側レジスター 共	28	か所	4,180	117,040	
給気用スリーブ	径150 外側ガタリ・内側レジスター 共	28	か所	2,110	59,080	
給気用スリーブ	径200 外側ガタリ・内側レジスター 共	28	か所	4,440	124,320	
計					300,440	

建築工事 別紙明細

189

[illegible]

190

[illegible]

設備棟		型枠				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スリーブ		1	式		35,660	別紙 00-0036
(壁)						
スリーブ	紙チューブ 径50 長さ200	4	か所	840	3,360	
スリーブ	紙チューブ 径75 長さ200	3	か所	860	2,580	
スリーブ	硬質塩ビ管 (VU) 径100 長さ200	4	か所	1,020	4,080	
スリーブ	硬質塩ビ管 (VU) 径125 長さ200	8	か所	1,110	8,880	
(地中梁)						
スリーブ	硬質塩ビ管 (VU) 径125 長さ350	2	か所	1,230	2,460	
スリーブ	硬質塩ビ管 (VU) 径150 長さ350	2	か所	1,380	2,760	
(スラブ)						
スリーブ	紙チューブ 径50 長さ200	3	か所	840	2,520	
スリーブ	紙チューブ 径75 長さ200	1	か所	860	860	
スリーブ	硬質塩ビ管 (VU) 径100 長さ200	8	か所	1,020	8,160	
計					35,660	

ごみ置き場		コンクリート				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式		125,403	別紙 00-0037
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	3.7	m3	8,230	30,451	
コンクリート打設手間	土間コンクリート 人力打設 S15～S18	7.2	m3	8,230	59,256	代価表 0147
コンクリート打設手間	基礎部 ボンプ打設 50m3/回未満 S15～S18	12.7	m3	1,120	14,224	
コンクリート打設手間	躯体 ボンプ打設 50m3/回未満 S15～S18	17.6	m3	1,220	21,472	
計	標準略高 圧送費、基本料別途				125,403	
コンクリートボンプ圧送費		1	式		25,149	別紙 00-0038
コンクリートボンプ圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	30.3	m3	830	25,149	
計					25,149	
コンクリートボンプ圧送基本料金		1	式		187,200	別紙 00-0039
コンクリートボンプ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満	2	回	93,600	187,200	
計					187,200	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1工区)						
監督員事務所 (5号)	用水費・電力費・備品共 23.5ヶ月	1	式		7,920,000	代価表 0225
事務員	23.5ヶ月	1	人	3,609,000	3,609,000	代価表 0226
交通誘導警備員B	常駐 23.5ヶ月	4	人	7,108,000	28,432,000	代価表 0227
交通誘導警備員B	常駐 3.0ヶ月 北側道路整備時	2	人	605,000	1,210,000	代価表 0228
高圧洗浄機	23.5ヶ月	2	台	1,690,000	3,380,000	代価表 0229
北西側歩道 仮設切り下げ		1	式		1,866,258	別紙 00-0041
仮囲(A)(カラー鋼板 H=3000) 標準図8-A	場内移設 - 北側歩道整備	154	m	5,880	905,520	
仮囲(C)(ボックス ネット H=3000) 標準図8-C	場内移設 - 北側歩道整備	16	m	5,880	94,080	
仮囲(7) フェンスハブリケート	(A) 全損	49.7	m	5,030	249,991	代価表 0243
仮囲(7) フェンスハブリケート	フェンブライト付き 3.0ヶ月	168	m	2,900	487,200	代価表 0244
仮囲(A)(カラー鋼板 H=3000) 標準図8-A	場内移設 - 完了時	55.3	m	5,880	325,164	
仮囲(A)(カラー鋼板 H=3000) 標準図8-A	撤去手間 - 完了時	207	m	2,050	424,350	
仮囲(C)(ボックス ネット H=3000) 標準図8-C	撤去手間 - 完了時	10.9	m	2,050	22,345	
仮囲(7) フェンスハブリケート	(A) 場内移設	32.4	m	900	29,160	代価表 0245

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カラーコーン・コーンバー	フェンブライト付き 3.0ヶ月	168	m	1,300	218,400	代価表 0246
すきとり	積み込み共 H300程度	526	m ³	350	184,100	
仮設洗車場	密粒AHt50 再生クワッシャー350 直接仮設含む	335	m ²	5,930	1,986,550	代価表 0247
仮設通路	RC=40 厚 350	967	m ²	1,710	1,653,570	代価表 0248
仮設歩道	密粒AHt30 再生クワッシャー100 直接仮設含む	410	m ²	3,330	1,365,300	代価表 0249
現場打側溝(蓋別) 標準図1-10	W=300 H=400 側溝クレーチング 蓋 T-20 蓋共	7.2	m	36,700	264,240	代価表 0250
コンクリート会所 450角 標準図2-7	H=600 クレーチング 蓋 T-20 蓋共	1	か所	51,700	51,700	代価表 0251
仮設電灯 移設	北側歩道整備、完了時	9	か所	2,320	20,880	代価表 0252
仮設電灯 撤去	完了時	3	か所	2,320	6,960	代価表 0253
既設仮設門扉撤去	バネゲート W7300 撤去処分 発生材積み込みまで含む	2	か所	98,600	197,200	代価表 0254
アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積み込み共	29.1	m ³	6,520	189,732	
素堀側溝 (土工事共) 標準図8-2		208	m	4,680	973,440	
仮設会所 1200角 標準図8-4	土工事共	2	か所	49,900	99,800	
土壌分析費		2	件	183,510	367,020	
六価クロム溶出試験		1	検体	7,100	7,100	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
サウンディング試験		1	件	5,040	5,040	代価表 0255
平板載荷試験	50kN以内	1	か所	165,000	165,000	
漏水試験費	住棟：陸屋根 設備棟：陸屋根 外構：防火水槽	1	式		38,900	代価表 0256
生コンBRC試験費		1	式		80,000	代価表 0257
コンクリート用骨材の試験	粒度及び粗粒率 絶乾密度 吸水率	17	回	36,000	612,000	
化学物質室内濃度試験	測定バッチF 測定バッチV	14	個	10,200	142,800	代価表 0258
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	0.6	t	▲37,000	▲22,200	
【発生材運搬】		1	式		1,622,356	別紙 00-0042
【発生材処分】		1	式		1,044,003	別紙 00-0043
計					60,228,959	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
北西側歩道 仮設切り下げ		1	式		1,866,258	別紙 00-0041
カラーコーン・コーンパー (切下設置時)	チューブライト付き 0.3ヶ月	47.4	m	470	22,278	代価表 0230
カラーコーン・コーンパー (復旧時)	チューブライト付き 1.0ヶ月	88.3	m	680	60,044	代価表 0231
根切り	小規模土工	11.2	m ³	1,050	11,760	
すきとり	積み込み共 H300程度	30.1	m ³	350	10,535	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0.9	m ³	1,990	1,791	
建設発生土運搬	10t 土砂	40.4	m ³	2,920	117,968	代価表 0004
建設発生土処分	19.5km以下 投棄料	40.4	m ³	1,800	72,720	代価表 0005
小計					297,096	
ライン導水ブロック 撤去	集積・積込み共	22.2	m	840	18,648	代価表 0232
ライン導水ブロック 樹撤去	集積・積込み共	1	か所	1,130	1,130	代価表 0233
VU管撤去	集積・積込み共	10.6	m	440	4,664	代価表 0234
カッター切断(舗装面)	アスファルト 厚さ100以下 手動式	27.1	m	430	11,653	
アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	16.3	m ³	6,520	106,276	
小計					142,371	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
北西側歩道 仮設切り下げ		1	式		1,866,258	別紙 00-0041
直接仮設 (構内舗装)		149	m ²	350	52,150	
北側車道舗装 仮復旧	密粒度アスコンt50 粒度調整碎石t150+150+200	15.5	m ²	8,280	128,340	代価表 0235
北側車道舗装 本復旧	密粒度アスコンt50 粗粒度アスコンt50 既存路盤使用	15.5	m ²	5,270	81,685	代価表 0236
歩道透水性アスファルト 舗装	透水性AHt50 再生クラッシュアレンt100 砂t50	118	m ²	4,030	475,540	代価表 0170
カーペット舗装	t=0～150	52.9	m ²	3,980	210,542	代価表 0237
小計					948,257	
VU管 仮接続	φ100	9	m	3,580	32,220	代価表 0238
ライン導水ブロック 新設		19.7	m	10,100	198,970	代価表 0180
ライン導水ブロック 樹新設		1	か所	53,500	53,500	代価表 0239
VU管敷設 (矢板無し) 標準図I-16	径200	1.3	m	6,010	7,813	
植栽樹縁石ブロック	150×150	4.8	m	5,520	26,496	代価表 0240
植栽樹縁石ブロック 新設	150×150 R付	1.8	m	6,170	11,106	代価表 0241
トウカエデ	H3.0 W1.0 C0.12 植付手間含む 改良仕様A	2	本	17,200	34,400	代価表 0242
小計					364,505	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
北西側歩道 仮設切り下げ		1	式		1,866,258	別紙 00-0041
とりこわし 発生材運搬	10t コンクリート類 6.0km以下	3.5	m3	1,580	5,530	代価表 0215
とりこわし 発生材運搬	10t積級 アスファルト類 14.0km以下	16.3	m3	2,840	46,292	代価表 0216
とりこわし 発生材運搬	10t積級 プラスチック類 31.5km以下	0.01	m3	1,250	12	代価表 0218
小計					51,834	
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	3.5	m3	3,520	12,320	代価表 0220
とりこわし 発生材処分	アスファルト類	16.3	m3	3,050	49,715	代価表 0221
とりこわし 発生材処分	プラスチック類	0.01	m3	16,000	160	代価表 0223
小計					62,195	
計					1,866,258	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【発生材運搬】		1	式		1,622,356	別紙 00-0042
建設発生土運搬	10t 土砂 19.5km以下	526	m3	2,920	1,535,920	代価表 0004
とりこわし 発生材運搬	10t コンクリート類 6.0km以下	2.4	m3	1,580	3,792	代価表 0215
とりこわし 発生材運搬	10t積級 アスファルト類 14.0km以下	29.1	m3	2,840	82,644	代価表 0216
計					1,622,356	
【発生材処分】		1	式		1,044,003	別紙 00-0043
建設発生土処分	投棄料	526	m3	1,800	946,800	代価表 0005
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	2.4	m3	3,520	8,448	代価表 0220
とりこわし 発生材処分	アスファルト類	29.1	m3	3,050	88,755	代価表 0221
計					1,044,003	

代価表

202

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む	m	1			700	代価表 0001
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 RC造標準日数 修理費含む 建築面積 300㎡	m	1	1	700	700	
	計						700	
	内部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 8	㎡	1			570	代価表 0002
01	内部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 8	㎡	1	1	570	570	
	計						570	
	土工機械運搬	根切り、埋戻し -	式	1			70,000	代価表 0003
01	土工機械運搬	根切り、埋戻し -	往復	1	1	70,000	70,000	
	計						70,000	
	建設発生土運搬	10t 土砂 19.5km以下	m3	1			2,920	代価表 0004
01	建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積積 パッキン0.8m3 土砂 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	1	2,920	2,920	
	計						2,920	

代価表

203

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	建設発生土処分	投棄料	m3	1			1,800	代価表 0005
01	発生土処分	建設発生土	m3	1	1	1,800	1,800	
	計						1,800	
	地盤改良	t1000 固化材添加物量30kg/m3	㎡	1			1,710	代価表 0006
01	地盤改良手間 (パッキン混合)	路床改良用 混合深さ 1.0m以下 締固め：タイローラ	㎡	1	1	1,340	1,340	
02	セメント系改良材		t	0.03	1	12,500	375	
	計						1,715	
	汚泥積み込み		m3	1			170	代価表 0007
01	積み込み		m3	1	1	170	170	
	計						170	

代価表

204

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	汚泥運搬	10t積級 汚泥（固化物） 19.5km以下	m3	1			2,920	代価表 0008
01	建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 上砂 DID区間有り 19.5km以下	m3	1	1	2,920	2,920	
	計						2,920	
	汚泥処分	汚泥（固化物）	m3	1			7,200	代価表 0009
01	汚泥処分	汚泥（固化物）	m3	1	1	7,200	7,200	
	計						7,200	
	杭間ざらい	既製コンクリート杭	本	1			1,460	代価表 0010
01	杭間ざらい	既製コンクリート杭 φ350～600mm	本	1	1	1,460	1,460	
	計						1,460	

代価表

205

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	既製杭 P01 杭頭補強	φ1000	組	1			64,100	代価表 0011
01	異形鉄筋 (SD390)	D41	t	0.335	1	113,000	37,855	
02	鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	t	0.322	1	64,500	20,769	
03	鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	m	0.19	16	1,940	5,897.6	
04	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	t	9.03	0.001	▲38,000	▲343.14	
	計						64,178.46	
	既製杭 P01A 杭頭補強	φ1000	組	1			64,100	代価表 0012
01	異形鉄筋 (SD390)	D41	t	0.335	1	113,000	37,855	
02	鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	t	0.322	1	64,500	20,769	
03	鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	m	0.19	16	1,940	5,897.6	
04	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	t	9.03	0.001	▲38,000	▲343.14	
	計						64,178.46	

代価表

206

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	既製杭 P02 杭頭補強	φ 800	組	1			64,100	代価表 0013
01	異形鉄筋 (SD390)	D41		0.335	1	113,000	37,855	
02	鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	t	0.322	1	64,500	20,769	
03	鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	m	0.19	16	1,940	5,897.6	
04	スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	t	9.03	0.001	▲38,000	▲343.14	
	計						64,178.46	
	既製杭 P03 杭頭補強	φ 700	組	1			32,000	代価表 0014
01	異形鉄筋 (SD390)	D41		0.167	1	113,000	18,871	
02	鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	t	0.161	1	64,500	10,384.5	
03	鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	m	0.19	8	1,940	2,948.8	
04	スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	t	4.51	0.001	▲38,000	▲171.38	
	計						32,032.92	

代価表

207

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	鉄筋組立	高強度せん断補強筋	t	1			33,300	代価表 0015
01	スベ ー#筋取付			1	1	33,300	33,300	
	計						33,300	
	梁貫通補強用 既製金物	径600 材工共	か所	1			28,600	代価表 0016
01	梁貫通補強用 既製金物	径600 材のみ		1	1	19,600	19,600	
02	板金工		人	0.19 ×1.05	1	24,500	4,887.75	○
03	型わく工		人	0.09 ×1.05	1	27,000	2,551.5	○
	その他		式	1	0.22	7,439.25	1,636.63	
	計						28,675.88	
	捨てコンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	1			18,800	代価表 0017
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	1	1	18,800	18,800	
	計						18,800	