

	令和5年9月
工事名称：大阪府営貝塚三ツ松住宅第3期エレベーター棟増築工事(第2工区) 総工事費¥ <u>397,776,813</u> 工事価格¥ <u>361,615,285</u>	
工事場所：貝塚市三ツ松	
工事概要：階段室型共同住宅用エレベーター棟増築工事 S造 エレベーター棟(渡り廊下付) 5階建(停止箇所数3) 設置基数10基 アスベスト除去工事一式	
開 札 日： <u>R5.11.2</u>	公 告 日： <u>R5.9.28</u>
工 期 末： <u>R7.1.20</u>	(工期) 約 14.2 ヶ月

大阪府宮貝塚三ツ松住宅第3期エレベーター棟増築工事（第2工区）					
総括表					
名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
建築物工事		1	式	214,096,450	
電気設備工事		1	式	16,080,350	
機械設備工事		1	式	27,132,400	
ガス設備工事		1	式	3,280,000	
計				260,589,200	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	35,592,530	
II 現場管理費		1	式	28,062,336	
III 一般管理費等		1	式	37,371,219	
計				101,026,085	
合計（工事価格）				361,615,285	
消費税相当額	10%	1	式	36,161,528	
総合計（工事費）				397,776,813	

共通仮設費 計算書

工事名称: 大阪府営貝塚三ツ松住宅第3期エレベーター棟増築工事(第2工区)

共通仮設費 = A1×α1+k+e+z =

33,231,512

建 築 工 事

A1: 建築工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費【直接工事費-i-j-設備工事費】					
102,353,045	共通仮設費率分	5,086,946			
214,096,450	-	2,257,558	-	109,485,847	-
					設備工事費 0
α1: 総直接工事費(各工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費の合計) の額に対する建築工事の共通仮設費率【総直接工事費-i'-j'-設備工事費】					
4.97%	αに対応する金額(A)	102,353,045			
214,096,450	-	2,257,558	-	109,485,847	-
					設備工事費 0
i: 建築工事の建設発生土等捨場費				i': 各工事の建設発生土等捨場費	
2,257,558				2,257,558	
j: 建築工事に係る住宅関係特殊工事費の直接工事費【内建設発生土等捨場費は除く】					
109,485,847					
j': 各工事に係る住宅関係特殊工事費の直接工事費【内建設発生土等捨場費は除く】					
109,485,847					

住宅関係特殊工事

住宅関係特殊工事	直接工事費	内建設発生土等捨場費(i)	対象直接工事費(j)	経費率	金 額 (k)
建築					
舗装工事	4,303,247	0	4,303,247	1%	43,032
鉄骨工事		0	0	1%	0
EV工事	76,350,000	0	76,350,000	1%	763,500
くい工事	21,100,000	0	21,100,000	1%	211,000
鉄骨工事	7,732,600	0	7,732,600	1%	77,326
合 計	109,485,847	0	109,485,847		1,094,858

共通仮設積上げ

e: 共通仮設の積上げ分	27,049,708	z: 設備工事共通仮設費	0
・共通仮設積上げ (別紙内訳書)		一式	27,049,708
		内建設発生土等捨場費	17,750
		内舗装工事費	0
・高速自動車道料金			0
合 計			27,049,708
・共通仮設積上げ 電気 (別紙内訳書)			0
・共通仮設積上げ 機械 (別紙内訳書)			0

現場管理費 計算書

工事名称: 大阪府営貝塚三ツ松住宅第3期エレベーター棟増築工事(第2工区)

現場管理費 = A1×β1+k+e+z+y = 15,906,010

建 築 工 事

A1: 建築工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費【純工事費-i-j-設備純工事費】
134,471,949 現場管理费率分 13,675,797
247,327,962 - 2,275,308 - 110,580,705 - 設備純工事費 0

β1: 総純工事費(各工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費の合計)
の額に対する建築工事の現場管理费率【総純工事費-i'-j'-設備純工事費】
10.17% βに対応する金額(A) 134,471,949
247,327,962 - 2,275,308 - 110,580,705 - 設備純工事費 0

i: 建築工事の建設発生土等捨場費【①+②+④】 i': 各工事の建設発生土等捨場費【①+②+③+④+⑤】
2,275,308 2,275,308

①建築分 ②共仮分 ③屋外分 ④建築分高速自動車道料金(残土処分) ⑤屋外分高速自動車道料金(残土処分)
2,257,558 17,750 0 0

j: 建築工事に係る住宅関係特殊工事の純工事費【内建設発生土等捨場費は除く】
110,580,705

j': 各工事に係る住宅関係特殊工事費の純工事費【内建設発生土等捨場費は除く】
110,580,705

住宅関係特殊工事

住宅関係特殊工事		純工事費	内建設発生土等捨場費(i)	対象純工事費(j)	経费率	金額(k)
建築	舗装工事	4,346,279	0	4,346,279	2%	86,925
	鉄骨工事	0	0	0	2%	0
	EV工事	77,113,500	0	77,113,500	2%	1,542,270
	くい工事	21,311,000	0	21,311,000	2%	426,220
	鉄骨工事	7,809,926	0	7,809,926	2%	156,198
共仮	舗装工事	0	0	0	2%	0
合 計		110,580,705	0	110,580,705		2,211,613

e: 現場管理費積上げ分 z: 設備工事現管理費
18,600 0

y: 申請費の現場管理費(設備工事が少額の場合のみ)
0

一般管理費等 計算書

工事名称: 大阪府営貝塚三ツ松住宅第3期エレベーター棟増築工事(第2工区)

一般管理費等 = A1×γ1+ p =

37,371,219

建 築 工 事

A1: 工事原価

324,126,256

γ1: 総工事原価(各工事の工事原価の合計)の額に対する建築工事の一般管理費等率

11.49%

γ1に対応する金額 (A)

324,126,256

申請費及び現場管理費を除いた金額

324,244,066

－

117,810

＝

324,126,256

p: 瑕疵担保保険

0

契約保証費の有無 有り

Q: 契約補償費

129,650

補正值 0.04%

建築工事 科目別内訳

4

エレベーター本体工事 2号棟1号機					
名 称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事	1		式	1,111,320	
土工事	1		式	1,258,998	
地業工事	1		式	19,260	
鉄筋工事	1		式	171,995	
コンクリート工事	1		式	756,222	
型枠工事	1		式	251,206	
鉄骨工事	1		式	2,823,086	
既製コンクリート工事	1		式	1,177,432	
防水工事	1		式	272,627	
屋根及びとい工事	1		式	253,633	
金属工事	1		式	901,323	
左官工事	1		式	265,369	
内外装工事	1		式	35,102	
仕上げユニット工事	1		式	13,120	
エレベーター機器工事	1		式	7,635,000	

建築工事 科目別内訳

5

[illegible]

6

建築工事 科目別内訳

7

[illegible]

建築工事 科目別内訳

8

エレベーター本体工事 9号棟1号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式	1,046,520	
土工事		1		式	1,188,998	
地業工事		1		式	19,260	
鉄筋工事		1		式	171,995	
コンクリート工事		1		式	756,222	
型枠工事		1		式	251,206	
鉄骨工事		1		式	2,823,086	
既製コンクリート工事		1		式	1,177,432	
防水工事		1		式	272,627	
屋根及びとい工事		1		式	253,633	
金属工事		1		式	901,323	
左官工事		1		式	265,369	
内外装工事		1		式	35,102	
仕上げユニット工事		1		式	13,120	
エレベーター機器工事		1		式	7,635,000	

建築工事 科目別内訳

9

[illegible]

建築工事 科目別内訳

10

エレベーター本体工事 9号棟2号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式	1,046,520	
土工事		1		式	1,188,998	
地業工事		1		式	19,260	
鉄筋工事		1		式	171,995	
コンクリート工事		1		式	756,222	
型枠工事		1		式	251,206	
鉄骨工事		1		式	2,823,086	
既製コンクリート工事		1		式	1,177,432	
防水工事		1		式	272,627	
屋根及びとい工事		1		式	253,633	
金属工事		1		式	901,323	
左官工事		1		式	265,369	
内外装工事		1		式	35,102	
仕上げユニット工事		1		式	13,120	
エレベーター機器工事		1		式	7,635,000	

建築工事 科目別内訳

11

[illegible]

12

エレベーター本体工事 9号棟3号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式	1,046,520	
土工事		1		式	1,188,998	
地業工事		1		式	19,260	
鉄筋工事		1		式	171,995	
コンクリート工事		1		式	756,222	
型枠工事		1		式	251,206	
鉄骨工事		1		式	2,823,086	
既製コンクリート工事		1		式	1,177,432	
防水工事		1		式	272,627	
屋根及びとい工事		1		式	253,633	
金属工事		1		式	901,323	
左官工事		1		式	265,369	
内外装工事		1		式	35,102	
仕上げユニット工事		1		式	13,120	
エレベーター機器工事		1		式	7,635,000	

13

[illegible]

建築工事 科目別内訳

14

エレベーター本体工事 11号棟 1号機					
名 称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事	1		式	1,046,520	
土工事	1		式	1,188,998	
地業工事	1		式	19,260	
鉄筋工事	1		式	171,995	
コンクリート工事	1		式	756,222	
型枠工事	1		式	251,206	
鉄骨工事	1		式	2,823,086	
既製コンクリート工事	1		式	1,177,432	
防水工事	1		式	272,627	
屋根及びとい工事	1		式	253,633	
金属工事	1		式	901,323	
左官工事	1		式	265,369	
内外装工事	1		式	35,102	
仕上げユニット工事	1		式	13,120	
エレベーター機器工事	1		式	7,635,000	

建築工事 科目別内訳

15

[illegible]

16

建築工事 科目別内訳

17

[illegible]

建築工事 科目別内訳

18

エレベーター本体工事 12号棟1号機					
名 称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事	1		式	1,046,520	
土工事	1		式	1,188,998	
地業工事	1		式	19,260	
鉄筋工事	1		式	171,995	
コンクリート工事	1		式	756,222	
型枠工事	1		式	251,206	
鉄骨工事	1		式	2,823,086	
既製コンクリート工事	1		式	1,177,432	
防水工事	1		式	272,627	
屋根及びとい工事	1		式	253,633	
金属工事	1		式	901,323	
左官工事	1		式	265,369	
内外装工事	1		式	35,102	
仕上げユニット工事	1		式	13,120	
エレベーター機器工事	1		式	7,635,000	

建築工事 科目別内訳

19

[illegible]

建築工事 科目別内訳

20

エレベーター本体工事 12号棟 2号機					
名 称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事	1		式	1,046,520	
土工事	1		式	1,188,998	
地業工事	1		式	19,260	
鉄筋工事	1		式	171,995	
コンクリート工事	1		式	756,222	
型枠工事	1		式	251,206	
鉄骨工事	1		式	2,823,086	
既製コンクリート工事	1		式	1,177,432	
防水工事	1		式	272,627	
屋根及びとい工事	1		式	253,633	
金属工事	1		式	901,323	
左官工事	1		式	265,369	
内外装工事	1		式	35,102	
仕上げユニット工事	1		式	13,120	
エレベーター機器工事	1		式	7,635,000	

建築工事 科目別内訳

21

[illegible]

22

建築工事 科目別内訳

23

[illegible]

建築工事 科目別内訳

24

[illegible]

建築工事 科目別内訳

25

[illegible]

26

屋外整備工事 科目別内訳

27

[illegible]

地中埋設管等改修工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
2 号棟改修		1		式	316, 004	
2 号棟撤去		1		式	49, 573	
9 号棟改修		1		式	371, 234	
9 号棟撤去		1		式	53, 620	
11号棟改修		1		式	300, 547	
11号棟撤去		1		式	35, 162	
12号棟改修		1		式	352, 380	
12号棟撤去		1		式	51, 870	
15号棟改修		1		式	265, 027	
15号棟撤去		1		式	36, 607	
計					1, 832, 024	

建築工事 中科目別内訳

29

エレベーター本体工事 2号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式	1,111,320	
計				1,111,320	
土工事		1	式	1,258,998	
計				1,258,998	
地業工事		1	式	19,260	
計				19,260	
鉄筋工事		1	式	171,995	
計				171,995	
コンクリート工事		1	式	756,222	
計				756,222	
型枠工事		1	式	251,206	
計				251,206	
鉄骨工事		1	式	2,823,086	
計				2,823,086	
既製コンクリート工事		1	式	1,177,432	

建築工事 中科目別内訳

30

エレベーター本体工事 2号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				1,177,432	
防水工事		1	式	272,627	
計				272,627	
屋根及びとい工事		1	式	253,633	
計				253,633	
金属工事		1	式	901,323	
計				901,323	
左官工事		1	式	265,369	
計				265,369	
内外装工事		1	式	35,102	
計				35,102	
仕上げユニット工事		1	式	13,120	
計				13,120	
エレベーター機器工事		1	式	7,635,000	
計				7,635,000	

建築工事 中科目別内訳

31

エレベーター本体工事 2号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式	1,046,520	
計				1,046,520	
土工事		1	式	1,188,998	
計				1,188,998	
地業工事		1	式	19,260	
計				19,260	
鉄筋工事		1	式	171,995	
計				171,995	
コンクリート工事		1	式	756,222	
計				756,222	
型枠工事		1	式	251,206	
計				251,206	
鉄骨工事		1	式	2,823,086	
計				2,823,086	
既製コンクリート工事		1	式	1,177,432	

建築工事 中科目別内訳

32

エレベーター本体工事 2号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				1,177,432	
防水工事		1	式	272,627	
計				272,627	
屋根及びとい工事		1	式	253,633	
計				253,633	
金属工事		1	式	901,323	
計				901,323	
左官工事		1	式	265,369	
計				265,369	
内外装工事		1	式	35,102	
計				35,102	
仕上げユニット工事		1	式	13,120	
計				13,120	
エレベーター機器工事		1	式	7,635,000	
計				7,635,000	

建築工事 中科目別内訳

33

エレベーター本体工事 9号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式	1,046,520	
計				1,046,520	
土工事		1	式	1,188,998	
計				1,188,998	
地業工事		1	式	19,260	
計				19,260	
鉄筋工事		1	式	171,995	
計				171,995	
コンクリート工事		1	式	756,222	
計				756,222	
型枠工事		1	式	251,206	
計				251,206	
鉄骨工事		1	式	2,823,086	
計				2,823,086	
既製コンクリート工事		1	式	1,177,432	

建築工事 中科目別内訳

34

エレベーター本体工事 9号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				1,177,432	
防水工事		1	式	272,627	
計				272,627	
屋根及びとい工事		1	式	253,633	
計				253,633	
金属工事		1	式	901,323	
計				901,323	
左官工事		1	式	265,369	
計				265,369	
内外装工事		1	式	35,102	
計				35,102	
仕上げユニット工事		1	式	13,120	
計				13,120	
エレベーター機器工事		1	式	7,635,000	
計				7,635,000	

建築工事 中科目別内訳

35

エレベーター本体工事 9号棟2号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	1,046,520	
計				1,046,520	
土工事		1	式	1,188,998	
計				1,188,998	
地業工事		1	式	19,260	
計				19,260	
鉄筋工事		1	式	171,995	
計				171,995	
コンクリート工事		1	式	756,222	
計				756,222	
型枠工事		1	式	251,206	
計				251,206	
鉄骨工事		1	式	2,823,086	
計				2,823,086	
既製コンクリート工事		1	式	1,177,432	

建築工事 中科目別内訳

36

エレベーター本体工事 9号棟2号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				1,177,432	
防水工事		1	式	272,627	
計				272,627	
屋根及びとい工事		1	式	253,633	
計				253,633	
金属工事		1	式	901,323	
計				901,323	
左官工事		1	式	265,369	
計				265,369	
内外装工事		1	式	35,102	
計				35,102	
仕上げユニット工事		1	式	13,120	
計				13,120	
エレベーター機器工事		1	式	7,635,000	
計				7,635,000	

建築工事 中科目別内訳

37

エレベーター本体工事 9号棟3号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式	1,046,520	
計				1,046,520	
土工事		1	式	1,188,998	
計				1,188,998	
地業工事		1	式	19,260	
計				19,260	
鉄筋工事		1	式	171,995	
計				171,995	
コンクリート工事		1	式	756,222	
計				756,222	
型枠工事		1	式	251,206	
計				251,206	
鉄骨工事		1	式	2,823,086	
計				2,823,086	
既製コンクリート工事		1	式	1,177,432	

建築工事 中科目別内訳

38

エレベーター本体工事 9号棟3号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				1,177,432	
防水工事		1	式	272,627	
計				272,627	
屋根及びとい工事		1	式	253,633	
計				253,633	
金属工事		1	式	901,323	
計				901,323	
左官工事		1	式	265,369	
計				265,369	
内外装工事		1	式	35,102	
計				35,102	
仕上げユニット工事		1	式	13,120	
計				13,120	
エレベーター機器工事		1	式	7,635,000	
計				7,635,000	

建築工事 中科目別内訳

39

エレベーター本体工事 11号棟 1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式	1,046,520	
計				1,046,520	
土工事		1	式	1,188,998	
計				1,188,998	
地業工事		1	式	19,260	
計				19,260	
鉄筋工事		1	式	171,995	
計				171,995	
コンクリート工事		1	式	756,222	
計				756,222	
型枠工事		1	式	251,206	
計				251,206	
鉄骨工事		1	式	2,823,086	
計				2,823,086	
既製コンクリート工事		1	式	1,177,432	

建築工事 中科目別内訳

40

エレベーター本体工事 11号棟 1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				1,177,432	
防水工事		1	式	272,627	
計				272,627	
屋根及びとい工事		1	式	253,633	
計				253,633	
金属工事		1	式	901,323	
計				901,323	
左官工事		1	式	265,369	
計				265,369	
内外装工事		1	式	35,102	
計				35,102	
仕上げユニット工事		1	式	13,120	
計				13,120	
エレベーター機器工事		1	式	7,635,000	
計				7,635,000	

建築工事 中科目別内訳

41

エレベーター本体工事 11号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式	1,046,520	
計				1,046,520	
土工事		1	式	1,188,998	
計				1,188,998	
地業工事		1	式	19,260	
計				19,260	
鉄筋工事		1	式	171,995	
計				171,995	
コンクリート工事		1	式	756,222	
計				756,222	
型枠工事		1	式	251,206	
計				251,206	
鉄骨工事		1	式	2,823,086	
計				2,823,086	
既製コンクリート工事		1	式	1,177,432	

建築工事 中科目別内訳

42

エレベーター本体工事 11号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				1,177,432	
防水工事		1	式	272,627	
計				272,627	
屋根及びとい工事		1	式	253,633	
計				253,633	
金属工事		1	式	901,323	
計				901,323	
左官工事		1	式	265,369	
計				265,369	
内外装工事		1	式	35,102	
計				35,102	
仕上げユニット工事		1	式	13,120	
計				13,120	
エレベーター機器工事		1	式	7,635,000	
計				7,635,000	

建築工事 中科目別内訳

43

エレベーター本体工事 12号棟 1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式	1,046,520	
計				1,046,520	
土工事		1	式	1,188,998	
計				1,188,998	
地業工事		1	式	19,260	
計				19,260	
鉄筋工事		1	式	171,995	
計				171,995	
コンクリート工事		1	式	756,222	
計				756,222	
型枠工事		1	式	251,206	
計				251,206	
鉄骨工事		1	式	2,823,086	
計				2,823,086	
既製コンクリート工事		1	式	1,177,432	

建築工事 中科目別内訳

44

エレベーター本体工事 12号棟 1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				1,177,432	
防水工事		1	式	272,627	
計				272,627	
屋根及びとい工事		1	式	253,633	
計				253,633	
金属工事		1	式	901,323	
計				901,323	
左官工事		1	式	265,369	
計				265,369	
内外装工事		1	式	35,102	
計				35,102	
仕上げユニット工事		1	式	13,120	
計				13,120	
エレベーター機器工事		1	式	7,635,000	
計				7,635,000	

建築工事 中科目別内訳

45

エレベーター本体工事 12号棟2号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	1,046,520	
計				1,046,520	
土工事		1	式	1,188,998	
計				1,188,998	
地業工事		1	式	19,260	
計				19,260	
鉄筋工事		1	式	171,995	
計				171,995	
コンクリート工事		1	式	756,222	
計				756,222	
型枠工事		1	式	251,206	
計				251,206	
鉄骨工事		1	式	2,823,086	
計				2,823,086	
既製コンクリート工事		1	式	1,177,432	

建築工事 中科目別内訳

46

エレベーター本体工事 12号棟2号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				1,177,432	
防水工事		1	式	272,627	
計				272,627	
屋根及びとい工事		1	式	253,633	
計				253,633	
金属工事		1	式	901,323	
計				901,323	
左官工事		1	式	265,369	
計				265,369	
内外装工事		1	式	35,102	
計				35,102	
仕上げユニット工事		1	式	13,120	
計				13,120	
エレベーター機器工事		1	式	7,635,000	
計				7,635,000	

建築工事 中科目別内訳

47

エレベーター本体工事 12号棟3号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式	1,046,520	
計				1,046,520	
土工事		1	式	1,188,998	
計				1,188,998	
地業工事		1	式	19,260	
計				19,260	
鉄筋工事		1	式	171,995	
計				171,995	
コンクリート工事		1	式	756,222	
計				756,222	
型枠工事		1	式	251,206	
計				251,206	
鉄骨工事		1	式	2,823,086	
計				2,823,086	
既製コンクリート工事		1	式	1,177,432	

建築工事 中科目別内訳

48

エレベーター本体工事 12号棟3号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				1,177,432	
防水工事		1	式	272,627	
計				272,627	
屋根及びとい工事		1	式	253,633	
計				253,633	
金属工事		1	式	901,323	
計				901,323	
左官工事		1	式	265,369	
計				265,369	
内外装工事		1	式	35,102	
計				35,102	
仕上げユニット工事		1	式	13,120	
計				13,120	
エレベーター機器工事		1	式	7,635,000	
計				7,635,000	

屋外整備工事 中科目別内訳

53

外構施設改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
2号棟改修		1	式	5,272,175	
計				5,272,175	
2号棟撤去		1	式	985,649	
計				985,649	
9号棟改修		1	式	4,554,737	
計				4,554,737	
9号棟撤去		1	式	952,849	
計				952,849	
11号棟改修		1	式	2,524,422	
計				2,524,422	
11号棟撤去		1	式	522,449	
計				522,449	
12号棟改修		1	式	4,550,426	
計				4,550,426	
12号棟撤去		1	式	1,003,201	

屋外整備工事 中科目別内訳

54

[illegible]

建築工事 細目別内訳

57

名 称		摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	簡 易		15.6		m ²	430	6,708	
墨出し	簡 易 - -		15.6		m ²	660	10,296	
養生	簡 易 - -		17		m ²	390	6,630	
整理清掃 後片付け	簡 易 - -		17		m ²	1,330	22,610	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度		9.7		m ²	1,610	15,617	代価表 0001
枠組本足場 (手摺先行方式)	建枠 600×1700 布巾500×1枚 運搬費含む 3ヶ月程度		167		m ²	2,620	437,540	代価表 0002
安全手摺	枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		12.3		m	710	8,733	代価表 0003
養生シート張り	防災Ⅰ類 枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		167		m ²	900	150,300	代価表 0004
単管本足場	運搬費含む 3ヶ月程度		37.7		m ²	4,990	188,123	代価表 0005
安全手摺	単管本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		4.1		m	1,490	6,109	代価表 0006
養生シート張り	防災Ⅰ類 単管本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		37.7		m ²	900	33,930	代価表 0007
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 3ヶ月程度		4		m ²	870	3,480	代価表 0008
内部仕上足場 (手摺先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m以下 運搬費含む 3ヶ月程度		4		m ²	5,850	23,400	代価表 0009
内部仕上足場 (手摺先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m以下 運搬費含む 3ヶ月程度		4		m ²	5,850	23,400	代価表 0009
シャフト内足場	運搬費含む 1ヶ月程度		15.6		m ²	5,540	86,424	代価表 0010

建築工事 細目別内訳

58

[illegible]

61

建築工事 細目別内訳

62

[illegible]

63

[illegible]

64

エレベーター本体工事		2号棟1号機		鉄骨工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼材 形鋼	SN400B H-200×200×8×12	3.1	t	127,000	393,700	
鋼材 形鋼	SN400B H-250×125×6×9	1.4	t	127,000	177,800	
鋼材 形鋼	SN400B H-100×100×6×8	0.2	t	129,000	25,800	
鋼材 形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.3	t	120,000	36,000	
鋼材 形鋼	SS400 H-125×125×6.5×9	0.1	t	120,000	12,000	
鋼材 形鋼	SS400 H-100×100×6×8	0.2	t	122,000	24,400	
鋼材 形鋼	SS400 L-65×65×6	0.4	t	120,000	48,000	
鋼材 形鋼	SS400 L-40×40×5	0.01	t	123,000	1,230	
鋼材 形鋼	SS400 L-100×75×7	0.04	t	144,000	5,760	
鋼材 軽量形鋼	SSC-400 C-100×50×20×3.2	0.1	t	175,000	17,500	
鋼材 軽量形鋼	SSC-400 C-75×45×15×2.3	0.01	t	170,000	1,700	
鋼材 鋼板	SS400 PL-12	0.3	t	185,000	55,500	
鋼材 鋼板	SS400 PL-9	0.3	t	186,000	55,800	
鋼材 鋼板	SS400 PL-6	0.3	t	187,000	56,100	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.2	t	▲38,500	▲7,700	

建築工事 細目別内訳

65

エレベーター本体工事 2号棟 1号機		鉄骨工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
鋼材 ボルト類	S10T M16 L=40	21	組	76	1,596		
鋼材 ボルト類	S10T M16 L=45	978	組	80	78,240		
鋼材 ボルト類	S10T M20 L=50	33	組	133	4,389		
鋼材 ボルト類	S10T M20 L=60	133	組	143	19,019		
工場製作費	工場溶接共	6.2	t	90,000	558,000		
鉄骨運搬費	工場溶接共	6.2	t	8,300	51,460		
錆止め塗料塗り	鉄鋼面(屋内外) 塗料A種 素地C種 工場1回目 工程B種	170	m ²	540	91,800		
現場建て方費		6.2	t	9,340	57,908		
鉄骨建方機械器具費		1	式		60,000		
超音波探傷試験	第三者機関 工場溶接部	1	式		42,000		
超音波探傷試験	社内検査	1	式		30,000		
トリア形状 高力ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本以上2,000本未満 施工手間	1,120	本	250	280,000		
ベースバック	H2020-12V2	4	箇所	114,360	457,440		
鉛直ブレース	V1 M16 L=3400 羽子板 タンパ ックル共	4	組	1,480	5,920		
鉛直ブレース	V1 M16 L=2900 羽子板 タンパ ックル共	4	組	1,360	5,440		

建築工事 細目別内訳

66

エレベーター本体工事 2号棟 1号機		鉄骨工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
鉛直ブレース	V2 M20 L=2900 羽子板 タンパ ックル共	4	組	2,330	9,320		
鉛直ブレース	V2 M20 L=2400 羽子板 タンパ ックル共	4	組	2,150	8,600		
鉛直ブレース	V3 M24 L=3700 羽子板 タンパ ックル共	4	組	4,860	19,440		
水平ブレース	V1 M16 L=2900 羽子板 タンパ ックル共	2	組	1,360	2,720		
水平ブレース	V1 M16 L=2400 羽子板 タンパ ックル共	6	組	1,230	7,380		
柱型 耐火被覆	吹付ロックウール t=25	35.6	m ²	900	32,040		
梁型 耐火被覆	吹付ロックウール t=25	38.9	m ²	900	35,010		
ALC受け耐火被覆	吹付ロックウール t=25	4.4	m ²	900	3,960		
EVビッド 柱型耐火被覆 リアラスモデル	厚40	4	m ²	6,930	27,720	代価表	0022
安全水平ネット張り	運搬費含む 7日程度	36.7	m ²	820	30,094	代価表	0023
計					2,823,086		

建築工事 細目別内訳

67

[illegible]

建築工事 細目別内訳

68

[illegible]

建築工事 細目別内訳

69

エレベーター本体工事 2号棟1号機		屋根及びとい工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根：折版葺き	t=0.6 h=85 フッ素樹脂焼付鋼板 不燃材(ガラス繊維シート) t=5 裏打ち	3.9	m ²	12,200	47,580	
上記タフトフレーム		3	m	4,080	12,240	
上記軒先面戸	屋根同材	1.5	m	3,960	5,940	
上記止水面戸	屋根同材	1.5	m	3,960	5,940	
水切り鉄板	屋根同材 t=0.4 糸巾：250	2.7	m	4,080	11,016	
ケラバ包み	屋根同材 t=0.4 糸巾：450	2.7	m	6,300	17,010	
塩ビ角種	150×150	1.5	m	5,770	8,655	
落し口	75Φ 堅樋用	1	か所	4,080	4,080	
ルーフドレン	横形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 SGP 80A 張掛け幅 100	1	か所	22,100	22,100	
オーバーフロー管	カラーVU 50Φ	1	か所	970	970	代価表 0024
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75	15.3	m	4,040	61,812	
掃除口	堅樋75Φ カラー Y管75*75共	1	か所	5,290	5,290	代価表 0025
谷樋(EXP.J部)	耐酸被覆鋼板 t=0.4 W=255 H=150 L=2410程度 取付金物共 小口蓋・落し口・吊子共	1	か所	51,000	51,000	
計					253,633	

建築工事 細目別内訳

70

エレベーター本体工事 2号棟1号機		金属工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ハテバット天端 7Φ笠木	W=150 直線部	8.3	m	4,150	34,445	
ハテバット天端 7Φ笠木	W=150 コーナー部	4	か所	9,110	36,440	
接続通路部 7Φ笠木	W=150 直線部	4.9	m	4,150	20,335	
接続通路部床 EXP.J	CPL t=4.5 W=500 L=2300 切込み共 硬質ポリウレタン材張付け	2	か所	30,000	60,000	
廊下アルミ手摺	W=1100 H=1100	4	か所	60,900	243,600	
廊下防雨スクリーン	W=400 H=2150	4	か所	93,700	374,800	
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む	8.8	m ²	2,040	17,952	
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 450×450mm程度 ボート等切込み共	1	か所	2,280	2,280	
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 300×1200mm程度 ボート等切込み共	1	か所	3,120	3,120	
天井点検口	一般タイプ 7Φ製 内外枠共額縁 450角	1	か所	9,680	9,680	
天井廻縁	7Φ製	21.1	m	1,410	29,751	
通路床端部取付材	L-150×90×9 亜鉛メッキ仕上げ共	4.7	m	6,000	28,200	
通路床端部取付材	L-100×75×7 亜鉛メッキ仕上げ共	4.7	m	6,000	28,200	
排水目皿	SUS 75Φ	2	か所	6,260	12,520	代価表 0026
計					901,323	

建築工事 細目別内訳

71

名 称		摘 要		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(屋根)								
シート防水下地 床モルタル塗	厚30～50	5.2	m ²	4,690	24,388	代価表	0027	
モルタル詰め	100×100 屋根ALCー外壁ALC取合い	8.7	m	1,140	9,918	代価表	0028	
(接続通路床)								
床モルタル塗	金こて ビニル系床材下地 厚40～50	5.8	m ²	4,560	26,448	代価表	0029	
床モルタル塗	金こて 塗床材下地 厚50	0.6	m ²	4,690	2,814	代価表	0030	
(EVビット)								
床コンクリート直均し 仕上げ	金こて 直均し仕上げ	5.1	m ²	790	4,029			
(吹付)								
外装薄塗材 E	ALC ^ベ 外面 砂壁状 吹付け 下地調整費(E)共	97	m ²	1,520	147,440			
外装薄塗材 E	ALC ^ベ 外面 砂壁状 吹付け 下地調整費(E)共 骨材なし	24.4	m ²	1,520	37,088	代価表	0031	
内装薄塗材 E	クイ酸カルシウム板面 砂壁状 吹付け 下地調整費共	8.6	m ²	1,540	13,244	代価表	0032	
計					265,369			

建築工事 細目別内訳

72

[illegible]

建築工事 細目別内訳

75

名 称		摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	簡 易		15.6		m ²	430	6,708	
墨出し	簡 易 -		15.6		m ²	660	10,296	
養生	簡 易 -		17		m ²	390	6,630	
整理清掃 後片付け	簡 易 -		17		m ²	1,330	22,610	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度		9.7		m ²	1,610	15,617	代価表 0001
枠組本足場 (手摺先行方式)	建枠 600×1700 布巾500×1枚 運搬費含む 3ヶ月程度		167		m ²	2,620	437,540	代価表 0002
安全手摺	枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		12.3		m	710	8,733	代価表 0003
養生シート張り	防災Ⅰ類 枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		167		m ²	900	150,300	代価表 0004
単管本足場	運搬費含む 3ヶ月程度		37.7		m ²	4,990	188,123	代価表 0005
安全手摺	単管本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		4.1		m	1,490	6,109	代価表 0006
養生シート張り	防災Ⅰ類 単管本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		37.7		m ²	900	33,930	代価表 0007
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 3ヶ月程度		4		m ²	870	3,480	代価表 0008
内部仕上足場 (手摺先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m以下 運搬費含む 3ヶ月程度		4		m ²	5,850	23,400	代価表 0009
内部仕上足場 (手摺先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m以下 運搬費含む 3ヶ月程度		4		m ²	5,850	23,400	代価表 0009
シャフト内足場	運搬費含む 1ヶ月程度		15.6		m ²	5,540	86,424	代価表 0010

建築工事 細目別内訳

76

[illegible]

建築工事 細目別内訳

77

[illegible]

建築工事 細目別内訳

78

[illegible]

建築工事 細目別内訳

79

[illegible]

建築工事 細目別内訳

80

[illegible]

建築工事 細目別内訳

81

[illegible]

建築工事 細目別内訳

82

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼材	形鋼	SN400B H-200×200×8×12	3.1	t	127,000	393,700	
鋼材	形鋼	SN400B H-250×125×6×9	1.4	t	127,000	177,800	
鋼材	形鋼	SN400B H-100×100×6×8	0.2	t	129,000	25,800	
鋼材	形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.3	t	120,000	36,000	
鋼材	形鋼	SS400 H-125×125×6.5×9	0.1	t	120,000	12,000	
鋼材	形鋼	SS400 H-100×100×6×8	0.2	t	122,000	24,400	
鋼材	形鋼	SS400 L-65×65×6	0.4	t	120,000	48,000	
鋼材	形鋼	SS400 L-40×40×5	0.01	t	123,000	1,230	
鋼材	形鋼	SS400 L-100×75×7	0.04	t	144,000	5,760	
鋼材	軽量形鋼	SSC-400 C-100×50×20×3.2	0.1	t	175,000	17,500	
鋼材	軽量形鋼	SSC-400 C-75×45×15×2.3	0.01	t	170,000	1,700	
鋼材	鋼板	SS400 PL-12	0.3	t	185,000	55,500	
鋼材	鋼板	SS400 PL-9	0.3	t	186,000	55,800	
鋼材	鋼板	SS400 PL-6	0.3	t	187,000	56,100	
スクラップ	控除	鉄屑 ヘビーH2	0.2	t	▲38,500	▲7,700	

建築工事 細目別内訳

83

エレベーター本体工事 2号棟2号機		鉄骨工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
鋼材 ボルト類	S10T M16 L=40	21	組	76	1,596		
鋼材 ボルト類	S10T M16 L=45	978	組	80	78,240		
鋼材 ボルト類	S10T M20 L=50	33	組	133	4,389		
鋼材 ボルト類	S10T M20 L=60	133	組	143	19,019		
工場製作費	工場溶接共	6.2	t	90,000	558,000		
鉄骨運搬費	工場溶接共	6.2	t	8,300	51,460		
錆止め塗料塗り	鉄鋼面(屋内外) 塗料A種 素地C種 工場1回目 工程B種	170	m ²	540	91,800		
現場建て方費		6.2	t	9,340	57,908		
鉄骨建方機械器具費		1	式		60,000		
超音波探傷試験	第三者機関 工場溶接部	1	式		42,000		
超音波探傷試験	社内検査	1	式		30,000		
トリア形 高力ボルト締付け	H ¹⁶ 鉄骨 1,000本以上2,000本未満 施工手間	1,120	本	250	280,000		
ベースバック	H2020-12V2	4	か所	114,360	457,440		
鉛直ブレース	V1 M16 L=3400 羽子板 タンパ ックル共	4	組	1,480	5,920		
鉛直ブレース	V1 M16 L=2900 羽子板 タンパ ックル共	4	組	1,360	5,440		

建築工事 細目別内訳

84

エレベーター本体工事 2号棟2号機		鉄骨工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
鉛直ブレース	V2 M20 L=2900 羽子板 タンパ ックル共	4	組	2,330	9,320		
鉛直ブレース	V2 M20 L=2400 羽子板 タンパ ックル共	4	組	2,150	8,600		
鉛直ブレース	V3 M24 L=3700 羽子板 タンパ ックル共	4	組	4,860	19,440		
水平ブレース	V1 M16 L=2900 羽子板 タンパ ックル共	2	組	1,360	2,720		
水平ブレース	V1 M16 L=2400 羽子板 タンパ ックル共	6	組	1,230	7,380		
柱型 耐火被覆	吹付ロッキングール t=25	35.6	m ²	900	32,040		
梁型 耐火被覆	吹付ロッキングール t=25	38.9	m ²	900	35,010		
ALC受け耐火被覆	吹付ロッキングール t=25	4.4	m ²	900	3,960		
EVビッド 柱型耐火被覆 リアラスモデル	厚40	4	m ²	6,930	27,720	代価表	0022
安全水平ネット張り	運搬費含む 7日程度	36.7	m ²	820	30,094	代価表	0023
計					2,823,086		

建築工事 細目別内訳

85

[illegible]

建築工事 細目別内訳

86

[illegible]

建築工事 細目別内訳

87

エレベーター本体工事 2号棟2号機		屋根及びとい工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根：折版葺き	t=0.6 h=85 フッ素樹脂焼付鋼板 不燃材(ガラス繊維シート) t=5 裏打ち		3.9	m ²	12,200	47,580	
上記タフトフレーム			3	m	4,080	12,240	
上記軒先面戸	屋根同材		1.5	m	3,960	5,940	
上記止水面戸	屋根同材		1.5	m	3,960	5,940	
水切り鉄板	屋根同材 t=0.4 糸巾：250		2.7	m	4,080	11,016	
ケラバ包み	屋根同材 t=0.4 糸巾：450		2.7	m	6,300	17,010	
塩ビ角種	150×150		1.5	m	5,770	8,655	
落し口	75Φ 堅樋用		1	か所	4,080	4,080	
ルーフドレン	横形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 SGP 80A 張掛け幅 100		1	か所	22,100	22,100	
オーバーフロー管	カラーVU 50Φ		1	か所	970	970	代価表 0024
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75		15.3	m	4,040	61,812	
掃除口	堅樋75Φ カラー Y管75*75共		1	か所	5,290	5,290	代価表 0025
谷樋(EXP.J部)	耐酸被覆鋼板 t=0.4 W=255 H=150 L=2410程度 取付金物共 小口蓋・落し口・吊子共		1	か所	51,000	51,000	
計						253,633	

建築工事 細目別内訳

88

エレベーター本体工事 2号棟2号機		金属工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
ハテバット天端 7Φ笠木	W=150 直線部		8.3	m	4,150	34,445	
ハテバット天端 7Φ笠木	W=150 コーナー部		4	か所	9,110	36,440	
接続通路部 7Φ笠木	W=150 直線部		4.9	m	4,150	20,335	
接続通路部床 EXP.J	CPL t=4.5 W=500 L=2300 切込み共 硬質コルムベッキン材張付け		2	か所	30,000	60,000	
廊下アルミ手摺	W=1100 H=1100		4	か所	60,900	243,600	
廊下防雨スクリーン	W=400 H=2150		4	か所	93,700	374,800	
軽量鉄骨天井地下	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む		8.8	m ²	2,040	17,952	
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 450×450mm程度 ボート等切込み共		1	か所	2,280	2,280	
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 300×1200mm程度 ボート等切込み共		1	か所	3,120	3,120	
天井点検口	一般タイプ 7Φ製 内外枠共額縁 450角		1	か所	9,680	9,680	
天井廻縁	7Φ製		21.1	m	1,410	29,751	
通路床端部取付材	L-150×90×9 亜鉛メッキ仕上げ共		4.7	m	6,000	28,200	
通路床端部取付材	L-100×75×7 亜鉛メッキ仕上げ共		4.7	m	6,000	28,200	
排水目皿	SUS 75Φ		2	か所	6,260	12,520	代価表 0026
計						901,323	

91

建築工事 細目別内訳

92

[illegible]

93

建築工事 細目別内訳

94

建築工事 細目別内訳

95

[illegible]

建築工事 細目別内訳

96

[illegible]

97

98[illegible]

建築工事 細目別内訳

99

[illegible]

建築工事 細目別内訳

100

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼材 形鋼	SN400B	H-200×200×8×12	3.1	t	127,000	393,700	
鋼材 形鋼	SN400B	H-250×125×6×9	1.4	t	127,000	177,800	
鋼材 形鋼	SN400B	H-100×100×6×8	0.2	t	129,000	25,800	
鋼材 形鋼	SS400	H-200×100×5.5×8	0.3	t	120,000	36,000	
鋼材 形鋼	SS400	H-125×125×6.5×9	0.1	t	120,000	12,000	
鋼材 形鋼	SS400	H-100×100×6×8	0.2	t	122,000	24,400	
鋼材 形鋼	SS400	L-65×65×6	0.4	t	120,000	48,000	
鋼材 形鋼	SS400	L-40×40×5	0.01	t	123,000	1,230	
鋼材 形鋼	SS400	L-100×75×7	0.04	t	144,000	5,760	
鋼材 軽量形鋼	SSC-400	C-100×50×20×3.2	0.1	t	175,000	17,500	
鋼材 軽量形鋼	SSC-400	C-75×45×15×2.3	0.01	t	170,000	1,700	
鋼材 鋼板	SS400	PL-12	0.3	t	185,000	55,500	
鋼材 鋼板	SS400	PL-9	0.3	t	186,000	55,800	
鋼材 鋼板	SS400	PL-6	0.3	t	187,000	56,100	
スラッグ 控除	鉄屑	へビーH2	0.2	t	▲38,500	▲7,700	

建築工事 細目別内訳

101

エレベーター本体工事 9号棟1号機		鉄骨工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
鋼材 ボルト類	S10T M16 L=40	21	組	76	1,596		
鋼材 ボルト類	S10T M16 L=45	978	組	80	78,240		
鋼材 ボルト類	S10T M20 L=50	33	組	133	4,389		
鋼材 ボルト類	S10T M20 L=60	133	組	143	19,019		
工場製作費	工場溶接共	6.2	t	90,000	558,000		
鉄骨運搬費	工場溶接共	6.2	t	8,300	51,460		
錆止め塗料塗り	鉄鋼面(屋内外) 工程B種 塗料A種 工場1回目 素地C種	170	m ²	540	91,800		
現場建て方費		6.2	t	9,340	57,908		
鉄骨建方機械器具費		1	式		60,000		
超音波探傷試験	第三者機関 工場溶接部	1	式		42,000		
超音波探傷試験	社内検査	1	式		30,000		
トリア形 高力ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本以上2,000本未満 施工手間	1,120	本	250	280,000		
ベースバック	H2020-12V2	4	箇所	114,360	457,440		
鉛直ブレース	V1 M16 L=3400 羽子板 タンパ ックル共	4	組	1,480	5,920		
鉛直ブレース	V1 M16 L=2900 羽子板 タンパ ックル共	4	組	1,360	5,440		

建築工事 細目別内訳

102

エレベーター本体工事 9号棟1号機		鉄骨工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
鉛直ブレース	V2 M20 L=2900 羽子板 タンパ ックル共	4	組	2,330	9,320		
鉛直ブレース	V2 M20 L=2400 羽子板 タンパ ックル共	4	組	2,150	8,600		
鉛直ブレース	V3 M24 L=3700 羽子板 タンパ ックル共	4	組	4,860	19,440		
水平ブレース	V1 M16 L=2900 羽子板 タンパ ックル共	2	組	1,360	2,720		
水平ブレース	V1 M16 L=2400 羽子板 タンパ ックル共	6	組	1,230	7,380		
柱型 耐火被覆	吹付ロッキングール t=25	35.6	m ²	900	32,040		
梁型 耐火被覆	吹付ロッキングール t=25	38.9	m ²	900	35,010		
ALC受け耐火被覆	吹付ロッキングール t=25	4.4	m ²	900	3,960		
EVビッド 柱型耐火被覆 リブラスモルタル	厚40	4	m ²	6,930	27,720	代価表	0022
安全水平ネット張り	運搬費含む 7日程度	36.7	m ²	820	30,094	代価表	0023
計					2,823,086		

建築工事 細目別内訳

103

[illegible]

建築工事 細目別内訳

104

[illegible]

建築工事 細目別内訳

105

エレベーター本体工事 9号棟1号機		屋根及びとい工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根：折版葺き	t=0.6 h=85 フッ素樹脂焼付鋼板 不燃材(ガラス繊維シート) t=5 裏打ち	3.9	m ²	12,200	47,580	
上記タフトフレーム		3	m	4,080	12,240	
上記軒先面戸	屋根同材	1.5	m	3,960	5,940	
上記止水面戸	屋根同材	1.5	m	3,960	5,940	
水切り鉄板	屋根同材 t=0.4 糸巾：250	2.7	m	4,080	11,016	
ケラバ包み	屋根同材 t=0.4 糸巾：450	2.7	m	6,300	17,010	
塩ビ角種	150×150	1.5	m	5,770	8,655	
落し口	75Φ 堅樋用	1	か所	4,080	4,080	
ルーフドレン	横形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 SGP 80A 張掛け幅 100	1	か所	22,100	22,100	
オーバーフロー管	カラーVU 50Φ	1	か所	970	970	代価表 0024
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75	15.3	m	4,040	61,812	
掃除口	堅樋75Φ カラー Y管75*75共	1	か所	5,290	5,290	代価表 0025
谷樋(EXP.J部)	耐酸被覆鋼板 t=0.4 W=255 H=150 L=2410程度 取付金物共 小口蓋・落し口・吊子共	1	か所	51,000	51,000	
計					253,633	

建築工事 細目別内訳

106

エレベーター本体工事 9号棟1号機		金属工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ハテバット天端 7Φ笠木	W=150 直線部	8.3	m	4,150	34,445	
ハテバット天端 7Φ笠木	W=150 コーナー部	4	か所	9,110	36,440	
接続通路部 7Φ笠木	W=150 直線部	4.9	m	4,150	20,335	
接続通路部床 EXP.J	CPL t=4.5 W=500 L=2300 切込み共 硬質ポリウレタン材張付け	2	か所	30,000	60,000	
廊下アルミ手摺	W=1100 H=1100	4	か所	60,900	243,600	
廊下防雨スクリーン	W=400 H=2150	4	か所	93,700	374,800	
軽量鉄骨天井地下	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む	8.8	m ²	2,040	17,952	
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 450×450mm程度 ボート等切込み共	1	か所	2,280	2,280	
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 300×1200mm程度 ボート等切込み共	1	か所	3,120	3,120	
天井点検口	一般タイプ 7Φ製 内外枠共額縁 450角	1	か所	9,680	9,680	
天井廻縁	7Φ製	21.1	m	1,410	29,751	
通路床端部取付材	L-150×90×9 亜鉛メッキ仕上げ共	4.7	m	6,000	28,200	
通路床端部取付材	L-100×75×7 亜鉛メッキ仕上げ共	4.7	m	6,000	28,200	
排水目皿	SUS 75Φ	2	か所	6,260	12,520	代価表 0026
計					901,323	

107

建築工事 細目別内訳

108

[illegible]

111

建築工事 細目別内訳

112

[illegible]

113

建築工事 細目別内訳

114

[illegible]

115

建築工事 細目別内訳

116

[illegible]

117

[illegible]

118

名 称		摘 要		数	量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼材	形鋼	SN400B	H-200×200×8×12	3.1		t	127,000	393,700	
鋼材	形鋼	SN400B	H-250×125×6×9	1.4		t	127,000	177,800	
鋼材	形鋼	SN400B	H-100×100×6×8	0.2		t	129,000	25,800	
鋼材	形鋼	SS400	H-200×100×5.5×8	0.3		t	120,000	36,000	
鋼材	形鋼	SS400	H-125×125×6.5×9	0.1		t	120,000	12,000	
鋼材	形鋼	SS400	H-100×100×6×8	0.2		t	122,000	24,400	
鋼材	形鋼	SS400	L-65×65×6	0.4		t	120,000	48,000	
鋼材	形鋼	SS400	L-40×40×5	0.01		t	123,000	1,230	
鋼材	形鋼	SS400	L-100×75×7	0.04		t	144,000	5,760	
鋼材	軽量形鋼	SSC-400	C-100×50×20×3.2	0.1		t	175,000	17,500	
鋼材	軽量形鋼	SSC-400	C-75×45×15×2.3	0.01		t	170,000	1,700	
鋼材	鋼板	SS400	PL-12	0.3		t	185,000	55,500	
鋼材	鋼板	SS400	PL-9	0.3		t	186,000	55,800	
鋼材	鋼板	SS400	PL-6	0.3		t	187,000	56,100	
スラップ	控除	鉄屑	へビーH2	0.2		t	▲38,500	▲7,700	

建築工事 細目別内訳

119

エレベーター本体工事 9号棟2号機		鉄骨工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
鋼材 ボルト類	S10T M16 L=40	21	組	76	1,596		
鋼材 ボルト類	S10T M16 L=45	978	組	80	78,240		
鋼材 ボルト類	S10T M20 L=50	33	組	133	4,389		
鋼材 ボルト類	S10T M20 L=60	133	組	143	19,019		
工場製作費	工場溶接共	6.2	t	90,000	558,000		
鉄骨運搬費	工場溶接共	6.2	t	8,300	51,460		
錆止め塗料塗り	鉄鋼面(屋内外) 塗料A種 素地C種 工場1回目 工程B種	170	m ²	540	91,800		
現場建て方費		6.2	t	9,340	57,908		
鉄骨建方機械器具費		1	式		60,000		
超音波探傷試験	第三者機関 工場溶接部	1	式		42,000		
超音波探傷試験	社内検査	1	式		30,000		
トリア形 高力ボルト締付け	H ¹⁶ 鉄骨 1,000本以上2,000本未満 施工手間	1,120	本	250	280,000		
ベースバック	H2020-12V2	4	か所	114,360	457,440		
鉛直ブレース	V1 M16 L=3400 羽子板 タンパ ックル共	4	組	1,480	5,920		
鉛直ブレース	V1 M16 L=2900 羽子板 タンパ ックル共	4	組	1,360	5,440		

建築工事 細目別内訳

120

エレベーター本体工事 9号棟2号機		鉄骨工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
鉛直ブレース	V2 M20 L=2900 羽子板 タンパ ックル共	4	組	2,330	9,320		
鉛直ブレース	V2 M20 L=2400 羽子板 タンパ ックル共	4	組	2,150	8,600		
鉛直ブレース	V3 M24 L=3700 羽子板 タンパ ックル共	4	組	4,860	19,440		
水平ブレース	V1 M16 L=2900 羽子板 タンパ ックル共	2	組	1,360	2,720		
水平ブレース	V1 M16 L=2400 羽子板 タンパ ックル共	6	組	1,230	7,380		
柱型 耐火被覆	吹付ロッキングール t=25	35.6	m ²	900	32,040		
梁型 耐火被覆	吹付ロッキングール t=25	38.9	m ²	900	35,010		
ALC受け耐火被覆	吹付ロッキングール t=25	4.4	m ²	900	3,960		
EVビッド 柱型耐火被覆 リアラスモルタル	厚40	4	m ²	6,930	27,720	代価表	0022
安全水平ネット張り	運搬費含む 7日程度	36.7	m ²	820	30,094	代価表	0023
計					2,823,086		

121

建築工事 細目別内訳

122

[illegible]

建築工事 細目別内訳

123

エレベーター本体工事 9号棟2号機		屋根及びとい工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
屋根：折版葺き	t=0.6 h=85 フッ素樹脂焼付鋼板 不燃材(ガラス繊維シート) t=5 裏打ち	3.9	m ²	12,200	47,580		
上記タフトフレーム		3	m	4,080	12,240		
上記軒先面戸	屋根同材	1.5	m	3,960	5,940		
上記止水面戸	屋根同材	1.5	m	3,960	5,940		
水切り鉄板	屋根同材 t=0.4 糸巾：250	2.7	m	4,080	11,016		
ケラバ包み	屋根同材 t=0.4 糸巾：450	2.7	m	6,300	17,010		
塩ビ角種	150×150	1.5	m	5,770	8,655		
落し口	75Φ 堅樋用	1	か所	4,080	4,080		
ルーフドレン	横形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 SGP 80A 張掛け幅 100	1	か所	22,100	22,100		
オーバーフロー管	カラーVU 50Φ	1	か所	970	970	代価表	0024
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75	15.3	m	4,040	61,812		
掃除口	堅樋75Φ カラー Y管75*75共	1	か所	5,290	5,290	代価表	0025
谷樋(EXP.J部)	耐酸被覆鋼板 t=0.4 W=255 H=150 L=2410程度 取付金物共 小口蓋・落し口・吊子共	1	か所	51,000	51,000		
計					253,633		

建築工事 細目別内訳

124

エレベーター本体工事 9号棟2号機		金属工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
ハテバット天端 7Φ笠木	W=150 直線部	8.3	m	4,150	34,445		
ハテバット天端 7Φ笠木	W=150 コーナー部	4	か所	9,110	36,440		
接続通路部 7Φ笠木	W=150 直線部	4.9	m	4,150	20,335		
接続通路部床 EXP.J	CPL t=4.5 W=500 L=2300 切込み共 硬質コルムベッキン材張付け	2	か所	30,000	60,000		
廊下アルミ手摺	W=1100 H=1100	4	か所	60,900	243,600		
廊下防雨スクリーン	W=400 H=2150	4	か所	93,700	374,800		
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む	8.8	m ²	2,040	17,952		
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 450×450mm程度 ボート等切込み共	1	か所	2,280	2,280		
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 300×1200mm程度 ボート等切込み共	1	か所	3,120	3,120		
天井点検口	一般タイプ 7Φ製 内外枠共額縁 450角	1	か所	9,680	9,680		
天井廻縁	7Φ製	21.1	m	1,410	29,751		
通路床端部取付材	L-150×90×9 亜鉛メッキ仕上げ共	4.7	m	6,000	28,200		
通路床端部取付材	L-100×75×7 亜鉛メッキ仕上げ共	4.7	m	6,000	28,200		
排水目皿	SUS 75Φ	2	か所	6,260	12,520	代価表	0026
計					901,323		

125

建築工事 細目別内訳

126

[illegible]

建築工事 細目別内訳

127

[illegible]

建築工事 細目別内訳

128

[illegible]

129

建築工事 細目別内訳

130

[illegible]

131

建築工事 細目別内訳

132

[illegible]

133

建築工事 細目別内訳

134

[illegible]

建築工事 細目別内訳

135

[illegible]

建築工事 細目別内訳

136

エレベーター本体工事		9号棟3号機		鉄骨工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼材 形鋼	SN400B H-200×200×8×12	3.1	t	127,000	393,700	
鋼材 形鋼	SN400B H-250×125×6×9	1.4	t	127,000	177,800	
鋼材 形鋼	SN400B H-100×100×6×8	0.2	t	129,000	25,800	
鋼材 形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.3	t	120,000	36,000	
鋼材 形鋼	SS400 H-125×125×6.5×9	0.1	t	120,000	12,000	
鋼材 形鋼	SS400 H-100×100×6×8	0.2	t	122,000	24,400	
鋼材 形鋼	SS400 L-65×65×6	0.4	t	120,000	48,000	
鋼材 形鋼	SS400 L-40×40×5	0.01	t	123,000	1,230	
鋼材 形鋼	SS400 L-100×75×7	0.04	t	144,000	5,760	
鋼材 軽量形鋼	SSC-400 C-100×50×20×3.2	0.1	t	175,000	17,500	
鋼材 軽量形鋼	SSC-400 C-75×45×15×2.3	0.01	t	170,000	1,700	
鋼材 鋼板	SS400 PL-12	0.3	t	185,000	55,500	
鋼材 鋼板	SS400 PL-9	0.3	t	186,000	55,800	
鋼材 鋼板	SS400 PL-6	0.3	t	187,000	56,100	
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.2	t	▲38,500	▲7,700	

建築工事 細目別内訳

137

エレベーター本体工事 9号棟3号機		鉄骨工事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
鋼材 ボルト類	S10T M16 L=40	21	組	76	1,596		
鋼材 ボルト類	S10T M16 L=45	978	組	80	78,240		
鋼材 ボルト類	S10T M20 L=50	33	組	133	4,389		
鋼材 ボルト類	S10T M20 L=60	133	組	143	19,019		
工場製作費	工場溶接共	6.2	t	90,000	558,000		
鉄骨運搬費	工場溶接共	6.2	t	8,300	51,460		
錆止め塗料塗り	鉄鋼面(屋内外) 工程B種 塗料A種 工場1回目 素地C種	170	m ²	540	91,800		
現場建て方費		6.2	t	9,340	57,908		
鉄骨建方機械器具費		1	式		60,000		
超音波探傷試験	第三者機関 工場溶接部	1	式		42,000		
超音波探傷試験	社内検査	1	式		30,000		
トリア形 高力ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本以上2,000本未満 施工手間	1,120	本	250	280,000		
ベースバック	H2020-12V2	4	か所	114,360	457,440		
鉛直ブレース	V1 M16 L=3400 羽子板 タンパ ックル共	4	組	1,480	5,920		
鉛直ブレース	V1 M16 L=2900 羽子板 タンパ ックル共	4	組	1,360	5,440		

建築工事 細目別内訳

138

エレベーター本体工事 9号棟3号機		鉄骨工事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
鉛直ブレース	V2 M20 L=2900 羽子板 タンパ ックル共	4	組	2,330	9,320		
鉛直ブレース	V2 M20 L=2400 羽子板 タンパ ックル共	4	組	2,150	8,600		
鉛直ブレース	V3 M24 L=3700 羽子板 タンパ ックル共	4	組	4,860	19,440		
水平ブレース	V1 M16 L=2900 羽子板 タンパ ックル共	2	組	1,360	2,720		
水平ブレース	V1 M16 L=2400 羽子板 タンパ ックル共	6	組	1,230	7,380		
柱型 耐火被覆	吹付ロッキングール t=25	35.6	m ²	900	32,040		
梁型 耐火被覆	吹付ロッキングール t=25	38.9	m ²	900	35,010		
ALC受け耐火被覆	吹付ロッキングール t=25	4.4	m ²	900	3,960		
EVビッド 柱型耐火被覆 リブラスモルタル	厚40	4	m ²	6,930	27,720	代価表	0022
安全水平ネット張り	運搬費含む 7日程度	36.7	m ²	820	30,094	代価表	0023
計					2,823,086		

139

建築工事 細目別内訳

140

[illegible]

建築工事 細目別内訳

141

エレベーター本体工事 9号棟3号機		屋根及びとい工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根：折版葺き	t=0.6 h=85 フッ素樹脂焼付鋼板 不燃材(ガラス繊維シート) t=5 裏打ち		3.9	m ²	12,200	47,580	
上記タフトフレーム			3	m	4,080	12,240	
上記軒先面戸	屋根同材		1.5	m	3,960	5,940	
上記止水面戸	屋根同材		1.5	m	3,960	5,940	
水切り鉄板	屋根同材 t=0.4 糸巾：250		2.7	m	4,080	11,016	
ケラバ包み	屋根同材 t=0.4 糸巾：450		2.7	m	6,300	17,010	
塩ビ角種	150×150		1.5	m	5,770	8,655	
落し口	75Φ 堅樋用		1	か所	4,080	4,080	
ルーフドレン	横形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 SGP 80A 張掛け幅 100		1	か所	22,100	22,100	
オーバーフロー管	カラーVU 50Φ		1	か所	970	970	代価表 0024
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75		15.3	m	4,040	61,812	
掃除口	堅樋75Φ カラー Y管75*75共		1	か所	5,290	5,290	代価表 0025
谷樋(EXP.J部)	耐酸被覆鋼板 t=0.4 W=255 H=150 L=2410程度 取付金物共 小口蓋・落し口・吊子共		1	か所	51,000	51,000	
計						253,633	

建築工事 細目別内訳

142

エレベーター本体工事 9号棟3号機		金属工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
ハテバット天端 7Φ笠木	W=150 直線部		8.3	m	4,150	34,445	
ハテバット天端 7Φ笠木	W=150 コーナー部		4	か所	9,110	36,440	
接続通路部 7Φ笠木	W=150 直線部		4.9	m	4,150	20,335	
接続通路部床 EXP.J	CPL t=4.5 W=500 L=2300 切込み共 硬質コルムベッキン材張付け		2	か所	30,000	60,000	
廊下アルミ手摺	W=1100 H=1100		4	か所	60,900	243,600	
廊下防雨スクリーン	W=400 H=2150		4	か所	93,700	374,800	
軽量鉄骨天井地下	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし ③300 インサート含む		8.8	m ²	2,040	17,952	
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 450×450mm程度 ボート等切込み共		1	か所	2,280	2,280	
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 300×1200mm程度 ボート等切込み共		1	か所	3,120	3,120	
天井点検口	一般タイプ 7Φ製 内外枠共額縁 450角		1	か所	9,680	9,680	
天井廻縁	7Φ製		21.1	m	1,410	29,751	
通路床端部取付材	L-150×90×9 亜鉛メッキ仕上げ共		4.7	m	6,000	28,200	
通路床端部取付材	L-100×75×7 亜鉛メッキ仕上げ共		4.7	m	6,000	28,200	
排水目皿	SUS 75Φ		2	か所	6,260	12,520	代価表 0026
計						901,323	

建築工事 細目別内訳

143

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(屋根)							
シート防水下地 床モルタル塗	厚30～50		5.2	m ²	4,690	24,388	代価表 0027
モルタル詰め	100×100 屋根ALC—外壁ALC取合い		8.7	m	1,140	9,918	代価表 0028
(接続通路床)							
床モルタル塗	金こて ビニル系床材下地 厚40～50		5.8	m ²	4,560	26,448	代価表 0029
床モルタル塗	金こて 塗床材下地 厚50		0.6	m ²	4,690	2,814	代価表 0030
(EVビット)							
床コンクリート直均し 仕上げ	金こて 直均し仕上げ		5.1	m ²	790	4,029	
(吹付)							
外装薄塗材 E	ALC [○] 砂面 砂壁状 吹付け 下地調整費(E)共		97	m ²	1,520	147,440	
外装薄塗材 E	ALC [○] 砂面 砂壁状 吹付け 下地調整費(E)共 骨材なし		24.4	m ²	1,520	37,088	代価表 0031
内装薄塗材 E	クイ酸カルシウム板面 砂壁状 吹付け 下地調整費共		8.6	m ²	1,540	13,244	代価表 0032
計						265,369	

建築工事 細目別内訳

144

[illegible]

建築工事 細目別内訳

147

名 称		摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	簡 易		15.6		m ²	430	6,708	
墨出し	簡 易 - -		15.6		m ²	660	10,296	
養生	簡 易 - -		17		m ²	390	6,630	
整理清掃 後片付け	簡 易 - -		17		m ²	1,330	22,610	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度		9.7		m ²	1,610	15,617	代価表 0001
枠組本足場 (手摺先行方式)	建枠 600×1700 布巾500×1枚 運搬費含む 3ヶ月程度		167		m ²	2,620	437,540	代価表 0002
安全手摺	枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		12.3		m	710	8,733	代価表 0003
養生シート張り	防災Ⅰ類 枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		167		m ²	900	150,300	代価表 0004
単管本足場	運搬費含む 3ヶ月程度		37.7		m ²	4,990	188,123	代価表 0005
安全手摺	単管本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		4.1		m	1,490	6,109	代価表 0006
養生シート張り	防災Ⅰ類 単管本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		37.7		m ²	900	33,930	代価表 0007
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 3ヶ月程度		4		m ²	870	3,480	代価表 0008
内部仕上足場 (手摺先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m以下 運搬費含む 3ヶ月程度		4		m ²	5,850	23,400	代価表 0009
内部仕上足場 (手摺先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m以下 運搬費含む 3ヶ月程度		4		m ²	5,850	23,400	代価表 0009
シャフト内足場	運搬費含む 1ヶ月程度		15.6		m ²	5,540	86,424	代価表 0010

建築工事 細目別内訳

148

[illegible]

149

建築工事 細目別内訳

150

[illegible]