その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	外詳102(A)	㎡	1			5,390		代価表 0069
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(A) 標準図3-2	特に狭い場所 人力 ｺﾝｸﾘｰﾄ版 t70＋PK-3＋RC40 t100	㎡	1	1	5,370	5,370		
02	路盤紙		㎡	1	1	26	26		
	計						5,396		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	外詳101(D) 基盤＋表層	㎡	1			5,890		代価表 0070
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(E) 標準図3-4	500㎡未満 再生AS t50＋PK-3＋RC40 t350	㎡	1	1	5,890	5,890		
	計						5,890		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	外詳101(E) 既設路盤材締固め共	㎡	1			3,950		代価表 0071
01	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	厚 100 車道 材料費のみ	㎡	1	1	150	150		
02	路盤材敷きならし	厚さ 10cm 500㎡未満	㎡	1	1	530	530		
03	路盤材締固め	厚さ 10cm 500㎡未満	㎡	2	1	320	640		
04	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	材料費のみ	㎡	1	1	190	190		
05	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布	手間のみ	㎡	1	1	33	33		
06	再生密粒度ｱｽｺﾝ	厚 50 車道 材料費のみ	㎡	1	1	1,390	1,390		
07	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 敷きならし	厚さ 5cm 500㎡未満	㎡	1	1	730	730		
08	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 締固め	500㎡未満	㎡	1	1	290	290		
	計						3,953		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 機械運搬	往復 500㎡未満 路盤工共 -	一式	1			190,100		代価表 0072
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 機械運搬	往復 500㎡未満 路盤工共 -	一式	1	1	190,100	190,100		
	計						190,100		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	とりこわし機械運搬		式	1			104,400		代価表 0073
01	とりこわし機械運搬 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3	往復	1	1	104,400	104,400		
	計						104,400		
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装A とりこわし		m3	1			9,730		代価表 0074
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1	1	9,730	9,730		
	計						9,730		
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装D とりこわし		m3	1			9,730		代価表 0075
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1	1	9,730	9,730		
	計						9,730		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	L型側溝撤去	外詳203(A)	m	1			630		代価表 0076
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.11	1	3,580	393.8		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.11	1	2,170	238.7		
	計						632.5		
	V型側溝撤去	外詳204(A)	m	1			340		代価表 0077
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.06	1	3,580	214.8		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.06	1	2,170	130.2		
	計						345		
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)撤去	外詳201(C)	m	1			460		代価表 0078
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.08	1	3,580	286.4		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.08	1	2,170	173.6		
	計						460		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)撤去	外詳202(B)	m	1			57		代価表 0079
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.01	1	3,580	35.8		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.01	1	2,170	21.7		
	計						57.5		
	スロープ手摺撤去	W=4000×H800 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 積込共	か所	1			2,240		代価表 0080
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.39	1	3,580	1,396.2		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.39	1	2,170	846.3		
	計						2,242.5		
	スロープ手摺撤去	W=3200+5400×H800 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ共 積込共	か所	1			2,930		代価表 0081
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.51	1	3,580	1,825.8		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.51	1	2,170	1,106.7		
	計						2,932.5		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り撤去	外詳402 高低差：400	m	1			800		代価表 0082
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.14	1	3,580	501.2		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.14	1	2,170	303.8		
	計						805		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り撤去	外詳402 高低差：0～100	m	1			570		代価表 0083
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.1	1	3,580	358		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.1	1	2,170	217		
	計						575		
	自転車置場 土間撤去	t100 積込み共	m^2	1			970		代価表 0084
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.1	1	9,730	973		
	計						973		

代価表

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	単対象	備　　考
	自転車置場 境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	t100　積込み共	m	1			110		代価表　0085
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	3,580	71.6		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	2,170	43.4		
	計						115		
	自転車置場 ﾁｪｰﾝ掛ﾊﾟｲﾌﾟ撤去		か所	1			230		代価表　0086
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	3,580	143.2		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.04	1	2,170	86.8		
	計						230		
	ごみ置場集積庫前 撤去	外詳208	か所	1			170		代価表　0087
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.03	1	3,580	107.4		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.03	1	2,170	65.1		
	計						172.5		

代価表

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	単対象	備　　考
	RC階段撤去	W=800×D=900　3段	か所	1			800		代価表　0088
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.14	1	3,580	501.2		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.14	1	2,170	303.8		
	計						805		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　4.5km以下	m3	1			2,670		代価表　0089
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　4.5km以下	m3	1	1	2,670	2,670		
	計						2,670		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り　12.0km以下	m3	1			4,820		代価表　0090
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　12.0km以下	m3	1	1	4,820	4,820		
	計						4,820		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	単対象	備　考
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	m3	1			4,700		代価表　0091
01	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	m3	1	1	4,700	4,700		
	計						4,700		
	階段	W=1500　3段 踏板ﾓﾙﾀﾙ平板 ｺﾞﾑ3条ｽﾃﾝﾚｽ金物	か所	1			170,900		代価表　0092
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.3	1	24,500	7,350		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 工作物の基礎等　S15～S18 －　－	m3	0.3	1	11,900	3,570		
03	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	㎡	1.4	1	540	756		
04	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.1	1	6,660	666		
05	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 塗仕上下地　厚30	㎡	1.9	1	2,750	5,225		
06	ｺﾝｸﾘｰﾄ平板敷き	300*300	㎡	15	1	9,440	141,600		
07	階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ 取付手間		m	4.5	1	1,600	7,200		
08	ＥＰ－Ｇ塗り	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 素地B種	㎡	0.7	1	1,370	959		
09	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.7	1	5,220	3,654		
	計						170,980		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	単対象	備　考
	階段	W=1500　2段 踏板ﾓﾙﾀﾙ平板 ｺﾞﾑ3条入ｽﾃﾝﾚｽ金物	か所	1			127,000		代価表　0093
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.8	1	24,500	19,600		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 工作物の基礎等　S15～S18 －　－	m3	0.2	1	11,900	2,380		
03	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	㎡	0.9	1	540	486		
04	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.1	1	6,660	666		
05	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 塗仕上下地　厚30	㎡	0.5	1	2,750	1,375		
06	ｺﾝｸﾘｰﾄ平板敷き	300*300	㎡	10	1	9,440	94,400		
07	階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ 取付手間		m	3	1	1,600	4,800		
08	ＥＰ－Ｇ塗り	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 素地B種	㎡	0.5	1	1,370	685		
09	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.5	1	5,220	2,610		
	計						127,002		
	V字型側溝(B)	W=350　外詳204(B)		1			10,800		代価表　0094
01	V字型側溝 標準図1-8	(C)	m	1	1	10,800	10,800		
	計						10,800		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	自転車置場	外詳401　2ユニット	か所	1			218,400		代価表　0095
01	根切り	小規模土工 -	m3	0.6	1	1,060	636		
02	路床整正	500㎡未満	㎡	9.5	1	170	1,615		
03	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.9	1	6,660	5,994		
04	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	1	1	24,500	24,500		
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 -　S15～S18 -　-	m3	1	1	7,280	7,280		
06	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	9.5	1	790	7,505		
07	溶接金網敷	径6.0 150×150	㎡	9.5	1	1,510	14,345		
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	㎡	1.4	1	5,220	7,308		
09	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.5	1	2,010	1,005		
10	境界ﾌﾞﾛｯｸ(2) 標準図3-10	(B)	m	14.5	1	4,360	63,220		
11	ﾁｪｰﾝ掛けﾊﾟｲﾌﾟ	L=2000×H=650	か所	2	1	42,500	85,000		
	計						218,408		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去		m	1			59		代価表　0096
01	れんが,CB積みとりこわし	圧砕機	m3	0.02	1	2,980	59.6		
	計						59.6		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ床撤去	外詳207	㎡	1			970		代価表　0097
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.1	1	9,730	973		
	計						973		
	とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 12.0km以下	m3	1			1,250		代価表　0098
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 12.0km以下	m3	1	1	1,250	1,250		
	計						1,250		
	とりこわし発生材処分	木材類	m3	1			550		代価表　0099
01	とりこわし発生材処分	木材類	m3	1	1	550	550		
	計						550		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	自転車置場上屋 仮撤去復旧	ﾀｲﾌﾟA　2ﾕﾆｯﾄ　外詳604	か所	1			62,300		代価表　0100
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.2	1	6,660	1,332		
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.6	1	24,500	14,700		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 －　S15～S18 －　－	m3	0.6	1	7,280	4,368		
04	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	1.27	1	790	1,003.3		
05	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	5.1	1	5,220	26,622		
06	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	1	1	3,580	3,580		
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	2,170	2,170		
08	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　4.5km以下	m3	1	1	2,670	2,670		代価表　0089
09	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	m3	1	1	5,870	5,870		代価表　0051
	計						62,315.3		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ゴミ置場　新設		か所	1			144,300		代価表　0101
01	リブブロック	400×200	個	65	1	408	26,520		
02	化粧ブロック	400×200×120	個	65	▲1	175	▲11,375		
03	補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 帳壁	空洞ﾌﾞﾛｯｸC(16) 厚さ120mm 外　壁	㎡	10.4	1	10,800	112,320		
04	手摺笠木ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 糸幅200	m	5.2	1	3,250	16,900		
	計						144,365		
	立看板仮撤去復旧	外詳602	か所	1			9,270		代価表　0102
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.03	1	6,660	199.8		
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.1	1	24,500	2,450		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 －　S15～S18 －　－	m3	0.1	1	7,280	728		
04	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	0.2	1	790	158		
05	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	1.1	1	5,220	5,742		
	計						9,277.8		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	車止めﾌﾞﾛｯｸ撤去	外詳206	m	1			570		代価表 0103
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.1	1	3,580	358		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.1	1	2,170	217		
	計						575		
	立看板基礎撤去		か所	1			570		代価表 0104
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.1	1	3,580	358		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.1	1	2,170	217		
	計						575		
	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径75 詳306	m	1			3,110		代価表 0105
01	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径100	m	2	1	4,060	8,120		
02	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径125	m	▲1	1	5,010	▲5,010		
	計						3,110		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	既存桝接続	100Φ	か所	1			10,200		代価表 0106
01	特殊作業員		人	0.32	1	25,600	8,192	○	
	その他		式	1	0.25	8,192	2,048		
	計						10,240		
	既存桝接続	125Φ	か所	1			11,800		代価表 0107
01	特殊作業員		人	0.37	1	25,600	9,472	○	
	その他		式	1	0.25	9,472	2,368		
	計						11,840		
	地中埋設管撤去	HP75 積込み共	m	1			920		代価表 0108
01	根切り	小規模土工 -	m3	0.3	1	1,060	318		
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.3	1	2,010	603		
	計						921		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	地中埋設管撤去	HP100 積込み共	m	1			920		代価表 0109
01	根切り	小規模土工 -	m3	0.3	1	1,060	318		
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.3	1	2,010	603		
	計						921		
	地中埋設管撤去	VP100 積込み共	m	1			920		代価表 0110
01	根切り	小規模土工 -	m3	0.3	1	1,060	318		
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.3	1	2,010	603		
	計						921		
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所撤去 標準図2-11	A H=430 積込み共	か所	1			930		代価表 0111
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｶ 集積共	m3	0.03	1	28,200	846		
02	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.01	1	2,170	21.7		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.03	1	2,170	65.1		
	計						932.8		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所撤去 標準図2-11	C H=630 積込み共	か所	1			1,230		代価表 0112
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｶ 集積共	m3	0.04	1	28,200	1,128		
02	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.01	1	2,170	21.7		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.04	1	2,170	86.8		
	計						1,236.5		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			4,270		代価表 0113
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	4,270	4,270		
	計						4,270		
	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	m3	1			5,100		代価表 0114
01	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	m3	1	1	5,100	5,100		
	計						5,100		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	既存桝接続	150Φ	か所	1			14,400		代価表 0115
01	特殊作業員		人	0.45	1	25,600	11,520	○	
	その他		式	1	0.25	11,520	2,880		
	計						14,400		
	地中埋設管撤去	HP125 積込み共	m	1			920		代価表 0116
01	根切り	小規模土工 -	m3	0.3	1	1,060	318		
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.3	1	2,010	603		
	計						921		
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所撤去 標準図2-11	B H=530 積込み共	か所	1			930		代価表 0117
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｶ 集積共	m3	0.03	1	28,200	846		
02	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.01	1	2,170	21.7		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.03	1	2,170	65.1		
	計						932.8		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所撤去 標準図2-11	C1 H=730 積込み共	か所	1			1,230		代価表 0118
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｶ 集積共	m3	0.04	1	28,200	1,128		
02	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.01	1	2,170	21.7		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.04	1	2,170	86.8		
	計						1,236.5		
	地中埋設管撤去	HP150 積込み共	m	1			920		代価表 0119
01	根切り	小規模土工 -	m3	0.3	1	1,060	318		
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.3	1	2,010	603		
	計						921		
	交通誘導員	常駐 13ヶ月程度	人	1			4,332,000		代価表 0120
01	交通誘導員	昼間 B -	人月	13	1	333,300	4,332,900		
	計						4,332,900		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	仮囲い ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞB （仮残土置場）	ﾒｯｼｭｼｰﾄH=1000 ｽﾈｰｸﾗﾝﾌﾟ 13ヶ月程度	m	1			8,600		代価表 0121
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	1	2,500	1,400		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	13	630	4,586.4		
03	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 掛払い手間 -	㎡	1	1	620	620		
04	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	㎡	1	390	0.99	386.1		
05	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 基本料 修理費含む -	㎡	1	1	36	36		
06	ﾁｭｰﾌﾞ保安灯	22.5Φ L=10m 基本料	台	0.1	1	600	60		
07	ﾁｭｰﾌﾞ保安灯	22.5Φ L=10m 賃貸料金	台	0.1	390	39	1,521		
	計						8,609.5		
	仮囲い 化粧鋼板 （仮残土置場）	H=3000 13ヶ月程度	m	1			10,700		代価表 0122
01	仮囲(A) (ｶﾗｰ鋼板 H=3000) 標準図8-A	定額損料 -	m	1	1	7,510	7,510		
02	仮囲(A) (ｶﾗｰ鋼板 H=3000) 標準図8-A	月額損料 -	m	13	1	250	3,250		
	計						10,760		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	養生敷鉄板 （仮残土置場）	厚22 13ヶ月程度	㎡	1			14,900		代価表 0123
01	養生敷鉄板	設置撤去手間	㎡	1	1	1,340	1,340		
02	養生敷鉄板	厚22 月額損料	㎡	13	1	1,050	13,650		
	計						14,990		
	シート養生 （仮残土置場）	床・上部共	㎡	1			600		代価表 0124
01	養生(内部改修)	複合改修	㎡	2	1	300	600		
	計						600		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	単対象	備　考
	仮設自転車置場	13ヶ月程度	か所	1			13,700		代価表　0125
01	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	厚 100 歩道　材料費のみ	㎡	2.4	0.3	140	100.8		
02	路盤材敷きならし	厚さ 15cm 500㎡未満	㎡	2.4	2	690	3,312		
03	路盤材締固め	厚さ 15cm 500㎡未満	㎡	2.4	2	390	1,872		
04	ｺﾞﾑｼｰﾄ敷	ラバーマット	㎡	2.4	1	1,860	4,464		
05	軽作業員		人	0.17	1	14,800	2,516		
06	単管　丸ﾊﾟｲﾌﾟ	L=2.0　基本料	本	1	1	18	18		
07	単管　丸ﾊﾟｲﾌﾟ	L=2.0　賃料	本	1	390	0.56	218.4		
08	単管　丸ﾊﾟｲﾌﾟ	L=1.5　基本料	本	2	1	13	26		
09	単管　丸ﾊﾟｲﾌﾟ	L=1.5　賃料	本	2	390	0.42	327.6		
10	自在ｸﾗﾝﾌﾟ	基本料	個	2	1	13	26		
11	自在ｸﾗﾝﾌﾟ	賃料	個	2	390	0.35	273		
12	根切り	小規模土工 -	m3	2	0.3	1,060	636		
	計						13,789.8		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	単対象	備　考
	仮設ゴミ置場 仮詳-107	コンテナ3台用 設置・撤去 積込み共　13ヶ月程度	か所	1			60,900		代価表　0126
01	壁波板ｶﾗｰ鉄板	t=.19	㎡	5.8	0.718	875	3,643.85		
02	単管　丸ﾊﾟｲﾌﾟ	L=2.0　基本料	㎡	8	1	18	144		
03	単管　丸ﾊﾟｲﾌﾟ	L=2.0　賃料	㎡	8	390	0.56	1,747.2		
04	単管　丸ﾊﾟｲﾌﾟ	L=1.0　基本料	㎡	6	1	9	54		
05	単管　丸ﾊﾟｲﾌﾟ	L=1.0　賃料	㎡	6	390	0.28	655.2		
06	直交ｸﾗﾝﾌﾟ	基本料	個	12	1	13	156		
07	直交ｸﾗﾝﾌﾟ	賃料	個	12	390	0.35	1,638		
08	自在ｸﾗﾝﾌﾟ	基本料	個	2	1	13	26		
09	自在ｸﾗﾝﾌﾟ	賃料	個	2	390	0.35	273		
10	ﾎｰﾙｲﾝｱﾝｶｰ	M12　　材工共	か所	4	1	210	840		
11	仮設ｺﾞﾐ置場 施工費	解体含む	㎡	6.3	1	8,220	51,786		代価表　0127
	計						60,963.25		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	仮設ｺﾞﾐ置場施工費	解体含む	㎡	1			8,220		代価表 0127
01	とび工		人	0.15	1.3	27,800	5,421	○	
02	普通作業員		人	0.05	1.3	22,000	1,430	○	
	その他		式	1	0.2	6,851	1,370.2		
	計						8,221.2		
	仮設看板		か所	1			21,200		代価表 0128
01	仮設看板 標準図8-7		か所	1	1	21,200	21,200		
	計						21,200		
	高圧洗浄機	13ヶ月程度	台	1			958,600		代価表 0129
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	13	1	21,300	276,900		
02	高圧洗浄機	電力費	月	13	1	7,140	92,820		
03	高圧洗浄機	用水費 南大阪	月	13	1	45,300	588,900		
	計						958,620		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	交通誘導員	臨時 3ヶ月程度	人	1			999,900		代価表 0130
01	交通誘導員	昼間 B －	人月	3	1	333,300	999,900		
	計						999,900		
	仮囲い ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞA 仮詳-102	ﾒｯｼｭｼｰﾄ H1000 ｽﾈｰｸﾗﾝﾌﾟ 3ヶ月程度	m	1			2,860		代価表 0131
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	1	2,500	1,400		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	3	630	1,058.4		
03	ﾁｭｰﾌﾞ保安灯	22.5Φ L=10m 基本料	台	0.1	1	600	60		
04	ﾁｭｰﾌﾞ保安灯	22.5Φ L=10m 賃貸料金	台	0.1	90	39	351		
	計						2,869.4		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	仮囲い ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞB 仮詳-101	ﾒｯｼｭｼｰﾄ H1000 ｽﾈｰｸﾗﾝﾌﾟ 3ヶ月程度	m	1			2,860		代価表 0132
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	1	2,500	1,400		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	3	630	1,058.4		
03	ﾁｭｰﾌﾞ保安灯	22.5Φ L=10m 基本料	台	0.1	1	600	60		
04	ﾁｭｰﾌﾞ保安灯	22.5Φ L=10m 賃貸料金	台	0.1	90	39	351		
	計						2,869.4		
	A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	3ヶ月程度	m	1			900		代価表 0133
01	A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	H=800 月額損料	m	1	3	74	222		
02	A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	H=800 設置及び撤去手間	m	1	1	680	680		
	計						902		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	入居者仮通路	下地ｸﾝｼｬｰﾗﾝ t30 敷き固め 撤去（積込み共）共	㎡	1			2,900		代価表 0134
01	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	厚 100 歩道 材料費のみ	㎡	1	0.3	140	42		
02	路盤材敷きならし	厚さ 10cm 特に狭い場所 人力	㎡	1	0.3	1,120	336		
03	路盤材締固め	厚さ 10cm 特に狭い場所 人力	㎡	1	0.3	330	99		
04	ｺﾞﾑｼｰﾄ敷	ラバーマット	㎡	1	1	1,860	1,860		
05	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.03	1	2,480	74.4		
06	普通作業員		人	0.018	1	22,000	396	○	
	その他		式	1	0.25	396	99		
	計						2,906.4		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	入居者仮通路	下地木製床組・ｺﾝﾊﾟﾈ 厚15 撤去（積込み共）共	㎡	1			11,600		代価表 0135
01	ｺﾞﾑｼｰﾄ敷	ラバーマット	㎡	1	1	1,860	1,860		
02	ころばし床組	根太：木製30×60@300 大引：単管48.6Φ@300	㎡	1	1	5,560	5,560		
03	床下地張り	ｺﾝﾊﾟﾈ ｱ15	㎡	1	1	2,050	2,050		
04	ﾎｰﾙｲﾝｱﾝｶｰ	M12 材工共	か所	4	1	210	840		
05	木造床組 とりこわし	集積共	㎡	1	1	1,370	1,370		
	計						11,680		
	階段前頭上養生	下地単管ﾊﾟｲﾌﾟ 90日程度 撤去（積込み共）共 W2800×D900×H2000	か所	1			12,600		代価表 0136
01	側面単管組	90日程度	㎡	5.6	1	1,420	7,952		代価表 0137
02	屋根トタン張り	下地単管組	㎡	2.52	1	1,850	4,662		代価表 0138
	計						12,614		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	側面単管組	90日程度	㎡	1			1,420		代価表 0137
01	単管一本足場	掛払い手間 10m未満 －	㎡	1	1	1,320	1,320		
02	単管一本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 －	㎡	1	90	0.88	79.2		
03	単管一本足場	基本料 修理費含む 10m未満 －	㎡	1	1	30	30		
	計						1,429.2		
	屋根トタン張り	下地単管組	㎡	1			1,850		代価表 0138
01	波板鉄板	小波 ｶﾗｰ鉄板 材料費	㎡	1	0.718	875	628.25		
02	板金工		人	0.03	1	26,700	801	○	
03	普通作業員		人	0.01	1	22,000	220	○	
	その他		式	1	0.2	1,021	204.2		
	計						1,853.45		

(A込)大阪府営貝塚三ツ松住宅第３期エレベーター棟増築工事（第２工区）（電気設備）

電気　　住宅主たる工事に含む１ヶ所

名　　称	数　量		金額(円)	計（円）	備考
直接工事費					
	一式		16,080,350		
小計				16,080,350	
共通仮設費					
	一式		1,014,398		
小計				1,014,398	
現場管理費					
	一式		5,670,610		
小計				5,670,610	
一般管理費を除いた計				22,765,358	

内訳

名　　称	摘　要	数　量				
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	16,076,050		
	処分費等	一式	(F入力値)	4,300		
小計			(F+H) (A入力値)	16,080,350		
共通仮設費　率算定分		一式	(I計算値)	1,014,398		
共通仮設費　積み上げ分						
小計				1,014,398		
現場管理費　率算定分		一式	(J計算値)	5,670,610		
小計				5,670,610		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	22,765,358		
			(K-E-J5)			(K)

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
			(H)	(I1)	補正前の率	(A-F)
共通仮設費	一般工事	6.31%	16,076,050	1,014,398	6.310%	16,076,050
						工期(か月)
						14.2
				(I)		
			(小計)	1,014,398		
			(H+I1+G)	(J1)	補正前の率	(A-F+I)
現場管理費	一般工事×1.01	33.18%	17,090,448	5,670,610	32.850%	17,090,448
				(J)		
			(小計)	5,670,610		

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電気設備	1	式	16,080,350	
計			16,080,350	

電気設備

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
２号棟	1	式	3,582,500	
９号棟	1	式	4,550,580	
１１号棟	1	式	3,354,850	
１２号棟	1	式	4,527,620	
墜落制止用器具	1	式	64,800	
計			16,080,350	

電気設備工事　中科目別内訳

電気設備

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
２号棟	引込幹線設備	1	式	1,657,480	
２号棟	電灯設備	1	式	1,333,150	
２号棟	電話設備	1	式	194,010	
２号棟	既設幹線設備	1	式	397,860	
計				3,582,500	
９号棟	引込幹線設備	1	式	2,309,940	
９号棟	電灯設備	1	式	1,980,800	
９号棟	電話設備	1	式	259,840	
計				4,550,580	
１１号棟	引込幹線設備	1	式	1,854,630	
１１号棟	電灯設備	1	式	1,333,150	
１１号棟	電話設備	1	式	167,070	
計				3,354,850	
１２号棟	引込幹線設備	1	式	2,261,480	
１２号棟	電灯設備	1	式	1,977,140	

電気設備工事　中科目別内訳

電気設備

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
１２号棟	電話設備	1	式	253,480	
１２号棟	自転車置場照明設備	1	式	35,520	
計				4,527,620	
墜落制止用器具		1	式	64,800	
計				64,800	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備	2号棟				引込幹線設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	4	m	390	1,560	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	82	m	450	36,900	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	31	m	920	28,520	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C 管内	62	m	1,260	78,120	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C ﾗｯｸ	44	m	1,420	62,480	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	62	m	1,630	101,060	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾗｯｸ	44	m	1,840	80,960	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 2C 管内	11	m	1,690	18,590	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	11	m	2,280	25,080	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形	300A　1段目	33	m	8,500	280,500	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形	200A　1段目	3	m	6,480	19,440	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 31mm	35	m	2,670	93,450	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 39mm	9	m	3,180	28,620	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 51mm	25	m	4,070	101,750	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	16	m	2,940	47,040	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備	2号棟				引込幹線設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	2	m	3,550	7,100	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	6	m	5,090	30,540	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16) 地中	1	m	970	970	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	露出配管　16mm	2	m	910	1,820	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	300×　300×　150	2	個	14,100	28,200	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300×　300×　150 -	2	個	31,000	62,000	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 1個用1方出	2	個	4,120	8,240	
防水ｺﾝｾﾝﾄ	2EWPET	2	個	3,280	6,560	
増設用開閉器盤	EV2基	1	面	418,000	418,000	
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所	9,660	9,660	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,430	8,430	
製作金物		1	式		4,940	別紙 00-0001
配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ	H100 L500	17	個	2,920	49,640	
配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ	H100 L400	4	個	2,580	10,320	
撤去工事	再使用しない	1	式		9,520	別紙 00-0002

電気設備工事　細目別内訳

電気設備	2号棟					引込幹線設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲2,530	別紙 00-0003
計					1,657,480	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備	2号棟					電灯設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	47	m	310	14,570	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	233	m	340	79,220	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	8	m	550	4,400	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C ﾗｯｸ	32	m	1,220	39,040	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 管内	55	m	1,070	58,850	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 19mm	80	m	1,700	136,000	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 25mm	24	m	2,200	52,800	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 31mm	11	m	2,670	29,370	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	3	m	2,340	7,020	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	6	m	2,940	17,640	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200× 200× 100 -	8	個	15,800	126,400	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 1方出	4	個	4,060	16,240	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 2方出	14	個	4,110	57,540	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 3方出	2	個	4,130	8,260	
LED照明器具	FL20W相当 ×1 ﾌﾞﾗｹｯﾄ 防湿・防雨 - -	2	個	23,500	47,000	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備	2号棟				電灯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具取付用ﾎﾞｯｸｽ	SUS 670×120×40	2	個	31,000	62,000	
LED照明器具	LDL20　×1　埋込 －　－ －	2	個	27,800	55,600	
LED照明器具	LDL20　×1　逆富士 防湿・防雨 非常時点灯機能付 －	4	個	39,200	156,800	
非常用 LED照明器具	K1-LSS11　-2　－	14	個	22,300	312,200	
非常用 LED照明器具	K1-LRS11　-2　－	2	個	26,100	52,200	
計					1,333,150	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備	2号棟				電話設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm－　2P 管内	43	m	580	24,940	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm－　2P FEP内(PF･CD)	27	m	530	14,310	
薄鋼電線管 (C)	露出配管　19mm	15	m	1,520	22,800	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm	17	m	1,700	28,900	
合成樹脂製可とう 電線管(PF管)	PF-D-16 露出	26	m	1,450	37,700	
金属製 可とう電線管(F) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	1	m	1,760	1,760	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	150×　150×　100 －	6	個	10,600	63,600	
計					194,010	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備	2号棟			既設幹線設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	14	m	880	12,320	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C FEP内(PF・CD)	14	m	900	12,600	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C FEP内(PF・CD)	14	m	1,370	19,180	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 3P FEP内(PF・CD)	14	m	500	7,000	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	56	m	1,030	57,680	
埋設標識ｼｰﾄ	3.5倍長(W)150	14	m	390	5,460	
地中埋設標	樹脂製	2	個	2,240	4,480	
土工事		1	式		84,000	別紙 00-0004
残土処分費		1	式		4,300	別紙 00-0005
撤去工事	再使用しない	1	式		14,700	別紙 00-0006
有価材		1	式		▲5,720	別紙 00-0007
【仮設】						
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	14	m	880	12,320	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C FEP内(PF・CD)	14	m	900	12,600	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C FEP内(PF・CD)	14	m	1,370	19,180	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備	2号棟			既設幹線設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 3P FEP内(PF・CD)	14	m	500	7,000	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	56	m	1,030	57,680	
仮設撤去工事	再使用しない	1	式		14,700	別紙 00-0008
土工事	仮設	1	式		64,100	別紙 00-0009
有価材		1	式		▲5,720	別紙 00-0010
計					397,860	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備	9号棟			引込幹線設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	4	m	390	1,560	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	99	m	450	44,550	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	47	m	920	43,240	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C 管内	93	m	1,260	117,180	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C ﾗｯｸ	69	m	1,420	97,980	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	100	m	1,630	163,000	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾗｯｸ	69	m	1,840	126,960	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	7	m	2,280	15,960	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形	300A　1段目	34	m	8,500	289,000	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形	200A　1段目	5	m	6,480	32,400	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 25mm	5	m	2,200	11,000	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 31mm	40	m	2,670	106,800	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 39mm	5	m	3,180	15,900	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 51mm	38	m	4,070	154,660	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	2	m	2,340	4,680	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備	9号棟			引込幹線設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	20	m	2,940	58,800	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	2	m	3,550	7,100	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	9	m	5,090	45,810	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16) 地中	1	m	970	970	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	露出配管　16mm	2	m	910	1,820	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	300×　300×　150	3	個	14,100	42,300	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300×　300×　150 -	3	個	31,000	93,000	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 1個用1方出	3	個	4,120	12,360	
防水ｺﾝｾﾝﾄ	2EWPET	3	個	3,280	9,840	
引込開閉器盤	EV3基(電灯引込1φ3W) -	1	面	722,000	722,000	
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所	9,660	9,660	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,430	8,430	
製作金物		1	式		4,940	別紙 00-0011
配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ	H100 L500	18	個	2,920	52,560	
配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ	H100 L400	6	個	2,580	15,480	

電気設備	9号棟			引込幹線設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					2,309,940	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備	9号棟			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	71	m	310	22,010	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	349	m	340	118,660	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	12	m	550	6,600	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C ﾗｯｸ	33	m	1,220	40,260	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 管内	78	m	1,070	83,460	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 19mm	121	m	1,700	205,700	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 25mm	36	m	2,200	79,200	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 31mm	17	m	2,670	45,390	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	5	m	2,340	11,700	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	9	m	2,940	26,460	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　100 -	12	個	15,800	189,600	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 1方出	6	個	4,060	24,360	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 2方出	21	個	4,110	86,310	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 3方出	3	個	4,130	12,390	
LED照明器具	FL20W相当 ×1 ﾌﾟﾗｹｯﾄ 防湿・防雨 - -	3	個	23,500	70,500	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備	9号棟				電灯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具取付用ﾎﾞｯｸｽ	SUS 670×120×40	3	個	31,000	93,000	
LED照明器具	LDL20　×1　埋込 －　－ －	3	個	27,800	83,400	
LED照明器具	LDL20　×1　逆富士 防湿・防雨 非常時点灯機能付 －	6	個	39,200	235,200	
非常用 LED照明器具	K1-LSS11　-2　－	21	個	22,300	468,300	
非常用 LED照明器具	K1-LRS11　-2　－	3	個	26,100	78,300	
計					1,980,800	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備	9号棟				電話設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm－　2P 管内	57	m	580	33,060	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm－　2P FEP内(PF･CD)	40	m	530	21,200	
薄鋼電線管 (C)	露出配管　19mm	23	m	1,520	34,960	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm	20	m	1,700	34,000	
合成樹脂製可とう 電線管(PF管)	PF-D-16 露出	26	m	1,450	37,700	
金属製 可とう電線管(F) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	2	m	1,760	3,520	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	150×　150×　100 －	9	個	10,600	95,400	
計					259,840	

電気設備	１１号棟			引込幹線設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	4	m	390	1,560	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	82	m	450	36,900	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	31	m	920	28,520	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C 管内	62	m	1,260	78,120	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C ﾗｯｸ	56	m	1,420	79,520	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	69	m	1,630	112,470	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾗｯｸ	56	m	1,840	103,040	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	7	m	2,280	15,960	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形	300A　1段目	33	m	8,500	280,500	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形	200A　1段目	3	m	6,480	19,440	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 25mm	5	m	2,200	11,000	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 31mm	31	m	2,670	82,770	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 39mm	5	m	3,180	15,900	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 51mm	25	m	4,070	101,750	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	2	m	2,340	4,680	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備	１１号棟			引込幹線設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	14	m	2,940	41,160	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	2	m	3,550	7,100	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	6	m	5,090	30,540	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16) 地中	1	m	970	970	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	露出配管　16mm	2	m	910	1,820	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	300×　300×　150	2	個	14,100	28,200	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300×　300×　150 -	2	個	31,000	62,000	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 1個用1方出	2	個	4,120	8,240	
防水ｺﾝｾﾝﾄ	2EWPET	2	個	3,280	6,560	
引込開閉器盤	EV2基(電灯引込1φ3W) -	1	面	610,000	610,000	
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所	9,660	9,660	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,430	8,430	
製作金物		1	式		4,940	別紙 00-0012
配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ	H100 L500	18	個	2,920	52,560	
配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ	H100 L400	4	個	2,580	10,320	

電気設備	１１号棟				引込幹線設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
計					1,854,630	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備	１１号棟				電灯設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	47	m	310	14,570	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	233	m	340	79,220	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	8	m	550	4,400	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C ﾗｯｸ	32	m	1,220	39,040	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 管内	55	m	1,070	58,850	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 19mm	80	m	1,700	136,000	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 25mm	24	m	2,200	52,800	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 31mm	11	m	2,670	29,370	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	3	m	2,340	7,020	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	6	m	2,940	17,640	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200× 200× 100 -	8	個	15,800	126,400	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 1方出	4	個	4,060	16,240	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 2方出	14	個	4,110	57,540	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 3方出	2	個	4,130	8,260	
LED照明器具	FL20W相当 ×1 ﾌﾟﾗｹｯﾄ 防湿・防雨 - -	2	個	23,500	47,000	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備	１１号棟			電灯設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
照明器具取付用ﾎﾞｯｸｽ	SUS 670×120×40	2	個	31,000	62,000	
LED照明器具	LDL20　　×1　埋込 －　　－ －	2	個	27,800	55,600	
LED照明器具	LDL20　　×1　逆富士 防湿・防雨 非常時点灯機能付 －	4	個	39,200	156,800	
非常用 LED照明器具	K1-LSS11　　-2　　－	14	個	22,300	312,200	
非常用 LED照明器具	K1-LRS11　　-2　　－	2	個	26,100	52,200	
計					1,333,150	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備	１１号棟			電話設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm－　2P 管内	39	m	580	22,620	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm－　2P FEP内(PF･CD)	18	m	530	9,540	
薄鋼電線管 (C)	露出配管　　19mm	15	m	1,520	22,800	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm	13	m	1,700	22,100	
合成樹脂製可とう 電線管(PF管)	PF-D-16 露出	17	m	1,450	24,650	
金属製 可とう電線管(F) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	1	m	1,760	1,760	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	150×　150×　100 －	6	個	10,600	63,600	
計					167,070	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備	１２号棟			引込幹線設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	4	m	390	1,560	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	97	m	450	43,650	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	47	m	920	43,240	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C 管内	93	m	1,260	117,180	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C ﾗｯｸ	62	m	1,420	88,040	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	100	m	1,630	163,000	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾗｯｸ	64	m	1,840	117,760	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	7	m	2,280	15,960	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形	300A　　1段目	31	m	8,500	263,500	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形	200A　　1段目	5	m	6,480	32,400	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 25mm	5	m	2,200	11,000	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 31mm	40	m	2,670	106,800	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 39mm	5	m	3,180	15,900	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 51mm	38	m	4,070	154,660	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	2	m	2,340	4,680	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備	１２号棟			引込幹線設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	20	m	2,940	58,800	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	2	m	3,550	7,100	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	9	m	5,090	45,810	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16) 地中	1	m	970	970	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	露出配管　　16mm	2	m	910	1,820	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	300×　300×　150	3	個	14,100	42,300	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300×　300×　150 -	3	個	31,000	93,000	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 1個用1方出	3	個	4,120	12,360	
防水ｺﾝｾﾝﾄ	2EWPET	3	個	3,280	9,840	
引込開閉器盤	EV3基(電灯引込1φ3W) -	1	面	722,000	722,000	
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所	9,660	9,660	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,430	8,430	
製作金物		1	式		4,940	別紙 00-0013
配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ	H100 L500	17	個	2,920	49,640	
配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ	H100 L400	6	個	2,580	15,480	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備	１２号棟				引込幹線設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
計					2,261,480	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備	１２号棟				電灯設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	71	m	310	22,010	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	349	m	340	118,660	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	12	m	550	6,600	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C ﾗｯｸ	30	m	1,220	36,600	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 管内	78	m	1,070	83,460	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 19mm	121	m	1,700	205,700	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 25mm	36	m	2,200	79,200	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 31mm	17	m	2,670	45,390	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	5	m	2,340	11,700	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	9	m	2,940	26,460	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　100 -	12	個	15,800	189,600	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 1方出	6	個	4,060	24,360	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 2方出	21	個	4,110	86,310	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 3方出	3	個	4,130	12,390	
LED照明器具	FL20W相当 ×1 ﾌﾟﾗｹｯﾄ 防湿・防雨 - -	3	個	23,500	70,500	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備	１２号棟			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具取付用ﾎﾞｯｸｽ	SUS 670×120×40	3	個	31,000	93,000	
LED照明器具	LDL20　×1　埋込 －　－ －	3	個	27,800	83,400	
LED照明器具	LDL20　×1　逆富士 防湿・防雨 非常時点灯機能付 －	6	個	39,200	235,200	
非常用 LED照明器具	K1-LSS11　-2　－	21	個	22,300	468,300	
非常用 LED照明器具	K1-LRS11　-2　－	3	個	26,100	78,300	
計					1,977,140	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備	１２号棟			電話設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm－　2P 管内	57	m	580	33,060	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm－　2P FEP内(PF･CD)	28	m	530	14,840	
薄鋼電線管 (C)	露出配管　19mm	23	m	1,520	34,960	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm	20	m	1,700	34,000	
合成樹脂製可とう 電線管(PF管)	PF-D-16 露出	26	m	1,450	37,700	
金属製 可とう電線管(F) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	2	m	1,760	3,520	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	150×　150×　100 －	9	個	10,600	95,400	
計					253,480	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備	１２号棟				自転車置場照明設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	6	m	370	2,220	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 19mm	6	m	1,450	8,700	
DV電線(施工費)	2mm -2R 1径間	1	1径間	5,560	5,560	
DV電線(材料費)	2mm -2R	6	m	110	660	
撤去工事	再使用しない	1	式		3,270	別紙 00-0014
撤去工事	再使用する	1	式		4,480	別紙 00-0015
電灯設備(施工費)	LED ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ　露出形 800×200未満	1	個	3,480	3,480	
開閉器再取付	再取付労務	1	個	7,730	7,730	代価表　0002
有価材		1	式		▲580	別紙 00-0016
計					35,520	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備	墜落制止用器具					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
墜落制止用器具費		1	式		64,800	別紙 00-0017
計					64,800	

電気設備工事　別紙明細

電気設備	2号棟					引込幹線設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
製作金物		1	式		4,940	別紙 00-0001
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 3× 30×30 （等辺山形鋼）	1	m	4,940	4,940	
計					4,940	
撤去工事	再使用しない	1	式		9,520	別紙 00-0002
600V ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	8mm2- 2C 管 内 再使用しない	7	m	130	910	
600V ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	8mm2- 3C 管 内 再使用しない	7	m	170	1,190	
薄鋼電線管撤去	(C31) 再使用しない	14	m	530	7,420	
計					9,520	
有価材		1	式		▲2,530	別紙 00-0003
2号銅屑		2.54	kg	▲1,060	▲2,692.4	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		4.69	kg	35	164.15	
計					▲2,528.25	

電気設備工事　別紙明細

電気設備	2号棟					既設幹線設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		84,000	別紙 00-0004
土工事	人力堀方 -	4.37	m3	10,700	46,759	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3	1.99	m3	3,980	7,920.2	
土工事	山砂の類 -	2.39	m3	8,480	20,267.2	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	2.39	m3	3,790	9,058.1	
計					84,004.5	
残土処分費		1	式		4,300	別紙 00-0005
残土処分費	阪南	2.39	m3	1,800	4,302	
計					4,302	

電気設備工事　別紙明細

電気設備	2号棟					既設幹線設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		14,700	別紙 00-0006
600V ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	3.5mm2- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	14	m	110	1,540	
600V ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	5.5mm2- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	14	m	110	1,540	
600V ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	8mm2- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	14	m	150	2,100	
構内・着色識別ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.5(0.65)mm 3P FEP内(PF、CD) 再使用しない	14	m	80	1,120	
地中管路撤去	波付硬質合成樹脂管 30 再使用しない	56	m	150	8,400	
計					14,700	
有価材		1	式		▲5,720	別紙 00-0007
2号銅屑		5.76	kg	▲1,060	▲6,105.6	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		11.13	kg	35	389.55	
計					▲5,716.05	

電気設備工事　別紙明細

電気設備	2号棟					既設幹線設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設撤去工事	再使用しない	1	式		14,700	別紙 00-0008
600V ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	3.5mm2- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	14	m	110	1,540	
600V ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	5.5mm2- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	14	m	110	1,540	
600V ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	8mm2- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	14	m	150	2,100	
構内・着色識別ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.5(0.65)mm 3P FEP内(PF、CD) 再使用しない	14	m	80	1,120	
地中管路撤去	波付硬質合成樹脂管 30 再使用しない	56	m	150	8,400	
計					14,700	
土工事	仮設	1	式		64,100	別紙 00-0009
土工事	人力堀方 -	4.37	m3	10,700	46,759	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3	4.37	m3	3,980	17,392.6	
計					64,151.6	

電気設備工事　別紙明細

電気設備	2号棟					既設幹線設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲5,720	別紙 00-0010
2号銅屑		5.76	kg	▲1,060	▲6,105.6	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		11.13	kg	35	389.55	
計					▲5,716.05	

電気設備工事　別紙明細

電気設備	9号棟					引込幹線設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
製作金物		1	式		4,940	別紙 00-0011
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 3× 30×30 （等辺山形鋼）	1	m	4,940	4,940	
計					4,940	

電気設備工事　別紙明細

電気設備	１１号棟				引込幹線設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
製作金物		1	式		4,940	別紙 00-0012
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 3× 30×30 （等辺山形鋼）	1	m	4,940	4,940	
計					4,940	

電気設備工事　別紙明細

電気設備	１２号棟				引込幹線設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
製作金物		1	式		4,940	別紙 00-0013
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 3× 30×30 （等辺山形鋼）	1	m	4,940	4,940	
計					4,940	

電気設備工事　別紙明細

電気設備	１２号棟					自転車置場照明設備
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		3,270	別紙 00-0014
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	6	m	70	420	
薄鋼電線管撤去	(C19) 再使用しない	6	m	290	1,740	
引込用電線撤去(1径間)	DV-2R 2.0mm 再使用しない	1	径間	1,110	1,110	
計					3,270	
撤去工事	再使用する	1	式		4,480	別紙 00-0015
照明器具LED撤去	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 露出形 800×200未満 再使用する	1	個	1,390	1,390	
開閉器取外し	再使用する	1	個	3,090	3,090	代価表　0001
計					4,480	

電気設備工事　別紙明細

電気設備	１２号棟					自転車置場照明設備
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
有価材		1	式		▲580	別紙 00-0016
1号銅線屑		0.55	kg	▲1,120	▲616	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		1.08	kg	35	37.8	
計					▲578.2	

電気設備		墜落制止用器具				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具費		1	式		64,800	別紙 00-0017
墜落制止用器具費	電気設備工事　新営工事	18	か月	3,600	64,800	
計					64,800	

貝塚三ツ松住宅

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	開閉器取外し	再使用する	個	1	3,090	3,095.87	有り	代価表　0001
	開閉器再取付	再取付労務	個	1	7,730	7,739.7	有り	代価表　0002

貝塚三ツ松住宅

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	開閉器取外し	再使用する	個	1			3,090		代価表 0001
01	電工		人	0.264	0.4	23,835	2,516.97	○	
	その他		式	1	0.23	2,516.97	578.9		
	計						3,095.87		
	開閉器再取付	再取付労務	個	1			7,730		代価表 0002
01	電工		人	0.264	1	23,835	6,292.44	○	
	その他		式	1	0.23	6,292.44	1,447.26		
	計						7,739.7		

○は「その他」の率対象

大阪府営貝塚三ツ松住宅第３期エレベーター棟増築工事（第２工区）

機械　　住宅主たる工事に含む１ヶ所

名　　称	数　量		金額(円)	計（円）	備考
直接工事費					
衛生設備工事	一式		30,412,400		
小計				30,412,400	
共通仮設費					
衛生設備工事	一式		1,346,620		
小計				1,346,620	
現場管理費					
衛生設備工事	一式		6,485,716		
小計				6,485,716	
一般管理費を除いた計				38,244,736	

内訳

名　　称	摘　要	数　量		衛生設備工事		
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	24,754,050		
	ガス設備工事	一式	(B入力値)	3,280,000		
	申請費	一式	(E入力値)	115,500		
	処分費等	一式	(F入力値)	2,262,850		
小計			(B+E+F+H) (A入力値)	30,412,400		
共通仮設費　率算定分		一式	(I計算値)	1,346,620		
共通仮設費　積み上げ分						
小計				1,346,620		
現場管理費　率算定分		一式	(J計算値)	6,485,716		
小計				6,485,716		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	38,244,736		
			(K-E-J5)			(K)

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
			(H)	(I1)	補正前の率	(A-B-F)
共通仮設費	一般工事	5.44%	24,754,050	1,346,620	5.440%	24,869,550
						工期(か月)
						14.2
				(I)		
			(小計)	1,346,620		
			(H+I1+G)	(J1)	補正前の率	(A-B-F+I)
現場管理費	一般工事×1.01	24.84%	26,100,670	6,483,406	24.590%	26,216,170
			(E)	(J5)		
	申請費	2.00%	115,500	2,310		
				(J)		
			(小計)	6,485,716		

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
衛生設備工事	1	式	27,132,400	
ガス設備工事	1	式	3,280,000	
計			30,412,400	

衛生設備工事　科目別内訳

衛生設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
2号棟	1	式	6,239,110	
9号棟	1	式	8,229,640	
11号棟	1	式	5,910,090	
12号棟	1	式	6,753,560	
計			27,132,400	

衛生設備工事　科目別内訳

ガス設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
ガス設備工事	1	式	3,280,000	
計			3,280,000	

衛生設備工事　中科目別内訳

衛生設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
2号棟	屋外給水設備	1	式	5,964,790	
2号棟	屋外排水設備	1	式	274,320	
計				6,239,110	
9号棟	屋外給水設備	1	式	7,929,540	
9号棟	屋外排水設備	1	式	300,100	
計				8,229,640	
11号棟	屋外給水設備	1	式	5,406,700	
11号棟	屋外排水設備	1	式	503,390	
計				5,910,090	
12号棟	屋外給水設備	1	式	6,543,620	
12号棟	屋外排水設備	1	式	209,940	
計				6,753,560	

衛生設備工事　中科目別内訳

ガス設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
ガス設備工事		1	式	3,280,000	
計				3,280,000	

衛生設備工事　細目別内訳

衛生設備工事	2号棟			屋外給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　20A	78	m	1,610	125,580	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　50A	42	m	3,750	157,500	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管)	地中埋設 100A	34	m	3,640	123,760	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(EFｿｹｯﾄ)	100A	6	個	5,150	30,900	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFﾍﾞﾝﾄﾞ　90°　(両受) 100A	1	個	22,500	22,500	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFﾍﾞﾝﾄﾞ11+1/4°　(両受) 100A	1	個	18,400	18,400	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFﾍﾞﾝﾄﾞ11+1/4°　(片受) 100A	1	個	12,900	12,900	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付EFﾁｰｽﾞ　(両受) 100A× 75A	1	個	34,200	34,200	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF ﾌﾗﾝｼﾞ短管　(片受) 100A	1	個	17,700	17,700	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF ｷｬｯﾌﾟ　(片受) 100A	2	個	12,000	24,000	
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	7.5K　内ﾈｼﾞ型　50A	6	個	32,400	194,400	
屋外仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	75	6	か所	57,700	346,200	
不断水ｽﾄｯﾊﾟｰ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 100A	1	か所	458,000	458,000	代価表　0001
不断水割丁字管ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ)	材工共(昼間)100*100	1	か所	360,000	360,000	
屋外仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	100/150	2	か所	62,100	124,200	

衛生設備工事　細目別内訳

衛生設備工事	2号棟			屋外給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)	ﾎﾟﾙﾄ締めHI（取出し）　100*50	6	個	56,800	340,800	
VPｽﾄｯﾊﾟｰ設置(塩ビ管ユニオン継手含む)	50A	6	か所	5,180	31,080	
ﾌﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ止め	地中配管　HI用ｷｬｯﾌﾟ 50A	6	か所	2,160	12,960	
屋外地下式消火栓	単口　75×65 副弁付	1	個	123,000	123,000	
地下式消火栓ﾎﾞｯｸｽ	単口	1	か所	112,000	112,000	
地下式消火栓基礎		1	基	4,680	4,680	
止水栓 (量水器用)	日水協(甲形)　15A -	1	個	3,740	3,740	
止水栓 (量水器用)	日水協(甲形)　20A -	30	個	5,030	150,900	
量水器　取付	13A	1	個	6,790	6,790	
量水器 (取付のみ)	20A	10	個	7,400	74,000	
止水栓・量水器併用ﾎﾞｯｸｽ	13-20	1	か所	26,300	26,300	
集合量水器ﾎﾞｯｸｽ(据付)	20A用	2	個	32,400	64,800	
散水栓 (ﾎﾞｯｸｽ共)	T28KUNH13	2	個	28,400	56,800	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断　20A 保温無	31	か所	3,130	97,030	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	1	か所	5,640	5,640	

衛生設備工事　細目別内訳

衛生設備工事	2号棟			屋外給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　80A 保温無	1	か所	4,700	4,700	
地中埋設標	鉄 製	13	個	1,030	13,390	
地中埋設標	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製	13	個	4,150	53,950	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	76	m	190	14,440	
水質試験費		1	式		31,100	別紙 00-0001
塗装工事	量水器ﾎﾞｯｸｽ 滑止め塗装	1	式		12,800	別紙 00-0002
土工事		1	式		810,000	別紙 00-0003
残土処分費		1	式		33,700	別紙 00-0004
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事		1	式		433,000	別紙 00-0005
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		552,000	別紙 00-0006
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		534,000	別紙 00-0007
撤去工事 (再使用する)		1	式		77,500	別紙 00-0008
撤去工事	再使用しない	1	式		251,000	別紙 00-0009
廃棄物処分費		1	式		5,050	別紙 00-0010
有価材		1	式		▲22,600	別紙 00-0011

衛生設備工事　細目別内訳

衛生設備工事	2号棟			屋外給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					5,964,790	

衛生設備工事　細目別内訳

衛生設備工事	2号棟				屋外排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾓﾙﾀﾙ閉塞		3	か所	5,120	15,360	代価表　0004
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 125A 保温無	2	か所	6,900	13,800	
土工事		1	式		92,800	別紙 00-0012
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		59,300	別紙 00-0013
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		7,180	別紙 00-0014
撤去工事	再使用しない	1	式		88,200	別紙 00-0015
廃棄物処分費		1	式		2,580	別紙 00-0016
有価材		1	式		▲4,900	別紙 00-0017
計					274,320	

衛生設備工事　細目別内訳

衛生設備工事	9号棟				屋外給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・耐衝撃性 ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　20A	95	m	1,610	152,950	
給水・耐衝撃性 ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　50A	41	m	3,750	153,750	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管)	地中埋設 150A	39	m	5,820	226,980	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(EFｿｹｯﾄ)	150A	7	個	8,990	62,930	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFﾍﾞﾝﾄﾞ　90°　(両受) 150A	2	個	46,700	93,400	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF ｷｬｯﾌﾟ　(片受) 150A	2	個	21,000	42,000	
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	7.5K　内ﾈｼﾞ型　50A	6	個	32,400	194,400	
屋外仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	75	6	か所	57,700	346,200	
不断水ｽﾄｯﾊﾟｰ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 150A	2	か所	619,000	1,238,000	代価表　0002
不断水割丁字管 ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ)	材工共(昼間)150*150	2	か所	469,000	938,000	
屋外仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	100/150	4	か所	62,100	248,400	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)	ﾎﾞﾙﾄ締めHI（取出し）　150*50	6	個	61,200	367,200	
VPｽﾄｯﾊﾟｰ設置 (塩ﾋﾞ管ﾕﾆｵﾝ継手含む)	50A	6	か所	5,180	31,080	
ﾌﾟﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ止め	地中配管　HI用ｷｬｯﾌﾟ 50A	6	か所	2,160	12,960	
止水栓 (量水器用)	日水協(甲形)　15A -	1	個	3,740	3,740	

衛生設備工事　細目別内訳

衛生設備工事	9号棟				屋外給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
止水栓 (量水器用)	日水協(甲形)　20A -	30	個	5,030	150,900	
量水器　取付	13A	1	個	6,790	6,790	
量水器 (取付のみ)	20A	15	個	7,400	111,000	
止水栓・量水器併用ﾎﾞｯｸｽ	13-20	1	か所	26,300	26,300	
集合量水器ﾎﾞｯｸｽ(据付)	20A用	3	個	32,400	97,200	
散水栓 (ﾎﾞｯｸｽ共)	T28KUNH13	3	個	28,400	85,200	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断　20A 保温無	30	か所	3,130	93,900	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 150A 保温無	2	か所	7,210	14,420	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	2	か所	5,010	10,020	
地中埋設標	鉄 製	14	個	1,030	14,420	
地中埋設標	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製	14	個	4,150	58,100	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	80	m	190	15,200	
水質試験費		1	式		31,100	別紙 00-0018
土工事		1	式		946,000	別紙 00-0019
残土処分費		1	式		36,000	別紙 00-0020

衛生設備工事　細目別内訳

衛生設備工事	9号棟				屋外給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事		1	式		485,000	別紙 00-0021
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		616,000	別紙 00-0022
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		598,000	別紙 00-0023
撤去工事 (再使用する)		1	式		114,000	別紙 00-0024
撤去工事	再使用しない	1	式		330,000	別紙 00-0025
廃棄物処分費		1	式		10,100	別紙 00-0026
有価材		1	式		▲32,100	別紙 00-0027
計					7,929,540	

衛生設備工事　細目別内訳

衛生設備工事	9号棟			屋外排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾓﾙﾀﾙ閉塞		2	か所	5,120	10,240	代価表　0004
配管切断 (ﾋｭｰﾑ管) ・手間のみ	配管切断 125A 保温無	1	か所	6,900	6,900	代価表　0005
土工事		1	式		111,000	別紙 00-0028
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		78,900	別紙 00-0029
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		9,510	別紙 00-0030
撤去工事	再使用しない	1	式		88,100	別紙 00-0031
有価材		1	式		▲4,550	別紙 00-0032
計					300,100	

衛生設備工事　細目別内訳

衛生設備工事	11号棟			屋外給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・耐衝撃性 ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　20A	75	m	1,610	120,750	
給水・耐衝撃性 ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　50A	30	m	3,750	112,500	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管)	地中埋設 100A	20	m	3,640	72,800	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(EFｿｹｯﾄ)	100A	3	個	5,150	15,450	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFﾍﾞﾝﾄﾞ　90°　(両受) 100A	1	個	22,500	22,500	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF ｷｬｯﾌﾟ　(片受) 100A	2	個	12,000	24,000	
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	7.5K　内ﾈｼﾞ型　50A	4	個	32,400	129,600	
屋外仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	75	4	か所	57,700	230,800	
不断水ｽﾄｯﾊﾟｰ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 100A	2	か所	458,000	916,000	代価表　0001
不断水割丁字管 ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ)	材工共(昼間)100*100	2	か所	360,000	720,000	
屋外仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	100/150	4	か所	62,100	248,400	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)	ﾎﾞﾙﾄ締めHI（取出し）　100*50	4	個	56,800	227,200	
VPｽﾄｯﾊﾟｰ設置 (塩ﾋﾞ管ﾕﾆｵﾝ継手含む)	50A	4	か所	5,180	20,720	
ﾌﾟﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ止め	地中配管　HI用ｷｬｯﾌﾟ 50A	4	か所	2,160	8,640	
止水栓 (量水器用)	日水協(甲形)　15A -	1	個	3,740	3,740	

衛生設備工事　細目別内訳

衛生設備工事	11号棟			屋外給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
止水栓 (量水器用)	日水協(甲形)　20A -	20	個	5,030	100,600	
量水器　取付	13A	1	個	6,790	6,790	
量水器 (取付のみ)	20A	10	個	7,400	74,000	
止水栓・量水器併用ﾎﾞｯｸｽ	13-20	1	か所	26,300	26,300	
集合量水器ﾎﾞｯｸｽ(据付)	20A用	2	個	32,400	64,800	
散水栓 (ﾎﾞｯｸｽ共)	T28KUNH13	2	個	28,400	56,800	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断　20A 保温無	21	か所	3,130	65,730	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	2	か所	5,640	11,280	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　80A 保温無	1	か所	4,700	4,700	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	1	か所	5,010	5,010	
地中埋設標	鉄 製	17	個	1,030	17,510	
地中埋設標	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製	14	個	4,150	58,100	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	50	m	190	9,500	
水質試験費		1	式		22,200	別紙 00-0033
土工事		1	式		659,000	別紙 00-0034

衛生設備工事　細目別内訳

衛生設備工事	11号棟			屋外給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
残土処分費		1	式		27,700	別紙 00-0035
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事		1	式		306,000	別紙 00-0036
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		386,000	別紙 00-0037
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		377,000	別紙 00-0038
撤去工事 (再使用する)		1	式		77,500	別紙 00-0039
撤去工事	再使用しない	1	式		195,000	別紙 00-0040
廃棄物処分費		1	式		3,380	別紙 00-0041
有価材		1	式		▲21,300	別紙 00-0042
計					5,406,700	

衛生設備工事　細目別内訳

衛生設備工事	11号棟				屋外排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　125A	23	m	8,580	197,340	
排水管接続(異種管継手使用)	HP-VU 125A	2	個	8,900	17,800	代価表　0006
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径125φ 90L､45L　塩ﾋﾞふた付 ～500	3	組	8,980	26,940	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ 最大排水管径125φ ST　塩ﾋﾞふた付 ～500	1	組	8,980	8,980	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝(鋳鉄製防護ふた)	桝径200φ 最大排水管径125φ 90L､45L　～500　T-14 蝶番ﾛｯｸ式	1	組	34,100	34,100	
配管切断(ﾋｭｰﾑ管)・手間のみ	配管切断 125A 保温無	2	か所	6,900	13,800	代価表　0005
土工事		1	式		108,000	別紙 00-0043
残土処分費		1	式		5,720	別紙 00-0044
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		36,500	別紙 00-0045
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		4,410	別紙 00-0046
撤去工事	再使用しない	1	式		52,600	別紙 00-0047
有価材		1	式		▲2,800	別紙 00-0048
計					503,390	

衛生設備工事　細目別内訳

衛生設備工事	12号棟				屋外給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　20A	57	m	1,610	91,770	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　50A	49	m	3,750	183,750	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管)	地中埋設 100A	39	m	3,640	141,960	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(EFｿｹｯﾄ)	100A	6	個	5,150	30,900	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFﾍﾞﾝﾄﾞ　90°　(両受) 100A	2	個	22,500	45,000	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF ｷｬｯﾌﾟ　(片受) 100A	2	個	12,000	24,000	
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	7.5K　内ﾈｼﾞ型　50A	6	個	32,400	194,400	
屋外仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	75	6	か所	57,700	346,200	
不断水ｽﾄｯﾊﾟｰ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 100A	2	か所	458,000	916,000	代価表　0001
不断水割丁字管ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ)	材工共(昼間)100*100	2	か所	360,000	720,000	
屋外仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	100/150	4	か所	62,100	248,400	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用)	ﾎﾞﾙﾄ締めHI（取出し）　100*50	6	個	56,800	340,800	
VPｽﾄｯﾊﾟｰ設置(塩ﾋﾞ管ﾕﾆｵﾝ継手含む)	50A	6	か所	5,180	31,080	
ﾌﾟﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ止め	地中配管　HI用ｷｬｯﾌﾟ 50A	6	か所	2,160	12,960	
止水栓(量水器用)	日水協(甲形)　15A -	1	個	3,740	3,740	

衛生設備工事　細目別内訳

衛生設備工事	12号棟			屋外給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
止水栓 (量水器用)	日水協(甲形)　20A -	30	個	5,030	150,900	
量水器　取付	13A	1	個	6,790	6,790	
止水栓・量水器併用ﾎﾞｯｸｽ	13-20	1	か所	26,300	26,300	
散水栓 (ﾎﾞｯｸｽ共)	T28KUNH13	3	個	28,400	85,200	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断　20A 保温無	30	か所	3,130	93,900	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	2	か所	5,640	11,280	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　80A 保温無	2	か所	4,700	9,400	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	2	か所	5,010	10,020	
地中埋設標	鉄 製	14	個	1,030	14,420	
地中埋設標	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製	11	個	4,150	45,650	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	88	m	190	16,720	
水質試験費		1	式		31,100	別紙 00-0049
土工事		1	式		791,000	別紙 00-0050
残土処分費		1	式		28,700	別紙 00-0051
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事		1	式		461,000	別紙 00-0052

衛生設備工事　細目別内訳

衛生設備工事	12号棟			屋外給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		588,000	別紙 00-0053
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		568,000	別紙 00-0054
撤去工事 (再使用する)		1	式		2,710	別紙 00-0055
撤去工事	再使用しない	1	式		300,000	別紙 00-0056
廃棄物処分費		1	式		5,370	別紙 00-0057
有価材		1	式		▲33,800	別紙 00-0058
計					6,543,620	

衛生設備工事　細目別内訳

衛生設備工事	12号棟				屋外排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾓﾙﾀﾙ閉塞		2	か所	5,120	10,240	代価表　0004
土工事		1	式		71,000	別紙 00-0059
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		53,300	別紙 00-0060
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		6,450	別紙 00-0061
撤去工事	再使用しない	1	式		73,500	別紙 00-0062
有価材		1	式		▲4,550	別紙 00-0063
計					209,940	

衛生設備工事　細目別内訳

ガス設備工事	ガス設備工事					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
2号棟		1	式		908,000	
9号棟		1	式		912,000	
11号棟		1	式		620,000	
12号棟		1	式		840,000	
計					3,280,000	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事	2号棟				屋外給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水質試験費		1	式		31,100	別紙 00-0001
水質試験費	簡易6項目	7	か所	4,450	31,150	
計					31,150	
塗装工事	量水器ﾎﾞｯｸｽ 滑止め塗装	1	式		12,800	別紙 00-0002
集合量水器ﾎﾞｯｸｽ蓋　滑止め塗装	骨材散布量１kg/㎡相当	1.2	㎡	10,700	12,840	代価表　0003
計					12,840	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事	2号棟				屋外給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		810,000	別紙 00-0003
試掘	深 300	12	か所	5,680	68,160	
試掘	深 600	2	か所	11,300	22,600	
土工事	機械堀方　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	93.02	m3	2,090	194,411.8	
土工事	機械埋戻し　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	74.29	m3	3,980	295,674.2	
土工事	山砂の類　－	18.73	m3	8,480	158,830.4	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	18.73	m3	3,790	70,986.7	
計					810,663.1	
残土処分費		1	式		33,700	別紙 00-0004
残土処分費	投棄料(阪南2区)	18.73	m3	1,800	33,714	
計					33,714	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事	2号棟				屋外給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事		1	式		433,000	別紙 00-0005
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装※	機械舗装 D(車道)	73.6	㎡	5,890	433,504	
計					433,504	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		552,000	別紙 00-0006
<ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装解体>						
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ　厚100mm　(m) -	177.1		480	85,008	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3) -	7.36		6,880	50,636.8	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3) -	25.77		2,480	63,909.6	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 12.0km以下	7.36	m3	4,820	35,475.2	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 60.0km以下	25.77	m3	12,300	316,971	
計					552,000.6	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事	2号棟				屋外給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		534,000	別紙 00-0007
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ投棄料	7.36	m3	4,700	34,592	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	路盤材投棄料	25.77	m3	19,400	499,938	
計					534,530	
撤去工事 (再使用する)		1	式		77,500	別紙 00-0008
衛生器具類撤去 再使用する	量水器　13	1	個	2,710	2,710	
衛生器具類撤去 再使用する	量水器　20	10	個	2,960	29,600	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用する	集合量水器ﾎﾞｯｸｽ	2	か所	22,600	45,200	
計					77,510	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事	2号棟				屋外給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		251,000	別紙 00-0009
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　20A	64.3	m	400	25,720	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　50A	27.4	m	840	23,016	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　100A	31	m	1,610	49,910	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管　40A	11.7	m	1,090	12,753	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管　50A	20.5	m	1,370	28,085	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管　80A	31.6	m	2,020	63,832	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	量水器ﾎﾞｯｸｽ 13- 20	1	か所	4,120	4,120	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ 50	6	か所	4,120	24,720	
水栓柱撤去	再使用しない	2	個	1,880	3,760	
衛生器具類撤去 再使用しない	水栓類　13	2	組	650	1,300	
屋外消火栓弁撤去	地下式 単口形 再使用しない	1	個	3,670	3,670	
地下式消火栓ﾎﾞｯｸｽ撤去	再使用しない	1	個	10,800	10,800	代価表　0007
計					251,686	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事	2号棟				屋外給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		5,050	別紙 00-0010
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	20A	64.3	m	8	514.4	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	50A	27.4	m	30	822	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	100A	31	m	120	3,720	
計					5,056.4	
有価材		1	式		▲22,600	別紙 00-0011
銑ﾀﾞﾗｲ		0.48	t	▲35,000	▲16,800	
鉄くず	H2	0.15	t	▲38,500	▲5,775	
計					▲22,575	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事	2号棟				屋外排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		92,800	別紙 00-0012
土工事	機械堀方　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	15.3	m3	2,090	31,977	
土工事	機械埋戻し　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	15.3	m3	3,980	60,894	
計					92,871	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		59,300	別紙 00-0013
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ　(m3) -	0.89		48,300	42,987	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ　(m3) -	0.2		28,200	5,640	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	1.09	m3	7,190	7,837.1	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　4.5km以下	1.09	m3	2,670	2,910.3	
計					59,374.4	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事	2号棟				屋外排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		7,180	別紙 00-0014
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　投棄料	0.89	m3	6,750	6,007.5	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　投棄料	0.2	m3	5,875	1,175	
計					7,182.5	
撤去工事	再使用しない	1	式		88,200	別紙 00-0015
ﾋｭｰﾑ管撤去 再使用しない(ｺﾝｸﾘｰﾄ保護解体別途)	125A	20.5	m	2,400	49,200	代価表　0009
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　125A	11.6	m	1,980	22,968	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　200A	1.5	m	3,060	4,590	代価表　0010
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	ﾏﾝﾎｰﾙOMM600	2	か所	5,750	11,500	
計					88,258	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事	2号棟				屋外排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		2,580	別紙 00-0016
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	125A	11.6	m	170	1,972	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	200A	1.5	m	410	615	
計					2,587	
有価材		1	式		▲4,900	別紙 00-0017
銑ﾀﾞﾗｲ		0.14	t	▲35,000	▲4,900	
計					▲4,900	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事	9号棟				屋外給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水質試験費		1	式		31,100	別紙 00-0018
水質試験費	簡易6項目	7	か所	4,450	31,150	
計					31,150	
土工事		1	式		946,000	別紙 00-0019
試掘	深 300	13	か所	5,680	73,840	
試掘	深 600	4	か所	11,300	45,200	
土工事	機械堀方　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	108.92	m3	2,090	227,642.8	
土工事	機械埋戻し　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	88.9	m3	3,980	353,822	
土工事	山砂の類　－	20.02	m3	8,480	169,769.6	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	20.02	m3	3,790	75,875.8	
計					946,150.2	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事	9号棟				屋外給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
残土処分費		1	式		36,000	別紙 00-0020
残土処分費	投棄料(阪南2区)	20.02	m3	1,800	36,036	
計					36,036	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事		1	式		485,000	別紙 00-0021
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装※	機械舗装 D(車道)	82.4	㎡	5,890	485,336	
計					485,336	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		616,000	別紙 00-0022
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ　厚100mm　(m) -	195.1		480	93,648	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3) -	8.24		6,880	56,691.2	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3) -	28.85		2,480	71,548	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 12.0km以下	8.24	m3	4,820	39,716.8	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 60.0km以下	28.85	m3	12,300	354,855	
計					616,459	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事	9号棟				屋外給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		598,000	別紙 00-0023
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ投棄料	8.24	m3	4,700	38,728	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	路盤材投棄料	28.85	m3	19,400	559,690	
計					598,418	
撤去工事 (再使用する)		1	式		114,000	別紙 00-0024
衛生器具類撤去 再使用する	量水器　13	1	個	2,710	2,710	
衛生器具類撤去 再使用する	量水器　20	15	個	2,960	44,400	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用する	集合量水器ﾎﾞｯｸｽ	3	か所	22,600	67,800	
計					114,910	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事		9号棟			屋外給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		330,000	別紙 00-0025
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　20A	74.1	m	400	29,640	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　50A	33.5	m	840	28,140	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　150A	34.2	m	2,340	80,028	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管　40A	11.7	m	1,090	12,753	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管　50A	39.2	m	1,370	53,704	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管　100A	32.3	m	2,640	85,272	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	量水器ﾎﾞｯｸｽ 13- 20	1	か所	4,120	4,120	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	散水栓ﾎﾞｯｸｽ	1	か所	4,120	4,120	代価表　0008
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ 50	6	か所	4,120	24,720	
水栓柱撤去	再使用しない	3	個	1,880	5,640	
衛生器具類撤去 再使用しない	水栓類　13	3	組	650	1,950	
計					330,087	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事		9号棟			屋外給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		10,100	別紙 00-0026
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	20A	74.1	m	8	592.8	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	50A	33.5	m	30	1,005	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	150A	34.2	m	250	8,550	
計					10,147.8	
有価材		1	式		▲32,100	別紙 00-0027
銑ﾀﾞﾗｲ		0.64	t	▲35,000	▲22,400	
鉄くず	H2	0.25	t	▲38,500	▲9,625	
計					▲32,025	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事	9号棟				屋外排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		111,000	別紙 00-0028
土工事	機械堀方　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	18.38	m3	2,090	38,414.2	
土工事	機械埋戻し　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	18.38	m3	3,980	73,152.4	
計					111,566.6	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		78,900	別紙 00-0029
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ　(m3) -	1.2		48,300	57,960	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ　(m3) -	0.24		28,200	6,768	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	1.44	m3	7,190	10,353.6	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　4.5km以下	1.44	m3	2,670	3,844.8	
計					78,926.4	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事	9号棟				屋外排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		9,510	別紙 00-0030
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　投棄料	1.2	m3	6,750	8,100	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　投棄料	0.24	m3	5,875	1,410	
計					9,510	
撤去工事	再使用しない	1	式		88,100	別紙 00-0031
ﾋｭｰﾑ管撤去 再使用しない(ｺﾝｸﾘｰﾄ保護解体別途)	125A	30.3	m	2,400	72,720	代価表　0009
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	ﾏﾝﾎｰﾙOMM450	2	か所	4,840	9,680	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	ﾏﾝﾎｰﾙOMM600	1	か所	5,750	5,750	
計					88,150	
有価材		1	式		▲4,550	別紙 00-0032
銑ﾀﾞﾗｲ		0.13	t	▲35,000	▲4,550	
計					▲4,550	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事	11号棟				屋外給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水質試験費		1	式		22,200	別紙 00-0033
水質試験費	簡易6項目	5	か所	4,450	22,250	
計					22,250	
土工事		1	式		659,000	別紙 00-0034
試掘	深 300	9	か所	5,680	51,120	
試掘	深 600	4	か所	11,300	45,200	
土工事	機械堀方　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	71.72	m3	2,090	149,894.8	
土工事	機械埋戻し　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	56.28	m3	3,980	223,994.4	
土工事	山砂の類　　-	15.44	m3	8,480	130,931.2	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	15.44	m3	3,790	58,517.6	
計					659,658	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事	11号棟				屋外給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
残土処分費		1	式		27,700	別紙 00-0035
残土処分費	投棄料(阪南2区)	15.44	m3	1,800	27,792	
計					27,792	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事		1	式		306,000	別紙 00-0036
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装※	機械舗装 D(車道)	52	㎡	5,890	306,280	
計					306,280	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事		11号棟			屋外給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		386,000	別紙 00-0037
<ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装解体>						
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ　厚100mm　(m) -	118.6		480	56,928	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3) -	5.2		6,880	35,776	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3) -	18.2		2,480	45,136	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 12.0km以下	5.2	m3	4,820	25,064	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 60.0km以下	18.2	m3	12,300	223,860	
計					386,764	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		377,000	別紙 00-0038
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ投棄料	5.2	m3	4,700	24,440	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	路盤材投棄料	18.2	m3	19,400	353,080	
計					377,520	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事		11号棟			屋外給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事 (再使用する)		1	式		77,500	別紙 00-0039
衛生器具類撤去 再使用する	量水器　13	1	個	2,710	2,710	
衛生器具類撤去 再使用する	量水器　20	10	個	2,960	29,600	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用する	集合量水器ﾎﾞｯｸｽ	2	か所	22,600	45,200	
計					77,510	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事		11号棟			屋外給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		195,000	別紙 00-0040
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　20A	47.2	m	400	18,880	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　50A	22.3	m	840	18,732	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　100A	19.5	m	1,610	31,395	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管　40A	7.8	m	1,090	8,502	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管　80A	14.9	m	2,020	30,098	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管　100A	21.9	m	2,640	57,816	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	量水器ﾎﾞｯｸｽ 13- 20	1	か所	4,120	4,120	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	散水栓ﾎﾞｯｸｽ	1	か所	4,120	4,120	代価表　0008
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ 50	4	か所	4,120	16,480	
水栓柱撤去	再使用しない	2	個	1,880	3,760	
衛生器具類撤去 再使用しない	水栓類　13	2	組	650	1,300	
計					195,203	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事		11号棟			屋外給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		3,380	別紙 00-0041
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	20A	47.2	m	8	377.6	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	50A	22.3	m	30	669	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	100A	19.5	m	120	2,340	
計					3,386.6	
有価材		1	式		▲21,300	別紙 00-0042
銑ﾀﾞﾗｲ		0.43	t	▲35,000	▲15,050	
鉄くず	H2	0.16	t	▲38,500	▲6,160	
計					▲21,210	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事		11号棟			屋外排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		108,000	別紙 00-0043
土工事	機械堀方　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	13.52	m3	2,090	28,256.8	
土工事	機械埋戻し　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	10.34	m3	3,980	41,153.2	
土工事	山砂の類　－	3.18	m3	8,480	26,966.4	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	3.18	m3	3,790	12,052.2	
計					108,428.6	
残土処分費		1	式		5,720	別紙 00-0044
残土処分費	投棄料(阪南2区)	3.18	m3	1,800	5,724	
計					5,724	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事		11号棟			屋外排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		36,500	別紙 00-0045
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ　(m3) －	0.55		48,300	26,565	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ　(m3) －	0.12		28,200	3,384	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.67	m3	7,190	4,817.3	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　4.5km以下	0.67	m3	2,670	1,788.9	
計					36,555.2	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		4,410	別紙 00-0046
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　投棄料	0.55	m3	6,750	3,712.5	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　投棄料	0.12	m3	5,875	705	
計					4,417.5	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事	11号棟			屋外排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		52,600	別紙 00-0047
ﾋｭｰﾑ管撤去 再使用しない(ｺﾝｸﾘｰﾄ保護解体別途)	125A	17.9	m	2,400	42,960	代価表　0009
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	ﾏﾝﾎｰﾙOMM450	2	か所	4,840	9,680	
計					52,640	
有価材		1	式		▲2,800	別紙 00-0048
銑ﾀﾞﾗｲ		0.08	t	▲35,000	▲2,800	
計					▲2,800	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事	12号棟			屋外給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水質試験費		1	式		31,100	別紙 00-0049
水質試験費	簡易6項目	7	か所	4,450	31,150	
計					31,150	
土工事		1	式		791,000	別紙 00-0050
試掘	深 300	13	か所	5,680	73,840	
試掘	深 600	4	か所	11,300	45,200	
土工事	機械堀方　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	88.91	m3	2,090	185,821.9	
土工事	機械埋戻し　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	72.95	m3	3,980	290,341	
土工事	山砂の類　－	15.96	m3	8,480	135,340.8	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	15.96	m3	3,790	60,488.4	
計					791,032.1	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事	12号棟			屋外給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
残土処分費		1	式		28,700	別紙 00-0051
残土処分費	投棄料(阪南2区)	15.96	m3	1,800	28,728	
計					28,728	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事		1	式		461,000	別紙 00-0052
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装※	機械舗装 D(車道)	78.3	㎡	5,890	461,187	
計					461,187	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事	12号棟			屋外給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		588,000	別紙 00-0053
<ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装解体>						
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ　厚100mm　(m) -	191.6		480	91,968	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3) -	7.83		6,880	53,870.4	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3) -	27.41		2,480	67,976.8	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 12.0km以下	7.83	m3	4,820	37,740.6	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 60.0km以下	27.41	m3	12,300	337,143	
計					588,698.8	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		568,000	別紙 00-0054
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ投棄料	7.83	m3	4,700	36,801	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	路盤材投棄料	27.41	m3	19,400	531,754	
計					568,555	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事	12号棟				屋外給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事 (再使用する)		1	式		2,710	別紙 00-0055
衛生器具類撤去 再使用する	量水器　13	1	個	2,710	2,710	
計					2,710	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事	12号棟				屋外給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		300,000	別紙 00-0056
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　20A	52.9	m	400	21,160	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　50A	32.3	m	840	27,132	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　100A	33.2	m	1,610	53,452	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管　40A	11.7	m	1,090	12,753	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管　80A	32.2	m	2,020	65,044	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管　100A	30.5	m	2,640	80,520	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	量水器ﾎﾞｯｸｽ 13- 20	1	か所	4,120	4,120	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	散水栓ﾎﾞｯｸｽ	1	か所	4,120	4,120	代価表　0008
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ 50	6	か所	4,120	24,720	
水栓柱撤去	再使用しない	3	個	1,880	5,640	
衛生器具類撤去 再使用しない	水栓類　13	3	組	650	1,950	
計					300,611	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事	12号棟				屋外給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		5,370	別紙 00-0057
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	20A	52.9	m	8	423.2	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	50A	32.3	m	30	969	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	100A	33.2	m	120	3,984	
計					5,376.2	
有価材		1	式		▲33,800	別紙 00-0058
銑ﾀﾞﾗｲ		0.6	t	▲35,000	▲21,000	
鉄くず	H2	0.33	t	▲38,500	▲12,705	
計					▲33,705	

衛生設備工事　別紙明細

衛生設備工事	12号棟				屋外排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		71,000	別紙 00-0059
土工事	機械堀方　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	11.71	m3	2,090	24,473.9	
土工事	機械埋戻し　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	11.71	m3	3,980	46,605.8	
計					71,079.7	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		53,300	別紙 00-0060
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｶｰ　(m3) -	0.8		48,300	38,640	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｶｰ　(m3) -	0.18		28,200	5,076	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.98	m3	7,190	7,046.2	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　4.5km以下	0.98	m3	2,670	2,616.6	
計					53,378.8	

衛生設備工事	12号棟				屋外排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		6,450	別紙 00-0061
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　投棄料	0.8	m3	6,750	5,400	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　投棄料	0.18	m3	5,875	1,057.5	
計					6,457.5	
撤去工事	再使用しない	1	式		73,500	別紙 00-0062
ﾋｭｰﾑ管撤去 再使用しない(ｺﾝｸﾘｰﾄ保護解体別途)	125A	24.6	m	2,400	59,040	代価表　0009
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	ﾏﾝﾎｰﾙOMM450	3	か所	4,840	14,520	
計					73,560	
有価材		1	式		▲4,550	別紙 00-0063
銑ﾀﾞﾗｲ		0.13	t	▲35,000	▲4,550	
計					▲4,550	

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	不断水ｽﾄｯﾊﾟｰ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 100A	か所	1	458,000	458,000	有り	代価表 0001
	不断水ｽﾄｯﾊﾟｰ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 150A	か所	1	619,000	619,000	有り	代価表 0002
	集合量水器ﾎﾞｯｸｽ蓋 滑止め塗装	骨材散布量１kg/㎡相当	㎡	1	10,700	10,730.47	有り	代価表 0003
	ﾓﾙﾀﾙ閉塞		か所	1	5,120	5,124.25	有り	代価表 0004
	配管切断(ﾋｭｰﾑ管)・手間のみ	配管切断 125A 保温無	か所	1	6,900	6,901.12	有り	代価表 0005
	排水管接続(異種管継手使用)	HP-VU 125A	個	1	8,900	8,901.12	有り	代価表 0006
	地下式消火栓ﾎﾞｯｸｽ撤去	再使用しない	個	1	10,800	10,860.27	有り	代価表 0007
	ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去再使用しない	散水栓ﾎﾞｯｸｽ	か所	1	4,120	4,120.2	有り	代価表 0008
	ﾋｭｰﾑ管撤去再使用しない(ｺﾝｸﾘｰﾄ保護解体別途)	125A	m	1	2,400	2,409.11	有り	代価表 0009
	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水)再使用しない	地中配管 200A	m	1	3,060	3,067.86	有り	代価表 0010

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	不断水ｽﾄｯﾊﾟｰ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 100A	か所	1			458,000		代価表 0001
01	不断水ｽﾄｯﾊﾟｰ（材料費）	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 100A	か所	1	1	247,000	247,000		
02	不断水ｽﾄｯﾊﾟｰ設置工事費	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 100A	か所	1	1	211,000	211,000		
	計						458,000		
	不断水ｽﾄｯﾊﾟｰ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 150A	か所	1			619,000		代価表 0002
01	不断水ｽﾄｯﾊﾟｰ（材料費）	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 150A	か所	1	1	374,000	374,000		
02	不断水ｽﾄｯﾊﾟｰ設置工事費	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 150A	か所	1	1	245,000	245,000		
	計						619,000		
	集合量水器ﾎﾞｯｸｽ蓋 滑止め塗装	骨材散布量１kg/㎡相当	㎡	1			10,700		代価表 0003
01	滑止め塗料	骨材散布量１kg/㎡相当	㎡	1	1	7,560	7,560		
02	塗装工		人	0.09	1	28.875	2,598.75	○	
	その他		式	1	0.22	2,598.75	571.72		
	計						10,730.47		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾓﾙﾀﾙ閉塞		か所	1			5,120		代価表 0004
01	ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修	600角以下	か所	1	1	5,124.25	5,124.25		
	計						5,124.25		
	配管切断（ﾋｭｰﾑ管）・手間のみ	配管切断 125A 保温無	か所	1			6,900		代価表 0005
01	配管切断（樹脂管類）・手間のみ	配管切断 125A 保温無	か所	1	1	6,901.12	6,901.12		
	計						6,901.12		
	排水管接続（異種管継手使用）	HP-VU 125A	個	1			8,900		代価表 0006
01	HP→VU変換ｿｹｯﾄ	125A	個	1	1	2,000	2,000		
02	配管分岐（樹脂管類）・手間のみ	配管分岐 125A 保温無	か所	1	1	6,901.12	6,901.12		
	計						8,901.12		

○は「その他」の率対象

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	地下式消火栓ﾎﾞｯｸｽ撤去	再使用しない	個	1			10,800		代価表　0007
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ　(m3)		0.1	1	48,300	4,830		
02	普通作業員		人	0.311	0.3	22,050	2,057.26	○	
03	特殊作業員		人	0.36	0.3	25,620	2,766.96	○	
	その他		式	1	0.25	4,824.22	1,206.05		
	計						10,860.27		
	ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	散水栓ﾎﾞｯｸｽ	か所	1			4,120		代価表　0008
01	ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	量水器ﾎﾞｯｸｽ 13- 20	か所	1	1	4,120.2	4,120.2		
	計						4,120.2		
	ﾋｭｰﾑ管撤去 再使用しない(ｺﾝｸﾘｰﾄ保護解体別途)	125A	m	1			2,400		代価表　0009
01	配管工		人	0.256	0.3	25,095	1,927.29	○	
	その他		式	1	0.25	1,927.29	481.82		
	計						2,409.11		

代価表

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　200A	m	1			3,060		代価表　0010
01	配管工		人	0.326	0.3	25,095	2,454.29	○	
	その他		式	1	0.25	2,454.29	613.57		
	計						3,067.86		

○は「その他」の率対象