

建築工事 細目別内訳

199

屋外整備工事		地中埋設管等改修工事		2号棟改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	16.2	m3	1,080	17,496	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	15.2	m3	2,060	31,312	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	1	m3	3,790	3,790	代価表 0008
建設発生土処分		1	m3	2,970	2,970	代価表 0009
小計					55,568	
既製コンクリート会所 (蓋共)	A H=430	3	か所	9,970	29,910	代価表 0211
既製コンクリート会所 (蓋共)	B H=530	1	か所	13,000	13,000	代価表 0212
L型側溝会所 (CON蓋共)400*500 標準図2-1	400x500xH500	1	か所	42,300	42,300	代価表 0223
L型側溝会所 (CON蓋共)400*500 標準図2-1	400x500xH800	1	か所	53,200	53,200	代価表 0224
VU管敷設 (矢板無し)	径75	9.3	m	3,110	28,923	代価表 0216
VU管敷設 (矢板無し)	径100	28.6	m	4,060	116,116	代価表 0217
計					339,017	

建築工事 細目別内訳

200

屋外整備工事		地中埋設管等改修工事		2号棟撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
雨水会所 とりこわし	既製コンクリート会所(1)A型 集積・積込み共	2	か所	170	340	代価表 0218
雨水会所 とりこわし	既製コンクリート会所(1)B型 集積・積込み共	2	か所	230	460	代価表 0219
L字型側溝会所 とりこわし	(1)B型 集積・積込み共	2	か所	230	460	代価表 0220
排水管 とりこわし	VPφ75 保護コンクリート共 集積・積込み共	3.5	m	580	2,030	代価表 0221
排水管 とりこわし	VPφ100 保護コンクリート共 集積・積込み共	27.9	m	590	16,461	代価表 0222
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 17.0km以下	4.2	m3	5,890	24,738	代価表 0056
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 廃ガラスチップ類 DID区間有り 12.0km以下	0.3	m3	1,670	501	代価表 0193
小計					44,990	
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	4.2	m3	4,230	17,766	代価表 0057
とりこわし 発生材処分	廃ガラスチップ類	0.3	m3	5,100	1,530	代価表 0195
小計					19,296	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3 3.7kg	1	式		▲130	代価表 0225
計					64,156	

201

202[illegible]

建築工事 細目別内訳

203

屋外整備工事		地中埋設管等改修工事		3号棟撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
雨水会所 とりこわし	既製コンクリート会所(1)A型 集積・積込み共	4	か所	170	680	代価表 0218
雨水会所 とりこわし	既製コンクリート会所(1)B型 集積・積込み共	2	か所	230	460	代価表 0219
雨水会所 とりこわし	既製コンクリート会所(1)C型 集積・積込み共	2	か所	230	460	代価表 0230
雨水会所 とりこわし	既製コンクリート会所(2)E型 集積・積込み共	1	か所	570	570	代価表 0231
1字型側溝会所 とりこわし	(1)B型 集積・積込み共	2	か所	230	460	代価表 0220
排水管 とりこわし	VPφ75 保護コンクリート共 集積・積込み共	7.5	m	580	4,350	代価表 0221
排水管 とりこわし	VPφ100 保護コンクリート共 集積・積込み共	42.1	m	590	24,839	代価表 0222
排水管 とりこわし	VPφ150 保護コンクリート共 集積・積込み共	9	m	1,180	10,620	代価表 0232
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 17.0km以下	8.3	m3	5,890	48,887	代価表 0056
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 廃プラスチック類 DID区間有り 12.0km以下	0.7	m3	1,670	1,169	代価表 0193
小計					92,495	
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	8.3	m3	4,230	35,109	代価表 0057
とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類	0.7	m3	5,100	3,570	代価表 0195
小計					38,679	

建築工事 細目別内訳

204

[illegible]

屋外整備工事		地中埋設管等改修工事		4号棟改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	12.6	m3	1,080	13,608	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	12.4	m3	2,060	25,544	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	0.2	m3	3,790	758	代価表 0008
建設発生土処分		0.2	m3	2,970	594	代価表 0009
小計					40,504	
既製コンクリート会所 (蓋共)	A H=430	2	か所	9,970	19,940	代価表 0211
既製コンクリート会所 (蓋共)	B H=530	2	か所	13,000	26,000	代価表 0212
既製コンクリート会所 (蓋共)	C H=630	1	か所	15,800	15,800	代価表 0213
VU管敷設 (矢板無し)	径75	8	m	3,110	24,880	代価表 0216
VU管敷設 (矢板無し)	径100	31.7	m	4,060	128,702	代価表 0217
L型側溝会所 (CON蓋共)400*500 標準図2-1	H=500	1	か所	42,300	42,300	
L型側溝会所 (CON蓋共)400*500 標準図2-1	H=900	1	か所	56,800	56,800	
計					354,926	

屋外整備工事		地中埋設管等改修工事		4号棟撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
雨水会所 とりこわし	既製コンクリート会所(1)A型 集積・積込み共	3	か所	170	510	代価表 0218
雨水会所 とりこわし	既製コンクリート会所(1)B型 集積・積込み共	2	か所	230	460	代価表 0219
L字型側溝会所 とりこわし	(1)B型 集積・積込み共	2	か所	230	460	代価表 0220
排水管 とりこわし	VPφ75 保護コンクリート共 集積・積込み共	3.5	m	580	2,030	代価表 0221
排水管 とりこわし	VPφ100 保護コンクリート共 集積・積込み共	30.5	m	590	17,995	代価表 0222
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 17.0km以下	4.6	m3	5,890	27,094	代価表 0056
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 廃ガラスチップ類 DID区間有り 12.0km以下	0.3	m3	1,670	501	代価表 0193
小計					49,050	
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	4.6	m3	4,230	19,458	代価表 0057
とりこわし 発生材処分	廃ガラスチップ類	0.3	m3	5,100	1,530	代価表 0195
小計					20,988	
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3 4.6kg	1	式		▲170	代価表 0233
計					69,868	

建築工事 細目別内訳

207

屋外整備工事		地中埋設管等改修工事		道路・公園他改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	13.5	m3	1,080	14,580	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	10.6	m3	2,060	21,836	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	2.9	m3	3,790	10,991	代価表 0008
建設発生土処分		2.9	m3	2,970	8,613	代価表 0009
小計					56,020	
L字型側溝会所 (CON蓋共)	400x500xH400	7	か所	38,400	268,800	代価表 0214
VU管敷設 (矢板無し)	径100	5.5	m	4,060	22,330	代価表 0217
VU管敷設 (矢板無し)	径150	4.6	m	5,830	26,818	代価表 0229
計					373,968	

建築工事 細目別内訳

208

屋外整備工事		地中埋設管等改修工事		道路・公園他撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
L字型側溝会所 とりこわし	(I)B型 集積・積込み共	7	か所	230	1,610	代価表 0220
排水管 とりこわし	VPφ100 保護コンクリート共 集積・積込み共	5.5	m	590	3,245	代価表 0222
排水管 とりこわし	VPφ150 保護コンクリート共 集積・積込み共	4.5	m	1,180	5,310	代価表 0232
と り こ わ し 発 生 材 運 搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 17.0km以下	6.6	m3	5,890	38,874	代価表 0056
と り こ わ し 発 生 材 運 搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 廃ガラスチップ類 DID区間有り 12.0km以下	0.2	m3	1,670	334	代価表 0193
小計					49,373	
と り こ わ し 発 生 材 処 分	コンクリート類	6.6	m3	4,230	27,918	代価表 0057
と り こ わ し 発 生 材 処 分	廃ガラスチップ類	0.2	m3	5,100	1,020	代価表 0195
小計					28,938	
計					78,311	

共通仮設費(積上) 明細

210

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
監督員事務所	3号、リース 12ヶ月程度 用水費、電力費共	1	式		1,992,000	代価表 0234
事務員	12ヶ月程度	1	人	1,977,000	1,977,000	代価表 0235
高圧洗浄機	12ヶ月程度	2	台	904,000	1,808,000	代価表 0236
交通誘導員	常駐 12ヶ月程度	2	人	3,999,000	7,998,000	代価表 0237
交通誘導員	スポット	280	人	16,600	4,648,000	代価表 0238
仮設看板	W900×H1600	5	か所	21,200	106,000	代価表 0239
仮囲(A)カー鋼板	H=3000 12ヶ月程度	123	m	10,500	1,291,500	代価表 0240
仮設門扉	W5500 12ヶ月程度	1	か所	468,700	468,700	代価表 0241
仮囲 フェンスバリアード(A)	H1800 メッシュシート張り スネークラング 共 足元H型鋼H-200×200共 3ヶ月程度	158	m	2,940	464,520	代価表 0242
仮囲 フェンスバリアード(B)	H1800 スネークラング 共 基礎ブロック共 3ヶ月程度	179	m	5,270	943,330	代価表 0247
仮囲 フェンスバリアード(B)	3600×5400×H1800 スネークラング 共 基礎ブロック共 1週間程度10回設置 13ヶ月程度	1	か所	100,600	100,600	代価表 0250
養生敷鉄板	厚22 12ヶ月程度	455	m ²	13,900	6,324,500	代価表 0251
養生シート	厚0.15 12ヶ月程度	910	m ²	1,170	1,064,700	代価表 0252
仮設コン置場	2500×7000×H1870 設置・撤去・積み込み共	1	か所	771,800	771,800	代価表 0253

共通仮設費(積上) 明細

211

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスベスト事前調査		1	式		198,000	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 17.0km以下	2.7	m3	5,890	15,903	代価表 0056
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 廃プラスチック類 DID区間有り 12.0km以下	0.01	m3	1,670	16	代価表 0193
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	4	m3	3,790	15,160	代価表 0008
小計					30,187,729	
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	2.7	m3	4,230	11,421	代価表 0057
とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類	0.01	m3	5,100	51	代価表 0195
建設発生土処分		4	m3	2,970	11,880	代価表 0009
小計					23,352	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	0.08	t	▲37,500	▲3,000	
[1号棟]						
単管組み	単管1本足場に準ずる 3ヶ月程度	70.3	m ²	1,490	104,747	代価表 0259
屋根 波板鉄板	小波 t0.9	14.4	m ²	5,180	74,592	代価表 0260

共通仮設費(積上) 明細

212

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮囲 フェンスバリアード(A)	H1800 メッシュシート張り スネークラング 共 足元H型鋼H-200×200共 3ヶ月程度	48.5	m	2,940	142,590	代価表 0242
仮囲 フェンスバリアード(A)	H1800 スネークラング 共 単管に取付け 3ヶ月程度	17.8	m	2,390	42,542	代価表 0261
仮囲 フェンスバリアード(B)	H1800 スネークラング 共 基礎ブロック共 3ヶ月程度	16.4	m	5,270	86,428	代価表 0247
A型バリアード	3ヶ月程度	16.5	m	900	14,850	代価表 0262
仮設通路単管手摺	W1900×H550 3ヶ月程度	5	か所	2,980	14,900	代価表 0263
仮設通路単管手摺	W1300×H550 3ヶ月程度	8	か所	2,480	19,840	代価表 0268
自転車チェーン掛けパイプ	W1900×H550 10ヶ月程度	14	か所	3,460	48,440	代価表 0269
歩行者用通路	ゴムシート+床組 4650×2800 3ヶ月程度	1	か所	221,300	221,300	代価表 0270
歩行者用通路	ゴムシート+床組 6550×2800 3ヶ月程度	2	か所	275,400	550,800	代価表 0272
歩行者用通路	ゴムシート、ガラスシャワント30共 3ヶ月程度	15.6	m ²	14,800	230,880	代価表 0273
レンガ壁撤去復旧	W1875×H400	1	か所	42,800	42,800	代価表 0274
自転車用仮設スロープ設置撤去	W4020×D1800 CB積共	1	か所	74,400	74,400	代価表 0276
自転車置場通路アスファルト舗装設置撤去	既存路盤使用	78.8	m ²	2,500	197,000	代価表 0278
仮設自転車置場アスファルト舗装設置撤去	33600×2000 既存路盤使用	1	か所	168,000	168,000	代価表 0279
切株撤去	φ400程度	1	本	14,100	14,100	代価表 0280

共通仮設費(積上) 明細

213

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
樹木類 積込み	機械	0.1	m ³	1,830	183	代価表 0099
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 無筋コンクリート類 D1D区間有り 17.0km以下	0.7	m ³	5,890	4,123	代価表 0056
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ アスファルト類 D1D区間有り 1.0km以下	4.6	m ³	1,330	6,118	代価表 0192
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 木材類 D1D区間有り 27.0km以下	0.6	m ³	2,080	1,248	代価表 0281
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 砕石類 D1D区間有り 12.0km以下	0.5	m ³	4,820	2,410	代価表 0282
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 樹木類 D1D区間有り 27.0km以下	0.1	m ³	2,080	208	代価表 0100
小計					2,059,499	
とりこわし発生材処分	コンクリート類	0.7	m ³	4,230	2,961	代価表 0057
とりこわし発生材処分	アスファルト類	4.6	m ³	6,580	30,268	代価表 0194
とりこわし発生材処分	木材類	0.6	m ³	550	330	代価表 0283
とりこわし発生材処分	砕石類	0.5	m ³	19,400	9,700	代価表 0284
とりこわし発生材処分	樹木類	0.1	m ³	550	55	代価表 0101
小計					43,314	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	0.1	t	▲37,500	▲3,750	

共通仮設費(積上) 明細

214

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
すきとり	積み込み共 H300程度	7.1	m3	350	2,485	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	7.1	m3	2,060	14,626	
[2号棟]						
単管組み	単管1本足場に準ずる 3ヶ月程度	46.9	m ²	1,490	69,881	代価表 0259
屋根 波板鉄板	小波 t0.9	9.6	m ²	5,180	49,728	代価表 0260
仮囲 フェンスバリアード(A)	H1800 メッシュシート張り スネークラング 共 足元H型鋼H-200×200共 3ヶ月程度	31.3	m	2,940	92,022	代価表 0242
仮囲 フェンスバリアード(A)	H1800 スネークラング 共 単管に取付け 3ヶ月程度	13.1	m	2,390	31,309	代価表 0261
仮囲 フェンスバリアード(B)	H1800 スネークラング 共 基礎ブロック共 3ヶ月程度	14.5	m	5,270	76,415	代価表 0247
A型バリアード	3ヶ月程度	11.8	m	900	10,620	代価表 0262
A型バリアード移設	移設手間	7.7	m	680	5,236	代価表 0285
仮設通路単管手摺	W1900×H550 3ヶ月程度	4	か所	2,980	11,920	代価表 0263
仮設通路単管手摺	W1300×H550 3ヶ月程度	6	か所	2,480	14,880	代価表 0268
歩行者用通路	ゴムシート+床組 6550×2800 3ヶ月程度	2	か所	275,400	550,800	代価表 0272

共通仮設費(積上) 明細

215

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
歩行者用通路	ゴムシート、グラックシャーント30共 3ヶ月程度	13.4	m ²	14,800	198,320	代価表 0273
自転車置場通路 アスファルト舗装 設置撤去	既存路盤使用	19.4	m ²	2,500	48,500	代価表 0278
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 アスファルト類 D1D区間有り 1.0km以下	0.6	m3	1,330	798	代価表 0192
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 木材類 D1D区間有り 27.0km以下	0.4	m3	2,080	832	代価表 0281
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 砕石類 D1D区間有り 12.0km以下	0.4	m3	4,820	1,928	代価表 0282
小計					1,176,550	
とりこわし 発生材処分	アスファルト類	0.6	m3	6,580	3,948	代価表 0194
とりこわし 発生材処分	木材類	0.4	m3	550	220	代価表 0283
とりこわし 発生材処分	砕石類	0.4	m3	19,400	7,760	代価表 0284
小計					11,928	
スラッグ 控除	鉄屑 ヘビーH3	0.06	t	▲37,500	▲2,250	
すきとり	積み込み共 H300程度	0.6	m3	350	210	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0.6	m3	2,060	1,236	

共通仮設費(積上) 明細

216

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[3号棟]						
単管組み	単管1本足場に準ずる 3ヶ月程度	70.9	m ²	1,490	105,641	代価表 0259
屋根 波板鉄板	小波 t0.9	15	m ²	5,180	77,700	代価表 0260
仮囲 フェンスハ「リケート」(A)	H1800 メッシュシート張り スネークラング 共 足元H型鋼H-200×200共 3ヶ月程度	47	m	2,940	138,180	代価表 0242
仮囲 フェンスハ「リケート」(A)	H1800 スネークラング 共 単管に取付け 3ヶ月程度	19.7	m	2,390	47,083	代価表 0261
仮囲 フェンスハ「リケート」(B)	H1800 スネークラング 共 基礎フ「ロック」共 3ヶ月程度	15.5	m	5,270	81,685	代価表 0247
A型ハ「リケート」		19.5	m	900	17,550	代価表 0262
仮設通路単管手摺	W1900×H550 3ヶ月程度	12	か所	2,980	35,760	代価表 0263
仮設通路単管手摺	W1300×H550 3ヶ月程度	12	か所	2,480	29,760	代価表 0268
自転車チェーン掛けバ イフ	W1900×H550 10ヶ月程度	9	か所	3,460	31,140	代価表 0269
歩行者用通路	コ「ムシート」+床組 6550×2850 3ヶ月程度	3	か所	280,600	841,800	代価表 0286
歩行者用通路	コ「ムシート、ク「ラッシュヤラン」t30共 3ヶ月程度	32.2	m ²	14,800	476,560	代価表 0273
仮設自転車置場 アスファルト舗装 設置撤去	21600×2000 既存路盤使用	1	か所	223,900	223,900	代価表 0287

共通仮設費(積上) 明細

217

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 17.0km以下	0.7	m3	5,890	4,123	代価表 0056
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 アスファルト類 D1D区間有り 1.0km以下	1.3	m3	1,330	1,729	代価表 0192
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 木材類 D1D区間有り 27.0km以下	0.7	m3	2,080	1,456	代価表 0281
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 碎石類 D1D区間有り 12.0km以下	1	m3	4,820	4,820	代価表 0282
小計					2,118,083	
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	0.7	m3	4,230	2,961	代価表 0057
とりこわし 発生材処分	アスファルト類	1.3	m3	6,580	8,554	代価表 0194
とりこわし 発生材処分	木材類	0.7	m3	550	385	代価表 0283
とりこわし 発生材処分	碎石類	1	m3	19,400	19,400	代価表 0284
小計					31,300	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	0.1	t	▲37,500	▲3,750	
すきとり	積み込み共 H300程度	5.5	m3	350	1,925	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	5.5	m3	2,060	11,330	

共通仮設費(積上) 明細

218

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[4号棟]						
単管組み	単管1本足場に準ずる 3ヶ月程度	47.3	m	1,490	70,477	代価表 0259
屋根 波板鉄板	小波 t0.9	10	m ²	5,180	51,800	代価表 0260
仮囲 フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞ(A)	H1800 メッシュシート張り スネークランプ 共 足元H型鋼H-200×200共 3ヶ月程度	31.3	m	2,940	92,022	代価表 0242
仮囲 フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞ(A)	H1800 スネークランプ 共 単管に取付け 3ヶ月程度	13.1	m	2,390	31,309	代価表 0261
仮囲 フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞ(B)	H1800 スネークランプ 共 基礎ﾌﾞﾛｯｸ共 3ヶ月程度	15.9	m	5,270	83,793	代価表 0247
A型ﾊﾞﾘｰﾄﾞ	3ヶ月程度	28.1	m	900	25,290	代価表 0262
仮設通路単管手摺	W1900×H550 3ヶ月程度	8	か所	2,980	23,840	代価表 0263
仮設通路単管手摺	W1300×H550 3ヶ月程度	7	か所	2,480	17,360	代価表 0268
自転車チェーン掛けﾊﾞｲﾌﾞﾙ	W1900×H550 10ヶ月程度	9	か所	3,460	31,140	代価表 0269
歩行者用通路	ｺﾞﾑｼｰﾄ+床組 6550×2850 3ヶ月程度	2	か所	280,600	561,200	代価表 0286
歩行者用通路	ｺﾞﾑｼｰﾄ,ｸﾞﾗｯｼｬﾃﾞﾝt30共 3ヶ月程度	20.6	m ²	14,800	304,880	代価表 0273
仮設自転車置場 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 設置撤去	21600×2000 既存路盤使用	1	か所	223,900	223,900	代価表 0287
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾝﾌﾞﾄﾞﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸｵﾌ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 17.0km以下	0.7	m3	5,890	4,123	代価表 0056

共通仮設費(積上) 明細

219

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾝﾌﾞﾄﾞﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸｵﾌ0.28m3 アｽﾌｧﾙﾄ類 DID区間有り 1.0km以下	1.3	m3	1,330	1,729	代価表 0192
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾝﾌﾞﾄﾞﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸｵﾌ0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	0.5	m3	2,080	1,040	代価表 0281
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾝﾌﾞﾄﾞﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸｵﾌ0.28m3 砕石類 DID区間有り 12.0km以下	0.6	m3	4,820	2,892	代価表 0282
小計					1,536,300	
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	0.7	m3	4,230	2,961	代価表 0057
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	1.3	m3	6,580	8,554	代価表 0194
とりこわし 発生材処分	木材類	0.5	m3	550	275	代価表 0283
とりこわし 発生材処分	砕石類	0.6	m3	19,400	11,640	代価表 0284
小計					23,430	
ｽｸﾗｯﾌﾟ 控除	鉄屑 ｹﾞﾋﾞｰH3	0.07	t	▲37,500	▲2,625	
すきとり	積み込み共 H300程度	5.5	m3	350	1,925	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	5.5	m3	2,060	11,330	
計					37,222,115	

代価表

221

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	m ²	1			1,610	代価表 0001
01	地足場	掛払い手間	m ²	1	1	1,250	1,250	
02	地足場	供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	15	4	60	
03	地足場	基本料 修理費含む	m ²	1	1	92	92	
04	仮設材運搬 (地足場)		m ²	1	1	210	210	
	計						1,612	
	内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	m ²	1			750	代価表 0002
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	1	550	550	
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	30	2	60	
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	m ²	1	1	50	50	
04	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	m ²	1	1	95	95	
	計						755	

代価表

222

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	m ²	1			4,950	代価表 0003
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	m ²	1	1	3,400	3,400	
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	m ²	1	30	15	450	
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 平家用	m ²	1	1	460	460	
04	仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	m ²	1	1	640	640	
	計						4,950	
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	m ²	1			4,920	代価表 0004
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 -	m ²	1	1	3,400	3,400	
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 -	m ²	1	30	14	420	
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 平家用	m ²	1	1	460	460	
04	仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.0m以上5.7m未満	m ²	1	1	640	640	
	計						4,920	

223

代価表

224

[illegible]

代価表

225

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	土工機械運搬		式	1			39,700	代価表 0010
01	土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工)	往復	1	1	39,700	39,700	
	計						39,700	
	山留 (1号棟1号機)	親杭横矢板工法 親杭H-300x300 L14450 木製矢板 親杭H-400x400 L5650 軽量鋼矢板	式	1			2,088,000	代価表 0011
01	親杭損料	H-300x300x10x15 L11000 3ヶ月	m ²	159	1	1,440	228,960	
02	親杭打込み	H-300x300x10x15 L11000 設置間隔@1350内外 13本 低振動工法	m ²	159	1	4,200	667,800	
03	親杭引抜き	H-300x300x10x15 L11000 設置間隔@1350内外 13本 低振動工法	m ²	159	1	1,470	233,730	
04	親杭損料	H-400x400x13x21 L13000 3ヶ月	m ²	73.5	1	1,960	144,060	
05	親杭打込み	H-400x400x13x21 L13000 設置間隔@825 4本 低振動工法	m ²	73.5	1	4,700	345,450	
06	親杭引抜き	H-400x400x13x21 L13000 設置間隔@825 4本 低振動工法	m ²	73.5	1	1,580	116,130	
07	横矢板入れ	木製 厚45	m ²	36.1	1	5,200	187,720	
08	軽量鋼矢板	C1 厚5 横使い	m ²	14.1	1	11,710	165,111	
	計						2,088,961	

代価表

226

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	水替え費		式	1			235,500	代価表 0012
01	水中ポンプ	φ75	か所	1	30	410	12,300	
02	塩ビホース	φ75	m	8	1	410	3,280	
03	普通作業員		人	1	8	22,000	176,000	○
	その他		式	1	0.25	176,000	44,000	
	計						235,580	
	杭間ざらい		本	1			1,460	代価表 0013
01	杭間ざらい	既製コンクリート杭 φ350～600mm	本	1	1	1,460	1,460	
	計						1,460	

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	取 扱 費	備 考
	エレベーター屋根・廊下 塗膜防水	ウレタン系 X-2 立上り	㎡	1			5,130		代価表 0019
01	塗膜防水	ウレタン系 X-2 立上り	㎡	1	1	5,130	5,130		
	計	5,130							
	エレベーター底 塗膜防水	ウレタン系 X-2 平場	㎡	1			5,310		代価表 0020
01	塗膜防水	ウレタン系 X-2 平場	㎡	1	1	5,310	5,310		
	計	5,310							
	エレベーター底 塗膜防水	ウレタン系 X-2 立上り	㎡	1			5,130		代価表 0021
01	塗膜防水	ウレタン系 X-2 立上り	㎡	1	1	5,130	5,130		
	計	5,130							
	エレベーターピット外周 塗膜防水	ゴムスファルト系 Y-1 平場	㎡	1			5,850		代価表 0022
01	塗膜防水	ゴムスファルト系 Y-1 平場	㎡	1	1	5,850	5,850		
	計	5,850							

[illegible]

[illegible]

对象	对象
----	----

[illegible]

对象	对象
----	----

代価表

233

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	山留 (1号棟2号機)	親杭横矢板工法 親杭H-300x300 L14450 木製矢板 親杭H-400x400 L5650 軽量鋼矢板	式	1			2,098,000	代価表 0031
01	親杭損料	H-300x300x10x15 L11000 3ヶ月	m ²	159	1	1,440	228,960	
02	親杭打込み	H-300x300x10x15 L11000 設置間隔@1350内外 13本 低振動工法	m ²	159	1	4,200	667,800	
03	親杭引抜き	H-300x300x10x15 L11000 設置間隔@1350内外 13本 低振動工法	m ²	159	1	1,470	233,730	
04	親杭損料	H-400x400x13x21 L13000 3ヶ月	m ²	73.5	1	1,960	144,060	
05	親杭打込み	H-400x400x13x21 L13000 設置間隔@825 4本 低振動工法	m ²	73.5	1	4,700	345,450	
06	親杭引抜き	H-400x400x13x21 L13000 設置間隔@825 4本 低振動工法	m ²	73.5	1	1,580	116,130	
07	横矢板入れ	木製 厚45	m ²	37	1	5,200	192,400	
08	軽量鋼矢板	C1 厚5 横使い	m ²	14.5	1	11,710	169,795	
	計						2,098,325	

代価表

234

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	山留 (1号棟3号機)	親杭横矢板工法 親杭H-300x300 L14450 木製矢板 親杭H-400x400 L5650 軽量鋼矢板	式	1			2,108,000	代価表 0032
01	親杭損料	H-300x300x10x15 L11000 3ヶ月	m ²	159	1	1,440	228,960	
02	親杭打込み	H-300x300x10x15 L11000 設置間隔@1350内外 13本 低振動工法	m ²	159	1	4,200	667,800	
03	親杭引抜き	H-300x300x10x15 L11000 設置間隔@1350内外 13本 低振動工法	m ²	159	1	1,470	233,730	
04	親杭損料	H-400x400x13x21 L13000 3ヶ月	m ²	73.5	1	1,960	144,060	
05	親杭打込み	H-400x400x13x21 L13000 設置間隔@825 4本 低振動工法	m ²	73.5	1	4,700	345,450	
06	親杭引抜き	H-400x400x13x21 L13000 設置間隔@825 4本 低振動工法	m ²	73.5	1	1,580	116,130	
07	横矢板入れ	木製 厚45	m ²	38	1	5,200	197,600	
08	軽量鋼矢板	C1 厚5 横使い	m ²	14.9	1	11,710	174,479	
	計						2,108,209	

代価表

235

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	山留 (2号棟1号機)	親杭横矢板工法 親杭H-300x300 L14450 木製矢板 親杭H-400x400 L5650 軽量鋼矢板	式	1			2,108,000	代価表 0033
01	親杭損料	H-300x300x10x15 L11000 3ヶ月	m ²	159	1	1,440	228,960	
02	親杭打込み	H-300x300x10x15 L11000 設置間隔@1350内外 13本 低振動工法	m ²	159	1	4,200	667,800	
03	親杭引抜き	H-300x300x10x15 L11000 設置間隔@1350内外 13本 低振動工法	m ²	159	1	1,470	233,730	
04	親杭損料	H-400x400x13x21 L13000 3ヶ月	m ²	73.5	1	1,960	144,060	
05	親杭打込み	H-400x400x13x21 L13000 設置間隔@825 4本 低振動工法	m ²	73.5	1	4,700	345,450	
06	親杭引抜き	H-400x400x13x21 L13000 設置間隔@825 4本 低振動工法	m ²	73.5	1	1,580	116,130	
07	横矢板入れ	木製 厚45	m ²	38	1	5,200	197,600	
08	軽量鋼矢板	C1 厚5 横使い	m ²	14.9	1	11,710	174,479	
	計						2,108,209	

代価表

236

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	山留 (2号棟2号機)	親杭横矢板工法 親杭H-300x300 L14450 木製矢板 親杭H-400x400 L5650 軽量鋼矢板	式	1			2,098,000	代価表 0034
01	親杭損料	H-300x300x10x15 L11000 3ヶ月	m ²	159	1	1,440	228,960	
02	親杭打込み	H-300x300x10x15 L11000 設置間隔@1350内外 13本 低振動工法	m ²	159	1	4,200	667,800	
03	親杭引抜き	H-300x300x10x15 L11000 設置間隔@1350内外 13本 低振動工法	m ²	159	1	1,470	233,730	
04	親杭損料	H-400x400x13x21 L13000 3ヶ月	m ²	73.5	1	1,960	144,060	
05	親杭打込み	H-400x400x13x21 L13000 設置間隔@825 4本 低振動工法	m ²	73.5	1	4,700	345,450	
06	親杭引抜き	H-400x400x13x21 L13000 設置間隔@825 4本 低振動工法	m ²	73.5	1	1,580	116,130	
07	横矢板入れ	木製 厚45	m ²	37	1	5,200	192,400	
08	軽量鋼矢板	C1 厚5 横使い	m ²	14.5	1	11,710	169,795	
	計						2,098,325	

代価表

237

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	山留 (3号棟1号機)	親杭横矢板工法 親杭H-300x300 L14450 木製矢板 親杭H-400x400 L5650 軽量鋼矢板	式	1			2,114,000	代価表 0035
01	親杭損料	H-300x300x10x15 L11000 3ヶ月	m ²	159	1	1,440	228,960	
02	親杭打込み	H-300x300x10x15 L11000 設置間隔@1350内外 13本 低振動工法	m ²	159	1	4,200	667,800	
03	親杭引抜き	H-300x300x10x15 L11000 設置間隔@1350内外 13本 低振動工法	m ²	159	1	1,470	233,730	
04	親杭損料	H-400x400x13x21 L13000 3ヶ月	m ²	73.5	1	1,960	144,060	
05	親杭打込み	H-400x400x13x21 L13000 設置間隔@825 4本 低振動工法	m ²	73.5	1	4,700	345,450	
06	親杭引抜き	H-400x400x13x21 L13000 設置間隔@825 4本 低振動工法	m ²	73.5	1	1,580	116,130	
07	横矢板入れ	木製 厚45	m ²	38.7	1	5,200	201,240	
08	軽量鋼矢板	C1 厚5 横使い	m ²	15.1	1	11,710	176,821	
	計						2,114,191	

代価表

238

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	山留 (3号棟2号機)	親杭横矢板工法 親杭H-300x300 L14450 木製矢板 親杭H-400x400 L5650 軽量鋼矢板	式	1			2,113,000	代価表 0036
01	親杭損料	H-300x300x10x15 L11000 3ヶ月	m ²	159	1	1,440	228,960	
02	親杭打込み	H-300x300x10x15 L11000 設置間隔@1350内外 13本 低振動工法	m ²	159	1	4,200	667,800	
03	親杭引抜き	H-300x300x10x15 L11000 設置間隔@1350内外 13本 低振動工法	m ²	159	1	1,470	233,730	
04	親杭損料	H-400x400x13x21 L13000 3ヶ月	m ²	73.5	1	1,960	144,060	
05	親杭打込み	H-400x400x13x21 L13000 設置間隔@825 4本 低振動工法	m ²	73.5	1	4,700	345,450	
06	親杭引抜き	H-400x400x13x21 L13000 設置間隔@825 4本 低振動工法	m ²	73.5	1	1,580	116,130	
07	横矢板入れ	木製 厚45	m ²	38.6	1	5,200	200,720	
08	軽量鋼矢板	C1 厚5 横使い	m ²	15.1	1	11,710	176,821	
	計						2,113,671	

代価表

239

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	山留 (3号棟3号機)	親杭横矢板工法 親杭H-300x300 L14450 木製矢板 親杭H-400x400 L5650 軽量鋼矢板	式	1			2,113,000	代価表 0037
01	親杭損料	H-300x300x10x15 L11000 3ヶ月	m ²	159	1	1,440	228,960	
02	親杭打込み	H-300x300x10x15 L11000 設置間隔@1350内外 13本 低振動工法	m ²	159	1	4,200	667,800	
03	親杭引抜き	H-300x300x10x15 L11000 設置間隔@1350内外 13本 低振動工法	m ²	159	1	1,470	233,730	
04	親杭損料	H-400x400x13x21 L13000 3ヶ月	m ²	73.5	1	1,960	144,060	
05	親杭打込み	H-400x400x13x21 L13000 設置間隔@825 4本 低振動工法	m ²	73.5	1	4,700	345,450	
06	親杭引抜き	H-400x400x13x21 L13000 設置間隔@825 4本 低振動工法	m ²	73.5	1	1,580	116,130	
07	横矢板入れ	木製 厚45	m ²	38.6	1	5,200	200,720	
08	軽量鋼矢板	C1 厚5 横使い	m ²	15.1	1	11,710	176,821	
	計						2,113,671	

代価表

240

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	山留 (4号棟1号機)	親杭横矢板工法 親杭H-300x300 L14450 木製矢板 親杭H-400x400 L5650 軽量鋼矢板	式	1			2,111,000	代価表 0038
01	親杭損料	H-300x300x10x15 L11000 3ヶ月	m ²	159	1	1,440	228,960	
02	親杭打込み	H-300x300x10x15 L11000 設置間隔@1350内外 13本 低振動工法	m ²	159	1	4,200	667,800	
03	親杭引抜き	H-300x300x10x15 L11000 設置間隔@1350内外 13本 低振動工法	m ²	159	1	1,470	233,730	
04	親杭損料	H-400x400x13x21 L13000 3ヶ月	m ²	73.5	1	1,960	144,060	
05	親杭打込み	H-400x400x13x21 L13000 設置間隔@825 4本 低振動工法	m ²	73.5	1	4,700	345,450	
06	親杭引抜き	H-400x400x13x21 L13000 設置間隔@825 4本 低振動工法	m ²	73.5	1	1,580	116,130	
07	横矢板入れ	木製 厚45	m ²	38.4	1	5,200	199,680	
08	軽量鋼矢板	C1 厚5 横使い	m ²	15	1	11,710	175,650	
	計						2,111,460	

代価表

241

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	山留 (4号棟2号機)	親杭横矢板工法 親杭H-300x300 L14450 木製矢板 親杭H-400x400 L5650 軽量鋼矢板	式	1			2,111,000	代価表 0039
01	親杭損料	H-300x300x10x15 L11000 3ヶ月	m ²	159	1	1,440	228,960	
02	親杭打込み	H-300x300x10x15 L11000 設置間隔@1350内外 13本 低振動工法	m ²	159	1	4,200	667,800	
03	親杭引抜き	H-300x300x10x15 L11000 設置間隔@1350内外 13本 低振動工法	m ²	159	1	1,470	233,730	
04	親杭損料	H-400x400x13x21 L13000 3ヶ月	m ²	73.5	1	1,960	144,060	
05	親杭打込み	H-400x400x13x21 L13000 設置間隔@825 4本 低振動工法	m ²	73.5	1	4,700	345,450	
06	親杭引抜き	H-400x400x13x21 L13000 設置間隔@825 4本 低振動工法	m ²	73.5	1	1,580	116,130	
07	横矢板入れ	木製 厚45	m ²	38.4	1	5,200	199,680	
08	軽量鋼矢板	C1 厚5 横使い	m ²	15	1	11,710	175,650	
	計						2,111,460	

代価表

242

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 運搬費含む 5日程度	m ²	1			2,430	代価表 0040
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 -	m ²	1	1	1,700	1,700	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	5	8	40	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	1	380	380	
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	m ²	1	1	310	310	
	計						2,430	
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 5日程度	m	1			460	代価表 0041
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	270	270	
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	5	3	15	
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	110	110	
04	仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	m	1	1	69	69	
	計						464	

代価表 243

代価表 243

[illegible]

代価表 244

代価表 244

[illegible]

代価表

245

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	立上り撤去跡 壁際補修	250×150 モルタル補修の上外装薄塗材E	か所	1			220	代価表 0048
01	壁モルタル塗り	金ごて 外壁 厚25	m ²	0.038	1	4,830	183.54	
02	外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1) 共	m ²	0.038	1	1,220	46.36	
	計						229.9	
	手摺撤去跡 壁際補修	150×150 穴埋めの上外装薄塗材E	か所	1			82	代価表 0049
01	建具周囲 モルタル充填	内部建具	m	0.05	1	1,090	54.5	
02	外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1) 共	m ²	0.023	1	1,220	28.06	
	計						82.56	
	堅樋囲金物撤去跡 壁際補修	100×100 穴埋めの上外装薄塗材E	か所	1			66	代価表 0050
01	建具周囲 モルタル充填	内部建具	m	0.05	1	1,090	54.5	
02	外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1) 共	m ²	0.01	1	1,220	12.2	
	計						66.7	

代価表

246

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	堅樋囲金物撤去跡 壁際補修	100×100 モルタルジョッキ	か所	1			48	代価表 0051
01	壁モルタル塗り	金ごて 外壁 厚25	m ²	0.01	1	4,830	48.3	
	計						48.3	
	ワイヤー 1・3号棟	W170	m	1			29,700	代価表 0052
01	ワイヤー	W170	m	1	1	29,700	29,700	
	計						29,700	
	ワイヤー 1・3号棟	W200	m	1			23,400	代価表 0053
01	ワイヤー	W200	m	1	1	23,400	23,400	
	計						23,400	
	手摺撤去	スチール格子 2190×1150	か所	1			10,100	代価表 0054
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	2.52	1	4,010	10,105.2	
	計						10,105.2	

代価表

247

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ルーフ引撤去	集積共	か所	1			2,750	代価表 0055
01	天井点検口撤去	集積共	か所	1	1	2,750	2,750	
	計						2,750	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 17.0km以下	m3	1			5,890	代価表 0056
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 17.0km以下	m3	1	1	5,890	5,890	
	計						5,890	
	とりこわし 発生材処分	コンクリート類	m3	1			4,230	代価表 0057
01	とりこわし 発生材処分	コンクリート類	m3	1	1	4,230	4,230	
	計						4,230	
	立上り撤去跡 床高分子エマルジョンモルタル	2170×160 (2・4号棟)	か所	1			5,420	代価表 0058
01	床高分子エマルジョンモルタル	厚30 (2・4号棟)	m ²	0.35	1	15,500	5,425	代価表 0059
	計						5,425	

代価表

248

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	床高分子エマルジョンモルタル	厚30 (2・4号棟)	m ²	1			15,500	代価表 0059
01	床高分子エマルジョンモルタル	厚30	m ²	1	1	15,500	15,500	
	計						15,500	
	壁RC撤去跡補修 (2・4号棟)	鉄筋錆止め処理 高分子エマルジョンモルタル塗り 外装薄塗材E共	m ²	1			22,200	代価表 0060
01	露出鉄筋錆止め	コンクリート撤去面積 細物配筋面	m ²	1	1	780	780	代価表 0046
02	壁高分子エマルジョンモルタル	厚30 (2・4号棟)	m ²	1	1	20,200	20,200	代価表 0061
03	外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	m ²	1	1	1,220	1,220	
	計						22,200	
	壁高分子エマルジョンモルタル	厚30 (2・4号棟)	m ²	1			20,200	代価表 0061
01	壁高分子エマルジョンモルタル	厚30	m ²	1	1	20,200	20,200	
	計						20,200	

代価表 249

249

その他								備 考	
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	計 画 名	備 考
	ワヤ-ソー 2・4号棟	W170		1			31,200		代価表 0062
	ワヤ-ソー	W170	m	1	1	31,200	31,200		
01			m						
	計						31,200		
	ワヤ-ソー 2・4号棟	W200		1			34,800		代価表 0063
	ワヤ-ソー	W200	m	1	1	34,800	34,800		
01			m						
	計						34,800		
	外壁仕上塗材除去	アスベスト含有 12.55m2 運搬・処分共		1			651,400		代価表 0064
	アスベスト除去工事	アスベスト含有 20.92m2 除去・運搬・処分共	式	1	0.5999	1,086,000	651,491.4		代価表 0065
01			式						
	計						651,491.4		
	アスベスト除去工事	アスベスト含有 20.92m2 除去・運搬・処分共		1			1,086,000		代価表 0065
	アスベスト除去工事	アスベスト含有 20.92m2 除去・運搬・処分共	式	1	1	1,086,000	1,086,000		
01			式						
	計						1,086,000		

代価表 250

250

[illegible]

その他		名 称		摘 要		単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
		浸透性インターロッキング舗装 (D) 歩道	厚60+砂30+コンクリート100+砕石100	m ²	1					104,000		代価表 0068
01		インターロッキング舗装 (A) 歩道 標準図3-6	500m ² 未満	m ²	1		1		6,640	6,640		
02		真砂土	②池田・茨木土木管内 (①を除く) 現場着価格	m ³	0.01		1		3,960	39.6		
03		普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.1		1		24,500	2,450		
04		コンクリート打設手間	土間 ボンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	m ³	0.1		1		830	83		
05		コンクリートボンプ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満	回	1		1		93,600	93,600		
06		コンクリートボンプ圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	m ³	0.1		1		830	83		
07		異形鉄筋 (SD295)	D10	kg	5.8		1		100	580		代価表 0069
08		鉄筋加工組立	小型構造物 -	kg	5.6		1		100	560		代価表 0070
09		スクラップ控除	鉄屑 ヘビーH2	t	0.14		0.001		▲38,500	▲5.39		
		計								104,030.21		
		異形鉄筋 (SD295)	D10	kg	1					100		代価表 0069
01		異形鉄筋 (SD295)	D10	t	1		0.001		102,000	102		
		計								102		

--	--

[illegible]

--	--

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	取 扱 費	備 考
	コンクリート立上り	平均H210 スロープ 部	m	1			10,600		代価表 0073
01	砂利地業	再生クッション	m ³	0.04	1	6,660	266.4		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.02	1	24,500	490		
03	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.1	1	24,500	2,450		
04	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	m ³	0.02	1	8,430	168.6		
05	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m ³	0.1	1	7,850	785		
06	型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部	m ²	0.8	1	4,280	3,424		
07	型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部	m ²	0.3	1	4,520	1,356		
08	打放し面補修	B 種 コーン処理無 部分目違いばらい	m ²	0.3	1	320	96		
09	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	2.5	1	100	250		代価表 0069
10	異形鉄筋(SD295)	D13	kg	3.1	1	100	310		代価表 0074
11	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	5.4	1	100	540		代価表 0070
12	笠木大端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	1	1	530	530		代価表 0075
13	スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	t	0.14	0.001	▲38,500	▲5.39		
	計						10,660.61		

[illegible]

代価表

255

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	コンクリート立上り	H50 一般部	m	1			9,590	代価表 0076
01	砂利地業	再生クワツヤラン	m ³	0.04	1	6,660	266.4	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.02	1	24,500	490	
03	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.1	1	24,500	2,450	
04	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	m ³	0.02	1	8,430	168.6	
05	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m ³	0.1	1	7,850	785	
06	型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部	m ²	0.8	1	4,280	3,424	
07	型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部	m ²	0.1	1	4,520	452	
08	打放し面補修	B 種 コーン処理無 部分目違いばらい	m ²	0.1	1	320	32	
09	異形鉄筋 (SD295)	D10	kg	2	1	100	200	代価表 0069
10	異形鉄筋 (SD295)	D13	kg	3.1	1	100	310	代価表 0074
11	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	4.9	1	100	490	代価表 0070
12	笠木大端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	1	1	530	530	代価表 0075
13	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	t	0.14	0.001	▲38,500	▲5.39	
	計						9,592.61	

代価表

256

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	コンクリート立上り 手摺 (2) 下	平均H170 スロープ 部	m	1			9,600	代価表 0077
01	砂利地業	再生クワツヤラン	m ³	0.04	1	6,660	266.4	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.02	1	24,500	490	
03	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.1	1	24,500	2,450	
04	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	m ³	0.02	1	8,430	168.6	
05	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m ³	0.1	1	7,850	785	
06	型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部	m ²	0.7	1	4,280	2,996	
07	型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部	m ²	0.2	1	4,520	904	
08	打放し面補修	B 種 コーン処理無 部分目違いばらい	m ²	0.2	1	320	64	
09	異形鉄筋 (SD295)	D10	kg	1.8	1	100	180	代価表 0069
10	異形鉄筋 (SD295)	D13	kg	3.1	1	100	310	代価表 0074
11	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	4.7	1	100	470	代価表 0070
12	笠木大端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	1	1	530	530	代価表 0075
13	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	t	0.14	0.001	▲38,500	▲5.39	
	計						9,608.61	

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	取 扱	備 考
	コンクリート立上り 手摺(2)下	H50 一般部	m	1			9,590		代価表 0078
01	砂利地業	再生クッション	m ³	0.04	1	6,660	266.4		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.02	1	24,500	490		
03	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.1	1	24,500	2,450		
04	コンクリート打設 手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	m ³	0.02	1	8,430	168.6		
05	コンクリート打設 手間	小型構造物 人力打設 擁壁、固障の基礎等 S15～S18	m ³	0.1	1	7,850	785		
06	型 枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部	m ²	0.8	1	4,280	3,424		
07	型 枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部	m ²	0.1	1	4,520	452		
08	打放し面補修	B 種 コーン処理無 部分目違いばらい	m ²	0.1	1	320	32		
09	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	2	1	100	200		代価表 0069
10	異形鉄筋(SD295)	D13	kg	3.1	1	100	310		代価表 0074
11	鉄筋加工組立	小型構造物 -	kg	4.9	1	100	490		代価表 0070
12	笠木大端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	1	1	530	530		代価表 0075
13	スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	t	0.14	0.001	▲38,500	▲5.39		
	計						9,592.61		

[illegible]

259

[illegible]

260

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単価表	備 考
	排水溝・土間	W2650xD300		1			51,400		代価表 0083
01	砂利地業	再生クワシヤウ	か所 m3	0.08	1	6,660	532.8		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.1	1	24,500	2,450		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m3	0.1	1	7,850	785		
04	型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部	m ²	1.6	1	4,280	6,848		
05	異形鉄筋 (SD295)	D10	kg	5	1	100	500		代価表 0069
06	異形鉄筋 (SD295)	D13	kg	15.2	1	100	1,520		代価表 0074
07	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	19.4	1	100	1,940		代価表 0070
08	排水溝底コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅100	m	2.5	1	84	210		代価表 0084
09	天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅75	m	5.6	1	63	352.8		代価表 0085
10	グレーチング 溝蓋	ステンレス細目 W100 歩行用ノンスリップ	m	2.5	1	8,400	21,000		
11	カラーコーン 珪樹脂塗り	ノンスリップ 仕様 コンクリート面	m ²	0.4	1	38,400	15,360		
12	スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	t	0.56	0.001	▲38,500	▲21.56		
	計						51,477.04		

261

262[illegible]

[illegible]

[illegible]

代価表

265

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	中対集	備 考
	スクリップ・ロック とりこわし	120x200 集積・積込み共	m	1			170		代価表 0096
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.03	1	3,580	107.4		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.03	1	2,170	65.1		
	計						172.5		
	樹木撤去手間 密集木	H=0.5～0.8未満 -	m ²	1			990		代価表 0097
01	樹木撤去手間 中低木	H=0.5～0.8未満 -	本	1	1	990	990		
	計						990		
	樹木撤去手間 密集木	H=0.8～1.0未満 -	m ²	1			8,910		代価表 0098
01	樹木撤去手間 中低木	H=0.8～1.0未満 -	本	9	1	990	8,910		
	計						8,910		

代価表

266

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	中対集	備 考
	樹木類 積込み	機 械	m3	1			1,830		代価表 0099
01	木材類 積込み	機 械	m3	1	1	1,830	1,830		
	計						1,830		
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 樹木類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1			2,080		代価表 0100
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1	1	2,080	2,080		
	計						2,080		
	とりこわし 発生材処分	樹木類	m3	1			550		代価表 0101
01	とりこわし 発生材処分	樹木類	m3	1	1	550	550		
	計						550		
	スクラップ 控除	ステンレス	t	1			▲134,000		代価表 0102
01	スクラップ 控除	ステンレス	t	1	1	▲134,000	▲134,000		
	計						▲134,000		

代価表

267

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	レンガ塀	詳-506(B)型 W210xH510	m	1			25,000	代価表 0103
01	砂利地業	再生クワッシャー	m3	0.03	1	6,660	199.8	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.06	1	24,500	1,470	
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m3	0.06	1	7,850	471	
04	型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部	m ²	0.9	1	4,280	3,852	
05	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	3	1	100	300	代価表 0069
06	異形鉄筋(SD295)	D13	kg	4.1	1	100	410	代価表 0074
07	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	6.9	1	100	690	代価表 0070
08	普通レンガ	胴面積	m ²	0.7	1	20,100	14,070	代価表 0104
09	スプリットブロック立上り	120x200x400	m	1	1	3,610	3,610	代価表 0079
10	スクラップ控除	鉄屑 ヘビーH2	t	0.14	0.001	▲38,500	▲5.39	
	計						25,067.41	

代価表

268

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	普通レンガ	胴面積	m ²	1			20,100	代価表 0104
01	普通レンガ	胴面積	個	42	1	105	4,410	
02	空練りモルタル	1:3	m3	0.055	1	32,200	1,771	
03	普通作業員		人	0.16	1	22,000	3,520	○
04	建築ブロック工		人	0.27	1	29,400	7,938	○
	その他		式	1	0.22	11,458	2,520.76	
	計						20,159.76	
	レンガ塀とりこわし	詳-506(B)型 W210xH510 集積・積込み共	m	1			810	代価表 0105
01	無筋コンクリートとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.07	1	3,580	250.6	
02	れんが、CB積みとりこわし	圧砕機	m3	0.08	1	2,980	238.4	
03	コンクリート類集積、積込み	機 械	m3	0.15	1	2,170	325.5	
	計						814.5	

[illegible]

[illegible]

代価表

271

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	階段	W800xD300xH150	か所	1			21,000	代価表 0110
01	砂利地業	再生クワッラン	m3	0.03	1	6,660	199.8	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.05	1	24,500	1,225	
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m3	0.05	1	7,850	392.5	
04	型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部	m ²	0.4	1	4,280	1,712	
05	階段モルタル塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30	m ²	0.2	1	5,540	1,108	
06	E P-G 塗り	モルタル面 工程A種(一般) 素地別途	m ²	0.2	1	1,400	280	
07	モルタル平板	W300 ノスリップ 金物入り	m	0.6	1	26,900	16,140	
	計						21,057.3	
	カイズカイフキ (材工共)	H2.5 W0.4 鳥居型二本支柱共	本	1			20,000	代価表 0111
01	カイズカイフキ	H2.5 W0.4	本	1	1	10,200	10,200	
02	植付け(中木) 標準図4-1	樹高 250～300cm未満 改良仕様A	本	1	1	3,890	3,890	
03	鳥居型二本支柱 標準図4-7		基	1	1	5,920	5,920	
	計						20,010	

代価表

272

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	カイズカイフキ (材工共)	H2.5 W0.4 鳥居型二本支柱共	本	1			20,000	代価表 0112
01	カイズカイフキ	H2.5 W0.4	本	1	1	10,200	10,200	
02	植付け(中木) 標準図4-1	樹高 250～300cm未満 改良仕様A	本	1	1	3,890	3,890	
03	鳥居型二本支柱 標準図4-7		基	1	1	5,920	5,920	
	計						20,010	
	ケキ (材工共)	H4.5 C0.18 W1.5 鳥居型二本支柱共	本	1			41,000	代価表 0113
01	ケキ	H4.5 C0.18 W1.5	本	1	1	19,800	19,800	
02	植付け(高木) 標準図4-1	幹周 15～20cm未満 改良仕様A	本	1	1	15,300	15,300	
03	鳥居型二本支柱 標準図4-7		基	1	1	5,920	5,920	
	計						41,020	

代価表

273

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ナキ (材工共)	H4.5 C0.18 W1.5 鳥居型二本支柱共	本	1			41,000	代価表 0114
01	ナキ	H4.5 C0.18 W1.5	本	1	1	19,800	19,800	
02	植付け (高木) 標準図4-1	幹周 15～20cm未満 改良仕様A	本	1	1	15,300	15,300	
03	鳥居型二本支柱 標準図4-7		基	1	1	5,920	5,920	
	計						41,020	
	ナキ (材工共)	H3.5 C0.12 W1.2 鳥居型二本支柱共	本	1			24,500	代価表 0115
01	ナキ	H3.5 C0.12 W1.2	本	1	1	9,680	9,680	
02	植付け (高木) 標準図4-1	幹周 10～15cm未満 改良仕様A	本	1	1	8,970	8,970	
03	鳥居型二本支柱 標準図4-7		基	1	1	5,920	5,920	
	計						24,570	

代価表

274

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ナキ (材工共)	H3.0 C0.1 W1.0 鳥居型二本支柱共	本	1			21,400	代価表 0116
01	ナキ	H3.0 C0.1 W1.0	本	1	1	6,600	6,600	
02	植付け (高木) 標準図4-1	幹周 10～15cm未満 改良仕様A	本	1	1	8,970	8,970	
03	鳥居型二本支柱 標準図4-7		基	1	1	5,920	5,920	
	計						21,490	
	真砂土		m3	1			3,960	代価表 0117
01	真砂土	②池田・茨木土木管内(①を除く) 現場着価格	m3	1	1	3,960	3,960	
	計						3,960	
	V字型側溝 とりこわし	(B)型 W350 集積・積込み共	m	1			770	代価表 0118
01	コンクリートとりこわし	RC造 地下部 圧砕機 標 準	m3	0.07	1	8,960	627.2	
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.07	1	2,170	151.9	
	計						779.1	

代価表

275

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	中対集	備 考
	コンクリートブロック とりこわし	100x200 集積・積込み共	m	1			170		代価表 0119
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.03	1	3,580	107.4		
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.03	1	2,170	65.1		
	計						172.5		
	レンガ塀 とりこわし	詳-506(A)型 W210xH400 集積・積込み共	m	1			550		代価表 0120
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.06	1	3,580	214.8		
02	れんが、CB積み とりこわし	圧砕機	m3	0.04	1	2,980	119.2		
03	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.1	1	2,170	217		
	計						551		
	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3 1kg	式	1			▲37		代価表 0121
01	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	t	1	0.001	▲37,500	▲37.5		
	計						▲37.5		

代価表

276

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	中対集	備 考
	植栽機械運搬 (バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.28m3	往復	1			56,500		代価表 0122
01	植栽機械運搬 (バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.28m3	往復	1	1	56,500	56,500		
	計						56,500		
	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3 0.7kg	式	1			▲26		代価表 0123
01	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	t	0.7	0.001	▲37,500	▲26.25		
	計						▲26.25		
	アスファルト舗装 機械運搬	往復 路盤工共	式	1			190,100		代価表 0124
01	アスファルト舗装 機械運搬	往復 500m未満 路盤工共	一式	1	1	190,100	190,100		
	計						190,100		
	コンクリート舗装(B) 歩道用	厚100+砕石100	m ²	1			8,300		代価表 0125
01	コンクリート舗装(B) 標準図3-2	500m ² 未満 コンクリート版 t150+PK-3+RC40 t150 ワイヤーメッシュφ150×150マス共	m ²	1	1	8,300	8,300		
	計						8,300		

代価表

277

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対集	備 考
	アスファルト舗装 (E) 車道	厚50+砕石100 既存路盤使用	m ²	1			2,950		代価表 0126
01	路盤材締固め	厚さ 10cm 500m ² 未満	m ²	1	1	320	320		
02	グライムコート散布	手間のみ	m ²	1	1	33	33		
03	グライムコート	材料費のみ	m ²	1	1	190	190		
04	再生密粒度アスコン	厚 50 車道 材料費のみ	m ²	1	1	1,390	1,390		
05	アスファルト混合物 敷きならし	厚さ 5cm 500m ² 未満	m ²	1	1	730	730		
06	アスファルト混合物 締固め	500m ² 未満	m ²	1	1	290	290		
	計						2,953		
	アスファルト舗装 (D) 車道	厚50+砕石350	m ²	1			5,890		代価表 0127
01	アスファルト舗装 (D) 車道・大型車 標準図3-4	500m ² 未満	m ²	1	1	5,890	5,890		
	計						5,890		

代価表

278

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単対集	備 考
	駐車場車止ブロック	L600	か所	1			5,670		代価表 0128
01	駐車場車止ブロック 標準図3-24		か所	1	1	5,670	5,670		
	計						5,670		
	区画線工	実線 15cm (白)	m	1			370		代価表 0129
01	区画線工	実線 15cm -	m	1	1	370	370		
	計						370		
	区画線工	実線 15cm (黄)	m	1			370		代価表 0130
01	区画線工	実線 15cm -	m	1	1	370	370		
	計						370		
	区画線工	停止線 3100×300 (白)	か所	1			1,980		代価表 0131
01	区画線工	実線 30cm -	m	3.1	1	640	1,984		
	計						1,984		

279

280[illegible]

[illegible]

--	--

[illegible]

--	--

代価表

283

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	86認定表示板	W600xH900 基礎共	か所	1			185,500	代価表 0142
01	砂利地業	再生クワツヤラン	m3	0.03	1	6,660	199.8	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.05	1	24,500	1,225	
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m3	0.05	1	11,900	595	
04	型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部	m ²	0.8	1	4,280	3,424	
05	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	0.1	1	840	84	
06	86認定表示板	W600×H900	か所	1	1	180,000	180,000	
	計						185,527.8	

代価表

284

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	看板(1)復旧	W800xH1670 既存再利用 基礎共	か所	1			60,500	代価表 0143
01	砂利地業	再生クワツヤラン	m3	0.03	1	6,660	199.8	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.07	1	24,500	1,715	
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m3	0.07	1	11,900	833	
04	型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部	m ²	0.7	1	4,280	2,996	
05	型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部	m ²	0.2	1	4,520	904	
06	打放し面補修	B 種 コーン処理無 部分目違いばらい	m ²	0.2	1	320	64	
07	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	0.3	1	840	252	
08	既存看板設置手間	W800×H1800程度 既存再利用	か所	1	1	53,600	53,600	代価表 0144
	計						60,563.8	
	既存看板設置手間	W800×H1800程度 既存再利用	か所	1			53,600	代価表 0144
01	普通作業員		人	2	1	22,000	44,000	○
	その他		式	1	0.22	44,000	9,680	
	計						53,680	

[illegible]

[illegible]

代価表

287

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	自転車置場1・6 復旧	W5040×D2000×H2160 既存再利用 基礎共	か所	1			203,900	代価表 0147
01	砂利地業	再生クッション	m3	0.1	1	6,660	666	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.03	1	24,500	735	
03	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.2	1	24,500	4,900	
04	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	m3	0.03	1	8,430	252.9	
05	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m3	0.2	1	11,900	2,380	
06	型枠	普通合板型枠 基礎部 壁式構造	m ²	1.9	1	4,280	8,132	
07	異形鉄筋 (SD295)	D10	kg	14	1	100	1,400	代価表 0069
08	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	13.4	1	100	1,340	代価表 0070
09	鋼管	STK400 φ101.6×3.5	kg	14.7	1	200	2,940	代価表 0148
10	鋼板	厚3.2	kg	3.2	1	110	352	代価表 0149
11	鉄骨加工・組立	雑鉄骨	kg	17	1	120	2,040	代価表 0150
12	鉄骨運搬費	雑鉄骨	kg	17	1	4	68	代価表 0151
13	鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	m	0.5	1	2,060	1,030	
14	既存自転車置場 設置手間	W5040×D2000×H2160 既存再利用	か所	1	1	177,700	177,700	代価表 0152

代価表

288

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	自転車置場1・6 復旧	W5040×D2000×H2160 既存再利用 基礎共	か所	1			203,900	代価表 0147
15	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	t	0.42	0.001	▲38,500	▲16.17	
	計						203,919.73	
	鋼管	STK400 φ101.6×3.5	kg	1			200	代価表 0148
01	鋼管	STK400 φ101.6×3.5	t	1	0.001	205,000	205	
	計						205	
	鋼板	厚3.2	kg	1			110	代価表 0149
01	鋼板	厚3.2	t	1	0.001	115,000	115	
	計						115	
	鉄骨加工・組立	雑鉄骨	kg	1			120	代価表 0150
01	軽量鉄骨加工 ・組立	母屋、胴縁の類 一般 普通ボルト締共	t	1	0.001	126,500	126.5	
	計						126.5	

代価表

289

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	鉄骨運搬費	雑鉄骨	kg	1			4		代価表 0151
01	鉄骨運搬	6t車	t	1	0.001	4,760	4.76		
	計						4.76		
	既存自転車置場 設置手間	W5040×D2000×H2160 既存再利用	か所	1			177,700		代価表 0152
01	特殊作業員		人	1.6	1	25,600	40,960	○	
02	普通作業員		人	4.6	1	22,000	101,200	○	
	その他		式	1	0.25	142,160	35,540		
	計						177,700		

代価表

290

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	自転車置場4・7 復旧	W2790×D2000×H2160 既存再利用 基礎共	か所	1			136,900		代価表 0153
01	砂利地業	再生クワツツヤラン	m ³	0.1	1	6,660	666		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.02	1	24,500	490		
03	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.1	1	24,500	2,450		
04	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	m ³	0.02	1	8,430	168.6		
05	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m ³	0.1	1	11,900	1,190		
06	型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部	m ²	1.3	1	4,280	5,564		
07	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	9.3	1	100	930		代価表 0069
08	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	9	1	100	900		代価表 0070
09	鋼管	STK400 φ101.6×3.5	kg	9.8	1	200	1,960		代価表 0148
10	鋼板	厚3.2	kg	2.1	1	110	231		代価表 0149
11	鉄骨加工・組立	雑鉄骨	kg	11.4	1	120	1,368		代価表 0150
12	鉄骨運搬費	雑鉄骨	kg	11.4	1	4	45.6		代価表 0151
13	鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	m	0.3	1	2,060	618		
14	既存自転車置場 設置手間	W2790×D2000×H2160 既存再利用	か所	1	1	120,400	120,400		代価表 0154

代価表

291

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	自転車置場4・7 復旧	W2790×D2000×H2160 既存再利用 基礎共	か所	1			136,900	代価表 0153
15	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	t	0.21	0.001	▲38,500	▲8,08	
	計						136,973.12	
	既存自転車置場 設置手間	W2790×D2000×H2160 既存再利用	か所	1			120,400	代価表 0154
01	特殊作業員		人	1.1	1	25,600	28,160	○
02	普通作業員		人	3.1	1	22,000	68,200	○
	その他		式	1	0.25	96,360	24,090	
	計						120,450	
	自転車置場(2・3・5 ・8)	W10072×D2410×H2160	か所	1			920,300	代価表 0155
01	自転車置場 標準図7-15	4ユニット	か所	1	1	920,300	920,300	
	計						920,300	

代価表

292

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	レンガ塀	詳-505(A)型 W210xH470	m	1			16,700	代価表 0156
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.03	1	24,500	735	
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m3	0.03	1	7,850	235.5	
03	型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部	m ²	0.2	1	4,280	856	
04	普通レンガ	1枚積	m ²	0.5	1	29,800	14,900	代価表 0157
	計						16,726.5	
	普通レンガ	1枚積	m ²	1			29,800	代価表 0157
01	普通レンガ	1枚積	個	134	1	105	14,070	
02	空練りモルタル	1:3	m3	0.055	1	32,200	1,771	
03	普通作業員		人	0.16	1	22,000	3,520	○
04	建築ブロック工		人	0.27	1	29,400	7,938	○
	その他		式	1	0.22	11,458	2,520.76	
	計						29,819.76	

代価表

293

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	レンガ塀	詳-505 (B) 型 W210xH420	m	1			18,900	代価表 0158
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.03	1	24,500	735	
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m ³	0.03	1	7,850	235.5	
03	型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部	m ²	0.2	1	4,280	856	
04	普通レンガ	1枚積	m ²	0.5	1	29,800	14,900	代価表 0157
05	コンクリートブロック	100x200	m	1	1	2,260	2,260	代価表 0108
	計						18,986.5	
	車止めU型	(A) 可動式 W700xH650	か所	1			65,000	代価表 0159
01	車止めU型 標準図7-4	(A) 可動式	か所	1	1	65,000	65,000	
	計						65,000	
	自転車置場 境界ブロック	100x200	m	1			5,980	代価表 0160
01	境界ブロック(2) 標準図3-10	(A)	m	1	1	5,980	5,980	
	計						5,980	

代価表

294

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	L字型側溝	(B) W350	m	1			11,000	代価表 0161
01	L字型側溝 標準図1-7	(B)	m	1	1	11,000	11,000	
	計						11,000	
	V字型側溝	(D) W500	m	1			16,300	代価表 0162
01	V字型側溝 標準図1-8	(D)	m	1	1	16,300	16,300	
	計						16,300	
	カイキカイキ (材工共)	株立 10本/m ² 3500×2000 1本支柱共 H1.5 W0.2	か所	1			50,300	代価表 0163
01	カイキカイキ	H1.5 W0.2	本	10	1	1,890	18,900	
02	植付け (中木) 標準図4-1	樹高 150～200cm未満 改良仕様A	本	10	1	1,750	17,500	
03	一本支柱 標準図4-6		基	10	1	1,390	13,900	
	計						50,300	

[illegible]

[illegible]

代価表

299

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	看板(1) とりこわし	W800xH1670 基礎共 集積・積込み共 看板は再利用	か所	1			400	代価表 0175
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.07	1	3,580	250.6	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.07	1	2,170	151.9	
	計						402.5	
	看板(A) とりこわし	W715xH1515 基礎共 集積・積込み共 看板は再利用	か所	1			170	代価表 0176
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.03	1	3,580	107.4	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.03	1	2,170	65.1	
	計						172.5	
	看板(B) とりこわし	W650xH1580 基礎共 集積・積込み共 看板は再利用	か所	1			170	代価表 0177
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.03	1	3,580	107.4	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.03	1	2,170	65.1	
	計						172.5	

代価表

300

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	レンガ塀 とりこわし	詳-505(A)型 W210xH470 集積・積込み共	m	1			680	代価表 0178
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.03	1	3,580	107.4	
02	れんが、CB積み とりこわし	圧砕機	m3	0.1	1	2,980	298	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.13	1	2,170	282.1	
	計						687.5	
	レンガ塀 とりこわし	詳-505(B)型 W210xH420 集積・積込み共	m	1			790	代価表 0179
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.03	1	3,580	107.4	
02	れんが、CB積み とりこわし	圧砕機	m3	0.12	1	2,980	357.6	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.15	1	2,170	325.5	
	計						790.5	

代価表

301

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	車止め とりこわし	W700xH600 集積・積込み共	か所	1			3,450	代価表 0180
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	3,580	179	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.05	1	2,170	108.5	
03	手摺撤去	1m当り	m	0.7	1	4,530	3,171	代価表 0095
	計						3,458.5	
	自転車置場境界ブ ロック とりこわし	100x200 集積・積込み共	m	1			230	代価表 0181
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	3,580	143.2	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.04	1	2,170	86.8	
	計						230	
	精算機器礎 とりこわし	800x700 集積・積込み共	か所	1			1,720	代価表 0182
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.3	1	3,580	1,074	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.3	1	2,170	651	
	計						1,725	

代価表

302

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	自転車置場1・6 とりこわし	5040x2000 集積・積込み共 土屋は再利用	か所	1			4,020	代価表 0183
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.7	1	3,580	2,506	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.7	1	2,170	1,519	
	計						4,025	
	自転車置場4・7 とりこわし	2790x2000 集積・積込み共 土屋は再利用	か所	1			2,300	代価表 0184
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.4	1	3,580	1,432	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.4	1	2,170	868	
	計						2,300	
	自転車置場2・3・5・ 8 とりこわし	12000x3460 集積・積込み共	か所	1			43,000	代価表 0185
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	1	1	32,100	32,100	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	1.9	1	3,580	6,802	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	1.9	1	2,170	4,123	
	計						43,025	

代価表

303

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	砂場 とりこわし	φ 6000 集積・積込み共	か所	1			29,900	代価表 0186
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	5.2	1	3,580	18,616	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	5.2	1	2,170	11,284	
	計						29,900	
	ベンチ とりこわし	1500x360x300 集積・積込み共	か所	1			570	代価表 0187
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.1	1	3,580	358	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.1	1	2,170	217	
	計						575	

代価表

304

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ハーゴラ とりこわし	4500x3000x2820 集積・積込み共	か所	1			10,800	代価表 0188
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.2	1	32,100	6,420	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.7	1	3,580	2,506	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.7	1	2,170	1,519	
04	内装材 積込み	機 械	m3	0.2	1	1,830	366	
	計						10,811	
	樹木撤去手間 密集木	H=1.0～1.5未満 -	m ²	1			6,320	代価表 0189
01	樹木撤去手間 中低木	H=1.0～1.5未満 -	本	3.33	1	1,900	6,327	
	計						6,327	
	樹木撤去手間 密集木	H=1.5～2.0未満 -	m ²	1			5,430	代価表 0190
01	樹木撤去手間 中低木	H=1.5～2.0未満 -	本	2.86	1	1,900	5,434	
	計						5,434	

代価表

305

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	樹木撤去手間 密集木	H=2.0～3.0未満 -	m ²	1			12,900	代価表 0191
01	樹木撤去手間 中低木	H=2.0～3.0未満 -	本	2.86	1	4,520	12,927.2	
	計						12,927.2	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 アスファルト類 DID区間有り 1.0km以下	m ³	1			1,330	代価表 0192
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 1.0km以下	m ³	1	1	1,330	1,330	
	計						1,330	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ類 DID区間有り 12.0km以下	m ³	1			1,670	代価表 0193
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 石ころボド類 DID区間有り 12.0km以下	m ³	1	1	1,670	1,670	
	計						1,670	
	とりこわし 発生材処分	アスファルト類	m ³	1			6,580	代価表 0194
01	とりこわし 発生材処分	アスファルト類	m ³	1	1	6,580	6,580	
	計						6,580	

代価表

306

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ類	m ³	1			5,100	代価表 0195
01	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ類	m ³	1	1	5,100	5,100	
	計						5,100	
	アスファルト舗装(A) 歩道	厚30+砕石100	m ²	1			3,160	代価表 0196
01	アスファルト舗装(A) 歩道 標準図3-3	500m ² 未満	m ²	1	1	3,160	3,160	
	計						3,160	
	歩道境界ﾌﾟﾛｯｸ(1) A型		m	1			12,300	代価表 0197
01	歩道境界ﾌﾟﾛｯｸ(1) 標準図3-12	A型	m	1	1	12,300	12,300	
	計						12,300	
	歩道境界ﾌﾟﾛｯｸ(1) C型		m	1			13,100	代価表 0198
01	歩道境界ﾌﾟﾛｯｸ(1) 標準図3-12	C型	m	1	1	13,100	13,100	
	計						13,100	

307

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単位価	備 考
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2)	R型	m	1			10,500		代価表 0199
01	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2)	R型	m	1	1	10,500	10,500		
	標準図3-13 計						10,500		
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2)	R型 R付き	m	1			10,500		代価表 0200
01	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2)	R型	m	1	1	10,500	10,500		
	標準図3-13 計						10,500		
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2)	Q型	m	1			7,310		代価表 0201
01	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (2)	Q型	m	1	1	7,310	7,310		
	標準図3-13 計						7,310		
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)	B型	m	1			4,360		代価表 0202
01	境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)	(B)	m	1	1	4,360	4,360		
	標準図3-10 計						4,360		

308

[illegible]

代価表

309

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	歩車道境界ブロック とりこわし	(1)C型 集積・積込み共	m	1			1,150	代価表 0206
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.2	1	3,580	716	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.2	1	2,170	434	
	計						1,150	
	歩車道境界ブロック とりこわし	(2)R型 集積・積込み共	m	1			570	代価表 0207
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.1	1	3,580	358	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.1	1	2,170	217	
	計						575	
	歩車道境界ブロック とりこわし	(2)Q型 集積・積込み共	m	1			340	代価表 0208
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.06	1	3,580	214.8	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.06	1	2,170	130.2	
	計						345	

代価表

310

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	境界ブロック とりこわし	(1)B型 集積・積込み共	m	1			340	代価表 0209
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.06	1	3,580	214.8	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.06	1	2,170	130.2	
	計						345	
	クサノキ (材工共)	H5.0 C0.5 W1.8 鳥居型三本支柱共	本	1			212,600	代価表 0210
01	クサノキ	H5.0 C0.5 W1.8	本	1	1	165,000	165,000	
02	植付け (高木) 標準図4-1	幹周 45～60cm未満 改良仕様A	本	1	1	38,900	38,900	
03	鳥居型三本支柱 標準図4-7		基	1	1	8,700	8,700	
	計						212,600	
	既製コンクリート会所 (蓋共)	A H=430	か所	1			9,970	代価表 0211
01	既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	A H=430	か所	1	1	9,970	9,970	
	計						9,970	

311

312[illegible]