

代価表

313

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	雨水会 所 とりこわし	既製コンクリート会 所(1)A型 集積・積込み共	か所	1			170	代価表 0218
01	無筋コンクリ ート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.03	1	3,580	107.4	
02	コンクリート 類 集積、積込み	機 械	m3	0.03	1	2,170	65.1	
	計						172.5	
	雨水会 所 とりこわし	既製コンクリート会 所(1)B型 集積・積込み共	か所	1			230	代価表 0219
01	無筋コンクリ ート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	3,580	143.2	
02	コンクリート 類 集積、積込み	機 械	m3	0.04	1	2,170	86.8	
	計						230	
	L字型側溝会 所 とりこわし	(1)B型 集積・積込み共	か所	1			230	代価表 0220
01	無筋コンクリ ート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	3,580	143.2	
02	コンクリート 類 集積、積込み	機 械	m3	0.04	1	2,170	86.8	
	計						230	

代価表

314

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	排水管 とりこわし	VPφ75 保護コンクリ ート共 集積・積込み共	m	1			580	代価表 0221
01	無筋コンクリ ート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.1	1	3,580	358	
02	コンクリート 類 集積、積込み	機 械	m3	0.1	1	2,170	217	
03	内装材 積込み	機 械	m3	0.006	1	1,830	10.98	
	計						585.98	
	排水管 とりこわし	VPφ100 保護コンクリ ート共 集積・積込み共	m	1			590	代価表 0222
01	無筋コンクリ ート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.1	1	3,580	358	
02	コンクリート 類 集積、積込み	機 械	m3	0.1	1	2,170	217	
03	内装材 積込み	機 械	m3	0.01	1	1,830	18.3	
	計						593.3	
	L型側溝会 所 (CON蓋共)400*500 標準図2-1	400x500xH500	か所	1			42,300	代価表 0223
01	L型側溝会 所 (CON蓋共)400*500 標準図2-1	H=500	か所	1	1	42,300	42,300	
	計						42,300	

代価表

315

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	L型側溝会所 (CON蓋共)400*500 標準図2-1	400x500xH800	か所	1			53,200	代価表 0224
01	L型側溝会所 (CON蓋共)400*500 標準図2-1	H=800	か所	1	1	53,200	53,200	
	計						53,200	
	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3 3.7kg	式	1			▲130	代価表 0225
01	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	t	3.7	0.001	▲37,500	▲138.75	
	計						▲138.75	
	既製コンクリート会所 (蓋共)	D H=690	か所	1			35,700	代価表 0226
01	既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-12	D H=690	か所	1	1	35,700	35,700	
	計						35,700	
	既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-12	E H=790	か所	1			39,300	代価表 0227
01	既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-12	E H=790	か所	1	1	39,300	39,300	
	計						39,300	

代価表

316

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	L型側溝会所 (CON蓋共)	400x500xH1100	か所	1			63,700	代価表 0228
01	L型側溝会所 (CON蓋共)400*500 標準図2-1	H=900	か所	2	1	56,800	113,600	
02	L型側溝会所 (CON蓋共)400*500 標準図2-1	H=700	か所	▲1	1	49,900	▲49,900	
	計						63,700	
	VU管敷設 (矢板無し)	径150	m	1			5,830	代価表 0229
01	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径150	m	1	1	5,830	5,830	
	計						5,830	
	雨水会所 とりこわし	既製コンクリート会所(1)C型 集積・積込み共	か所	1			230	代価表 0230
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	3,580	143.2	
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.04	1	2,170	86.8	
	計						230	

代価表

319

[illegible]

代価表

320

[illegible]

代価表

321

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	仮囲 フェンスバリアード (A)	H1800 マッシュシート張り スネークランブ 共 足元H型鋼H=200×200共 3ヶ月程度	m	1			2,940	代価表 0242
01	ガードフェンス	W=1800 H=1800 月額損料	か所	0.56	3	700	1,176	
02	ガードフェンス	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	か所	0.56	1	1,370	767.2	
03	H型鋼	H=200×200 賃貸料金 3ヶ月程度	t	0.0499	90	85	381.73	
04	H型鋼	H=200×200 整備費 3ヶ月程度	t	0.0499	1	3,500	174.65	
05	丸パイプ	φ48.6 基本料	m	1	1	9	9	代価表 0243
06	丸パイプ	φ48.6 1日賃貸料金	m	1	90	0.3	27	代価表 0244
07	スネークランブ	22.5φ 供用1日賃料 L=10.0m	本	0.1	90	39	351	代価表 0245
08	スネークランブ	22.5φ 基本料 L=10.0m	本	0.1	1	600	60	代価表 0246
	計						2,946.58	
	丸パイプ	φ48.6 基本料	m	1			9	代価表 0243
01	丸パイプ	φ48.6 基本料	m	1	1	9	9	
	計						9	

代価表

322

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	丸パイプ	φ48.6 1日賃貸料金	m	1			0.3	代価表 0244
01	丸パイプ	φ48.6 1日賃貸料金	m	1	1	0.3	0.3	
	計						0.3	
	スネークランブ	22.5φ 供用1日賃料 L=10.0m	本	1			39	代価表 0245
01	スネークランブ	22.5φ 供用1日賃料 L=10.0m	本	1	1	39	39	
	計						39	
	スネークランブ	22.5φ 基本料 L=10.0m	本	1			600	代価表 0246
01	スネークランブ	22.5φ 基本料 L=10.0m	本	1	1	600	600	
	計						600	

代価表

323

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	仮囲 フェンスバ'リケート' (B)	H1800 スネークラング 共 基礎ﾌﾞﾛｯｸ共 3ヶ月程度	m	1			5,270	代価表 0247
01	仮囲(7) フェンスバ'リケート' 標準 図参-6	(B) 定額損料	か所	0.556	1	6,480	3,602.88	
02	仮囲(7) フェンスバ'リケート' 標準 図参-6	(B) 月額損料	か所	0.556	3	640	1,067.52	
03	ｶｰﾄﾞﾌｪﾝｽ 基礎ﾌﾞﾛｯｸ	基本料	か所	0.556	1	20	11.12	代価表 0248
04	ｶｰﾄﾞﾌｪﾝｽ 基礎ﾌﾞﾛｯｸ	賃貸料金 月額賃料	か所	0.556	90	3	150.12	代価表 0249
05	丸ﾊﾞｲﾌﾞ	φ48.6 基本料	m	1	1	9	9	代価表 0243
06	丸ﾊﾞｲﾌﾞ	φ48.6 1日賃貸料金	m	1	90	0.3	27	代価表 0244
07	ｽﾈｰｸﾗﾝﾌﾟ	22.5φ 供用1日賃料 L=10.0m	本	0.1	90	39	351	代価表 0245
08	ｽﾈｰｸﾗﾝﾌﾟ	22.5φ 基本料 L=10.0m	本	0.1	1	600	60	代価表 0246
	計						5,278.64	
	ｶｰﾄﾞﾌｪﾝｽ 基礎ﾌﾞﾛｯｸ	基本料	か所	1			20	代価表 0248
01	ｶｰﾄﾞﾌｪﾝｽ 基礎ﾌﾞﾛｯｸ	基本料	か所	1	1	20	20	
	計						20	

代価表

324

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ｶｰﾄﾞﾌｪﾝｽ 基礎ﾌﾞﾛｯｸ	賃貸料金 月額賃料	か所	1			3	代価表 0249
01	ｶｰﾄﾞﾌｪﾝｽ 基礎ﾌﾞﾛｯｸ	賃貸料金 月額賃料	か所	1	1	3	3	
	計						3	
	仮囲 フェンスバ'リケート' (B)	3600×5400×H1800 スネークラング 共 基礎ﾌﾞﾛｯｸ共 1週間程度10回設置 13ヶ月程度	か所	1			100,600	代価表 0250
01	仮囲(7) フェンスバ'リケート' 標準 図参-6	(B) 定額損料	か所	1	1	6,480	6,480	
02	仮囲(7) フェンスバ'リケート' 標準 図参-6	(B) 月額損料	か所	1	13	640	8,320	
03	仮囲(7) フェンスバ'リケート' 標準 図参-6	(B) 場内移設	か所	10	1	5,510	55,100	
04	ｶｰﾄﾞﾌｪﾝｽ 基礎ﾌﾞﾛｯｸ	基本料	か所	1	1	20	20	代価表 0248
05	ｶｰﾄﾞﾌｪﾝｽ 基礎ﾌﾞﾛｯｸ	賃貸料金 月額賃料	か所	1	13	3	39	代価表 0249
06	丸ﾊﾞｲﾌﾞ	φ48.6 基本料	m	18	1	9	162	代価表 0243
07	丸ﾊﾞｲﾌﾞ	φ48.6 1日賃貸料金	m	18	390	0.3	2,106	代価表 0244
08	ｽﾈｰｸﾗﾝﾌﾟ	22.5φ 供用1日賃料 L=10.0m	本	1.8	390	39	27,378	代価表 0245
09	ｽﾈｰｸﾗﾝﾌﾟ	22.5φ 基本料 L=10.0m	本	1.8	1	600	1,080	代価表 0246
	計						100,685	

代価表

325

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	中対集	備 考
	養生敷鉄板	厚22 12ヶ月程度	m ²	1			13,900		代価表 0251
01	養生敷鉄板	設置撤去手間	m ²	1	1	1,340	1,340		
02	養生敷鉄板	厚22 月額損料	m ²	12	1	1,050	12,600		
	計						13,940		
	養生シート	厚0.15 12ヶ月程度	m ²	1			1,170		代価表 0252
01	養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	360	1	360		
02	養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	50	50		
03	養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い、手間 -	m ²	1	1	760	760		
04	仮設材運搬 (シート・ネット類)	-	m ²	1	1	7	7		
	計						1,177		

代価表

326

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	中対集	備 考
	仮設ゴミ置場	2500×7000×H1870 設置・撤去・積み込み共	か所	1			771,800		代価表 0253
01	根切り	小規模土工	m ³	5.9	1	1,060	6,254		
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m ³	1.9	1	2,000	3,800		
03	砂利地業	再生クラッシュラン	m ³	0.05	1	6,660	333		
04	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.01	1	24,500	245		
05	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m ³	0.01	1	7,840	78.4		
06	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	1.6	1	4,730	7,568		
07	コンクリート舗装(A) 歩道用	厚100+砕石100	m ²	16.3	1	4,980	81,174		代価表 0107
08	U型側溝会所 (150用) 標準図2-3		か所	1	1	33,400	33,400		代価表 0254
09	U字型側溝(トラフ) 標準図1-9	(A) 幅150 グレーチング 蓋共	m	4.4	1	16,700	73,480		代価表 0255
10	補強コンクリートブロック 塀壁	厚さ100mm 両面化粧	m ²	5.6	1	11,600	64,960		代価表 0256
11	笠木モルタル塗り	W100	m	9.3	1	3,910	36,363		代価表 0137
12	ゴミステーション	2000x2000xH1870 片引戸W1000 側面・天端:スチールメッシュ120x50 側面2面:ポリカーボネート板H690共	か所	1	1	364,700	364,700		代価表 0139
13	コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積み込み共	m ³	1.8	1	9,730	17,514		
14	雨水会所 とりこわし	300×300×600 集積・積み込み共	か所	1	1	1,090	1,090		代価表 0257

代価表

329

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	単管組み	単管1本足場に準ずる 3ヶ月程度	m ²	1			1,490	代価表 0259
01	単管一本足場	掛払い手間 10m未満 -	m ²	1	1	1,320	1,320	
02	単管一本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 -	m ²	1	90	0.88	79.2	
03	単管一本足場	基本料 修理費含む 10m未満 -	m ²	1	1	30	30	
04	仮設材運搬 (単管一本足場)		m ²	1	1	69	69	
	計						1,498.2	
	屋根 波板鉄板	小波 t0.9	m ²	1			5,180	代価表 0260
01	屋根 波板鉄板	小波 t0.9	m ²	1	1	5,180	5,180	
	計						5,180	

代価表

330

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	仮囲 フェンスハ゜リケート (A)	H1800 スネークラング 共 単管に取付け 3ヶ月程度	m	1			2,390	代価表 0261
01	ガードフェンス	W=1800 H=1800 月額損料	か所	0.56	3	700	1,176	
02	ガードフェンス	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	か所	0.56	1	1,370	767.2	
03	丸ハ゜イブ	φ48.6 基本料	m	1	1	9	9	代価表 0243
04	丸ハ゜イブ	φ48.6 1日賃貸料金	m	1	90	0.3	27	代価表 0244
05	スネークラング	22.5φ 供用1日賃料 L=10.0m	本	0.1	90	39	351	代価表 0245
06	スネークラング	22.5φ 基本料 L=10.0m	本	0.1	1	600	60	代価表 0246
	計						2,390.2	
	A型ハ゜リケート	3ヶ月程度	m	1			900	代価表 0262
01	A型ハ゜リケート	H=800 月額損料	m	1	3	74	222	
02	A型ハ゜リケート	H=800 設置及び撤去手間	m	1	1	680	680	
	計						902	

代価表

331

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	仮設通路単管手摺	W1900×H550 3ヶ月程度	か所	1			2,980	代価表 0263
01	丸パイプ	φ48.6 基本料	m	5	1	9	45	代価表 0243
02	丸パイプ	φ48.6 1日賃貸料金	m	5	90	0.3	135	代価表 0244
03	直交クランプ	φ48.6 基本料	か所	2	1	13	26	代価表 0264
04	直交クランプ	φ48.6 1日賃貸料金	か所	2	90	0.4	72	代価表 0265
05	丸パイプ用キャップ	φ48.6用	か所	4	1	280	1,120	代価表 0266
06	単管設置撤去手間		m ²	1.2	1	1,320	1,584	代価表 0267
	計						2,982	
	直交クランプ	φ48.6 基本料	か所	1			13	代価表 0264
01	直交クランプ	φ48.6 基本料	か所	1	1	13	13	
	計						13	

代価表

332

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	直交クランプ	φ48.6 1日賃貸料金	か所	1			0.4	代価表 0265
01	直交クランプ	φ48.6 1日賃貸料金	か所	1	1	0.4	0.4	
	計						0.4	
	丸パイプ用キャップ	φ48.6用	か所	1			280	代価表 0266
01	丸パイプ用キャップ	φ48.6用	か所	1	1	283	283	
	計						283	
	単管設置撤去手間		m ²	1			1,320	代価表 0267
01	とび工		人	0.038	1	27,800	1,056.4	○
	その他		式	1	0.25	1,056.4	264.1	
	計						1,320.5	

333

334[illegible]

[illegible]

335

[illegible]

336

[illegible]

--	--

[illegible]

--	--

代価表

339

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	レンガ 壁撤去復旧	W1875×H400	か所	1			42,800	代価表 0274
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.11	1	24,500	2,695	
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m3	0.11	1	7,850	863.5	
03	型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部	m ²	1.6	1	4,280	6,848	
04	異形鉄筋 (SD295)	D10	kg	6	1	100	600	代価表 0069
05	異形鉄筋 (SD295)	D13	kg	7.8	1	100	780	代価表 0074
06	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	13.2	1	100	1,320	代価表 0070
07	普通レンガ	1枚積	m ²	0.4	1	29,800	11,920	代価表 0157
08	普通レンガ	胴面積	m ²	0.6	1	20,100	12,060	代価表 0104
09	壁モルタル塗り	金ごて 厚10	m ²	0.6	1	1,110	666	代価表 0275
10	レンガ 塀 とりこわし	詳-506(A)型 W210xH400 集積・積込み共	m	1.9	1	550	1,045	代価表 0120
11	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	2.2	1	1,830	4,026	
12	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	t	0.42	0.001	▲38,500	▲16.17	
	計						42,807.33	

代価表

340

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	壁モルタル塗り	金ごて 厚10	m ²	1			1,110	代価表 0275
01	壁モルタル塗り	金ごて 厚25 外壁	m ²	1	1	4,830	4,830	
02	壁モルタル塗り	木ごて 厚15 内壁ユニットタイル下地	m ²	▲1	1	3,720	▲3,720	
	計						1,110	
	自転車用仮設スロープ 設置撤去	W4020×D1800 CB積共	か所	1			74,400	代価表 0276
01	砂利地業	再生クラッシュ	m3	2	1	6,660	13,320	
02	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	2	1	2,750	5,500	
03	補強コンクリートブロック 塀壁	空洞ブロックC(16) 厚さ150mm 外 壁	m ²	3.2	1	12,200	39,040	
04	アスファルト舗装(A) 車道	表層のみ 厚30 既存路盤使用	m ²	6	1	2,320	13,920	代価表 0277
05	れんが、CB積み とりこわし	圧砕機	m3	0.5	1	2,980	1,490	
06	アスファルト 舗装とりこわし	厚30 集積・積込み共	m ²	6	1	200	1,200	代価表 0204
	計						74,470	

代価表

341

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	アスファルト舗装 (A) 車道	表層のみ 厚30 既存路盤使用	m ²	1			2,320	代価表 0277
01	路床整正	500m ² 未満	m ²	1	1	170	170	
02	プライムコート	材料費のみ	m ²	1	1	190	190	
03	プライムコート散布	手間のみ	m ²	1	1	33	33	
04	再生密粒度アスコン	厚 30 歩道 材料費のみ	m ²	1	1	800	800	
05	アスファルト混合物 敷きならし	厚さ 3cm 特に狭い場所 人力	m ²	1	1	840	840	
06	アスファルト混合物 締固め	500m ² 未満	m ²	1	1	290	290	
	計						2,323	

代価表

342

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	自転車置場通路 アスファルト舗装 設置撤去	既存路盤使用	m ²	1			2,500	代価表 0278
01	路盤材締固め	厚さ 10cm 500m ² 未満	m ²	1	1	320	320	
02	プライムコート	材料費のみ	m ²	1	1	190	190	
03	プライムコート散布	手間のみ	m ²	1	1	33	33	
04	再生密粒度アスコン	厚 30 歩道 材料費のみ	m ²	1	1	800	800	
05	アスファルト混合物 敷きならし	厚さ 3cm 500m ² 未満	m ²	1	1	670	670	
06	アスファルト混合物 締固め	500m ² 未満	m ²	1	1	290	290	
07	アスファルト 舗装とりこわし	厚30 集積・積込み共	m ²	1	1	200	200	代価表 0204
	計						2,503	
	仮設自転車置場 アスファルト舗装 設置撤去	33600×2000 既存路盤使用	か所	1			168,000	代価表 0279
01	自転車置場通路 アスファルト舗装 設置撤去	既存路盤使用	m ²	67.2	1	2,500	168,000	代価表 0278
	計						168,000	

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	切株撤去	φ400程度	本	1			14,100	代価表 0280
01	抜根	幹周40～60cm未満 機械併用	本	1	1	14,100	14,100	
	計						14,100	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホφ0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1			2,080	代価表 0281
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホφ0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1	1	2,080	2,080	
	計						2,080	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホφ0.28m3 砕石類 DID区間有り 12.0km以下	m3	1			4,820	代価表 0282
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホφ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 12.0km以下	m3	1	1	4,820	4,820	
	計						4,820	
	とりこわし 発生材処分	木材類	m3	1			550	代価表 0283
01	とりこわし 発生材処分	木材類	m3	1	1	550	550	
	計						550	

[illegible]

Page 10

[illegible]

--	--

[illegible]

--	--

(A込)大阪府営庄内北住宅エレベーター棟増築工事(電気設備)

電気

住宅主たる工事に含む1ヶ所

名 称	数 量		金額(円)	計 (円)	備考
直接工事費					
	一式		18,107,520		
小計				18,107,520	
共通仮設費					
	一式		1,737,230		
小計				1,737,230	
現場管理費					
	一式		6,065,155		
小計				6,065,155	
一般管理費を除いた計				25,909,905	

内訳

名 称	摘 要	数 量				
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	18,102,990		
	処分費等	一式	(F入力値)	4,530		
小計			(F+H) (A入力値)	18,107,520		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	1,095,230		
共通仮設費 積み上げ分		一式	(G入力値)	642,000		
小計				1,737,230		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	6,065,155		
小計				6,065,155		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	25,909,905		
			(K-E-J5)			(K)

共通費計算書

No. 3 大 阪 府 (共通費:令和3年12月改訂)

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
電気設備工事		1		式		18,107,520		
	計					18,107,520		

電気設備工事					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
1号棟		1	式	5, 121, 270	
2号棟		1	式	3, 518, 830	
3号棟		1	式	4, 943, 510	
4号棟		1	式	3, 399, 070	
屋外灯設備		1	式	724, 000	
駐輪場照明設備		1	式	336, 040	
墜落制止用器具		1	式	64, 800	
計				18, 107, 520	

電気設備工事 中科目別内訳

3

電気設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
1号棟	引込幹線設備	1	式	2,566,760	
1号棟	電灯設備	1	式	2,280,250	
1号棟	電話設備	1	式	274,260	
計				5,121,270	
2号棟	引込幹線設備	1	式	1,792,390	
2号棟	電灯設備	1	式	1,544,700	
2号棟	電話設備	1	式	181,740	
計				3,518,830	
3号棟	引込幹線設備	1	式	2,566,760	
3号棟	電灯設備	1	式	2,102,490	
3号棟	電話設備	1	式	274,260	
計				4,943,510	
4号棟	引込幹線設備	1	式	1,792,390	
4号棟	電灯設備	1	式	1,424,940	
4号棟	電話設備	1	式	181,740	

電気設備工事 中科目別内訳

電気設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				3,399,070	
屋外灯設備	公衆街路灯	1	式	724,000	
計				724,000	
駐輪場照明設備	電灯設備	1	式	336,040	
計				336,040	
墜落制止用器具		1	式	64,800	
計				64,800	

電気設備工事 細目別内訳

4

電気設備工事		1号棟		引込幹線設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5. 5mm2		92	m	490	45, 080	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (P管内)	5. 5mm2		4	m	390	1, 560	
EM-CEケーブル	3. 5mm2- 3C ビット・天井		45	m	920	41, 400	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C 管内		67	m	1, 260	84, 420	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C ラック		110	m	1, 420	156, 200	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内		67	m	1, 630	109, 210	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック		110	m	1, 840	202, 400	
EM-CEケーブル	14mm2- 2C 管内		5	m	1, 690	8, 450	
EM-CETケーブル	14mm2 管内		5	m	2, 280	11, 400	
ケーブルラックZ35形	300A 1段目		48	m	9, 860	473, 280	
ケーブルラックZ35形	200A 1段目		6	m	7, 740	46, 440	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 31mm		52	m	2, 750	143, 000	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 39mm		4	m	3, 270	13, 080	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 51mm		36	m	4, 210	151, 560	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等		16	m	2, 940	47, 040	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		1号棟		引込幹線設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(38) エキスパンション用等	1		m	3,550	3,550	
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(50) エキスパンション用等	4		m	5,090	20,360	
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2		m	950	1,900	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	1		m	970	970	
銅板製 ブロッक्स(露出形) 塗装共	300× 300× 150	3		個	15,400	46,200	
ステンレス製 ブロッक्स WP形	300× 300× 150	3		個	31,600	94,800	
露出スイッチボックス	19(E19, 16) 1個用1方出	3		個	4,120	12,360	
防水コンセント	2EWPET	3		個	3,280	9,840	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1		か所	9,660	9,660	
接地極埋設標	金属製	1		枚	8,430	8,430	
引込開閉器盤	EV3基(電灯引込1φ2W) -	1		面	722,000	722,000	
製作金物		1		式		4,940	別紙 00-0001
配管用支持ブロック	H100 L400	6		個	2,580	15,480	
配管用支持ブロック	H100 L600	25		個	3,270	81,750	
計						2,566,760	

(A込) 大阪府営庄内北住宅エレベーター棟増築工事(電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

7

電気設備工事		2号棟		引込幹線設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(38) エキスパンション用等	1		m	3,550	3,550	
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(50) エキスパンション用等	2		m	5,090	10,180	
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2		m	950	1,900	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	1		m	970	970	
銅板製 ブロードボックス(露出形) 塗装共	300× 300× 150	2		個	15,400	30,800	
ステンレス製 ブロードボックス WP形	300× 300× 150 -	2		個	31,600	63,200	
露出スイッチボックス	19(E19,16) 1個用1方出	2		個	4,120	8,240	
防水コンセント	2EWPET	2		個	3,280	6,560	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1		か所	9,660	9,660	
接地極埋設標	金属製	1		枚	8,430	8,430	
引込開閉器盤	EV2基(電灯引込1φ2W) -	1		面	609,000	609,000	
製作金物		1		式		4,940	別紙 00-0002
配管用支持ブロック	H100 L400	4		個	2,580	10,320	
配管用支持ブロック	H100 L500	14		個	2,920	40,880	
計						1,792,390	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		2号棟		電灯設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	60		m	320	19,200	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	298		m	360	107,280	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ラック	55		m	1,220	67,100	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	33		m	1,070	35,310	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 19mm	86		m	1,740	149,640	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 25mm	36		m	2,270	81,720	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 31mm	5		m	2,750	13,750	
金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆無)	(24) エキスパンション用等	6		m	1,980	11,880	
金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆無)	(30) エキスパンション用等	3		m	2,520	7,560	
ステンレス製ボックス WP形	200× 200× 100	12		個	16,100	193,200	
丸形露出ボックス(塗装共)	19(E19, 16) 1方出	4		個	4,060	16,240	
丸形露出ボックス(塗装共)	19(E19, 16) 2方出	14		個	4,110	57,540	
丸形露出ボックス(塗装共)	19(E19, 16) 3方出	2		個	4,130	8,260	
金属製露出丸形ボックス(塗装共)	25(22) 2方出	2		個	2,630	5,260	
金属製露出丸形ボックス(塗装共)	25(22) 3方出	2		個	2,680	5,360	

(A込) 大阪府営庄内北住宅エレベーター棟増築工事(電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

9

電気設備工事		3号棟		引込幹線設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	92		m	490	45,080	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (F+管内)	5.5mm2	4		m	390	1,560	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	45		m	920	41,400	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C 管内	67		m	1,260	84,420	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C ラック	110		m	1,420	156,200	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	67		m	1,630	109,210	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	110		m	1,840	202,400	
EM-CEケーブル	14mm2- 2C 管内	5		m	1,690	8,450	
EM-CETケーブル	14mm2 管内	5		m	2,280	11,400	
ケーブルラックZ35形	300A 1段目	48		m	9,860	473,280	
ケーブルラックZ35形	200A 1段目	6		m	7,740	46,440	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 31mm	52		m	2,750	143,000	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 39mm	4		m	3,270	13,080	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 51mm	36		m	4,210	151,560	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	16		m	2,940	47,040	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		3号棟		引込幹線設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(38) エキスパンション用等	1		m	3,550	3,550	
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(50) エキスパンション用等	4		m	5,090	20,360	
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2		m	950	1,900	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	1		m	970	970	
銅板製 ブロッक्स(露出形) 塗装共	300× 300× 150	3		個	15,400	46,200	
ステンレス製 ブロックス WP形	300× 300× 150 -	3		個	31,600	94,800	
露出スイッチボックス	19 (E19, 16) 1個用1方出	3		個	4,120	12,360	
防水コンセント	2EWPET	3		個	3,280	9,840	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14 φ × 1.5m～2連	1		か所	9,660	9,660	
接地極埋設標	金属製	1		枚	8,430	8,430	
引込開閉器盤	EV3基 (電灯引込1φ 2W) -	1		面	722,000	722,000	
製作金物		1		式		4,940	別紙 00-0003
配管用支持ブロック	H100 L400	6		個	2,580	15,480	
配管用支持ブロック	H100 L600	25		個	3,270	81,750	
計						2,566,760	

(A込) 大阪府営庄内北住宅エレベーター棟増築工事(電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

(A込)大阪府営庄内北住宅エレベーター棟増築工事(電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

12

電気設備工事		4号棟		引込幹線設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(38) エキスパンション用等	1		m	3,550	3,550	
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(50) エキスパンション用等	2		m	5,090	10,180	
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2		m	950	1,900	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	1		m	970	970	
銅板製 プルボックス(露出形) 塗装共	300× 300× 150	2		個	15,400	30,800	
ステンレス製 プルボックス WP形	300× 300× 150 -	2		個	31,600	63,200	
露出スイッチボックス	19(E19,16) 1個用1方出	2		個	4,120	8,240	
防水コンセント	2EWPET	2		個	3,280	6,560	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1		か所	9,660	9,660	
接地極埋設標	金属製	1		枚	8,430	8,430	
引込開閉器盤	EV2基(電灯引込1φ2W) -	1		面	609,000	609,000	
製作金物		1		式		4,940	別紙 00-0004
配管用支持ブロック	H100 L400	4		個	2,580	10,320	
配管用支持ブロック	H100 L500	14		個	2,920	40,880	
計						1,792,390	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		4号棟		電灯設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	1. 6mm		56	m	320	17,920	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2. 0mm		291	m	360	104,760	
EM-CEケーブル	3. 5mm2- 3C ラック		55	m	1,220	67,100	
EM-CEケーブル	3. 5mm2- 3C 管内		33	m	1,070	35,310	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 19mm		82	m	1,740	142,680	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 25mm		36	m	2,270	81,720	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 31mm		5	m	2,750	13,750	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆無)	(24) エキスパンション用等		6	m	1,980	11,880	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆無)	(30) エキスパンション用等		3	m	2,520	7,560	
ステンレス製プルボックス WP形	200× 200× 100		12	個	16,100	193,200	
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 1方出		4	個	4,060	16,240	
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 2方出		14	個	4,110	57,540	
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 3方出		2	個	4,130	8,260	
金属製露出丸形ボックス (塗装共)	25 (22) 2方出		2	個	2,630	5,260	
金属製露出丸形ボックス (塗装共)	25 (22) 3方出		2	個	2,680	5,360	

(A込) 大阪府営庄内北住宅エレベーター棟増築工事(電気設備)

14

電気設備工事 細目別内訳

(A込)大阪府営庄内北住宅エレベーター棟増築工事(電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

(A込)大阪府営庄内北住宅エレベーター棟増築工事(電気設備)

17

電氣設備工事 別紙明細

(A込)大阪府営庄内北住宅エレベーター棟増築工事(電気設備)

電気設備工事 別紙明細

18

電気設備工事		屋外灯設備		公衆街路灯		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		2,610	別紙 00-0005
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	0.69	m3	3,790	2,615.1	
計					2,615.1	
残土処分費		1	式		2,040	別紙 00-0006
残土処分費		0.69	m3	2,970	2,049.3	
計					2,049.3	
撤去工事	再使用する	1	式		1,190	別紙 00-0007
外壁引留金具 取外し	再使用する	1	個	1,190	1,190	
計					1,190	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		屋外灯設備		公衆街路灯		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		82,900	別紙 00-0008
600V 〆ポリエチレンケーブル撤去	3.5mm2-2C 管 内 再使用しない	31	m	100	3,100	
600V 〆ポリエチレンケーブル撤去	3.5mm2-2C ビット・天井 再使用しない	1	m	80	80	
引込用電線撤去 (1径間)	DV-2F 2.0mm 再使用しない	10	径間	1,110	11,100	
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	25	m	410	10,250	
自動点滅器 撤去	(再使用無し)	1	個	1,450	1,450	
引留金具撤去	(再使用無し)	5	個	1,280	6,400	代価表 0001
屋外灯 撤去	再使用しない	3	個	2,710	8,130	
鋼管柱撤去	機械 6m以下 - 再使用なし	3	本	4,880	14,640	
外灯基礎撤去 (コンクリート処理処分 除く)	ボート高 3.5m~4m -	3	基	7,280	21,840	
コンクリート類 集積・積み込み	機 械	0.59	m3	2,170	1,280.3	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 17.0km以下	0.59	m3	5,890	3,475.1	
ブルドーザー撤去	150×150×100 再使用しない	1	個	1,190	1,190	
計					82,935.4	

(A込) 大阪府営庄内北住宅エレベーター棟増築工事(電気設備)

電気設備工事 別紙明細

19

電気設備工事		屋外灯設備		公衆街路灯		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類処分費		1	式		2,490	別紙 00-0009
コンクリート処分費	無筋	0.59	m ³	4,230	2,495.7	
計					2,495.7	
有価材		1	式		▲11,100	別紙 00-0010
1号銅線屑		7.37	kg	▲1,130	▲8,328.1	
2号銅線屑		3.04	kg	▲1,070	▲3,252.8	
サゲット処理		16.3	kg	35	570.5	
計					▲11,010.4	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		駐輪場照明設備		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
製作金物		1	式		21,400	別紙 00-0011
銅製 製作金物	溶融亜鉛めっき 4×50×50 (等辺山形鋼)	4	m	5,350	21,400	
計					21,400	

その他							
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	引留金具撤去	(再使用無し)	個	1	1,280	1,284.55	有り 代価表 0001
	外壁引留金具 再取付	再取付労務	個	1	3,570	3,575.25	有り 代価表 0002

代価表

23

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象
	引留金具撤去	(再使用無し)	個	1			1,280	
								代価表 0001
01	配管工		人	0.1365	0.3	25,095	1,027.64	○
	その他		式	1	0.25	1,027.64	256.91	
	計						1,284.55	
	外壁引留金具再取付	再取付労務	個	1			3,570	
								代価表 0002
01	電工		人	0.1	1	28,602	2,860.2	○
	その他		式	1	0.25	2,860.2	715.05	
	計						3,575.25	

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
衛生設備工事	1	式	1,402,440	
ガス設備工事	1	式	3,100,000	
計			4,502,440	

2

衛生設備工事 科目別内訳

大阪府営庄内北住宅エレベーター棟増築工事（衛生設備）

衛生設備工事 細目別内訳

5

衛生設備工事		2号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 20A	17	m	1,610	27,370	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温無	2	か所	4,070	8,140	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温無	2	か所	3,130	6,260	
地中埋設標	鉄 製	2	個	1,030	2,060	
地中埋設標	プラスチック製	2	個	4,150	8,300	
水質試験費		1	式		4,450	別紙 00-0010
申請費		1	式		11,400	別紙 00-0011
土工事		1	式		62,400	別紙 00-0012
残土処分費		1	式		4,360	別紙 00-0013
アスファルト舗装費		1	式		34,000	別紙 00-0014
コンクリート類解体工事		1	式		28,700	別紙 00-0015
コンクリート類処分費		1	式		41,000	別紙 00-0016
撤去工事	(再使用しない)	1	式		6,940	別紙 00-0017
廃棄物処分費		1	式		160	別紙 00-0018
計					245,540	

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		3号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 20A	7	m	1,610	11,270	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温無	2	か所	4,070	8,140	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温無	1	か所	3,130	3,130	
散水栓 (ボックス共)	T28KUNH13	1	個	28,400	28,400	
地中埋設標	プラスチック製	2	個	4,150	8,300	
水質試験費		1	式		4,450	別紙 00-0019
申請費		1	式		11,400	別紙 00-0020
土工事		1	式		61,400	別紙 00-0021
残土処分費		1	式		1,900	別紙 00-0022
撤去工事	(再使用しない)	1	式		26,400	別紙 00-0023
廃棄物処分費		1	式		680	別紙 00-0024
有価材		1	式		▲350	別紙 00-0025
計					165,120	

7

大阪府営庄内北住宅エレベーター棟増築工事（衛生設備）

衛生設備工事 別紙明細

8

衛生設備工事		1号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水質試験費		1	式		8,900	別紙 00-0001
水質試験費	簡易6項目	2	か所	4,450	8,900	
計					8,900	
申請費		1	式		22,800	別紙 00-0002
設計審査手数料	20mm	2	か所	3,810	7,620	
工事検査手数料	20mm	2	か所	7,630	15,260	
計					22,880	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		1号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		156,000	別紙 00-0003
試掘	深 300	2	か所	5,680	11,360	
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	21.63	m3	2,090	45,206.7	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	19.97	m3	3,980	79,480.6	
土工事	山砂の類 -	1.66	m3	8,480	14,076.8	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	1.66	m3	3,790	6,291.4	
計					156,415.5	
残土処分費		1	式		4,930	別紙 00-0004
残土処分費		1.66	m3	2,970	4,930.2	
計					4,930.2	
アスファルト舗装費		1	式		17,000	別紙 00-0005
アスファルト舗装※	機械舗装 D(車道)	2.89	m ²	5,890	17,022.1	
計					17,022.1	

衛生設備工事 別紙明細

9

衛生設備工事		1号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類解体工事		1	式		14,600	別紙 00-0006
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m)	12.6		480	6,048	
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3)	0.15		6,880	1,032	
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3)	1.01		2,480	2,504.8	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 1.0km以下	0.15	m3	1,330	199.5	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 12.0km以下	1.01	m3	4,820	4,868.2	
計					14,652.5	
コンクリート類処分費		1	式		20,500	別紙 00-0007
コンクリート類処分費	アスファルト投棄料	0.15	m3	6,580	987	
コンクリート類処分費	路盤材投棄料	1.01	m3	19,400	19,594	
計					20,581	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		1号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		62,300	別紙 00-0008
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 65A	9.9	m	1,070	10,593	
再使用しない ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 50A	8.9	m	840	7,476	
再使用しない ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 40A	42.8	m	660	28,248	
再使用しない ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 20A	14.8	m	400	5,920	
水栓柱撤去	再使用しない	4	個	1,880	7,520	
衛生器具類撤去 再使用しない	水栓類 13	4	組	650	2,600	
計					62,357	
廃棄物処分費		1	式		1,730	別紙 00-0009
ビニル管類処分費	65A	9.9	m	50	495	
ビニル管類処分費	50A	8.9	m	30	267	
ビニル管類処分費	40A	42.8	m	20	856	
ビニル管類処分費	20A	14.8	m	8	118.4	
計					1,736.4	

衛生設備工事 別紙明細

10

衛生設備工事		2号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水質試験費		1	式		4,450	別紙 00-0010
水質試験費	簡易6項目	1	か所	4,450	4,450	
計					4,450	
申請費		1	式		11,400	別紙 00-0011
設計審査手数料	20mm	1	か所	3,810	3,810	
工事検査手数料	20mm	1	か所	7,630	7,630	
計					11,440	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		2号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		62,400	別紙 00-0012
試掘	深 300	1	か所	5,680	5,680	
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	7.35	m3	2,090	15,361.5	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	5.88	m3	3,980	23,402.4	
土工事	山砂の類 -	1.47	m3	8,480	12,465.6	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	1.47	m3	3,790	5,571.3	
計					62,480.8	
残土処分費		1	式		4,360	別紙 00-0013
残土処分費		1.47	m3	2,970	4,365.9	
計					4,365.9	
アスファルト舗装費		1	式		34,000	別紙 00-0014
アスファルト舗装※	機械舗装 D(車道)	5.78	m ²	5,890	34,044.2	
計					34,044.2	

衛生設備工事 別紙明細

11

衛生設備工事		2号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類解体工事		1	式		28,700	別紙 00-0015
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m)	24.2		480	11,616	
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3)	0.29		6,880	1,995.2	
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3)	2.02		2,480	5,009.6	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 1.0km以下	0.29	m3	1,330	385.7	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 12.0km以下	2.02	m3	4,820	9,736.4	
計					28,742.9	
コンクリート類処分費		1	式		41,000	別紙 00-0016
コンクリート類処分費	アスファルト投棄料	0.29	m3	6,580	1,908.2	
コンクリート類処分費	路盤材投棄料	2.02	m3	19,400	39,188	
計					41,096.2	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		2号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		6,940	別紙 00-0017
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 40A	3.8	m	660	2,508	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 20A	11.1	m	400	4,440	
計					6,948	
廃棄物処分費		1	式		160	別紙 00-0018
ビニル管類処分費	40A	3.8	m	20	76	
ビニル管類処分費	20A	11.1	m	8	88.8	
計					164.8	

衛生設備工事 別紙明細

12

衛生設備工事		3号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水質試験費		1	式		4,450	別紙 00-0019
水質試験費	簡易6項目	1	か所	4,450	4,450	
計					4,450	
申請費		1	式		11,400	別紙 00-0020
設計審査手数料	20mm	1	か所	3,810	3,810	
工事検査手数料	20mm	1	か所	7,630	7,630	
計					11,440	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		3号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		61,400	別紙 00-0021
試掘	深 300	1	か所	5,680	5,680	
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	8.31	m3	2,090	17,367.9	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	7.67	m3	3,980	30,526.6	
土工事	山砂の類 -	0.64	m3	8,480	5,427.2	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	0.64	m3	3,790	2,425.6	
計					61,427.3	
残土処分費		1	式		1,900	別紙 00-0022
残土処分費		0.64	m3	2,970	1,900.8	
計					1,900.8	

衛生設備工事 別紙明細

13

衛生設備工事		3号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		26,400	別紙 00-0023
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 40A	32	m	660	21,120	
再使用しない ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 20A	5	m	400	2,000	
再使用しない 衛生器具類撤去	散水栓(箱共)	1	組	3,290	3,290	
計					26,410	
廃棄物処分費		1	式		680	別紙 00-0024
ビニル管類処分費	40A	32	m	20	640	
ビニル管類処分費	20A	5	m	8	40	
計					680	
有価材		1	式		▲350	別紙 00-0025
銃グライ		0.01	t	▲35,000	▲350	
計					▲350	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		4号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水質試験費		1	式		8,900	別紙 00-0026
水質試験費	簡易6項目	2	か所	4,450	8,900	
計					8,900	
申請費		1	式		22,800	別紙 00-0027
設計審査手数料	20mm	2	か所	3,810	7,620	
工事検査手数料	20mm	2	か所	7,630	15,260	
計					22,880	

衛生設備工事 別紙明細

14

衛生設備工事		4号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		129,000	別紙 00-0028
試掘	深 300	2	か所	5,680	11,360	
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	15.63	m3	2,090	32,666.7	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	12.78	m3	3,980	50,864.4	
土工事	山砂の類 -	2.85	m3	8,480	24,168	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	2.85	m3	3,790	10,801.5	
計					129,860.6	
残土処分費		1	式		8,460	別紙 00-0029
残土処分費		2.85	m3	2,970	8,464.5	
計					8,464.5	
アスファルト舗装費		1	式		60,300	別紙 00-0030
アスファルト舗装※	機械舗装 D(車道)	10.25	m2	5,890	60,372.5	
計					60,372.5	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		4号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類解体工事		1	式		50,500	別紙 00-0031
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m)	41.9		480	20,112	
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3)	0.51		6,880	3,508.8	
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3)	3.59		2,480	8,903.2	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 1.0km以下	0.51	m3	1,330	678.3	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 12.0km以下	3.59	m3	4,820	17,303.8	
計					50,506.1	
コンクリート類処分費		1	式		73,000	別紙 00-0032
コンクリート類処分費	アスファルト投棄料	0.51	m3	6,580	3,355.8	
コンクリート類処分費	路盤材投棄料	3.59	m3	19,400	69,646	
計					73,001.8	

衛生設備工事		4号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		22,900	別紙 00-0033
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 40A	24.4	m	660	16,104	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 20A	17.2	m	400	6,880	
再使用しない						
計					22,984	
廃棄物処分費		1	式		620	別紙 00-0034
ビニル管類処分費	40A	24.4	m	20	488	
ビニル管類処分費	20A	17.2	m	8	137.6	
計					625.6	