令和5年12月

工事名称：大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第1工区）

総工事費￥ 354,466,200

工事価格￥ 322,242,000

工事場所： 寝屋川市点野六丁目

工事概要： 階段室型共同住宅用エレベーター棟増築工事
PC造　エレベーター棟（渡り廊下付）
5階建（停止箇所数 3）
設置基数：8基

開 札 日： R6.1.24　　公 告 日： R5.12.14

工 期 末： R7.3.14　　（工期）　約　13.2　ヶ月

大 阪 府

大阪府営寝屋川点野住宅第２期エレベーター棟増築工事（第１工区）

総括表

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
建築工事		1	式	202,751,770	
電気設備工事		1	式	12,736,370	
機械設備工事		1	式	14,330,740	
ガス設備工事		1	式	2,585,000	
計				232,403,880	
共通費					
Ⅰ　共通仮設費		1	式	33,770,369	
Ⅱ　現場管理費		1	式	22,350,532	
Ⅲ　一般管理費等		1	式	33,717,219	
計				89,838,120	
合計（工事価格）				322,242,000	
消費税相当額	10%	1	式	32,224,200	
総合計（工事費）				354,466,200	

共通仮設費 計算書

工事名称: 大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事(第1工区)

共通仮設費 ＝ A1×α1＋ k ＋ e ＋ z ＝ 31,653,327

建 築 工 事

A1: 建築工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費【直接工事費－i－j－設備工事費】

73,345,567 共通仮設費率分 3,777,296

202,751,770 － 2,247,610 － 127,158,593 － 設備工事費 0

α1: 総直接工事費(各工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費の合計)の額に対する建築工事の共通仮設費率【総直接工事費－i'－j'－設備工事費】

5.15% αに対応する金額 (A) 73,345,567

202,751,770 － 2,247,610 － 127,158,593 － 設備工事費 0

i: 建築工事の建設発生土等捨場費 2,247,610

i': 各工事の建設発生土等捨場費 2,247,610

j: 建築工事に係る住宅関係特殊工事費の直接工事費【内建設発生土等捨場費は除く】 127,158,593

j': 各工事に係る住宅関係特殊工事費の直接工事費【内建設発生土等捨場費は除く】 127,158,593

住宅関係特殊工事

住宅関係特殊工事		直接工事費	内建設発生土等捨場費(i)	対象直接工事費(j)	経費率	金 額 (k)
建築	舗装工事	5,995,513	0	5,995,513	1%	59,955
	PC工事	37,681,000	0	37,681,000	1%	376,810
	造園工事	34,080	0	34,080	1%	340
	くい工事	17,400,000	0	17,400,000	1%	174,000
	EV工事	66,048,000	0	66,048,000	1%	660,480
合 計		127,158,593	0	127,158,593		1,271,585

共通仮設積上げ

e: 共通仮設の積上げ分 26,604,446

z: 設備工事共通仮設費 0

・共通仮設積上げ (別紙内訳書) 一式 26,604,446

内建設発生土等捨場費 63,366

内舗装工事費 454,870

合 計 26,604,446

・共通仮設積上げ 電気 (別紙内訳書) 0

・共通仮設積上げ 機械 (別紙内訳書) 0

現場管理費 計算書

工事名称：大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第1工区）

現場管理費 ＝ A1×β1＋ｋ＋ｅ＋ｚ＋ｙ＝　13,263,196

建 築 工 事

A1：建築工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費【純工事費－i－j－設備純工事費】

103,209,073　＝　234,405,097 － 2,310,976 － 128,885,048 － 設備純工事費 0

現場管理費率分　10,661,497

β1：総純工事費（各工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費の合計）の額に対する建築工事の現場管理費率【総純工事費－i’－j’－設備純工事費】

10.33%　＝　234,405,097 － 2,310,976 － 128,885,048 － 設備純工事費 0

βに対応する金額（A）　103,209,073

ｉ：建築工事の建設発生土等捨場費【①＋②＋④】　2,310,976

i’：各工事の建設発生土等捨場費【①＋②＋③＋④＋⑤】　2,310,976

①建築分	②共仮分	③屋外分	④建築分高速自動車道料金（残土処分）	⑤屋外分高速自動車道料金（残土処分）
2,247,610	63,366	0	0	

ｊ：建築工事に係る住宅関係特殊工事の純工事費【内建設発生土等捨場費は除く】　128,885,048

j’：各工事に係る住宅関係特殊工事費の純工事費【内建設発生土等捨場費は除く】　128,885,048

住宅関係特殊工事

住宅関係特殊工事		純工事費	内建設発生土等捨場費（ｉ）	対象純工事費（ｊ）	経費率	金 額（k）
建築	舗装工事	6,055,468	0	6,055,468	2%	121,109
	PC工事	38,057,810	0	38,057,810	2%	761,156
	造園工事	34,420	0	34,420	2%	688
	くい工事	17,574,000	0	17,574,000	2%	351,480
	EV工事	66,708,480	0	66,708,480	2%	1,334,169
共仮	舗装工事	454,870	0	454,870	2%	9,097
合　計		128,885,048	0	128,885,048		2,577,699

0

ｅ：現場管理費積上げ分　24,000

ｚ：設備工事現管理費　0

ｙ：申請費の現場管理費（設備工事が少額の場合のみ）　0

一般管理費等 計算書

工事名称：大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第1工区）

一般管理費等 ＝ A1 × γ1 ＋ p ＝ 33,717,219

建 築 工 事

A1：建築工事の工事原価

258,872,671

γ1：総工事原価（各工事の工事原価の合計）の額に対する建築工事の一般管理費等率

11.65%

γ1に対応する金額（A） 288,433,124 申請費及び現場管理費を除いた金額

288,524,781 － 91,657 ＝ 288,433,124

p：瑕疵担保保険

0

契約保証費の有無 有り

Q：契約補償費

115,373 補正値 0.04%

建築工事　種目別内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　13号棟1号機	1	式	20,291,619	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　13号棟2号機	1	式	20,208,719	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　13号棟3号機	1	式	20,208,719	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　14号棟1号機	1	式	20,208,719	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　14号棟3号機	1	式	20,208,719	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　15号棟1号機	1	式	20,208,719	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　15号棟2号機	1	式	20,208,719	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　15号棟3号機	1	式	20,208,719	
小計			161,752,652	
杭工事	1	式	17,400,000	
既存建築物改修工事	1	式	2,462,494	
計			181,615,146	

屋外整備工事　種目別内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
外構施設改修工事	1	式	20,607,880	
地中埋設管等改修工事	1	式	528,744	
計			21,136,624	

建築工事　科目別内訳

エレベーター本体工事　13号棟1号機

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	339,444	
土工事	1	式	3,856,337	
地業工事	1	式	91,034	
鉄筋工事	1	式	293,914	
コンクリート工事	1	式	842,525	
型枠工事	1	式	169,937	
PC工事	1	式	5,383,000	
防水工事	1	式	286,981	
屋根及びとい工事	1	式	211,999	
金属工事	1	式	469,200	
左官工事	1	式	65,525	
内外装工事	1	式	21,483	
仕上ユニット工事	1	式	4,240	
エレベーター機器工事	1	式	8,256,000	
計			20,291,619	

建築工事　科目別内訳

エレベーター本体工事　13号棟2号機

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	296,244	
土工事	1	式	3,816,637	
地業工事	1	式	91,034	
鉄筋工事	1	式	293,914	
コンクリート工事	1	式	842,525	
型枠工事	1	式	169,937	
PC工事	1	式	5,383,000	
防水工事	1	式	286,981	
屋根及びとい工事	1	式	211,999	
金属工事	1	式	469,200	
左官工事	1	式	65,525	
内外装工事	1	式	21,483	
仕上ユニット工事	1	式	4,240	
エレベーター機器工事	1	式	8,256,000	
計			20,208,719	

建築工事　科目別内訳

エレベーター本体工事　13号棟3号機

名　　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	296,244	
土工事	1	式	3,816,637	
地業工事	1	式	91,034	
鉄筋工事	1	式	293,914	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	1	式	842,525	
型枠工事	1	式	169,937	
PC工事	1	式	5,383,000	
防水工事	1	式	286,981	
屋根及びとい工事	1	式	211,999	
金属工事	1	式	469,200	
左官工事	1	式	65,525	
内外装工事	1	式	21,483	
仕上ユニット工事	1	式	4,240	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事	1	式	8,256,000	
計			20,208,719	

建築工事　科目別内訳

エレベーター本体工事　14号棟1号機

名　　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	296,244	
土工事	1	式	3,816,637	
地業工事	1	式	91,034	
鉄筋工事	1	式	293,914	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	1	式	842,525	
型枠工事	1	式	169,937	
PC工事	1	式	5,383,000	
防水工事	1	式	286,981	
屋根及びとい工事	1	式	211,999	
金属工事	1	式	469,200	
左官工事	1	式	65,525	
内外装工事	1	式	21,483	
仕上ユニット工事	1	式	4,240	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事	1	式	8,256,000	
計			20,208,719	

建築工事　科目別内訳

エレベーター本体工事　14号棟3号機

名　　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	296,244	
土工事	1	式	3,816,637	
地業工事	1	式	91,034	
鉄筋工事	1	式	293,914	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	1	式	842,525	
型枠工事	1	式	169,937	
PC工事	1	式	5,383,000	
防水工事	1	式	286,981	
屋根及びとい工事	1	式	211,999	
金属工事	1	式	469,200	
左官工事	1	式	65,525	
内外装工事	1	式	21,483	
仕上ユニット工事	1	式	4,240	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事	1	式	8,256,000	
計			20,208,719	

建築工事　科目別内訳

エレベーター本体工事　15号棟1号機

名　　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	296,244	
土工事	1	式	3,816,637	
地業工事	1	式	91,034	
鉄筋工事	1	式	293,914	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	1	式	842,525	
型枠工事	1	式	169,937	
PC工事	1	式	5,383,000	
防水工事	1	式	286,981	
屋根及びとい工事	1	式	211,999	
金属工事	1	式	469,200	
左官工事	1	式	65,525	
内外装工事	1	式	21,483	
仕上ユニット工事	1	式	4,240	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事	1	式	8,256,000	
計			20,208,719	

建築工事　科目別内訳

エレベーター本体工事　15号棟2号機

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	296,244	
土工事	1	式	3,816,637	
地業工事	1	式	91,034	
鉄筋工事	1	式	293,914	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	1	式	842,525	
型枠工事	1	式	169,937	
PC工事	1	式	5,383,000	
防水工事	1	式	286,981	
屋根及びとい工事	1	式	211,999	
金属工事	1	式	469,200	
左官工事	1	式	65,525	
内外装工事	1	式	21,483	
仕上ユニット工事	1	式	4,240	
エレベーター機器工事	1	式	8,256,000	
計			20,208,719	

建築工事　科目別内訳

エレベーター本体工事　15号棟3号機

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	296,244	
土工事	1	式	3,816,637	
地業工事	1	式	91,034	
鉄筋工事	1	式	293,914	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	1	式	842,525	
型枠工事	1	式	169,937	
PC工事	1	式	5,383,000	
防水工事	1	式	286,981	
屋根及びとい工事	1	式	211,999	
金属工事	1	式	469,200	
左官工事	1	式	65,525	
内外装工事	1	式	21,483	
仕上ユニット工事	1	式	4,240	
エレベーター機器工事	1	式	8,256,000	
計			20,208,719	

杭工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
くい工事	1	式	17,400,000	
計			17,400,000	

建築工事　科目別内訳

既存建築物改修工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
13号棟改修	1	式	391,160	
13号棟撤去	1	式	512,654	
14号棟改修	1	式	309,863	
14号棟撤去	1	式	345,003	
15号棟改修	1	式	391,160	
15号棟撤去	1	式	512,654	
計			2,462,494	

屋外整備工事　科目別内訳

外構施設改修工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
13号棟改修	1	式	6,687,423	
13号棟撤去	1	式	1,044,430	
14号棟改修	1	式	5,005,557	
14号棟撤去	1	式	780,784	
15号棟改修	1	式	6,153,385	
15号棟撤去	1	式	936,301	
計			20,607,880	

屋外整備工事　科目別内訳

地中埋設管等改修工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
13号棟改修	1	式	183,174	
13号棟撤去	1	式	11,073	
14号棟改修	1	式	134,923	
14号棟撤去	1	式	8,451	
15号棟改修	1	式	180,050	
15号棟撤去	1	式	11,073	
計			528,744	

建築工事　中科目別内訳

エレベーター本体工事　13号棟1号機

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	339,444	
計				339,444	
土工事		1	式	3,856,337	
計				3,856,337	
地業工事		1	式	91,034	
計				91,034	
鉄筋工事		1	式	293,914	
計				293,914	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式	842,525	
計				842,525	
型枠工事		1	式	169,937	
計				169,937	
PC工事		1	式	5,383,000	
計				5,383,000	
防水工事		1	式	286,981	

建築工事　中科目別内訳

エレベーター本体工事　13号棟1号機

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				286,981	
屋根及びとい工事		1	式	211,999	
計				211,999	
金属工事		1	式	469,200	
計				469,200	
左官工事		1	式	65,525	
計				65,525	
内外装工事		1	式	21,483	
計				21,483	
仕上ユニット工事		1	式	4,240	
計				4,240	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事		1	式	8,256,000	
計				8,256,000	

建築工事　中科目別内訳

エレベーター本体工事　13号棟2号機

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	296,244	
計				296,244	
土工事		1	式	3,816,637	
計				3,816,637	
地業工事		1	式	91,034	
計				91,034	
鉄筋工事		1	式	293,914	
計				293,914	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式	842,525	
計				842,525	
型枠工事		1	式	169,937	
計				169,937	
PC工事		1	式	5,383,000	
計				5,383,000	
防水工事		1	式	286,981	

建築工事　中科目別内訳

エレベーター本体工事　13号棟2号機

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				286,981	
屋根及びとい工事		1	式	211,999	
計				211,999	
金属工事		1	式	469,200	
計				469,200	
左官工事		1	式	65,525	
計				65,525	
内外装工事		1	式	21,483	
計				21,483	
仕上ユニット工事		1	式	4,240	
計				4,240	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事		1	式	8,256,000	
計				8,256,000	

エレベーター本体工事　13号棟3号機

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	296,244	
計				296,244	
土工事		1	式	3,816,637	
計				3,816,637	
地業工事		1	式	91,034	
計				91,034	
鉄筋工事		1	式	293,914	
計				293,914	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式	842,525	
計				842,525	
型枠工事		1	式	169,937	
計				169,937	
PC工事		1	式	5,383,000	
計				5,383,000	
防水工事		1	式	286,981	

建築工事　中科目別内訳

エレベーター本体工事　13号棟3号機

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				286,981	
屋根及びとい工事		1	式	211,999	
計				211,999	
金属工事		1	式	469,200	
計				469,200	
左官工事		1	式	65,525	
計				65,525	
内外装工事		1	式	21,483	
計				21,483	
仕上ユニット工事		1	式	4,240	
計				4,240	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事		1	式	8,256,000	
計				8,256,000	

エレベーター本体工事　14号棟1号機

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	296,244	
計				296,244	
土工事		1	式	3,816,637	
計				3,816,637	
地業工事		1	式	91,034	
計				91,034	
鉄筋工事		1	式	293,914	
計				293,914	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式	842,525	
計				842,525	
型枠工事		1	式	169,937	
計				169,937	
PC工事		1	式	5,383,000	
計				5,383,000	
防水工事		1	式	286,981	

建築工事　中科目別内訳

エレベーター本体工事　14号棟1号機

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				286,981	
屋根及びとい工事		1	式	211,999	
計				211,999	
金属工事		1	式	469,200	
計				469,200	
左官工事		1	式	65,525	
計				65,525	
内外装工事		1	式	21,483	
計				21,483	
仕上ユニット工事		1	式	4,240	
計				4,240	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事		1	式	8,256,000	
計				8,256,000	

エレベーター本体工事　14号棟3号機

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	296,244	
計				296,244	
土工事		1	式	3,816,637	
計				3,816,637	
地業工事		1	式	91,034	
計				91,034	
鉄筋工事		1	式	293,914	
計				293,914	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式	842,525	
計				842,525	
型枠工事		1	式	169,937	
計				169,937	
PC工事		1	式	5,383,000	
計				5,383,000	
防水工事		1	式	286,981	

建築工事　中科目別内訳

エレベーター本体工事　14号棟3号機

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				286,981	
屋根及びとい工事		1	式	211,999	
計				211,999	
金属工事		1	式	469,200	
計				469,200	
左官工事		1	式	65,525	
計				65,525	
内外装工事		1	式	21,483	
計				21,483	
仕上ユニット工事		1	式	4,240	
計				4,240	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事		1	式	8,256,000	
計				8,256,000	

エレベーター本体工事　15号棟1号機

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	296,244	
計				296,244	
土工事		1	式	3,816,637	
計				3,816,637	
地業工事		1	式	91,034	
計				91,034	
鉄筋工事		1	式	293,914	
計				293,914	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式	842,525	
計				842,525	
型枠工事		1	式	169,937	
計				169,937	
PC工事		1	式	5,383,000	
計				5,383,000	
防水工事		1	式	286,981	

建築工事　中科目別内訳

エレベーター本体工事　15号棟1号機

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				286,981	
屋根及びとい工事		1	式	211,999	
計				211,999	
金属工事		1	式	469,200	
計				469,200	
左官工事		1	式	65,525	
計				65,525	
内外装工事		1	式	21,483	
計				21,483	
仕上ユニット工事		1	式	4,240	
計				4,240	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事		1	式	8,256,000	
計				8,256,000	

エレベーター本体工事　15号棟2号機

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	296,244	
計				296,244	
土工事		1	式	3,816,637	
計				3,816,637	
地業工事		1	式	91,034	
計				91,034	
鉄筋工事		1	式	293,914	
計				293,914	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式	842,525	
計				842,525	
型枠工事		1	式	169,937	
計				169,937	
PC工事		1	式	5,383,000	
計				5,383,000	
防水工事		1	式	286,981	

建築工事　中科目別内訳

エレベーター本体工事　15号棟2号機

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				286,981	
屋根及びとい工事		1	式	211,999	
計				211,999	
金属工事		1	式	469,200	
計				469,200	
左官工事		1	式	65,525	
計				65,525	
内外装工事		1	式	21,483	
計				21,483	
仕上ユニット工事		1	式	4,240	
計				4,240	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事		1	式	8,256,000	
計				8,256,000	

エレベーター本体工事　15号棟3号機

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	296,244	
計				296,244	
土工事		1	式	3,816,637	
計				3,816,637	
地業工事		1	式	91,034	
計				91,034	
鉄筋工事		1	式	293,914	
計				293,914	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式	842,525	
計				842,525	
型枠工事		1	式	169,937	
計				169,937	
PC工事		1	式	5,383,000	
計				5,383,000	
防水工事		1	式	286,981	

建築工事　中科目別内訳

エレベーター本体工事　15号棟3号機

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				286,981	
屋根及びとい工事		1	式	211,999	
計				211,999	
金属工事		1	式	469,200	
計				469,200	
左官工事		1	式	65,525	
計				65,525	
内外装工事		1	式	21,483	
計				21,483	
仕上ユニット工事		1	式	4,240	
計				4,240	
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事		1	式	8,256,000	
計				8,256,000	

杭工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
くい工事		1	式	17,400,000	
計				17,400,000	

建築工事　中科目別内訳

既存建築物改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
13号棟改修		1	式	391,160	
計				391,160	
13号棟撤去		1	式	512,654	
計				512,654	
14号棟改修		1	式	309,863	
計				309,863	
14号棟撤去		1	式	345,003	
計				345,003	
15号棟改修		1	式	391,160	
計				391,160	
15号棟撤去		1	式	512,654	
計				512,654	

外構施設改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
13号棟改修		1	式	6,687,423	
計				6,687,423	
13号棟撤去		1	式	1,044,430	
計				1,044,430	
14号棟改修		1	式	5,005,557	
計				5,005,557	
14号棟撤去		1	式	780,784	
計				780,784	
15号棟改修		1	式	6,153,385	
計				6,153,385	
15号棟撤去		1	式	936,301	
計				936,301	

屋外整備工事　中科目別内訳

地中埋設管等改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
13号棟改修		1	式	183,174	
計				183,174	
13号棟撤去		1	式	11,073	
計				11,073	
14号棟改修		1	式	134,923	
計				134,923	
14号棟撤去		1	式	8,451	
計				8,451	
15号棟改修		1	式	180,050	
計				180,050	
15号棟撤去		1	式	11,073	
計				11,073	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　13号棟1号機　　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方	小規模	17.2	㎡	590	10,148	
墨出し	小規模 － －	17.2	㎡	1,000	17,200	
養生	小規模 － －	23.7	㎡	600	14,220	
整理清掃 後片付け	小規模 － －	23.7	㎡	2,030	48,111	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	4.3	㎡	1,610	6,923	代価表　0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6	㎡	750	2,700	代価表　0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6	㎡	4,950	17,820	代価表　0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6	㎡	4,920	17,712	代価表　0004
ｼｬﾌﾄ内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	21.5	㎡	5,540	119,110	代価表　0005
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	23.5	㎡	1,800	42,300	代価表　0006
墜落防止用器具費		1	式		43,200	別紙 00-0001
計					339,444	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　13号棟1号機　　土工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 －	74.3	m3	1,080	80,244	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	49.9	m3	4,510	225,049	
埋戻し(A種)	小規模土工 購入土別途	49.9	m3	2,060	102,794	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	74.3	m3	9,700	720,710	代価表　0007
建設発生土処分	阪南２区	74.3	m3	1,800	133,740	代価表　0008
土工機械運搬		1	式		39,700	代価表　0009
鋼矢板山留め	Ⅲ型 圧入工法 3ヶ月程度 (198.0㎡) 引抜共	1	式		2,318,000	代価表　0010
水替え費	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 1ヶ月程度	1	式		236,100	代価表　0011
計					3,856,337	

建築工事　細目別内訳

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　13号棟1号機		地業工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.9	m3	6,660	5,994	
杭間ざらい		4	本	1,460	5,840	代価表　0012
杭頭補強	D19 L=830 6本	4	組	19,800	79,200	代価表　0013
計					91,034	

建築工事　細目別内訳

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　13号棟1号機		鉄筋工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋(SD295)	D10	0.04	t	102,000	4,080	
異形鉄筋(SD295)	D13	0.7	t	100,000	70,000	
異形鉄筋(SD345)	D16	0.1	t	103,000	10,300	
異形鉄筋(SD345)	D19	0.5	t	103,000	51,500	
異形鉄筋(SD345)	D22	0.4	t	103,000	41,200	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.04	t	▲38,000	▲1,520	
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度　形状単純	1.7	t	66,600	113,220	
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.4	m²	1,510	5,134	
計					293,914	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　13号棟1号機　　コンクリート工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	0.8	m3	24,500	19,600	
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度30 S15 粗骨材20	21.7	m3	26,900	583,730	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート　人力打設 －　S15～S18 －　－	0.8	m3	8,430	6,744	
コンクリート打設手間	基礎部　ポンプ打設 50m3/回未満　S15～S18 －　圧送費、基本料別途	21.7	m3	1,200	26,040	
コンクリートポンプ圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算	21.7	m3	830	18,011	代価表　0014
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3/回未満	2	回	93,600	187,200	代価表　0015
構造体強度補正	3N	1	式		1,200	代価表　0016
計					842,525	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　13号棟1号機　　型枠工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 －　基礎部 －	27.5	㎡	3,970	109,175	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　基礎部 －	11.4	㎡	4,520	51,528	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	11.4	㎡	810	9,234	
計					169,937	

建築工事　細目別内訳

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　13号棟1号機　PC工事						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PC版	外装薄塗材E(工場塗装) ﾏｽﾁｯｸﾛｰﾗｰ塗(工場塗装)共 付属品共	1	式		5,383,000	
計					5,383,000	

建築工事　細目別内訳

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　13号棟1号機　防水工事						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EVﾋﾟｯﾄ塗布防水	無機質浸透性 平場	3.2	㎡	6,900	22,080	
EVﾋﾟｯﾄ塗布防水	無機質浸透性 立上り	9	㎡	6,900	62,100	
EV屋根・廊下 塗膜防水	X-2 平場	12.8	㎡	5,310	67,968	
EV屋根・廊下 塗膜防水	X-2 立上り・側溝	2.6	㎡	5,130	13,338	
EV庇 塗膜防水	X-2 平場	1.3	㎡	5,310	6,903	
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 塗膜防水	Y-1 平場	5.1	㎡	5,850	29,835	
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 塗膜防水	Y-1 立上り	10.1	㎡	6,620	66,862	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	18.3	m	710	12,993	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	8.6	m	570	4,902	
計					286,981	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　13号棟1号機　　屋根及びとい工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75	13.4	m	4,040	54,136	
掃除口	竪樋φ75　カラー　Y管75*75	1	か所	5,290	5,290	代価表　0017
谷樋(EXP.J部)	耐酸被膜鋼板t0.4 曲げ加工 W255*150～250 L=2460程度 小口蓋.取付アングル.吊子・落し口共	2	か所	51,000	102,000	
屋上パラペット水受け金物	ガルバリウム鋼板t0.8 曲げ加工 L=2250 糸幅610程度 端部蓋 下地FB-4.5*50@455共	1	か所	9,900	9,900	
軒先水切	アルミ製 L型	2.3	m	10,140	23,322	
塩ビ角樋	150×150	2.3	m	5,770	13,271	
落し口	75φ用	1	か所	4,080	4,080	
計					211,999	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　13号棟1号機　　金属工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
接続通路床 EXP.J金物	チェッカープレートt4.5 W500 L2150程度 小口H=25立上げ 切欠共 硬質ゴムパッキン材貼、取付アングル共	2	か所	141,000	282,000	
接続通路 アルミ製手摺 防雨スクリーン	手摺 W1170*H1200 防雨スクリーン W350*H2400 外壁取付アングル共	2	か所	43,500	87,000	
接続通路 アルミ製手摺 防雨スクリーン	手摺 W1170*H1200 防雨スクリーン W350*H3100 外壁取付アングル共	2	か所	50,100	100,200	
計					469,200	

エレベーター本体工事　13号棟1号機　左官工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	3.2	㎡	840	2,688	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=115	7.2	m	490	3,528	代価表　0018
基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=150	2.4	m	530	1,272	代価表　0019
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 塗膜防水下地 t35～0	12.8	㎡	2,870	36,736	代価表　0020
EV枠周囲ﾓﾙﾀﾙ充填		17.9	m	1,190	21,301	代価表　0021
計					65,525	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　13号棟1号機　内外装工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り	t2.5 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	7.7	㎡	2,790	21,483	
計					21,483	

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　13号棟1号機		仕上ユニット工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防鳥ﾈｯﾄ	W400*H250	4	か所	1,060	4,240	代価表　0022
計					4,240	

建築工事　細目別内訳

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　13号棟1号機		ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EV機器本体	(3停止)	1	基	8,256,000	8,256,000	
計					8,256,000	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　13号棟2号機　　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方	小規模	17.2	㎡	590	10,148	
墨出し	小規模 － －	17.2	㎡	1,000	17,200	
養生	小規模 － －	23.7	㎡	600	14,220	
整理清掃 後片付け	小規模 － －	23.7	㎡	2,030	48,111	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	4.3	㎡	1,610	6,923	代価表　0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6	㎡	750	2,700	代価表　0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6	㎡	4,950	17,820	代価表　0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6	㎡	4,920	17,712	代価表　0004
ｼｬﾌﾄ内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	21.5	㎡	5,540	119,110	代価表　0005
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	23.5	㎡	1,800	42,300	代価表　0006
計					296,244	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　13号棟2号機　　土工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 －	74.3	m3	1,080	80,244	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	49.9	m3	4,510	225,049	
埋戻し(A種)	小規模土工 購入土別途	49.9	m3	2,060	102,794	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	74.3	m3	9,700	720,710	代価表　0007
建設発生土処分	阪南２区	74.3	m3	1,800	133,740	代価表　0008
鋼矢板山留め	Ⅲ型 圧入工法 3ヶ月程度 (198.0㎡) 引抜共	1	式		2,318,000	代価表　0010
水替え費	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 1ヶ月程度	1	式		236,100	代価表　0011
計					3,816,637	

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　13号棟2号機		地業工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.9	m3	6,660	5,994	
杭間ざらい		4	本	1,460	5,840	代価表　0012
杭頭補強	D19 L=830 6本	4	組	19,800	79,200	代価表　0013
計					91,034	

建築工事　細目別内訳

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　13号棟2号機		鉄筋工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋(SD295)	D10	0.04	t	102,000	4,080	
異形鉄筋(SD295)	D13	0.7	t	100,000	70,000	
異形鉄筋(SD345)	D16	0.1	t	103,000	10,300	
異形鉄筋(SD345)	D19	0.5	t	103,000	51,500	
異形鉄筋(SD345)	D22	0.4	t	103,000	41,200	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.04	t	▲38,000	▲1,520	
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度　形状単純	1.7	t	66,600	113,220	
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.4	㎡	1,510	5,134	
計					293,914	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　13号棟2号機　　コンクリート工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	0.8	m3	24,500	19,600	
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度30 S15 粗骨材20	21.7	m3	26,900	583,730	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート　人力打設 －　S15～S18 －　－	0.8	m3	8,430	6,744	
コンクリート打設手間	基礎部　ポンプ打設 50m3/回未満　S15～S18 －　圧送費、基本料別途	21.7	m3	1,200	26,040	
コンクリートポンプ圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算	21.7	m3	830	18,011	代価表　0014
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3/回未満	2	回	93,600	187,200	代価表　0015
構造体強度補正	3N	1	式		1,200	代価表　0016
計					842,525	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　13号棟2号機　　型枠工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 －　基礎部 －	27.5	㎡	3,970	109,175	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　基礎部 －	11.4	㎡	4,520	51,528	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	11.4	㎡	810	9,234	
計					169,937	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　13号棟2号機　　PC工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PC版	外装薄塗材E(工場塗装) ﾏｽﾁｯｸﾛｰﾗｰ塗(工場塗装)共 付属品共	1	式		5,383,000	
計					5,383,000	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　13号棟2号機　　防水工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EVﾋﾟｯﾄ塗布防水	無機質浸透性 平場	3.2	㎡	6,900	22,080	
EVﾋﾟｯﾄ塗布防水	無機質浸透性 立上り	9	㎡	6,900	62,100	
EV屋根・廊下 塗膜防水	X-2 平場	12.8	㎡	5,310	67,968	
EV屋根・廊下 塗膜防水	X-2 立上り・側溝	2.6	㎡	5,130	13,338	
EV庇 塗膜防水	X-2 平場	1.3	㎡	5,310	6,903	
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 塗膜防水	Y-1 平場	5.1	㎡	5,850	29,835	
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 塗膜防水	Y-1 立上り	10.1	㎡	6,620	66,862	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	18.3	m	710	12,993	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	8.6	m	570	4,902	
計					286,981	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　13号棟2号機　　屋根及びとい工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75	13.4	m	4,040	54,136	
掃除口	竪樋φ75　カラー　Y管75*75	1	か所	5,290	5,290	代価表　0017
谷樋(EXP.J部)	耐酸被膜鋼板t0.4 曲げ加工 W255*150～250 L=2460程度 小口蓋.取付アングル.吊子・落し口共	2	か所	51,000	102,000	
屋上パラペット水受け金物	ガルバリウム鋼板t0.8 曲げ加工 L=2250 糸幅610程度 端部蓋 下地FB-4.5*50@455共	1	か所	9,900	9,900	
軒先水切	アルミ製 L型	2.3	m	10,140	23,322	
塩ビ角樋	150×150	2.3	m	5,770	13,271	
落し口	75φ用	1	か所	4,080	4,080	
計					211,999	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　13号棟2号機　　金属工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
接続通路床 EXP.J金物	チェッカープレートt4.5 W500 L2150程度 小口H=25立上げ 切欠共 硬質ゴムパッキン材貼、取付アングル共	2	か所	141,000	282,000	
接続通路 アルミ製手摺 防雨スクリーン	手摺 W1170*H1200 防雨スクリーン W350*H2400 外壁取付アングル共	2	か所	43,500	87,000	
接続通路 アルミ製手摺 防雨スクリーン	手摺 W1170*H1200 防雨スクリーン W350*H3100 外壁取付アングル共	2	か所	50,100	100,200	
計					469,200	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　13号棟2号機　　左官工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	3.2	㎡	840	2,688	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=115	7.2	m	490	3,528	代価表　0018
基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=150	2.4	m	530	1,272	代価表　0019
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 塗膜防水下地 t35～0	12.8	㎡	2,870	36,736	代価表　0020
EV枠周囲ﾓﾙﾀﾙ充填		17.9	m	1,190	21,301	代価表　0021
計					65,525	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　13号棟2号機　　内外装工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り	t2.5 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	7.7	㎡	2,790	21,483	
計					21,483	

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　13号棟2号機		仕上ユニット工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防鳥ﾈｯﾄ	W400*H250	4	か所	1,060	4,240	代価表　0022
計					4,240	

建築工事　細目別内訳

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　13号棟2号機		ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EV機器本体	(3停止)	1	基	8,256,000	8,256,000	
計					8,256,000	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　13号棟3号機　　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方	小規模	17.2	㎡	590	10,148	
墨出し	小規模 － －	17.2	㎡	1,000	17,200	
養生	小規模 － －	23.7	㎡	600	14,220	
整理清掃 後片付け	小規模 － －	23.7	㎡	2,030	48,111	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	4.3	㎡	1,610	6,923	代価表　0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6	㎡	750	2,700	代価表　0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6	㎡	4,950	17,820	代価表　0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6	㎡	4,920	17,712	代価表　0004
ｼｬﾌﾄ内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	21.5	㎡	5,540	119,110	代価表　0005
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	23.5	㎡	1,800	42,300	代価表　0006
計					296,244	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　13号棟3号機　　土工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 －	74.3	m3	1,080	80,244	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	49.9	m3	4,510	225,049	
埋戻し(A種)	小規模土工 購入土別途	49.9	m3	2,060	102,794	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	74.3	m3	9,700	720,710	代価表　0007
建設発生土処分	阪南２区	74.3	m3	1,800	133,740	代価表　0008
鋼矢板山留め	Ⅲ型 圧入工法 3ヶ月程度 (198.0㎡) 引抜共	1	式		2,318,000	代価表　0010
水替え費	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 1ヶ月程度	1	式		236,100	代価表　0011
計					3,816,637	

エレベーター本体工事　13号棟3号機　地業工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.9	m3	6,660	5,994	
杭間ざらい		4	本	1,460	5,840	代価表　0012
杭頭補強	D19 L=830 6本	4	組	19,800	79,200	代価表　0013
計					91,034	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　13号棟3号機　鉄筋工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋(SD295)	D10	0.04	t	102,000	4,080	
異形鉄筋(SD295)	D13	0.7	t	100,000	70,000	
異形鉄筋(SD345)	D16	0.1	t	103,000	10,300	
異形鉄筋(SD345)	D19	0.5	t	103,000	51,500	
異形鉄筋(SD345)	D22	0.4	t	103,000	41,200	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.04	t	▲38,000	▲1,520	
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度　形状単純	1.7	t	66,600	113,220	
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.4	㎡	1,510	5,134	
計					293,914	

エレベーター本体工事　13号棟3号機　コンクリート工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	0.8	m3	24,500	19,600	
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度30 S15 粗骨材20	21.7	m3	26,900	583,730	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート　人力打設 －　S15～S18 －　－	0.8	m3	8,430	6,744	
コンクリート打設手間	基礎部　ポンプ打設 50m3/回未満　S15～S18 －　圧送費、基本料別途	21.7	m3	1,200	26,040	
コンクリートポンプ圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算	21.7	m3	830	18,011	代価表　0014
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3/回未満	2	回	93,600	187,200	代価表　0015
構造体強度補正	3N	1	式		1,200	代価表　0016
計					842,525	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　13号棟3号機　型枠工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 －　基礎部 －	27.5	㎡	3,970	109,175	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　基礎部 －	11.4	㎡	4,520	51,528	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	11.4	㎡	810	9,234	
計					169,937	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　13号棟3号機　　PC工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PC版	外装薄塗材E(工場塗装) ﾏｽﾁｯｸﾛｰﾗｰ塗(工場塗装)共 付属品共	1	式		5,383,000	
計					5,383,000	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　13号棟3号機　　防水工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EVﾋﾟｯﾄ塗布防水	無機質浸透性 平場	3.2	㎡	6,900	22,080	
EVﾋﾟｯﾄ塗布防水	無機質浸透性 立上り	9	㎡	6,900	62,100	
EV屋根・廊下 塗膜防水	X-2 平場	12.8	㎡	5,310	67,968	
EV屋根・廊下 塗膜防水	X-2 立上り・側溝	2.6	㎡	5,130	13,338	
EV庇 塗膜防水	X-2 平場	1.3	㎡	5,310	6,903	
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 塗膜防水	Y-1 平場	5.1	㎡	5,850	29,835	
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 塗膜防水	Y-1 立上り	10.1	㎡	6,620	66,862	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	18.3	m	710	12,993	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	8.6	m	570	4,902	
計					286,981	

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　13号棟3号機		屋根及びとい工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径75	13.4	m	4,040	54,136	
掃除口	竪樋φ75　ｶﾗｰ　Y管75*75	1	か所	5,290	5,290	代価表　0017
谷樋(EXP.J部)	耐酸被膜鋼板t0.4 曲げ加工 W255*150～250 L=2460程度 小口蓋.取付ｱﾝｸﾞﾙ.吊子・落し口共	2	か所	51,000	102,000	
屋上ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ水受け金物	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8 曲げ加工 L=2250 糸幅610程度 端部蓋 下地FB-4.5*50@455共	1	か所	9,900	9,900	
軒先水切	ｱﾙﾐ製 L型	2.3	m	10,140	23,322	
塩ビ角樋	150×150	2.3	m	5,770	13,271	
落し口	75φ用	1	か所	4,080	4,080	
計					211,999	

建築工事　細目別内訳

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　13号棟3号機		金属工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
接続通路床 EXP.J金物	ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄt4.5 W500 L2150程度 小口H=25立上げ 切欠共 硬質ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ材貼、取付ｱﾝｸﾞﾙ共	2	か所	141,000	282,000	
接続通路 ｱﾙﾐ製手摺 防雨ｽｸﾘｰﾝ	手摺 W1170*H1200 防雨ｽｸﾘｰﾝ W350*H2400 外壁取付ｱﾝｸﾞﾙ共	2	か所	43,500	87,000	
接続通路 ｱﾙﾐ製手摺 防雨ｽｸﾘｰﾝ	手摺 W1170*H1200 防雨ｽｸﾘｰﾝ W350*H3100 外壁取付ｱﾝｸﾞﾙ共	2	か所	50,100	100,200	
計					469,200	

エレベーター本体工事　13号棟3号機　左官工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	3.2	㎡	840	2,688	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=115	7.2	m	490	3,528	代価表　0018
基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=150	2.4	m	530	1,272	代価表　0019
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 塗膜防水下地 t35～0	12.8	㎡	2,870	36,736	代価表　0020
EV枠周囲ﾓﾙﾀﾙ充填		17.9	m	1,190	21,301	代価表　0021
計					65,525	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　13号棟3号機　内外装工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り	t2.5 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	7.7	㎡	2,790	21,483	
計					21,483	

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　13号棟3号機		仕上ユニット工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防鳥ﾈｯﾄ	W400*H250	4	か所	1,060	4,240	代価表　0022
計					4,240	

建築工事　細目別内訳

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　13号棟3号機		ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EV機器本体	(3停止)	1	基	8,256,000	8,256,000	
計					8,256,000	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　14号棟1号機　　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方	小規模	17.2	㎡	590	10,148	
墨出し	小規模 － －	17.2	㎡	1,000	17,200	
養生	小規模 － －	23.7	㎡	600	14,220	
整理清掃 後片付け	小規模 － －	23.7	㎡	2,030	48,111	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	4.3	㎡	1,610	6,923	代価表　0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6	㎡	750	2,700	代価表　0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6	㎡	4,950	17,820	代価表　0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6	㎡	4,920	17,712	代価表　0004
ｼｬﾌﾄ内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	21.5	㎡	5,540	119,110	代価表　0005
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	23.5	㎡	1,800	42,300	代価表　0006
計					296,244	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　14号棟1号機　　土工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 －	74.3	m3	1,080	80,244	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	49.9	m3	4,510	225,049	
埋戻し(A種)	小規模土工 購入土別途	49.9	m3	2,060	102,794	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	74.3	m3	9,700	720,710	代価表　0007
建設発生土処分	阪南２区	74.3	m3	1,800	133,740	代価表　0008
鋼矢板山留め	Ⅲ型 圧入工法 3ヶ月程度 (198.0㎡) 引抜共	1	式		2,318,000	代価表　0010
水替え費	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 1ヶ月程度	1	式		236,100	代価表　0011
計					3,816,637	

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　14号棟1号機　地業工事						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.9	m3	6,660	5,994	
杭間ざらい		4	本	1,460	5,840	代価表　0012
杭頭補強	D19 L=830 6本	4	組	19,800	79,200	代価表　0013
計					91,034	

建築工事　細目別内訳

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　14号棟1号機　鉄筋工事						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋(SD295)	D10	0.04	t	102,000	4,080	
異形鉄筋(SD295)	D13	0.7	t	100,000	70,000	
異形鉄筋(SD345)	D16	0.1	t	103,000	10,300	
異形鉄筋(SD345)	D19	0.5	t	103,000	51,500	
異形鉄筋(SD345)	D22	0.4	t	103,000	41,200	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.04	t	▲38,000	▲1,520	
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度　形状単純	1.7	t	66,600	113,220	
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.4	㎡	1,510	5,134	
計					293,914	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　14号棟1号機　　コンクリート工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	0.8	m3	24,500	19,600	
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度30 S15 粗骨材20	21.7	m3	26,900	583,730	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート　人力打設 －　S15～S18 －　－	0.8	m3	8,430	6,744	
コンクリート打設手間	基礎部　ポンプ打設 50m3/回未満　S15～S18 －　圧送費、基本料別途	21.7	m3	1,200	26,040	
コンクリートポンプ圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算	21.7	m3	830	18,011	代価表　0014
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3/回未満	2	回	93,600	187,200	代価表　0015
構造体強度補正	3N	1	式		1,200	代価表　0016
計					842,525	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　14号棟1号機　　型枠工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 －　基礎部 －	27.5	㎡	3,970	109,175	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　基礎部 －	11.4	㎡	4,520	51,528	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	11.4	㎡	810	9,234	
計					169,937	

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　14号棟1号機　PC工事						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PC版	外装薄塗材E(工場塗装) ﾏｽﾁｯｸﾛｰﾗｰ塗(工場塗装)共 付属品共	1	式		5,383,000	
計					5,383,000	

建築工事　細目別内訳

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　14号棟1号機　防水工事						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EVﾋﾟｯﾄ塗布防水	無機質浸透性 平場	3.2	㎡	6,900	22,080	
EVﾋﾟｯﾄ塗布防水	無機質浸透性 立上り	9	㎡	6,900	62,100	
EV屋根・廊下 塗膜防水	X-2 平場	12.8	㎡	5,310	67,968	
EV屋根・廊下 塗膜防水	X-2 立上り・側溝	2.6	㎡	5,130	13,338	
EV庇 塗膜防水	X-2 平場	1.3	㎡	5,310	6,903	
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 塗膜防水	Y-1 平場	5.1	㎡	5,850	29,835	
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 塗膜防水	Y-1 立上り	10.1	㎡	6,620	66,862	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	18.3	m	710	12,993	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	8.6	m	570	4,902	
計					286,981	

エレベーター本体工事　14号棟1号機　屋根及びとい工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75	13.4	m	4,040	54,136	
掃除口	竪樋φ75　カラー　Y管75*75	1	か所	5,290	5,290	代価表　0017
谷樋(EXP.J部)	耐酸被膜鋼板t0.4 曲げ加工 W255*150～250 L=2460程度 小口蓋.取付アングル.吊子・落し口共	2	か所	51,000	102,000	
屋上パラペット水受け金物	ガルバリウム鋼板t0.8 曲げ加工 L=2250 糸幅610程度 端部蓋 下地FB-4.5*50@455共	1	か所	9,900	9,900	
軒先水切	アルミ製 L型	2.3	m	10,140	23,322	
塩ビ角樋	150×150	2.3	m	5,770	13,271	
落し口	75φ用	1	か所	4,080	4,080	
計					211,999	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　14号棟1号機　金属工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
接続通路床 EXP.J金物	チェッカープレートt4.5 W500 L2150程度 小口H=25立上げ 切欠共 硬質ゴムパッキン材貼、取付アングル共	2	か所	141,000	282,000	
接続通路 アルミ製手摺 防雨スクリーン	手摺 W1170*H1200 防雨スクリーン W350*H2400 外壁取付アングル共	2	か所	43,500	87,000	
接続通路 アルミ製手摺 防雨スクリーン	手摺 W1170*H1200 防雨スクリーン W350*H3100 外壁取付アングル共	2	か所	50,100	100,200	
計					469,200	

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　14号棟1号機　左官工事						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	3.2	㎡	840	2,688	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=115	7.2	m	490	3,528	代価表　0018
基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=150	2.4	m	530	1,272	代価表　0019
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 塗膜防水下地 t35～0	12.8	㎡	2,870	36,736	代価表　0020
EV枠周囲ﾓﾙﾀﾙ充填		17.9	m	1,190	21,301	代価表　0021
計					65,525	

建築工事　細目別内訳

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　14号棟1号機　内外装工事						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り	t2.5 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	7.7	㎡	2,790	21,483	
計					21,483	

建築工事　細目別内訳

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　14号棟1号機		仕上ユニット工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防鳥ﾈｯﾄ	W400*H250	4	か所	1,060	4,240	代価表　0022
計					4,240	

建築工事　細目別内訳

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　14号棟1号機		ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EV機器本体	(3停止)	1	基	8,256,000	8,256,000	
計					8,256,000	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　14号棟3号機　　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方	小規模	17.2	㎡	590	10,148	
墨出し	小規模 － －	17.2	㎡	1,000	17,200	
養生	小規模 － －	23.7	㎡	600	14,220	
整理清掃 後片付け	小規模 － －	23.7	㎡	2,030	48,111	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	4.3	㎡	1,610	6,923	代価表　0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6	㎡	750	2,700	代価表　0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6	㎡	4,950	17,820	代価表　0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6	㎡	4,920	17,712	代価表　0004
ｼｬﾌﾄ内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	21.5	㎡	5,540	119,110	代価表　0005
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	23.5	㎡	1,800	42,300	代価表　0006
計					296,244	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　14号棟3号機　　土工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 －	74.3	m3	1,080	80,244	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	49.9	m3	4,510	225,049	
埋戻し(A種)	小規模土工 購入土別途	49.9	m3	2,060	102,794	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	74.3	m3	9,700	720,710	代価表　0007
建設発生土処分	阪南２区	74.3	m3	1,800	133,740	代価表　0008
鋼矢板山留め	Ⅲ型 圧入工法 3ヶ月程度 (198.0㎡) 引抜共	1	式		2,318,000	代価表　0010
水替え費	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 1ヶ月程度	1	式		236,100	代価表　0011
計					3,816,637	

建築工事　細目別内訳

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　14号棟3号機		地業工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.9	m3	6,660	5,994	
杭間ざらい		4	本	1,460	5,840	代価表　0012
杭頭補強	D19 L=830 6本	4	組	19,800	79,200	代価表　0013
計					91,034	

建築工事　細目別内訳

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　14号棟3号機		鉄筋工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋(SD295)	D10	0.04	t	102,000	4,080	
異形鉄筋(SD295)	D13	0.7	t	100,000	70,000	
異形鉄筋(SD345)	D16	0.1	t	103,000	10,300	
異形鉄筋(SD345)	D19	0.5	t	103,000	51,500	
異形鉄筋(SD345)	D22	0.4	t	103,000	41,200	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.04	t	▲38,000	▲1,520	
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度　形状単純	1.7	t	66,600	113,220	
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.4	㎡	1,510	5,134	
計					293,914	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　14号棟3号機　　コンクリート工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	0.8	m3	24,500	19,600	
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度30 S15 粗骨材20	21.7	m3	26,900	583,730	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート　人力打設 －　S15～S18 －　－	0.8	m3	8,430	6,744	
コンクリート打設手間	基礎部　ポンプ打設 50m3/回未満　S15～S18 －　圧送費、基本料別途	21.7	m3	1,200	26,040	
コンクリートポンプ圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算	21.7	m3	830	18,011	代価表　0014
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3/回未満	2	回	93,600	187,200	代価表　0015
構造体強度補正	3N	1	式		1,200	代価表　0016
計					842,525	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　14号棟3号機　　型枠工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 －　基礎部 －	27.5	㎡	3,970	109,175	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　基礎部 －	11.4	㎡	4,520	51,528	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	11.4	㎡	810	9,234	
計					169,937	

エレベーター本体工事　14号棟3号機　PC工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PC版	外装薄塗材E(工場塗装) ﾏｽﾁｯｸﾛｰﾗｰ塗(工場塗装)共 付属品共	1	式		5,383,000	
計					5,383,000	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　14号棟3号機　防水工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EVﾋﾟｯﾄ塗布防水	無機質浸透性 平場	3.2	㎡	6,900	22,080	
EVﾋﾟｯﾄ塗布防水	無機質浸透性 立上り	9	㎡	6,900	62,100	
EV屋根・廊下 塗膜防水	X-2 平場	12.8	㎡	5,310	67,968	
EV屋根・廊下 塗膜防水	X-2 立上り・側溝	2.6	㎡	5,130	13,338	
EV庇 塗膜防水	X-2 平場	1.3	㎡	5,310	6,903	
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 塗膜防水	Y-1 平場	5.1	㎡	5,850	29,835	
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 塗膜防水	Y-1 立上り	10.1	㎡	6,620	66,862	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	18.3	m	710	12,993	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	8.6	m	570	4,902	
計					286,981	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　14号棟3号機　　屋根及びとい工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75	13.4	m	4,040	54,136	
掃除口	竪樋φ75　カラー　Y管75*75	1	か所	5,290	5,290	代価表　0017
谷樋(EXP.J部)	耐酸被膜鋼板t0.4 曲げ加工 W255*150～250 L=2460程度 小口蓋.取付アングル.吊子・落し口共	2	か所	51,000	102,000	
屋上パラペット水受け金物	ガルバリウム鋼板t0.8 曲げ加工 L=2250 糸幅610程度 端部蓋 下地FB-4.5*50@455共	1	か所	9,900	9,900	
軒先水切	アルミ製 L型	2.3	m	10,140	23,322	
塩ビ角樋	150×150	2.3	m	5,770	13,271	
落し口	75φ用	1	か所	4,080	4,080	
計					211,999	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　14号棟3号機　　金属工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
接続通路床 EXP.J金物	チェッカープレートt4.5 W500 L2150程度 小口H=25立上げ 切欠共 硬質ゴムパッキン材貼、取付アングル共	2	か所	141,000	282,000	
接続通路 アルミ製手摺 防雨スクリーン	手摺 W1170*H1200 防雨スクリーン W350*H2400 外壁取付アングル共	2	か所	43,500	87,000	
接続通路 アルミ製手摺 防雨スクリーン	手摺 W1170*H1200 防雨スクリーン W350*H3100 外壁取付アングル共	2	か所	50,100	100,200	
計					469,200	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　14号棟3号機　　左官工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	3.2	㎡	840	2,688	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=115	7.2	m	490	3,528	代価表　0018
基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=150	2.4	m	530	1,272	代価表　0019
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 塗膜防水下地 t35～0	12.8	㎡	2,870	36,736	代価表　0020
EV枠周囲ﾓﾙﾀﾙ充填		17.9	m	1,190	21,301	代価表　0021
計					65,525	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　14号棟3号機　　内外装工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り	t2.5 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	7.7	㎡	2,790	21,483	
計					21,483	

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　14号棟3号機		仕上ユニット工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防鳥ﾈｯﾄ	W400*H250	4	か所	1,060	4,240	代価表　0022
計					4,240	

建築工事　細目別内訳

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　14号棟3号機		ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EV機器本体	(3停止)	1	基	8,256,000	8,256,000	
計					8,256,000	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　15号棟1号機　　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方	小規模	17.2	㎡	590	10,148	
墨出し	小規模 － －	17.2	㎡	1,000	17,200	
養生	小規模 － －	23.7	㎡	600	14,220	
整理清掃 後片付け	小規模 － －	23.7	㎡	2,030	48,111	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	4.3	㎡	1,610	6,923	代価表　0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6	㎡	750	2,700	代価表　0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6	㎡	4,950	17,820	代価表　0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6	㎡	4,920	17,712	代価表　0004
ｼｬﾌﾄ内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	21.5	㎡	5,540	119,110	代価表　0005
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	23.5	㎡	1,800	42,300	代価表　0006
計					296,244	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　15号棟1号機　　土工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 －	74.3	m3	1,080	80,244	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	49.9	m3	4,510	225,049	
埋戻し(A種)	小規模土工 購入土別途	49.9	m3	2,060	102,794	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	74.3	m3	9,700	720,710	代価表　0007
建設発生土処分	阪南２区	74.3	m3	1,800	133,740	代価表　0008
鋼矢板山留め	Ⅲ型 圧入工法 3ヶ月程度 (198.0㎡) 引抜共	1	式		2,318,000	代価表　0010
水替え費	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 1ヶ月程度	1	式		236,100	代価表　0011
計					3,816,637	

エレベーター本体工事　15号棟1号機　地業工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.9	m3	6,660	5,994	
杭間ざらい		4	本	1,460	5,840	代価表　0012
杭頭補強	D19 L=830 6本	4	組	19,800	79,200	代価表　0013
計					91,034	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　15号棟1号機　鉄筋工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋(SD295)	D10	0.04	t	102,000	4,080	
異形鉄筋(SD295)	D13	0.7	t	100,000	70,000	
異形鉄筋(SD345)	D16	0.1	t	103,000	10,300	
異形鉄筋(SD345)	D19	0.5	t	103,000	51,500	
異形鉄筋(SD345)	D22	0.4	t	103,000	41,200	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.04	t	▲38,000	▲1,520	
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度　形状単純	1.7	t	66,600	113,220	
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.4	m²	1,510	5,134	
計					293,914	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　15号棟1号機　　コンクリート工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	0.8	m3	24,500	19,600	
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度30 S15 粗骨材20	21.7	m3	26,900	583,730	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート　人力打設 －　S15～S18 －　－	0.8	m3	8,430	6,744	
コンクリート打設手間	基礎部　ポンプ打設 50m3/回未満　S15～S18 －　圧送費、基本料別途	21.7	m3	1,200	26,040	
コンクリートポンプ圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算	21.7	m3	830	18,011	代価表　0014
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3/回未満	2	回	93,600	187,200	代価表　0015
構造体強度補正	3N	1	式		1,200	代価表　0016
計					842,525	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　15号棟1号機　　型枠工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 －　基礎部 －	27.5	㎡	3,970	109,175	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　基礎部 －	11.4	㎡	4,520	51,528	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	11.4	㎡	810	9,234	
計					169,937	

建築工事　細目別内訳

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　15号棟1号機　PC工事						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PC版	外装薄塗材E(工場塗装) ﾏｽﾁｯｸﾛｰﾗｰ塗(工場塗装)共 付属品共	1	式		5,383,000	
計					5,383,000	

建築工事　細目別内訳

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　15号棟1号機　防水工事						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EVﾋﾟｯﾄ塗布防水	無機質浸透性 平場	3.2	㎡	6,900	22,080	
EVﾋﾟｯﾄ塗布防水	無機質浸透性 立上り	9	㎡	6,900	62,100	
EV屋根・廊下 塗膜防水	X-2 平場	12.8	㎡	5,310	67,968	
EV屋根・廊下 塗膜防水	X-2 立上り・側溝	2.6	㎡	5,130	13,338	
EV庇 塗膜防水	X-2 平場	1.3	㎡	5,310	6,903	
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 塗膜防水	Y-1 平場	5.1	㎡	5,850	29,835	
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 塗膜防水	Y-1 立上り	10.1	㎡	6,620	66,862	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	18.3	m	710	12,993	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	8.6	m	570	4,902	
計					286,981	

建築工事　細目別内訳

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　15号棟1号機		屋根及びとい工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径75	13.4	m	4,040	54,136	
掃除口	竪樋φ75　ｶﾗｰ　Y管75*75	1	か所	5,290	5,290	代価表　0017
谷樋(EXP.J部)	耐酸被膜鋼板t0.4 曲げ加工 W255*150～250 L=2460程度 小口蓋.取付ｱﾝｸﾞﾙ.吊子・落し口共	2	か所	51,000	102,000	
屋上ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ水受け金物	ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t0.8 曲げ加工 L=2250 糸幅610程度 端部蓋 下地FB-4.5*50@455共	1	か所	9,900	9,900	
軒先水切	ｱﾙﾐ製 L型	2.3	m	10,140	23,322	
塩ビ角樋	150×150	2.3	m	5,770	13,271	
落し口	75φ用	1	か所	4,080	4,080	
計					211,999	

建築工事　細目別内訳

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　15号棟1号機		金属工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
接続通路床 EXP.J金物	ﾁｪｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄt4.5 W500 L2150程度 小口H=25立上げ 切欠共 硬質ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ材貼、取付ｱﾝｸﾞﾙ共	2	か所	141,000	282,000	
接続通路 ｱﾙﾐ製手摺 防雨ｽｸﾘｰﾝ	手摺 W1170*H1200 防雨ｽｸﾘｰﾝ W350*H2400 外壁取付ｱﾝｸﾞﾙ共	2	か所	43,500	87,000	
接続通路 ｱﾙﾐ製手摺 防雨ｽｸﾘｰﾝ	手摺 W1170*H1200 防雨ｽｸﾘｰﾝ W350*H3100 外壁取付ｱﾝｸﾞﾙ共	2	か所	50,100	100,200	
計					469,200	

エレベーター本体工事　15号棟1号機　左官工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	3.2	㎡	840	2,688	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=115	7.2	m	490	3,528	代価表　0018
基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=150	2.4	m	530	1,272	代価表　0019
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 塗膜防水下地 t35～0	12.8	㎡	2,870	36,736	代価表　0020
EV枠周囲ﾓﾙﾀﾙ充填		17.9	m	1,190	21,301	代価表　0021
計					65,525	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　15号棟1号機　内外装工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り	t2.5 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	7.7	㎡	2,790	21,483	
計					21,483	

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　15号棟1号機		仕上ユニット工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防鳥ﾈｯﾄ	W400*H250	4	か所	1,060	4,240	代価表　0022
計					4,240	

建築工事　細目別内訳

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　15号棟1号機		ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EV機器本体	(3停止)	1	基	8,256,000	8,256,000	
計					8,256,000	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　15号棟2号機　　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方	小規模	17.2	㎡	590	10,148	
墨出し	小規模 － －	17.2	㎡	1,000	17,200	
養生	小規模 － －	23.7	㎡	600	14,220	
整理清掃 後片付け	小規模 － －	23.7	㎡	2,030	48,111	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	4.3	㎡	1,610	6,923	代価表　0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6	㎡	750	2,700	代価表　0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6	㎡	4,950	17,820	代価表　0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6	㎡	4,920	17,712	代価表　0004
ｼｬﾌﾄ内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	21.5	㎡	5,540	119,110	代価表　0005
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	23.5	㎡	1,800	42,300	代価表　0006
計					296,244	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　15号棟2号機　　土工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 －	74.3	m3	1,080	80,244	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	49.9	m3	4,510	225,049	
埋戻し(A種)	小規模土工 購入土別途	49.9	m3	2,060	102,794	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	74.3	m3	9,700	720,710	代価表　0007
建設発生土処分	阪南２区	74.3	m3	1,800	133,740	代価表　0008
鋼矢板山留め	Ⅲ型 圧入工法 3ヶ月程度 (198.0㎡) 引抜共	1	式		2,318,000	代価表　0010
水替え費	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 1ヶ月程度	1	式		236,100	代価表　0011
計					3,816,637	

建築工事　細目別内訳

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　15号棟2号機		地業工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.9	m3	6,660	5,994	
杭間ざらい		4	本	1,460	5,840	代価表　0012
杭頭補強	D19 L=830 6本	4	組	19,800	79,200	代価表　0013
計					91,034	

建築工事　細目別内訳

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　15号棟2号機		鉄筋工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋(SD295)	D10	0.04	t	102,000	4,080	
異形鉄筋(SD295)	D13	0.7	t	100,000	70,000	
異形鉄筋(SD345)	D16	0.1	t	103,000	10,300	
異形鉄筋(SD345)	D19	0.5	t	103,000	51,500	
異形鉄筋(SD345)	D22	0.4	t	103,000	41,200	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.04	t	▲38,000	▲1,520	
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度　形状単純	1.7	t	66,600	113,220	
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.4	m²	1,510	5,134	
計					293,914	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　15号棟2号機　　コンクリート工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	0.8	m3	24,500	19,600	
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度30 S15 粗骨材20	21.7	m3	26,900	583,730	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート　人力打設 －　S15～S18 －　－	0.8	m3	8,430	6,744	
コンクリート打設手間	基礎部　ポンプ打設 50m3/回未満　S15～S18 －　圧送費、基本料別途	21.7	m3	1,200	26,040	
コンクリートポンプ圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算	21.7	m3	830	18,011	代価表　0014
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3/回未満	2	回	93,600	187,200	代価表　0015
構造体強度補正	3N	1	式		1,200	代価表　0016
計					842,525	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　15号棟2号機　　型枠工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 －　基礎部 －	27.5	㎡	3,970	109,175	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　基礎部 －	11.4	㎡	4,520	51,528	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	11.4	㎡	810	9,234	
計					169,937	

エレベーター本体工事　15号棟2号機　PC工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PC版	外装薄塗材E(工場塗装) ﾏｽﾁｯｸﾛｰﾗｰ塗(工場塗装)共 付属品共	1	式		5,383,000	
計					5,383,000	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　15号棟2号機　防水工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EVﾋﾟｯﾄ塗布防水	無機質浸透性 平場	3.2	㎡	6,900	22,080	
EVﾋﾟｯﾄ塗布防水	無機質浸透性 立上り	9	㎡	6,900	62,100	
EV屋根・廊下 塗膜防水	X-2 平場	12.8	㎡	5,310	67,968	
EV屋根・廊下 塗膜防水	X-2 立上り・側溝	2.6	㎡	5,130	13,338	
EV庇 塗膜防水	X-2 平場	1.3	㎡	5,310	6,903	
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 塗膜防水	Y-1 平場	5.1	㎡	5,850	29,835	
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 塗膜防水	Y-1 立上り	10.1	㎡	6,620	66,862	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	18.3	m	710	12,993	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	8.6	m	570	4,902	
計					286,981	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　15号棟2号機　　屋根及びとい工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75	13.4	m	4,040	54,136	
掃除口	竪樋φ75　カラー　Y管75*75	1	か所	5,290	5,290	代価表　0017
谷樋(EXP.J部)	耐酸被膜鋼板t0.4 曲げ加工 W255*150～250 L=2460程度 小口蓋.取付アングル.吊子・落し口共	2	か所	51,000	102,000	
屋上パラペット水受け金物	ガルバリウム鋼板t0.8 曲げ加工 L=2250 糸幅610程度 端部蓋 下地FB-4.5*50@455共	1	か所	9,900	9,900	
軒先水切	アルミ製 L型	2.3	m	10,140	23,322	
塩ビ角樋	150×150	2.3	m	5,770	13,271	
落し口	75φ用	1	か所	4,080	4,080	
計					211,999	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　15号棟2号機　　金属工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
接続通路床 EXP.J金物	チェッカープレートt4.5 W500 L2150程度 小口H=25立上げ 切欠共 硬質ゴムパッキン材貼、取付アングル共	2	か所	141,000	282,000	
接続通路 アルミ製手摺 防雨スクリーン	手摺 W1170*H1200 防雨スクリーン W350*H2400 外壁取付アングル共	2	か所	43,500	87,000	
接続通路 アルミ製手摺 防雨スクリーン	手摺 W1170*H1200 防雨スクリーン W350*H3100 外壁取付アングル共	2	か所	50,100	100,200	
計					469,200	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　15号棟2号機　　左官工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	3.2	㎡	840	2,688	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=115	7.2	m	490	3,528	代価表　0018
基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=150	2.4	m	530	1,272	代価表　0019
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 塗膜防水下地 t35～0	12.8	㎡	2,870	36,736	代価表　0020
EV枠周囲ﾓﾙﾀﾙ充填		17.9	m	1,190	21,301	代価表　0021
計					65,525	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　15号棟2号機　　内外装工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り	t2.5 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	7.7	㎡	2,790	21,483	
計					21,483	

建築工事　細目別内訳

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　15号棟2号機		仕上ユニット工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防鳥ﾈｯﾄ	W400*H250	4	か所	1,060	4,240	代価表　0022
計					4,240	

建築工事　細目別内訳

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　15号棟2号機		ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EV機器本体	(3停止)	1	基	8,256,000	8,256,000	
計					8,256,000	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　15号棟3号機　　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遣方	小規模	17.2	㎡	590	10,148	
墨出し	小規模 － －	17.2	㎡	1,000	17,200	
養生	小規模 － －	23.7	㎡	600	14,220	
整理清掃 後片付け	小規模 － －	23.7	㎡	2,030	48,111	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	4.3	㎡	1,610	6,923	代価表　0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6	㎡	750	2,700	代価表　0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6	㎡	4,950	17,820	代価表　0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6	㎡	4,920	17,712	代価表　0004
ｼｬﾌﾄ内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	21.5	㎡	5,540	119,110	代価表　0005
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	23.5	㎡	1,800	42,300	代価表　0006
計					296,244	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　15号棟3号機　　土工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 －	74.3	m3	1,080	80,244	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	49.9	m3	4,510	225,049	
埋戻し(A種)	小規模土工 購入土別途	49.9	m3	2,060	102,794	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	74.3	m3	9,700	720,710	代価表　0007
建設発生土処分	阪南２区	74.3	m3	1,800	133,740	代価表　0008
鋼矢板山留め	Ⅲ型 圧入工法 3ヶ月程度 (198.0㎡) 引抜共	1	式		2,318,000	代価表　0010
水替え費	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 1ヶ月程度	1	式		236,100	代価表　0011
計					3,816,637	

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　15号棟3号機		地業工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	0.9	m3	6,660	5,994	
杭間ざらい		4	本	1,460	5,840	代価表　0012
杭頭補強	D19 L=830 6本	4	組	19,800	79,200	代価表　0013
計					91,034	

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　15号棟3号機		鉄筋工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
異形鉄筋(SD295)	D10	0.04	t	102,000	4,080	
異形鉄筋(SD295)	D13	0.7	t	100,000	70,000	
異形鉄筋(SD345)	D16	0.1	t	103,000	10,300	
異形鉄筋(SD345)	D19	0.5	t	103,000	51,500	
異形鉄筋(SD345)	D22	0.4	t	103,000	41,200	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.04	t	▲38,000	▲1,520	
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度　形状単純	1.7	t	66,600	113,220	
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.4	㎡	1,510	5,134	
計					293,914	

エレベーター本体工事　15号棟3号機　コンクリート工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	0.8	m3	24,500	19,600	
普通コンクリート	JIS A5308　呼び強度30 S15 粗骨材20	21.7	m3	26,900	583,730	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート　人力打設 －　S15～S18 －　－	0.8	m3	8,430	6,744	
コンクリート打設手間	基礎部　ポンプ打設 50m3/回未満　S15～S18 －　圧送費、基本料別途	21.7	m3	1,200	26,040	
コンクリートポンプ圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算	21.7	m3	830	18,011	代価表　0014
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3/回未満	2	回	93,600	187,200	代価表　0015
構造体強度補正	3N	1	式		1,200	代価表　0016
計					842,525	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　15号棟3号機　型枠工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 －　基礎部 －	27.5	㎡	3,970	109,175	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　基礎部 －	11.4	㎡	4,520	51,528	
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	11.4	㎡	810	9,234	
計					169,937	

エレベーター本体工事　15号棟3号機　PC工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PC版	外装薄塗材E(工場塗装) ﾏｽﾁｯｸﾛｰﾗｰ塗(工場塗装)共 付属品共	1	式		5,383,000	
計					5,383,000	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　15号棟3号機　防水工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EVﾋﾟｯﾄ塗布防水	無機質浸透性 平場	3.2	㎡	6,900	22,080	
EVﾋﾟｯﾄ塗布防水	無機質浸透性 立上り	9	㎡	6,900	62,100	
EV屋根・廊下 塗膜防水	X-2 平場	12.8	㎡	5,310	67,968	
EV屋根・廊下 塗膜防水	X-2 立上り・側溝	2.6	㎡	5,130	13,338	
EV庇 塗膜防水	X-2 平場	1.3	㎡	5,310	6,903	
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 塗膜防水	Y-1 平場	5.1	㎡	5,850	29,835	
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系 塗膜防水	Y-1 立上り	10.1	㎡	6,620	66,862	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	18.3	m	710	12,993	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10	8.6	m	570	4,902	
計					286,981	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　15号棟3号機　　屋根及びとい工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75	13.4	m	4,040	54,136	
掃除口	竪樋φ75　カラー　Y管75*75	1	か所	5,290	5,290	代価表　0017
谷樋(EXP.J部)	耐酸被膜鋼板t0.4 曲げ加工 W255*150～250 L=2460程度 小口蓋.取付アングル.吊子・落し口共	2	か所	51,000	102,000	
屋上パラペット水受け金物	ガルバリウム鋼板t0.8 曲げ加工 L=2250 糸幅610程度 端部蓋 下地FB-4.5*50@455共	1	か所	9,900	9,900	
軒先水切	アルミ製 L型	2.3	m	10,140	23,322	
塩ビ角樋	150×150	2.3	m	5,770	13,271	
落し口	75φ用	1	か所	4,080	4,080	
計					211,999	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　15号棟3号機　　金属工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
接続通路床 EXP.J金物	チェッカープレートt4.5 W500 L2150程度 小口H=25立上げ 切欠共 硬質ゴムパッキン材貼、取付アングル共	2	か所	141,000	282,000	
接続通路 アルミ製手摺 防雨スクリーン	手摺 W1170*H1200 防雨スクリーン W350*H2400 外壁取付アングル共	2	か所	43,500	87,000	
接続通路 アルミ製手摺 防雨スクリーン	手摺 W1170*H1200 防雨スクリーン W350*H3100 外壁取付アングル共	2	か所	50,100	100,200	
計					469,200	

エレベーター本体工事　15号棟3号機　左官工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	3.2	㎡	840	2,688	
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=115	7.2	m	490	3,528	代価表　0018
基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=150	2.4	m	530	1,272	代価表　0019
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 塗膜防水下地 t35～0	12.8	㎡	2,870	36,736	代価表　0020
EV枠周囲ﾓﾙﾀﾙ充填		17.9	m	1,190	21,301	代価表　0021
計					65,525	

建築工事　細目別内訳

エレベーター本体工事　15号棟3号機　内外装工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り	t2.5 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	7.7	㎡	2,790	21,483	
計					21,483	

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　15号棟3号機		仕上ユニット工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防鳥ﾈｯﾄ	W400*H250	4	か所	1,060	4,240	代価表　0022
計					4,240	

建築工事　細目別内訳

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　15号棟3号機		ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機器工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EV機器本体	(3停止)	1	基	8,256,000	8,256,000	
計					8,256,000	

杭工事　くい工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
杭工事	材工共	1	式		17,400,000	
計					17,400,000	

建築工事　細目別内訳

既存建築物改修工事　13号棟改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 運搬費含む 5日程度	54	㎡	2,020	109,080	代価表　0023
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 5日程度	3.6	m	460	1,656	代価表　0024
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 運搬費含む 5日程度	54	㎡	660	35,640	代価表　0025
手摺撤去跡床補修	高分子ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓﾙﾀﾙ	2.7	㎡	2,880	7,776	代価表　0026
手摺撤去跡壁補修	高分子ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓﾙﾀﾙ	0.4	㎡	4,840	1,936	代価表　0027
ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ撤去跡 床補修		6.7	㎡	2,870	19,229	代価表　0028
ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ撤去跡 壁補修		5.1	㎡	4,830	24,633	代価表　0029
外装薄塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	5.5	㎡	1,220	6,710	
ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ 投入口閉塞	ｽﾃﾝﾚｽ板t2.0 ﾋﾞｽ止め 450角程度 (手摺部)	6	か所	15,000	90,000	
ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ 投入口閉塞	ｽﾃﾝﾚｽ板t2.0 ﾋﾞｽ止め 650角 ｺｰｷﾝｸﾞ10*15共(屋根貫通部)	3	か所	31,500	94,500	
計					391,160	

既存建築物改修工事		13号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(手摺撤去)						
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	33	m	1,830	60,390	
床ﾓﾙﾀﾙ・床人研ぎ撤去	集積共	4.1	㎡	3,670	15,047	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.1	m3	28,200	2,820	
手摺撤去	W2100*H1200程度 集積共	6	か所	10,400	62,400	代価表　0030
(ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ撤去)						
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30mm	8.1	m	1,090	8,829	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	t150 人力 集積共	17.9	㎡	6,370	114,023	代価表　0031
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	厚100 集積共	6.6	㎡	970	6,402	代価表　0032
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	2.1	m3	28,200	59,220	
路盤材撤去	集積・積込共	2.8	m3	2,480	6,944	代価表　0033
ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ鋳物溝蓋撤去	400角 集積共	3	か所	3,250	9,750	代価表　0034
ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ鋼製片開き扉撤去	W950*H1080 集積共	3	か所	4,130	12,390	代価表　0035
ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ撤去	断面340*450 ｽﾁｰﾙPL2.3 集積共	40.5	m	3,850	155,925	代価表　0036
ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ臭突ｶﾊﾞｰ撤去	350角 ｼｰﾘﾝｸﾞ・集積共	3	か所	1,420	4,260	代価表　0037

建築工事　細目別内訳

既存建築物改修工事		13号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	3.2	t	▲37,000	▲118,400	
とりこわし発生材運搬	4t積級 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 5.5km以下	5	m3	2,940	14,700	代価表　0038
とりこわし発生材運搬	4t積級 砕石類 27.0km以下	2.8	m3	8,030	22,484	代価表　0039
小計					437,184	
とりこわし発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	5	m3	4,230	21,150	代価表　0040
とりこわし発生材処分	砕石類	2.8	m3	19,400	54,320	代価表　0041
小計					75,470	
計					512,654	

建築工事　細目別内訳

既存建築物改修工事	14号棟改修					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 運搬費含む 5日程度	54	㎡	2,020	109,080	代価表　0023
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 5日程度	3.6	m	460	1,656	代価表　0024
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 運搬費含む 5日程度	54	㎡	660	35,640	代価表　0025
手摺撤去跡床補修	高分子ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓﾙﾀﾙ	1.8	㎡	2,880	5,184	代価表　0026
手摺撤去跡壁補修	高分子ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓﾙﾀﾙ	0.3	㎡	4,840	1,452	代価表　0027
ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ撤去跡 床補修		4.5	㎡	2,870	12,915	代価表　0028
ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ撤去跡 壁補修		3.4	㎡	4,830	16,422	代価表　0029
外装薄塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	3.7	㎡	1,220	4,514	
ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ 投入口閉塞	ｽﾃﾝﾚｽ板t2.0 ﾋﾞｽ止め 450角程度 (手摺部)	4	か所	15,000	60,000	
ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ 投入口閉塞	ｽﾃﾝﾚｽ板t2.0 ﾋﾞｽ止め 650角 ｺｰｷﾝｸﾞ10*15共(屋根貫通部)	2	か所	31,500	63,000	
計					309,863	

建築工事　細目別内訳

既存建築物改修工事	14号棟撤去					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(手摺撤去)						
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	22	m	1,830	40,260	
床ﾓﾙﾀﾙ・床人研ぎ 撤去	集積共	2.7	㎡	3,670	9,909	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.1	m3	28,200	2,820	
手摺撤去	W2100*H1200程度 集積共	4	か所	10,400	41,600	代価表　0030
(ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ撤去)						
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30mm	5.4	m	1,090	5,886	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	t150 人力 集積共	12	㎡	6,370	76,440	代価表　0031
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	厚100 集積共	4.4	㎡	970	4,268	代価表　0032
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	1.4	m3	28,200	39,480	
路盤材撤去	集積・積込共	1.9	m3	2,480	4,712	代価表　0033
ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ 鋳物溝蓋撤去	400角 集積共	2	か所	3,250	6,500	代価表　0034
ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ鋼製片 開き扉撤去	W950*H1080 集積共	2	か所	4,130	8,260	代価表　0035
ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ撤去	断面340*450 ｽﾁｰﾙPL2.3 集積共	27	m	3,850	103,950	代価表　0036
ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ臭突ｶﾊﾞｰ 撤去	350角 ｼｰﾘﾝｸﾞ・集積共	2	か所	1,420	2,840	代価表　0037

建築工事　細目別内訳

既存建築物改修工事	14号棟撤去					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	2.1	t	▲37,000	▲77,700	
とりこわし 発生材運搬	4t積級 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 5.5km以下	3.3	m3	2,940	9,702	代価表　0038
とりこわし 発生材運搬	4t積級 砕石類 27.0km以下	1.9	m3	8,030	15,257	代価表　0039
小計					294,184	
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	3.3	m3	4,230	13,959	代価表　0040
とりこわし 発生材処分	砕石類	1.9	m3	19,400	36,860	代価表　0041
小計					50,819	
計					345,003	

建築工事　細目別内訳

既存建築物改修工事	15号棟改修					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 運搬費含む 5日程度	54	㎡	2,020	109,080	代価表　0023
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 5日程度	3.6	m	460	1,656	代価表　0024
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 運搬費含む 5日程度	54	㎡	660	35,640	代価表　0025
手摺撤去跡床補修	高分子ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓﾙﾀﾙ	2.7	㎡	2,880	7,776	代価表　0026
手摺撤去跡壁補修	高分子ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓﾙﾀﾙ	0.4	㎡	4,840	1,936	代価表　0027
ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ撤去跡 床補修		6.7	㎡	2,870	19,229	代価表　0028
ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ撤去跡 壁補修		5.1	㎡	4,830	24,633	代価表　0029
外装薄塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	5.5	㎡	1,220	6,710	
ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ 投入口閉塞	ｽﾃﾝﾚｽ板t2.0 ﾋﾞｽ止め 450角程度 (手摺部)	6	か所	15,000	90,000	
ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ 投入口閉塞	ｽﾃﾝﾚｽ板t2.0 ﾋﾞｽ止め 650角 ｺｰｷﾝｸﾞ10*15共(屋根貫通部)	3	か所	31,500	94,500	
計					391,160	

既存建築物改修工事		15号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
(手摺撤去)						
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	33	m	1,830	60,390	
床ﾓﾙﾀﾙ・床人研ぎ撤去	集積共	4.1	㎡	3,670	15,047	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.1	m3	28,200	2,820	
手摺撤去	W2100*H1200程度 集積共	6	か所	10,400	62,400	代価表　0030
(ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ撤去)						
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30mm	8.1	m	1,090	8,829	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	t150 人力 集積共	17.9	㎡	6,370	114,023	代価表　0031
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	厚100 集積共	6.6	㎡	970	6,402	代価表　0032
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	2.1	m3	28,200	59,220	
路盤材撤去	集積・積込共	2.8	m3	2,480	6,944	代価表　0033
ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ鋳物溝蓋撤去	400角 集積共	3	か所	3,250	9,750	代価表　0034
ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ鋼製片開き扉撤去	W950*H1080 集積共	3	か所	4,130	12,390	代価表　0035
ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ撤去	断面340*450 ｽﾁｰﾙPL2.3 集積共	40.5	m	3,850	155,925	代価表　0036
ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ臭突ｶﾊﾞｰ撤去	350角 ｼｰﾘﾝｸﾞ・集積共	3	か所	1,420	4,260	代価表　0037

建築工事　細目別内訳

既存建築物改修工事		15号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	3.2	t	▲37,000	▲118,400	
とりこわし 発生材運搬	4t積級 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 5.5km以下	5	m3	2,940	14,700	代価表　0038
とりこわし 発生材運搬	4t積級 砕石類 27.0km以下	2.8	m3	8,030	22,484	代価表　0039
小計					437,184	
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	5	m3	4,230	21,150	代価表　0040
とりこわし 発生材処分	砕石類	2.8	m3	19,400	54,320	代価表　0041
小計					75,470	
計					512,654	

外構施設改修工事		13号棟改修				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	21.1	m3	1,080	22,788	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	17.1	m3	2,060	35,226	
建設発生土運搬 (仮置き土)	場内小運搬　往復　積込共	17.1	m3	1,850	31,635	代価表　0042
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	4	m3	9,700	38,800	代価表　0007
建設発生土処分	阪南２区	4	m3	1,800	7,200	代価表　0008
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 機械運搬	機械 路盤工共	1	式		190,100	代価表　0043
直接仮設 (構内舗装)		359	㎡	380	136,420	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(E) 車道・大型車	表層のみ 既設路盤材締固め 500㎡未満	341	㎡	2,950	1,005,950	代価表　0044
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(D) 車道・大型車	特に狭い場所　人力	17.4	㎡	3,180	55,332	代価表　0045
透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 舗装(A)		30	㎡	12,000	360,000	代価表　0046
透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 舗装(D)		21.9	㎡	15,200	332,880	代価表　0047
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装		5.6	㎡	5,370	30,072	代価表　0048
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	根切り部	11.4	㎡	8,300	94,620	代価表　0049
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上(1)	H300*t150 ｽﾛｰﾌﾟ部	17	m	10,400	176,800	代価表　0050
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上(2)	H450*t150 EV部	23.6	m	13,000	306,800	代価表　0051

屋外整備工事　細目別内訳

外構施設改修工事		13号棟改修				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾛｰﾌﾟ手摺	SUS304 42.7φ HL 5.5m	1	か所	141,000	141,000	
ｽﾛｰﾌﾟ手摺	SUS304 42.7φ HL 5.8m	2	か所	147,900	295,800	
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)	(B)150*150	9.1	m	4,130	37,583	代価表　0052
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)	(C)150*200	10	m	6,120	61,200	代価表　0053
境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)	100*200(A)	2.4	m	5,980	14,352	代価表　0054
現場打ち側溝(1)	W=100*H300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共	19.7	m	14,000	275,800	代価表　0055
現場打ち側溝(2)	(B)W=100*H300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	3.7	m	35,500	131,350	代価表　0056
現場打ち側溝(2)	(C)W=200*H300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	23.2	m	35,500	823,600	代価表　0057
L型側溝	W=250(A)	49.4	m	10,400	513,760	代価表　0058
L型側溝会所	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋のみ	3	か所	17,700	53,100	代価表　0059
階段	W800*D900 3段 踏板ﾓﾙﾀﾙ平板 ｺﾞﾑ3条入ｽﾃﾝﾚｽ金物	3	か所	33,100	99,300	代価表　0060
現場打ち排水溝	W100*H90 L=3200 天端ｶﾗｰｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装 SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	3	か所	88,300	264,900	代価表　0061
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	H1000	6	か所	6,480	38,880	代価表　0063
車止めｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ	W2000	3	か所	66,500	199,500	代価表　0064
ｺﾞﾐ置場	ﾌｪﾝｽ共	3	か所	233,300	699,900	代価表　0065

屋外整備工事　細目別内訳

外構施設改修工事	13号棟改修					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝﾃﾅﾎﾞｯｸｽ蓋	蓋取付のみ	3	か所	22,400	67,200	代価表　0068
ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装	300*300	9.3	㎡	11,100	103,230	代価表　0069
駐車場 白引きﾗｲﾝ	W150 白ﾍﾟｲﾝﾄ	64.6	m	370	23,902	代価表　0070
駐車場 区画番号	白ﾍﾟｲﾝﾄ	18	か所	190	3,420	代価表　0071
停止線白引きﾗｲﾝ	W400　白ﾍﾟｲﾝﾄ	3.3	m	1,110	3,663	代価表　0072
ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ	H0.4　W0.5 植付け、残土敷き均し共	8	本	1,420	11,360	代価表　0073
計					6,687,423	

屋外整備工事　細目別内訳

外構施設改修工事	13号棟撤去					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 機械運搬	各棟共通	1	式		104,400	代価表　0074
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 撤去	表層のみ　積込共	13.3	㎡	780	10,374	代価表　0075
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	機械 集積・積込み共 表層のみ	18.5	m3	6,880	127,280	代価表　0076
路盤材撤去	集積・積込共	10.9	m3	2,480	27,032	代価表　0033
ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	16.7	m	480	8,016	
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)撤去	(B)150*150 積込み共	8.2	m	110	902	代価表　0077
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)撤去	(C)150*200 積込み共	34.1	m	110	3,751	代価表　0078
境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)撤去	100*200 積込み共	25.3	m	110	2,783	代価表　0079
現場打ち側溝(1) 撤去	W=100 積込み共	35	m	510	17,850	代価表　0080
現場打ち側溝(2) 撤去	W=100 積込み共	6	m	510	3,060	代価表　0081
L型側溝撤去	W=250 積込み共	49.4	m	510	25,194	代価表　0082
L型側溝会所撤去	蓋のみ 積込み共	3	か所	510	1,530	代価表　0083
ｽﾛｰﾌﾟ手摺撤去	W3000*H800程度 基礎共 積込み共	3	か所	3,910	11,730	代価表　0084
車止めﾌﾞﾛｯｸ(B) 撤去	1800*250 積込み共	10	か所	460	4,600	代価表　0086
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	2.2	m	1,830	4,026	

外構施設改修工事		13号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装撤去	機械 集積・積込み共	5.1	㎡	970	4,947	代価表　0087
低木撤去	樹高1.2m未満 積込み共	60	本	1,900	114,000	代価表　0088
中木撤去	樹高1.5-3.0m未満 積込み共	4	本	4,570	18,280	代価表　0089
高木撤去	樹高5.5m程度 積込み共	1	本	31,100	31,100	代価表　0090
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	0.1	t	▲37,000	▲3,700	
とりこわし発生材運搬	4t積級 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 5.5km以下	6.9	m3	2,940	20,286	代価表　0038
とりこわし発生材運搬	4t積級 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 7.0km以下	19.3	m3	3,210	61,953	代価表　0091
とりこわし発生材運搬	4t積級 砕石類 27.0km以下	11.7	m3	8,030	93,951	代価表　0039
とりこわし発生材運搬	4t積級 樹木類 27.0km以下	1.6	m3	2,080	3,328	代価表　0092
小計					696,673	
とりこわし発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	6.9	m3	4,230	29,187	代価表　0040
とりこわし発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	19.3	m3	4,700	90,710	代価表　0093
とりこわし発生材処分	砕石類	11.7	m3	19,400	226,980	代価表　0041
とりこわし発生材処分	樹木類	1.6	m3	550	880	代価表　0094
小計					347,757	

屋外整備工事　細目別内訳

外構施設改修工事		13号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					1,044,430	

外構施設改修工事	14号棟改修					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	19.2	m3	1,080	20,736	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	15.5	m3	2,060	31,930	
建設発生土運搬 (仮置き土)	場内小運搬　往復　積込共	15.5	m3	1,850	28,675	代価表　0042
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	3.6	m3	9,700	34,920	代価表　0007
建設発生土処分	阪南２区	3.6	m3	1,800	6,480	代価表　0008
直接仮設 (構内舗装)		311	㎡	380	118,180	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(E) 車道・大型車	表層のみ 既設路盤材締固め 500㎡未満	299	㎡	2,950	882,050	代価表　0044
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(D) 車道・大型車	特に狭い場所　人力	11.6	㎡	3,180	36,888	代価表　0045
透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 舗装(A)		29.6	㎡	12,000	355,200	代価表　0046
透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 舗装(D)		7.3	㎡	15,200	110,960	代価表　0047
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装		5.2	㎡	5,370	27,924	代価表　0048
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	根切り部	7.6	㎡	8,300	63,080	代価表　0049
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上(1)	H300*t150 ｽﾛｰﾌﾟ部	15.7	m	10,400	163,280	代価表　0050
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上(2)	H450*t150 EV部	21.1	m	13,000	274,300	代価表　0051
ｽﾛｰﾌﾟ手摺	SUS304 42.7φ HL 5.9m	1	か所	150,000	150,000	

屋外整備工事　細目別内訳

外構施設改修工事	14号棟改修					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾛｰﾌﾟ手摺	SUS304 42.7φ HL 4.0m	1	か所	108,000	108,000	
ｽﾛｰﾌﾟ手摺	SUS304 42.7φ HL 5.8m	1	か所	147,900	147,900	
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)	(B)150*150	8.1	m	4,130	33,453	代価表　0052
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)	(C)150*200	2.4	m	6,120	14,688	代価表　0053
境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)	100*200(A)	2.7	m	5,980	16,146	代価表　0054
現場打ち側溝(1)	W=100*H300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共	18.3	m	14,000	256,200	代価表　0055
現場打ち側溝(2)	(B)W=100*H300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	16.8	m	35,500	596,400	代価表　0056
L型側溝	W=250(A)	42.5	m	10,400	442,000	代価表　0058
L型側溝会所	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋のみ	2	か所	17,700	35,400	代価表　0059
階段	W800*D900 3段 踏板ﾓﾙﾀﾙ平板 ｺﾞﾑ3条入ｽﾃﾝﾚｽ金物	2	か所	33,100	66,200	代価表　0060
現場打ち排水溝	W100*H90 L=3200 天端ｶﾗｰｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装 SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	2	か所	88,300	176,600	代価表　0061
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	H1000	4	か所	6,480	25,920	代価表　0063
車止めｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ	W2000	2	か所	66,500	133,000	代価表　0064
ｺﾞﾐ置場	ﾌｪﾝｽ共	2	か所	233,300	466,600	代価表　0065
ｺﾝﾃﾅﾎﾞｯｸｽ蓋	蓋取付のみ	2	か所	22,400	44,800	代価表　0068

外構施設改修工事		14号棟改修				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装	300*300	9	㎡	11,100	99,900	代価表　0069
駐車場 白引きﾗｲﾝ	W150 白ﾍﾟｲﾝﾄ	53.2	m	370	19,684	代価表　0070
駐車場 区画番号	白ﾍﾟｲﾝﾄ	16	か所	190	3,040	代価表　0071
停止線白引きﾗｲﾝ	W400　白ﾍﾟｲﾝﾄ	3.3	m	1,110	3,663	代価表　0072
ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ	H0.4　W0.5 植付け、残土敷き均し共	8	本	1,420	11,360	代価表　0073
計					5,005,557	

屋外整備工事　細目別内訳

外構施設改修工事		14号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装撤去	表層のみ　積込共	16.7	㎡	780	13,026	代価表　0075
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	機械 集積・積込み共 表層のみ	16.2	m3	6,880	111,456	代価表　0076
路盤材撤去	集積・積込共	7.6	m3	2,480	18,848	代価表　0033
ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	17.8	m	480	8,544	
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)撤去	(B)150*150 積込み共	7.7	m	110	847	代価表　0077
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)撤去	(C)150*200 積込み共	17.7	m	110	1,947	代価表　0078
境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)撤去	100*200 積込み共	18.9	m	110	2,079	代価表　0079
現場打ち側溝(1)撤去	W=100 積込み共	29.6	m	510	15,096	代価表　0080
現場打ち側溝(2)撤去	W=100 積込み共	4	m	510	2,040	代価表　0081
L型側溝撤去	W=250 積込み共	42.5	m	510	21,675	代価表　0082
L型側溝会所撤去	蓋のみ 積込み共	2	か所	510	1,020	代価表　0083
ｽﾛｰﾌﾟ手摺撤去	W3000*H800程度 基礎共 積込み共	2	か所	3,910	7,820	代価表　0084
ｽﾛｰﾌﾟ手摺撤去	W4000*H800程度 基礎共 積込み共	1	か所	5,270	5,270	代価表　0095
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り撤去	既存ｽﾛｰﾌﾟ 積込み共	0.7	m3	5,750	4,025	代価表　0096
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り基礎撤去	既存ｽﾛｰﾌﾟ 積込み共	0.9	m3	5,750	5,175	代価表　0097

外構施設改修工事		14号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
車止めﾌﾞﾛｯｸ(A)撤去	1200*250 積込み共	1	か所	280	280	代価表　0098
車止めﾌﾞﾛｯｸ(B)撤去	1800*250 積込み共	5	か所	460	2,300	代価表　0086
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	2.2	m	1,830	4,026	
ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装撤去	機械 集積・積込み共	5.2	㎡	970	5,044	代価表　0087
低木撤去	樹高1.2m未満 積込み共	53	本	1,900	100,700	代価表　0088
中木撤去	樹高1.5-3.0m未満 積込み共	3	本	4,570	13,710	代価表　0089
高木撤去	樹高5.5m程度 積込み共	1	本	31,100	31,100	代価表　0090
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	0.1	t	▲37,000	▲3,700	
とりこわし発生材運搬	4t積級 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 5.5km以下	6.8	m3	2,940	19,992	代価表　0038
とりこわし発生材運搬	4t積級 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 7.0km以下	17.2	m3	3,210	55,212	代価表　0091
とりこわし発生材運搬	4t積級 砕石類 27.0km以下	8	m3	8,030	64,240	代価表　0039
とりこわし発生材運搬	4t積級 樹木類 27.0km以下	1.6	m3	2,080	3,328	代価表　0092
小計					515,100	
とりこわし発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	6.8	m3	4,230	28,764	代価表　0040
とりこわし発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	17.2	m3	4,700	80,840	代価表　0093

屋外整備工事　細目別内訳

外構施設改修工事		14号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし発生材処分	砕石類	8	m3	19,400	155,200	代価表　0041
とりこわし発生材処分	樹木類	1.6	m3	550	880	代価表　0094
小計					265,684	
計					780,784	

外構施設改修工事	15号棟改修					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	22.3	m3	1,080	24,084	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	18.1	m3	2,060	37,286	
建設発生土運搬 (仮置き土)	場内小運搬　往復　積込共	18.1	m3	1,850	33,485	代価表　0042
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	4.2	m3	9,700	40,740	代価表　0007
建設発生土処分	阪南２区	4.2	m3	1,800	7,560	代価表　0008
直接仮設 (構内舗装)		310	㎡	380	117,800	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(E) 車道・大型車	表層のみ 既設路盤材締固め 500㎡未満	292	㎡	2,950	861,400	代価表　0044
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(D) 車道・大型車	特に狭い場所　人力	17.7	㎡	3,180	56,286	代価表　0045
透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 舗装(A)		32.3	㎡	12,000	387,600	代価表　0046
透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 舗装(D)		21.9	㎡	15,200	332,880	代価表　0047
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装		5.8	㎡	5,370	31,146	代価表　0048
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	根切り部	10.5	㎡	8,300	87,150	代価表　0049
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上(1)	H300*t150 ｽﾛｰﾌﾟ部	17	m	10,400	176,800	代価表　0050
ｺﾝｸﾘｰﾄ立上(2)	H450*t150 EV部	25.8	m	13,000	335,400	代価表　0051
ｽﾛｰﾌﾟ手摺	SUS304 42.7φ HL 5.5m	1	か所	141,000	141,000	

屋外整備工事　細目別内訳

外構施設改修工事	15号棟改修					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾛｰﾌﾟ手摺	SUS304 42.7φ HL 5.8m	2	か所	147,900	295,800	
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)	(B)150*150	13.7	m	4,130	56,581	代価表　0052
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)	(C)150*200	3.2	m	6,120	19,584	代価表　0053
現場打ち側溝(1)	W=100*H300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共	19.6	m	14,000	274,400	代価表　0055
現場打ち側溝(2)	(C)W=200*H300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	25.3	m	35,500	898,150	代価表　0057
L型側溝	W=250(A)	44.3	m	10,400	460,720	代価表　0058
L型側溝会所	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋のみ	2	か所	17,700	35,400	代価表　0059
階段	W800*D900 3段 踏板ﾓﾙﾀﾙ平板 ｺﾞﾑ3条入ｽﾃﾝﾚｽ金物	3	か所	33,100	99,300	代価表　0060
現場打ち排水溝	W100*H90 L=3200 天端ｶﾗｰｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装 SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	3	か所	88,300	264,900	代価表　0061
ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	H1000	6	か所	6,480	38,880	代価表　0063
車止めｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ	W2000	3	か所	66,500	199,500	代価表　0064
ｺﾞﾐ置場	ﾌｪﾝｽ共	3	か所	233,300	699,900	代価表　0065
ｺﾝﾃﾅﾎﾞｯｸｽ蓋	蓋取付のみ	3	か所	22,400	67,200	代価表　0068
ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装	300*300	3	㎡	11,100	33,300	代価表　0069
駐車場 白引きﾗｲﾝ	W150 白ﾍﾟｲﾝﾄ	57	m	370	21,090	代価表　0070

屋外整備工事　細目別内訳

外構施設改修工事		15号棟改修				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
駐車場 区画番号	白ﾍﾟｲﾝﾄ	16	か所	190	3,040	代価表　0071
停止線白引きﾗｲﾝ	W400　白ﾍﾟｲﾝﾄ	3.3	m	1,110	3,663	代価表　0072
ｻﾂｷｿｳｼﾞ	H0.4　W0.5 植付け、残土敷き均し共	8	本	1,420	11,360	代価表　0073
計					6,153,385	

屋外整備工事　細目別内訳

外構施設改修工事		15号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装撤去	表層のみ　積込共	13.3	㎡	780	10,374	代価表　0075
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	機械 集積・積込み共 表層のみ	16.3	m3	6,880	112,144	代価表　0076
路盤材撤去	集積・積込共	11	m3	2,480	27,280	代価表　0033
ｶｯﾀｰ切断（舗装面）	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	14.5	m	480	6,960	
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)撤去	(B)150*150 積込み共	11.3	m	110	1,243	代価表　0077
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)撤去	(C)150*200 積込み共	30.8	m	110	3,388	代価表　0078
境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)撤去	100*200 積込み共	18.1	m	110	1,991	代価表　0079
現場打ち側溝(1)撤去	W=100 積込み共	36.1	m	510	18,411	代価表　0080
現場打ち側溝(2)撤去	W=100 積込み共	6	m	510	3,060	代価表　0081
L型側溝撤去	W=250 積込み共	44.3	m	510	22,593	代価表　0082
L型側溝会所撤去	蓋のみ 積込み共	2	か所	510	1,020	代価表　0083
ｽﾛｰﾌﾟ手摺撤去	W3000*H800程度 基礎共 積込み共	3	か所	3,910	11,730	代価表　0084
車止めﾌﾞﾛｯｸ(A)撤去	1200*250 積込み共	2	か所	280	560	代価表　0098
車止めﾌﾞﾛｯｸ(B)撤去	1800*250 積込み共	10	か所	460	4,600	代価表　0086
低木撤去	樹高1.2m未満 積込み共	85	本	1,900	161,500	代価表　0088

外構施設改修工事		15号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
中木撤去	樹高1.5-3.0m未満 積込み共	10	本	4,570	45,700	代価表　0089
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	0.1	t	▲37,000	▲3,700	
とりこわし 発生材運搬	4t積級 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 5.5km以下	6.2	m3	2,940	18,228	代価表　0038
とりこわし 発生材運搬	4t積級 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 7.0km以下	17.1	m3	3,210	54,891	代価表　0091
とりこわし 発生材運搬	4t積級 砕石類 27.0km以下	11.9	m3	8,030	95,557	代価表　0039
とりこわし 発生材運搬	4t積級 樹木類 27.0km以下	0.5	m3	2,080	1,040	代価表　0092
小計					598,570	
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	6.2	m3	4,230	26,226	代価表　0040
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	17.1	m3	4,700	80,370	代価表　0093
とりこわし 発生材処分	砕石類	11.9	m3	19,400	230,860	代価表　0041
とりこわし 発生材処分	樹木類	0.5	m3	550	275	代価表　0094
小計					337,731	
計					936,301	

屋外整備工事　細目別内訳

地中埋設管等改修工事		13号棟改修				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	7	m3	1,080	7,560	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	6.9	m3	2,060	14,214	
建設発生土運搬 (仮置き土)	場内小運搬　往復　積込共	6.9	m3	1,850	12,765	代価表　0042
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	0.1	m3	9,700	970	代価表　0007
建設発生土処分	阪南２区	0.1	m3	1,800	180	代価表　0008
VU管敷設	径100	8.8	m	4,060	35,728	代価表　0099
VU管敷設	径75	5.4	m	3,110	16,794	代価表　0100
VU管敷設	径65	6.5	m	2,870	18,655	代価表　0101
VU管敷設	径50	7.2	m	2,290	16,488	代価表　0102
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所 (蓋共) 標準図2-11	A　H=430	6	か所	9,970	59,820	
計					183,174	

地中埋設管等改修工事		13号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
地中埋設管撤去	VU100 積込み共	3.6	m	940	3,384	代価表　0103
地中埋設管撤去	VU75 積込み共	5.6	m	940	5,264	代価表　0104
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所撤去	(ア) 積込み共	4	か所	230	920	代価表　0105
とりこわし発生材運搬	4t積級 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 5.5km以下	0.1	m3	2,940	294	代価表　0038
とりこわし発生材運搬	4t積級 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 27.0km以下	0.1	m3	2,780	278	代価表　0106
小計					10,140	
とりこわし発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	0.1	m3	4,230	423	代価表　0040
とりこわし発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.1	m3	5,100	510	代価表　0107
小計					933	
計					11,073	

屋外整備工事　細目別内訳

地中埋設管等改修工事		14号棟改修				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	4	m3	1,080	4,320	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	3.9	m3	2,060	8,034	
建設発生土運搬(仮置き土)	場内小運搬　往復　積込共	3.9	m3	1,850	7,215	代価表　0042
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	0.1	m3	9,700	970	代価表　0007
建設発生土処分	阪南２区	0.1	m3	1,800	180	代価表　0008
VU管敷設	径100	8.3	m	4,060	33,698	代価表　0099
VU管敷設	径75	1.6	m	3,110	4,976	代価表　0100
VU管敷設	径65	3	m	2,870	8,610	代価表　0101
VU管敷設	径50	3	m	2,290	6,870	代価表　0102
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(蓋共) 標準図2-11	A　H=430	5	か所	9,970	49,850	
既存桝接続	100φ	1	か所	10,200	10,200	代価表　0108
計					134,923	

地中埋設管等改修工事		14号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
地中埋設管撤去	VU100 積込み共	4.1	m	940	3,854	代価表　0103
地中埋設管撤去	VU75 積込み共	2.8	m	940	2,632	代価表　0104
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所撤去	(ア) 積込み共	2	か所	230	460	代価表　0105
とりこわし発生材運搬	4t積級 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 5.5km以下	0.1	m3	2,940	294	代価表　0038
とりこわし発生材運搬	4t積級 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 27.0km以下	0.1	m3	2,780	278	代価表　0106
小計					7,518	
とりこわし発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	0.1	m3	4,230	423	代価表　0040
とりこわし発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.1	m3	5,100	510	代価表　0107
小計					933	
計					8,451	

屋外整備工事　細目別内訳

地中埋設管等改修工事		15号棟改修				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	6.8	m3	1,080	7,344	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	6.6	m3	2,060	13,596	
建設発生土運搬(仮置き土)	場内小運搬　往復　積込共	6.6	m3	1,850	12,210	代価表　0042
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	0.2	m3	9,700	1,940	代価表　0007
建設発生土処分	阪南２区	0.2	m3	1,800	360	代価表　0008
VU管敷設	径100	8.4	m	4,060	34,104	代価表　0099
VU管敷設	径75	5.4	m	3,110	16,794	代価表　0100
VU管敷設	径65	6.3	m	2,870	18,081	代価表　0101
VU管敷設	径50	6.9	m	2,290	15,801	代価表　0102
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所(蓋共) 標準図2-11	A　H=430	6	か所	9,970	59,820	
計					180,050	

地中埋設管等改修工事		15号棟撤去				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
地中埋設管撤去	VU100 積込み共	3.6	m	940	3,384	代価表　0103
地中埋設管撤去	VU75 積込み共	5.6	m	940	5,264	代価表　0104
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所撤去	(ア) 積込み共	4	か所	230	920	代価表　0105
とりこわし発生材運搬	4t積級 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 5.5km以下	0.1	m3	2,940	294	代価表　0038
とりこわし発生材運搬	4t積級 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 27.0km以下	0.1	m3	2,780	278	代価表　0106
小計					10,140	
とりこわし発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	0.1	m3	4,230	423	代価表　0040
とりこわし発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.1	m3	5,100	510	代価表　0107
小計					933	
計					11,073	

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ本体工事　13号棟1号機		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落防止用器具費		1	式		43,200	別紙 00-0001
墜落防止用器具費		12	月	3,600	43,200	
計					43,200	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
交通誘導員 検定合格警備員	常駐　12ヶ月程度	1	人	4,724,000	4,724,000	代価表　0109
交通誘導員	常駐 12ヶ月程度	1	人	3,999,000	3,999,000	代価表　0110
高圧洗浄機	12ヶ月程度	2	台	865,600	1,731,200	代価表　0111
仮囲い 万能鋼板	H3000 12ヶ月程度	65.9	m	10,500	691,950	代価表　0112
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W6000 H1800 12ヶ月程度	1	か所	102,300	102,300	代価表　0113
養生敷鉄板	厚22 12ヶ月程度	285	㎡	13,900	3,961,500	代価表　0114
ｼｰﾄ養生 (仮残土置場) (ﾌﾟﾗﾝﾀｰ、ﾊﾞﾘｶｰ)	床・上部共	250	㎡	600	150,000	代価表　0115
プランター 仮撤去・復旧		7	か所	5,500	38,500	代価表　0116
車止めﾊﾞﾘｶｰ 仮撤去・復旧	W700*H650	8	か所	5,500	44,000	代価表　0117
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ支柱 仮撤去・復旧	基礎撤去・新設 積込み共	21	か所	50,100	1,052,100	代価表　0137
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 仮撤去・復旧		19	か所	5,500	104,500	代価表　0118
仮設ｺﾞﾐ置場	設置・撤去・積込共 12.0ヶ月程度	3	か所	61,400	184,200	代価表　0119
【乗入れ部】						
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	4.4	m	1,830	8,052	
ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装 撤去	機械 集積・積込み共	26.4	㎡	970	25,608	代価表　0087

共通仮設費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)撤去	(B)150*150 積込み共	21.8	m	110	2,398	代価表　0077
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)撤去	(C)150*200 積込み共	12	m	110	1,320	代価表　0078
境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)撤去	100*200 積込み共	18	m	110	1,980	代価表　0079
車止めﾌﾞﾛｯｸ(B) 撤去	1800*250 積込み共	1	か所	460	460	代価表　0086
ｶｯﾀｰ切断 (舗装面)	ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式	27	m	480	12,960	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	機械 集積・積込み共 表層のみ	0.9	m3	6,880	6,192	代価表　0076
低木撤去	樹高1.2m未満 積込み共	66	本	1,900	125,400	代価表　0088
高木撤去	樹高5.5m程度 積込み共	2	本	31,100	62,200	代価表　0090
ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装	300*300	26.4	㎡	11,100	293,040	代価表　0069
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)	(B)150*150	21.8	m	4,130	90,034	代価表　0052
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)	(C)150*200	12	m	6,120	73,440	代価表　0053
境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)	100*200(A)	18	m	5,980	107,640	代価表　0054
直接仮設 (構内舗装)		18	㎡	380	6,840	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(E) 車道・大型車	表層のみ 既設路盤材締固め 500㎡未満	18	㎡	2,950	53,100	代価表　0044
駐車場 白引きﾗｲﾝ	W150 白ﾍﾟｲﾝﾄ	19	m	370	7,030	代価表　0070

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
駐車場 区画番号	白ﾍﾟｲﾝﾄ	6	か所	190	1,140	代価表　0071
ｻﾂｷｻﾂｼﾞ	H0.4　W0.5 植付け、残土敷き均し共	66	本	1,420	93,720	代価表　0073
鉄棒撤去・新設	基礎撤去・新設 集積・積込み共	1	か所	379,000	379,000	代価表　0122
ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ 撤去・新設	基礎撤去・新設 集積・積込み共	1	か所	601,500	601,500	代価表　0123
ｱｽﾍﾞｽﾄ事前調査費	工事着手前	1	式		66,000	
【13号棟】						
交通誘導員 (各棟共通)	3ヶ月程度	2	人	999,900	1,999,800	代価表　0124
仮囲い ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞA	ﾒｯｼｭｼｰﾄH=1000 ｽﾈｰｸｸﾗﾝﾌﾟ 3ヶ月程度	14.3	m	5,670	81,081	代価表　0125
仮囲い ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞB	ﾒｯｼｭｼｰﾄH=1000 ｽﾈｰｸｸﾗﾝﾌﾟ 3ヶ月程度	10.1	m	5,120	51,712	代価表　0127
A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	各棟 3ヶ月程度	39.9	m	900	35,910	代価表　0128
階段室前頭上養生	下地単管ﾊﾟｲﾌﾟ 撤去・積込み共 W2800*D900*H2000程度	3	か所	41,700	125,100	代価表　0129
仮設通路 ｺﾞﾑｼｰﾄ敷き	ｸﾗｯｼｬﾗﾝt30下地 撤去・積込み共	20.3	㎡	3,410	69,223	代価表　0132
仮設通路 ｺﾞﾑｼｰﾄ敷き	下地単管・木製床組　木板敷き厚15 撤去・積込み共	3	か所	91,700	275,100	代価表　0134
【14号棟】						
交通誘導員 (各棟共通)	3ヶ月程度	2	人	999,900	1,999,800	代価表　0124

共通仮設費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮囲い ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞA	ﾒｯｼｭｼｰﾄH=1000 ｽﾈｰｸｸﾗﾝﾌﾟ 3ヶ月程度	14.3	m	5,670	81,081	代価表　0125
仮囲い ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞB	ﾒｯｼｭｼｰﾄH=1000 ｽﾈｰｸｸﾗﾝﾌﾟ 3ヶ月程度	6.9	m	5,120	35,328	代価表　0127
A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	各棟 3ヶ月程度	31.7	m	900	28,530	代価表　0128
階段室前頭上養生	下地単管ﾊﾟｲﾌﾟ 撤去・積込み共 W2800*D900*H2000程度	2	か所	41,700	83,400	代価表　0129
仮設通路 ｺﾞﾑｼｰﾄ敷き	ｸﾗｯｼｬﾗﾝt30下地 撤去・積込み共	12.8	㎡	3,410	43,648	代価表　0132
仮設通路 ｺﾞﾑｼｰﾄ敷き	下地単管・木製床組　木板敷き厚15 撤去・積込み共	2	か所	91,700	183,400	代価表　0134
【15号棟】						
交通誘導員 (各棟共通)	3ヶ月程度	2	人	999,900	1,999,800	代価表　0124
仮囲い ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞA	ﾒｯｼｭｼｰﾄH=1000 ｽﾈｰｸｸﾗﾝﾌﾟ 3ヶ月程度	14.3	m	5,670	81,081	代価表　0125
仮囲い ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞB	ﾒｯｼｭｼｰﾄH=1000 ｽﾈｰｸｸﾗﾝﾌﾟ 3ヶ月程度	10.1	m	5,120	51,712	代価表　0127
A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	各棟 3ヶ月程度	39.9	m	900	35,910	代価表　0128
階段室前頭上養生	下地単管ﾊﾟｲﾌﾟ 撤去・積込み共 W2800*D900*H2000程度	3	か所	41,700	125,100	代価表　0129
仮設通路 ｺﾞﾑｼｰﾄ敷き	ｸﾗｯｼｬﾗﾝt30下地 撤去・積込み共	20.3	㎡	3,410	69,223	代価表　0132
仮設通路 ｺﾞﾑｼｰﾄ敷き	下地単管・木製床組　木板敷き厚15 撤去・積込み共	3	か所	91,700	275,100	代価表　0134
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	0.9	t	▲37,000	▲33,300	

共通仮設費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬	4t積級 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 5.5km以下	6.2	m3	2,940	18,228	代価表　0038
とりこわし 発生材運搬	4t積級 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 7.0km以下	0.9	m3	3,210	2,889	代価表　0091
とりこわし 発生材運搬	4t積級 砕石類 27.0km以下	1.6	m3	8,030	12,848	代価表　0039
とりこわし 発生材運搬	4t積級 木材類 27.0km以下	0.5	m3	2,080	1,040	代価表　0135
とりこわし 発生材運搬	4t積級 樹木類 27.0km以下	2.9	m3	2,080	6,032	代価表　0092
小計					26,541,080	
とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	6.2	m3	4,230	26,226	代価表　0040
とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	0.9	m3	4,700	4,230	代価表　0093
とりこわし 発生材処分	砕石類	1.6	m3	19,400	31,040	代価表　0041
とりこわし 発生材処分	木材類	0.5	m3	550	275	代価表　0136
とりこわし 発生材処分	樹木類	2.9	m3	550	1,595	代価表　0094
小計					63,366	
計					26,604,446	

現場管理費(積上)　明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ事前調査に 伴う報告書作成費		1	式		24,000	
計					24,000	

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	㎡	1	1,610	1,612	有り	代価表 0001
	内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	㎡	1	750	755	有り	代価表 0002
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	㎡	1	4,950	4,950	有り	代価表 0003
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	㎡	1	4,920	4,920	有り	代価表 0004
	ｼｬﾌﾄ内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	㎡	1	5,540	5,540	有り	代価表 0005
	仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	㎡	1	1,800	1,807	有り	代価表 0006
	建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	m3	1	9,700	9,700	有り	代価表 0007
	建設発生土処分	阪南２区	m3	1	1,800	1,800	有り	代価表 0008
	土工機械運搬		式	1	39,700	39,700	有り	代価表 0009
	鋼矢板山留め	Ⅲ型 圧入工法 3ヶ月程度 (198.0㎡) 引抜共	式	1	2,318,000	2,318,580	有り	代価表 0010
	水替え費	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 1ヶ月程度	式	1	236,100	236,140	有り	代価表 0011
	杭間ざらい		本	1	1,460	1,460	有り	代価表 0012
	杭頭補強	D19 L=830 6本	組	1	19,800	19,883.2	有り	代価表 0013
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算	m3	1	830	830	有り	代価表 0014
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	30m3/回未満	回	1	93,600	93,600	有り	代価表 0015

代価表一覧

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	構造体強度補正	3N	式	1	1,200	1,200	有り	代価表 0016
	掃除口	竪樋φ75 ｶﾗｰ Y管75*75	か所	1	5,290	5,290	有り	代価表 0017
	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	W=115	m	1	490	492	有り	代価表 0018
	基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	W=150	m	1	530	534	有り	代価表 0019
	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 塗膜防水下地 t35～0	㎡	1	2,870	2,870	有り	代価表 0020
	EV枠周囲ﾓﾙﾀﾙ充填		m	1	1,190	1,190	有り	代価表 0021
	防鳥ﾈｯﾄ	W400*H250	か所	1	1,060	1,067.5	有り	代価表 0022
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 運搬費含む 5日程度	㎡	1	2,020	2,025	有り	代価表 0023
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 5日程度	m	1	460	464	有り	代価表 0024
	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ｉ類 運搬費含む 5日程度	㎡	1	660	667.95	有り	代価表 0025
	手摺撤去跡床補修	高分子ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓﾙﾀﾙ	㎡	1	2,880	2,887	有り	代価表 0026
	手摺撤去跡壁補修	高分子ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓﾙﾀﾙ	㎡	1	4,840	4,847	有り	代価表 0027
	ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ撤去跡 床補修		㎡	1	2,870	2,870	有り	代価表 0028
	ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ撤去跡 壁補修		㎡	1	4,830	4,830	有り	代価表 0029
	手摺撤去	W2100*H1200程度 集積共	か所	1	10,400	10,426	有り	代価表 0030

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	t150 人力 集積共	㎡	1	6,370	6,375	有り	代価表 0031
	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	厚100 集積共	㎡	1	970	973	有り	代価表 0032
	路盤材撤去	集積・積込共	m3	1	2,480	2,480	有り	代価表 0033
	ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ鋳物溝蓋撤去	400角 集積共	か所	1	3,250	3,258.5	有り	代価表 0034
	ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ鋼製片開き扉撤去	W950*H1080 集積共	か所	1	4,130	4,130.3	有り	代価表 0035
	ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ撤去	断面340*450 ｽﾁｰﾙPL2.3 集積共	m	1	3,850	3,858.75	有り	代価表 0036
	ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ臭突ｶﾊﾞｰ撤去	350角 ｼｰﾘﾝｸﾞ・集積共	か所	1	1,420	1,427.22	有り	代価表 0037
	とりこわし発生材運搬	4t積級 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 5.5km以下	m3	1	2,940	2,940	有り	代価表 0038
	とりこわし発生材運搬	4t積級 砕石類 27.0km以下	m3	1	8,030	8,030	有り	代価表 0039
	とりこわし発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	m3	1	4,230	4,230	有り	代価表 0040
	とりこわし発生材処分	砕石類	m3	1	19,400	19,400	有り	代価表 0041
	建設発生土運搬(仮置き土)	場内小運搬 往復 積込共	m3	1	1,850	1,850	有り	代価表 0042
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装機械運搬	機械 路盤工共	式	1	190,100	190,100	有り	代価表 0043
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(E)車道・大型車	表層のみ 既設路盤材締固め 500㎡未満	㎡	1	2,950	2,953	有り	代価表 0044
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(D)車道・大型車	特に狭い場所 人力	㎡	1	3,180	3,183	有り	代価表 0045

代価表一覧

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装(A)		㎡	1	12,000	12,000	有り	代価表 0046
	透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装(D)		㎡	1	15,200	15,235	有り	代価表 0047
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装		㎡	1	5,370	5,370	有り	代価表 0048
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	根切り部	㎡	1	8,300	8,300	有り	代価表 0049
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上(1)	H300*t150 ｽﾛｰﾌﾟ部	m	1	10,400	10,487	有り	代価表 0050
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上(2)	H450*t150 EV部	m	1	13,000	13,018.6	有り	代価表 0051
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)	(B)150*150	m	1	4,130	4,130	有り	代価表 0052
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)	(C)150*200	m	1	6,120	6,120	有り	代価表 0053
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)	100*200(A)	m	1	5,980	5,980	有り	代価表 0054
	現場打ち側溝(1)	W=100*H300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共	m	1	14,000	14,044.48	有り	代価表 0055
	現場打ち側溝(2)	(B)W=100*H300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	m	1	35,500	35,500	有り	代価表 0056
	現場打ち側溝(2)	(C)W=200*H300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	m	1	35,500	35,500	有り	代価表 0057
	L型側溝	W=250(A)	m	1	10,400	10,400	有り	代価表 0058
	L型側溝会所	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋のみ	か所	1	17,700	17,700	有り	代価表 0059
	階段	W800*D900 3段 踏板ｴﾙﾀﾙ平板 ｺﾞﾑ3条入ｽﾃﾝﾚｽ金物	か所	1	33,100	33,129	有り	代価表 0060

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	現場打ち排水溝	W100*H90 L=3200 天端ｶﾗｰｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装 SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	か所	1	88,300	88,313.7	有り	代価表 0061
	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	VP25φ L=100	か所	1	590	592	有り	代価表 0062
	ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	H1000	か所	1	6,480	6,480	有り	代価表 0063
	車止めｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ	W2000	か所	1	66,500	66,541.1	有り	代価表 0064
	ｺﾞﾐ置場	ﾌｪﾝｽ共	か所	1	233,300	233,323.76	有り	代価表 0065
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ	H700(忍び返し付)	m	1	6,470	6,470	有り	代価表 0066
	有刺鉄線	径2.0	m	1	890	895	有り	代価表 0067
	ｺﾝﾃﾅﾎﾞｯｸｽ蓋	蓋取付のみ	か所	1	22,400	22,400	有り	代価表 0068
	ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装	300*300	㎡	1	11,100	11,100	有り	代価表 0069
	駐車場 白引きﾗｲﾝ	W150 白ﾍﾟｲﾝﾄ	m	1	370	370	有り	代価表 0070
	駐車場 区画番号	白ﾍﾟｲﾝﾄ	か所	1	190	190	有り	代価表 0071
	停止線白引きﾗｲﾝ	W400 白ﾍﾟｲﾝﾄ	m	1	1,110	1,110	有り	代価表 0072
	ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ	H0.4 W0.5 植付け、残土敷き均し共	本	1	1,420	1,420	有り	代価表 0073
	とりこわし 機械運搬	各棟共通	式	1	104,400	104,400	有り	代価表 0074
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 撤去	表層のみ 積込共	㎡	1	780	780.2	有り	代価表 0075

代価表一覧

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	機械 集積・積込み共 表層のみ	m3	1	6,880	6,880	有り	代価表 0076
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)撤去	(B)150*150 積込み共	m	1	110	115	有り	代価表 0077
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)撤去	(C)150*200 積込み共	m	1	110	115	有り	代価表 0078
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)撤去	100*200 積込み共	m	1	110	115	有り	代価表 0079
	現場打ち側溝(1) 撤去	W=100 積込み共	m	1	510	517.5	有り	代価表 0080
	現場打ち側溝(2) 撤去	W=100 積込み共	m	1	510	517.5	有り	代価表 0081
	L型側溝撤去	W=250 積込み共	m	1	510	517.5	有り	代価表 0082
	L型側溝会所撤去	蓋のみ 積込み共	か所	1	510	517.5	有り	代価表 0083
	ｽﾛｰﾌﾟ手摺撤去	W3000*H800程度 基礎共 積込み共	か所	1	3,910	3,915	有り	代価表 0084
	ｽﾛｰﾌﾟ手摺撤去	1mあたり	m	1	1,190	1,198.08	有り	代価表 0085
	車止めﾌﾞﾛｯｸ(B) 撤去	1800*250 積込み共	か所	1	460	460	有り	代価表 0086
	ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装 撤去	機械 集積・積込み共	㎡	1	970	973	有り	代価表 0087
	低木撤去	樹高1.2m未満 積込み共	本	1	1,900	1,901.83	有り	代価表 0088
	中木撤去	樹高1.5-3.0m未満 積込み共	本	1	4,570	4,574.9	有り	代価表 0089
	高木撤去	樹高5.5m程度 積込み共	本	1	31,100	31,183	有り	代価表 0090

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 7.0km以下	m3	1	3,210	3,210	有り	代価表 0091
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 樹木類 27.0km以下	m3	1	2,080	2,080	有り	代価表 0092
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	m3	1	4,700	4,700	有り	代価表 0093
	とりこわし 発生材処分	樹木類	m3	1	550	550	有り	代価表 0094
	ｽﾛｰﾌﾟ手摺撤去	W4000*H800程度 基礎共 積込み共	か所	1	5,270	5,277.5	有り	代価表 0095
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り撤去	既存ｽﾛｰﾌﾟ 積込み共	m3	1	5,750	5,750	有り	代価表 0096
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り基礎 撤去	既存ｽﾛｰﾌﾟ 積込み共	m3	1	5,750	5,750	有り	代価表 0097
	車止めﾌﾞﾛｯｸ(A) 撤去	1200*250 積込み共	か所	1	280	287.5	有り	代価表 0098
	VU管敷設	径100	m	1	4,060	4,060	有り	代価表 0099
	VU管敷設	径75	m	1	3,110	3,110	有り	代価表 0100
	VU管敷設	径65	m	1	2,870	2,873	有り	代価表 0101
	VU管敷設	径50	m	1	2,290	2,290	有り	代価表 0102
	地中埋設管撤去	VU100 積込み共	m	1	940	942	有り	代価表 0103
	地中埋設管撤去	VU75 積込み共	m	1	940	942	有り	代価表 0104
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所 撤去	(ア) 積込み共	か所	1	230	230	有り	代価表 0105

代価表一覧

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 27.0km以下	m3	1	2,780	2,780	有り	代価表 0106
	とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	m3	1	5,100	5,100	有り	代価表 0107
	既存桝接続	100φ	か所	1	10,200	10,240	有り	代価表 0108
	交通誘導員 検定合格警備員	常駐 12ヶ月程度	人	1	4,724,000	4,724,400	有り	代価表 0109
	交通誘導員	常駐 12ヶ月程度	人	1	3,999,000	3,999,600	有り	代価表 0110
	高圧洗浄機	12ヶ月程度	台	1	865,600	865,680	有り	代価表 0111
	仮囲い 万能鋼板	H3000 12ヶ月程度	m	1	10,500	10,510	有り	代価表 0112
	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W6000 H1800 12ヶ月程度	か所	1	102,300	102,320	有り	代価表 0113
	養生敷鉄板	厚22 12ヶ月程度	㎡	1	13,900	13,940	有り	代価表 0114
	ｼｰﾄ養生 (仮残土置場) (ﾌﾟﾗﾝﾀｰ、ﾊﾞﾘｶｰ)	床・上部共	㎡	1	600	600	有り	代価表 0115
	プランター 仮撤去・復旧		か所	1	5,500	5,500	有り	代価表 0116
	車止めﾊﾞﾘｶｰ 仮撤去・復旧	W700*H650	か所	1	5,500	5,500	有り	代価表 0117
	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 仮撤去・復旧		か所	1	5,500	5,500	有り	代価表 0118
	仮設ｺﾞﾐ置場	設置・撤去・積込共 12.0ヶ月程度	か所	1	61,400	61,456.2	有り	代価表 0119
	ﾄﾀﾝ張り	t0.19 設置撤去共	㎡	1	5,630	5,639.12	有り	代価表 0120

代価

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	仮設ｺﾞﾐ置場 施工費	解体含む	㎡	1	8,560	8,563.75	有り	代価表　0121
	鉄棒撤去・新設	基礎撤去・新設 集積・積込み共	か所	1	379,000	379,016.2	有り	代価表　0122
	ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ 撤去・新設	基礎撤去・新設 集積・積込み共	か所	1	601,500	601,563.2	有り	代価表　0123
	交通誘導員 （各棟共通）	3ヶ月程度	人	1	999,900	999,900	有り	代価表　0124
	仮囲い ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞA	ﾒｯｼｭｼｰﾄH=1000　ｽﾈｰｸｸﾗﾝﾌﾟ 3ヶ月程度	m	1	5,670	5,670.5	有り	代価表　0125
	ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ用 H型鋼	200×200 リース　3ヶ月程度	式	1	550	556.38	有り	代価表　0126
	仮囲い ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞB	ﾒｯｼｭｼｰﾄH=1000　ｽﾈｰｸｸﾗﾝﾌﾟ 3ヶ月程度	m	1	5,120	5,120.5	有り	代価表　0127
	A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	各棟 3ヶ月程度	m	1	900	902	有り	代価表　0128
	階段室前頭上養生	下地単管ﾊﾟｲﾌﾟ 撤去・積込み共 W2800*D900*H2000程度	か所	1	41,700	41,790	有り	代価表　0129
	側面単管組		㎡	1	4,290	4,290	有り	代価表　0130
	屋根ﾄﾀﾝ張り 屋根下地単管組	壁単管一本足場に準ず	㎡	1	7,050	7,059.2	有り	代価表　0131
	仮設通路 ｺﾞﾑｼｰﾄ敷き	ｸﾗｯｼｬﾗﾝt30下地 撤去・積込み共	㎡	1	3,410	3,410.1	有り	代価表　0132
	発生材積込み	砕石類　人力	m3	1	7,190	7,190	有り	代価表　0133
	仮設通路 ｺﾞﾑｼｰﾄ敷き	下地単管・木製床組　木板敷き厚15 撤去・積込み共	か所	1	91,700	91,756.5	有り	代価表　0134
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 木材類 27.0km以下	m3	1	2,080	2,080	有り	代価表　0135

代価表一覧

代価

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	とりこわし 発生材処分	木材類	m3	1	550	550	有り	代価表　0136
	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ支柱 仮撤去・復旧	基礎撤去・新設 積込み共	か所	1	50,100	50,198.2	有り	代価表　0137

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	㎡	1			1,610		代価表 0001
01	地足場	掛払い手間	㎡	1	1	1,250	1,250		
02	地足場	供用1日賃料 修理費含む	㎡	1	15	4	60		
03	地足場	基本料 修理費含む	㎡	1	1	92	92		
04	仮設材運搬 (地足場)		㎡	1	1	210	210		
	計						1,612		
	内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	㎡	1			750		代価表 0002
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 －	㎡	1	1	550	550		
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 －	㎡	1	30	2	60		
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 平家用	㎡	1	1	50	50		
04	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	㎡	1	1	95	95		
	計						755		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	㎡	1			4,950		代価表 0003
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 －	㎡	1	1	3,400	3,400		
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 －	㎡	1	30	15	450		
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 平家用	㎡	1	1	460	460		
04	仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	㎡	1	1	640	640		
	計						4,950		
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	㎡	1			4,920		代価表 0004
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 －	㎡	1	1	3,400	3,400		
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 －	㎡	1	30	14	420		
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 平家用	㎡	1	1	460	460		
04	仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.0m以上5.7m未満	㎡	1	1	640	640		
	計						4,920		

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ｼｬﾌﾄ内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	㎡	1			5,540		代価表 0005
01	ｼｬﾌﾄ内足場	掛払い手間	㎡	1	1	4,520	4,520		
02	ｼｬﾌﾄ内足場	供用1日賃料 修理費含む	㎡	1	30	10	300		
03	ｼｬﾌﾄ内足場	基本料 修理費含む	㎡	1	1	220	220		
04	仮設材運搬 (ｼｬﾌﾄ内足場)		㎡	1	1	500	500		
	計						5,540		
	仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	㎡	1			1,800		代価表 0006
01	仮設間仕切り	C種 単管下地	㎡	1	1	1,750	1,750		
02	仮設材運搬 (仮設間仕切り)	C種	㎡	1	1	57	57		
	計						1,807		
	建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	m3	1			9,700		代価表 0007
01	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	9,700	9,700		
	計						9,700		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	建設発生土処分	阪南２区	m3	1			1,800		代価表 0008
01	建設発生土処分		m3	1	1	1,800	1,800		
	計						1,800		
	土工機械運搬		式	1			39,700		代価表 0009
01	土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	往復	1	1	39,700	39,700		
	計						39,700		
	鋼矢板山留め	Ⅲ型 圧入工法 3ヶ月程度（198.0㎡） 引抜共	式	1			2,318,000		代価表 0010
01	鋼矢板山留め	Ⅲ型 圧入工法 3ヶ月程度	㎡	198	1	11,710	2,318,580		
	計						2,318,580		

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	水替え費	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 1ヶ月程度	式	1			236,100		代価表 0011
01	水中ﾎﾟﾝﾌﾟ	φ75	か所	1	30	410	12,300		
02	塩ビホース	φ75	m	8	1	480	3,840		
03	普通作業員		人	1	8	22,000	176,000	○	
	その他		式	1	0.25	176,000	44,000		
	計						236,140		
	杭間ざらい		本	1			1,460		代価表 0012
01	杭間ざらい	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 φ350～600mm	本	1	1	1,460	1,460		
	計						1,460		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	杭頭補強	D19 L=830 6本	組	1			19,800		代価表 0013
01	異形鉄筋(SD345)	D19	t	0.01	1	103,000	1,030		
02	鉄筋加工組立	RCﾗｰﾒﾝ構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	t	0.3	1	54,100	16,230		
03	鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	m	0.52	1	2,060	1,071.2		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.04	1	11,900	476		
05	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20	m3	0.04	1	26,900	1,076		
	計						19,883.2		
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算	m3	1			830		代価表 0014
01	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	m3	1	1	830	830		
	計						830		
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	30m3/回未満	回	1			93,600		代価表 0015
01	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満	回	1	1	93,600	93,600		
	計						93,600		

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	構造体強度補正	3N	式	1			1,200		代価表 0016
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	1	▲1	25,100	▲25,100		
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20	m3	1	1	25,700	25,700		
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	m3	1	▲1	25,100	▲25,100		
04	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材20	m3	1	1	25,700	25,700		
	計						1,200		
	掃除口	竪樋φ75 ｶﾗｰ Y管75*75	か所	1			5,290		代価表 0017
01	竪樋掃除口(塩ﾋﾞ製) E-509－(1)	竪樋φ75 ｶﾗｰ Y管75*75	か所	1	1	5,290	5,290		
	計						5,290		
	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=115	m	1			490		代価表 0018
01	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	660	660		
02	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	▲0.2	1	840	▲168		
	計						492		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=150	m	1			530		代価表 0019
01	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	660	660		
02	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	▲0.15	1	840	▲126		
	計						534		
	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 塗膜防水下地 t35～0	㎡	1			2,870		代価表 0020
01	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30	㎡	1	1	2,870	2,870		
	計						2,870		
	EV枠周囲ﾓﾙﾀﾙ充填		m	1			1,190		代価表 0021
01	建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	m	1	1	1,190	1,190		
	計						1,190		

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	防鳥ﾈｯﾄ	W400*H250	か所	1			1,060		代価表 0022
01	防鳥ﾈｯﾄ		㎡	0.1	1	2,150	215		
02	普通作業員		人	1	0.031	22,000	682	○	
	その他		式	1	0.25	682	170.5		
	計						1,067.5		
	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 運搬費含む 5日程度	㎡	1			2,020		代価表 0023
01	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 － －	㎡	1	1	1,390	1,390		
02	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 － －	㎡	1	5	7	35		
03	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 － －	㎡	1	1	340	340		
04	仮設材運搬(枠組本足場)(手すり先行方式)	建枠幅600	㎡	1	1	260	260		
	計						2,025		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 5日程度	m	1			460		代価表 0024
01	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 －	m	1	1	270	270		
02	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む －	m	1	5	3	15		
03	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む －	m	1	1	110	110		
04	仮設材運搬(安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	m	1	1	69	69		
	計						464		
	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 運搬費含む 5日程度	㎡	1			660		代価表 0025
01	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 掛払い手間 － －	㎡	1	1	620	620		
02	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む － －	㎡	1	5	0.99	4.95		
03	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 基本料 修理費含む － －	㎡	1	1	36	36		
04	仮設材運搬(ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	7	7		
	計						667.95		

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	手摺撤去跡床補修	高分子ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓﾙﾀﾙ	㎡	1			2,880		代価表 0026
01	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30	㎡	1	1	2,870	2,870		
02	ﾓﾙﾀﾙ接着増強剤		㎡	1	1	17	17		
	計						2,887		
	手摺撤去跡壁補修	高分子ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓﾙﾀﾙ	㎡	1			4,840		代価表 0027
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 外壁 厚25	㎡	1	1	4,830	4,830		
02	ﾓﾙﾀﾙ接着増強剤		㎡	1	1	17	17		
	計						4,847		
	ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ撤去跡床補修		㎡	1			2,870		代価表 0028
01	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30	㎡	1	1	2,870	2,870		
	計						2,870		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ撤去跡壁補修		㎡	1			4,830		代価表 0029
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 外壁 厚25	㎡	1	1	4,830	4,830		
	計						4,830		
	手摺撤去	W2100*H1200程度 集積共	か所	1			10,400		代価表 0030
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	㎡	2.6	1	4,010	10,426		
	計						10,426		
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	t150 人力 集積共	㎡	1			6,370		代価表 0031
01	CB撤去	人力 集積共	m3	0.15	1	42,500	6,375		
	計						6,375		
	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	厚100 集積共	㎡	1			970		代価表 0032
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.1	1	9,730	973		
	計						973		

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	路盤材撤去	集積・積込共	m3	1			2,480		代価表 0033
01	舗装路盤材とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1	1	2,480	2,480		
	計						2,480		
	ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ鋳物溝蓋撤去	400角 集積共	か所	1			3,250		代価表 0034
01	鋳鉄製ますふた	取付手間 － － － ます幅400	か所	1	0.35	9,310	3,258.5		
	計						3,258.5		
	ﾀﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ鋼製片開き扉撤去	W950*H1080 集積共	か所	1			4,130		代価表 0035
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	㎡	1.03	1	4,010	4,130.3		
	計						4,130.3		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ撤去	断面340*450 ｽﾁｰﾙPL2.3 集積共	m	1			3,850		代価表 0036
01	配管工		人	0.3	0.35	25,000	2,625	○	
02	普通作業員		人	0.06	0.35	22,000	462	○	
	その他		式	1	0.25	3,087	771.75		
	計						3,858.75		
	ﾀﾞｽﾄｼｭｰﾄ臭突ｶﾊﾞｰ撤去	350角 ｼｰﾘﾝｸﾞ・集積共	か所	1			1,420		代価表 0037
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	㎡	0.122	1	4,010	489.22		
02	ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	m	1.4	1	670	938		
	計						1,427.22		
	とりこわし発生材運搬	4t積級 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 5.5km以下	m3	1			2,940		代価表 0038
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 5.5km以下	m3	1	1	2,940	2,940		
	計						2,940		

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 砕石類 27.0km以下	m3	1			8,030		代価表 0039
01	搬去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1	1	8,030	8,030		
	計						8,030		
	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	m3	1			4,230		代価表 0040
01	とりこわし 発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	m3	1	1	4,230	4,230		
	計						4,230		
	とりこわし 発生材処分	砕石類	m3	1			19,400		代価表 0041
01	とりこわし 発生材処分	砕石類	m3	1	1	19,400	19,400		
	計						19,400		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	建設発生土運搬 (仮置き土)	場内小運搬 往復 積込共	m3	1			1,850		代価表 0042
01	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 0.2km以下	m3	1	2	840	1,680		
02	積み込み		m3	1	1	170	170		
	計						1,850		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 機械運搬	機械 路盤工共	式	1			190,100		代価表 0043
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 機械運搬	往復 500㎡未満 路盤工共 -	一式	1	1	190,100	190,100		
	計						190,100		

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(E) 車道・大型車	表層のみ 既設路盤材締固め 500㎡未満	㎡	1			2,950		代価表 0044
01	路盤材締固め	厚さ 10cm 500㎡未満	㎡	1	1	320	320		
02	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	材料費のみ	㎡	1	1	190	190		
03	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布	手間のみ	㎡	1	1	33	33		
04	再生密粒度ｱｽｺﾝ	厚 50 車道 材料費のみ	㎡	1	1	1,390	1,390		
05	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 敷きならし	厚さ 5cm 500㎡未満	㎡	1	1	730	730		
06	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 締固め	500㎡未満	㎡	1	1	290	290		
	計						2,953		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(D) 車道・大型車	特に狭い場所 人力	㎡	1			3,180		代価表 0045
01	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	材料費のみ	㎡	1	1	190	190		
02	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布	手間のみ	㎡	1	1	33	33		
03	路床整正	特に狭い場所 人力	㎡	1	1	260	260		
04	再生密粒度ｱｽｺﾝ	厚 50 車道 材料費のみ	㎡	1	1	1,390	1,390		
05	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 敷きならし	厚さ 5cm 特に狭い場所 人力	㎡	1	1	1,000	1,000		
06	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 締固め	特に狭い場所 人力	㎡	1	1	310	310		
	計						3,183		
	透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ 舗装(A)		㎡	1			12,000		代価表 0046
01	透水性舗装ｺﾝｸﾘｰﾄ 系(B) 標準図3-8	特に狭い場所 人力 透水性ILB t60+砂層t30+C40 t100 +ﾌｨﾙﾀｰ層t100、不織布60g/㎡×2共	㎡	1	1	12,000	12,000		
	計						12,000		

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装(D)		㎡	1			15,200		代価表 0047
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m3	0.1	1	24,500	2,450		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.1	1	7,850	785		
03	透水性舗装ｺﾝｸﾘｰﾄ系(B) 標準図3-8	特に狭い場所 人力 透水性ILB t60+砂層t30+C40 t100 +ﾌｨﾙﾀｰ層t100、不織布60g/㎡×2共	㎡	1	1	12,000	12,000		
	計						15,235		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装		㎡	1			5,370		代価表 0048
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(A) 標準図3-2	特に狭い場所 人力 ｺﾝｸﾘｰﾄ版 t70＋PK-3＋RC40 t100	㎡	1	1	5,370	5,370		
	計						5,370		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	根切り部	㎡	1			8,300		代価表 0049
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装(B) 標準図3-2	500㎡未満 ｺﾝｸﾘｰﾄ版 t150＋PK-3＋RC40 t150 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ6φ×150ｸﾛｽ共	㎡	1	1	8,300	8,300		
	計						8,300		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上(1)	H300*t150 ｽﾛｰﾌﾟ部	m	1			10,400		代価表 0050
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.04	1	6,660	266.4		
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.001	1	102,000	102		
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.003	1	100,000	300		
04	鉄筋加工組立	小型構造物 － －	t	0.004	1	109,600	438.4		
05	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.02	1	24,500	490		
06	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.1	1	24,500	2,450		
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 － S15～S18 － －	m3	0.02	1	8,430	168.6		
08	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.1	1	7,850	785		
09	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.53	1	5,310	2,814.3		
10	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.37	1	5,310	1,964.7		
11	打放し面補修	A 種 ｺｰﾝ処理 目違いばらい無	㎡	0.37	1	480	177.6		
12	基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	W=150	m	1	1	530	530		代価表 0019
	計						10,487		