代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上(2)	H450*t150 EV部	m	1			13,000		代価表 0051
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.04	1	6,660	266.4		
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.002	1	102,000	204		
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.004	1	100,000	400		
04	鉄筋加工組立	小型構造物 － －	t	0.006	1	109,600	657.6		
05	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.02	1	24,500	490		
06	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.12	1	24,500	2,940		
07	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 － S15～S18 － －	m3	0.02	1	8,430	168.6		
08	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.12	1	7,850	942		
09	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	1.1	1	5,310	5,841		
10	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.1	1	5,310	531		
11	打放し面補修	A 種 ｺｰﾝ処理 目違いばらい無	㎡	0.1	1	480	48		
12	基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	W=150	m	1	1	530	530		代価表 0019
	計						13,018.6		

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)	(B)150*150	m	1			4,130		代価表 0052
01	境界ﾌﾞﾛｯｸ(1) (B) 標準図3-9	(2)150*150	m	1	1	4,130	4,130		
	計						4,130		
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)	(C)150*200	m	1			6,120		代価表 0053
01	境界ﾌﾞﾛｯｸ(1) 標準図3-9	(1) 150(170)*200	m	1	1	6,120	6,120		
	計						6,120		
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)	100*200(A)	m	1			5,980		代価表 0054
01	境界ﾌﾞﾛｯｸ(2) 標準図3-10	(A)	m	1	1	5,980	5,980		
	計						5,980		

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	現場打ち側溝(1)	W=100*H300 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共	m	1			14,000		代価表 0055
01	現場打側溝(蓋別) 標準図1-10	W=200 H=200	m	1	1	12,500	12,500		
02	側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 L=600	m	1	1.66666	600	999.99		
03	側溝蓋設置手間		m	1	1.66666	326.7	544.49		
	計						14,044.48		
	現場打ち側溝(2)	(B)W=100*H300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	m	1			35,500		代価表 0056
01	現場打側溝(蓋別) 標準図1-10	W=200 H=300	m	1	1	15,700	15,700		
02	側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 一般用・重荷重用 標準図1-1	幅200 T-20 受枠共 ﾎﾞﾙﾄ固定式	m	1	1	19,800	19,800		
	計						35,500		
	現場打ち側溝(2)	(C)W=200*H300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共	m	1			35,500		代価表 0057
01	現場打側溝(蓋別) 標準図1-10	W=200 H=300	m	1	1	15,700	15,700		
02	側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 一般用・重荷重用 標準図1-1	幅200 T-20 受枠共 ﾎﾞﾙﾄ固定式	m	1	1	19,800	19,800		
	計						35,500		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	L型側溝	W=250(A)	m	1			10,400		代価表 0058
01	L字型側溝 標準図1-7	(A)	m	1	1	10,400	10,400		
	計						10,400		
	L型側溝会所	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋のみ	か所	1			17,700		代価表 0059
01	L型側溝会所蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 400*500	T-20	か所	1	1	17,700	17,700		
	計						17,700		

代価

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	単対象	備　考
	階段	W800*D900 3段 踏板ﾓﾙﾀﾙ平板 ｺﾞﾑ3条入ｽﾃﾝﾚｽ金物	か所	1			33,100		代価表　0060
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.21	1	6,660	1,398.6		
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.36	1	24,500	8,820		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 －　－	m3	0.36	1	7,850	2,826		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	1.02	1	5,310	5,416.2		
05	階段ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　厚30	㎡	1.02	1	5,540	5,650.8		
06	踏板ﾓﾙﾀﾙ平板	300*300*25 C型 階段用 材料費	枚	9	1	420	3,780		
07	階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ 取付手間		m	2.4	1	1,600	3,840		
08	ＥＰ－Ｇ塗り	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 素地B種	㎡	1.02	1	1,370	1,397.4		
	計						33,129		

代価表

代価

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	単対象	備　考
	現場打ち排水溝	W100*H90 L=3200 天端ｶﾗｰｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装 SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	か所	1			88,300		代価表　0061
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.1	1	6,660	666		
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.01	1	102,000	1,020		
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.01	1	100,000	1,000		
04	鉄筋加工組立	小型構造物 －　－	t	0.02	1	109,600	2,192		
05	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.15	1	24,500	3,675		
06	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 －　－	m3	0.15	1	7,850	1,177.5		
07	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	1.8	1	5,310	9,558		
08	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	W100 SUS 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 枠共	m	3.2	1	20,100	64,320		
09	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	W=115	m	6.4	1	490	3,136		代価表　0018
10	天端ｶﾗｰｴﾎﾟｷｼ樹脂 塗装	薄膜流しのべ仕上 厚1.2 平滑仕上げ	㎡	0.64	1	1,530	979.2		
11	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	VP25φ L=100	か所	1	1	590	590		代価表　0062
	計						88,313.7		

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	VP25φ L=100	か所	1			590		代価表 0062
01	VP管	径25	m	0.1	1	820	82		
02	水抜きﾊﾟｲﾌﾟ取付		か所	1	1	510	510		
	計						592		
	ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	H1000	か所	1			6,480		代価表 0063
01	ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ	H1000	か所	1	1	6,480	6,480		
	計						6,480		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	車止めｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ	W2000	か所	1			66,500		代価表 0064
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.01	1	6,660	66.6		
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.02	1	24,500	490		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.02	1	7,850	157		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.25	1	5,310	1,327.5		
05	ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ	W2000 SUS304HL 支柱φ60 横桟φ34	か所	1	1	64,500	64,500		
	計						66,541.1		

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ｺﾞﾐ置場	ﾌｪﾝｽ共	か所	1			233,300		代価表 0065
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.036	1	6,660	239.76		
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.02	1	102,000	2,040		
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.01	1	100,000	1,000		
04	鉄筋加工組立	小型構造物 － －	t	0.03	1	109,600	3,288		
05	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.8	1	24,500	19,600		
06	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.8	1	7,850	6,280		
07	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	8	1	5,310	42,480		
08	補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ帳壁	空洞ﾌﾞﾛｯｸC(16) 厚さ100㎜ 外 壁	㎡	3.1	1	9,590	29,729		
09	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ化粧積み加算	両 面	㎡	3.1	1	2,010	6,231		
10	ﾌｪﾝｽ潜戸	H=1800 両面型用 片開き W=1000	か所	1	1	62,300	62,300		
11	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ	H700(忍び返し付)	m	5.1	1	6,470	32,997		代価表 0066
12	有刺鉄線	径2.0	m	15	1	890	13,350		代価表 0067
13	ｺﾞﾑｼｰﾄ敷き	ﾗﾊﾞｰﾏｯﾄ	㎡	2.5	1	2,730	6,825		
14	床ｱﾝｸﾞﾙﾚｰﾙ	L-40*40*5	m	1	1	363	363		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ｺﾞﾐ置場	ﾌｪﾝｽ共	か所	1			233,300		代価表 0065
15	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30	㎡	2.3	1	2,870	6,601		
	計						233,323.76		
	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ	H700(忍び返し付)	m	1			6,470		代価表 0066
01	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ	H1000	m	1	1	5,600	5,600		
02	内装工		人	0.025	1	29,000	725	○	
	その他		式	1	0.2	725	145		
	計						6,470		
	有刺鉄線	径2.0	m	1			890		代価表 0067
01	有刺鉄線	径2.0	m	1	1	25	25		
02	内装工		人	0.025	1	29,000	725	○	
	その他		式	1	0.2	725	145		
	計						895		

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ｺﾝﾃﾅﾎﾞｯｸｽ蓋	蓋取付のみ	か所	1			22,400		代価表 0068
01	ｺﾝﾃﾅﾎﾞｯｸｽ蓋		か所	1	1	22,400	22,400		
	計						22,400		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装	300*300	㎡	1			11,100		代価表 0069
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装 (A) 標準図3-5	500㎡未満 Co平板 t60＋砂層 t30＋RC40 t100	㎡	1	1	11,100	11,100		
	計						11,100		
	駐車場 白引きﾗｲﾝ	W150 白ﾍﾟｲﾝﾄ	m	1			370		代価表 0070
01	区画線工	実線 15cm － －	m	1	1	370	370		
	計						370		
	駐車場 区画番号	白ﾍﾟｲﾝﾄ	か所	1			190		代価表 0071
01	区画線工	矢印・記号・文字 15cm換算 － －	m	0.5	1	380	190		
	計						190		

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	停止線白引きﾗｲﾝ	W400 白ﾍﾟｲﾝﾄ	m	1			1,110		代価表 0072
01	区画線工	実線 15cm － －	m	1	3	370	1,110		
	計						1,110		
	ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ	H0.4 W0.5 植付け、残土敷き均し共	本	1			1,420		代価表 0073
01	植付け（低木） 標準図4-1	樹高 30～50cm未満 改良仕様A	本	1	1	320	320		
02	ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ	H0.4 W0.5	本	1	1	1,100	1,100		
	計						1,420		
	とりこわし 機械運搬	各棟共通	式	1			104,400		代価表 0074
01	とりこわし機械運搬 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3	往復	1	1	104,400	104,400		
	計						104,400		

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装撤去	表層のみ 積込共	m^2	1			780		代価表 0075
01	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装撤去		m^2	1	1	650	650		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機械	m3	1	0.06	2,170	130.2		
	計						780.2		
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	機械 集積・積込み共 表層のみ	m3	1			6,880		代価表 0076
01	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1	1	6,880	6,880		
	計						6,880		
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)撤去	(B)150*150 積込み共	m	1			110		代価表 0077
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	3,580	71.6		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機械	m3	0.02	1	2,170	43.4		
	計						115		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)撤去	(C)150*200 積込み共	m	1			110		代価表 0078
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	3,580	71.6		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機械	m3	0.02	1	2,170	43.4		
	計						115		
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)撤去	100*200 積込み共	m	1			110		代価表 0079
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	3,580	71.6		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機械	m3	0.02	1	2,170	43.4		
	計						115		
	現場打ち側溝(1)撤去	W=100 積込み共	m	1			510		代価表 0080
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.09	1	3,580	322.2		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機械	m3	0.09	1	2,170	195.3		
	計						517.5		

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	現場打ち側溝(2)撤去	W=100 積込み共	m	1			510		代価表 0081
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.09	1	3,580	322.2		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	2,170	195.3		
	計						517.5		
	L型側溝撤去	W=250 積込み共	m	1			510		代価表 0082
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.09	1	3,580	322.2		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	2,170	195.3		
	計						517.5		
	L型側溝会所撤去	蓋のみ 積込み共	か所	1			510		代価表 0083
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.09	1	3,580	322.2		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	2,170	195.3		
	計						517.5		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ｽﾛｰﾌﾟ手摺撤去	W3000*H800程度 基礎共積込み共	か所	1			3,910		代価表 0084
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.06	1	3,580	214.8		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.06	1	2,170	130.2		
03	ｽﾛｰﾌﾟ手摺撤去	1mあたり	m	3	1	1,190	3,570		代価表 0085
	計						3,915		
	ｽﾛｰﾌﾟ手摺撤去	1mあたり	m	1			1,190		代価表 0085
01	特殊作業員		人	0.13	0.3	25,600	998.4	○	
	その他		式	1	0.2	998.4	199.68		
	計						1,198.08		
	車止めﾌﾞﾛｯｸ(B)撤去	1800*250 積込み共	か所	1			460		代価表 0086
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.08	1	3,580	286.4		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.08	1	2,170	173.6		
	計						460		

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装撤去	機械 集積・積込み共	㎡	1			970		代価表 0087
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.1	1	9,730	973		
	計						973		
	低木撤去	樹高1.2m未満 積込み共	本	1			1,900		代価表 0088
01	樹木撤去手間 中低木	H=1.0～1.5未満 -	本	1	1	1,900	1,900		
02	木材類 積込み	機 械	m3	0.001	1	1,830	1.83		
	計						1,901.83		
	中木撤去	樹高1.5-3.0m未満 積込み共	本	1			4,570		代価表 0089
01	樹木撤去手間 中低木	H=2.0～3.0未満 -	本	1	1	4,520	4,520		
02	木材類 積込み	機 械	m3	0.03	1	1,830	54.9		
	計						4,574.9		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	高木撤去	樹高5.5m程度 積込み共	本	1			31,100		代価表 0090
01	樹木撤去手間 高木	C 0.60～0.75未満 -	本	1	1	31,000	31,000		
02	木材類 積込み	機 械	m3	0.1	1	1,830	183		
	計						31,183		
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 7.0km以下	m3	1			3,210		代価表 0091
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 7.0km以下	m3	1	1	3,210	3,210		
	計						3,210		
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 樹木類 27.0km以下	m3	1			2,080		代価表 0092
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1	1	2,080	2,080		
	計						2,080		

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	m3	1			4,700		代価表 0093
01	とりこわし 発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ類	m3	1	1	4,700	4,700		
	計						4,700		
	とりこわし 発生材処分	樹木類	m3	1			550		代価表 0094
01	とりこわし 発生材処分	樹木類	m3	1	1	550	550		
	計						550		
	ｽﾛｰﾌﾟ手摺撤去	W4000*H800程度 基礎共 積込み共	か所	1			5,270		代価表 0095
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.09	1	3,580	322.2		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	2,170	195.3		
03	ｽﾛｰﾌﾟ手摺撤去	1mあたり	m	4	1	1,190	4,760		代価表 0085
	計						5,277.5		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り撤去	既存ｽﾛｰﾌﾟ 積込み共	m3	1			5,750		代価表 0096
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	1	1	3,580	3,580		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	2,170	2,170		
	計						5,750		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ立上り基礎 撤去	既存ｽﾛｰﾌﾟ 積込み共	m3	1			5,750		代価表 0097
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	1	1	3,580	3,580		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	2,170	2,170		
	計						5,750		
	車止めﾌﾞﾛｯｸ(A) 撤去	1200*250 積込み共	か所	1			280		代価表 0098
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	3,580	179		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.05	1	2,170	108.5		
	計						287.5		

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	VU管敷設	径100	m	1			4,060		代価表 0099
01	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径100	m	1	1	4,060	4,060		
	計						4,060		
	VU管敷設	径75	m	1			3,110		代価表 0100
01	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径100	m	2	1	4,060	8,120		
02	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径125	m	1	▲1	5,010	▲5,010		
	計						3,110		
	VU管敷設	径65	m	1			2,870		代価表 0101
01	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径100	m	2	1	4,060	8,120		
02	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径150	m	0.9	▲1	5,830	▲5,247		
	計						2,873		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	VU管敷設	径50	m	1			2,290		代価表 0102
01	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径100	m	2	1	4,060	8,120		
02	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径150	m	1	▲1	5,830	▲5,830		
	計						2,290		
	地中埋設管撤去	VU100 積込み共	m	1			940		代価表 0103
01	根切り -	小規模土工	m3	0.3	1	1,080	324		
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.3	1	2,060	618		
	計						942		
	地中埋設管撤去	VU75 積込み共	m	1			940		代価表 0104
01	根切り -	小規模土工	m3	0.3	1	1,080	324		
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.3	1	2,060	618		
	計						942		

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ会所撤去	(ア) 積込み共	か所	1			230		代価表 0105
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	3,580	143.2		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機 械	m3	0.04	1	2,170	86.8		
	計						230		
	とりこわし発生材運搬	4t積級 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 27.0km以下	m3	1			2,780		代価表 0106
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1	1	2,780	2,780		
	計						2,780		
	とりこわし発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	m3	1			5,100		代価表 0107
01	とりこわし発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	m3	1	1	5,100	5,100		
	計						5,100		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	既存桝接続	100φ	か所	1			10,200		代価表 0108
01	特殊作業員		人	0.32	1	25,600	8,192	○	
	その他		式	1	0.25	8,192	2,048		
	計						10,240		
	交通誘導員検定合格警備員	常駐 12ヶ月程度	人	1			4,724,000		代価表 0109
01	交通誘導員	昼間 A -	人月	1	12	393,700	4,724,400		
	計						4,724,400		
	交通誘導員	常駐 12ヶ月程度	人	1			3,999,000		代価表 0110
01	交通誘導員	昼間 B -	人月	12	1	333,300	3,999,600		
	計						3,999,600		

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	高圧洗浄機	12ヶ月程度	台	1			865,600		代価表 0111
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	12	1	21,300	255,600		
02	高圧洗浄機	電力費	月	12	1	7,140	85,680		
03	高圧洗浄機	用水費 東大阪	月	12	1	43,700	524,400		
	計						865,680		
	仮囲い 万能鋼板	H3000 12ヶ月程度	m	1			10,500		代価表 0112
01	仮囲(A)（ｶﾗｰ鋼板 H=3000） 標準図8-A	定額損料 −	m	1	1	7,510	7,510		
02	仮囲(A)（ｶﾗｰ鋼板 H=3000） 標準図8-A	月額損料 −	m	1	12	250	3,000		
	計						10,510		
	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W6000 H1800 12ヶ月程度	か所	1			102,300		代価表 0113
01	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付）	H2.0 W6.3 両引き 定額損料	か所	1	1	23,000	23,000		
02	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付）	H2.0 W6.3 両引き 月額損料	か所	1	12	6,610	79,320		
	計						102,320		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	養生敷鉄板	厚22 12ヶ月程度	㎡	1			13,900		代価表 0114
01	養生敷鉄板	設置撤去手間	㎡	1	1	1,340	1,340		
02	養生敷鉄板	厚22 月額損料	㎡	1	12	1,050	12,600		
	計						13,940		
	シート養生 （仮残土置場） （ﾌﾟﾗﾝﾀｰ、ﾊﾟﾘｶｰ）	床・上部共	㎡	1			600		代価表 0115
01	養生(内部改修)	複合改修	㎡	2	1	300	600		
	計						600		
	プランター 仮撤去・復旧		か所	1			5,500		代価表 0116
01	普通作業員		人	0.2	1	22,000	4,400	○	
	その他		式	1	0.25	4,400	1,100		
	計						5,500		

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	車止めﾊﾞﾘｶｰ 仮撤去・復旧	W700*H650	か所	1			5,500		代価表 0117
01	普通作業員		人	0.2	1	22,000	4,400	○	
	その他		式	1	0.25	4,400	1,100		
	計						5,500		
	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 仮撤去・復旧		か所	1			5,500		代価表 0118
01	普通作業員		人	0.2	1	22,000	4,400	○	
	その他		式	1	0.25	4,400	1,100		
	計						5,500		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	仮設ｺﾞﾐ置場	設置・撤去・積込共 12.0ヶ月程度	か所	1			61,400		代価表 0119
01	ﾄﾀﾝ張り	t0.19 設置撤去共	㎡	5.3	1	5,630	29,839		代価表 0120
02	丸ﾊﾟｲﾌﾟ	L2000 φ48.6 基本料	本	9	1	18	162		
03	丸ﾊﾟｲﾌﾟ	L2000 φ48.6 賃料	本	9	360	0.56	1,814.4		
04	丸ﾊﾟｲﾌﾟ	L1000 φ48.6 基本料	本	4	1	9	36		
05	丸ﾊﾟｲﾌﾟ	L1000 φ48.6 賃料	本	4	360	0.28	403.2		
06	直交ｸﾗﾝﾌﾟ	基本料	か所	10	1	14	140		
07	直交ｸﾗﾝﾌﾟ	賃料	か所	10	360	0.38	1,368		
08	自在ｸﾗﾝﾌﾟ	基本料	か所	2	1	14	28		
09	自在ｸﾗﾝﾌﾟ	賃料	か所	2	360	0.38	273.6		
10	仮設ｺﾞﾐ置場 施工費	解体含む	㎡	3.2	1	8,560	27,392		代価表 0121
	計						61,456.2		

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ﾄﾀﾝ張り	t0.19 設置撤去共	㎡	1			5,630		代価表 0120
01	波板ｶﾗｰ鉄板	t0.19	㎡	1	1	3,980	3,980		
02	板金工		人	0.03	1.3	26,700	1,041.3	○	
03	普通作業員		人	0.01	1.3	22,000	286	○	
	その他		式	1	0.25	1,327.3	331.82		
	計						5,639.12		
	仮設ｺﾞﾐ置場施工費	解体含む	㎡	1			8,560		代価表 0121
01	とび工		人	0.15	1.3	27,800	5,421	○	
02	普通作業員		人	0.05	1.3	22,000	1,430	○	
	その他		式	1	0.25	6,851	1,712.75		
	計						8,563.75		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	鉄棒撤去・新設	基礎撤去・新設 集積・積込み共	か所	1			379,000		代価表 0122
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.28	1	32,100	8,988		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200㎜未満	m3	0.4	1	3,580	1,432		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.4	1	2,170	868		
04	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.02	1	6,660	133.2		
05	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.4	1	24,500	9,800		
06	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 － －	m3	0.4	1	7,850	3,140		
07	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.5	1	5,310	2,655		
08	鉄棒		か所	1	1	352,000	352,000		
	計						379,016.2		

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ 撤去・新設	基礎撤去・新設 集積・積込み共	か所	1			601,500		代価表 0123
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.65	1	32,100	20,865		
02	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	1.1	1	3,580	3,938		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1.1	1	2,170	2,387		
04	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.02	1	6,660	133.2		
05	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	1.1	1	24,500	26,950		
06	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 － －	m3	1.1	1	7,850	8,635		
07	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.5	1	5,310	2,655		
08	ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ		か所	1	1	536,000	536,000		
	計						601,563.2		
	交通誘導員 (各棟共通)	3ヶ月程度	人	1			999,900		代価表 0124
01	交通誘導員	昼間 B －	人月	3	1	333.300	999,900		
	計						999,900		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	仮囲い ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞA	ﾒｯｼｭｼｰﾄH=1000 ｽﾈｰｸｸﾗﾝﾌﾟ 3ヶ月程度	m	1			5,670		代価表 0125
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	1	2,500	1,400		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	3	630	1,058.4		
03	ｽﾈｰｸﾗﾝﾌﾟ	基本料	本	0.1	1	600	60		
04	ｽﾈｰｸﾗﾝﾌﾟ	賃貸料金	本	0.1	90	39	351		
05	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 掛払い手間 － －	㎡	1	1	620	620		
06	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む － －	㎡	1	90	0.99	89.1		
07	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 基本料 修理費含む － －	㎡	1	1	36	36		
08	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	7	7		
09	ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ用 H型鋼	200×200 リース 3ヶ月程度	式	1	1	550	550		代価表 0126
10	安全手すり	単管本足場用 掛払い手間 －	m	1	1	1,210	1,210		
11	安全手すり	単管本足場用 供用1日賃料 修理費含む －	m	1	90	1	90		
12	安全手すり	単管本足場用 基本料 修理費含む －	m	1	1	59	59		
13	仮設材運搬 (安全てすり)	単管本足場用	m	1	1	140	140		
	計						5,670.5		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ用 H型鋼	200×200 リース　3ヶ月程度	式	1			550		代価表　0126
01	H型鋼	リース料	t・日	0.0499	90	85	381.73		
02	H型鋼	整備費	t	0.0499	1	3,500	174.65		
	計						556.38		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	仮囲い ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞB	ﾒｯｼｭｼｰﾄH=1000 ｽﾈｰｸｸﾗﾝﾌﾟ 3ヶ月程度	m	1			5,120		代価表　0127
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	1	2,500	1,400		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	3	630	1,058.4		
03	ｽﾈｰｸﾗﾝﾌﾟ	基本料	本	0.1	1	600	60		
04	ｽﾈｰｸﾗﾝﾌﾟ	賃貸料金	本	0.1	90	39	351		
05	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 掛払い手間　－ －	㎡	1	1	620	620		
06	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む　－ －	㎡	1	90	0.99	89.1		
07	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 基本料 修理費含む　－ －	㎡	1	1	36	36		
08	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	7	7		
09	安全手すり	単管本足場用 掛払い手間 －	m	1	1	1,210	1,210		
10	安全手すり	単管本足場用 供用1日賃料 修理費含む －	m	1	90	1	90		
11	安全手すり	単管本足場用 基本料 修理費含む －	m	1	1	59	59		
12	仮設材運搬 (安全てすり)	単管本足場用	m	1	1	140	140		
	計						5,120.5		

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	各棟 3ヶ月程度	m	1			900		代価表 0128
01	A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	H=800 月額損料	m	1	3	74	222		
02	A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	H=800 設置及び撤去手間	m	1	1	680	680		
	計						902		
	階段室前頭上養生	下地単管ﾊﾟｲﾌﾟ 撤去・積込み共 W2800*D900*H2000程度	か所	1			41,700		代価表 0129
01	側面単管組		㎡	5.6	1	4,290	24,024		代価表 0130
02	屋根ﾄﾀﾝ張り 屋根下地単管組	壁単管一本足場に準ず	㎡	2.52	1	7,050	17,766		代価表 0131
	計						41,790		
	側面単管組		㎡	1			4,290		代価表 0130
01	単管本足場	掛払い手間 10m未満 －	㎡	1	1	3,470	3,470		
02	単管本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 －	㎡	1	90	7	630		
03	単管本足場	基本料 修理費含む 10m未満 －	㎡	1	1	190	190		
	計						4,290		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	屋根ﾄﾀﾝ張り 屋根下地単管組	壁単管一本足場に準ず	㎡	1			7,050		代価表 0131
01	単管一本足場	掛払い手間 10m未満 －	㎡	1	1	1,320	1,320		
02	単管一本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 －	㎡	1	90	0.88	79.2		
03	単管一本足場	基本料 修理費含む 10m未満 －	㎡	1	1	30	30		
04	ﾄﾀﾝ張り	t0.19 設置撤去共	㎡	1	1	5,630	5,630		代価表 0120
	計						7,059.2		
	仮設通路 ｺﾞﾑｼｰﾄ敷き	ｸﾗｯｼｬﾗﾝt30下地 撤去・積込み共	㎡	1			3,410		代価表 0132
01	路盤材締固め	厚さ 15cm 500㎡未満	㎡	1	1	390	390		
02	ｺﾞﾑｼｰﾄ敷き	ﾗﾊﾞｰﾏｯﾄ	㎡	1	1	2,730	2,730		
03	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.03	1	2,480	74.4		
04	発生材積込み	砕石類 人力	m3	0.03	1	7,190	215.7		代価表 0133
	計						3,410.1		

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	発生材積込み	砕石類 人力	m3	1			7,190		代価表 0133
01	発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力	m3	1	1	7,190	7,190		
	計						7,190		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	仮設通路 ｺﾞﾑｼｰﾄ敷き	下地単管・木製床組 木板敷き厚15 撤去・積込み共	か所	1			91,700		代価表 0134
01	ｺﾞﾑｼｰﾄ敷き	ﾗﾊﾞｰﾏｯﾄ	㎡	12.5	1	2,730	34,125		
02	合板足場板 L4000 W240	賃貸料金	枚	6	40	6.1	1,464		
03	合板足場板 L4000 W240	基本料	枚	6	1	120	720		
04	合板足場板 L2000 W240	賃貸料金	枚	6	40	4.4	1,056		
05	合板足場板 L2000 W240	基本料	枚	6	1	90	540		
06	単管 L3500	賃貸料金	本	12	40	0.98	470.4		
07	単管 L3500	基本料	本	12	1	32	384		
08	単管 L2000	賃貸料金	本	8	40	0.56	179.2		
09	単管 L2000	基本料	本	8	1	18	144		
10	単管 L1500	賃貸料金	本	4	40	0.42	67.2		
11	単管 L1500	基本料	本	4	1	14	56		
12	ｸﾗﾝﾌﾟ	賃貸料金	個	36	40	0.38	547.2		
13	ｸﾗﾝﾌﾟ	基本料	個	36	1	14	504		
14	とび工		人	0.13	11.4	27,800	41,199.6	○	

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	仮設通路 ｺﾞﾑｼｰﾄ敷き	下地単管・木製床組　木板敷き厚15 撤去・積込み共	か所	1			91,700		代価表　0134
	その他		式	1	0.25	41,199.6	10,299.9		
	計						91,756.5		
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 木材類 27.0km以下	m3	1			2,080		代価表　0135
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1	1	2,080	2,080		
	計						2,080		
	とりこわし 発生材処分	木材類	m3	1			550		代価表　0136
01	とりこわし 発生材処分	木材類	m3	1	1	550	550		
	計						550		

代価表

代価

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	単対象	備考
	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ支柱 仮撤去・復旧	基礎撤去・新設 積込み共	か所	1			50,100		代価表　0137
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	1.1	1	3,580	3,938		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	1.1	1	2,170	2,387		
03	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.02	1	6,660	133.2		
04	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	1.1	1	24,500	26,950		
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 －　－	m3	1.1	1	7,850	8,635		
06	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	0.5	1	5,310	2,655		
07	普通作業員		人	0.2	1	22,000	4,400	○	
	その他		式	1	0.25	4,400	1,100		
	計						50,198.2		

(A込)大阪府営寝屋川点野住宅第２期エレベーター棟増築工事（第１工区）（電気設備）

電気　　住宅主たる工事に含む１ヶ所

名　　称	数　量		金額(円)	計（円）	備考
直接工事費					
	一式		12,736,370		
小計				12,736,370	
共通仮設費					
	一式		1,349,964		
小計				1,349,964	
現場管理費					
	一式		4,941,865		
小計				4,941,865	
一般管理費を除いた計				19,028,199	

内訳

名　　称	摘　要	数　量				
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	12,691,420		
	申請費	一式	(E入力値)	35,100		
	処分費等	一式	(F入力値)	9,850		
小計			(E+F+H) (A入力値)	12,736,370		
共通仮設費　率算定分		一式	(I計算値)	836,364		
共通仮設費　積み上げ分		一式	(G入力値)	513,600		
小計				1,349,964		
現場管理費　率算定分		一式	(J計算値)	4,941,865		
小計				4,941,865		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	19,028,199		
			(K-E-J5)			(K)

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
			(H)	(I1)	補正前の率	(A-F)
共通仮設費	一般工事	6.59%	12,691,420	836,364	6.590%	12,726,520
						工期(か月)
						13.2
				(I)		
			(小計)	836,364		
			(H+I1+G)	(J1)	補正前の率	(A-F+G+I)
現場管理費	一般工事×1.01	35.19%	14,041,384	4,941,163	34.840%	14,076,484
			(E)	(J5)		
	申請費	2.00%	35,100	702		
				(J)		
			(小計)	4,941,865		

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電気設備工事	1	式	12,736,370	
計			12,736,370	

電気設備工事				
名　称	数　量	単位	金　額	備　考
１３号棟	1	式	4,630,630	
１４号棟	1	式	3,625,780	
１５号棟	1	式	4,415,160	
墜落制止用器具	1	式	64,800	
計			12,736,370	

電気設備工事　中科目別内訳

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
１３号棟	引込幹線設備	1	式	2,164,790	
１３号棟	電灯設備	1	式	1,876,970	
１３号棟	電話設備	1	式	238,880	
１３号棟	水道集中検針設備	1	式	42,400	
１３号棟	屋外灯設備	1	式	307,590	
計				4,630,630	
１４号棟	引込幹線設備	1	式	1,534,250	
１４号棟	電灯設備	1	式	1,290,480	
１４号棟	電話設備	1	式	175,240	
１４号棟	水道集中検針設備	1	式	134,430	
１４号棟	非常警報設備	1	式	491,380	
計				3,625,780	
１５号棟	引込幹線設備	1	式	2,164,790	
１５号棟	電灯設備	1	式	1,876,970	
１５号棟	電話設備	1	式	238,880	

電気設備工事　中科目別内訳

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
１５号棟	水道集中検針設備	1	式	134,520	
計				4,415,160	
墜落制止用器具		1	式	64,800	
計				64,800	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	１３号棟				引込幹線設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	4	m	420	1,680	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	64	m	490	31,360	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	45	m	920	41,400	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C 管内	65	m	1,260	81,900	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C ﾗｯｸ	59	m	1,420	83,780	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	65	m	1,630	105,950	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾗｯｸ	59	m	1,840	108,560	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	16	m	2,280	36,480	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形	300A　　1段目	33	m	9,560	315,480	
配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ	H100 L500	17	個	2,920	49,640	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形	200A　　1段目	3	m	7,430	22,290	
配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ	H100 L400	6	個	2,580	15,480	
薄鋼電線管(C)	露出配管　　31mm	9	m	2,440	21,960	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 39mm	14	m	3,270	45,780	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 51mm	38	m	4,210	159,980	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	１３号棟				引込幹線設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	19	m	2,940	55,860	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	2	m	3,550	7,100	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	14	m	5,090	71,260	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16) 地中	1	m	970	970	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	露出配管　　16mm	2	m	950	1,900	
引込開閉器盤	EV3基(電灯引込1φ3W) -	1	面	722,000	722,000	
製作金物		1	式		4,940	別紙 00-0001
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所	9,660	9,660	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,430	8,430	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	300×　300×　150	3	個	14,600	43,800	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300×　300×　150 -	3	個	31,600	94,800	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 1個用1方出	3	個	4,170	12,510	
防水ｺﾝｾﾝﾄ	2EWPET	3	個	3,280	9,840	
計					2,164,790	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	１３号棟			電灯設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	66	m	320	21,120	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	291	m	360	104,760	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 管内	86	m	1,070	92,020	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C ﾗｯｸ	33	m	1,220	40,260	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 19mm	123	m	1,740	214,020	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 25mm	15	m	2,270	34,050	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 31mm	47	m	2,750	129,250	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	14	m	2,940	41,160	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	150×　150×　100 -	3	個	10,800	32,400	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　100 -	3	個	16,100	48,300	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 1方出	6	個	4,010	24,060	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 2方出	21	個	4,060	85,260	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 3方出	3	個	4,080	12,240	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	31(E31,28) 3方出	3	個	4,490	13,470	
LED照明器具	FL20W相当　×1　ﾌﾟﾗｹｯﾄ 防湿・防雨　- -	3	個	23,500	70,500	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	１３号棟			電灯設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
照明器具取付用ﾎﾞｯｸｽ	SUS 670×120×40	3	個	31,000	93,000	
LED照明器具	LDL20　　×1　逆富士 防湿・防雨 非常時点灯機能付 -	9	個	39,200	352,800	
非常用LED照明器具	K1-LSS11　　-2　　-	21	個	22,300	468,300	
計					1,876,970	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	１３号棟				電話設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm－　1P 管内	71	m	520	36,920	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm－　1P FEP内(PF･CD)	35	m	470	16,450	
合成樹脂製可とう電線管(PF管)	PF-D-16 露出	23	m	1,450	33,350	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 19mm	1	m	1,740	1,740	
薄鋼電線管(C)	露出配管　19mm	10	m	1,560	15,600	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 25mm	11	m	2,270	24,970	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	9	m	1,760	15,840	
樹脂製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	100×　100×　100	1	個	6,200	6,200	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	150×　150×　100	3	個	5,970	17,910	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	150×　150×　100 －	2	個	10,800	21,600	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　100 －	3	個	16,100	48,300	
計					238,880	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	１３号棟				水道集中検針設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm－　2P 管内	1	m	960	960	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm－　2P FEP内(PF･CD)	6	m	800	4,800	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 25mm	1	m	2,270	2,270	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	5	m	1,030	5,150	
FEP管用付属品	(30)　異種管接続材	2	個	3,760	7,520	
埋設標識ｼｰﾄ	3.5倍長(W)150	5	m	390	1,950	
水道集中検針結線調整費		1	か所	610	610	代価表　0002
撤去工事	再使用しない	1	式		790	別紙 00-0002
土工事		1	式		17,400	別紙 00-0003
残土処分費		1	式		950	別紙 00-0004
計					42,400	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	１３号棟				屋外灯設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
DV電線 (材料費)	2mm　-2R	20	m	110	2,200	
DV電線 (施工費)	2mm　-2R 1径間	2	1径間	5,560	11,120	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	2	m	300	600	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE)	(16) 地中	2	m	970	1,940	
LED外灯	陣笠ﾀｲﾌﾟ　　-	1	個	57,000	57,000	
外灯用ﾎﾟｰﾙ	T4.0 耐蝕加工	1	本	107,000	107,000	
鋼管柱建柱費	機械 6m以下 -	1	本	16,200	16,200	
外灯基礎 (残土処分以外の土工事含む)	ﾎﾟｰﾙ高 3.5m～4m　既製品	1	基	16,000	16,000	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	10φ×1.0m	1	か所	4,390	4,390	
自動点滅器	光電式　　100V　3A	1	個	9,250	9,250	
撤去工事	再使用しない	1	式		73,300	別紙 00-0005
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		840	別紙 00-0006
廃棄物処分費		1	式		70	別紙 00-0007
有価材		1	式		▲1,150	別紙 00-0008
土工事		1	式		8,420	別紙 00-0009

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	１３号棟				屋外灯設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
残土処分費		1	式		410	別紙 00-0010
計					307,590	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	１４号棟				引込幹線設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	4	m	420	1,680	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	60	m	490	29,400	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 2C 管内	3	m	640	1,920	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	30	m	920	27,600	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C 管内	43	m	1,260	54,180	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 2C ﾗｯｸ	43	m	1,420	61,060	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	43	m	1,630	70,090	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾗｯｸ	43	m	1,840	79,120	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	19	m	2,280	43,320	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形	200A　　1段目	37	m	7,430	274,910	
配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ	H100 L400	22	個	2,580	56,760	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 25mm	3	m	2,270	6,810	
薄鋼電線管(C)	露出配管　　31mm	6	m	2,440	14,640	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 39mm	20	m	3,270	65,400	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 51mm	25	m	4,210	105,250	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	１４号棟				引込幹線設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	12	m	2,940	35,280	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	2	m	3,550	7,100	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	9	m	5,090	45,810	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16) 地中	1	m	970	970	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	露出配管　　16mm	2	m	950	1,900	
増設用開閉器盤	EV2基	1	面	418,000	418,000	
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所	9,660	9,660	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,430	8,430	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	300×　300×　150	2	個	14,600	29,200	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300×　300×　150 -	2	個	31,600	63,200	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 1個用1方出	2	個	4,170	8,340	
防水ｺﾝｾﾝﾄ	2EWPET	2	個	3,280	6,560	
撤去工事	再使用しない	1	式		10,200	別紙 00-0011
有価材		1	式		▲2,540	別紙 00-0012
計					1,534,250	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	１４号棟			電灯設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	44	m	320	14,080	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	199	m	360	71,640	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 管内	62	m	1,070	66,340	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C ﾗｯｸ	34	m	1,220	41,480	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 19mm	82	m	1,740	142,680	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 25mm	10	m	2,270	22,700	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 31mm	36	m	2,750	99,000	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	11	m	2,940	32,340	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	150×　150×　100 -	2	個	10,800	21,600	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　100 -	2	個	16,100	32,200	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 1方出	4	個	4,010	16,040	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 2方出	14	個	4,060	56,840	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 3方出	2	個	4,080	8,160	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	31(E31,28) 3方出	2	個	4,490	8,980	
LED照明器具	FL20W相当　×1　ﾌﾟﾗｹｯﾄ 防湿・防雨　- -	2	個	23,500	47,000	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	１４号棟			電灯設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
照明器具取付用ﾎﾞｯｸｽ	SUS 670×120×40	2	個	31,000	62,000	
LED照明器具	LDL20　　×1　逆富士 防湿・防雨 非常時点灯機能付 -	6	個	39,200	235,200	
非常用LED照明器具	K1-LSS11　　-2　　-	14	個	22,300	312,200	
計					1,290,480	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	１４号棟				電話設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm－　1P 管内	37	m	520	19,240	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm－　1P FEP内(PF･CD)	23	m	470	10,810	
合成樹脂製可とう電線管(PF管)	PF-D-16 露出	23	m	1,450	33,350	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm	12	m	1,740	20,880	
薄鋼電線管 (C)	露出配管　19mm	6	m	1,560	9,360	
金属製 可とう電線管(F) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	6	m	1,760	10,560	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	150×　150×　100	2	個	5,970	11,940	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	150×　150×　100 －	1	個	10,800	10,800	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　100 －	3	個	16,100	48,300	
計					175,240	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	１４号棟				水道集中検針設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm－　2P 管内	1	m	960	960	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm－　2P FEP内(PF･CD)	20	m	800	16,000	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	1	m	2,270	2,270	
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	20	m	1,030	20,600	
FEP管用付属品	(30)　異種管接続材	2	個	3,760	7,520	
埋設標識ｼｰﾄ	3.5倍長(W)150	20	m	390	7,800	
地中埋設標	鉄製	1	個	1,010	1,010	
地中埋設標	樹脂製	1	個	2,240	2,240	
水道集中検針 結線調整費		1	か所	610	610	代価表　0002
撤去工事	再使用しない	1	式		2,230	別紙 00-0013
土工事		1	式		69,400	別紙 00-0014
残土処分費		1	式		3,790	別紙 00-0015
計					134,430	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	１４号棟			非常警報設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	110	m	320	35,200	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	14	m	360	5,040	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm－　2C 管内	68	m	590	40,120	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm	36	m	1,740	62,640	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	34	m	2,270	77,180	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	150×　150×　100 －	8	個	10,800	86,400	
複 合 装 置 （防 雨 型）	露 出	3	面	38,300	114,900	
複 合 装 置 （防 雨 型）	増設音響装置 露 出	3	面	11,600	34,800	
立会検査	自火報なし　15台以下	1	式		35,100	代価表　0001
計					491,380	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	１５号棟			引込幹線設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	4	m	420	1,680	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	64	m	490	31,360	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2－ 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	45	m	920	41,400	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2－ 2C 管内	65	m	1,260	81,900	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2－ 2C ﾗｯｸ	59	m	1,420	83,780	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2－ 3C 管内	65	m	1,630	105,950	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2－ 3C ﾗｯｸ	59	m	1,840	108,560	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	16	m	2,280	36,480	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形	300A　1段目	33	m	9,560	315,480	
配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ	H100 L500	17	個	2,920	49,640	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形	200A　1段目	3	m	7,430	22,290	
配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ	H100 L400	6	個	2,580	15,480	
薄鋼電線管 (C)	露出配管　31mm	9	m	2,440	21,960	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 39mm	14	m	3,270	45,780	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 51mm	38	m	4,210	159,980	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	１５号棟				引込幹線設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	19	m	2,940	55,860	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	2	m	3,550	7,100	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	14	m	5,090	71,260	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16) 地中	1	m	970	970	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	露出配管　16mm	2	m	950	1,900	
引込開閉器盤	EV3基(電灯引込1φ3W) －	1	面	722,000	722,000	
製作金物		1	式		4,940	別紙 00-0016
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所	9,660	9,660	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,430	8,430	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	300×　300×　150	3	個	14,600	43,800	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300×　300×　150 －	3	個	31,600	94,800	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 1個用1方出	3	個	4,170	12,510	
防水ｺﾝｾﾝﾄ	2EWPET	3	個	3,280	9,840	
計					2,164,790	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	１５号棟				電灯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	66	m	320	21,120	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	291	m	360	104,760	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 管内	86	m	1,070	92,020	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C ﾗｯｸ	33	m	1,220	40,260	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 19mm	123	m	1,740	214,020	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 25mm	15	m	2,270	34,050	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 31mm	47	m	2,750	129,250	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	14	m	2,940	41,160	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	150×　150×　100 －	3	個	10,800	32,400	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　100 －	3	個	16,100	48,300	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 1方出	6	個	4,010	24,060	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 2方出	21	個	4,060	85,260	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 3方出	3	個	4,080	12,240	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ	31(E31,28) 3方出	3	個	4,490	13,470	
LED照明器具	FL20W相当 ×1 ﾌﾞﾗｹｯﾄ 防湿・防雨 － －	3	個	23,500	70,500	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		１５号棟			電灯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具取付用ﾎﾞｯｸｽ	SUS 670×120×40	3	個	31,000	93,000	
LED照明器具	LDL20　×1　逆富士 防湿・防雨 非常時点灯機能付 -	9	個	39,200	352,800	
非常用 LED照明器具	K1-LSS11　-2　-	21	個	22,300	468,300	
計					1,876,970	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		１５号棟			電話設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　1P 管内	71	m	520	36,920	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　1P FEP内(PF･CD)	35	m	470	16,450	
合成樹脂製可とう電線管(PF管)	PF-D-16 露出	23	m	1,450	33,350	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm	1	m	1,740	1,740	
薄鋼電線管 (C)	露出配管　19mm	10	m	1,560	15,600	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	11	m	2,270	24,970	
金属製 可とう電線管(F) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	9	m	1,760	15,840	
樹脂製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	100×　100×　100	1	個	6,200	6,200	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	150×　150×　100	3	個	5,970	17,910	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	150×　150×　100 -	2	個	10,800	21,600	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　100 -	3	個	16,100	48,300	
計					238,880	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		１５号棟			水道集中検針設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜-　2P 管内	1	m	960	960	
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.2 ㎜-　2P FEP内(PF･CD)	20	m	800	16,000	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25㎜	1	m	2,270	2,270	
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	20	m	1,030	20,600	
FEP管用付属品	(30)　異種管接続材	2	個	3,760	7,520	
埋設標識ｼｰﾄ	3.5倍長(W)150	20	m	390	7,800	
地中埋設標	鉄製	1	個	1,010	1,010	
地中埋設標	樹脂製	1	個	2,240	2,240	
水道集中検針 結線調整費		1	か所	610	610	代価表　0002
撤去工事	再使用しない	1	式		2,320	別紙 00-0017
土工事		1	式		69,400	別紙 00-0018
残土処分費		1	式		3,790	別紙 00-0019
計					134,520	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		墜落制止用器具				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
墜落制止用器具費		1	式		64,800	別紙 00-0020
計					64,800	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	１３号棟				引込幹線設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
製作金物		1	式		4,940	別紙 00-0001
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 3× 30×30 （等辺山形鋼）	1	m	4,940	4,940	
計					4,940	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	１３号棟				水道集中検針設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		790	別紙 00-0002
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　2P　管内 再使用しない	1	m	100	100	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　2P　FEP内(PF、CD) 再使用しない	4	m	90	360	
地中管路撤去	PEG　　22 再使用しない	1	m	330	330	
計					790	
土工事		1	式		17,400	別紙 00-0003
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	1.63	m3	2,090	3,406.7	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	1.1	m3	3,980	4,378	
土工事	山砂の類 -	0.53	m3	8,480	4,494.4	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	0.53	m3	9,700	5,141	
計					17,420.1	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	１３号棟				水道集中検針設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
残土処分費		1	式		950	別紙 00-0004
残土処分費	阪南	0.53	m3	1,800	954	
計					954	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	１３号棟				屋外灯設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		73,300	別紙 00-0005
引込用電線撤去 (1径間)	DV-2R 2.0mm 再使用しない	2	径間	1,110	2,220	
HID灯器具 (ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ)撤去	100W 再使用しない	1	灯	13,400	13,400	
自動点滅器 撤去	（再使用無し）	1	個	1,450	1,450	
HID灯運搬費	350kg以下	1	式		48,000	
外灯基礎撤去 （ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ処分除く）	ﾎﾟｰﾙ高 3.5m～4m －	1	基	7,280	7,280	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	0.2	m3	2,170	434	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	0.2	m3	2,940	588	
計					73,372	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		840	別紙 00-0006
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋	0.2	m3	4,230	846	
計					846	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		１３号棟			屋外灯設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
廃棄物処分費		1	式		70	別紙 00-0007
HID灯処分費		0.27	kg	280	75.6	
計					75.6	
有価材		1	式		▲1,150	別紙 00-0008
2号銅線屑		1.12	kg	▲1,070	▲1,198.4	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		1.5	kg	35	52.5	
計					▲1,145.9	
土工事		1	式		8,420	別紙 00-0009
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	1.02	m3	2,090	2,131.8	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	1.02	m3	3,980	4,059.6	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	0.23	m3	9,700	2,231	
計					8,422.4	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		１３号棟			屋外灯設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
残土処分費		1	式		410	別紙 00-0010
残土処分費	阪南	0.23	m3	1,800	414	
計					414	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		１４号棟			引込幹線設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		10,200	別紙 00-0011
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	5.5mm2- 2C 管 内 再使用しない	8	m	120	960	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	8mm2- 3C 管 内 再使用しない	8	m	170	1,360	
薄鋼電線管撤去	(C31) 再使用しない	14	m	530	7,420	
金属製可とう電線管(ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等)撤去	F30　再使用なし	2	m	260	520	
計					10,260	
有価材		1	式		▲2,540	別紙 00-0012
2号銅線屑		2.53	kg	▲1,070	▲2,707.1	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		4.92	kg	35	172.2	
計					▲2,534.9	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		１４号棟			水道集中検針設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		2,230	別紙 00-0013
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　2P　管内 再使用しない	1	m	100	100	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　2P　FEP内(PF、CD) 再使用しない	20	m	90	1,800	
地中管路撤去	PEG　　22 再使用しない	1	m	330	330	
計					2,230	
土工事		1	式		69,400	別紙 00-0014
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	6.51	m3	2,090	13,605.9	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	4.4	m3	3,980	17,512	
土工事	山砂の類 -	2.11	m3	8,480	17,892.8	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	2.11	m3	9,700	20,467	
計					69,477.7	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	１４号棟				水道集中検針設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
残土処分費		1	式		3,790	別紙 00-0015
残土処分費	阪南	2.11	m3	1,800	3,798	
計					3,798	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	１５号棟				引込幹線設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
製作金物		1	式		4,940	別紙 00-0016
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 3× 30×30 （等辺山形鋼）	1	m	4,940	4,940	
計					4,940	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		１５号棟			水道集中検針設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		2,320	別紙 00-0017
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　2P　管内 再使用しない	1	m	100	100	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　2P　FEP内(PF、CD) 再使用しない	21	m	90	1,890	
地中管路撤去	PEG　　22 再使用しない	1	m	330	330	
計					2,320	
土工事		1	式		69,400	別紙 00-0018
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	6.51	m3	2,090	13,605.9	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	4.4	m3	3,980	17,512	
土工事	山砂の類 -	2.11	m3	8,480	17,892.8	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	2.11	m3	9,700	20,467	
計					69,477.7	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		１５号棟			水道集中検針設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
残土処分費		1	式		3,790	別紙 00-0019
残土処分費	阪南	2.11	m3	1,800	3,798	
計					3,798	

電気設備工事		墜落制止用器具				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具費		1	式		64,800	別紙 00-0020
墜落制止用器具費	電気設備工事　新営工事	18	か月	3,600	64,800	
計					64,800	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機械損料	高所作業車　作業高さ 18m	8	台・日	64,200	513,600	
計					513,600	

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	立会検査	自火報なし　15台以下	式	1	35,100	35,180.46	有り	代価表　0001
	水道集中検針 結線調整費		か所	1	610	615.65	有り	代価表　0002

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	立会検査	自火報なし　15台以下	式	1			35,100		代価表　0001
01	電工		人	1	1	28,602	28,602	○	
	その他		式	1	0.23	28,602	6,578.46		
	計						35,180.46		
	水道集中検針結線調整費		か所	1			610		代価表　0002
01	電工		人	0.021	1	23,835	500.53	○	
	その他		式	1	0.23	500.53	115.12		
	計						615.65		

○は「その他」の率対象

大阪府営寝屋川点野住宅第２期エレベーター棟増築工事（第１工区）（衛生設備）

機械　　住宅主たる工事に含む１ヶ所

名　　称	数　量		金額(円)	計（円）	備考
直接工事費					
衛生設備工事	一式		16,915,740		
小計				16,915,740	
共通仮設費					
衛生設備工事	一式		767,078		
小計				767,078	
現場管理費					
衛生設備工事	一式		4,145,471		
小計				4,145,471	
一般管理費を除いた計				21,828,289	

内訳

名　　称	摘　要	数　量		衛生設備工事		
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	12,763,370		
	ガス設備工事	一式	(B入力値)	2,585,000		
	申請費	一式	(E入力値)	54,760		
	処分費等	一式	(F入力値)	1,512,610		
小計			(B､E､F､H) (A入力値)	16,915,740		
共通仮設費　率算定分		一式	(I計算値)	767,078		
共通仮設費　積み上げ分						
小計				767,078		
現場管理費　率算定分		一式	(J計算値)	4,145,471		
小計				4,145,471		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	21,828,289		
			(K-E-J5)			(K)

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
共通仮設費	一般工事	6.01%	(H) 12,763,370	(I1) 767,078	補正前の率 6.010%	(A-B-F) 12,818,130
						工期(か月) 13.2
			(小計)	(I) 767,078		
現場管理費	一般工事×1.01	30.63%	(H+I1+G) 13,530,448	(J1) 4,144,376	補正前の率 30.330%	(A-B-F+I) 13,585,208
	申請費	2.00%	(E) 54,760	(J5) 1,095		
			(小計)	(J) 4,145,471		

直　接　工　事　費　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
衛生設備工事	1	式	14,330,740	
ｶﾞｽ設備工事	1	式	2,585,000	
計			16,915,740	

直　接　工　事　費　科目別内訳

衛生設備工事

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
13号棟	1	式	4,755,580	
14号棟	1	式	4,820,780	
15号棟	1	式	4,754,380	
計			14,330,740	

直　接　工　事　費　科目別内訳

ｶﾞｽ設備工事

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
ｶﾞｽ設備工事	1	式	2,585,000	
計			2,585,000	

直　接　工　事　費　中科目別内訳

衛生設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
13号棟	屋外給水設備	1	式	4,459,960	
13号棟	屋外排水設備	1	式	295,620	
計				4,755,580	
14号棟	屋外給水設備	1	式	4,486,660	
14号棟	屋外排水設備	1	式	334,120	
計				4,820,780	
15号棟	屋外給水設備	1	式	4,470,970	
15号棟	屋外排水設備	1	式	283,410	
計				4,754,380	

直　接　工　事　費　中科目別内訳

ｶﾞｽ設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
ｶﾞｽ設備工事	ｶﾞｽ設備工事	1	式	2,585,000	
計				2,585,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

衛生設備工事	13号棟			屋外給水設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管【K形3種】ﾎﾞﾘｽﾘｰﾌﾞ共(押輪別)	75A*4,000L －	9	本	28,000	252,000	
K形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(粉体塗装)ﾎﾞﾘｽﾘｰﾌﾞ共	90° 曲管(押輪別)　75A	1	個	23,400	23,400	
K形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(粉体塗装)ﾎﾞﾘｽﾘｰﾌﾞ共	45° 曲管(押輪別)　75A	2	個	20,800	41,600	
K形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(粉体塗装)ﾎﾞﾘｽﾘｰﾌﾞ共	短管1号(押輪別)　75A	1	個	18,700	18,700	
K形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(粉体塗装)ﾎﾞﾘｽﾘｰﾌﾞ共	短管2号(押輪別)　75A	1	個	22,500	22,500	
K形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(粉体塗装)ﾎﾞﾘｽﾘｰﾌﾞ共	栓帽　(特殊押輪付)　75A	1	個	21,300	21,300	
K形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用押輪(ｺﾞﾑ輪・ﾎﾞﾙﾄ共)	普通 K形　75A	7	口	2,030	14,210	
K形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用押輪(ｺﾞﾑ輪・ﾎﾞﾙﾄ共)	特殊 K形　75A	6	口	9,290	55,740	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　20A	58	m	1,610	93,380	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　50A	30	m	3,750	112,500	
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	7.5K　内ﾈｼﾞ型　50A	3	個	32,400	97,200	
屋外仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	75	5	か所	57,700	288,500	
不断水割丁字管ﾊﾞﾙﾌﾞ付型(鋳鉄管用)	材工共(昼間)　75* 75	1	か所	228,000	228,000	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄管用)	ﾎﾞｰﾙ式　HI (取出し)　75*50	3	個	44,900	134,700	
不断水ｽﾄｯﾊﾟｰ設置(鋳鉄管用)	材工共(昼間)　75	1	か所	381,000	381,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

衛生設備工事	13号棟			屋外給水設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
VPｽﾄｯﾊﾟｰ設置(塩ビ管ﾕﾆｵﾝ継手含む)	50A	3	か所	5,180	15,540	
ﾌﾟﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ止め	地中配管　HI用ｷｬｯﾌﾟ 50A	3	か所	2,160	6,480	
屋外地下式消火栓	75×65A 副弁付 ﾎﾞｯｸｽ、基礎、乙管共	1	か所	300,000	300,000	代価表　0001
止水栓(量水器用)	ﾊﾝﾄﾞﾙ付伸縮型直結止水栓 20A (逆止弁ﾊﾟｯｷﾝ付)	1	個	6,690	6,690	
量水器　取付	20A	1	個	7,400	7,400	
止水栓・量水器併用ﾎﾞｯｸｽ	13-20	1	か所	26,300	26,300	
横水栓(キー式)	T200CSNR13	3	個	4,270	12,810	
水栓柱	合成樹脂製 13A	3	個	11,700	35,100	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断　80A 保温無	3	か所	4,700	14,100	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断　50A 保温無	2	か所	4,070	8,140	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	64	m	190	12,160	
地中埋設標	鉄 製	13	個	1,030	13,390	
地中埋設標	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製	10	個	4,150	41,500	
申請費		1	式		1,360	別紙 00-0001
水質試験費		1	式		17,800	別紙 00-0002

直　接　工　事　費　細目別内訳

衛生設備工事	13号棟			屋外給水設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式		758,000	別紙 00-0003
残土処分費		1	式		23,600	別紙 00-0004
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事	仮復旧	1	式		386,000	別紙 00-0005
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		367,000	別紙 00-0006
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		460,000	別紙 00-0007
撤去工事 (再使用する)		1	式		2,960	別紙 00-0008
撤去工事	再使用しない	1	式		189,000	別紙 00-0009
廃棄物処分費		1	式		1,000	別紙 00-0010
有価材		1	式		▲31,100	別紙 00-0011
計					4,459,960	

直　接　工　事　費　細目別内訳

衛生設備工事	13号棟			屋外排水設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
管口ﾓﾙﾀﾙ閉塞		2	か所	5,120	10,240	代価表　0002
土工事		1	式		68,800	別紙 00-0012
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		105,000	別紙 00-0013
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		7,310	別紙 00-0014
撤去工事	再使用しない	1	式		111,000	別紙 00-0015
廃棄物処分費		1	式		860	別紙 00-0016
有価材		1	式		▲7,590	別紙 00-0017
計					295,620	

直　接　工　事　費　細目別内訳

衛生設備工事	14号棟			屋外給水設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管【K形3種】ﾎﾞﾘｽﾘｰﾌﾞ共(押輪別)	75A*4,000L -	9	本	28,000	252,000	
K形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(粉体塗装)ﾎﾞﾘｽﾘｰﾌﾞ共	90° 曲管(押輪別)　75A	2	個	23,400	46,800	
K形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(粉体塗装)ﾎﾞﾘｽﾘｰﾌﾞ共	45° 曲管(押輪別)　75A	2	個	20,800	41,600	
K形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(粉体塗装)ﾎﾞﾘｽﾘｰﾌﾞ共	短管1号(押輪別)　75A	1	個	18,700	18,700	
K形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(粉体塗装)ﾎﾞﾘｽﾘｰﾌﾞ共	短管2号(押輪別)　75A	1	個	22,500	22,500	
K形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(粉体塗装)ﾎﾞﾘｽﾘｰﾌﾞ共	栓帽　(特殊押輪付)　75A	1	個	21,300	21,300	
K形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用押輪(ｺﾞﾑ輪・ﾎﾞﾙﾄ共)	普通 K形　75A	9	口	2,030	18,270	
K形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用押輪(ｺﾞﾑ輪・ﾎﾞﾙﾄ共)	特殊 K形　75A	8	口	9,290	74,320	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　20A	43	m	1,610	69,230	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　50A	26	m	3,750	97,500	
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	7.5K　内ﾈｼﾞ型　50A	3	個	32,400	97,200	
屋外仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	75	5	か所	57,700	288,500	
不断水割丁字管ﾊﾞﾙﾌﾞ付型(鋳鉄管用)	材工共(昼間)　75* 75	1	か所	228,000	228,000	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄管用)	ﾎﾞｰﾙ式　HI (取出し)　75*50	3	個	44,900	134,700	
不断水ｽﾄｯﾊﾟｰ設置(鋳鉄管用)	材工共(昼間)　75	1	か所	381,000	381,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

衛生設備工事	14号棟			屋外給水設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
VPｽﾄｯﾊﾟｰ設置(塩ビ管ﾕﾆｵﾝ継手含む)	50A	3	か所	5,180	15,540	
ﾌﾟﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ止め	地中配管　HI用ｷｬｯﾌﾟ 50A	3	か所	2,160	6,480	
屋外地下式消火栓	75×65A 副弁付 ﾎﾞｯｸｽ、基礎、乙管共	1	か所	300,000	300,000	代価表　0001
止水栓(量水器用)	ﾊﾝﾄﾞﾙ付伸縮型直結止水栓 20A (逆止弁ﾊﾟｯｷﾝ付)	1	個	6,690	6,690	
量水器　取付	20A	1	個	7,400	7,400	
止水栓・量水器併用ﾎﾞｯｸｽ	13-20	1	か所	26,300	26,300	
横水栓(キー式)	T200CSNR13	2	個	4,270	8,540	
水栓柱	合成樹脂製 13A	2	個	11,700	23,400	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断　80A 保温無	2	か所	4,700	9,400	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 200A 保温無	2	か所	5,960	11,920	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断　20A 保温無	1	か所	3,130	3,130	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断　50A 保温無	3	か所	4,070	12,210	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	64	m	190	12,160	
地中埋設標	鉄 製	15	個	1,030	15,450	
地中埋設標	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製	8	個	4,150	33,200	

直　接　工　事　費　細目別内訳

衛生設備工事	14号棟			屋外給水設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
水質試験費		1	式		17,800	別紙 00-0018
土工事		1	式		681,000	別紙 00-0019
残土処分費		1	式		20,300	別紙 00-0020
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事	仮復旧	1	式		416,000	別紙 00-0021
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		397,000	別紙 00-0022
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		496,000	別紙 00-0023
撤去工事 (再使用する)		1	式		2,960	別紙 00-0024
撤去工事	再使用しない	1	式		196,000	別紙 00-0025
廃棄物処分費		1	式		2,060	別紙 00-0026
有価材		1	式		▲25,900	別紙 00-0027
計					4,486,660	

直　接　工　事　費　細目別内訳

衛生設備工事	14号棟			屋外排水設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	2	か所	5,640	11,280	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断　75A 保温無	1	か所	5,330	5,330	
管口ﾓﾙﾀﾙ閉塞		2	か所	5,120	10,240	代価表　0002
VUｷｬｯﾌﾟ止め	100A	2	か所	970	1,940	代価表　0003
VUｷｬｯﾌﾟ止め	75A	1	か所	640	640	代価表　0004
土工事		1	式		92,600	別紙 00-0028
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		107,000	別紙 00-0029
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		7,260	別紙 00-0030
撤去工事	再使用しない	1	式		102,000	別紙 00-0031
廃棄物処分費		1	式		2,040	別紙 00-0032
有価材		1	式		▲6,210	別紙 00-0033
計					334,120	

直　接　工　事　費　細目別内訳

衛生設備工事	15号棟			屋外給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管【K形3種】ﾎﾞﾘｽﾘｰﾌﾞ共(押輪別)	75A*4,000L -	9	本	28,000	252,000	
K形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(粉体塗装)ﾎﾞﾘｽﾘｰﾌﾞ共	90° 曲管(押輪別)　75A	1	個	23,400	23,400	
K形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(粉体塗装)ﾎﾞﾘｽﾘｰﾌﾞ共	45° 曲管(押輪別)　75A	2	個	20,800	41,600	
K形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(粉体塗装)ﾎﾞﾘｽﾘｰﾌﾞ共	短管1号(押輪別)　75A	1	個	18,700	18,700	
K形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(粉体塗装)ﾎﾞﾘｽﾘｰﾌﾞ共	短管2号(押輪別)　75A	1	個	22,500	22,500	
K形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(粉体塗装)ﾎﾞﾘｽﾘｰﾌﾞ共	栓帽　(特殊押輪付)　75A	1	個	21,300	21,300	
K形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用押輪(ｺﾞﾑ輪・ﾎﾞﾙﾄ共)	普通 K形　75A	8	口	2,030	16,240	
K形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用押輪(ｺﾞﾑ輪・ﾎﾞﾙﾄ共)	特殊 K形　75A	6	口	9,290	55,740	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　20A	58	m	1,610	93,380	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　50A	30	m	3,750	112,500	
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	7.5K　内ﾈｼﾞ型　50A	3	個	32,400	97,200	
屋外仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	75	5	か所	57,700	288,500	
不断水割丁字管ﾊﾞﾙﾌﾞ付型(鋳鉄管用)	材工共(昼間)　75* 75	1	か所	228,000	228,000	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄管用)	ﾎﾞｰﾙ式　HI (取出し)　75*50	3	個	44,900	134,700	
不断水ｽﾄｯﾊﾟｰ設置(鋳鉄管用)	材工共(昼間)　75	1	か所	381,000	381,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

衛生設備工事	15号棟			屋外給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
VPｽﾄｯﾊﾟｰ設置(塩ビ管ﾕﾆｵﾝ継手含む)	50A	3	か所	5,180	15,540	
ﾌﾟﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ止め	地中配管　HI用ｷｬｯﾌﾟ 50A	3	か所	2,160	6,480	
屋外地下式消火栓	75×65A 副弁付 ﾎﾞｯｸｽ、基礎、乙管共	1	か所	300,000	300,000	代価表　0001
止水栓(量水器用)	ﾊﾝﾄﾞﾙ付伸縮型直結止水栓 20A (逆止弁ﾊﾟｯｷﾝ付)	1	個	6,690	6,690	
量水器　取付	20A	1	個	7,400	7,400	
止水栓・量水器併用ﾎﾞｯｸｽ	13-20	1	か所	26,300	26,300	
横水栓(キー式)	T200CSNR13	3	個	4,270	12,810	
水栓柱	合成樹脂製 13A	3	個	11,700	35,100	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断　80A 保温無	1	か所	4,700	4,700	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 200A 保温無	2	か所	5,960	11,920	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断　50A 保温無	3	か所	4,070	12,210	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	64	m	190	12,160	
地中埋設標	鉄 製	14	個	1,030	14,420	
地中埋設標	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製	10	個	4,150	41,500	
水質試験費		1	式		17,800	別紙 00-0034

直　接　工　事　費　細目別内訳

衛生設備工事	15号棟			屋外給水設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式		752,000	別紙 00-0035
残土処分費		1	式		23,700	別紙 00-0036
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事	仮復旧	1	式		386,000	別紙 00-0037
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		366,000	別紙 00-0038
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		461,000	別紙 00-0039
撤去工事 (再使用する)		1	式		2,960	別紙 00-0040
撤去工事	再使用しない	1	式		200,000	別紙 00-0041
廃棄物処分費		1	式		1,020	別紙 00-0042
有価材		1	式		▲33,500	別紙 00-0043
計					4,470,970	

直　接　工　事　費　細目別内訳

衛生設備工事	15号棟			屋外排水設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
管口ﾓﾙﾀﾙ閉塞		2	か所	5,120	10,240	代価表　0002
土工事		1	式		83,200	別紙 00-0044
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		86,100	別紙 00-0045
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		6,070	別紙 00-0046
撤去工事	再使用しない	1	式		105,000	別紙 00-0047
廃棄物処分費		1	式		390	別紙 00-0048
有価材		1	式		▲7,590	別紙 00-0049
計					283,410	

ｶﾞｽ設備工事	ｶﾞｽ設備工事				ｶﾞｽ設備工事	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
13号棟		1	式		905,000	
14号棟		1	式		773,000	
15号棟		1	式		907,000	
計					2,585,000	

直　接　工　事　費　別紙明細

衛生設備工事	13号棟				屋外給水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
申請費		1	式		1,360	別紙 00-0001
竣工検査手数料	20mm	1	か所	1,360	1,360	
計					1,360	
水質試験費		1	式		17,800	別紙 00-0002
水質試験費	簡易6項目	4	か所	4,450	17,800	
計					17,800	

直　接　工　事　費　別紙明細

衛生設備工事	13号棟				屋外給水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式		758,000	別紙 00-0003
試掘	深 300	10	か所	5,680	56,800	
試掘	深 600	8	か所	11,300	90,400	
土工事	機械堀方　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	70	m3	2,090	146,300	
土工事	機械埋戻し　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	56.86	m3	3,980	226,302.8	
土工事	山砂の類　　-	13.14	m3	8,480	111,427.2	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	13.14	m3	9,700	127,458	
計					758,688	
残土処分費		1	式		23,600	別紙 00-0004
残土処分費	投棄料(阪南2区)	13.14	m3	1,800	23,652	
計					23,652	

直　接　工　事　費　別紙明細

衛生設備工事	13号棟				屋外給水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事	仮復旧	1	式		386,000	別紙 00-0005
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装※	機械舗装 D(車道)	65.6	㎡	5,890	386,384	
計					386,384	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		367,000	別紙 00-0006
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ　厚100mm　(m) -	193.9		480	93,072	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3) -	3.28		6,880	22,566.4	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3) -	22.96		2,480	56,940.8	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　7.0km以下	3.28	m3	3,210	10,528.8	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　27.0km以下	22.96	m3	8,030	184,368.8	
計					367,476.8	

直　接　工　事　費　別紙明細

衛生設備工事	13号棟				屋外給水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		460,000	別紙 00-0007
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ　投棄料	3.28	m3	4,700	15,416	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	路盤材　投棄料	22.96	m3	19,400	445,424	
計					460,840	
撤去工事 (再使用する)		1	式		2,960	別紙 00-0008
衛生器具類撤去 再使用する	量水器　20	1	個	2,960	2,960	
計					2,960	

直　接　工　事　費　別紙明細

衛生設備工事	13号棟					屋外給水設備
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		189,000	別紙 00-0009
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管　　80A	59	m	2,020	119,180	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　　20A	29.4	m	400	11,760	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　　50A	25.8	m	840	21,672	
衛生器具類撤去 再使用しない	水栓類　13	3	組	650	1,950	
水栓柱撤去	再使用しない	3	個	1,880	5,640	
屋外消火栓弁撤去	地下式 単口形 再使用しない	1	個	3,670	3,670	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	量水器ﾎﾞｯｸｽ 13- 20	1	か所	4,120	4,120	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ 50	3	か所	4,120	12,360	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	消火栓ﾎﾞｯｸｽ	1	か所	9,450	9,450	
計					189,802	

直　接　工　事　費　別紙明細

衛生設備工事	13号棟					屋外給水設備
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
廃棄物処分費		1	式		1,000	別紙 00-0010
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	20A	29.4	m	8	235.2	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	50A	25.8	m	30	774	
計					1,009.2	
有価材		1	式		▲31,100	別紙 00-0011
銑ダライ		0.9	t	▲34,500	▲31,050	
計					▲31,050	

直　接　工　事　費　別紙明細

衛生設備工事	13号棟				屋外排水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式		68,800	別紙 00-0012
土工事	機械堀方　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	11.34	m3	2,090	23,700.6	
土工事	機械埋戻し　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	11.34	m3	3,980	45,133.2	
計					68,833.8	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		105,000	別紙 00-0013
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ　　(m3) -	1.69		48,300	81,627	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ　　(m3) -	0.32		28,200	9,024	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	2.01	m3	2,170	4,361.7	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　17.0km以下	1.69	m3	5,890	9,954.1	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	0.32	m3	2,940	940.8	
計					105,907.6	

直　接　工　事　費　別紙明細

衛生設備工事	13号棟				屋外排水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		7,310	別紙 00-0014
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　投棄料	1.69	m3	3,525	5,957.25	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　投棄料	0.32	m3	4,230	1,353.6	
計					7,310.85	
撤去工事	再使用しない	1	式		111,000	別紙 00-0015
ﾋｭｰﾑ管撤去 再使用しない(ｺﾝｸﾘｰﾄ保護解体別途)	150A	27.3	m	2,870	78,351	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　　80A	6.6	m	1,250	8,250	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　　150A	1.6	m	2,340	3,744	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	ﾏﾝﾎｰﾙOMM450	2	か所	4,840	9,680	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	ﾏﾝﾎｰﾙOMM600	2	か所	5,750	11,500	
計					111,525	

直　接　工　事　費　別紙明細

衛生設備工事	13号棟					屋外排水設備
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
廃棄物処分費		1	式		860	別紙 00-0016
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	80A	6.6	m	70	462	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	150A	1.6	m	250	400	
計					862	
有価材		1	式		▲7,590	別紙 00-0017
銑ダライ		0.22	t	▲34,500	▲7,590	
計					▲7,590	

直　接　工　事　費　別紙明細

衛生設備工事	14号棟					屋外給水設備
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
水質試験費		1	式		17,800	別紙 00-0018
水質試験費	簡易6項目	4	か所	4,450	17,800	
計					17,800	
土工事		1	式		681,000	別紙 00-0019
試掘	深 300	7	か所	5,680	39,760	
試掘	深 600	8	か所	11,300	90,400	
土工事	機械堀方　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	64.35	m3	2,090	134,491.5	
土工事	機械埋戻し　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	53.03	m3	3,980	211,059.4	
土工事	山砂の類　　-	11.32	m3	8,480	95,993.6	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	11.32	m3	9,700	109,804	
計					681,508.5	

直　接　工　事　費　別紙明細

衛生設備工事	14号棟				屋外給水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
残土処分費		1	式		20,300	別紙 00-0020
残土処分費	投棄料(阪南2区)	11.32	m3	1,800	20,376	
計					20,376	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事	仮復旧	1	式		416,000	別紙 00-0021
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装※	機械舗装 D(車道)	70.7	㎡	5,890	416,423	
計					416,423	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		397,000	別紙 00-0022
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ　厚100mm　(m) -	211		480	101,280	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3) -	3.54		6,880	24,355.2	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3) -	24.75		2,480	61,380	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　7.0km以下	3.54	m3	3,210	11,363.4	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　27.0km以下	24.75	m3	8,030	198,742.5	
計					397,121.1	

直　接　工　事　費　別紙明細

衛生設備工事	14号棟				屋外給水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		496,000	別紙 00-0023
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ　投棄料	3.54	m3	4,700	16,638	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	路盤材　投棄料	24.75	m3	19,400	480,150	
計					496,788	
撤去工事 (再使用する)		1	式		2,960	別紙 00-0024
衛生器具類撤去 再使用する	量水器　20	1	個	2,960	2,960	
計					2,960	

直　接　工　事　費　別紙明細

衛生設備工事	14号棟				屋外給水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		196,000	別紙 00-0025
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管　　80A	42.6	m	2,020	86,052	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　　20A	40.1	m	400	16,040	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　　50A	23.7	m	840	19,908	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　　80A	14.7	m	1,250	18,375	
弁類撤去 再使用しない	80A	4	個	3,190	12,760	
衛生器具類撤去 再使用しない	水栓類　13	2	組	650	1,300	
水栓柱撤去	再使用しない	2	個	1,880	3,760	
屋外消火栓弁撤去	地下式 単口形 再使用しない	1	個	3,670	3,670	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	量水器ﾎﾞｯｸｽ 13- 20	1	か所	4,120	4,120	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ 50	3	か所	4,120	12,360	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ 80	2	か所	4,120	8,240	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	消火栓ﾎﾞｯｸｽ	1	か所	9,450	9,450	
計					196,035	

直　接　工　事　費　別紙明細

衛生設備工事	14号棟				屋外給水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
廃棄物処分費		1	式		2,060	別紙 00-0026
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	20A	40.1	m	8	320.8	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	50A	23.7	m	30	711	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	80A	14.7	m	70	1,029	
計					2,060.8	
有価材		1	式		▲25,900	別紙 00-0027
銑ダライ		0.75	t	▲34,500	▲25,875	
計					▲25,875	

直　接　工　事　費　別紙明細

衛生設備工事	14号棟				屋外排水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式		92,600	別紙 00-0028
土工事	機械堀方　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	15.27	m3	2,090	31,914.3	
土工事	機械埋戻し　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	15.27	m3	3,980	60,774.6	
計					92,688.9	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		107,000	別紙 00-0029
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ　(m3) -	1.75		48,300	84,525	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ　(m3) -	0.26		28,200	7,332	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	2.01	m3	2,170	4,361.7	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　17.0km以下	1.75	m3	5,890	10,307.5	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	0.26	m3	2,940	764.4	
計					107,290.6	

直　接　工　事　費　別紙明細

衛生設備工事	14号棟				屋外排水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		7,260	別紙 00-0030
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　投棄料	1.75	m3	3,525	6,168.75	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　投棄料	0.26	m3	4,230	1,099.8	
計					7,268.55	
撤去工事	再使用しない	1	式		102,000	別紙 00-0031
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　80A	4.8	m	1,250	6,000	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　100A	9	m	1,610	14,490	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　150A	2.5	m	2,340	5,850	
ﾋｭｰﾑ管撤去 再使用しない(ｺﾝｸﾘｰﾄ保護解体別途)	150A	21	m	2,870	60,270	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	ﾏﾝﾎｰﾙOMM450	1	か所	4,840	4,840	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	ﾏﾝﾎｰﾙOMM600	2	か所	5,750	11,500	
計					102,950	

直　接　工　事　費　別紙明細

衛生設備工事	14号棟				屋外排水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
廃棄物処分費		1	式		2,040	別紙 00-0032
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	80A	4.8	m	70	336	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	100A	9	m	120	1,080	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	150A	2.5	m	250	625	
計					2,041	
有価材		1	式		▲6,210	別紙 00-0033
銑ダライ		0.18	t	▲34,500	▲6,210	
計					▲6,210	

直　接　工　事　費　別紙明細

衛生設備工事	15号棟				屋外給水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
水質試験費		1	式		17,800	別紙 00-0034
水質試験費	簡易6項目	4	か所	4,450	17,800	
計					17,800	
土工事		1	式		752,000	別紙 00-0035
試掘	深 300	10	か所	5,680	56,800	
試掘	深 600	7	か所	11,300	79,100	
土工事	機械堀方　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	70.68	m3	2,090	147,721.2	
土工事	機械埋戻し　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	57.47	m3	3,980	228,730.6	
土工事	山砂の類　　-	13.21	m3	8,480	112,020.8	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	13.21	m3	9,700	128,137	
計					752,509.6	

直　接　工　事　費　別紙明細

衛生設備工事	15号棟				屋外給水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
残土処分費		1	式		23,700	別紙 00-0036
残土処分費	投棄料(阪南2区)	13.21	m3	1,800	23,778	
計					23,778	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事	仮復旧	1	式		386,000	別紙 00-0037
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装※	機械舗装 D(車道)	65.6	㎡	5,890	386,384	
計					386,384	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		366,000	別紙 00-0038
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ　厚100mm　(m) -	191.3		480	91,824	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3) -	3.29		6,880	22,635.2	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3) -	22.97		2,480	56,965.6	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　7.0km以下	3.29	m3	3,210	10,560.9	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　27.0km以下	22.97	m3	8,030	184,449.1	
計					366,434.8	

直　接　工　事　費　別紙明細

衛生設備工事	15号棟				屋外給水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		461,000	別紙 00-0039
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ　投棄料	3.29	m3	4,700	15,463	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	路盤材　投棄料	22.97	m3	19,400	445,618	
計					461,081	
撤去工事 (再使用する)		1	式		2,960	別紙 00-0040
衛生器具類撤去 再使用する	量水器　20	1	個	2,960	2,960	
計					2,960	

直　接　工　事　費　別紙明細

衛生設備工事	15号棟				屋外給水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		200,000	別紙 00-0041
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管　　80A	59	m	2,020	119,180	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管　　200A	1.8	m	5,390	9,702	代価表　　0005
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　　20A	29.6	m	400	11,840	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　　50A	26.3	m	840	22,092	
衛生器具類撤去 再使用しない	水栓類　13	3	組	650	1,950	
水栓柱撤去	再使用しない	3	個	1,880	5,640	
屋外消火栓弁撤去	地下式 単口形 再使用しない	1	個	3,670	3,670	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	量水器ﾎﾞｯｸｽ 13- 20	1	か所	4,120	4,120	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ 50	3	か所	4,120	12,360	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	消火栓ﾎﾞｯｸｽ	1	か所	9,450	9,450	
計					200,004	

直　接　工　事　費　別紙明細

衛生設備工事	15号棟				屋外給水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
廃棄物処分費		1	式		1,020	別紙 00-0042
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	20A	29.6	m	8	236.8	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	50A	26.3	m	30	789	
計					1,025.8	
有価材		1	式		▲33,500	別紙 00-0043
銑ダライ		0.97	t	▲34,500	▲33,465	
計					▲33,465	

直　接　工　事　費　別紙明細

衛生設備工事	15号棟				屋外排水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式		83,200	別紙 00-0044
土工事	機械堀方　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	13.71	m3	2,090	28,653.9	
土工事	機械埋戻し　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	13.71	m3	3,980	54,565.8	
計					83,219.7	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		86,100	別紙 00-0045
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ　　(m3) -	1.34		48,300	64,722	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ　　(m3) -	0.32		28,200	9,024	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	1.66	m3	2,170	3,602.2	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　17.0km以下	1.34	m3	5,890	7,892.6	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　5.5km以下	0.32	m3	2,940	940.8	
計					86,181.6	

直　接　工　事　費　別紙明細

衛生設備工事	15号棟				屋外排水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		6,070	別紙 00-0046
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　投棄料	1.34	m3	3,525	4,723.5	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　投棄料	0.32	m3	4,230	1,353.6	
計					6,077.1	
撤去工事	再使用しない	1	式		105,000	別紙 00-0047
ﾋｭｰﾑ管撤去 再使用しない(ｺﾝｸﾘｰﾄ保護解体別途)	150A	27	m	2,870	77,490	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　　80A	5.7	m	1,250	7,125	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	ﾏﾝﾎｰﾙOMM450	2	か所	4,840	9,680	
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	ﾏﾝﾎｰﾙOMM600	2	か所	5,750	11,500	
計					105,795	
廃棄物処分費		1	式		390	別紙 00-0048
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	80A	5.7	m	70	399	
計					399	

衛生設備工事	15号棟			屋外排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲7,590	別紙 00-0049
銑ダライ		0.22	t	▲34,500	▲7,590	
計					▲7,590	

給排水

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	屋外地下式消火栓	75×65A 副弁付 ﾎﾞｯｸｽ、基礎、乙管共	か所	1	300,000	300,538.5	有り	代価表 0001
	管口ﾓﾙﾀﾙ閉塞		か所	1	5,120	5,124.25	有り	代価表 0002
	VUｷｬｯﾌﾟ止め	100A	か所	1	970	975.53	有り	代価表 0003
	VUｷｬｯﾌﾟ止め	75A	か所	1	640	648.2	有り	代価表 0004
	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 200A	m	1	5,390	5,392.28	有り	代価表 0005

給排水

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	屋外地下式消火栓	75×65A 副弁付 ﾎﾞｯｸｽ、基礎、乙管共	か所	1			300,000		代価表 0001
01	屋外地下式消火栓	単口 75×65 副弁付	個	1	1	123,038.07	123,038.07		
02	地下式消火栓ﾎﾞｯｸｽ	単口	か所	1	1	112,170.66	112,170.66		
03	地下式消火栓基礎		基	1	1	4,684.57	4,684.57		
04	K形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(粉体塗装)ﾎﾞﾘｽﾘｰﾌﾞ共	ﾌﾗﾝｼﾞ付短管(押輪別) 75A×300L	個	1	1	21,413.61	21,413.61		
05	消火栓ﾍﾞﾝﾄﾞ	鋳鉄管用 75A*90°	個	1	1	39,231.59	39,231.59		
	計						300,538.5		
	管口ﾓﾙﾀﾙ閉塞		か所	1			5,120		代価表 0002
01	ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修	600角以下	か所	1	1	5,124.25	5,124.25		
	計						5,124.25		

代価表

給排水

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	VUｷｬｯﾌﾟ止め	100A	か所	1			970		代価表 0003
01	VUｷｬｯﾌﾟ	100A	個	1	1	436	436		
02	配管工		人	0.172 ×0.1	1	25,095	431.63	○	
	その他		式	1	0.25	431.63	107.9		
	計						975.53		
	VUｷｬｯﾌﾟ止め	75A	か所	1			640		代価表 0004
01	VUｷｬｯﾌﾟ	75A	個	1	1	231	231		
02	配管工		人	0.133 ×0.1	1	25,095	333.76	○	
	その他		式	1	0.25	333.76	83.44		
	計						648.2		

○は「その他」の率対象

給排水

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	地中配管 200A	m	1			5,390		代価表 0005
01	配管工		人	0.573	0.3	25,095	4,313.83	○	
	その他		式	1	0.25	4,313.83	1,078.45		
	計						5,392.28		

○は「その他」の率対象

令和5年12月

工事名称：大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第2工区）

総工事費￥ 350,245,500

工事価格￥ 318,405,000

工事場所： 寝屋川市点野六丁目

工事概要： 階段室型共同住宅用エレベーター棟増築工事
PC造　エレベーター棟（渡り廊下付）
5階建（停止箇所数 3）
設置基数：8基
アスベスト除去工事一式

開 札 日： R6.1.24　　公 告 日： R5.12.14

工 期 末： R7.3.14　　（工期）　約　13.2　ヶ月

大 阪 府

大阪府営寝屋川点野住宅第２期エレベーター棟増築工事（第２工区）

総括表

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
建築工事		1	式	207,952,362	
電気設備工事		1	式	12,588,750	
機械設備工事		1	式	11,599,790	
ガス設備工事		1	式	2,295,000	
計				234,435,902	
共通費					
Ⅰ　共通仮設費		1	式	29,230,170	
Ⅱ　現場管理費		1	式	21,371,361	
Ⅲ　一般管理費等		1	式	33,367,567	
計				83,969,098	
合計（工事価格）				318,405,000	
消費税相当額	10%	1	式	31,840,500	
総合計（工事費）				350,245,500	

共通仮設費 計算書

工事名称: 大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事(第2工区)

共通仮設費 ＝ A1×α1＋ｋ ＋ｅ＋ｚ ＝　　27,253,360

建 築 工 事

A1: 建築工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費【直接工事費－i－j－設備工事費】

73,140,844　　共通仮設費率分　　3,766,753

207,952,362 － 2,440,926 － 132,370,592 － 設備工事費 0

α1: 総直接工事費(各工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費の合計)の額に対する建築工事の共通仮設費率【総直接工事費－i'－j'－設備工事費】

5.15%　　αに対応する金額 (A)　　73,140,844

207,952,362 － 2,440,926 － 132,370,592 － 設備工事費 0

ｉ: 建築工事の建設発生土等捨場費　　2,440,926

i': 各工事の建設発生土等捨場費　　2,440,926

ｊ: 建築工事に係る住宅関係特殊工事費の直接工事費【内建設発生土等捨場費は除く】　132,370,592

j': 各工事に係る住宅関係特殊工事費の直接工事費【内建設発生土等捨場費は除く】　132,370,592

住宅関係特殊工事

住宅関係特殊工事		直接工事費	内建設発生土等捨場費(ｉ)	対象直接工事費(ｊ)	経費率	金 額 (k)
建築	舗装工事	5,754,872	0	5,754,872	1%	57,548
	PC工事	43,064,000	0	43,064,000	1%	430,640
	造園工事	22,720	0	22,720	1%	227
	くい工事	17,481,000	0	17,481,000	1%	174,810
	EV工事	66,048,000	0	66,048,000	1%	660,480
合 計		132,370,592	0	132,370,592		1,323,705

共通仮設積上げ

ｅ: 共通仮設の積上げ分　　22,162,902

ｚ: 設備工事共通仮設費　　0

・共通仮設積上げ (別紙内訳書)　　一式　22,162,902

内建設発生土等捨場費　102,865

内舗装工事費　533,842

・高速自動車道料金　　0

合 計　　22,162,902

・共通仮設積上げ 電気 (別紙内訳書)　　0

・共通仮設積上げ 機械 (別紙内訳書)　　0