

	令和5年12月
工事名称：大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事(第2工区) 総工事費¥ <u>350,245,500</u> 工事価格¥ <u>318,405,000</u>	
工事場所：寝屋川市点野六丁目	
工事概要：階段室型共同住宅用エレベーター棟増築工事 PC造 エレベーター棟(渡り廊下付) 5階建(停止箇所数 3) 設置基数：8基 アスベスト除去工事一式 開札日：<u>R6.1.24</u> 公告日：<u>R5.12.14</u> 工期末：<u>R7.3.14</u> (工期) 約 13.2 ヶ月	

大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第2工区）					
総括表					
名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
建築工事		1	式	207,952,362	
電気設備工事		1	式	12,588,750	
機械設備工事		1	式	11,599,790	
ガス設備工事		1	式	2,295,000	
計				234,435,902	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	29,230,170	
II 現場管理費		1	式	21,371,361	
III 一般管理費等		1	式	33,367,567	
計				83,969,098	
合計（工事価格）				318,405,000	
消費税相当額	10%	1	式	31,840,500	
総合計（工事費）				350,245,500	

工事名称：大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事(第2工区)

建築工事

73,140,844

共通仮設費率分	3,766,753
---------	-----------

設備工事費

207,952,362	—	2,440,926	—	132,370,592	—	0
-------------	---	-----------	---	-------------	---	---

5.15%

α に対応する金額 (A)	73,140,844
----------------------	------------

設備工事費

207,952,362	—	2,440,926	—	132,370,592	—	0
-------------	---	-----------	---	-------------	---	---

i : 建築工事の建設発生土等捨場費

 i' : 各工事の建設発生土等捨場費

2,440,926

2,440,926

j: 建築工事に係る住宅関係特殊工事費の直接工事費【内建設発生土等捨場費は除く】

132,370,592

j: 各工事に係る住宅関係特殊工事費の直接工事費【内建設発生土等捨場費は除く】

132,370,592

住宅関係特殊工事		直接工事費	内建設発主生等 捨費費(i)	対象直接工事費(j)	経費率	金 額 (k)
建築	舗装工事	5,754,872	0	5,754,872	1%	57,548
	PC工事	43,064,000	0	43,064,000	1%	430,640
	造園工事	22,720	0	22,720	1%	227
	くい工事	17,481,000	0	17,481,000	1%	174,810
	EV工事	66,048,000	0	66,048,000	1%	660,480
合 計		132,370,592	0	132,370,592		1,323,705

e : 共通仮設の積上げ分

22,162,902

 $\mathbf{z} :$

設備工事共通仮設費

0

・共通仮設積上げ（別紙内訳書）

一式 22,162,902

内建設発生土等捨場費

102,865

内舗装工事費

533,842

・高速自動車道料金

0

合計

22,162,902

・共通仮設積上げ 電気 (別紙内訳書)

0

・共通仮設積上げ 機械 (別紙内訳書)

0

書

屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事(第2工区)

$$A_1 \times \beta + k + e + z + y =$$

12,965,360

住宅関係特殊工事費を含まない純工事費【純工事費-i-j-設備純工事費】

5,792

現場管理费率分

10,256,801

設備純工事費

5,722 - 2,543,791 - 134,228,139 - 0

各工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費の合計)

る建築工事の現場管理费率【総純工事費-i'-j'-設備純工事費】

β に対応する金額 (A)

98,433,792

設備純工事費

5,722 - 2,543,791 - 134,228,139 - 0

建設発生土等捨場費【①+②+④】

i' : 各工事の建設発生土等捨場費【①+②+③+④+⑤】

5,7912,543,791

①共仮分 ③屋外分 ④建築分高速自動車道料金(残土処分) ⑤屋外分高速自動車道料金(残土処分)

102,86500

る住宅関係特殊工事の純工事費【内建設発生土等捨場費は除く】

5,139

住宅関係特殊工事費の純工事費【内建設発生土等捨場費は除く】

5,139

特殊工事	純工事費	内建設発生土等捨場費(i)	対象純工事費(j)	経费率	金額(k)
装工事	5,812,420	0	5,812,420	2%	116,248
工事	43,494,640	0	43,494,640	2%	869,892
掘工事	22,947	0	22,947	2%	458
小工事	17,655,810	0	17,655,810	2%	353,116
骨工事	66,708,480	0	66,708,480	2%	1,334,169
装工事	533,842	0	533,842	2%	10,676
計	134,228,139	0	134,228,139		2,684,559

費上げ分

5,000

z : 設備工事現管理費

0

易管理費(設備工事が少額の場合のみ)

0

一般管理費等 計算書

工事名称: 大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事(第2工区)

一般管理費等 = $A_1 \times \gamma_1 + p =$

33,367,567

建築工事

A1: 建築工事の工事原価

258,553,893

γ_1 : 総工事原価(各工事の工事原価の合計)の額に対する建築工事の一般管理費等率

11.67%

γ_1 に対応する金額 (A)

285,037,433

284,954,956

申請費及び現場管理費を除いた金額

82,477

=

284,954,956

p: 瑕疵担保保険

0

契約保証費の有無 有り

Q: 契約補償費

113,981

補正值 0.04%

1

屋外整備工事 種目別内訳

大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第2工区）

建築工事 科目別内訳

2

エレベーター本体工事 8号棟1号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	339,444	
土工事		1		式	3,856,337	
地業工事		1		式	91,034	
鉄筋工事		1		式	293,914	
コンクリート工事		1		式	842,525	
型枠工事		1		式	169,937	
PC工事		1		式	5,383,000	
防水工事		1		式	286,981	
屋根及びとい工事		1		式	211,999	
金属工事		1		式	469,200	
左官工事		1		式	65,525	
内外装工事		1		式	21,483	
仕上ユニット工事		1		式	4,240	
エレベーター機器工事		1		式	8,256,000	
計					20,291,619	

建築工事 科目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟2号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	296,244	
土工事		1		式	3,816,637	
地業工事		1		式	91,034	
鉄筋工事		1		式	293,914	
コンクリート工事		1		式	842,525	
型枠工事		1		式	169,937	
PC工事		1		式	5,383,000	
防水工事		1		式	286,981	
屋根及びとい工事		1		式	211,999	
金属工事		1		式	469,200	
左官工事		1		式	65,525	
内外装工事		1		式	21,483	
仕上ユニット工事		1		式	4,240	
エレベーター機器工事		1		式	8,256,000	
計					20,208,719	

建築工事 科目別内訳

3

エレベーター本体工事 8号棟3号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	296,244	
土工事		1		式	3,816,637	
地業工事		1		式	91,034	
鉄筋工事		1		式	293,914	
コンクリート工事		1		式	842,525	
型枠工事		1		式	169,937	
PC工事		1		式	5,383,000	
防水工事		1		式	286,981	
屋根及びとい工事		1		式	211,999	
金属工事		1		式	469,200	
左官工事		1		式	65,525	
内外装工事		1		式	21,483	
仕上ユニット工事		1		式	4,240	
エレベーター機器工事		1		式	8,256,000	
計					20,208,719	

建築工事 科目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟4号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	296,244	
土工事		1		式	3,816,637	
地業工事		1		式	91,034	
鉄筋工事		1		式	293,914	
コンクリート工事		1		式	842,525	
型枠工事		1		式	169,937	
PC工事		1		式	5,383,000	
防水工事		1		式	286,981	
屋根及びとい工事		1		式	211,999	
金属工事		1		式	469,200	
左官工事		1		式	65,525	
内外装工事		1		式	21,483	
仕上ユニット工事		1		式	4,240	
エレベーター機器工事		1		式	8,256,000	
計					20,208,719	

建築工事 科目別内訳

4

エレベーター本体工事 9号棟1号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	296,244	
土工事		1		式	3,816,637	
地業工事		1		式	91,034	
鉄筋工事		1		式	293,914	
コンクリート工事		1		式	842,525	
型枠工事		1		式	169,937	
PC工事		1		式	5,383,000	
防水工事		1		式	286,981	
屋根及びとい工事		1		式	211,999	
金属工事		1		式	469,200	
左官工事		1		式	65,525	
内外装工事		1		式	21,483	
仕上ユニット工事		1		式	4,240	
エレベーター機器工事		1		式	8,256,000	
計					20,208,719	

建築工事 科目別内訳

エレベーター本体工事 9号棟2号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	296,244	
土工事		1		式	3,816,637	
地業工事		1		式	91,034	
鉄筋工事		1		式	293,914	
コンクリート工事		1		式	842,525	
型枠工事		1		式	169,937	
PC工事		1		式	5,383,000	
防水工事		1		式	286,981	
屋根及びとい工事		1		式	211,999	
金属工事		1		式	469,200	
左官工事		1		式	65,525	
内外装工事		1		式	21,483	
仕上ユニット工事		1		式	4,240	
エレベーター機器工事		1		式	8,256,000	
計					20,208,719	

建築工事 科目別内訳

5

エレベーター本体工事 9号棟3号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	296,244	
土工事		1		式	3,816,637	
地業工事		1		式	91,034	
鉄筋工事		1		式	293,914	
コンクリート工事		1		式	842,525	
型枠工事		1		式	169,937	
PC工事		1		式	5,383,000	
防水工事		1		式	286,981	
屋根及びとい工事		1		式	211,999	
金属工事		1		式	469,200	
左官工事		1		式	65,525	
内外装工事		1		式	21,483	
仕上ユニット工事		1		式	4,240	
エレベーター機器工事		1		式	8,256,000	
計					20,208,719	

建築工事 科目別内訳

エレベーター本体工事 9号棟4号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	296,244	
土工事		1		式	3,816,637	
地業工事		1		式	91,034	
鉄筋工事		1		式	293,914	
コンクリート工事		1		式	842,525	
型枠工事		1		式	169,937	
PC工事		1		式	5,383,000	
防水工事		1		式	286,981	
屋根及びとい工事		1		式	211,999	
金属工事		1		式	469,200	
左官工事		1		式	65,525	
内外装工事		1		式	21,483	
仕上ユニット工事		1		式	4,240	
エレベーター機器工事		1		式	8,256,000	
計					20,208,719	

6

建築工事 科目別内訳

大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第2工区）

7

屋外整備工事 科目別内訳大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第2工区）

屋外整備工事 科目別内訳

8

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

9

エレベーター本体工事 8号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	339,444	
計				339,444	
土工事		1	式	3,856,337	
計				3,856,337	
地業工事		1	式	91,034	
計				91,034	
鉄筋工事		1	式	293,914	
計				293,914	
コンクリート工事		1	式	842,525	
計				842,525	
型枠工事		1	式	169,937	
計				169,937	
PC工事		1	式	5,383,000	
計				5,383,000	
防水工事		1	式	286,981	

建築工事 中科目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				286,981	
屋根及びとい工事		1	式	211,999	
計				211,999	
金属工事		1	式	469,200	
計				469,200	
左官工事		1	式	65,525	
計				65,525	
内外装工事		1	式	21,483	
計				21,483	
仕上ユニット工事		1	式	4,240	
計				4,240	
エレベーター機器工事		1	式	8,256,000	
計				8,256,000	

建築工事 中科目別内訳

10

エレベーター本体工事 8号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	296,244	
計				296,244	
土工事		1	式	3,816,637	
計				3,816,637	
地業工事		1	式	91,034	
計				91,034	
鉄筋工事		1	式	293,914	
計				293,914	
コンクリート工事		1	式	842,525	
計				842,525	
型枠工事		1	式	169,937	
計				169,937	
PC工事		1	式	5,383,000	
計				5,383,000	
防水工事		1	式	286,981	

建築工事 中科目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				286,981	
屋根及びとい工事		1	式	211,999	
計				211,999	
金属工事		1	式	469,200	
計				469,200	
左官工事		1	式	65,525	
計				65,525	
内外装工事		1	式	21,483	
計				21,483	
仕上ユニット工事		1	式	4,240	
計				4,240	
エレベーター機器工事		1	式	8,256,000	
計				8,256,000	

建築工事 中科目別内訳

11

エレベーター本体工事 8号棟3号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	296,244	
計				296,244	
土工事		1	式	3,816,637	
計				3,816,637	
地業工事		1	式	91,034	
計				91,034	
鉄筋工事		1	式	293,914	
計				293,914	
コンクリート工事		1	式	842,525	
計				842,525	
型枠工事		1	式	169,937	
計				169,937	
PC工事		1	式	5,383,000	
計				5,383,000	
防水工事		1	式	286,981	

建築工事 中科目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟3号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				286,981	
屋根及びとい工事		1	式	211,999	
計				211,999	
金属工事		1	式	469,200	
計				469,200	
左官工事		1	式	65,525	
計				65,525	
内外装工事		1	式	21,483	
計				21,483	
仕上ユニット工事		1	式	4,240	
計				4,240	
エレベーター機器工事		1	式	8,256,000	
計				8,256,000	

建築工事 中科目別内訳

12

エレベーター本体工事 8号棟4号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	296,244	
計				296,244	
土工事		1	式	3,816,637	
計				3,816,637	
地業工事		1	式	91,034	
計				91,034	
鉄筋工事		1	式	293,914	
計				293,914	
コンクリート工事		1	式	842,525	
計				842,525	
型枠工事		1	式	169,937	
計				169,937	
PC工事		1	式	5,383,000	
計				5,383,000	
防水工事		1	式	286,981	

建築工事 中科目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟4号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				286,981	
屋根及びとい工事		1	式	211,999	
計				211,999	
金属工事		1	式	469,200	
計				469,200	
左官工事		1	式	65,525	
計				65,525	
内外装工事		1	式	21,483	
計				21,483	
仕上ユニット工事		1	式	4,240	
計				4,240	
エレベーター機器工事		1	式	8,256,000	
計				8,256,000	

建築工事 中科目別内訳

13

エレベーター本体工事 9号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	296,244	
計				296,244	
土工事		1	式	3,816,637	
計				3,816,637	
地業工事		1	式	91,034	
計				91,034	
鉄筋工事		1	式	293,914	
計				293,914	
コンクリート工事		1	式	842,525	
計				842,525	
型枠工事		1	式	169,937	
計				169,937	
PC工事		1	式	5,383,000	
計				5,383,000	
防水工事		1	式	286,981	

建築工事 中科目別内訳

エレベーター本体工事 9号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				286,981	
屋根及びとい工事		1	式	211,999	
計				211,999	
金属工事		1	式	469,200	
計				469,200	
左官工事		1	式	65,525	
計				65,525	
内外装工事		1	式	21,483	
計				21,483	
仕上ユニット工事		1	式	4,240	
計				4,240	
エレベーター機器工事		1	式	8,256,000	
計				8,256,000	

建築工事 中科目別内訳

14

エレベーター本体工事 9号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	296,244	
計				296,244	
土工事		1	式	3,816,637	
計				3,816,637	
地業工事		1	式	91,034	
計				91,034	
鉄筋工事		1	式	293,914	
計				293,914	
コンクリート工事		1	式	842,525	
計				842,525	
型枠工事		1	式	169,937	
計				169,937	
PC工事		1	式	5,383,000	
計				5,383,000	
防水工事		1	式	286,981	

建築工事 中科目別内訳

エレベーター本体工事 9号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				286,981	
屋根及びとい工事		1	式	211,999	
計				211,999	
金属工事		1	式	469,200	
計				469,200	
左官工事		1	式	65,525	
計				65,525	
内外装工事		1	式	21,483	
計				21,483	
仕上ユニット工事		1	式	4,240	
計				4,240	
エレベーター機器工事		1	式	8,256,000	
計				8,256,000	

建築工事 中科目別内訳

15

エレベーター本体工事 9号棟3号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	296,244	
計				296,244	
土工事		1	式	3,816,637	
計				3,816,637	
地業工事		1	式	91,034	
計				91,034	
鉄筋工事		1	式	293,914	
計				293,914	
コンクリート工事		1	式	842,525	
計				842,525	
型枠工事		1	式	169,937	
計				169,937	
PC工事		1	式	5,383,000	
計				5,383,000	
防水工事		1	式	286,981	

建築工事 中科目別内訳

エレベーター本体工事 9号棟3号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				286,981	
屋根及びとい工事		1	式	211,999	
計				211,999	
金属工事		1	式	469,200	
計				469,200	
左官工事		1	式	65,525	
計				65,525	
内外装工事		1	式	21,483	
計				21,483	
仕上ユニット工事		1	式	4,240	
計				4,240	
エレベーター機器工事		1	式	8,256,000	
計				8,256,000	

建築工事 中科目別内訳

16

エレベーター本体工事 9号棟4号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	296,244	
計				296,244	
土工事		1	式	3,816,637	
計				3,816,637	
地業工事		1	式	91,034	
計				91,034	
鉄筋工事		1	式	293,914	
計				293,914	
コンクリート工事		1	式	842,525	
計				842,525	
型枠工事		1	式	169,937	
計				169,937	
PC工事		1	式	5,383,000	
計				5,383,000	
防水工事		1	式	286,981	

建築工事 中科目別内訳

エレベーター本体工事 9号棟4号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				286,981	
屋根及びとい工事		1	式	211,999	
計				211,999	
金属工事		1	式	469,200	
計				469,200	
左官工事		1	式	65,525	
計				65,525	
内外装工事		1	式	21,483	
計				21,483	
仕上ユニット工事		1	式	4,240	
計				4,240	
エレベーター機器工事		1	式	8,256,000	
計				8,256,000	

17

[illegible][illegible]

地中埋設管等改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
8号棟改修		1	式	238,050	
計				238,050	
8号棟撤去		1	式	12,995	
計				12,995	
9号棟改修		1	式	240,546	
計				240,546	
9号棟撤去		1	式	13,465	
計				13,465	

建築工事 細目別内訳

20

エレベーター本体工事 8号棟1号機		直接仮設					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模		17.2	m ²	590	10,148	
墨出し	小規模 -		17.2	m ²	1,000	17,200	
養生	小規模 -		23.7	m ²	600	14,220	
整理清掃 後片付け	小規模 -		23.7	m ²	2,030	48,111	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度		4.3	m ²	1,610	6,923	代価表 0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度		3.6	m ²	750	2,700	代価表 0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度		3.6	m ²	4,950	17,820	代価表 0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度		3.6	m ²	4,920	17,712	代価表 0004
シャフト内足場	運搬費含む 1ヶ月程度		21.5	m ²	5,540	119,110	代価表 0005
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む		23.5	m ²	1,800	42,300	代価表 0006
墜落防止用器具費			1	式		43,200	別紙 00-0002
計						339,444	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟1号機		土工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工		74.3	m ³	1,080	80,244	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格		49.9	m ³	4,510	225,049	
埋戻し(A種)	小規模土工 購入土別途		49.9	m ³	2,060	102,794	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下		74.3	m ³	9,700	720,710	代価表 0007
建設発生土処分	阪南2区		74.3	m ³	1,800	133,740	代価表 0008
土工機械運搬			1	式		39,700	代価表 0009
鋼矢板山留め	Ⅲ型 圧入工法 3ヶ月程度 (198.0m ²) 引抜共		1	式		2,318,000	代価表 0010
水替え費	水中ポンプ 1ヶ月程度		1	式		236,100	代価表 0011
計						3,856,337	

建築工事 細目別内訳

21

エレベーター本体工事 8号棟1号機		地業工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂利地業	再生フラッシュラン	0.9	m ³	6,660	5,994	
杭間ざらい		4	本	1,460	5,840	代価表 0012
杭頭補強	D19 L=830 6本	4	組	19,800	79,200	代価表 0013
計					91,034	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟1号機		鉄筋工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋(SD295)	D10	0.04	t	102,000	4,080	
異形鉄筋(SD295)	D13	0.7	t	100,000	70,000	
異形鉄筋(SD345)	D16	0.1	t	103,000	10,300	
異形鉄筋(SD345)	D19	0.5	t	103,000	51,500	
異形鉄筋(SD345)	D22	0.4	t	103,000	41,200	
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.04	t	▲38,000	▲1,520	
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	1.7	t	66,600	113,220	
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.4	m ²	1,510	5,134	
計					293,914	

建築工事 細目別内訳

22

エレベーター本体工事 8号棟1号機		コンクリート工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20		0.8	m ³	24,500	19,600	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20		21.7	m ³	26,900	583,730	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18		0.8	m ³	8,430	6,744	
コンクリート打設手間	基礎部 ボンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 圧送費、基本料別途		21.7	m ³	1,200	26,040	
コンクリートボンプ 圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算		21.7	m ³	830	18,011	代価表 0014
コンクリートボンプ圧送 基本料金	30m3/回未満		2	回	93,600	187,200	代価表 0015
構造体強度補正	3N		1	式		1,200	代価表 0016
計						842,525	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟1号機		型枠工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 基礎部		27.5	m ²	3,970	109,175	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部		11.4	m ²	4,520	51,528	
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい		11.4	m ²	810	9,234	
計						169,937	

建築工事 細目別内訳

大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第2工区）

建築工事 細目別内訳

27

エレベーター本体工事 8号棟2号機		直接仮設					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模	17.2		m ²	590	10,148	
墨出し	小規模 -	17.2		m ²	1,000	17,200	
養生	小規模 -	23.7		m ²	600	14,220	
整理清掃 後片付け	小規模 -	23.7		m ²	2,030	48,111	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	4.3		m ²	1,610	6,923	代価表 0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6		m ²	750	2,700	代価表 0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組欄足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6		m ²	4,950	17,820	代価表 0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組欄足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6		m ²	4,920	17,712	代価表 0004
シャフト内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	21.5		m ²	5,540	119,110	代価表 0005
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	23.5		m ²	1,800	42,300	代価表 0006
計						296,244	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟2号機		土工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	74.3		m ³	1,080	80,244	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	49.9		m ³	4,510	225,049	
埋戻し(A種)	小規模土工 購入土別途	49.9		m ³	2,060	102,794	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	74.3		m ³	9,700	720,710	代価表 0007
建設発生土処分	阪南2区	74.3		m ³	1,800	133,740	代価表 0008
鋼矢板山留め	Ⅲ型 圧入工法 3ヶ月程度 (198.0m ²) 引抜共	1		式		2,318,000	代価表 0010
水替え費	水中ポンプ 1ヶ月程度	1		式		236,100	代価表 0011
計						3,816,637	

建築工事 細目別内訳

28

エレベーター本体工事 8号棟2号機		地業工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
砂利地業	再生フラッシュラン	0.9		m3	6,660	5,994	
杭間ざらい		4		本	1,460	5,840	代価表 0012
杭頭補強	D19 L=830 6本	4		組	19,800	79,200	代価表 0013
計						91,034	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟2号機		鉄筋工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋(SD295)	D10	0.04		t	102,000	4,080	
異形鉄筋(SD295)	D13	0.7		t	100,000	70,000	
異形鉄筋(SD345)	D16	0.1		t	103,000	10,300	
異形鉄筋(SD345)	D19	0.5		t	103,000	51,500	
異形鉄筋(SD345)	D22	0.4		t	103,000	41,200	
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.04		t	▲38,000	▲1,520	
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	1.7		t	66,600	113,220	
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.4		m ²	1,510	5,134	
計						293,914	

建築工事 細目別内訳

29

エレベーター本体工事 8号棟2号機		コンクリート工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20		0.8	m3	24,500	19,600	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20		21.7	m3	26,900	583,730	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18		0.8	m3	8,430	6,744	
コンクリート打設手間	基礎部 ボンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 圧送費、基本料別途		21.7	m3	1,200	26,040	
コンクリートボンプ 圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算		21.7	m3	830	18,011	代価表 0014
コンクリートボンプ圧送 基本料金	30m3/回未満		2	回	93,600	187,200	代価表 0015
構造体強度補正	3N		1	式		1,200	代価表 0016
計						842,525	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟2号機		型枠工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 基礎部		27.5	m ²	3,970	109,175	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部		11.4	m ²	4,520	51,528	
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい		11.4	m ²	810	9,234	
計						169,937	

建築工事 細目別内訳

大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第2工区）

建築工事 細目別内訳

34

エレベーター本体工事 8号棟3号機		直接仮設					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模	17.2		m ²	590	10,148	
墨出し	小規模 -	17.2		m ²	1,000	17,200	
養生	小規模 -	23.7		m ²	600	14,220	
整理清掃 後片付け	小規模 -	23.7		m ²	2,030	48,111	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	4.3		m ²	1,610	6,923	代価表 0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6		m ²	750	2,700	代価表 0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6		m ²	4,950	17,820	代価表 0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6		m ²	4,920	17,712	代価表 0004
シャフト内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	21.5		m ²	5,540	119,110	代価表 0005
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	23.5		m ²	1,800	42,300	代価表 0006
計						296,244	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟3号機		土工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	74.3		m ³	1,080	80,244	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	49.9		m ³	4,510	225,049	
埋戻し(A種)	小規模土工 購入土別途	49.9		m ³	2,060	102,794	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	74.3		m ³	9,700	720,710	代価表 0007
建設発生土処分	阪南2区	74.3		m ³	1,800	133,740	代価表 0008
鋼矢板山留め	Ⅲ型 圧入工法 3ヶ月程度 (198.0m ²) 引抜共	1		式		2,318,000	代価表 0010
水替え費	水中ポンプ 1ヶ月程度	1		式		236,100	代価表 0011
計						3,816,637	

建築工事 細目別内訳

35

エレベーター本体工事 8号棟3号機		地業工事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
砂利地業	再生フラッシュラン	0.9	m ³	6,660	5,994		
杭間ざらい		4	本	1,460	5,840	代価表	0012
杭頭補強	D19 L=830 6本	4	組	19,800	79,200	代価表	0013
計					91,034		

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟3号機		鉄筋工事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
異形鉄筋(SD295)	D10	0.04	t	102,000	4,080		
異形鉄筋(SD295)	D13	0.7	t	100,000	70,000		
異形鉄筋(SD345)	D16	0.1	t	103,000	10,300		
異形鉄筋(SD345)	D19	0.5	t	103,000	51,500		
異形鉄筋(SD345)	D22	0.4	t	103,000	41,200		
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.04	t	▲38,000	▲1,520		
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	1.7	t	66,600	113,220		
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.4	m ²	1,510	5,134		
計					293,914		

建築工事 細目別内訳

36

エレベーター本体工事 8号棟3号機		コンクリート工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20		0.8	m3	24,500	19,600	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20		21.7	m3	26,900	583,730	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18		0.8	m3	8,430	6,744	
コンクリート打設手間	基礎部 ボンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 圧送費、基本料別途		21.7	m3	1,200	26,040	
コンクリートボンプ 圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算		21.7	m3	830	18,011	代価表 0014
コンクリートボンプ圧送 基本料金	30m3/回未満		2	回	93,600	187,200	代価表 0015
構造体強度補正	3N		1	式		1,200	代価表 0016
計						842,525	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟3号機		型枠工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 基礎部		27.5	m ²	3,970	109,175	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部		11.4	m ²	4,520	51,528	
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい		11.4	m ²	810	9,234	
計						169,937	

建築工事 細目別内訳

41

エレベーター本体工事 8号棟4号機		直接仮設					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模	17.2		m ²	590	10,148	
墨出し	小規模 -	17.2		m ²	1,000	17,200	
養生	小規模 -	23.7		m ²	600	14,220	
整理清掃 後片付け	小規模 -	23.7		m ²	2,030	48,111	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	4.3		m ²	1,610	6,923	代価表 0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6		m ²	750	2,700	代価表 0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6		m ²	4,950	17,820	代価表 0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6		m ²	4,920	17,712	代価表 0004
シャフト内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	21.5		m ²	5,540	119,110	代価表 0005
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	23.5		m ²	1,800	42,300	代価表 0006
計						296,244	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟4号機		土工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	74.3		m ³	1,080	80,244	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	49.9		m ³	4,510	225,049	
埋戻し(A種)	小規模土工 購入土別途	49.9		m ³	2,060	102,794	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	74.3		m ³	9,700	720,710	代価表 0007
建設発生土処分	阪南2区	74.3		m ³	1,800	133,740	代価表 0008
鋼矢板山留め	Ⅲ型 圧入工法 3ヶ月程度 (198.0m ²) 引抜共	1		式		2,318,000	代価表 0010
水替え費	水中ポンプ 1ヶ月程度	1		式		236,100	代価表 0011
計						3,816,637	

建築工事 細目別内訳

42

エレベーター本体工事 8号棟4号機		地業工事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
砂利地業	再生フラッシュラン	0.9	m ³	6,660	5,994		
杭間ざらい		4	本	1,460	5,840	代価表	0012
杭頭補強	D19 L=830 6本	4	組	19,800	79,200	代価表	0013
計					91,034		

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟4号機		鉄筋工事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
異形鉄筋(SD295)	D10	0.04	t	102,000	4,080		
異形鉄筋(SD295)	D13	0.7	t	100,000	70,000		
異形鉄筋(SD345)	D16	0.1	t	103,000	10,300		
異形鉄筋(SD345)	D19	0.5	t	103,000	51,500		
異形鉄筋(SD345)	D22	0.4	t	103,000	41,200		
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.04	t	▲38,000	▲1,520		
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	1.7	t	66,600	113,220		
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.4	m ²	1,510	5,134		
計					293,914		

建築工事 細目別内訳

43

エレベーター本体工事 8号棟4号機		コンクリート工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20		0.8	m3	24,500	19,600	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20		21.7	m3	26,900	583,730	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18		0.8	m3	8,430	6,744	
コンクリート打設手間	基礎部 ボンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 圧送費、基本料別途		21.7	m3	1,200	26,040	
コンクリートボンプ 圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算		21.7	m3	830	18,011	代価表 0014
コンクリートボンプ圧送 基本料金	30m3/回未満		2	回	93,600	187,200	代価表 0015
構造体強度補正	3N		1	式		1,200	代価表 0016
計						842,525	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 8号棟4号機		型枠工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 基礎部		27.5	m ²	3,970	109,175	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部		11.4	m ²	4,520	51,528	
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい		11.4	m ²	810	9,234	
計						169,937	

建築工事 細目別内訳

大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第2工区）

建築工事 細目別内訳

大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第2工区）

建築工事 細目別内訳

大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第2工区）

47

建築工事 細目別内訳

大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第2工区）

建築工事 細目別内訳

48

エレベーター本体工事 9号棟1号機		直接仮設					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模	17.2		m ²	590	10,148	
墨出し	小規模 -	17.2		m ²	1,000	17,200	
養生	小規模 -	23.7		m ²	600	14,220	
整理清掃 後片付け	小規模 -	23.7		m ²	2,030	48,111	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	4.3		m ²	1,610	6,923	代価表 0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6		m ²	750	2,700	代価表 0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6		m ²	4,950	17,820	代価表 0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6		m ²	4,920	17,712	代価表 0004
シャフト内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	21.5		m ²	5,540	119,110	代価表 0005
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	23.5		m ²	1,800	42,300	代価表 0006
計						296,244	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 9号棟1号機		土工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	74.3		m ³	1,080	80,244	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	49.9		m ³	4,510	225,049	
埋戻し(A種)	小規模土工 購入土別途	49.9		m ³	2,060	102,794	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	74.3		m ³	9,700	720,710	代価表 0007
建設発生土処分	阪南2区	74.3		m ³	1,800	133,740	代価表 0008
鋼矢板山留め	Ⅲ型 圧入工法 3ヶ月程度 (198.0m ²) 引抜共	1		式		2,318,000	代価表 0010
水替え費	水中ポンプ 1ヶ月程度	1		式		236,100	代価表 0011
計						3,816,637	

建築工事 細目別内訳

49

エレベーター本体工事 9号棟1号機		地業工事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
砂利地業	再生フラッシュラン	0.9	m ³	6,660	5,994		
杭間ざらい		4	本	1,460	5,840	代価表	0012
杭頭補強	D19 L=830 6本	4	組	19,800	79,200	代価表	0013
計					91,034		

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 9号棟1号機		鉄筋工事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
異形鉄筋(SD295)	D10	0.04	t	102,000	4,080		
異形鉄筋(SD295)	D13	0.7	t	100,000	70,000		
異形鉄筋(SD345)	D16	0.1	t	103,000	10,300		
異形鉄筋(SD345)	D19	0.5	t	103,000	51,500		
異形鉄筋(SD345)	D22	0.4	t	103,000	41,200		
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.04	t	▲38,000	▲1,520		
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	1.7	t	66,600	113,220		
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.4	m ²	1,510	5,134		
計					293,914		

建築工事 細目別内訳

50

エレベーター本体工事 9号棟1号機		コンクリート工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20		0.8	m3	24,500	19,600	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20		21.7	m3	26,900	583,730	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18		0.8	m3	8,430	6,744	
コンクリート打設手間	基礎部 ボンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 圧送費、基本料別途		21.7	m3	1,200	26,040	
コンクリートボンプ 圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算		21.7	m3	830	18,011	代価表 0014
コンクリートボンプ圧送 基本料金	30m3/回未満		2	回	93,600	187,200	代価表 0015
構造体強度補正	3N		1	式		1,200	代価表 0016
計						842,525	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 9号棟1号機		型枠工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 基礎部		27.5	m ²	3,970	109,175	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部		11.4	m ²	4,520	51,528	
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい		11.4	m ²	810	9,234	
計						169,937	

建築工事 細目別内訳

大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第2工区）

54

建築工事 細目別内訳

大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第2工区）

建築工事 細目別内訳

55

エレベーター本体工事 9号棟2号機		直接仮設					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模	17.2		m ²	590	10,148	
墨出し	小規模 -	17.2		m ²	1,000	17,200	
養生	小規模 -	23.7		m ²	600	14,220	
整理清掃 後片付け	小規模 -	23.7		m ²	2,030	48,111	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	4.3		m ²	1,610	6,923	代価表 0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6		m ²	750	2,700	代価表 0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6		m ²	4,950	17,820	代価表 0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6		m ²	4,920	17,712	代価表 0004
シャフト内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	21.5		m ²	5,540	119,110	代価表 0005
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	23.5		m ²	1,800	42,300	代価表 0006
計						296,244	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 9号棟2号機		土工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	74.3		m ³	1,080	80,244	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	49.9		m ³	4,510	225,049	
埋戻し(A種)	小規模土工 購入土別途	49.9		m ³	2,060	102,794	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	74.3		m ³	9,700	720,710	代価表 0007
建設発生土処分	阪南2区	74.3		m ³	1,800	133,740	代価表 0008
鋼矢板山留め	Ⅲ型 圧入工法 3ヶ月程度 (198.0m ²) 引抜共	1		式		2,318,000	代価表 0010
水替え費	水中ポンプ 1ヶ月程度	1		式		236,100	代価表 0011
計						3,816,637	

建築工事 細目別内訳

56

エレベーター本体工事 9号棟2号機		地業工事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
砂利地業	再生フラッシュラン	0.9	m ³	6,660	5,994		
杭間ざらい		4	本	1,460	5,840	代価表	0012
杭頭補強	D19 L=830 6本	4	組	19,800	79,200	代価表	0013
計					91,034		

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 9号棟2号機		鉄筋工事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
異形鉄筋(SD295)	D10	0.04	t	102,000	4,080		
異形鉄筋(SD295)	D13	0.7	t	100,000	70,000		
異形鉄筋(SD345)	D16	0.1	t	103,000	10,300		
異形鉄筋(SD345)	D19	0.5	t	103,000	51,500		
異形鉄筋(SD345)	D22	0.4	t	103,000	41,200		
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.04	t	▲38,000	▲1,520		
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	1.7	t	66,600	113,220		
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.4	m ²	1,510	5,134		
計					293,914		

建築工事 細目別内訳

57

エレベーター本体工事 9号棟2号機		コンクリート工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20		0.8	m3	24,500	19,600	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20		21.7	m3	26,900	583,730	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18		0.8	m3	8,430	6,744	
コンクリート打設手間	基礎部 ボンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 圧送費、基本料別途		21.7	m3	1,200	26,040	
コンクリートボンプ 圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算		21.7	m3	830	18,011	代価表 0014
コンクリートボンプ圧送 基本料金	30m3/回未満		2	回	93,600	187,200	代価表 0015
構造体強度補正	3N		1	式		1,200	代価表 0016
計						842,525	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 9号棟2号機		型枠工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 基礎部		27.5	m ²	3,970	109,175	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部		11.4	m ²	4,520	51,528	
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい		11.4	m ²	810	9,234	
計						169,937	

建築工事 細目別内訳

大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第2工区）

建築工事 細目別内訳

62

エレベーター本体工事 9号棟3号機		直接仮設					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模	17.2		m ²	590	10,148	
墨出し	小規模 -	17.2		m ²	1,000	17,200	
養生	小規模 -	23.7		m ²	600	14,220	
整理清掃 後片付け	小規模 -	23.7		m ²	2,030	48,111	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	4.3		m ²	1,610	6,923	代価表 0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6		m ²	750	2,700	代価表 0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6		m ²	4,950	17,820	代価表 0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6		m ²	4,920	17,712	代価表 0004
シャフト内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	21.5		m ²	5,540	119,110	代価表 0005
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	23.5		m ²	1,800	42,300	代価表 0006
計						296,244	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 9号棟3号機		土工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	74.3		m ³	1,080	80,244	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	49.9		m ³	4,510	225,049	
埋戻し(A種)	小規模土工 購入土別途	49.9		m ³	2,060	102,794	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	74.3		m ³	9,700	720,710	代価表 0007
建設発生土処分	阪南2区	74.3		m ³	1,800	133,740	代価表 0008
鋼矢板山留め	Ⅲ型 圧入工法 3ヶ月程度 (198.0m ²) 引抜共	1		式		2,318,000	代価表 0010
水替え費	水中ポンプ 1ヶ月程度	1		式		236,100	代価表 0011
計						3,816,637	

建築工事 細目別内訳

大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第2工区）

建築工事 細目別内訳

大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第2工区）

[illegible]

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事		9号棟3号機		防水工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EV ⁺ ット塗布防水	無機質浸透性 平場	3.2	m ²	6,900	22,080	
EV ⁺ ット塗布防水	無機質浸透性 立上り	9	m ²	6,900	62,100	
EV屋根・廊下 塗膜防水	X-2 平場	12.8	m ²	5,310	67,968	
EV屋根・廊下 塗膜防水	X-2 立上り・側溝	2.6	m ²	5,130	13,338	
EV庇 塗膜防水	X-2 平場	1.3	m ²	5,310	6,903	
ゴムアスファルト系 塗膜防水	Y-1 平場	5.1	m ²	5,850	29,835	
ゴムアスファルト系 塗膜防水	Y-1 立上り	10.1	m ²	6,620	66,862	
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	18.3	m	710	12,993	
シーリング*	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 20×10	8.6	m	570	4,902	
計					286,981	

建築工事 細目別内訳

大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第2工区）

建築工事 細目別内訳

69

エレベーター本体工事 9号棟4号機		直接仮設					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模	17.2		m ²	590	10,148	
墨出し	小規模 -	17.2		m ²	1,000	17,200	
養生	小規模 -	23.7		m ²	600	14,220	
整理清掃 後片付け	小規模 -	23.7		m ²	2,030	48,111	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	4.3		m ²	1,610	6,923	代価表 0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6		m ²	750	2,700	代価表 0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6		m ²	4,950	17,820	代価表 0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6		m ²	4,920	17,712	代価表 0004
シャフト内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	21.5		m ²	5,540	119,110	代価表 0005
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	23.5		m ²	1,800	42,300	代価表 0006
計						296,244	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 9号棟4号機		土工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	74.3		m ³	1,080	80,244	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	49.9		m ³	4,510	225,049	
埋戻し(A種)	小規模土工 購入土別途	49.9		m ³	2,060	102,794	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	74.3		m ³	9,700	720,710	代価表 0007
建設発生土処分	阪南2区	74.3		m ³	1,800	133,740	代価表 0008
鋼矢板山留め	Ⅲ型 圧入工法 3ヶ月程度 (198.0m ²) 引抜共	1		式		2,318,000	代価表 0010
水替え費	水中ポンプ 1ヶ月程度	1		式		236,100	代価表 0011
計						3,816,637	

建築工事 細目別内訳

70

エレベーター本体工事 9号棟4号機		地業工事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
砂利地業	再生フラッシュラン	0.9	m ³	6,660	5,994		
杭間ざらい		4	本	1,460	5,840	代価表	0012
杭頭補強	D19 L=830 6本	4	組	19,800	79,200	代価表	0013
計					91,034		

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 9号棟4号機		鉄筋工事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
異形鉄筋(SD295)	D10	0.04	t	102,000	4,080		
異形鉄筋(SD295)	D13	0.7	t	100,000	70,000		
異形鉄筋(SD345)	D16	0.1	t	103,000	10,300		
異形鉄筋(SD345)	D19	0.5	t	103,000	51,500		
異形鉄筋(SD345)	D22	0.4	t	103,000	41,200		
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.04	t	▲38,000	▲1,520		
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	1.7	t	66,600	113,220		
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.4	m ²	1,510	5,134		
計					293,914		

建築工事 細目別内訳

71

エレベーター本体工事 9号棟4号機		コンクリート工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20		0.8	m3	24,500	19,600	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20		21.7	m3	26,900	583,730	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18		0.8	m3	8,430	6,744	
コンクリート打設手間	基礎部 ボンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 圧送費、基本料別途		21.7	m3	1,200	26,040	
コンクリートボンプ 圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算		21.7	m3	830	18,011	代価表 0014
コンクリートボンプ圧送 基本料金	30m3/回未満		2	回	93,600	187,200	代価表 0015
構造体強度補正	3N		1	式		1,200	代価表 0016
計						842,525	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 9号棟4号機		型枠工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 基礎部		27.5	m ²	3,970	109,175	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部		11.4	m ²	4,520	51,528	
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい		11.4	m ²	810	9,234	
計						169,937	

75

建築工事 細目別内訳

大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第2工区）

[illegible]

建築工事 細目別内訳

既存建築物改修工事		8号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 運搬費含む 5日程度	54	m ²	2,020	109,080	代価表 0023
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 5日程度	3.6	m	460	1,656	代価表 0024
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 運搬費含む 5日程度	54	m ²	660	35,640	代価表 0025
手摺撤去跡床補修	高分子エマルジョンモルタル	3.6	m ²	2,880	10,368	代価表 0026
手摺撤去跡壁補修	高分子エマルジョンモルタル	0.5	m ²	4,840	2,420	代価表 0027
タフトボックス撤去跡 床補修		9	m ²	2,870	25,830	代価表 0028
タフトボックス撤去跡 壁補修		6.8	m ²	4,830	32,844	代価表 0029
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費 (C-1) 共	7.3	m ²	1,220	8,906	
タフトショート 投入口閉塞	ステンレス板 t2.0 ビス止め 450角程度 (手摺部)	8	か所	15,000	120,000	
タフトショート 投入口閉塞	ステンレス板 t2.0 ビス止め 650角 コキキング 10*15共 (屋根貫通部)	4	か所	31,500	126,000	
計					472,744	

建築工事 細目別内訳

77

既存建築物改修工事		8号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(手摺撤去)						
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	44	m	1,830	80,520	
床モルタル・床人研ぎ撤去	集積共	5.4	m ²	3,670	19,818	
コンクリート撤去	無筋 コンクリートﾌﾟﾚｰｶﾞ 集積共	0.1	m ³	28,200	2,820	
手摺撤去	W2100*H1200程度 集積共	8	か所	10,400	83,200	代価表 0030
(ｸﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ撤去)						
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	10.8	m	1,090	11,772	
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ撤去	t150 人力 集積共	23.9	m ²	6,370	152,243	代価表 0031
土間コンクリート撤去	厚100 集積共	8.8	m ²	970	8,536	代価表 0032
コンクリート撤去	無筋 コンクリートﾌﾟﾚｰｶﾞ 集積共	2.8	m ³	28,200	78,960	
路盤材撤去	集積・積込共	3.7	m ³	2,480	9,176	代価表 0033
ｸﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ 鋳物溝蓋撤去	400角 集積共	4	か所	3,250	13,000	代価表 0034
ｸﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ鋼製片 開き扉撤去	W950*H1080 集積共	4	か所	4,130	16,520	代価表 0035
ｸﾞｽﾄｼｭｰﾄ撤去	断面340*450 ｽﾅｰﾙPL2.3 集積共	54	m	3,850	207,900	代価表 0036
ｸﾞｽﾄｼｭｰﾄ臭突ｶﾊﾞｰ 撤去	350角 シｰﾘﾝｸﾞ・集積共	4	か所	1,420	5,680	代価表 0037

建築工事 細目別内訳

既存建築物改修工事		8号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ｽｸﾗｯﾌﾟ 控除	鉄屑 ヘビーH3	4.3	t	▲37,000	▲159,100	
発生材積込み	コンクリート類 人力	6.6	m ³	7,190	47,454	
発生材積込み	砕石類 人力	3.7	m ³	7,190	26,603	代価表 0038
とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 5.5km以下	6.6	m ³	2,940	19,404	代価表 0039
とりこわし 発生材運搬	4t積級 砕石類 27.0km以下	3.7	m ³	8,030	29,711	代価表 0040
小計					654,217	
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	6.6	m ³	4,230	27,918	代価表 0041
とりこわし 発生材処分	砕石類	3.7	m ³	19,400	71,780	代価表 0042
小計					99,698	
計					753,915	

建築工事 細目別内訳

78

既存建築物改修工事		9号棟改修					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 運搬費含む 5日程度	54		m ²	2,020	109,080	代価表 0023
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 5日程度	3.6		m	460	1,656	代価表 0024
ネット状養生シート張り	防火Ⅰ類 運搬費含む 5日程度	54		m ²	660	35,640	代価表 0025
手摺撤去跡床補修	高分子エマルジョンモルタル	3.6		m ²	2,880	10,368	代価表 0026
手摺撤去跡壁補修	高分子エマルジョンモルタル	0.5		m ²	4,840	2,420	代価表 0027
ダストボックス撤去跡 床補修		9		m ²	2,870	25,830	代価表 0028
ダストボックス撤去跡 壁補修		6.8		m ²	4,830	32,844	代価表 0029
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	7.3		m ²	1,220	8,906	
ダッシュコート 投入口閉塞	ステンレス板t2.0 ビス止め 450角程度 (手摺部)	8		か所	15,000	120,000	
ダッシュコート 投入口閉塞	ステンレス板t2.0 ビス止め 650角 コネクタ10*15共(屋根貫通部)	4		か所	31,500	126,000	
計						472,744	

建築工事 細目別内訳

既存建築物改修工事		9号棟撤去					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
(手摺撤去)							
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	44		m	1,830	80,520	
床モルタル・床人研ぎ撤去	集積共	5.4		m ²	3,670	19,818	
コンクリート撤去	無筋 コンクリートﾌﾟﾚｰｶ 集積共	0.1		m ³	28,200	2,820	
手摺撤去	W2100*H1200程度 集積共	8		か所	10,400	83,200	代価表 0030
(ダストボックス撤去)							
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	10.8		m	1,090	11,772	
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ撤去	t150 人力 集積共	23.9		m ²	6,370	152,243	代価表 0031
土間コンクリート撤去	厚100 集積共	8.8		m ²	970	8,536	代価表 0032
コンクリート撤去	無筋 コンクリートﾌﾟﾚｰｶ 集積共	2.8		m ³	28,200	78,960	
路盤材撤去	集積・積込共	3.7		m ³	2,480	9,176	代価表 0033
ダストボックス 鋳物溝蓋撤去	400角 集積共	4		か所	3,250	13,000	代価表 0034
ダストボックス鋼製片 開き扉撤去	W950*H1080 集積共	4		か所	4,130	16,520	代価表 0035
ダッシュシート撤去	断面340*450 ｽﾁｰﾙPL2.3 集積共	54		m	3,850	207,900	代価表 0036
ダッシュシート臭突カバー 撤去	350角 シｰﾘﾝｸﾞ・集積共	4		か所	1,420	5,680	代価表 0037

外構施設改修工事		8号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	29	m ³	1,080	31,320	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	23.5	m ³	2,060	48,410	
建設発生土運搬 (仮置き土)	場内小運搬 往復 積込共	23.5	m ³	1,850	43,475	代価表 0043
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	5.5	m ³	9,700	53,350	代価表 0007
建設発生土処分	阪南2区	5.5	m ³	1,800	9,900	代価表 0008
アスファルト舗装 機械運搬	機械 路盤工共	1	式		190,100	代価表 0044
直接仮設 (構内舗装)		381	m ²	380	144,780	
アスファルト舗装(E) 車道・大型車	表層のみ 既設路盤材締固め 500㎡未満	357	m ²	2,950	1,053,150	代価表 0045
アスファルト舗装(D) 車道・大型車	特に狭い場所 人力	23.6	m ²	3,180	75,048	代価表 0046
透水性インターロッキング [※] 舗装(A)		45.4	m ²	12,000	544,800	代価表 0047
透水性インターロッキング [※] 舗装(D)		29	m ²	15,200	440,800	代価表 0048
コンクリート舗装		2.9	m ²	5,370	15,573	代価表 0049
コンクリート舗装	根切り部	13.8	m ²	8,300	114,540	代価表 0050
コンクリート立上(1)	H300*H150 スロープ 部	23.8	m	10,400	247,520	代価表 0051
コンクリート立上(2)	H450*H150 EV部	32	m	13,000	416,000	代価表 0052

屋外整備工事 細目別内訳

外構施設改修工事		8号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スロープ 手摺	SUS304 42.7φ HL 5.9m	4	か所	150,000	600,000	
境界ブロック(1)	(B) 150*150	11.2	m	4,130	46,256	代価表 0053
境界ブロック(1)	(C) 150*200	4.1	m	6,120	25,092	代価表 0054
境界ブロック(2)	100*200(A)	2.7	m	5,980	16,146	代価表 0055
現場打ち側溝(1)	W=100*H300 コンクリート蓋共	18.4	m	14,000	257,600	代価表 0056
現場打ち側溝(2)	(B) W=100*H300 グレーチング 蓋共	4	m	35,500	142,000	代価表 0057
現場打ち側溝(2)	(C) W=200*H300 グレーチング 蓋共	31.8	m	35,500	1,128,900	代価表 0058
L型側溝	W=250(A)	53.4	m	10,400	555,360	代価表 0059
L型側溝会所	グレーチング 蓋のみ	3	か所	17,700	53,100	代価表 0060
階段	W800*D900 3段 踏板モジュール平板 コーキング入ステンレス金物	4	か所	33,100	132,400	代価表 0061
現場打ち排水溝	W100*H90 L=3200 天端カラーコーティング樹脂塗装 SUSグレーチング 細目ノンスリップ	4	か所	88,300	353,200	代価表 0062
コーナーガード	H1000	8	か所	6,480	51,840	代価表 0064
車止めステンレスパイプ	W2000	4	か所	66,500	266,000	代価表 0065
ゴミ置場	フェンス共	4	か所	233,300	933,200	代価表 0066
コンテナボックス蓋	蓋取付のみ	4	か所	22,400	89,600	代価表 0069

屋外整備工事 細目別内訳大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第2工区）

屋外整備工事 細目別内訳

83

外構施設改修工事		9号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	28.4	m ³	1,080	30,672	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	23	m ³	2,060	47,380	
建設発生土運搬 (仮置き土)	場内小運搬 往復 積込共	23	m ³	1,850	42,550	代価表 0043
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	5.4	m ³	9,700	52,380	代価表 0007
建設発生土処分	阪南2区	5.4	m ³	1,800	9,720	代価表 0008
直接仮設 (構内舗装)		376	m ²	380	142,880	
アスファルト舗装(E) 車道・大型車	表層のみ 既設路盤材締固め 500m ² 未満	350	m ²	2,950	1,032,500	代価表 0045
アスファルト舗装(D) 車道・大型車	特に狭い場所 人力	25.6	m ²	3,180	81,408	代価表 0046
透水性インターロッキング [※] 舗装(A)		45.1	m ²	12,000	541,200	代価表 0047
インターロッキング [※] 舗装 (C)		16.5	m ²	7,500	123,750	代価表 0098
透水性インターロッキング [※] 舗装(D)		29.1	m ²	15,200	442,320	代価表 0048
コンクリート舗装		7.7	m ²	5,370	41,349	代価表 0049
コンクリート舗装	根切り部	12.4	m ²	8,300	102,920	代価表 0050
コンクリート立上(1)	H300*H150 スロープ部	22.8	m	10,400	237,120	代価表 0051
コンクリート立上(2)	H450*H150 EV部	31.8	m	13,000	413,400	代価表 0052

屋外整備工事 細目別内訳

外構施設改修工事		9号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スロープ手摺	SUS304 42.7φ HL 5.5m	1	か所	141,000	141,000	
スロープ手摺	SUS304 42.7φ HL 5.8m	3	か所	147,900	443,700	
境界ブロック(1)	(B)150*150	11.8	m	4,130	48,734	代価表 0053
境界ブロック(1)	(C)150*200	4.4	m	6,120	26,928	代価表 0054
境界ブロック(2)	100*200(A)	2.5	m	5,980	14,950	代価表 0055
現場打ち側溝(1)	W=100*H300 コンクリート蓋共	18.4	m	14,000	257,600	代価表 0056
現場打ち側溝(2)	(B)W=100*H300 グレーチング蓋共	4.1	m	35,500	145,550	代価表 0057
現場打ち側溝(2)	(C)W=200*H300 グレーチング蓋共	31.5	m	35,500	1,118,250	代価表 0058
L型側溝	W=250(A)	53.8	m	10,400	559,520	代価表 0059
L型側溝会所	グレーチング蓋のみ	3	か所	17,700	53,100	代価表 0060
階段	W800*H900 3段 踏板モルタル平板 コス3条入ステンレス金物	4	か所	33,100	132,400	代価表 0061
現場打ち排水溝	W100*H90 L=3200 天端カラーゴースト樹脂塗装 SUSグレーチング 細目ノンスリップ	4	か所	88,300	353,200	代価表 0062
コーナーポスト	H1000	8	か所	6,480	51,840	代価表 0064
車止めステンレスパイプ	W2000	4	か所	66,500	266,000	代価表 0065
ゴミ置場	フェンス共	4	か所	233,300	933,200	代価表 0066

屋外整備工事 細目別内訳

84

外構施設改修工事		9号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンテナボックス蓋	蓋取付のみ	4	か所	22,400	89,600	代価表 0069
コンクリート平板舗装	300*300	9.8	m ²	11,100	108,780	代価表 0070
グレーチング蓋	W300 細目 T-14 蓋取付のみ	10.5	m	18,700	196,350	代価表 0071
駐車場 白引きライン	W150 白ペイント	72.2	m	370	26,714	代価表 0072
駐車場 区画番号	白ペイント	20	か所	190	3,800	代価表 0073
停止線白引きライン	W400 白ペイント	3.3	m	1,110	3,663	代価表 0074
ササキツツシ	H0.4 W0.5 植付け、残土敷き均し共	8	本	1,420	11,360	代価表 0075
計					8,327,788	

屋外整備工事 細目別内訳

外構施設改修工事		9号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターロッキング舗装撤去	表層のみ 積込み共	35	m ²	780	27,300	代価表 0077
アスファルト舗装撤去	機械 集積・積込み共 表層のみ	19.7	m ³	6,880	135,536	代価表 0078
路盤材撤去	集積・積込み共	15	m ³	2,480	37,200	代価表 0033
カッター切断（舗装面）	アスファルト 厚さ100以下 手動式	15.7	m	480	7,536	
境界ブロック(1)撤去	(B)150*150 積込み共	10.3	m	110	1,133	代価表 0079
境界ブロック(1)撤去	(C)150*200 積込み共	37.5	m	110	4,125	代価表 0080
境界ブロック(2)撤去	100*200 積込み共	28.5	m	110	3,135	代価表 0081
現場打ち側溝(1)撤去	W=100 積込み共	39.1	m	510	19,941	代価表 0082
現場打ち側溝(2)撤去	W=100 積込み共	8	m	510	4,080	代価表 0083
L型側溝撤去	W=250 積込み共	53.8	m	510	27,438	代価表 0084
L型側溝会所撤去	蓋のみ 積込み共	3	か所	510	1,530	代価表 0085
スロープ手摺撤去	W3000*H800程度 基礎共 積込み共	4	か所	3,910	15,640	代価表 0086
車止めブロック(A)撤去	1200*250 積込み共	1	か所	280	280	代価表 0099
車止めブロック(B)撤去	1800*250 積込み共	12	か所	460	5,520	代価表 0088
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	2.2	m	1,830	4,026	

屋外整備工事 細目別内訳

大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第2工区）

外構施設改修工事		7-8号棟間駐輪場新設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	10.8	m3	1,080	11,664	
建設発生土運搬 (仮置き土)	場内小運搬 往復 積込共	9.7	m3	1,850	17,945	代価表 0043
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	9.7	m3	2,060	19,982	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	1.1	m3	9,700	10,670	代価表 0007
建設発生土処分	阪南2区	1.1	m3	1,800	1,980	代価表 0008
砂利地業	再生クワシヤラン	8.5	m3	6,660	56,610	
異形鉄筋(SD295)	D10	0.04	t	102,000	4,080	
異形鉄筋(SD295)	D13	0.1	t	100,000	10,000	
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	0.1	t	66,600	6,660	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	7.2	m3	24,500	176,400	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	3.8	m3	24,500	93,100	
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 圧送費、基本料別途	7.2	m3	830	5,976	
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 圧送費、基本料別途	3.8	m3	1,200	4,560	
コンクリートポンプ 圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算	11	m3	830	9,130	代価表 0014
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3/回未満	2	回	93,600	187,200	代価表 0015

屋外整備工事 細目別内訳

外構施設改修工事		7-8号棟間駐輪場新設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 基礎部	23.4	m ²	3,970	92,898	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	21.5	m ²	840	18,060	
駐輪場	W2800*4スパン H2100 3箇所	1	式		477,000	
直接仮設 (構内舗装)		119	m ²	380	45,220	
アスファルト舗装(E) 車道・大型車	表層のみ 既設路盤材締固め 500m ² 未満	119	m ²	2,950	351,050	代価表 0045
境界ブロック(1)	(C)150*200	53.4	m	6,120	326,808	代価表 0054
チェーン掛けパイプ	W2000*H500 基礎共	24	箇所	53,600	1,286,400	代価表 0100
計					3,213,393	

屋外整備工事 細目別内訳

88

地中埋設管等改修工事		8号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	9	m3	1,080	9,720	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	8.8	m3	2,060	18,128	
建設発生土運搬 (仮置き土)	場内小運搬 往復 積込共	8.8	m3	1,850	16,280	代価表 0043
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	0.2	m3	9,700	1,940	代価表 0007
建設発生土処分	阪南2区	0.2	m3	1,800	360	代価表 0008
VU管敷設	径100	10.5	m	4,060	42,630	代価表 0105
VU管敷設	径75	7.2	m	3,110	22,392	代価表 0106
VU管敷設	径65	8.9	m	2,870	25,543	代価表 0107
VU管敷設	径50	9.3	m	2,290	21,297	代価表 0108
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11 計	A H=430	8	か所	9,970	79,760	
					238,050	

屋外整備工事 細目別内訳

地中埋設管等改修工事		8号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地中埋設管撤去	VU100 積込み共	4	m	940	3,760	代価表 0109
地中埋設管撤去	VU75 積込み共	7	m	940	6,580	代価表 0110
既製コンクリート会所 撤去	(ア) 積込み共	5	か所	230	1,150	代価表 0111
とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 5.5km以下	0.1	m3	2,940	294	代価表 0039
とりこわし 発生材運搬	4t積級 廃ﾌﾞﾗｽﾁｬｯｸ類 27.0km以下	0.1	m3	2,780	278	代価表 0112
小計					12,062	
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	0.1	m3	4,230	423	代価表 0041
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾞﾗｽﾁｬｯｸ類	0.1	m3	5,100	510	代価表 0113
小計					933	
計					12,995	

屋外整備工事 細目別内訳

89

地中埋設管等改修工事		9号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	9.1	m ³	1,080	9,828	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	8.9	m ³	2,060	18,334	
建設発生土運搬 (仮置き土)	場内小運搬 往復 積込共	8.9	m ³	1,850	16,465	代価表 0043
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	0.2	m ³	9,700	1,940	代価表 0007
建設発生土処分	阪南2区	0.2	m ³	1,800	360	代価表 0008
VU管敷設	径100	10.9	m	4,060	44,254	代価表 0105
VU管敷設	径75	7.8	m	3,110	24,258	代価表 0106
VU管敷設	径65	8.3	m	2,870	23,821	代価表 0107
VU管敷設	径50	9.4	m	2,290	21,526	代価表 0108
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11 計	A H=430	8	か所	9,970	79,760	
					240,546	

屋外整備工事 細目別内訳

地中埋設管等改修工事		9号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地中埋設管撤去	VU100 積込み共	4.5	m	940	4,230	代価表 0109
地中埋設管撤去	VU75 積込み共	7	m	940	6,580	代価表 0110
既製コンクリート会所 撤去	(ア) 積込み共	5	か所	230	1,150	代価表 0111
とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 5.5km以下	0.1	m ³	2,940	294	代価表 0039
とりこわし 発生材運搬	4t積級 廃ﾌﾞﾗｽﾁｬｯｸ類 27.0km以下	0.1	m ³	2,780	278	代価表 0112
小計					12,532	
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	0.1	m ³	4,230	423	代価表 0041
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾞﾗｽﾁｬｯｸ類	0.1	m ³	5,100	510	代価表 0113
小計					933	
計					13,465	

建築工事 別紙明細

大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第2工区）

共通仮設費(積上) 明細

92

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
交通誘導員	常駐 12ヶ月程度	1	人	3,999,000	3,999,000	代価表 0114
高圧洗浄機	12ヶ月程度	2	台	865,600	1,731,200	代価表 0115
仮囲い 万能鋼板	H3000 12ヶ月程度	98	m	10,500	1,029,000	代価表 0116
キャスターゲート	W6000 H1800 12ヶ月程度	2	か所	102,300	204,600	代価表 0117
養生敷鉄板	厚22 12ヶ月程度	381	m ²	13,900	5,295,900	代価表 0118
シート養生 (仮残土置場) (ブランター、バリカー)	床・上部共	200	m ²	600	120,000	代価表 0119
仮囲い ファンシペリケートB (仮設電灯含む)	メッシュシートH=1000 スネークタラング 12ヶ月程度	46	m	8,110	373,060	代価表 0120
車止めバリカー 仮撤去・復旧	W700*H650	2	か所	5,500	11,000	代価表 0121
ガードパイプ支柱 仮撤去・復旧	基礎撤去・新設 積込み共	11	か所	50,100	551,100	代価表 0145
ガードパイプ 仮撤去・復旧		8	か所	5,500	44,000	代価表 0122
仮設ゴミ置場	設置・撤去・積込共 12ヶ月程度	2	か所	61,400	122,800	代価表 0123
仮設自転車置場	12ヶ月程度 (4スパン) 撤去共	6	か所	77,500	465,000	代価表 0126
仮設通路 仮設アスファルト舗装 撤去	撤去・積込み共 再生As厚50	81.3	m ²	340	27,642	代価表 0127
仮設通路 仮設アスファルト舗装 復旧	表層のみ 再生As厚50	81.3	m ²	2,950	239,835	代価表 0128
駐車場 白引きライン	W150 白ペイント	11.4	m	370	4,218	代価表 0072

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
駐車場 区画番号	白ペイント	3	か所	190	570	代価表 0073
アスベスト事前調査費	工事着手前	1	式		66,000	
【乗入れ部】						
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	4.4	m	1,830	8,052	
コンクリート平板舗装 撤去	機械 集積・積込み共	23.8	m ²	970	23,086	代価表 0089
境界ブロック(1)撤去	(C)150*200 積込み共	10.8	m	110	1,188	代価表 0080
境界ブロック(2)撤去	100*200 積込み共	10.8	m	110	1,188	代価表 0081
車止めブロック(B) 撤去	1800*250 積込み共	2	か所	460	920	代価表 0088
カッター切断 (舗装面)	アスファルト 厚さ100以下 手動式	34.2	m	480	16,416	
アスファルト舗装撤去	機械 集積・積込み共 表層のみ	1.2	m ³	6,880	8,256	代価表 0078
低木撤去	樹高1.2m未満 積込み共	10	本	1,900	19,000	代価表 0091
中木撤去	樹高1.5～3.0m未満 積込み共	4	本	4,570	18,280	代価表 0092
コンクリート平板舗装	300*300	23.8	m ²	11,100	264,180	代価表 0070
境界ブロック(1)	(C)150*200	10.8	m	6,120	66,096	代価表 0054
境界ブロック(2)	100*200(A)	10.8	m	5,980	64,584	代価表 0055

共通仮設費(積上) 明細

93

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接仮設 (構内舗装)		23.4	m ²	380	8,892	
アスファルト舗装(E) 車道・大型車	表層のみ 既設路盤材締固め 500m ² 未満	23.4	m ²	2,950	69,030	代価表 0045
ササグサシ	H0.4 W0.5 植付け、残土敷き均し共	10	本	1,420	14,200	代価表 0075
シマトリネ	H3.0 C0.15 W1.0 植付け、残土敷き均し共	4	本	35,100	140,400	代価表 0129
鉄棒撤去・新設	基礎撤去・新設 集積・積込み共	1	か所	379,800	379,800	代価表 0130
ジャンク・ルン	基礎撤去・新設 集積・積込み共	1	か所	601,900	601,900	代価表 0131
滑り台撤去・新設	基礎撤去・新設 集積・積込み共	1	か所	462,200	462,200	代価表 0132
【8号棟】						
交通誘導員 (各棟共通)	3ヶ月程度	2	人	999,900	1,999,800	代価表 0133
仮囲い フェンス・リケートA	メッシュシートH=1000 スネーククランプ 3ヶ月程度	14.3	m	5,660	80,938	代価表 0134
仮囲い フェンス・リケートB	メッシュシートH=1000 スネーククランプ 3ヶ月程度	10.1	m	5,110	51,611	代価表 0136
A型バリア	各棟 3ヶ月程度	42.8	m	900	38,520	代価表 0137
階段室前頭上養生	下地単管パイプ 撤去・積込み共 W2800*D900*H2000程度	4	か所	41,700	166,800	代価表 0138
仮設通路 ゴムシート敷き	クッションt30下地 撤去・積込み共	27.1	m ²	3,410	92,411	代価表 0141
仮設通路 ゴムシート敷き	下地単管・木製床組 木板敷き厚15 撤去・積込み共	4	か所	91,700	366,800	代価表 0142

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【9号棟】						
交通誘導員 (各棟共通)	3ヶ月程度	2	人	999,900	1,999,800	代価表 0133
仮囲い フェンス・リケートA	メッシュシートH=1000 スネーククランプ 3ヶ月程度	14.3	m	5,660	80,938	代価表 0134
仮囲い フェンス・リケートB	メッシュシートH=1000 スネーククランプ 3ヶ月程度	10.1	m	5,110	51,611	代価表 0136
A型バリア	各棟 3ヶ月程度	39.6	m	900	35,640	代価表 0137
階段室前頭上養生	下地単管パイプ 撤去・積込み共 W2800*D900*H2000程度	4	か所	41,700	166,800	代価表 0138
仮設通路 ゴムシート敷き	クッションt30下地 撤去・積込み共	27.5	m ²	3,410	93,775	代価表 0141
仮設通路 ゴムシート敷き	下地単管・木製床組 木板敷き厚15 撤去・積込み共	4	か所	91,700	366,800	代価表 0142
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	1.3	t	▲37,000	▲48,100	
とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 5.5km以下	4	m ³	2,940	11,760	代価表 0039
とりこわし 発生材運搬	4t積級 アスファルト類 7.0km以下	11.6	m ³	3,210	37,236	代価表 0094
とりこわし 発生材運搬	4t積級 砕石類 27.0km以下	1.6	m ³	8,030	12,848	代価表 0040
とりこわし 発生材運搬	4t積級 木材類 27.0km以下	0.5	m ³	2,080	1,040	代価表 0143
とりこわし 発生材運搬	4t積級 樹木類 27.0km以下	0.2	m ³	2,080	416	代価表 0095
小計					22,060,037	

現場管理費(積上) 明細

大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第2工区）

代価表一覧

95

代価表							
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	m ²	1	1,610	1,612	有り 代価表 0001
	内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	m ²	1	750	755	有り 代価表 0002
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	m ²	1	4,950	4,950	有り 代価表 0003
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	m ²	1	4,920	4,920	有り 代価表 0004
	シャフト内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	m ²	1	5,540	5,540	有り 代価表 0005
	仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	m ²	1	1,800	1,807	有り 代価表 0006
	建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	m ³	1	9,700	9,700	有り 代価表 0007
	建設発生土処分	阪南2区	m ³	1	1,800	1,800	有り 代価表 0008
	土工機械運搬		式	1	39,700	39,700	有り 代価表 0009
	鋼矢板山留め	Ⅲ型 圧入工法 3ヶ月程度 (198.0m ²) 引抜共	式	1	2,318,000	2,318,580	有り 代価表 0010
	水替え費	水中ポンプ 1ヶ月程度	式	1	236,100	236,140	有り 代価表 0011
	杭間ざらい		本	1	1,460	1,460	有り 代価表 0012
	杭頭補強	D19 L=830 6本	組	1	19,800	19,883.2	有り 代価表 0013
	コンクリートポンプ 圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算	m ³	1	830	830	有り 代価表 0014
	コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3/回未満	回	1	93,600	93,600	有り 代価表 0015

代価表一覧

代価表							
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	構造体強度補正	3N	式	1	1,200	1,200	有り 代価表 0016
	掃除口	堅樋φ75 カラー Y管75*75	か所	1	5,290	5,290	有り 代価表 0017
	天端コンクリート 直均し仕上げ	W=115	m	1	490	492	有り 代価表 0018
	基礎天端コンクリート 直均し仕上げ	W=150	m	1	530	534	有り 代価表 0019
	床モルタル塗り	金ごて 塗膜防水下地 t35~0	m ²	1	2,870	2,870	有り 代価表 0020
	EV枠周囲モルタル充填		m	1	1,190	1,190	有り 代価表 0021
	防鳥ネット	W400*H250	か所	1	1,060	1,067.5	有り 代価表 0022
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 運搬費含む 5日程度	m ²	1	2,020	2,025	有り 代価表 0023
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 5日程度	m	1	460	464	有り 代価表 0024
	ネット養生シート張り	防炎Ⅰ類 運搬費含む 5日程度	m ²	1	660	667.95	有り 代価表 0025
	手摺撤去跡床補修	高分子エマルジョンモルタル	m ²	1	2,880	2,887	有り 代価表 0026
	手摺撤去跡壁補修	高分子エマルジョンモルタル	m ²	1	4,840	4,847	有り 代価表 0027
	ダストボックス撤去跡 床補修		m ²	1	2,870	2,870	有り 代価表 0028
	ダストボックス撤去跡 壁補修		m ²	1	4,830	4,830	有り 代価表 0029
	手摺撤去	W2100*H1200程度 集積共	か所	1	10,400	10,426	有り 代価表 0030

代価表一覧

96

代価表							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	コンクリートブロック撤去	t150 人力 集積共	m ²	1	6,370	6,375	有り 代価表 0031
	土間コンクリート撤去	厚100 集積共	m ²	1	970	973	有り 代価表 0032
	路盤材撤去	集積・積込共	m ³	1	2,480	2,480	有り 代価表 0033
	ダストボックス 鋳物溝蓋撤去	400角 集積共	か所	1	3,250	3,258.5	有り 代価表 0034
	ダストボックス鋼製片 開き扉撤去	W950*H1080 集積共	か所	1	4,130	4,130.3	有り 代価表 0035
	ダストシート撤去	断面340*450 スチールPL2.3 集積共	m	1	3,850	3,858.75	有り 代価表 0036
	ダストシート臭突カバー 撤去	350角 シーリング・集積共	か所	1	1,420	1,427.22	有り 代価表 0037
	発生材積込み	砕石類 人力	m ³	1	7,190	7,190	有り 代価表 0038
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 5.5km以下	m ³	1	2,940	2,940	有り 代価表 0039
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 砕石類 27.0km以下	m ³	1	8,030	8,030	有り 代価表 0040
	とりこわし 発生材処分	コンクリート類	m ³	1	4,230	4,230	有り 代価表 0041
	とりこわし 発生材処分	砕石類	m ³	1	19,400	19,400	有り 代価表 0042
	建設発生土運搬 (仮置き土)	場内小運搬 往復 積込共	m ³	1	1,850	1,850	有り 代価表 0043
	アスファルト舗装 機械運搬	機械 路盤工共	式	1	190,100	190,100	有り 代価表 0044
	アスファルト舗装(E) 車道・大型車	表層のみ 既設路盤材締固め 500m ² 未満	m ²	1	2,950	2,953	有り 代価表 0045

代価表一覧

代価表							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	アスファルト舗装(D) 車道・大型車	特に狭い場所 人力	m ²	1	3,180	3,183	有り 代価表 0046
	透水性インターロッキング 舗装(A)		m ²	1	12,000	12,000	有り 代価表 0047
	透水性インターロッキング 舗装(D)		m ²	1	15,200	15,235	有り 代価表 0048
	コンクリート舗装		m ²	1	5,370	5,370	有り 代価表 0049
	コンクリート舗装	根切り部	m ²	1	8,300	8,300	有り 代価表 0050
	コンクリート立上(1)	H300*t150 スロープ部	m	1	10,400	10,487	有り 代価表 0051
	コンクリート立上(2)	H450*t150 EV部	m	1	13,000	13,018.6	有り 代価表 0052
	境界ブロック(1)	(B) 150*150	m	1	4,130	4,130	有り 代価表 0053
	境界ブロック(1)	(C) 150*200	m	1	6,120	6,120	有り 代価表 0054
	境界ブロック(2)	100*200(A)	m	1	5,980	5,980	有り 代価表 0055
	現場打ち側溝(1)	W=100*H300 コンクリート蓋共	m	1	14,000	14,044.48	有り 代価表 0056
	現場打ち側溝(2)	(B) W=100*H300 グレーチング 蓋共	m	1	35,500	35,500	有り 代価表 0057
	現場打ち側溝(2)	(C) W=200*H300 グレーチング 蓋共	m	1	35,500	35,500	有り 代価表 0058
	L型側溝	W=250(A)	m	1	10,400	10,400	有り 代価表 0059
	L型側溝会所	グレーチング 蓋のみ	か所	1	17,700	17,700	有り 代価表 0060

代価表一覧

97

代価表							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	階段	W800*D900 3段 踏板モルタル平板 コム3条入ステンレス金物	か所	1	33,100	33,129	有り 代価表 0061
	現場打ち排水溝	W100*H90 L=3200 天端カーボキ樹脂塗装 SUSグレーチング 細目ノンスリップ	か所	1	88,300	88,313.7	有り 代価表 0062
	水抜きパイプ	VP25 φ L=100	か所	1	590	592	有り 代価表 0063
	コーナーガード	H1000	か所	1	6,480	6,480	有り 代価表 0064
	車止めステンレスパイプ	W2000	か所	1	66,500	66,541.1	有り 代価表 0065
	ゴミ置場	フェンス共	か所	1	233,300	233,323.76	有り 代価表 0066
	ネットフェンス	H700(忍び返し付)	m	1	6,470	6,470	有り 代価表 0067
	有刺鉄線	径2.0	m	1	890	895	有り 代価表 0068
	コンテナボックス蓋	蓋取付のみ	か所	1	22,400	22,400	有り 代価表 0069
	コンクリート平板舗装	300*300	m ²	1	11,100	11,100	有り 代価表 0070
	グレーチング蓋	W300 細目 T-14 蓋取付のみ	m	1	18,700	18,700	有り 代価表 0071
	駐車場 白引きライン	W150 白ペイント	m	1	370	370	有り 代価表 0072
	駐車場 区画番号	白ペイント	か所	1	190	190	有り 代価表 0073
	停止線白引きライン	W400 白ペイント	m	1	1,110	1,110	有り 代価表 0074
	サクキツツ	H0.4 W0.5 植付け、残土敷き均し共	本	1	1,420	1,420	有り 代価表 0075

代価表一覧

代価表							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	とりこわし 機械運搬		式	1	104,400	104,400	有り 代価表 0076
	インターロッキング舗装 撤去	表層のみ 積込み共	m ²	1	780	780.2	有り 代価表 0077
	アスファルト舗装撤去	機械 集積・積込み共 表層のみ	m ³	1	6,880	6,880	有り 代価表 0078
	境界ブロック(1)撤去	(B)150*150 積込み共	m	1	110	115	有り 代価表 0079
	境界ブロック(1)撤去	(C)150*200 積込み共	m	1	110	115	有り 代価表 0080
	境界ブロック(2)撤去	100*200 積込み共	m	1	110	115	有り 代価表 0081
	現場打ち側溝(1) 撤去	W=100 積込み共	m	1	510	517.5	有り 代価表 0082
	現場打ち側溝(2) 撤去	W=100 積込み共	m	1	510	517.5	有り 代価表 0083
	L型側溝撤去	W=250 積込み共	m	1	510	517.5	有り 代価表 0084
	L型側溝会所撤去	蓋のみ 積込み共	か所	1	510	517.5	有り 代価表 0085
	スロープ 手摺撤去	W3000*H800程度 基礎共 積込み共	か所	1	3,910	3,915	有り 代価表 0086
	スロープ 手摺撤去	1mあたり	m	1	1,190	1,198.08	有り 代価表 0087
	車止めブロック(B) 撤去	1800*250 積込み共	か所	1	460	460	有り 代価表 0088
	コンクリート平板舗装 撤去	機械 集積・積込み共	m ²	1	970	973	有り 代価表 0089
	グレーチング蓋撤去	W300 細目 T-14 蓋取付のみ	m	1	2,500	2,506	有り 代価表 0090

代価表一覧

98

代価表							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	低木撤去	樹高1.2m未満 積込み共	本	1	1,900	1,901.83	有り 代価表 0091
	中木撤去	樹高1.5-3.0m未満 積込み共	本	1	4,570	4,574.9	有り 代価表 0092
	高木撤去	樹高5.5m程度 積込み共	本	1	31,100	31,183	有り 代価表 0093
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 アスファルト類 7.0km以下	m3	1	3,210	3,210	有り 代価表 0094
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 樹木類 27.0km以下	m3	1	2,080	2,080	有り 代価表 0095
	とりこわし 発生材処分	アスファルト類	m3	1	4,700	4,700	有り 代価表 0096
	とりこわし 発生材処分	樹木類	m3	1	550	550	有り 代価表 0097
	インターロッキング舗装 (C)		m ²	1	7,500	7,500	有り 代価表 0098
	車止めブロック(A) 撤去	1200*250 積込み共	か所	1	280	287.5	有り 代価表 0099
	チェーン掛けパイプ	W2000*H500 基礎共	か所	1	53,600	53,610.4	有り 代価表 0100
	駐輪場上屋根撤去	積込み共	か所	1	13,800	13,803	有り 代価表 0101
	基礎コンクリート撤去	積込み共	m3	1	9,730	9,730	有り 代価表 0102
	土間コンクリート撤去	厚100 積込み共	m ²	1	970	973	有り 代価表 0103
	チェーン掛けパイプ撤去	W2000*H400 基礎共 積込み共	か所	1	200	207	有り 代価表 0104
	VU管敷設	径100	m	1	4,060	4,060	有り 代価表 0105

代価表一覧

代価表							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	VU管敷設	径75	m	1	3,110	3,110	有り 代価表 0106
	VU管敷設	径65	m	1	2,870	2,873	有り 代価表 0107
	VU管敷設	径50	m	1	2,290	2,290	有り 代価表 0108
	地中埋設管撤去	VU100 積込み共	m	1	940	942	有り 代価表 0109
	地中埋設管撤去	VU75 積込み共	m	1	940	942	有り 代価表 0110
	既製コンクリート会所 撤去	(ア) 積込み共	か所	1	230	230	有り 代価表 0111
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 廃プラスチック類 27.0km以下	m3	1	2,780	2,780	有り 代価表 0112
	とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類	m3	1	5,100	5,100	有り 代価表 0113
	交通誘導員	常駐 12ヶ月程度	人	1	3,999,000	3,999,600	有り 代価表 0114
	高压洗浄機	12ヶ月程度	台	1	865,600	865,680	有り 代価表 0115
	仮囲い 万能鋼板	H3000 12ヶ月程度	m	1	10,500	10,510	有り 代価表 0116
	キャストゲート	W6000 H1800 12ヶ月程度	か所	1	102,300	102,320	有り 代価表 0117
	養生敷鉄板	厚22 12ヶ月程度	m ²	1	13,900	13,940	有り 代価表 0118
	シート養生 (仮残土置場) (ブランケット、パリアー)	床・上部共	m ²	1	600	600	有り 代価表 0119
	仮囲い フェンスパリアードB (仮設電灯含む)	メッシュシートH=1000 スネークラング 12ヶ月程度	m	1	8,110	8,110	有り 代価表 0120

代価表一覧

99

代価表							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	車止めﾊﾞﾘｰｶｰ 仮撤去・復旧	W700*H650	か所	1	5,500	5,500	有り 代価表 0121
	ｶｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ 仮撤去・復旧		か所	1	5,500	5,500	有り 代価表 0122
	仮設ｺﾞﾐ置場	設置・撤去・積込共 12ヶ月程度	か所	1	61,400	61,456.2	有り 代価表 0123
	トタン張り	t0.19 設置撤去共	m ²	1	5,630	5,639.12	有り 代価表 0124
	仮設ｺﾞﾐ置場 施工費	解体含む	m ²	1	8,560	8,563.75	有り 代価表 0125
	仮設自転車置場	12ヶ月程度 (4ｽﾍﾞﾝ) 撤去共	か所	1	77,500	77,553.54	有り 代価表 0126
	仮設通路 仮設ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 撤去	撤去・積込み共 再生As厚50	m ²	1	340	344	有り 代価表 0127
	仮設通路 仮設ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 復旧	表層のみ 再生As厚50	m ²	1	2,950	2,953	有り 代価表 0128
	ｼﾏﾄﾘﾛ	H3.0 C0.15 W1.0 植付け、残土敷き均し共	本	1	35,100	35,100	有り 代価表 0129
	鉄棒撤去・新設	基礎撤去・新設 集積・積込み共	か所	1	379,800	379,816.2	有り 代価表 0130
	ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼｰﾑ 撤去・新設	基礎撤去・新設 集積・積込み共	か所	1	601,900	601,963.2	有り 代価表 0131
	滑り台撤去・新設	基礎撤去・新設 集積・積込み共	か所	1	462,200	462,259.2	有り 代価表 0132
	交通誘導員 (各棟共通)	3ヶ月程度	人	1	999,900	999,900	有り 代価表 0133
	仮囲い フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞA	メッシュシートH=1000 スﾍﾞｰｸﾗﾝﾌﾟ 3ヶ月程度	m	1	5,660	5,663.5	有り 代価表 0134
	フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞ用 H型鋼	200×200 ﾘｰｽ 3ヶ月程度	式	1	550	556.38	有り 代価表 0135

代価表一覧

代価表							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	仮囲い フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞB	メッシュシートH=1000 スﾍﾞｰｸﾗﾝﾌﾟ 3ヶ月程度	m	1	5,110	5,113.5	有り 代価表 0136
	A型ﾊﾞﾘｰﾄﾞ	各棟 3ヶ月程度	m	1	900	902	有り 代価表 0137
	階段室前頭上養生	下地単管ﾊﾞｲﾌ 撤去・積込み共 W2800*D900*H2000程度	か所	1	41,700	41,790	有り 代価表 0138
	側面単管組		m ²	1	4,290	4,290	有り 代価表 0139
	屋根トタン張り 屋根下地単管組	壁単管一本足場に準ず*	m ²	1	7,050	7,059.2	有り 代価表 0140
	仮設通路 ｺﾞﾐｼｰﾄ敷き	ｸﾗｯｼｬﾝﾄ30下地 撤去・積込み共	m ²	1	3,410	3,410.1	有り 代価表 0141
	仮設通路 ｺﾞﾐｼｰﾄ敷き	下地単管・木製床組 木板敷き厚15 撤去・積込み共	か所	1	91,700	91,756.5	有り 代価表 0142
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 木材類 27.0km以下	m3	1	2,080	2,080	有り 代価表 0143
	とりこわし 発生材処分	木材類	m3	1	550	550	有り 代価表 0144
	ｶｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ支柱 仮撤去・復旧	基礎撤去・新設 積込み共	か所	1	50,100	50,198.2	有り 代価表 0145

代価表

100

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	m ²	1			1,610		代価表 0001
01	地足場	掛払い手間	m ²	1	1	1,250	1,250		
02	地足場	供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	15	4	60		
03	地足場	基本料 修理費含む	m ²	1	1	92	92		
04	仮設材運搬 (地足場)		m ²	1	1	210	210		
	計						1,612		
	内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	m ²	1			750		代価表 0002
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下	m ²	1	1	550	550		
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下	m ²	1	30	2	60		
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下	m ²	1	1	50	50		
04	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	m ²	1	1	95	95		
	計						755		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	m ²	1			4,950		代価表 0003
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満	m ²	1	1	3,400	3,400		
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満	m ²	1	30	15	450		
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満	m ²	1	1	460	460		
04	仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	平家用	m ²	1	1	640	640		
	計						4,950		
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	m ²	1			4,920		代価表 0004
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満	m ²	1	1	3,400	3,400		
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満	m ²	1	30	14	420		
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満	m ²	1	1	460	460		
04	仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	平家用	m ²	1	1	640	640		
	計						4,920		

代価表

101

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	シャフト内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	m ²	1			5,540		代価表 0005
01	シャフト内足場	掛払い手間	m ²	1	1	4,520	4,520		
02	シャフト内足場	供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	30	10	300		
03	シャフト内足場	基本料 修理費含む	m ²	1	1	220	220		
04	仮設材運搬 (シャフト内足場)		m ²	1	1	500	500		
	計						5,540		
	仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	m ²	1			1,800		代価表 0006
01	仮設間仕切り	C種 単管下地	m ²	1	1	1,750	1,750		
02	仮設材運搬 (仮設間仕切り)	C種	m ²	1	1	57	57		
	計						1,807		
	建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	m ³	1			9,700		代価表 0007
01	建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホリ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1	1	9,700	9,700		
	計						9,700		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	建設発生土処分	阪南2区	m ³	1			1,800		代価表 0008
01	建設発生土処分		m ³	1	1	1,800	1,800		
	計						1,800		
	土工機械運搬		式	1			39,700		代価表 0009
01	土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	往復	1	1	39,700	39,700		
	計						39,700		
	鋼矢板山留め	Ⅲ型 圧入工法 3ヶ月程度 (198.0m ²) 引抜共	式	1			2,318,000		代価表 0010
01	鋼矢板山留め	Ⅲ型 圧入工法 3ヶ月程度	m ²	198	1	11,710	2,318,580		
	計						2,318,580		

代価表

102

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	水替え費	水中ポンプ 1ヶ月程度	式	1			236,100		代価表 0011
01	水中ポンプ	φ75	か所	1	30	410	12,300		
02	塩ビホース	φ75	m	8	1	480	3,840		
03	普通作業員		人	1	8	22,000	176,000	○	
	その他		式	1	0.25	176,000	44,000		
	計						236,140		
	杭間ざらい		本	1			1,460		代価表 0012
01	杭間ざらい	既製コンクリート杭 φ350～600mm	本	1	1	1,460	1,460		
	計						1,460		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	杭頭補強	D19 L=830 6本	組	1			19,800		代価表 0013
01	異形鉄筋(SD345)	D19	t	0.01	1	103,000	1,030		
02	鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	t	0.3	1	54,100	16,230		
03	鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	m	0.52	1	2,060	1,071.2		
04	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m3	0.04	1	11,900	476		
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20	m3	0.04	1	26,900	1,076		
	計						19,883.2		
	コンクリートポンプ 圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算	m3	1			830		代価表 0014
01	コンクリートポンプ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	m3	1	1	830	830		
	計						830		
	コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3/回未満	回	1			93,600		代価表 0015
01	コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	回	1	1	93,600	93,600		
	計						93,600		

代価表

103

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	構造体強度補正	3N	式	1			1,200		代価表 0016
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	1	▲1	25,100	▲25,100		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20	m3	1	1	25,700	25,700		
03	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	m3	1	▲1	25,100	▲25,100		
04	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材20	m3	1	1	25,700	25,700		
	計						1,200		
	掃除口	堅樋φ75 カラー Y管75*75	カ所	1			5,290		代価表 0017
01	堅樋掃除口 (塩ビ製) E-509-(1)	堅樋φ75 カラー Y管75*75	カ所	1	1	5,290	5,290		
	計						5,290		
	天端コンクリート 直均し仕上げ	W=115	m	1			490		代価表 0018
01	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	660	660		
02	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	▲0.2	1	840	▲168		
	計						492		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	基礎天端コンクリート 直均し仕上げ	W=150	m	1			530		代価表 0019
01	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	660	660		
02	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	▲0.15	1	840	▲126		
	計						534		
	床モルタル塗り	金ごて 塗膜防水下地 t35~0	m ²	1			2,870		代価表 0020
01	床モルタル塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30	m ²	1	1	2,870	2,870		
	計						2,870		
	EV枠周囲モルタル充填		m	1			1,190		代価表 0021
01	建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	m	1	1	1,190	1,190		
	計						1,190		

代価表

104

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	防鳥ネット	W400×H250	か所	1			1,060		代価表 0022
01	防鳥ネット		m ²	0.1	1	2,150	215		
02	普通作業員		人	1	0.031	22,000	682	○	
	その他		式	1	0.25	682	170.5		
	計						1,067.5		
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 運搬費含む 5日程度	m ²	1			2,020		代価表 0023
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,390	1,390		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	5	7	35		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	340	340		
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	m ²	1	1	260	260		
	計						2,025		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 5日程度	m	1			460		代価表 0024
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	270	270		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	5	3	15		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	110	110		
04	仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	m	1	1	69	69		
	計						464		
	ネット養生シート張り	防災Ⅰ類 運搬費含む 5日程度	m ²	1			660		代価表 0025
01	ネット養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	1	1	620	620		
02	ネット養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	5	0.99	4.95		
03	ネット養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	36	36		
04	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1	7	7		
	計						667.95		

代価表

105

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	手摺撤去跡床補修	高分子エマルジョンモルタル	m ²	1			2,880	代価表 0026
01	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	1	1	2,870	2,870	
02	モルタル接着増強剤		m ²	1	1	17	17	
	計						2,887	
	手摺撤去跡壁補修	高分子エマルジョンモルタル	m ²	1			4,840	代価表 0027
01	壁モルタル塗り	金ごて 外壁 厚25	m ²	1	1	4,830	4,830	
02	モルタル接着増強剤		m ²	1	1	17	17	
	計						4,847	
	タストボックス撤去跡床補修		m ²	1			2,870	代価表 0028
01	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	1	1	2,870	2,870	
	計						2,870	

代価表

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	タストボックス撤去跡壁補修		m ²	1			4,830	代価表 0029
01	壁モルタル塗り	金ごて 外壁 厚25	m ²	1	1	4,830	4,830	
	計						4,830	
	手摺撤去	W2100*H1200程度 集積共	カ所	1			10,400	代価表 0030
01	銅製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	2.6	1	4,010	10,426	
	計						10,426	
	コンクリートブロック撤去	t150 人力 集積共	m ²	1			6,370	代価表 0031
01	CB撤去	人力 集積共	m ³	0.15	1	42,500	6,375	
	計						6,375	
	土間コンクリート撤去	厚100 集積共	m ²	1			970	代価表 0032
01	コンクリート舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.1	1	9,730	973	
	計						973	

代価表

106

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	路盤材撤去	集積・積込共	m ³	1			2,480		代価表 0033
01	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	1	1	2,480	2,480		
	計						2,480		
	ダストボックス 鋳物溝蓋撤去	400角 集積共	か所	1			3,250		代価表 0034
01	鋳鉄製ますふた	取付手間 - - - ます幅400	か所	1	0.35	9,310	3,258.5		
	計						3,258.5		
	ダストボックス鋼製片 開き扉撤去	W950*H1080 集積共	か所	1			4,130		代価表 0035
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	1.03	1	4,010	4,130.3		
	計						4,130.3		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	ダストシート撤去	断面340*450 スチールPL2.3 集積共	m	1			3,850		代価表 0036
01	配管工		人	0.3	0.35	25,000	2,625	○	
02	普通作業員		人	0.06	0.35	22,000	462	○	
	その他		式	1	0.25	3,087	771.75		
	計						3,858.75		
	ダストシート臭突カバー 撤去	350角 シーリング・集積共	か所	1			1,420		代価表 0037
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	0.122	1	4,010	489.22		
02	シーリング撤去	集積共	m	1.4	1	670	938		
	計						1,427.22		
	発生材積込み	碎石類 人力	m ³	1			7,190		代価表 0038
01	発生材積込み	コンクリート類 人力	m ³	1	1	7,190	7,190		
	計						7,190		