

代価表

107

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 5.5km以下	m3	1			2,940		代価表 0039
01	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 5.5km以下	m3	1	1	2,940	2,940		
	計						2,940		
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 砕石類 27.0km以下	m3	1			8,030		代価表 0040
01	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 27.0km以下	m3	1	1	8,030	8,030		
	計						8,030		
	とりこわし 発生材処分	コンクリート類	m3	1			4,230		代価表 0041
01	とりこわし 発生材処分	コンクリート類	m3	1	1	4,230	4,230		
	計						4,230		
	とりこわし 発生材処分	砕石類	m3	1			19,400		代価表 0042
01	とりこわし 発生材処分	砕石類	m3	1	1	19,400	19,400		
	計						19,400		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	建設発生土運搬 (仮置き土)	場内小運搬 往復 積込共	m3	1			1,850		代価表 0043
01	建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 0.2km以下	m3	1	2	840	1,680		
02	積み込み		m3	1	1	170	170		
	計						1,850		
	アスファルト舗装 機械運搬	機械 路盤工共	式	1			190,100		代価表 0044
01	アスファルト舗装 機械運搬	往復 500㎡未満 路盤工共	一式	1	1	190,100	190,100		
	計						190,100		

代価表

108

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	アスファルト舗装(E) 車道・大型車	表層のみ 既設路盤材締固め 500㎡未満	㎡	1			2,950	代価表 0045
01	路盤材締固め	厚さ 10cm 500㎡未満	㎡	1	1	320	320	
02	プライムコート	材料費のみ	㎡	1	1	190	190	
03	プライムコート散布	手間のみ	㎡	1	1	33	33	
04	再生密粒度アスコン	厚 50 車道 材料費のみ	㎡	1	1	1,390	1,390	
05	アスファルト混合物 敷きならし	厚さ 5cm 500㎡未満	㎡	1	1	730	730	
06	アスファルト混合物 締固め	500㎡未満	㎡	1	1	290	290	
	計						2,953	

代価表

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	アスファルト舗装(D) 車道・大型車	特に狭い場所 人力	㎡	1			3,180	代価表 0046
01	プライムコート	材料費のみ	㎡	1	1	190	190	
02	プライムコート散布	手間のみ	㎡	1	1	33	33	
03	路床整正	特に狭い場所 人力	㎡	1	1	260	260	
04	再生密粒度アスコン	厚 50 車道 材料費のみ	㎡	1	1	1,390	1,390	
05	アスファルト混合物 敷きならし	厚さ 5cm 特に狭い場所 人力	㎡	1	1	1,000	1,000	
06	アスファルト混合物 締固め	特に狭い場所 人力	㎡	1	1	310	310	
	計						3,183	
	透水性インターロッキング 舗装(A)		㎡	1			12,000	代価表 0047
01	透水性舗装コンクリート 系(B) 標準図3-8	特に狭い場所 人力 透水性ILB t60+砂層t30+C40 t100 +フィルター層t100、不織布60g/㎡×2共	㎡	1	1	12,000	12,000	
	計						12,000	

代価表

109

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	透水性インターロッキング舗装(D)		m ²	1			15,200	代価表 0048
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m ³	0.1	1	24,500	2,450	
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m ³	0.1	1	7,850	785	
03	透水性舗装コンクリート系(B) 標準図3-8	特に狭い場所 人力 透水性ILB t60+砂層t30+C40 t100 +フィルター層t100、不織布60g/m ² ×2共	m ²	1	1	12,000	12,000	
	計						15,235	
	コンクリート舗装		m ²	1			5,370	代価表 0049
01	コンクリート舗装(A) 標準図3-2	特に狭い場所 人力 コンクリート版 t70+PK-3+RC40 t100	m ²	1	1	5,370	5,370	
	計						5,370	
	コンクリート舗装	根切り部	m ²	1			8,300	代価表 0050
01	コンクリート舗装(B) 標準図3-2	500mm未満 コンクリート版 t150+PK-3+RC40 t150 ワイヤーメッシュφ6×150mm共	m ²	1	1	8,300	8,300	
	計						8,300	

代価表

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	コンクリート立上(1)	H300×t150 スロープ 部	m	1			10,400	代価表 0051
01	砂利地業	再生クラッシュラン	m ³	0.04	1	6,660	266.4	
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.001	1	102,000	102	
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.003	1	100,000	300	
04	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	0.004	1	109,600	438.4	
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.02	1	24,500	490	
06	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.1	1	24,500	2,450	
07	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	m ³	0.02	1	8,430	168.6	
08	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m ³	0.1	1	7,850	785	
09	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	0.53	1	5,310	2,814.3	
10	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	0.37	1	5,310	1,964.7	
11	打放し面補修	A 種 コシ処理 目違いばらい無	m ²	0.37	1	480	177.6	
12	基礎天端コンクリート直均し仕上げ	W=150	m	1	1	530	530	代価表 0019
	計						10,487	

代価表

110

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	コンクリート立上(2)	H450*t150 EV部	m	1			13,000		代価表 0052
01	砂利地業	再生クワッシャツ	m3	0.04	1	6,660	266.4		
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.002	1	102,000	204		
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.004	1	100,000	400		
04	鉄筋加工組立	小型構造物	t	0.006	1	109,600	657.6		
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.02	1	24,500	490		
06	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.12	1	24,500	2,940		
07	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	m3	0.02	1	8,430	168.6		
08	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15~S18	m3	0.12	1	7,850	942		
09	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	m ²	1.1	1	5,310	5,841		
10	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	m ²	0.1	1	5,310	531		
11	打放し面補修	A 種 コン処理 目違いばらい無	m ²	0.1	1	480	48		
12	基礎天端コンクリート 直均し仕上げ	W=150	m	1	1	530	530		代価表 0019
	計						13,018.6		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	境界ブロック(1)	(B) 150*150	m	1			4,130		代価表 0053
01	境界ブロック(1) (B) 標準図3-9	(2) 150*150	m	1	1	4,130	4,130		
	計						4,130		
	境界ブロック(1)	(C) 150*200	m	1			6,120		代価表 0054
01	境界ブロック(1) 標準図3-9	(1) 150(170)*200	m	1	1	6,120	6,120		
	計						6,120		
	境界ブロック(2)	100*200(A)	m	1			5,980		代価表 0055
01	境界ブロック(2) 標準図3-10	(A)	m	1	1	5,980	5,980		
	計						5,980		

代価表								単位	備考
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額		
	現場打ち側溝(1)	W=100*H300 コンクリート蓋共	m	1			14,000		代価表 0056
01	現場打側溝(蓋別)	W=200 H=200	m	1	1	12,500	12,500		
	標準図1-10								
02	側溝蓋	コンクリート蓋 L=600	m	1	1.66666	600	999.99		
03	側溝蓋設置手間		m	1	1.66666	326.7	544.49		
	計						14,044.48		
	現場打ち側溝(2)	(B)W=100*H300 グレチング蓋共	m	1			35,500		代価表 0057
01	現場打側溝(蓋別)	W=200 H=300	m	1	1	15,700	15,700		
	標準図1-10								
02	側溝グレチング蓋 一般用・重荷重用 標準図1-1	幅200 T-20 受枠共 ボルト固定式	m	1	1	19,800	19,800		
	計						35,500		
	現場打ち側溝(2)	(C)W=200*H300 グレチング蓋共	m	1			35,500		代価表 0058
01	現場打側溝(蓋別)	W=200 H=300	m	1	1	15,700	15,700		
	標準図1-10								
02	側溝グレチング蓋 一般用・重荷重用 標準図1-1	幅200 T-20 受枠共 ボルト固定式	m	1	1	19,800	19,800		
	計						35,500		

代価表

[illegible]

代価表

112

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	階段	W800*D900 3段 踏板モルタル平板 コム3条入ステンレス金物	か所	1			33,100	代価表 0061
01	砂利地業	再生クワッシャツ	m3	0.21	1	6,660	1,398.6	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.36	1	24,500	8,820	
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m3	0.36	1	7,850	2,826	
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	1.02	1	5,310	5,416.2	
05	階段モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	1.02	1	5,540	5,650.8	
06	踏板モルタル平板	300*300*25 C型 階段用 材料費	枚	9	1	420	3,780	
07	階段ノズリップ・タイル 取付手間		m	2.4	1	1,600	3,840	
08	E P - G 塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	m ²	1.02	1	1,370	1,397.4	
	計						33,129	

代価表

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	現場打ち排水溝	W100*H90 L=3200 天端カーエボキ樹脂塗装 SUSグレーチング 細目ノズリップ	か所	1			88,300	代価表 0062
01	砂利地業	再生クワッシャツ	m3	0.1	1	6,660	666	
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.01	1	102,000	1,020	
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.01	1	100,000	1,000	
04	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	0.02	1	109,600	2,192	
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.15	1	24,500	3,675	
06	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m3	0.15	1	7,850	1,177.5	
07	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	1.8	1	5,310	9,558	
08	グレーチング	W100 SUS 細目ノズリップ 枠共	m	3.2	1	20,100	64,320	
09	天端コンクリート 直均し仕上げ	W=115	m	6.4	1	490	3,136	代価表 0018
10	天端カーエボキ樹脂 塗装	薄膜流しのべ仕上 厚1.2 平滑仕上げ	m ²	0.64	1	1,530	979.2	
11	水抜きパイプ	VP25φ L=100	か所	1	1	590	590	代価表 0063
	計						88,313.7	

代価表

114

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ゴミ置場	フェンス共	か所	1			233,300	代価表 0066
01	砂利地業	再生クラッシュ	m3	0.036	1	6,660	239.76	
02	異形鉄筋 (SD295)	D10	t	0.02	1	102,000	2,040	
03	異形鉄筋 (SD295)	D13	t	0.01	1	100,000	1,000	
04	鉄筋加工組立	小型構造物	t	0.03	1	109,600	3,288	
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.8	1	24,500	19,600	
06	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15～S18	m3	0.8	1	7,850	6,280	
07	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等	m ²	8	1	5,310	42,480	
08	補強コンクリートブロック塀壁	空洞ブロックC(16) 厚さ100mm 外 壁	m ²	3.1	1	9,590	29,729	
09	コンクリートブロック化粧積み加算	両 面	m ²	3.1	1	2,010	6,231	
10	フェンス潜戸	H=1800 両面型用 片開き W=1000	か所	1	1	62,300	62,300	
11	ネットフェンス	H700(忍び返し付)	m	5.1	1	6,470	32,997	代価表 0067
12	有刺鉄線	径2.0	m	15	1	890	13,350	代価表 0068
13	ゴムシート敷き	ラバーマット	m ²	2.5	1	2,730	6,825	
14	床アンクルレール	L=40*40*5	m	1	1	363	363	

代価表

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ゴミ置場	フェンス共	か所	1			233,300	代価表 0066
15	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	2.3	1	2,870	6,601	
	計						233,323.76	
	ネットフェンス	H700(忍び返し付)	m	1			6,470	代価表 0067
01	ネットフェンス	H1000	m	1	1	5,600	5,600	
02	内装工		人	0.025	1	29,000	725	○
	その他		式	1	0.2	725	145	
	計						6,470	
	有刺鉄線	径2.0	m	1			890	代価表 0068
01	有刺鉄線	径2.0	m	1	1	25	25	
02	内装工		人	0.025	1	29,000	725	○
	その他		式	1	0.2	725	145	
	計						895	

代価表

115

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	コンテナボックス蓋	蓋取付のみ	か所	1			22,400		代価表 0069
01	コンテナボックス蓋		か所	1	1	22,400	22,400		
	計						22,400		
	コンクリート平板舗装	300*300	m ²	1			11,100		代価表 0070
01	コンクリート平板舗装 (A)	500m ² 未満 Co平板 t60+砂層 t30+RC40 t100	m ²	1	1	11,100	11,100		
	標準図3-5								
	計						11,100		
	グレーチング蓋	W300 細目 T-14 蓋取付のみ	m	1			18,700		代価表 0071
01	側溝グレーチング蓋	幅300 T-14 受枠共 一般用・重荷重用 クサリ・騒音防止ゴム付	m	1	1	18,700	18,700		
	標準図1-1								
	計						18,700		
	駐車場 白引きライン	W150 白ベイント	m	1			370		代価表 0072
01	区画線工	実線 15cm - -	m	1	1	370	370		
	計						370		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	駐車場 区画番号	白ベイント	か所	1			190		代価表 0073
01	区画線工	矢印・記号・文字 15cm換算 - -	m	0.5	1	380	190		
	計						190		
	停止線白引きライン	W400 白ベイント	m	1			1,110		代価表 0074
01	区画線工	実線 15cm - -	m	1	3	370	1,110		
	計						1,110		
	ササキツツシ	H0.4 W0.5 植付け、残土敷き均し共	本	1			1,420		代価表 0075
01	植付け (低木)	樹高 30~50cm未満 改良仕様A	本	1	1	320	320		
	標準図4-1								
02	ササキツツシ	H0.4 W0.5	本	1	1	1,100	1,100		
	計						1,420		

代価表

116

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	とりこわし 機械運搬		式	1			104,400		代価表 0076
01	とりこわし機械 運搬 (ベースマシン、ハッチャリ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.8m3	往復	1	1	104,400	104,400		
	計						104,400		
	インターロッキング舗装 撤去	表層のみ 積込み共	m ²	1			780		代価表 0077
01	インターロッキング舗装 撤去		m ²	1	1	650	650		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	1	0.06	2,170	130.2		
	計						780.2		
	アスファルト舗装撤去	機械 集積・積込み共 表層のみ	m3	1			6,880		代価表 0078
01	アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1	1	6,880	6,880		
	計						6,880		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	境界ブロック(1)撤去	(B)150*150 積込み共	m	1			110		代価表 0079
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	3,580	71.6		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	2,170	43.4		
	計						115		
	境界ブロック(1)撤去	(C)150*200 積込み共	m	1			110		代価表 0080
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	3,580	71.6		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	2,170	43.4		
	計						115		
	境界ブロック(2)撤去	100*200 積込み共	m	1			110		代価表 0081
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	3,580	71.6		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	2,170	43.4		
	計						115		

代価表

117

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	現場打ち側溝(1) 撤去	W=100 積込み共	m	1			510		代価表 0082
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.09	1	3,580	322.2		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	2,170	195.3		
	計						517.5		
	現場打ち側溝(2) 撤去	W=100 積込み共	m	1			510		代価表 0083
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.09	1	3,580	322.2		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	2,170	195.3		
	計						517.5		
	L型側溝撤去	W=250 積込み共	m	1			510		代価表 0084
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.09	1	3,580	322.2		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	2,170	195.3		
	計						517.5		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	L型側溝会所撤去	蓋のみ 積込み共	か所	1			510		代価表 0085
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.09	1	3,580	322.2		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	2,170	195.3		
	計						517.5		
	スロープ 手摺撤去	W3000*H800程度 基礎共 積込み共	か所	1			3,910		代価表 0086
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.06	1	3,580	214.8		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.06	1	2,170	130.2		
03	スロープ 手摺撤去	1mあたり	m	3	1	1,190	3,570		代価表 0087
	計						3,915		
	スロープ 手摺撤去	1mあたり	m	1			1,190		代価表 0087
01	特殊作業員		人	0.13	0.3	25,600	998.4	○	
	その他		式	1	0.2	998.4	199.68		
	計						1,198.08		

代価表

118

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	車止めブロック(B)撤去	1800*250 積込み共	か所	1			460		代価表 0088
01	無筋コンクリートとりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.08	1	3,580	286.4		
02	コンクリート類集積、積込み	機 械	m3	0.08	1	2,170	173.6		
	計						460		
	コンクリート平板舗装撤去	機械 集積・積込み共	m ²	1			970		代価表 0089
01	コンクリート舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.1	1	9,730	973		
	計						973		
	グレーチング蓋撤去	W300 細目 T-14 蓋取付のみ	m	1			2,500		代価表 0090
01	ステンレス製グレーチングますふた	取付手間 - - - ます幅300	か所	1	0.35	7,160	2,506		
	計						2,506		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	低木撤去	樹高1.2m未満 積込み共	本	1			1,900		代価表 0091
01	樹木撤去手間 中低木	H=1.0～1.5未満 -	本	1	1	1,900	1,900		
02	木材類 積込み	機 械	m3	0.001	1	1,830	1.83		
	計						1,901.83		
	中木撤去	樹高1.5～3.0m未満 積込み共	本	1			4,570		代価表 0092
01	樹木撤去手間 中低木	H=2.0～3.0未満 -	本	1	1	4,520	4,520		
02	木材類 積込み	機 械	m3	0.03	1	1,830	54.9		
	計						4,574.9		
	高木撤去	樹高5.5m程度 積込み共	本	1			31,100		代価表 0093
01	樹木撤去手間 高木	C 0.60～0.75未満 -	本	1	1	31,000	31,000		
02	木材類 積込み	機 械	m3	0.1	1	1,830	183		
	計						31,183		

代価表

119

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 アスファルト類 7.0km以下	m3	1			3,210		代価表 0094
01	撤去材運搬	タンクトラック 4t積級 バックホり0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 7.0km以下	m3	1	1	3,210	3,210		
	計						3,210		
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 樹木類 27.0km以下	m3	1			2,080		代価表 0095
01	撤去材運搬	タンクトラック 4t積級 バックホり0.28m3 木材類 D1D区間有り 27.0km以下	m3	1	1	2,080	2,080		
	計						2,080		
	とりこわし 発生材処分	アスファルト類	m3	1			4,700		代価表 0096
01	とりこわし 発生材処分	アスファルト類	m3	1	1	4,700	4,700		
	計						4,700		
	とりこわし 発生材処分	樹木類	m3	1			550		代価表 0097
01	とりこわし 発生材処分	樹木類	m3	1	1	550	550		
	計						550		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	インターロッキング 舗装 (C)		m ²	1			7,500		代価表 0098
01	インターロッキング 舗装 (C)	500㎡未満 ILB t80+砂層t20+RC40 t150 標準図3-6	m ²	1	1	7,500	7,500		
	計						7,500		
	車止めブロック(A) 撤去	1200*250 積込み共	カ所	1			280		代価表 0099
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	3,580	179		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.05	1	2,170	108.5		
	計						287.5		

代価表

120

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	チェーン掛けパイプ	W2000*H500 基礎共	か所	1			53,600		代価表 0100
01	砂利地業	再生クラッシュ	m3	0.02	1	6,660	133.2		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.04	1	24,500	980		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m3	0.04	1	7,850	314		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	m ²	0.72	1	5,310	3,823.2		
05	自転車置場 チェーン掛けパイプ	W1500*H500	か所	1	1	48,360	48,360		
	計						53,610.4		
	駐輪場上屋根撤去	積込み共	か所	1			13,800		代価表 0101
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.43	1	32,100	13,803		
	計						13,803		
	基礎コンクリート撤去	積込み共	m3	1			9,730		代価表 0102
01	コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1	1	9,730	9,730		
	計						9,730		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	土間コンクリート撤去	厚100 積込み共	m ²	1			970		代価表 0103
01	コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.1	1	9,730	973		
	計						973		
	チェーン掛パイプ 撤去	W2000*H400 基礎共 積込み共	か所	1			200		代価表 0104
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.036	1	3,580	128.88		
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.036	1	2,170	78.12		
	計						207		
	VU管敷設	径100	m	1			4,060		代価表 0105
01	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径100	m	1	1	4,060	4,060		
	計						4,060		

代価表

121

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	VU管敷設	径75	m	1			3,110		代価表 0106
01	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径100	m	2	1	4,060	8,120		
02	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径125	m	1	▲1	5,010	▲5,010		
	計						3,110		
	VU管敷設	径65	m	1			2,870		代価表 0107
01	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径100	m	2	1	4,060	8,120		
02	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径150	m	0.9	▲1	5,830	▲5,247		
	計						2,873		
	VU管敷設	径50	m	1			2,290		代価表 0108
01	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径100	m	2	1	4,060	8,120		
02	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径150	m	1	▲1	5,830	▲5,830		
	計						2,290		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	地中埋設管撤去	VU100 積込み共	m	1			940		代価表 0109
01	根切り	小規模土工	m3	0.3	1	1,080	324		
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.3	1	2,060	618		
	計						942		
	地中埋設管撤去	VU75 積込み共	m	1			940		代価表 0110
01	根切り	小規模土工	m3	0.3	1	1,080	324		
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.3	1	2,060	618		
	計						942		
	既製コンクリート会所 撤去	(ア) 積込み共	か所	1			230		代価表 0111
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	3,580	143.2		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.04	1	2,170	86.8		
	計						230		

代価表

122

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 廃プラスチック類 27.0km以下	m3	1			2,780		代価表 0112
01	撤去材運搬	タンクトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 石こうボード類 D1D区間有り 27.0km以下	m3	1	1	2,780	2,780		
	計						2,780		
	とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類	m3	1			5,100		代価表 0113
01	とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類	m3	1	1	5,100	5,100		
	計						5,100		
	交通誘導員	常駐 12ヶ月程度	人	1			3,999,000		代価表 0114
01	交通誘導員	昼間 Bー	人月	12	1	333,300	3,999,600		
	計						3,999,600		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	高圧洗浄機	12ヶ月程度	台	1			865,600		代価表 0115
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	12	1	21,300	255,600		
02	高圧洗浄機	電力費	月	12	1	7,140	85,680		
03	高圧洗浄機	用水費 東大阪	月	12	1	43,700	524,400		
	計						865,680		
	仮囲い 万能鋼板	H3000 12ヶ月程度	m	1			10,500		代価表 0116
01	仮囲い(A) (7-鋼板 H=3000) 標準図8-A	定額損料 -	m	1	1	7,510	7,510		
02	仮囲い(A) (7-鋼板 H=3000) 標準図8-A	月額損料 -	m	1	12	250	3,000		
	計						10,510		
	キャスターゲート	W6000 H1800 12ヶ月程度	か所	1			102,300		代価表 0117
01	キャスターゲート (ベネ付)	H2.0 W6.3 両引き 定額損料	か所	1	1	23,000	23,000		
02	キャスターゲート (ベネ付)	H2.0 W6.3 両引き 月額損料	か所	1	12	6,610	79,320		
	計						102,320		

代価表

123

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	養生敷鉄板	厚22 12ヶ月程度	m ²	1			13,900		代価表 0118
01	養生敷鉄板	設置撤去手間	m ²	1	1	1,340	1,340		
02	養生敷鉄板	厚22 月額損料	m ²	1	12	1,050	12,600		
	計						13,940		
	シート養生 (仮残土置場) (ﾌﾞﾗﾝｸﾞ、ﾊﾞﾘｰｶｰ)	床・上部共	m ²	1			600		代価表 0119
01	養生(内部改修)	複合改修	m ²	2	1	300	600		
	計						600		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	仮囲い フェンスﾊﾞﾘｰｶｰﾄﾞB (仮設電灯含む)	メッシュシートH=1000 ステーカクランﾌﾟ 12ヶ月程度	m	1			8,110		代価表 0120
01	仮囲(7) フェンスﾊﾞﾘｰｶｰﾄﾞ 標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	1	2,500	1,400		
02	仮囲(7) フェンスﾊﾞﾘｰｶｰﾄﾞ 標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	12	630	4,233.6		
03	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間	m ²	1	1	620	620		
04	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	360	0.99	356.4		
05	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む	m ²	1	1	36	36		
06	ﾌﾁｰﾌﾞ保安灯	φ22.5 L=10m 基本料	本	0.1	1	600	60		
07	ﾌﾁｰﾌﾞ保安灯	φ22.5 L=10m 賃貸料金	本	0.1	360	39	1,404		
	計						8,110		
	車止めﾊﾞﾘｰｶｰ 仮撤去・復旧	W700*H650	か所	1			5,500		代価表 0121
01	普通作業員		人	0.2	1	22,000	4,400	○	
	その他		式	1	0.25	4,400	1,100		
	計						5,500		

代価表

125

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	トタン張り	t0.19 設置撤去共	m ²	1			5,630		代価表 0124
01	波板鉄板	t0.19	m ²	1	1	3,980	3,980		
02	板金工		人	0.03	1.3	26,700	1,041.3	○	
03	普通作業員		人	0.01	1.3	22,000	286	○	
	その他		式	1	0.25	1,327.3	331.82		
	計						5,639.12		
	仮設ゴミ置場 施工費	解体含む	m ²	1			8,560		代価表 0125
01	とび工		人	0.15	1.3	27,800	5,421	○	
02	普通作業員		人	0.05	1.3	22,000	1,430	○	
	その他		式	1	0.25	6,851	1,712.75		
	計						8,563.75		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	仮設自転車置場	12ヶ月程度（4スパン） 撤去共	か所	1			77,500		代価表 0126
01	路盤材締固め	厚さ 10cm 500m ² 未満	m ²	19.2	1	320	6,144		
02	グラ임コート	材料費のみ	m ²	19.2	1	190	3,648		
03	グラ임コート散布	手間のみ	m ²	19.2	1	33	633.6		
04	再生密粒度アスコン	厚 50 車道 材料費のみ	m ²	19.2	1	1,390	26,688		
05	アスファルト混合物 敷きならし	厚さ 5cm 500m ² 未満	m ²	19.2	1	730	14,016		
06	アスファルト混合物 締固め	500m ² 未満	m ²	19.2	1	290	5,568		
07	単管一本足場	掛払い手間 10m未満 -	m ²	8.55	1	1,320	11,286		
08	単管一本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 -	m ²	8.55	360	0.88	2,708.64		
09	単管一本足場	基本料 修理費含む 10m未満 -	m ²	8.55	1	30	256.5		
10	アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.96	1	6,880	6,604.8		
	計						77,553.54		

代価表

126

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	仮設通路 仮設アスファルト舗装 撤去	撤去・積込み共 再生As厚50	m ²	1			340	代価表 0127
01	アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.05	1	6,880	344	
	計						344	
	仮設通路 仮設アスファルト舗装 復旧	表層のみ 再生As厚50	m ²	1			2,950	代価表 0128
01	路盤材締固め	厚さ 10cm 500m ² 未満	m ²	1	1	320	320	
02	グライムコート	材料費のみ	m ²	1	1	190	190	
03	グライムコート散布	手間のみ	m ²	1	1	33	33	
04	再生密粒度アスコン	厚 50 車道 材料費のみ	m ²	1	1	1,390	1,390	
05	アスファルト混合物 敷きならし	厚さ 5cm 500m ² 未満	m ²	1	1	730	730	
06	アスファルト混合物 締固め	500m ² 未満	m ²	1	1	290	290	
	計						2,953	

代価表

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	シマトリコ	H3.0 C0.15 W1.0 植付け、残土敷き均し共	本	1			35,100	代価表 0129
01	植付け（高木） 標準図4-1	幹周 15～20cm未満 改良仕様A	本	1	1	15,300	15,300	
02	シマトリコ	H3.0 C0.15 W1.0	本	1	1	19,800	19,800	
	計						35,100	
	鉄棒撤去・新設	基礎撤去・新設 集積・積込み共	か所	1			379,800	代価表 0130
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.28	1	32,100	8,988	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m ³	0.4	1	3,580	1,432	
03	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m ³	0.4	1	2,170	868	
04	砂利地業	再生クラッシュ	m ³	0.02	1	6,660	133.2	
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.4	1	24,500	9,800	
06	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m ³	0.4	1	7,850	3,140	
07	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	m ²	0.5	1	5,310	2,655	
08	鉄棒		か所	1	1	352,800	352,800	
	計						379,816.2	

代価表

127

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ジャンク・ルン・ム 撤去・新設	基礎撤去・新設 集積・積込み共	か所	1			601,900	代価表 0131
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.65	1	32,100	20,865	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	1.1	1	3,580	3,938	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	1.1	1	2,170	2,387	
04	砂利地業	再生クラッシュ	m3	0.02	1	6,660	133.2	
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	1.1	1	24,500	26,950	
06	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m3	1.1	1	7,850	8,635	
07	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	0.5	1	5,310	2,655	
08	ジャンク・ルン・ム		か所	1	1	536,400	536,400	
	計						601,963.2	

代価表

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	滑り台撤去・新設	基礎撤去・新設 集積・積込み共	か所	1			462,200	代価表 0132
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.41	1	32,100	13,161	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	1.1	1	3,580	3,938	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	1.1	1	2,170	2,387	
04	砂利地業	再生クラッシュ	m3	0.02	1	6,660	133.2	
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	1.1	1	24,500	26,950	
06	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m3	1.1	1	7,850	8,635	
07	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	0.5	1	5,310	2,655	
08	滑り台		か所	1	1	404,400	404,400	
	計						462,259.2	
	交通誘導員 (各棟共通)	3ヶ月程度	人	1			999,900	代価表 0133
01	交通誘導員	昼間 B -	人月	3	1	333,300	999,900	
	計						999,900	

代価表大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第2工区）

代価表

129

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	仮囲い フェンスハ「リケート」B	メッシュシートH=1000 スネークラング 3ヶ月程度	m	1			5,110		代価表 0136
01	仮囲(7) フェンスハ「リケート」標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	1	2,500	1,400		
02	仮囲(7) フェンスハ「リケート」標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	3	630	1,058.4		
03	スネークラング	基本料	本	0.1	1	600	60		
04	スネークラング	賃貸料金	本	0.1	90	39	351		
05	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間	m ²	1	1	620	620		
06	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	90	0.99	89.1		
07	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む	m ²	1	1	36	36		
08	安全手すり	単管本足場用 掛払い手間	m	1	1	1,210	1,210		
09	安全手すり	単管本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	90	1	90		
10	安全手すり	単管本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	59	59		
11	仮設材運搬 (安全てすり)	単管本足場用	m	1	1	140	140		
	計						5,113.5		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	A型ハ「リケート」	各棟 3ヶ月程度	m	1			900		代価表 0137
01	A型ハ「リケート」	H=800 月額損料	m	1	3	74	222		
02	A型ハ「リケート」	H=800 設置及び撤去手間	m	1	1	680	680		
	計						902		
	階段室前頭上養生	下地単管ハ「イ」 撤去・積込み共 W2800*D900*H2000程度	か所	1			41,700		代価表 0138
01	側面単管組		m ²	5.6	1	4,290	24,024		代価表 0139
02	屋根ト「ン張り 屋根下地単管組	壁単管一本足場に準ず	m ²	2.52	1	7,050	17,766		代価表 0140
	計						41,790		
	側面単管組		m ²	1			4,290		代価表 0139
01	単管本足場	掛払い手間 10m未満	m ²	1	1	3,470	3,470		
02	単管本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満	m ²	1	90	7	630		
03	単管本足場	基本料 修理費含む 10m未満	m ²	1	1	190	190		
	計						4,290		

代価表

130

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	屋根トタ張り 屋根下地単管組	壁単管一本足場に準ず	m ²	1			7,050	代価表 0140
01	単管一本足場	掛払い手間 10m未満 -	m ²	1	1	1,320	1,320	
02	単管一本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 -	m ²	1	90	0.88	79.2	
03	単管一本足場	基本料 修理費含む 10m未満 -	m ²	1	1	30	30	
04	トタ張り	t0.19 設置撤去共	m ²	1	1	5,630	5,630	代価表 0124
	計						7,059.2	
	仮設通路 ゴムシート敷き	クッションt30下地 撤去・積込み共	m ²	1			3,410	代価表 0141
01	路盤材締固め	厚さ 15cm 500m ² 未満	m ²	1	1	390	390	
02	ゴムシート敷き	ラバーマット	m ²	1	1	2,730	2,730	
03	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.03	1	2,480	74.4	
04	発生材積込み	砕石類 人力	m ³	0.03	1	7,190	215.7	代価表 0038
	計						3,410.1	

代価表

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	仮設通路 ゴムシート敷き	下地単管・木製床組 木板敷き厚15 撤去・積込み共	か所	1			91,700	代価表 0142
01	ゴムシート敷き	ラバーマット	m ²	12.5	1	2,730	34,125	
02	合板足場板 L4000 W240	賃貸料金	枚	6	40	6.1	1,464	
03	合板足場板 L4000 W240	基本料	枚	6	1	120	720	
04	合板足場板 L2000 W240	賃貸料金	枚	6	40	4.4	1,056	
05	合板足場板 L2000 W240	基本料	枚	6	1	90	540	
06	単管 L3500	賃貸料金	本	12	40	0.98	470.4	
07	単管 L3500	基本料	本	12	1	32	384	
08	単管 L2000	賃貸料金	本	8	40	0.56	179.2	
09	単管 L2000	基本料	本	8	1	18	144	
10	単管 L1500	賃貸料金	本	4	40	0.42	67.2	
11	単管 L1500	基本料	本	4	1	14	56	
12	クランプ	賃貸料金	個	36	40	0.38	547.2	
13	クランプ	基本料	個	36	1	14	504	
14	とび工		人	0.13	11.4	27,800	41,199.6	○

代価表

131

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	仮設通路 ゴムシート敷き	下地単管・木製床組 木板敷き厚15 撤去・積込み共	か所	1			91,700		代価表 0142
	その他		式	1	0.25	41,199.6	10,299.9		
	計						91,756.5		
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 木材類 27.0km以下	m3	1			2,080		代価表 0143
01	撤去材運搬	タンクトラック 4t積級 バックホり0.28m3 木材類 D1D区間有り 27.0km以下	m3	1	1	2,080	2,080		
	計						2,080		
	とりこわし 発生材処分	木材類	m3	1			550		代価表 0144
01	とりこわし 発生材処分	木材類	m3	1	1	550	550		
	計						550		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	ガードパイプ支柱 仮撤去・復旧	基礎撤去・新設 積込み共	か所	1			50,100		代価表 0145
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	1.1	1	3,580	3,938		
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	1.1	1	2,170	2,387		
03	砂利地業	再生クラッシュラン	m3	0.02	1	6,660	133.2		
04	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	1.1	1	24,500	26,950		
05	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 －	m3	1.1	1	7,850	8,635		
06	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	m ²	0.5	1	5,310	2,655		
07	普通作業員		人	0.2	1	22,000	4,400	○	
	その他		式	1	0.25	4,400	1,100		
	計						50,198.2		

(A込)大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第2工区）（電気設備）

電気

住宅主たる工事に含む1ヶ所

名 称	数 量		金額(円)	計 (円)	備考
直接工事費					
	一式		12,588,750		
小計				12,588,750	
共通仮設費					
	一式		1,341,549		
小計				1,341,549	
現場管理費					
	一式		4,903,932		
小計				4,903,932	
一般管理費を除いた計				18,834,231	

内訳

名 称	摘 要	数 量				
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	12,544,690		
	申請費	一式	(E入力値)	35,100		
	処分費等	一式	(F入力値)	8,960		
小計			(E+F+H) (A入力値)	12,588,750		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	827,949		
共通仮設費 積み上げ分		一式	(G入力値)	513,600		
小計				1,341,549		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	4,903,932		
小計				4,903,932		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	18,834,231		
			(K-E-J5)			(K)

共通費計算書

No. 3 大 阪 府 (共通費:令和3年12月改訂)

1

[illegible]

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
8号棟	引込幹線設備	1	式	2,785,880	
8号棟	電灯設備	1	式	2,482,030	
8号棟	電話設備	1	式	316,280	
8号棟	水道集中検針設備	1	式	134,430	
8号棟	非常警報設備	1	式	638,680	
8号棟	駐輪場照明設備	1	式	523,220	
計				6,880,520	
9号棟	引込幹線設備	1	式	2,718,820	
9号棟	電灯設備	1	式	2,477,150	
9号棟	電話設備	1	式	318,020	
9号棟	水道集中検針設備	1	式	129,440	
計				5,643,430	
墜落制止用器具		1	式	64,800	
計				64,800	

電気設備工事 細目別内訳

4

電気設備工事		8号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	4		m	420	1,680
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	83		m	490	40,670
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	60		m	920	55,200
EM-CEケーブル	8mm2- 2C 管内	68		m	1,260	85,680
EM-CEケーブル	8mm2- 2C ラック	65		m	1,420	92,300
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	86		m	1,630	140,180
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	110		m	1,840	202,400
EM-CEケーブル	14mm2- 2C 管内	19		m	1,690	32,110
EM-CEケーブル	14mm2- 2C ラック	45		m	1,900	85,500
EM-CETケーブル	14mm2 管内	17		m	2,280	38,760
ケーブルラックZA形	300A 1段目	47		m	9,560	449,320
配管用支持ブロック	H100 L500	24		個	2,920	70,080
ケーブルラックZA形	200A 1段目	4		m	7,430	29,720
配管用支持ブロック	H100 L400	8		個	2,580	20,640
薄鋼電線管 (C)	露出配管 31mm	12		m	2,440	29,280

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		8号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 39mm	16		m	3,270	52,320
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 51mm	50		m	4,210	210,500
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エクステンション用等	19		m	2,940	55,860
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(38) エクステンション用等	2		m	3,550	7,100
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(50) エクステンション用等	12		m	5,090	61,080
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	1		m	970	970
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2		m	950	1,900
引込開閉器盤	EV4基(電灯引込1φ3W) -	1		面	785,000	785,000
製作金物		1		式		4,940
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1		か所	9,660	9,660
接地極埋設標	金属製	1		枚	8,430	8,430
銅板製ブロックス(露出形)	300× 300× 150	4		個	14,600	58,400
ステンレス製ブロックス WP形	300× 300× 150	4		個	31,600	126,400
露出スイッチボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 1個用1方出	4		個	4,170	16,680
防水コンセント	2EWPET	4		個	3,280	13,120

(A込) 大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事 (第2工区) (電気設備)

[illegible]

電氣設備工事 細目別内訳

電気設備工事		8号棟		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	1. 6mm	88	m	320	28,160	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	2. 0mm	388	m	360	139,680	
EM-CEケーブル	3. 5mm2- 3C 管内	110	m	1,070	117,700	
EM-CEケーブル	3. 5mm2- 3C ラック	48	m	1,220	58,560	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 19mm	164	m	1,740	285,360	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 25mm	20	m	2,270	45,400	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 31mm	57	m	2,750	156,750	
金属製可とう電線管 (F) (ヒートシールド被覆有)	(30) エキスパンション用等	17	m	2,940	49,980	
ステンレス製プルボックス WP形	150× 150× 100	4	個	10,800	43,200	
ステンレス製プルボックス WP形	200× 200× 100	4	個	16,100	64,400	
丸形露出ボックス	19 (E19, 16) 1方出	8	個	4,010	32,080	
丸形露出ボックス	19 (E19, 16) 2方出	28	個	4,060	113,680	
丸形露出ボックス	19 (E19, 16) 3方出	4	個	4,080	16,320	
丸形露出ボックス	31 (E31, 28) 3方出	4	個	4,490	17,960	
LED照明器具	FL20W相当 ×1 プラケット防湿・防雨	4	個	23,500	94,000	

(A込)大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事(第2工区)(電気設備)

6

電氣設備工事 細目別内訳

(A込)大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事(第2工区)(電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

7

電気設備工事		8号棟		水道集中検針設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-FCPEE-スケール	1.2mm 2P 管内	1		m	960	960	
EM-FCPEE-スケール	1.2mm 2P FEP内 (PF・CD)	20		m	800	16,000	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	1		m	2,270	2,270	
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	20		m	1,030	20,600	
FEP管用付属品	(30) 異種管接続材	2		個	3,760	7,520	
埋設標識シート	3.5倍長(W)150	20		m	390	7,800	
地中埋設標	鉄製	1		個	1,010	1,010	
地中埋設標	樹脂製	1		個	2,240	2,240	
水道集中検針 結線調整費		1		か所	610	610	代価表 0002
撤去工事	再使用しない	1		式		2,230	別紙 00-0002
土工事		1		式		69,400	別紙 00-0003
残土処分費		1		式		3,790	別紙 00-0004
計						134,430	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		8号棟		非常警報設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	142		m	320	45,440	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	14		m	360	5,040	
EM-HPスケール	1.2mm 2C 管内	89		m	590	52,510	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm	46		m	1,740	80,040	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	45		m	2,270	102,150	
ステンレス製 ダブルボックス WP形	150×150×100	11		個	10,800	118,800	
複合装置 (防雨型)	露出	4		面	38,300	153,200	
複合装置 (防雨型)	増設音響装置 露出	4		面	11,600	46,400	
立会検査	自火報なし 15台以下	1		式		35,100	代価表 0001
計						638,680	

(A込) 大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事 (第2工区) (電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

8

電気設備工事		8号棟		駐輪場照明設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
自転車置場用 開閉器盤 (鋼板製・防水型)	切替スイッチ・自動点滅器・SB2P30A組込 -	1		面	156,000	156,000
LED照明器具	LDL20 ×1 トラフ 防湿・防雨 -	6		個	22,200	133,200
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	7		m	880	6,160
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	4		m	940	3,760
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	60		m	300	18,000
DV電線 (材料費)	2mm -2R	3		m	110	330
DV電線 (施工費)	2mm -2R 1径間	1		1径間	5,560	5,560
ステンレス製 プルボックス WP形	250× 250× 150 -	1		個	23,000	23,000
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm	16		m	1,480	23,680
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	4		m	1,940	7,760
丸形露出ボックス (塗装共)	19(E19, 16) 2方出	3		個	3,510	10,530
丸形露出ボックス (塗装共)	19(E19, 16) 3方出	3		個	3,520	10,560
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	7		m	1,030	7,210
埋設標識シート	3.5倍長(W)150	7		m	390	2,730
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(17) エキステンション用等	2		m	1,610	3,220

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		8号棟		駐輪場照明設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	3		m	970	2,910
地中埋設標	鉄製	2		個	1,010	2,020
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	10φ×1.0m	1		か所	4,390	4,390
製作金物		1		式		4,170
撤去工事	再使用しない	1		式		75,200
有価材		1		式		▲3,030
蛍光灯処分費		1		式		230
土工事		1		式		24,300
残土処分費		1		式		1,330
計						523,220

(A込) 大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事 (第2工区) (電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

9

電気設備工事		9号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	4	m	420	1,680	
600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	79	m	490	38,710	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	60	m	920	55,200	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C 管内	68	m	1,260	85,680	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C ラック	53	m	1,420	75,260	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	86	m	1,630	140,180	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	93	m	1,840	171,120	
EM-CEケーブル	14mm2- 2C 管内	19	m	1,690	32,110	
EM-CEケーブル	14mm2- 2C ラック	41	m	1,900	77,900	
EM-CETケーブル	14mm2 管内	17	m	2,280	38,760	
ケーブルラックZA形	300A 1段目	42	m	9,560	401,520	
配管用支持ブロック	H100 L500	22	個	2,920	64,240	
ケーブルラックZA形	200A 1段目	4	m	7,430	29,720	
配管用支持ブロック	H100 L400	8	個	2,580	20,640	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 31mm	12	m	2,440	29,280	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		9号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 39mm	17	m	3,270	55,590	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 51mm	50	m	4,210	210,500	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エクステンション用等	19	m	2,940	55,860	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(38) エクステンション用等	5	m	3,550	17,750	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(50) エクステンション用等	18	m	5,090	91,620	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	1	m	970	970	
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2	m	950	1,900	
引込開閉器盤	EV4基(電灯引込1φ3W) -	1	面	785,000	785,000	
製作金物		1	式		4,940	別紙 00-0011
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m〜2連	1	か所	9,660	9,660	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,430	8,430	
銅板製プルボックス(露出形)	300× 300× 150	4	個	14,600	58,400	
ステンレス製プルボックス WP形	300× 300× 150	4	個	31,600	126,400	
露出スイッチボックス(塗装共)	19(E19, 16) 1個用1方出	4	個	4,170	16,680	
防水コンセント	2EWPET	4	個	3,280	13,120	

(A込) 大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事(第2工区)(電気設備)

[illegible]

電氣設備工事 細目別内訳

電気設備工事		9号棟		電話設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-FCPEEケーブ [※]	0.65mm- 1P 管内	77	m	520	40,040	
EM-FCPEEケーブ [※]	0.65mm- 1P PEP内 (PF・CD)	70	m	470	32,900	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-D-16 露出	23	m	1,450	33,350	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-D-22 露出	12	m	1,930	23,160	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 19mm	2	m	1,740	3,480	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 19mm	13	m	1,560	20,280	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 25mm	11	m	2,270	24,970	
金属製 可とう電線管 (F) (ヒール被覆有)	(17) エキスパンション用等	9	m	1,760	15,840	
金属製 可とう電線管 (F) (ヒール被覆有)	(24) エキスパンション用等	3	m	2,340	7,020	
樹脂製 プルボックス WP形	100× 100× 100	2	個	6,200	12,400	
銅板製 プルボックス (露出形)	150× 150× 100	4	個	5,970	23,880	
ステンレス製 プルボックス WP形	150× 150× 100 -	3	個	10,800	32,400	
ステンレス製 プルボックス WP形	200× 200× 100 -	3	個	16,100	48,300	
計					318,020	

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

電気設備工事		8号棟		水道集中検針設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		2,230	別紙 00-0002
耐熱・警報用ケーブル撤去	1.2mm 2P 管内 再使用しない	1	m	100	100	
耐熱・警報用ケーブル撤去	1.2mm 2P FEP内 (PF、CD) 再使用しない	20	m	90	1,800	
地中管路撤去	PEG 22 再使用しない	1	m	330	330	
計					2,230	
土工事		1	式		69,400	別紙 00-0003
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	6.51	m3	2,090	13,605.9	
土工事	機械埋め戻し バックホウ 0.28m3	4.4	m3	3,980	17,512	
土工事	山砂の類 -	2.11	m3	8,480	17,892.8	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	2.11	m3	9,700	20,467	
計					69,477.7	

14

電氣設備工事 別紙明細

(A込)大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事(第2工区)(電気設備)

電気設備工事 別紙明細

15

電気設備工事		8号棟		駐輪場照明設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		75,200	別紙 00-0006
引込用電線撤去 (1径間)	DV-2R 2.0mm 再使用しない	1	径間	1,110	1,110	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	60	m	60	3,600	
600V ポリエチレンケーブル *撤去	3.5mm2- 3C 管 内 再使用しない	4	m	120	480	
600V ポリエチレンケーブル *撤去	3.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	7	m	110	770	
地中管路撤去	波付硬質合成樹脂管 30 再使用しない	7	m	150	1,050	
位置ボックス 撤去	再使用しない	6	個	590	3,540	
プルボックス撤去	250× 250× 150 再使用しない	1	個	1,930	1,930	
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	16	m	290	4,640	
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	4	m	410	1,640	
自転車置場用 開閉器盤 撤去	再使用しない	1	面	1,570	1,570	代価表 0003
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	6	個	1,160	6,960	
蛍光管運搬費	350kg以下	1	式		48,000	
計					75,290	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		8号棟		駐輪場照明設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
有価材		1	式		▲3,030	別紙 00-0007
1号銅線屑		1.84	kg	▲1,130	▲2,079.2	
2号銅線屑		1.04	kg	▲1,070	▲1,112.8	
サゲット処理		4.82	kg	35	168.7	
計					▲3,023.3	
蛍光灯処分費		1	式		230	別紙 00-0008
蛍光管処分費		0.84	kg	280	235.2	
計					235.2	

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

17

電氣設備工事 別紙明細

(A込)大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事(第2工区)(電気設備)

代価表一覧

20

[illegible]

代価表

21

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	立会検査	自火報なし 15台以下	式	1			35,100	代価表 0001
01	電工		人	1	1	28,602	28,602	○
	その他		式	1	0.23	28,602	6,578.46	
	計						35,180.46	
	水道集中検針 結線調整費		か所	1			610	代価表 0002
01	電工		人	0.021	1	23,835	500.53	○
	その他		式	1	0.23	500.53	115.12	
	計						615.65	
	自転車置場用 開閉器盤 撤去	再使用しない	面	1			1,570	代価表 0003
01	電工		人	0.264	0.2	23,835	1,258.48	○
	その他		式	1	0.25	1,258.48	314.62	
	計						1,573.1	

大阪府宮寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第2工区）（衛生設備）

機械住宅主たる工事に含む1ヶ所

名 称	数 量		金額(円)	計 (円)	備考
直接工事費					
衛生設備工事	一式		13,894,790		
小計				13,894,790	
共通仮設費					
衛生設備工事	一式		635,261		
小計				635,261	
現場管理費					
衛生設備工事	一式		3,502,069		
小計				3,502,069	
一般管理費を除いた計				18,032,120	

内訳

名 称	摘 要	数 量		衛生設備工事		
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	10,312,690		
	ガス設備工事	一式	(B入力値)	2,295,000		
	申請費	一式	(E入力値)	45,760		
	処分費等	一式	(F入力値)	1,241,340		
小計			(B+E+F+H) (A入力値)	13,894,790		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	635,261		
共通仮設費 積み上げ分						
小計				635,261		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	3,502,069		
小計				3,502,069		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	18,032,120		
			(K-E-J5)			(K)

共通費計算書

No. 3 大 阪 府 (共通費:令和3年12月改訂)

直 接 工 事 費 種 目 別 内 訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
衛生設備工事	1	式	11,599,790	
ガス設備工事	1	式	2,295,000	
計			13,894,790	

2

直接工事費科目別内訳

大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第2工区）（衛生設備工事）

3

直接工事費 中科目別内訳

大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第2工区）（衛生設備工事）

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

4

衛生設備工事		8号棟		屋外給水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A		56	m	1,610	90,160	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 50A		38	m	3,750	142,500	
水道用ダクタイル鋳鉄管【K形3種】ポリスリーブ共(押輪別)	75A*4,000L		12	本	28,000	336,000	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ポリスリーブ共	90° 曲管(押輪別) 75A		2	個	23,400	46,800	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ポリスリーブ共	45° 曲管(押輪別) 75A		2	個	20,800	41,600	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ポリスリーブ共	短管1号(押輪別) 75A		1	個	18,700	18,700	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ポリスリーブ共	短管2号(押輪別) 75A		1	個	22,500	22,500	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ポリスリーブ共	栓帽 (特殊押輪付) 75A		1	個	21,300	21,300	
K形ダクタイル鋳鉄管用押輪(ゴム輪・ポリト共)	普通 K形 75A		11	口	2,030	22,330	
K形ダクタイル鋳鉄管用押輪(ゴム輪・ポリト共)	特殊 K形 75A		8	口	9,290	74,320	
ボトム付分水栓(鋳鉄管用)	ボトム式 HI(取出し) 75*50		4	個	44,900	179,600	
ワトシーレ仕切弁	7.5K 内蔵型 50A		4	個	32,400	129,600	
屋外仕切弁ボックス	75		6	か所	57,700	346,200	
不断水割丁字管(ボトム付型(鋳鉄管用))	材工共(昼間) 75* 75		1	か所	228,000	228,000	
不断水ストップ設置(鋳鉄管用)	材工共(昼間) 75		1	か所	381,000	381,000	

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

衛生設備工事		8号棟		屋外給水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
VPストップ設置(塩ビ管エッジ継手含む)	50A		4	か所	5,180	20,720	
ブラケット・キャップ止め	地中配管 HI用キャップ 50A		4	か所	2,160	8,640	
屋外地下式消火栓	75×65A 副弁付ボックス、基礎、乙管共		1	か所	300,000	300,000	代価表 0001
止水栓(量水器用)	ボトム付伸縮型直結止水栓 20A(逆止弁付)		1	個	6,690	6,690	
量水器 取付	20A		1	個	7,400	7,400	
止水栓・量水器併用ボックス	13-20		1	か所	26,300	26,300	
横水栓(キー式)	T200CSNR13		4	個	4,270	17,080	
水栓柱	合成樹脂製 13A		4	個	11,700	46,800	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 80A 保温無		2	か所	4,700	9,400	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 50A 保温無		4	か所	4,070	16,280	
埋設標識テープ	150幅		85	m	190	16,150	
地中埋設標	鉄 製		20	個	1,030	20,600	
地中埋設標	プラスチック製		7	個	4,150	29,050	
申請費			1	式		1,360	別紙 00-0001
水質試験費			1	式		22,200	別紙 00-0002

直 接 工 事 費 細目別内訳

5

衛生設備工事		8号棟		屋外給水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1		式		944,000	別紙 00-0003
残土処分費		1		式		28,100	別紙 00-0004
アスファルト舗装工事	仮復旧	1		式		465,000	別紙 00-0005
コンクリート類解体工事		1		式		455,000	別紙 00-0006
コンクリート類処分費		1		式		555,000	別紙 00-0007
撤去工事 (再使用する)		1		式		2,960	別紙 00-0008
撤去工事	再使用しない	1		式		250,000	別紙 00-0009
廃棄物処分費		1		式		1,380	別紙 00-0010
有価材		1		式		▲41,800	別紙 00-0011
計						5,288,920	

直 接 工 事 費 細目別内訳

衛生設備工事		8号棟	屋外排水設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
管口モルタル閉塞		2	か所	5,120	10,240	代価表 0002
土工事		1	式		129,000	別紙 00-0012
コンクリート類解体工事		1	式		150,000	別紙 00-0013
コンクリート類処分費		1	式		10,300	別紙 00-0014
撤去工事	再使用しない	1	式		163,000	別紙 00-0015
廃棄物処分費		1	式		530	別紙 00-0016
有価材		1	式		▲10,100	別紙 00-0017
計					452,970	

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

6

衛生設備工事		9号棟		屋外給水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HVP)	地中配管 20A		73	m	1,610	117,530	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HVP)	地中配管 50A		36	m	3,750	135,000	
水道用ダクタイル鋳鉄 管【K形3種】ポリス リブ共 (押輪別)	75A*4,000L		12	本	28,000	336,000	
K形ダクタイル鋳鉄異 形管 (粉体塗装)ポリ スリブ共	90° 曲管 (押輪別) 75A		1	個	23,400	23,400	
K形ダクタイル鋳鉄異 形管 (粉体塗装)ポリ スリブ共	45° 曲管 (押輪別) 75A		2	個	20,800	41,600	
K形ダクタイル鋳鉄異 形管 (粉体塗装)ポリ スリブ共	短管1号 (押輪別) 75A		1	個	18,700	18,700	
K形ダクタイル鋳鉄異 形管 (粉体塗装)ポリ スリブ共	短管2号 (押輪別) 75A		1	個	22,500	22,500	
K形ダクタイル鋳鉄異 形管 (粉体塗装)ポリ スリブ共	栓帽 (特殊押輪付) 75A		1	個	21,300	21,300	
K形ダクタイル鋳鉄管 用押輪 (ゴム輪・ポリ ト共)	普通 K形 75A		10	口	2,030	20,300	
K形ダクタイル鋳鉄管 用押輪 (ゴム輪・ポリ ト共)	特殊 K形 75A		6	口	9,290	55,740	
ポリ付分水栓 (鋳鉄管用)	ポリ付 HI (取出し) 75*50		4	個	44,900	179,600	
ワトシール仕切弁	7.5K 内ネジ型 50A		4	個	32,400	129,600	
屋外仕切弁ボックス	75		6	か所	57,700	346,200	
不断水割丁字管ハ ンド付型 (鋳鉄管用)	材工共 (昼間) 75* 75		1	か所	228,000	228,000	
不断水ストップ設置 (鋳鉄管用)	材工共 (昼間) 75		1	か所	381,000	381,000	

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

衛生設備工事		9号棟		屋外給水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
VPストップ設置 (塩ビ管エッジ継手 含む)	50A		4	か所	5,180	20,720	
ブラケット・キャップ止め	地中配管 HI用キャップ 50A		4	か所	2,160	8,640	
屋外地下式消火栓	75×65A 副弁付 ボックス、基礎、乙管共		1	か所	300,000	300,000	代価表 0001
止水栓 (量水器用)	ハンド付伸縮型直結止水栓 20A (逆止弁付)		1	個	6,690	6,690	
量水器 取付	20A		1	個	7,400	7,400	
止水栓・量水器併 用ボックス	13-20		1	か所	26,300	26,300	
横水栓 (キー式)	T200CSNR13		4	個	4,270	17,080	
水栓柱	合成樹脂製 13A		4	個	11,700	46,800	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温無		2	か所	4,700	9,400	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無		1	か所	5,010	5,010	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無		4	か所	4,070	16,280	
埋設標識テープ	150幅		81	m	190	15,390	
地中埋設標	鉄 製		18	個	1,030	18,540	
地中埋設標	プラスチック製		9	個	4,150	37,350	
水質試験費			1	式		22,200	別紙 00-0018

直 接 工 事 費 細目別内訳

7

衛生設備工事		9号棟		屋外給水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1		式		962,000	別紙 00-0019
残土処分費		1		式		29,800	別紙 00-0020
アスファルト舗装工事	仮復旧	1		式		507,000	別紙 00-0021
コンクリート類解体工事		1		式		484,000	別紙 00-0022
コンクリート類処分費		1		式		604,000	別紙 00-0023
撤去工事 (再使用する)		1		式		2,960	別紙 00-0024
撤去工事	再使用しない	1		式		249,000	別紙 00-0025
廃棄物処分費		1		式		1,130	別紙 00-0026
有価材		1		式		▲43,500	別紙 00-0027
計						5,410,660	

直 接 工 事 費 細目別内訳

衛生設備工事		9号棟		屋外排水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
管口モルタル閉塞		2		か所	5,120	10,240	代価表 0002
土工事		1		式		136,000	別紙 00-0028
コンクリート類解体工事		1		式		144,000	別紙 00-0029
コンクリート類処分費		1		式		9,950	別紙 00-0030
撤去工事	再使用しない	1		式		156,000	別紙 00-0031
廃棄物処分費		1		式		1,150	別紙 00-0032
有価材		1		式		▲10,100	別紙 00-0033
計						447,240	

8

大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第2工区）（衛生設備工事）

直 接 工 事 費 別紙明細

9

衛生設備工事		8号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
申請費		1		式		1,360
竣工検査手数料	20mm	1		か所	1,360	1,360
計						1,360
水質試験費		1		式		22,200
水質試験費	簡易6項目	5		か所	4,450	22,250
計						22,250

直 接 工 事 費 別紙明細

衛生設備工事		8号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
土工事		1		式		944,000
試掘	深 300	13		か所	5,680	73,840
試掘	深 600	10		か所	11,300	113,000
土工事	機械掘方 バックホウ 0.28m3	88.22		m3	2,090	184,379.8
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	72.59		m3	3,980	288,908.2
土工事	山砂の類 -	15.63		m3	8,480	132,542.4
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	15.63		m3	9,700	151,611
計						944,281.4
残土処分費		1		式		28,100
残土処分費	投棄料(阪南2区)	15.63		m3	1,800	28,134
計						28,134

直 接 工 事 費 別紙明細

10

衛生設備工事		8号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
アスファルト舗装工事	仮復旧	1		式		465,000
アスファルト舗装※	機械舗装 D(車道)	79.1		m ²	5,890	465,899
計						465,899
コンクリート類解体工事		1		式		455,000
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m)	259			480	124,320
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3)	3.96			6,880	27,244.8
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3)	27.69			2,480	68,671.2
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 7.0km以下	3.96		m3	3,210	12,711.6
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 27.0km以下	27.69		m3	8,030	222,350.7
計						455,298.3

直 接 工 事 費 別紙明細

衛生設備工事		8号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
コンクリート類処分費		1		式		555,000
コンクリート類処分費	アスファルト 投棄料	3.96		m3	4,700	18,612
コンクリート類処分費	路盤材 投棄料	27.69		m3	19,400	537,186
計						555,798
撤去工事 (再使用する)		1		式		2,960
衛生器具類撤去 再使用する	量水器 20	1		個	2,960	2,960
計						2,960

直 接 工 事 費 別紙明細

11

衛生設備工事		8号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
撤去工事	再使用しない	1		式		250,000
銅管類撤去(給排水冷却水)	地中配管 80A	79.5		m	2,020	160,590
再使用しない ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 20A	41.7		m	400	16,680
再使用しない ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 50A	34.9		m	840	29,316
再使用しない 衛生器具類撤去	水栓類 13	4		組	650	2,600
再使用しない 水栓柱撤去	再使用しない	4		個	1,880	7,520
屋外消火栓弁撤去	地下式 単口形 再使用しない	1		個	3,670	3,670
ボックス類蓋撤去 再使用しない	量水器ボックス 13~ 20	1		か所	4,120	4,120
ボックス類蓋撤去 再使用しない	ハーフボックス 50	4		か所	4,120	16,480
ボックス類蓋撤去 再使用しない	消火栓ボックス	1		か所	9,450	9,450
計						250,426

直 接 工 事 費 別紙明細

衛生設備工事		8号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
廃棄物処分費		1		式		1,380
ビニル管類処分費	20A	41.7		m	8	333.6
ビニル管類処分費	50A	34.9		m	30	1,047
計						1,380.6
有価材		1		式		▲41,800
銃ダライ		1.21		t	▲34,500	▲41,745
計						▲41,745

直 接 工 事 費 別紙明細

12

衛生設備工事		8号棟		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
土工事		1		式		129,000
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	21.39		m3	2,090	44,705.1
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	21.39		m3	3,980	85,132.2
計						129,837.3
コンクリート類解体工事		1		式		150,000
コンクリート類解体工事	鉄筋コンクリートブレース (m3)	2.42			48,300	116,886
コンクリート類解体工事	無筋コンクリートブレース (m3)	0.42			28,200	11,844
コンクリート類 集積、積み込み	機 械	2.84		m3	2,170	6,162.8
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 17.0km以下	2.42		m3	5,890	14,253.8
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 5.5km以下	0.42		m3	2,940	1,234.8
計						150,381.4

直 接 工 事 費 別紙明細

衛生設備工事		8号棟		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
コンクリート類処分費		1		式		10,300
コンクリート類処分費	鉄筋コンクリート 投棄料	2.42		m3	3,525	8,530.5
コンクリート類処分費	無筋コンクリート 投棄料	0.42		m3	4,230	1,776.6
計						10,307.1
撤去工事	再使用しない	1		式		163,000
ビニール管撤去 再使用しない(コン クリート保護解体別途)	150A	44.2		m	2,870	126,854
ビニール管類撤去(給 排水)	地中配管 80A	7.6		m	1,250	9,500
ボックス類蓋撤去 再使用しない	マンホールOMM450	2		か所	4,840	9,680
ボックス類蓋撤去 再使用しない	マンホールOMM600	3		か所	5,750	17,250
計						163,284
廃棄物処分費		1		式		530
ビニール管類処分費	80A	7.6		m	70	532
計						532

13

直接工事費別紙明細大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第2工区）（衛生設備工事）

直 接 工 事 費 別紙明細

14

衛生設備工事		9号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
残土処分費		1		式		29,800
残土処分費	投棄料(阪南2区)	16.6		m ³	1,800	29,880
計						29,880
アスファルト舗装工事	仮復旧	1		式		507,000
アスファルト舗装※	機械舗装 D(車道)	86.1		m ²	5,890	507,129
計						507,129
コンクリート類解体工事		1		式		484,000
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m)	258.2			480	123,936
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m ³)	4.31			6,880	29,652.8
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m ³)	30.14			2,480	74,747.2
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 7.0km以下	4.31		m ³	3,210	13,835.1
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 27.0km以下	30.14		m ³	8,030	242,024.2
計						484,195.3

直 接 工 事 費 別紙明細

衛生設備工事		9号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
コンクリート類処分費		1		式		604,000
コンクリート類処分費	アスファルト 投棄料	4.31		m ³	4,700	20,257
コンクリート類処分費	路盤材 投棄料	30.14		m ³	19,400	584,716
計						604,973
撤去工事 (再使用する)		1		式		2,960
衛生器具類撤去 再使用する	量水器 20	1		個	2,960	2,960
計						2,960

直 接 工 事 費 別紙明細

15

衛生設備工事		9号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
撤去工事	再使用しない	1		式		249,000
銅管類撤去(給排水冷却水)	地中配管 80A	65.7		m	2,020	132,714
銅管類撤去(給排水冷却水)	地中配管 100A	13		m	2,640	34,320
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 20A	40.8		m	400	16,320
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 50A	27		m	840	22,680
衛生器具類撤去	水栓類 13	4		組	650	2,600
水栓柱撤去	再使用しない	4		個	1,880	7,520
屋外消火栓弁撤去	地下式 単口形 再使用しない	1		個	3,670	3,670
ボックス類蓋撤去	量水器ボックス 13- 20	1		か所	4,120	4,120
ボックス類蓋撤去	パンプボックス 50	4		か所	4,120	16,480
ボックス類蓋撤去	消火栓ボックス	1		か所	9,450	9,450
計						249,874

直 接 工 事 費 別紙明細

衛生設備工事		9号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
廃棄物処分費		1		式		1,130
ビニル管類処分費	20A	40.8		m	8	326.4
ビニル管類処分費	50A	27		m	30	810
計						1,136.4
有価材		1		式		▲43,500
銃ダライ		1.26		t	▲34,500	▲43,470
計						▲43,470

直 接 工 事 費 別紙明細

16

衛生設備工事		9号棟		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
土工事		1		式		136,000
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	22.43		m3	2,090	46,878.7
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	22.43		m3	3,980	89,271.4
計						136,150.1
コンクリート類解体工事		1		式		144,000
コンクリート類解体工事	鉄筋コンクリートブレース (m3)	2.32			48,300	112,056
コンクリート類解体工事	無筋コンクリートブレース (m3)	0.42			28,200	11,844
コンクリート類 集積、積み込み	機 械	2.74		m3	2,170	5,945.8
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 17.0km以下	2.32		m3	5,890	13,664.8
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 5.5km以下	0.42		m3	2,940	1,234.8
計						144,745.4

直 接 工 事 費 別紙明細

衛生設備工事		9号棟		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
コンクリート類処分費		1		式		9,950
コンクリート類処分費	鉄筋コンクリート 投棄料	2.32		m3	3,525	8,178
コンクリート類処分費	無筋コンクリート 投棄料	0.42		m3	4,230	1,776.6
計						9,954.6
撤去工事	再使用しない	1		式		156,000
ビニール管撤去 再使用しない(コン クリート保護解体別途)	150A	39.8		m	2,870	114,226
ビニール管類撤去(給 排水)	地中配管 80A	7.6		m	1,250	9,500
再使用しない ビニール管類撤去(給 排水)	地中配管 150A	2.5		m	2,340	5,850
ボックス類蓋撤去 再使用しない	マンホールOMM450	2		か所	4,840	9,680
ボックス類蓋撤去 再使用しない	マンホールOMM600	3		か所	5,750	17,250
計						156,506

衛生設備工事		9号棟		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		1,150	別紙 00-0032
ビニル管類処分費	80A	7.6	m	70	532	
ビニル管類処分費	150A	2.5	m	250	625	
計					1,157	
有価材		1	式		▲10,100	別紙 00-0033
鉄ダライ		0.29	t	▲34,500	▲10,005	
計					▲10,005	

代価表一覽

18

[illegible]

代価表

19

給排水									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	屋外地下式消火栓	75×65A 副弁付 ボックス、基礎、乙管共	か所	1			300,000		代価表 0001
01	屋外地下式消火栓	単口 75×65 副弁付	個	1	1	123,038.07	123,038.07		
02	地下式消火栓ボックス	単口	か所	1	1	112,170.66	112,170.66		
03	地下式消火栓基礎		基	1	1	4,684.57	4,684.57		
04	K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボックス共	フランジ付短管(押輪別) 75A×300L	個	1	1	21,413.61	21,413.61		
05	消火栓ベント	鋳鉄管用 75A*90°	個	1	1	39,231.59	39,231.59		
	計						300,538.5		
	管口モルタル閉塞		か所	1			5,120		代価表 0002
01	パイプ改修	600角以下	か所	1	1	5,124.25	5,124.25		
	計						5,124.25		