

	令和5年12月
工事名称：大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事(第3工区) 総工事費¥ <u>244,880,900</u> 工事価格¥ <u>222,619,000</u>	
工事場所：寝屋川市点野六丁目	
工事概要：階段室型共同住宅用エレベーター棟増築工事 PC造 エレベーター棟(渡り廊下付) 5階建(停止箇所数 3) 設置基数：5基 開札日：<u>R6.1.24</u> 公告日：<u>R5.12.14</u> 工期末：<u>R7.3.14</u> (工期) 約 13.2 ヶ月	

大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第3工区）					
総括表					
名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
建築工事		1	式	129,999,425	
電気設備工事		1	式	8,967,420	
機械設備工事		1	式	9,294,530	
ガス設備工事		1	式	1,469,000	
計				149,730,375	
共通費					
Ⅰ 共通仮設費		1	式	31,993,878	
Ⅱ 現場管理費		1	式	16,679,598	
Ⅲ 一般管理費等		1	式	24,215,149	
計				72,888,625	
合計（工事価格）				222,619,000	
消費税相当額	10%	1	式	22,261,900	
総合計（工事費）				244,880,900	

共通仮設費 計算書

工事名称: 大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事(第3工区)

共通仮設費
 =
 A1
 ×
 α
 1
 +
 k
 +
 e
 +
 z
 =
 30,519,390

建 築 工 事

A1: 建築工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費【直接工事費-i-j-設備工事費】

44,615,732	共通仮設費率分	2,507,404	設備工事費
129,999,425	-	1,578,243	-
		83,805,450	-
			0

α 1: 総直接工事費(各工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費の合計)の額に対する建築工事の共通仮設費率【総直接工事費-i'-j'-設備工事費】

5.62%	α に対応する金額 (A)	44,615,732	設備工事費
129,999,425	-	1,578,243	-
		83,805,450	-
			0

i : 建築工事の建設発生土等捨場費
 i' : 各工事の建設発生土等捨場費

1,578,243	1,578,243
-----------	-----------

j : 建築工事に係る住宅関係特殊工事費の直接工事費【内建設発生土等捨場費は除く】

83,805,450

j' : 各工事に係る住宅関係特殊工事費の直接工事費【内建設発生土等捨場費は除く】

83,805,450

住宅関係特殊工事

住宅関係特殊工事		直接工事費	内建設発生土等 捨場費(i)	対象直接工事費(j)	経費率	金 額 (k)
建築	舗装工事	4,459,037	0	4,459,037	1%	44,590
	PC工事	26,915,000	0	26,915,000	1%	269,150
	造園工事	22,720	0	22,720	1%	227
	くい工事	11,128,693	0	11,128,693	1%	111,286
	EV工事	41,280,000	0	41,280,000	1%	412,800
合 計		83,805,450	0	83,805,450		838,053

共通仮設積上げ

e : 共通仮設の積上げ分

27,173,933

z : 設備工事共通仮設費

0

・共通仮設積上げ (別紙内訳書)

一式	27,173,933
内建設発生土等捨場費	32,098
内舗装工事費	147,823

合 計
 27,173,933

・共通仮設積上げ 電気 (別紙内訳書)
 0

・共通仮設積上げ 機械 (別紙内訳書)
 0

現場管理費 計算書

工事名称: 大阪府宮寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事(第3工区)

現場管理費 = A1×β1+k+e+z+y = 9,850,475

建築工事

A1: 建築工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費【純工事費-i-j-設備純工事費】

74,117,148	現場管理费率分	8,130,651	設備純工事費
160,518,815	-	1,610,341	-
		84,791,326	-
			0

β1: 総純工事費(各工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費の合計)
の額に対する建築工事の現場管理费率【総純工事費-i'-j'-設備純工事費】

10.97%	βに対応する金額(A)	74,117,148	設備純工事費
160,518,815	-	1,610,341	-
		84,791,326	-
			0

i: 建築工事の建設発生土等捨場費【①+②+④】 i': 各工事の建設発生土等捨場費【①+②+③+④+⑤】

1,610,341	①建築分	②共仮分	③屋外分	④建築分高速自動車道料金(残土処分)	⑤屋外分高速自動車道料金(残土処分)
	1,578,243	32,098	0	0	0

j: 建築工事に係る住宅関係特殊工事の純工事費【内建設発生土等捨場費は除く】

84,791,326
j': 各工事に係る住宅関係特殊工事費の純工事費【内建設発生土等捨場費は除く】
84,791,326

住宅関係特殊工事

住宅関係特殊工事		純工事費	内建設発生土等捨場費(i)	対象純工事費(j)	経费率	金額(k)
建築	舗装工事	4,503,627	0	4,503,627	2%	90,072
	PC工事	27,184,150	0	27,184,150	2%	543,683
	造園工事	22,947	0	22,947	2%	458
	くい工事	11,239,979	0	11,239,979	2%	224,799
	EV工事	41,692,800	0	41,692,800	2%	833,856
共仮	舗装工事	147,823	0	147,823	2%	2,956
合計		84,791,326	0	84,791,326		1,695,824

e: 現場管理費積上げ分 24,000 z: 設備工事現場管理費 0

y: 申請費の現場管理費(設備工事が少額の場合のみ) 0

一般管理費等 計算書

工事名称: 大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事(第3工区)

一般管理費等 = A1 × γ 1 + p =

24,215,149

建 築 工 事

A1: 建築工事の工事原価

178,672,901

γ 1: 総工事原価(各工事の工事原価の合計)の額に対する建築工事の一般管理費等率

12.17%

γ 1に対応する金額 (A)

198,330,452

申請費及び現場管理費を除いた金額

198,403,851

－

73,399

=

198,330,452

p: 瑕疵担保保険

0

契約保証費の有無 有り

Q: 契約補償費

79,332

補正值 0.04%

建築工事 種目別内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
エレベーター本体工事 6号棟1号機	1	式	20,291,619	
エレベーター本体工事 7号棟1号機	1	式	20,208,719	
エレベーター本体工事 7号棟2号機	1	式	20,208,719	
エレベーター本体工事 7号棟3号機	1	式	20,208,719	
エレベーター本体工事 7号棟4号機	1	式	20,208,719	
杭工事	1	式	11,128,693	
既存建築物改修工事	1	式	1,641,596	
計			113,896,784	

屋外整備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
外構施設改修工事	1	式	15,800,931	
地中埋設管等改修工事	1	式	301,710	
計			16,102,641	

建築工事 科目別内訳

2

エレベーター本体工事 6号棟1号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	339,444	
土工事		1		式	3,856,337	
地業工事		1		式	91,034	
鉄筋工事		1		式	293,914	
コンクリート工事		1		式	842,525	
型枠工事		1		式	169,937	
PC工事		1		式	5,383,000	
防水工事		1		式	286,981	
屋根及びとい工事		1		式	211,999	
金属工事		1		式	469,200	
左官工事		1		式	65,525	
内外装工事		1		式	21,483	
仕上ユニット工事		1		式	4,240	
エレベーター機器工事		1		式	8,256,000	
計					20,291,619	

建築工事 科目別内訳

エレベーター本体工事 7号棟1号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	296,244	
土工事		1		式	3,816,637	
地業工事		1		式	91,034	
鉄筋工事		1		式	293,914	
コンクリート工事		1		式	842,525	
型枠工事		1		式	169,937	
PC工事		1		式	5,383,000	
防水工事		1		式	286,981	
屋根及びとい工事		1		式	211,999	
金属工事		1		式	469,200	
左官工事		1		式	65,525	
内外装工事		1		式	21,483	
仕上ユニット工事		1		式	4,240	
エレベーター機器工事		1		式	8,256,000	
計					20,208,719	

建築工事 科目別内訳

3

エレベーター本体工事 7号棟2号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	296,244	
土工事		1		式	3,816,637	
地業工事		1		式	91,034	
鉄筋工事		1		式	293,914	
コンクリート工事		1		式	842,525	
型枠工事		1		式	169,937	
PC工事		1		式	5,383,000	
防水工事		1		式	286,981	
屋根及びとい工事		1		式	211,999	
金属工事		1		式	469,200	
左官工事		1		式	65,525	
内外装工事		1		式	21,483	
仕上ユニット工事		1		式	4,240	
エレベーター機器工事		1		式	8,256,000	
計					20,208,719	

建築工事 科目別内訳

エレベーター本体工事 7号棟3号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	296,244	
土工事		1		式	3,816,637	
地業工事		1		式	91,034	
鉄筋工事		1		式	293,914	
コンクリート工事		1		式	842,525	
型枠工事		1		式	169,937	
PC工事		1		式	5,383,000	
防水工事		1		式	286,981	
屋根及びとい工事		1		式	211,999	
金属工事		1		式	469,200	
左官工事		1		式	65,525	
内外装工事		1		式	21,483	
仕上ユニット工事		1		式	4,240	
エレベーター機器工事		1		式	8,256,000	
計					20,208,719	

4

建築工事 科目別内訳

大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第3工区）

建築工事 科目別内訳

5

既存建築物改修工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
6号棟改修		1		式	227, 673	
6号棟撤去		1		式	187, 264	
7号棟改修		1		式	472, 744	
7号棟撤去		1		式	753, 915	
	計				1, 641, 596	
	</					

屋外整備工事 科目別内訳

外構施設改修工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
6号棟改修		1		式	4, 287, 771	
6号棟撤去		1		式	933, 638	
7号棟改修		1		式	8, 137, 620	
7号棟撤去		1		式	1, 193, 325	
6号棟駐輪場新設		1		式	1, 001, 610	
6号棟駐輪場撤去		1		式	167, 934	
4号棟改修		1		式	39, 000	
4号棟撤去		1		式	40, 033	
計					15, 800, 931	

屋外整備工事 科目別内訳

6

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

7

エレベーター本体工事 6号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	339,444	
計				339,444	
土工事		1	式	3,856,337	
計				3,856,337	
地業工事		1	式	91,034	
計				91,034	
鉄筋工事		1	式	293,914	
計				293,914	
コンクリート工事		1	式	842,525	
計				842,525	
型枠工事		1	式	169,937	
計				169,937	
PC工事		1	式	5,383,000	
計				5,383,000	
防水工事		1	式	286,981	

建築工事 中科目別内訳

エレベーター本体工事 6号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				286,981	
屋根及びとい工事		1	式	211,999	
計				211,999	
金属工事		1	式	469,200	
計				469,200	
左官工事		1	式	65,525	
計				65,525	
内外装工事		1	式	21,483	
計				21,483	
仕上ユニット工事		1	式	4,240	
計				4,240	
エレベーター機器工事		1	式	8,256,000	
計				8,256,000	

建築工事 中科目別内訳

8

エレベーター本体工事 7号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	296,244	
計				296,244	
土工事		1	式	3,816,637	
計				3,816,637	
地業工事		1	式	91,034	
計				91,034	
鉄筋工事		1	式	293,914	
計				293,914	
コンクリート工事		1	式	842,525	
計				842,525	
型枠工事		1	式	169,937	
計				169,937	
PC工事		1	式	5,383,000	
計				5,383,000	
防水工事		1	式	286,981	

建築工事 中科目別内訳

エレベーター本体工事 7号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				286,981	
屋根及びとい工事		1	式	211,999	
計				211,999	
金属工事		1	式	469,200	
計				469,200	
左官工事		1	式	65,525	
計				65,525	
内外装工事		1	式	21,483	
計				21,483	
仕上ユニット工事		1	式	4,240	
計				4,240	
エレベーター機器工事		1	式	8,256,000	
計				8,256,000	

建築工事 中科目別内訳

9

エレベーター本体工事 7号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	296,244	
計				296,244	
土工事		1	式	3,816,637	
計				3,816,637	
地業工事		1	式	91,034	
計				91,034	
鉄筋工事		1	式	293,914	
計				293,914	
コンクリート工事		1	式	842,525	
計				842,525	
型枠工事		1	式	169,937	
計				169,937	
PC工事		1	式	5,383,000	
計				5,383,000	
防水工事		1	式	286,981	

建築工事 中科目別内訳

エレベーター本体工事 7号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				286,981	
屋根及びとい工事		1	式	211,999	
計				211,999	
金属工事		1	式	469,200	
計				469,200	
左官工事		1	式	65,525	
計				65,525	
内外装工事		1	式	21,483	
計				21,483	
仕上ユニット工事		1	式	4,240	
計				4,240	
エレベーター機器工事		1	式	8,256,000	
計				8,256,000	

建築工事 中科目別内訳

10

エレベーター本体工事 7号棟3号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	296,244	
計				296,244	
土工事		1	式	3,816,637	
計				3,816,637	
地業工事		1	式	91,034	
計				91,034	
鉄筋工事		1	式	293,914	
計				293,914	
コンクリート工事		1	式	842,525	
計				842,525	
型枠工事		1	式	169,937	
計				169,937	
PC工事		1	式	5,383,000	
計				5,383,000	
防水工事		1	式	286,981	

建築工事 中科目別内訳

エレベーター本体工事 7号棟3号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				286,981	
屋根及びとい工事		1	式	211,999	
計				211,999	
金属工事		1	式	469,200	
計				469,200	
左官工事		1	式	65,525	
計				65,525	
内外装工事		1	式	21,483	
計				21,483	
仕上ユニット工事		1	式	4,240	
計				4,240	
エレベーター機器工事		1	式	8,256,000	
計				8,256,000	

建築工事 中科目別内訳

11

エレベーター本体工事 7号棟4号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	296,244	
計				296,244	
土工事		1	式	3,816,637	
計				3,816,637	
地業工事		1	式	91,034	
計				91,034	
鉄筋工事		1	式	293,914	
計				293,914	
コンクリート工事		1	式	842,525	
計				842,525	
型枠工事		1	式	169,937	
計				169,937	
PC工事		1	式	5,383,000	
計				5,383,000	
防水工事		1	式	286,981	

建築工事 中科目別内訳

エレベーター本体工事 7号棟4号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				286,981	
屋根及びとい工事		1	式	211,999	
計				211,999	
金属工事		1	式	469,200	
計				469,200	
左官工事		1	式	65,525	
計				65,525	
内外装工事		1	式	21,483	
計				21,483	
仕上ユニット工事		1	式	4,240	
計				4,240	
エレベーター機器工事		1	式	8,256,000	
計				8,256,000	

12

[illegible][illegible]

13

屋外整備工事 中科目別内訳

大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第3工区）

地中埋設管等改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
6号棟改修		1	式	41,496	
計				41,496	
6号棟撤去		1	式	4,085	
計				4,085	
7号棟改修		1	式	241,912	
計				241,912	
7号棟撤去		1	式	14,217	
計				14,217	

建築工事 細目別内訳

15

エレベーター本体工事 6号棟1号機		直接仮設					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模	17.2		m ²	590	10,148	
墨出し	小規模 -	17.2		m ²	1,000	17,200	
養生	小規模 -	23.7		m ²	600	14,220	
整理清掃 後片付け	小規模 -	23.7		m ²	2,030	48,111	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	4.3		m ²	1,610	6,923	代価表 0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6		m ²	750	2,700	代価表 0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6		m ²	4,950	17,820	代価表 0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6		m ²	4,920	17,712	代価表 0004
シャフト内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	21.5		m ²	5,540	119,110	代価表 0005
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	23.5		m ²	1,800	42,300	代価表 0006
墜落防止用器具費		1		式		43,200	別紙 00-0001
計						339,444	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 6号棟1号機		土工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	74.3		m ³	1,080	80,244	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	49.9		m ³	4,510	225,049	
埋戻し(A種)	小規模土工 購入土別途	49.9		m ³	2,060	102,794	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	74.3		m ³	9,700	720,710	代価表 0007
建設発生土処分	阪南2区	74.3		m ³	1,800	133,740	代価表 0008
土工機械運搬		1		式		39,700	代価表 0009
鋼矢板山留め	Ⅲ型 圧入工法 3ヶ月程度 (198.0m ²) 引抜共	1		式		2,318,000	代価表 0010
水替え費	水中ポンプ 1ヶ月程度	1		式		236,100	代価表 0011
計						3,856,337	

建築工事 細目別内訳

16

エレベーター本体工事 6号棟1号機		地業工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
砂利地業	再生フラッシュラン	0.9		m3	6,660	5,994	
杭間ざらい		4		本	1,460	5,840	代価表 0012
杭頭補強	D19 L=830 6本	4		組	19,800	79,200	代価表 0013
計						91,034	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 6号棟1号機		鉄筋工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋(SD295)	D10	0.04		t	102,000	4,080	
異形鉄筋(SD295)	D13	0.7		t	100,000	70,000	
異形鉄筋(SD345)	D16	0.1		t	103,000	10,300	
異形鉄筋(SD345)	D19	0.5		t	103,000	51,500	
異形鉄筋(SD345)	D22	0.4		t	103,000	41,200	
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.04		t	▲38,000	▲1,520	
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	1.7		t	66,600	113,220	
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.4		m ²	1,510	5,134	
計						293,914	

建築工事 細目別内訳

17

エレベーター本体工事 6号棟1号機		コンクリート工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20		0.8	m3	24,500	19,600	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20		21.7	m3	26,900	583,730	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18		0.8	m3	8,430	6,744	
コンクリート打設手間	基礎部 ボンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 圧送費、基本料別途		21.7	m3	1,200	26,040	
コンクリートボンプ 圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算		21.7	m3	830	18,011	代価表 0014
コンクリートボンプ圧送 基本料金	30m3/回未満		2	回	93,600	187,200	代価表 0015
構造体強度補正	3N		1	式		1,200	代価表 0016
計						842,525	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 6号棟1号機		型枠工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 基礎部		27.5	m ²	3,970	109,175	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部		11.4	m ²	4,520	51,528	
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい		11.4	m ²	810	9,234	
計						169,937	

建築工事 細目別内訳

大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第3工区）

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

22

エレベーター本体工事 7号棟1号機		直接仮設					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模	17.2		m ²	590	10,148	
墨出し	小規模 -	17.2		m ²	1,000	17,200	
養生	小規模 -	23.7		m ²	600	14,220	
整理清掃 後片付け	小規模 -	23.7		m ²	2,030	48,111	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	4.3		m ²	1,610	6,923	代価表 0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6		m ²	750	2,700	代価表 0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6		m ²	4,950	17,820	代価表 0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6		m ²	4,920	17,712	代価表 0004
シャフト内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	21.5		m ²	5,540	119,110	代価表 0005
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	23.5		m ²	1,800	42,300	代価表 0006
計						296,244	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 7号棟1号機		土工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	74.3		m ³	1,080	80,244	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	49.9		m ³	4,510	225,049	
埋戻し(A種)	小規模土工 購入土別途	49.9		m ³	2,060	102,794	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	74.3		m ³	9,700	720,710	代価表 0007
建設発生土処分	阪南2区	74.3		m ³	1,800	133,740	代価表 0008
鋼矢板山留め	Ⅲ型 圧入工法 3ヶ月程度 (198.0m ²) 引抜共	1		式		2,318,000	代価表 0010
水替え費	水中ポンプ 1ヶ月程度	1		式		236,100	代価表 0011
計						3,816,637	

建築工事 細目別内訳

23

エレベーター本体工事 7号棟1号機		地業工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂利地業	再生フラッシュラン	0.9	m ³	6,660	5,994	
杭間ざらい		4	本	1,460	5,840	代価表 0012
杭頭補強	D19 L=830 6本	4	組	19,800	79,200	代価表 0013
計					91,034	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 7号棟1号機		鉄筋工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋(SD295)	D10	0.04	t	102,000	4,080	
異形鉄筋(SD295)	D13	0.7	t	100,000	70,000	
異形鉄筋(SD345)	D16	0.1	t	103,000	10,300	
異形鉄筋(SD345)	D19	0.5	t	103,000	51,500	
異形鉄筋(SD345)	D22	0.4	t	103,000	41,200	
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.04	t	▲38,000	▲1,520	
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	1.7	t	66,600	113,220	
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.4	m ²	1,510	5,134	
計					293,914	

建築工事 細目別内訳

24

エレベーター本体工事 7号棟1号機		コンクリート工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20		0.8	m3	24,500	19,600	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20		21.7	m3	26,900	583,730	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18		0.8	m3	8,430	6,744	
コンクリート打設手間	基礎部 ボンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 圧送費、基本料別途		21.7	m3	1,200	26,040	
コンクリートボンプ 圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算		21.7	m3	830	18,011	代価表 0014
コンクリートボンプ圧送 基本料金	30m3/回未満		2	回	93,600	187,200	代価表 0015
構造体強度補正	3N		1	式		1,200	代価表 0016
計						842,525	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 7号棟1号機		型枠工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 基礎部		27.5	m ²	3,970	109,175	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部		11.4	m ²	4,520	51,528	
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい		11.4	m ²	810	9,234	
計						169,937	

建築工事 細目別内訳

29

エレベーター本体工事 7号棟2号機		直接仮設					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模	17.2		m ²	590	10,148	
墨出し	小規模 -	17.2		m ²	1,000	17,200	
養生	小規模 -	23.7		m ²	600	14,220	
整理清掃 後片付け	小規模 -	23.7		m ²	2,030	48,111	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	4.3		m ²	1,610	6,923	代価表 0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6		m ²	750	2,700	代価表 0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6		m ²	4,950	17,820	代価表 0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6		m ²	4,920	17,712	代価表 0004
シャフト内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	21.5		m ²	5,540	119,110	代価表 0005
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	23.5		m ²	1,800	42,300	代価表 0006
計						296,244	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 7号棟2号機		土工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	74.3		m ³	1,080	80,244	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	49.9		m ³	4,510	225,049	
埋戻し(A種)	小規模土工 購入土別途	49.9		m ³	2,060	102,794	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	74.3		m ³	9,700	720,710	代価表 0007
建設発生土処分	阪南2区	74.3		m ³	1,800	133,740	代価表 0008
鋼矢板山留め	Ⅲ型 圧入工法 3ヶ月程度 (198.0m ²) 引抜共	1		式		2,318,000	代価表 0010
水替え費	水中ポンプ 1ヶ月程度	1		式		236,100	代価表 0011
計						3,816,637	

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

31

エレベーター本体工事 7号棟2号機		コンクリート工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20		0.8	m3	24,500	19,600	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20		21.7	m3	26,900	583,730	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18		0.8	m3	8,430	6,744	
コンクリート打設手間	基礎部 ボンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 圧送費、基本料別途		21.7	m3	1,200	26,040	
コンクリートボンプ 圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算		21.7	m3	830	18,011	代価表 0014
コンクリートボンプ圧送 基本料金	30m3/回未満		2	回	93,600	187,200	代価表 0015
構造体強度補正	3N		1	式		1,200	代価表 0016
計						842,525	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 7号棟2号機		型枠工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 基礎部		27.5	m ²	3,970	109,175	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部		11.4	m ²	4,520	51,528	
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい		11.4	m ²	810	9,234	
計						169,937	

建築工事 細目別内訳

大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第3工区）

建築工事 細目別内訳

大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第3工区）

建築工事 細目別内訳

36

エレベーター本体工事 7号棟3号機		直接仮設					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模	17.2		m ²	590	10,148	
墨出し	小規模 -	17.2		m ²	1,000	17,200	
養生	小規模 -	23.7		m ²	600	14,220	
整理清掃 後片付け	小規模 -	23.7		m ²	2,030	48,111	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	4.3		m ²	1,610	6,923	代価表 0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6		m ²	750	2,700	代価表 0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6		m ²	4,950	17,820	代価表 0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6		m ²	4,920	17,712	代価表 0004
シャフト内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	21.5		m ²	5,540	119,110	代価表 0005
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	23.5		m ²	1,800	42,300	代価表 0006
計						296,244	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 7号棟3号機		土工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	74.3		m ³	1,080	80,244	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	49.9		m ³	4,510	225,049	
埋戻し(A種)	小規模土工 購入土別途	49.9		m ³	2,060	102,794	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	74.3		m ³	9,700	720,710	代価表 0007
建設発生土処分	阪南2区	74.3		m ³	1,800	133,740	代価表 0008
鋼矢板山留め	Ⅲ型 圧入工法 3ヶ月程度 (198.0m ²) 引抜共	1		式		2,318,000	代価表 0010
水替え費	水中ポンプ 1ヶ月程度	1		式		236,100	代価表 0011
計						3,816,637	

37

建築工事 細目別内訳

大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第3工区）

建築工事 細目別内訳

38

エレベーター本体工事 7号棟3号機		コンクリート工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20		0.8	m3	24,500	19,600	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20		21.7	m3	26,900	583,730	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18		0.8	m3	8,430	6,744	
コンクリート打設手間	基礎部 ボンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 圧送費、基本料別途		21.7	m3	1,200	26,040	
コンクリートボンプ 圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算		21.7	m3	830	18,011	代価表 0014
コンクリートボンプ圧送 基本料金	30m3/回未満		2	回	93,600	187,200	代価表 0015
構造体強度補正	3N		1	式		1,200	代価表 0016
計						842,525	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 7号棟3号機		型枠工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 基礎部		27.5	m ²	3,970	109,175	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部		11.4	m ²	4,520	51,528	
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい		11.4	m ²	810	9,234	
計						169,937	

建築工事 細目別内訳

大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第3工区）

42

建築工事 細目別内訳

大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第3工区）

建築工事 細目別内訳

43

エレベーター本体工事 7号棟4号機		直接仮設					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	小規模	17.2		m ²	590	10,148	
墨出し	小規模 -	17.2		m ²	1,000	17,200	
養生	小規模 -	23.7		m ²	600	14,220	
整理清掃 後片付け	小規模 -	23.7		m ²	2,030	48,111	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	4.3		m ²	1,610	6,923	代価表 0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6		m ²	750	2,700	代価表 0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6		m ²	4,950	17,820	代価表 0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.6		m ²	4,920	17,712	代価表 0004
シャフト内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	21.5		m ²	5,540	119,110	代価表 0005
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	23.5		m ²	1,800	42,300	代価表 0006
計						296,244	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 7号棟4号機		土工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	74.3		m ³	1,080	80,244	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	49.9		m ³	4,510	225,049	
埋戻し(A種)	小規模土工 購入土別途	49.9		m ³	2,060	102,794	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	74.3		m ³	9,700	720,710	代価表 0007
建設発生土処分	阪南2区	74.3		m ³	1,800	133,740	代価表 0008
鋼矢板山留め	Ⅲ型 圧入工法 3ヶ月程度 (198.0m ²) 引抜共	1		式		2,318,000	代価表 0010
水替え費	水中ポンプ 1ヶ月程度	1		式		236,100	代価表 0011
計						3,816,637	

建築工事 細目別内訳

44

エレベーター本体工事 7号棟4号機		地業工事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
砂利地業	再生フラッシュラン	0.9	m ³	6,660	5,994		
杭間ざらい		4	本	1,460	5,840	代価表	0012
杭頭補強	D19 L=830 6本	4	組	19,800	79,200	代価表	0013
計					91,034		

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 7号棟4号機		鉄筋工事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
異形鉄筋(SD295)	D10	0.04	t	102,000	4,080		
異形鉄筋(SD295)	D13	0.7	t	100,000	70,000		
異形鉄筋(SD345)	D16	0.1	t	103,000	10,300		
異形鉄筋(SD345)	D19	0.5	t	103,000	51,500		
異形鉄筋(SD345)	D22	0.4	t	103,000	41,200		
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.04	t	▲38,000	▲1,520		
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	1.7	t	66,600	113,220		
溶接金網敷	径6.0 150×150	3.4	m ²	1,510	5,134		
計					293,914		

建築工事 細目別内訳

45

エレベーター本体工事 7号棟4号機		コンクリート工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20		0.8	m3	24,500	19,600	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20		21.7	m3	26,900	583,730	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18		0.8	m3	8,430	6,744	
コンクリート打設手間	基礎部 ボンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 圧送費、基本料別途		21.7	m3	1,200	26,040	
コンクリートボンプ 圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算		21.7	m3	830	18,011	代価表 0014
コンクリートボンプ圧送 基本料金	30m3/回未満		2	回	93,600	187,200	代価表 0015
構造体強度補正	3N		1	式		1,200	代価表 0016
計						842,525	

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事 7号棟4号機		型枠工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 基礎部		27.5	m ²	3,970	109,175	
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部		11.4	m ²	4,520	51,528	
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい		11.4	m ²	810	9,234	
計						169,937	

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第3工区）

[illegible]

建築工事 細目別内訳

既存建築物改修工事		6号棟改修				
名 称	摘 要	数	単位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 運搬費含む 5日程度	54	m ²	2,020	109,080	代価表 0023
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 5日程度	3.6	m	460	1,656	代価表 0024
ネット状養生シート張り	防炎1類 運搬費含む 5日程度	54	m ²	660	35,640	代価表 0025
手摺撤去跡床補修	高分子エマルジ [○] ンモルタル	0.9	m ²	2,880	2,592	代価表 0026
手摺撤去跡壁補修	高分子エマルジ [○] ンモルタル	0.1	m ²	4,840	484	代価表 0027
タ [○] ストボ [○] ックス撤去跡 床補修		2.2	m ²	2,870	6,314	代価表 0028
タ [○] ストボ [○] ックス撤去跡 壁補修		1.7	m ²	4,830	8,211	代価表 0029
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費 (C-1) 共	1.8	m ²	1,220	2,196	
タ [○] ストシュート 投入口閉塞	ステンレス板 t2.0 ビ [○] ス止め 450角程度 (手摺部)	2	か所	15,000	30,000	
タ [○] ストシュート 投入口閉塞	ステンレス板 t2.0 ビ [○] ス止め 650角 コーキング 10*15共 (屋根貫通部)	1	か所	31,500	31,500	
計					227,673	

既存建築物改修工事		6号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(手摺撤去)						
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	11	m	1,830	20,130	
床モルタル・床人研ぎ撤去	集積共	1.4	m ²	3,670	5,138	
コンクリート撤去	無筋 コンクリートﾌﾟﾚｰｶﾞ 集積共	0.01	m ³	28,200	282	
手摺撤去	W2100*H1200程度 集積共	2	か所	10,400	20,800	代価表 0030
(ｸﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ撤去)						
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	2.7	m	1,090	2,943	
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ撤去	t150 人力 集積共	6	m ²	6,370	38,220	代価表 0031
土間コンクリート撤去	厚100 集積共	2.2	m ²	970	2,134	代価表 0032
コンクリート撤去	無筋 コンクリートﾌﾟﾚｰｶﾞ 集積共	0.7	m ³	28,200	19,740	
路盤材撤去	集積・積込共	0.9	m ³	2,480	2,232	代価表 0033
ｸﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ 飾物溝蓋撤去	400角 集積共	1	か所	3,250	3,250	代価表 0034
ｸﾞｽﾄﾎﾞｯｸｽ鋼製片 開き扉撤去	W950*H1080 集積共	1	か所	4,130	4,130	代価表 0035
ｸﾞｽﾄｼｭｰﾄ撤去	断面340*450 ｽﾅｰﾙPL2.3 集積共	13.5	m	3,850	51,975	代価表 0036
ｸﾞｽﾄｼｭｰﾄ臭突ｶﾊﾞｰ 撤去	350角 シｰﾘﾝｸﾞ・集積共	1	か所	1,420	1,420	代価表 0037

建築工事 細目別内訳

既存建築物改修工事		6号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ｽｸﾗｯﾌﾟ 控除	鉄屑 ヘビーH3	1.1	t	▲37,000	▲40,700	
発生材積込み	コンクリート類 人力	1.7	m ³	7,190	12,223	
発生材積込み	砕石類 人力	0.9	m ³	7,190	6,471	代価表 0038
とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 5.5km以下	1.7	m ³	2,940	4,998	代価表 0039
とりこわし 発生材運搬	4t積級 砕石類 27.0km以下	0.9	m ³	8,030	7,227	代価表 0040
小計					162,613	
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	1.7	m ³	4,230	7,191	代価表 0041
とりこわし 発生材処分	砕石類	0.9	m ³	19,400	17,460	代価表 0042
小計					24,651	
計					187,264	

建築工事 細目別内訳

52

既存建築物改修工事		7号棟改修					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 運搬費含む 5日程度	54		m ²	2,020	109,080	代価表 0023
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 5日程度	3.6		m	460	1,656	代価表 0024
ネット状養生シート張り	防火Ⅰ類 運搬費含む 5日程度	54		m ²	660	35,640	代価表 0025
手摺撤去跡床補修	高分子エマルジョンモルタル	3.6		m ²	2,880	10,368	代価表 0026
手摺撤去跡壁補修	高分子エマルジョンモルタル	0.5		m ²	4,840	2,420	代価表 0027
ダストボックス撤去跡 床補修		9		m ²	2,870	25,830	代価表 0028
ダストボックス撤去跡 壁補修		6.8		m ²	4,830	32,844	代価表 0029
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	7.3		m ²	1,220	8,906	
ダッシュポート 投入口閉塞	ステンレス板t2.0 ヒース止め 450角程度 (手摺部)	8		か所	15,000	120,000	
ダッシュポート 投入口閉塞	ステンレス板t2.0 ヒース止め 650角 コネクタ10*15共(屋根貫通部)	4		か所	31,500	126,000	
計						472,744	

建築工事 細目別内訳

既存建築物改修工事		7号棟撤去					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
(手摺撤去)							
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	44		m	1,830	80,520	
床モルタル・床人研ぎ撤去	集積共	5.4		m ²	3,670	19,818	
コンクリート撤去	無筋 コンクリートフレーカ 集積共	0.1		m ³	28,200	2,820	
手摺撤去	W2100*H1200程度 集積共	8		か所	10,400	83,200	代価表 0030
(ダストボックス撤去)							
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	10.8		m	1,090	11,772	
コンクリートブロック撤去	t150 人力 集積共	23.9		m ²	6,370	152,243	代価表 0031
土間コンクリート撤去	厚100 集積共	8.8		m ²	970	8,536	代価表 0032
コンクリート撤去	無筋 コンクリートフレーカ 集積共	2.8		m ³	28,200	78,960	
路盤材撤去	集積・積込共	3.7		m ³	2,480	9,176	代価表 0033
ダストボックス 銕物溝蓋撤去	400角 集積共	4		か所	3,250	13,000	代価表 0034
ダストボックス鋼製片 開き扉撤去	W950*H1080 集積共	4		か所	4,130	16,520	代価表 0035
ダッシュシート撤去	断面340*450 スチールPL2.3 集積共	54		m	3,850	207,900	代価表 0036
ダッシュシート臭突カバー 撤去	350角 シーリング・集積共	4		か所	1,420	5,680	代価表 0037

既存建築物改修工事		7号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	4.3	t	▲37,000	▲159,100	
発生材積み込み	コンクリート類 人力	6.6	m ³	7,190	47,454	
発生材積み込み	砕石類 人力	3.7	m ³	7,190	26,603	代価表 0038
とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 5.5km以下	6.6	m ³	2,940	19,404	代価表 0039
とりこわし 発生材運搬	4t積級 砕石類 27.0km以下	3.7	m ³	8,030	29,711	代価表 0040
小計					654,217	
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	6.6	m ³	4,230	27,918	代価表 0041
とりこわし 発生材処分	砕石類	3.7	m ³	19,400	71,780	代価表 0042
小計					99,698	
計					753,915	

屋外整備工事 細目別内訳

外構施設改修工事		6号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	12.9	m ³	1,080	13,932	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	10.5	m ³	2,060	21,630	
建設発生土運搬 (仮置き土)	場内小運搬 往復 積込共	10.5	m ³	1,850	19,425	代価表 0043
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	2.5	m ³	9,700	24,250	代価表 0007
建設発生土処分	阪南2区	2.5	m ³	1,800	4,500	代価表 0008
アスファルト舗装 機械運搬	機械 路盤工共	1	式		190,100	代価表 0044
直接仮設 (構内舗装)		371	m ²	380	140,980	
アスファルト舗装(E) 車道・大型車	表層のみ 既設路盤材締固め 500m ² 未満	365	m ²	2,950	1,076,750	代価表 0045
アスファルト舗装(D) 車道・大型車	特に狭い場所 人力	5.5	m ²	3,180	17,490	代価表 0046
透水性インターロッキング 舗装(A)		21	m ²	12,000	252,000	代価表 0047
透水性インターロッキング 舗装(D)		7.3	m ²	15,200	110,960	代価表 0048
コンクリート立上(1)	H300*t150 スロープ 部	10.3	m	10,400	107,120	代価表 0049
コンクリート立上(2)	H450*t150 EV部	16.2	m	13,000	210,600	代価表 0050
スロープ 手摺	SUS304 42.7φ HL 5.5m	1	か所	141,000	141,000	
スロープ 手摺	SUS304 42.7φ HL 4.0m	1	か所	108,000	108,000	

屋外整備工事 細目別内訳大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第3工区）

外構施設改修工事		6号棟撤去					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 機械運搬	各棟共通	1		式		104,400	代価表 0074
インターロッキング舗装 撤去	表層のみ 積込共	15		m ²	780	11,700	代価表 0075
アスファルト舗装撤去	機械 集積・積込み共 表層のみ	19.2		m ³	6,880	132,096	代価表 0076
路盤材撤去	集積・積込共	3.8		m ³	2,480	9,424	代価表 0033
カッター切断（舗装面）	アスファルト 厚さ100以下 手動式	10.6		m	480	5,088	
境界ブロック(1)撤去	(B)150*150 積込み共	1.5		m	110	165	代価表 0077
境界ブロック(1)撤去	(C)150*200 積込み共	5.6		m	110	616	代価表 0078
境界ブロック(2)撤去	100*200 積込み共	15.2		m	110	1,672	代価表 0079
現場打ち側溝(1) 撤去	W=100 積込み共	12.3		m	510	6,273	代価表 0080
現場打ち側溝(2) 撤去	W=100 積込み共	2.1		m	510	1,071	代価表 0081
L型側溝撤去	W=250 積込み共	55.4		m	510	28,254	代価表 0082
L型側溝会所撤去	蓋のみ 積込み共	3		か所	510	1,530	代価表 0083
スロープ 手摺撤去	W3000*H800程度 基礎共 積込み共	1		か所	3,910	3,910	代価表 0084
スロープ 手摺撤去	W5000*H800程度 基礎共 積込み共	1		か所	6,460	6,460	代価表 0086
コンクリート立上り撤去	既存スロープ 積込み共	0.8		m ³	5,750	4,600	代価表 0087

屋外整備工事 細目別内訳

外構施設改修工事		6号棟撤去					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート立上り基礎 撤去	既存スロープ 積込み共		1.1	m3	5,750	6,325	代価表 0088
車止めブロック(B) 撤去	1800*250 積込み共		1	か所	460	460	代価表 0089
グレーチング 蓋撤去	W300 細目 T-14 蓋取付のみ		10.5	m	2,500	26,250	代価表 0090
ネットフェンス撤去	H1800 積込み共		4.6	m	19,300	88,780	代価表 0091
低木撤去	樹高1.2m未満 積込み共		23	本	1,900	43,700	代価表 0092
中木撤去	樹高1.5-3.0m未満 積込み共		8	本	4,570	36,560	代価表 0093
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3		0.1	t	▲37,000	▲3,700	
とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 5.5km以下		10	m3	2,940	29,400	代価表 0039
とりこわし 発生材運搬	4t積級 アスファルト類 7.0km以下		20.1	m3	3,210	64,521	代価表 0094
とりこわし 発生材運搬	4t積級 碎石類 27.0km以下		6.8	m3	8,030	54,604	代価表 0040
とりこわし 発生材運搬	4t積級 樹木類 27.0km以下		0.3	m3	2,080	624	代価表 0095
小計						664,783	
とりこわし 発生材処分	コンクリート類		10	m3	4,230	42,300	代価表 0041
とりこわし 発生材処分	アスファルト類		20.1	m3	4,700	94,470	代価表 0096
とりこわし 発生材処分	碎石類		6.8	m3	19,400	131,920	代価表 0042

屋外整備工事 細目別内訳大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第3工区）

屋外整備工事 細目別内訳大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第3工区）

屋外整備工事 細目別内訳

58

外構施設改修工事		7号棟撤去					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
インターロッキング舗装撤去	表層のみ 積込共	18.3		m ²	780	14,274	代価表 0075
アスファルト舗装撤去	機械 集積・積込み共 表層のみ	20.3		m ³	6,880	139,664	代価表 0076
路盤材撤去	集積・積込共	13.3		m ³	2,480	32,984	代価表 0033
カッター切断（舗装面）	アスファルト 厚さ100以下 手動式	15.7		m	480	7,536	
境界ブロック(1)撤去	(B)150*150 積込み共	10		m	110	1,100	代価表 0077
境界ブロック(1)撤去	(C)150*200 積込み共	38.3		m	110	4,213	代価表 0078
境界ブロック(2)撤去	100*200 積込み共	26.2		m	110	2,882	代価表 0079
現場打ち側溝(1)撤去	W=100 積込み共	43.9		m	510	22,389	代価表 0080
現場打ち側溝(2)撤去	W=100 積込み共	8		m	510	4,080	代価表 0081
L型側溝撤去	W=250 積込み共	55.1		m	510	28,101	代価表 0082
L型側溝会所撤去	蓋のみ 積込み共	3		か所	510	1,530	代価表 0083
スロープ手摺撤去	W3000*H800程度 基礎共 積込み共	4		か所	3,910	15,640	代価表 0084
車止めブロック(B)撤去	1800*250 積込み共	12		か所	460	5,520	代価表 0089
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	2.2		m	1,830	4,026	
コンクリート平板舗装撤去	機械 集積・積込み共	5.3		m ²	970	5,141	代価表 0103

屋外整備工事 細目別内訳

外構施設改修工事		7号棟撤去					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
「レチンク」蓋撤去	W300 細目 T-14 蓋取付のみ		10.5	m	2,500	26,250	代価表 0090
低木撤去	樹高1.2m未満 積込み共		70	本	1,900	133,000	代価表 0092
中木撤去	樹高1.5-3.0m未満 積込み共		20	本	4,570	91,400	代価表 0093
高木撤去	C 0.60 積込み共		1	本	33,700	33,700	代価表 0152
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3		0.1	t	▲37,000	▲3,700	
とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 5.5km以下		7.3	m3	2,940	21,462	代価表 0039
とりこわし 発生材運搬	4t積級 アスファルト類 7.0km以下		21.4	m3	3,210	68,694	代価表 0094
とりこわし 発生材運搬	4t積級 砕石類 27.0km以下		14.3	m3	8,030	114,829	代価表 0040
とりこわし 発生材運搬	4t積級 樹木類 27.0km以下		3.7	m3	2,080	7,696	代価表 0095
小計						782,411	
とりこわし 発生材処分	コンクリート類		7.3	m3	4,230	30,879	代価表 0041
とりこわし 発生材処分	アスファルト類		21.4	m3	4,700	100,580	代価表 0096
とりこわし 発生材処分	砕石類		14.3	m3	19,400	277,420	代価表 0042
とりこわし 発生材処分	樹木類		3.7	m3	550	2,035	代価表 0097
小計						410,914	

屋外整備工事 細目別内訳

大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第3工区）

屋外整備工事 細目別内訳

60

外構施設改修工事		6号棟駐輪場新設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3/回未満	2	回	93,600	187,200	代価表 0015
型枠	普通合板型枠 基礎部	9.7	m ²	3,970	38,509	
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	19.7	m ²	840	16,548	
駐輪場	W2800*3スパン H2100	1	か所	445,300	445,300	
【バッチ置場】	一部新設					
すきとり	積み込み共 H300程度	1.8	m ³	350	630	
土間コンクリート舗装	厚100 路盤材厚100	6	m ²	6,210	37,260	代価表 0104
境界ブロック(1)	(C)150*200	7	m	6,120	42,840	代価表 0052
計					1,001,610	

屋外整備工事 細目別内訳

外構施設改修工事		6号棟駐輪場撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
駐輪場上屋根撤去	積み込み共	1	か所	19,200	19,200	代価表 0105
基礎コンクリート撤去	積み込み共	2	m ³	9,730	19,460	代価表 0106
土間コンクリート撤去	厚100 積み込み共	20	m ²	970	19,400	代価表 0107
路盤材撤去	集積・積み込共	2.8	m ³	2,480	6,944	代価表 0033
【バッチ置場】	一部撤去					
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	4	m	1,830	7,320	
土間コンクリート撤去	厚100 積み込み共	6	m ²	970	5,820	代価表 0107
境界ブロック(1)撤去	(C)150*200 積み込み共	7	m	110	770	代価表 0078
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	0.6	t	▲37,000	▲22,200	
とりこわし発生材運搬	4t積級 コンクリート類 5.5km以下	4.8	m ³	2,940	14,112	代価表 0039
とりこわし発生材運搬	4t積級 砕石類 27.0km以下	2.8	m ³	8,030	22,484	代価表 0040
小計					93,310	
とりこわし発生材処分	コンクリート類	4.8	m ³	4,230	20,304	代価表 0041
とりこわし発生材処分	砕石類	2.8	m ³	19,400	54,320	代価表 0042
小計					74,624	

61

屋外整備工事 細目別内訳

大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第3工区）

屋外整備工事 細目別内訳

62

外構施設改修工事		4号棟撤去				
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	9.7		m	1,830	17,751
土間コンクリート撤去	厚100 積込み共	0.5		m ²	970	485
床モルタル・床人研ぎ撤去	集積共	3.6		m ²	3,670	13,212
グレーチング蓋撤去	300角 T-2 蓋取付のみ	2		か所	2,500	5,000
とりこわし発生材運搬	4t積級 コンクリート類 5.5km以下	0.5		m ³	2,940	1,470
とりこわし発生材処分	コンクリート類	0.5		m ³	4,230	2,115
計						40,033

屋外整備工事 細目別内訳

地中埋設管等改修工事		6号棟改修				
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
根切り	小規模土工	1.8		m ³	1,080	1,944
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	1.7		m ³	2,060	3,502
建設発生土運搬 (仮置き土)	場内小運搬 往復 積込共	1.7		m ³	1,850	3,145
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	0.1		m ³	9,700	970
建設発生土処分	阪南2区	0.1		m ³	1,800	180
VU管敷設	径100	2.1		m	4,060	8,526
VU管敷設	径75	0.3		m	3,110	933
VU管敷設	径65	2.3		m	2,870	6,601
VU管敷設	径50	2.5		m	2,290	5,725
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	A H=430	1		か所	9,970	9,970
計						41,496

屋外整備工事 細目別内訳

63

地中埋設管等改修工事		6号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地中埋設管撤去	VU100 積込み共	0.8	m	940	752	代価表 0115
地中埋設管撤去	VU75 積込み共	1.7	m	940	1,598	代価表 0116
既製コンクリート会所撤去	(ア) 積込み共	1	か所	230	230	代価表 0117
とりこわし発生材運搬	4t積級 コンクリート類 5.5km以下	0.1	m3	2,940	294	代価表 0039
とりこわし発生材運搬	4t積級 廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ類 27.0km以下	0.1	m3	2,780	278	代価表 0118
小計					3,152	
とりこわし発生材処分	コンクリート類	0.1	m3	4,230	423	代価表 0041
とりこわし発生材処分	廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ類	0.1	m3	5,100	510	代価表 0119
小計					933	
計					4,085	

屋外整備工事 細目別内訳

地中埋設管等改修工事		7号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	9.2	m3	1,080	9,936	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	9.1	m3	2,060	18,746	
建設発生土運搬 (仮置き土)	場内小運搬 往復 積込共	9.1	m3	1,850	16,835	代価表 0043
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	0.1	m3	9,700	970	代価表 0007
建設発生土処分	阪南2区	0.1	m3	1,800	180	代価表 0008
VU管敷設	径100	11	m	4,060	44,660	代価表 0111
VU管敷設	径75	8.1	m	3,110	25,191	代価表 0112
VU管敷設	径65	8.4	m	2,870	24,108	代価表 0113
VU管敷設	径50	9.4	m	2,290	21,526	代価表 0114
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11 計	A H=430	8	か所	9,970	79,760	
					241,912	

地中埋設管等改修工事		7号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地中埋設管撤去	VU100 積み込み共	4.3	m	940	4,042	代価表 0115
地中埋設管撤去	VU75 積み込み共	8	m	940	7,520	代価表 0116
既製コンクリート会所撤去	(ア) 積み込み共	5	か所	230	1,150	代価表 0117
とりこわし発生材運搬	4t積級 コンクリート類 5.5km以下	0.1	m3	2,940	294	代価表 0039
とりこわし発生材運搬	4t積級 廃ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ類 27.0km以下	0.1	m3	2,780	278	代価表 0118
小計					13,284	
とりこわし発生材処分	コンクリート類	0.1	m3	4,230	423	代価表 0041
とりこわし発生材処分	廃ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ類	0.1	m3	5,100	510	代価表 0119
小計					933	
計					14,217	

共通仮設費(積上) 明細

66

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
監督員事務所	3号リース 12ヶ月程度 用水費、電力費共	1	式		1,987,000	代価表 0120
事務員	12ヶ月程度	1	人	1,977,000	1,977,000	代価表 0121
交通誘導員 検定合格警備員	常駐 12ヶ月程度	1	人	4,724,000	4,724,000	代価表 0122
交通誘導員	常駐 12ヶ月程度	2	人	3,999,000	7,998,000	代価表 0123
高圧洗浄機	12ヶ月程度	2	台	865,600	1,731,200	代価表 0124
仮囲い 万能鋼板	H3000 12ヶ月程度	100	m	10,500	1,050,000	代価表 0125
キャスターゲート	W6000 H1800 12ヶ月程度	1	か所	102,300	102,300	代価表 0126
養生敷鉄板	厚22 12ヶ月程度	100	m ²	13,900	1,390,000	代価表 0127
シート養生 (仮残土置場) (グラブ、バックホウ)	床・上部共	100	m ²	600	60,000	代価表 0128
車止めバックホウ 仮撤去・復旧	W700*H650	9	か所	5,500	49,500	代価表 0129
ガードパイプ支柱 仮撤去・復旧	基礎撤去・新設 積み込み共	9	か所	50,100	450,900	代価表 0130
ガードパイプ 仮撤去・復旧		7	か所	5,500	38,500	代価表 0131
仮設ゴミ置場	設置・撤去・積み込み共 12ヶ月程度	2	か所	58,300	116,600	代価表 0132
仮設自転車置場	12ヶ月程度 (3スパン) 撤去共	1	か所	61,700	61,700	代価表 0135
86認定表示板		1	か所	83,500	83,500	代価表 0136

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設看板		1	か所	3,030	3,030	代価表 0137
車止めブロック(A) 撤去	1200*250 積み込み共	3	か所	280	840	代価表 0138
中木撤去	樹高1.5-3.0m未満 積み込み共	3	本	4,570	13,710	代価表 0093
シマトリコ	H3.0 C0.15 W1.0 植付け、残土敷き均し共	3	本	35,100	105,300	代価表 0139
アスベスト事前調査費	工事着手前	1	式		66,000	
【6号棟】						
交通誘導員 (各棟共通)	3ヶ月程度	2	人	999,900	1,999,800	代価表 0140
仮囲い フェンスバックシートA	メッシュシートH=1000 スネーククランプ 3ヶ月程度	14.3	m	5,660	80,938	代価表 0141
仮囲い フェンスバックシートB	メッシュシートH=1000 スネーククランプ 3ヶ月程度	6.9	m	5,110	35,259	代価表 0143
A型バックシート	各棟 3ヶ月程度	47.5	m	900	42,750	代価表 0144
階段室前頭上養生	下地単管パイプ 撤去・積み込み共 W2800*D900*H2000程度	1	か所	40,300	40,300	代価表 0145
仮設通路 ゴムシート敷き	クランチャイト30下地 撤去・積み込み共	6.4	m ²	3,800	24,320	代価表 0148
仮設通路 ゴムシート敷き	下地単管・木製床組 木板敷き厚15 撤去・積み込み共	1	か所	91,700	91,700	代価表 0149
【7号棟】						
交通誘導員 (各棟共通)	3ヶ月程度	2	人	999,900	1,999,800	代価表 0140

共通仮設費(積上) 明細

大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第3工区）

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスベスト事前調査に伴う報告書作成費		1	式		24,000	
計					24,000	

代価表一覧

69

代価表							
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	m ²	1	1,610	1,612	有り 代価表 0001
	内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	m ²	1	750	755	有り 代価表 0002
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	m ²	1	4,950	4,950	有り 代価表 0003
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	m ²	1	4,920	4,920	有り 代価表 0004
	シャフト内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	m ²	1	5,540	5,540	有り 代価表 0005
	仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	m ²	1	1,800	1,807	有り 代価表 0006
	建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	m ³	1	9,700	9,700	有り 代価表 0007
	建設発生土処分	阪南2区	m ³	1	1,800	1,800	有り 代価表 0008
	土工機械運搬		式	1	39,700	39,700	有り 代価表 0009
	鋼矢板山留め	Ⅲ型 圧入工法 3ヶ月程度 (198.0m ²) 引抜共	式	1	2,318,000	2,318,580	有り 代価表 0010
	水替え費	水中ポンプ 1ヶ月程度	式	1	236,100	236,140	有り 代価表 0011
	杭間ざらい		本	1	1,460	1,460	有り 代価表 0012
	杭頭補強	D19 L=830 6本	組	1	19,800	19,883.2	有り 代価表 0013
	コンクリートポンプ 圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算	m ³	1	830	830	有り 代価表 0014
	コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3/回未満	回	1	93,600	93,600	有り 代価表 0015

代価表一覧

代価表							
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	構造体強度補正	3N	式	1	1,200	1,200	有り 代価表 0016
	掃除口	堅樋φ75 カラー Y管75*75	か所	1	5,290	5,290	有り 代価表 0017
	天端コンクリート 直均し仕上げ	W=115	m	1	490	492	有り 代価表 0018
	基礎天端コンクリート 直均し仕上げ	W=150	m	1	530	534	有り 代価表 0019
	床モルタル塗り	金ごて 塗膜防水下地 t35~0	m ²	1	2,870	2,870	有り 代価表 0020
	EV枠周囲モルタル充填		m	1	1,190	1,190	有り 代価表 0021
	防鳥ネット	W400*H250	か所	1	1,060	1,067.5	有り 代価表 0022
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 運搬費含む 5日程度	m ²	1	2,020	2,025	有り 代価表 0023
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 5日程度	m	1	460	464	有り 代価表 0024
	ネット養生シート張り	防炎Ⅰ類 運搬費含む 5日程度	m ²	1	660	667.95	有り 代価表 0025
	手摺撤去跡床補修	高分子エマルジョンモルタル	m ²	1	2,880	2,887	有り 代価表 0026
	手摺撤去跡壁補修	高分子エマルジョンモルタル	m ²	1	4,840	4,847	有り 代価表 0027
	ダストボックス撤去跡 床補修		m ²	1	2,870	2,870	有り 代価表 0028
	ダストボックス撤去跡 壁補修		m ²	1	4,830	4,830	有り 代価表 0029
	手摺撤去	W2100*H1200程度 集積共	か所	1	10,400	10,426	有り 代価表 0030

代価表一覧

70

代価表							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	コンクリートブロック撤去	t150 人力 集積共	m ²	1	6,370	6,375	有り 代価表 0031
	土間コンクリート撤去	厚100 集積共	m ²	1	970	973	有り 代価表 0032
	路盤材撤去	集積・積込共	m ³	1	2,480	2,480	有り 代価表 0033
	ダストボックス 鋳物溝蓋撤去	400角 集積共	か所	1	3,250	3,258.5	有り 代価表 0034
	ダストボックス銅製片 開き扉撤去	W950*H1080 集積共	か所	1	4,130	4,130.3	有り 代価表 0035
	ダストシート撤去	断面340*450 スチールPL2.3 集積共	m	1	3,850	3,858.75	有り 代価表 0036
	ダストシート臭突カバー 撤去	350角 シーリング・集積共	か所	1	1,420	1,427.22	有り 代価表 0037
	発生材積込み	砕石類 人力	m ³	1	7,190	7,190	有り 代価表 0038
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 5.5km以下	m ³	1	2,940	2,940	有り 代価表 0039
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 砕石類 27.0km以下	m ³	1	8,030	8,030	有り 代価表 0040
	とりこわし 発生材処分	コンクリート類	m ³	1	4,230	4,230	有り 代価表 0041
	とりこわし 発生材処分	砕石類	m ³	1	19,400	19,400	有り 代価表 0042
	建設発生土運搬 (仮置き土)	場内小運搬 往復 積込共	m ³	1	1,850	1,850	有り 代価表 0043
	アスファルト舗装 機械運搬	機械 路盤工共	式	1	190,100	190,100	有り 代価表 0044
	アスファルト舗装(E) 車道・大型車	表層のみ 既設路盤材締固め 500m ² 未満	m ²	1	2,950	2,953	有り 代価表 0045

代価表一覧

代価表							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	アスファルト舗装(D) 車道・大型車	特に狭い場所 人力	m ²	1	3,180	3,183	有り 代価表 0046
	透水性インターロッキング 舗装(A)		m ²	1	12,000	12,000	有り 代価表 0047
	透水性インターロッキング 舗装(D)		m ²	1	15,200	15,235	有り 代価表 0048
	コンクリート立上(1)	H300*t150 スロープ部	m	1	10,400	10,487	有り 代価表 0049
	コンクリート立上(2)	H450*t150 EV部	m	1	13,000	13,018.6	有り 代価表 0050
	境界ブロック(1)	(B) 150*150	m	1	4,130	4,130	有り 代価表 0051
	境界ブロック(1)	(C) 150*200	m	1	6,120	6,120	有り 代価表 0052
	境界ブロック(2)	100*200 (A)	m	1	5,980	5,980	有り 代価表 0053
	現場打ち側溝(1)	W=100*H300 コンクリート蓋共	m	1	14,000	14,044.48	有り 代価表 0054
	現場打ち側溝(2)	W=100*H300 グレーチング 蓋共	m	1	35,500	35,500	有り 代価表 0055
	L型側溝	W=250 (A)	m	1	10,400	10,400	有り 代価表 0056
	L型側溝会所	グレーチング 蓋のみ	か所	1	17,700	17,700	有り 代価表 0057
	切り下げブロック V字型側溝	W=430	m	1	13,400	13,400	有り 代価表 0058
	階段	W800*D600 2段 踏板モルタル平板 コム3条入ステンレス金物	か所	1	22,000	22,086	有り 代価表 0059
	現場打ち排水溝	W100*H90 L=3200 天端カテーボード 樹脂脂塗装 SUSグレーチング 細目ノンスリップ	か所	1	88,300	88,313.7	有り 代価表 0060

代価表一覧

71

代価表							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	水抜きパイプ	VP25 φ L=100	か所	1	590	592	有り 代価表 0061
	コーナークート	H1000	か所	1	6,480	6,480	有り 代価表 0062
	車止めステンレスパイプ	W2000	か所	1	66,500	66,541.1	有り 代価表 0063
	ゴミ置場	フェンス共	か所	1	233,300	233,323.76	有り 代価表 0064
	ネットフェンス	H700(忍び返し付)	m	1	6,470	6,470	有り 代価表 0065
	有刺鉄線	径2.0	m	1	890	895	有り 代価表 0066
	コンテナーボックス蓋	蓋取付のみ	か所	1	22,400	22,400	有り 代価表 0067
	グレーチング蓋	W300 細目 T-14 蓋取付のみ	m	1	18,700	18,700	有り 代価表 0068
	駐車場 白引きライン	W150 白ペイント	m	1	370	370	有り 代価表 0069
	駐車場 区画番号	白ペイント	か所	1	190	190	有り 代価表 0070
	停止線白引きライン	W400 白ペイント	m	1	1,110	1,110	有り 代価表 0071
	ネットフェンス	H1800 基礎共	m	1	10,200	10,200	有り 代価表 0072
	ササキツツジ	H0.4 W0.5 植付け、残土敷き均し共	本	1	1,420	1,420	有り 代価表 0073
	とりこわし機械運搬	各棟共通	式	1	104,400	104,400	有り 代価表 0074
	インターロッキング舗装撤去	表層のみ 積込み共	m ²	1	780	780.2	有り 代価表 0075

代価表一覧

代価表							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	アスファルト舗装撤去	機械集積・積込み共 表層のみ	m ³	1	6,880	6,880	有り 代価表 0076
	境界ブロック(1)撤去	(B)150*150 積込み共	m	1	110	115	有り 代価表 0077
	境界ブロック(1)撤去	(C)150*200 積込み共	m	1	110	115	有り 代価表 0078
	境界ブロック(2)撤去	100*200 積込み共	m	1	110	115	有り 代価表 0079
	現場打ち側溝(1)撤去	W=100 積込み共	m	1	510	517.5	有り 代価表 0080
	現場打ち側溝(2)撤去	W=100 積込み共	m	1	510	517.5	有り 代価表 0081
	L型側溝撤去	W=250 積込み共	m	1	510	517.5	有り 代価表 0082
	L型側溝会所撤去	蓋のみ 積込み共	か所	1	510	517.5	有り 代価表 0083
	スロープ手摺撤去	W3000*H800程度 基礎共 積込み共	か所	1	3,910	3,915	有り 代価表 0084
	スロープ手摺撤去	1mあたり	m	1	1,190	1,198.08	有り 代価表 0085
	スロープ手摺撤去	W5000*H800程度 基礎共 積込み共	か所	1	6,460	6,467.5	有り 代価表 0086
	コンクリート立上り撤去	既存スロープ 積込み共	m ³	1	5,750	5,750	有り 代価表 0087
	コンクリート立上り基礎撤去	既存スロープ 積込み共	m ³	1	5,750	5,750	有り 代価表 0088
	車止めブロック(B)撤去	1800*250 積込み共	か所	1	460	460	有り 代価表 0089
	グレーチング蓋撤去	W300 細目 T-14 蓋取付のみ	m	1	2,500	2,506	有り 代価表 0090

代価表一覧

72

代価表							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	ネットフェンス撤去	H1800 積込み共	m	1	19,300	19,392	有り 代価表 0091
	低木撤去	樹高1.2m未満 積込み共		1	1,900	1,901.83	有り 代価表 0092
	中木撤去	樹高1.5-3.0m未満 積込み共		1	4,570	4,574.9	有り 代価表 0093
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 アスファルト類 7.0km以下	m3	1	3,210	3,210	有り 代価表 0094
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 樹木類 27.0km以下		1	2,080	2,080	有り 代価表 0095
	とりこわし 発生材処分	アスファルト類		1	4,700	4,700	有り 代価表 0096
	とりこわし 発生材処分	樹木類	m3	1	550	550	有り 代価表 0097
	コンクリート舗装			1	5,370	5,370	有り 代価表 0098
	コンクリート舗装	根切り部		1	8,300	8,300	有り 代価表 0099
	階段	W800*D300 1段 踏板モルタル平板 コゝム3条入ステンレス金物	か所	1	11,600	11,690	有り 代価表 0100
	階段	W800*D900 3段 踏板モルタル平板 コゝム3条入ステンレス金物		1	33,100	33,129	有り 代価表 0101
	コンクリート平板舗装	300*300		1	11,100	11,100	有り 代価表 0102
	コンクリート平板舗装 撤去	機械 集積・積込み共	m ²	1	970	973	有り 代価表 0103
	土間コンクリート舗装	厚100 路盤材厚100		1	6,210	6,211	有り 代価表 0104
	駐輪場上屋根撤去	積込み共		1	19,200	19,260	有り 代価表 0105

代価表一覧

代価表							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	基礎コンクリート撤去	積込み共	m3	1	9,730	9,730	有り 代価表 0106
	土間コンクリート撤去	厚100 積込み共		1	970	973	有り 代価表 0107
	既存ゴミ置場改修			1	19,500	19,542	有り 代価表 0108
	土間コンクリート撤去	厚100 積込み共	m ²	1	970	973	有り 代価表 0109
	グレーチング蓋撤去	300角 T-2 蓋取付のみ		1	2,500	2,506	有り 代価表 0110
	VU管敷設	径100		1	4,060	4,060	有り 代価表 0111
	VU管敷設	径75	m	1	3,110	3,110	有り 代価表 0112
	VU管敷設	径65		1	2,870	2,873	有り 代価表 0113
	VU管敷設	径50		1	2,290	2,290	有り 代価表 0114
	地中埋設管撤去	VU100 積込み共	m	1	940	942	有り 代価表 0115
	地中埋設管撤去	VU75 積込み共		1	940	942	有り 代価表 0116
	既製コンクリート会所 撤去	(ア) 積込み共		1	230	230	有り 代価表 0117
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 廃プラスチック類 27.0km以下	m3	1	2,780	2,780	有り 代価表 0118
	とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類		1	5,100	5,100	有り 代価表 0119
	監督員事務所	3号リース 12ヶ月程度 用水費、電力費共		1	1,987,000	1,987,500	有り 代価表 0120

代価表一覧

73

代価表							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	事務員	12ヶ月程度	人	1	1,977,000	1,977,600	有り 代価表 0121
	交通誘導員 検定合格警備員	常駐 12ヶ月程度	人	1	4,724,000	4,724,400	有り 代価表 0122
	交通誘導員	常駐 12ヶ月程度	人	1	3,999,000	3,999,600	有り 代価表 0123
	高圧洗浄機	12ヶ月程度	台	1	865,600	865,680	有り 代価表 0124
	仮囲い 万能鋼板	H3000 12ヶ月程度	m	1	10,500	10,510	有り 代価表 0125
	キャストゲート	W6000 H1800 12ヶ月程度	か所	1	102,300	102,320	有り 代価表 0126
	養生敷鉄板	厚22 12ヶ月程度	m ²	1	13,900	13,940	有り 代価表 0127
	シート養生 (仮残土置場) (フランチ、パライカー)	床・上部共	m ²	1	600	600	有り 代価表 0128
	車止めパライカー 仮撤去・復旧	W700*H650	か所	1	5,500	5,500	有り 代価表 0129
	ガードパイプ支柱 仮撤去・復旧	基礎撤去・新設 積み込み共	か所	1	50,100	50,198.2	有り 代価表 0130
	ガードパイプ 仮撤去・復旧		か所	1	5,500	5,500	有り 代価表 0131
	仮設ゴミ置場	設置・撤去・積み込み共 12ヶ月程度	か所	1	58,300	58,329.2	有り 代価表 0132
	トタン張り	t0.19 設置撤去共	m ²	1	5,040	5,049.12	有り 代価表 0133
	仮設ゴミ置場 施工費	解体含む	m ²	1	8,560	8,563.75	有り 代価表 0134
	仮設自転車置場	12ヶ月程度 (3スパン) 撤去共	か所	1	61,700	61,727.94	有り 代価表 0135

代価表一覧

代価表							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	86認定表示板		か所	1	83,500	83,513.6	有り 代価表 0136
	仮設看板		か所	1	3,030	3,030	有り 代価表 0137
	車止めブロック(A) 撤去	1200*250 積み込み共	か所	1	280	287.5	有り 代価表 0138
	シマトリコ	H3.0 C0.15 W1.0 植付け・残土敷き均し共	本	1	35,100	35,100	有り 代価表 0139
	交通誘導員 (各棟共通)	3ヶ月程度	人	1	999,900	999,900	有り 代価表 0140
	仮囲い フェンスパライケートA	メッシュシートH=1000 スネーククランプ 3ヶ月程度	m	1	5,660	5,663.5	有り 代価表 0141
	フェンスパライケート用 H型钢	200×200 リース 3ヶ月程度	式	1	550	556.38	有り 代価表 0142
	仮囲い フェンスパライケートB	メッシュシートH=1000 スネーククランプ 3ヶ月程度	m	1	5,110	5,113.5	有り 代価表 0143
	A型パライケート	各棟 3ヶ月程度	m	1	900	902	有り 代価表 0144
	階段室前頭上養生	下地単管パイプ 撤去・積み込み共 W2800*D900*H2000程度	か所	1	40,300	40,303.2	有り 代価表 0145
	側面単管組		m ²	1	4,290	4,290	有り 代価表 0146
	屋根トタン張り 屋根下地単管組	壁単管一本足場に準ず	m ²	1	6,460	6,469.2	有り 代価表 0147
	仮設通路 ゴミシート敷き	クラッシュマット30下地 撤去・積み込み共	m ²	1	3,800	3,800.1	有り 代価表 0148
	仮設通路 ゴミシート敷き	下地単管・木製床組 木板敷き厚15 撤去・積み込み共	か所	1	91,700	91,713.3	有り 代価表 0149
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 木材類 27.0km以下	m ³	1	2,080	2,080	有り 代価表 0150

74

大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第3工区）

代価表

75

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	m ²	1			1,610		代価表 0001
01	地足場	掛払い手間	m ²	1	1	1,250	1,250		
02	地足場	供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	15	4	60		
03	地足場	基本料 修理費含む	m ²	1	1	92	92		
04	仮設材運搬 (地足場)		m ²	1	1	210	210		
	計						1,612		
	内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	m ²	1			750		代価表 0002
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下	m ²	1	1	550	550		
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下	m ²	1	30	2	60		
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下	m ²	1	1	50	50		
04	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	m ²	1	1	95	95		
	計						755		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	m ²	1			4,950		代価表 0003
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満	m ²	1	1	3,400	3,400		
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満	m ²	1	30	15	450		
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満	m ²	1	1	460	460		
04	仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	平家用	m ²	1	1	640	640		
	計						4,950		
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	m ²	1			4,920		代価表 0004
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満	m ²	1	1	3,400	3,400		
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満	m ²	1	30	14	420		
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満	m ²	1	1	460	460		
04	仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	平家用	m ²	1	1	640	640		
	計						4,920		

代価表

76

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	シャフト内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	m ²	1			5,540		代価表 0005
01	シャフト内足場	掛払い手間	m ²	1	1	4,520	4,520		
02	シャフト内足場	供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	30	10	300		
03	シャフト内足場	基本料 修理費含む	m ²	1	1	220	220		
04	仮設材運搬 (シャフト内足場)		m ²	1	1	500	500		
	計						5,540		
	仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	m ²	1			1,800		代価表 0006
01	仮設間仕切り	C種 単管下地	m ²	1	1	1,750	1,750		
02	仮設材運搬 (仮設間仕切り)	C種	m ²	1	1	57	57		
	計						1,807		
	建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	m ³	1			9,700		代価表 0007
01	建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1	1	9,700	9,700		
	計						9,700		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	建設発生土処分	阪南2区	m ³	1			1,800		代価表 0008
01	建設発生土処分		m ³	1	1	1,800	1,800		
	計						1,800		
	土工機械運搬		式	1			39,700		代価表 0009
01	土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	往復	1	1	39,700	39,700		
	計						39,700		
	鋼矢板山留め	Ⅲ型 圧入工法 3ヶ月程度 (198.0m ²) 引抜共	式	1			2,318,000		代価表 0010
01	鋼矢板山留め	Ⅲ型 圧入工法 3ヶ月程度	m ²	198	1	11,710	2,318,580		
	計						2,318,580		

代価表

77

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	水替え費	水中ポンプ 1ヶ月程度	式	1			236,100		代価表 0011
01	水中ポンプ	φ75	か所	1	30	410	12,300		
02	塩ビホース	φ75	m	8	1	480	3,840		
03	普通作業員		人	1	8	22,000	176,000	○	
	その他		式	1	0.25	176,000	44,000		
	計						236,140		
	杭間ざらい		本	1			1,460		代価表 0012
01	杭間ざらい	既製コンクリート杭 φ350～600mm	本	1	1	1,460	1,460		
	計						1,460		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	杭頭補強	D19 L=830 6本	組	1			19,800		代価表 0013
01	異形鉄筋(SD345)	D19	t	0.01	1	103,000	1,030		
02	鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	t	0.3	1	54,100	16,230		
03	鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	m	0.52	1	2,060	1,071.2		
04	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m3	0.04	1	11,900	476		
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S15 粗骨材20	m3	0.04	1	26,900	1,076		
	計						19,883.2		
	コンクリートポンプ 圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算	m3	1			830		代価表 0014
01	コンクリートポンプ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	m3	1	1	830	830		
	計						830		
	コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3/回未満	回	1			93,600		代価表 0015
01	コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	回	1	1	93,600	93,600		
	計						93,600		

代価表

78

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	構造体強度補正	3N	式	1			1,200		代価表 0016
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	1	▲1	25,100	▲25,100		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20	m3	1	1	25,700	25,700		
03	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	m3	1	▲1	25,100	▲25,100		
04	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材20	m3	1	1	25,700	25,700		
	計						1,200		
	掃除口	堅樋φ75 カラー Y管75*75	カ所	1			5,290		代価表 0017
01	堅樋掃除口 (塩ビ製) E-509-(1)	堅樋φ75 カラー Y管75*75	カ所	1	1	5,290	5,290		
	計						5,290		
	天端コンクリート 直均し仕上げ	W=115	m	1			490		代価表 0018
01	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	660	660		
02	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	▲0.2	1	840	▲168		
	計						492		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	基礎天端コンクリート 直均し仕上げ	W=150	m	1			530		代価表 0019
01	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	660	660		
02	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	▲0.15	1	840	▲126		
	計						534		
	床モルタル塗り	金ごて 塗膜防水下地 t35~0	m ²	1			2,870		代価表 0020
01	床モルタル塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30	m ²	1	1	2,870	2,870		
	計						2,870		
	EV枠周囲モルタル充填		m	1			1,190		代価表 0021
01	建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	m	1	1	1,190	1,190		
	計						1,190		

代価表

79

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	防鳥ネット	W400×H250	か所	1			1,060		代価表 0022
01	防鳥ネット		m ²	0.1	1	2,150	215		
02	普通作業員		人	1	0.031	22,000	682	○	
	その他		式	1	0.25	682	170.5		
	計						1,067.5		
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 運搬費含む 5日程度	m ²	1			2,020		代価表 0023
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,390	1,390		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	5	7	35		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	340	340		
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	m ²	1	1	260	260		
	計						2,025		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 5日程度	m	1			460		代価表 0024
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	270	270		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	5	3	15		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	110	110		
04	仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	m	1	1	69	69		
	計						464		
	ネット養生シート張り	防災Ⅰ類 運搬費含む 5日程度	m ²	1			660		代価表 0025
01	ネット養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	1	1	620	620		
02	ネット養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	5	0.99	4.95		
03	ネット養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	36	36		
04	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1	7	7		
	計						667.95		

代価表

80

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	手摺撤去跡床補修	高分子エマルジョンモルタル	m ²	1			2,880	代価表 0026
01	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	1	1	2,870	2,870	
02	モルタル接着増強剤		m ²	1	1	17	17	
	計						2,887	
	手摺撤去跡壁補修	高分子エマルジョンモルタル	m ²	1			4,840	代価表 0027
01	壁モルタル塗り	金ごて 外壁 厚25	m ²	1	1	4,830	4,830	
02	モルタル接着増強剤		m ²	1	1	17	17	
	計						4,847	
	タストボックス撤去跡床補修		m ²	1			2,870	代価表 0028
01	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	1	1	2,870	2,870	
	計						2,870	

代価表

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	タストボックス撤去跡壁補修		m ²	1			4,830	代価表 0029
01	壁モルタル塗り	金ごて 外壁 厚25	m ²	1	1	4,830	4,830	
	計						4,830	
	手摺撤去	W2100*H1200程度 集積共	カ所	1			10,400	代価表 0030
01	銅製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	2.6	1	4,010	10,426	
	計						10,426	
	コンクリートブロック撤去	t150 人力 集積共	m ²	1			6,370	代価表 0031
01	CB撤去	人力 集積共	m ³	0.15	1	42,500	6,375	
	計						6,375	
	土間コンクリート撤去	厚100 集積共	m ²	1			970	代価表 0032
01	コンクリート舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.1	1	9,730	973	
	計						973	

代価表

81

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	路盤材撤去	集積・積込共	m ³	1			2,480		代価表 0033
01	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	1	1	2,480	2,480		
	計						2,480		
	ダストボックス 鋳物溝蓋撤去	400角 集積共	か所	1			3,250		代価表 0034
01	鋳鉄製ますふた	取付手間 - - - ます幅400	か所	1	0.35	9,310	3,258.5		
	計						3,258.5		
	ダストボックス鋼製片 開き扉撤去	W950*H1080 集積共	か所	1			4,130		代価表 0035
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	1.03	1	4,010	4,130.3		
	計						4,130.3		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	ダストシート撤去	断面340*450 スチールPL2.3 集積共	m	1			3,850		代価表 0036
01	配管工		人	0.3	0.35	25,000	2,625	○	
02	普通作業員		人	0.06	0.35	22,000	462	○	
	その他		式	1	0.25	3,087	771.75		
	計						3,858.75		
	ダストシート臭突カバー 撤去	350角 シーリング・集積共	か所	1			1,420		代価表 0037
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	0.122	1	4,010	489.22		
02	シーリング撤去	集積共	m	1.4	1	670	938		
	計						1,427.22		
	発生材積込み	砕石類 人力	m ³	1			7,190		代価表 0038
01	発生材積込み	コンクリート類 人力	m ³	1	1	7,190	7,190		
	計						7,190		

代価表

82

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 5.5km以下	m3	1			2,940		代価表 0039
01	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 5.5km以下	m3	1	1	2,940	2,940		
	計						2,940		
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 砕石類 27.0km以下	m3	1			8,030		代価表 0040
01	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 27.0km以下	m3	1	1	8,030	8,030		
	計						8,030		
	とりこわし 発生材処分	コンクリート類	m3	1			4,230		代価表 0041
01	とりこわし 発生材処分	コンクリート類	m3	1	1	4,230	4,230		
	計						4,230		
	とりこわし 発生材処分	砕石類	m3	1			19,400		代価表 0042
01	とりこわし 発生材処分	砕石類	m3	1	1	19,400	19,400		
	計						19,400		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	建設発生土運搬 (仮置き土)	場内小運搬 往復 積込共	m3	1			1,850		代価表 0043
01	建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 0.2km以下	m3	1	2	840	1,680		
02	積み込み		m3	1	1	170	170		
	計						1,850		
	アスファルト舗装 機械運搬	機械 路盤工共	式	1			190,100		代価表 0044
01	アスファルト舗装 機械運搬	往復 500㎡未満 路盤工共	一式	1	1	190,100	190,100		
	計						190,100		

代価表

83

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	アスファルト舗装(E) 車道・大型車	表層のみ 既設路盤材締固め 500㎡未満	㎡	1			2,950	代価表 0045
01	路盤材締固め	厚さ 10cm 500㎡未満	㎡	1	1	320	320	
02	プライムコート	材料費のみ	㎡	1	1	190	190	
03	プライムコート散布	手間のみ	㎡	1	1	33	33	
04	再生密粒度アスコン	厚 50 車道 材料費のみ	㎡	1	1	1,390	1,390	
05	アスファルト混合物 敷きならし	厚さ 5cm 500㎡未満	㎡	1	1	730	730	
06	アスファルト混合物 締固め	500㎡未満	㎡	1	1	290	290	
	計						2,953	

代価表

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	アスファルト舗装(D) 車道・大型車	特に狭い場所 人力	㎡	1			3,180	代価表 0046
01	プライムコート	材料費のみ	㎡	1	1	190	190	
02	プライムコート散布	手間のみ	㎡	1	1	33	33	
03	路床整正	特に狭い場所 人力	㎡	1	1	260	260	
04	再生密粒度アスコン	厚 50 車道 材料費のみ	㎡	1	1	1,390	1,390	
05	アスファルト混合物 敷きならし	厚さ 5cm 特に狭い場所 人力	㎡	1	1	1,000	1,000	
06	アスファルト混合物 締固め	特に狭い場所 人力	㎡	1	1	310	310	
	計						3,183	
	透水性インターロッキング 舗装(A)		㎡	1			12,000	代価表 0047
01	透水性舗装コンクリート 系(B) 標準図3-8	特に狭い場所 人力 透水性ILB t60+砂層t30+C40 t100 +フィルター層t100、不織布60g/㎡×2共	㎡	1	1	12,000	12,000	
	計						12,000	

代価表

85

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	コンクリート立上(2)	H450*t150 EV部	m	1			13,000		代価表 0050
01	砂利地業	再生クワッシャツ	m3	0.04	1	6,660	266.4		
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.002	1	102,000	204		
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.004	1	100,000	400		
04	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	0.006	1	109,600	657.6		
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.02	1	24,500	490		
06	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.12	1	24,500	2,940		
07	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15~S18	m3	0.02	1	8,430	168.6		
08	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15~S18 -	m3	0.12	1	7,850	942		
09	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	1.1	1	5,310	5,841		
10	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	0.1	1	5,310	531		
11	打放し面補修	A 種 コン処理 目違いばらい無	m ²	0.1	1	480	48		
12	基礎天端コンクリート 直均し仕上げ	W=150	m	1	1	530	530		代価表 0019
	計						13,018.6		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	境界ブロック(1)	(B) 150*150	m	1			4,130		代価表 0051
01	境界ブロック(1) (B) 標準図3-9	(2) 150*150	m	1	1	4,130	4,130		
	計						4,130		
	境界ブロック(1)	(C) 150*200	m	1			6,120		代価表 0052
01	境界ブロック(1) 標準図3-9	(1) 150(170)*200	m	1	1	6,120	6,120		
	計						6,120		
	境界ブロック(2)	100*200 (A)	m	1			5,980		代価表 0053
01	境界ブロック(2) 標準図3-10	(A)	m	1	1	5,980	5,980		
	計						5,980		

代価表

87

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	階段	W800*D600 2段 踏板モルタル平板 コゝム3条入ステンレス金物	か所	1			22,000	代価表 0059
01	砂利地業	再生クワツヤツ	m3	0.14	1	6,660	932.4	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.24	1	24,500	5,880	
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m3	0.24	1	7,850	1,884	
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	0.68	1	5,310	3,610.8	
05	階段モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	0.68	1	5,540	3,767.2	
06	踏板モルタル平板	300*300*25 C型 階段用 材料費	枚	6	1	420	2,520	
07	階段ノズリップ・タイル 取付手間		m	1.6	1	1,600	2,560	
08	E P - G 塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	m ²	0.68	1	1,370	931.6	
	計						22,086	

代価表

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	現場打ち排水溝	W100*H90 L=3200 天端カーエボキ樹脂塗装 SUSグレーチング 細目ノズリップ	か所	1			88,300	代価表 0060
01	砂利地業	再生クワツヤツ	m3	0.1	1	6,660	666	
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.01	1	102,000	1,020	
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.01	1	100,000	1,000	
04	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	0.02	1	109,600	2,192	
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.15	1	24,500	3,675	
06	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m3	0.15	1	7,850	1,177.5	
07	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	1.8	1	5,310	9,558	
08	グレーチング	W100 SUS 細目ノズリップ 枠共	m	3.2	1	20,100	64,320	
09	天端コンクリート 直均し仕上げ	W=115	m	6.4	1	490	3,136	代価表 0018
10	天端カーエボキ樹脂 塗装	薄膜流しのべ仕上 厚1.2 平滑仕上げ	m ²	0.64	1	1,530	979.2	
11	水抜きパイプ	VP25φ L=100	か所	1	1	590	590	代価表 0061
	計						88,313.7	

