

代価表

89

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ゴミ置場	フェンス共	か所	1			233,300	代価表 0064
01	砂利地業	再生クラッシュ	m3	0.036	1	6,660	239.76	
02	異形鉄筋 (SD295)	D10	t	0.02	1	102,000	2,040	
03	異形鉄筋 (SD295)	D13	t	0.01	1	100,000	1,000	
04	鉄筋加工組立	小型構造物	t	0.03	1	109,600	3,288	
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.8	1	24,500	19,600	
06	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15～S18	m3	0.8	1	7,850	6,280	
07	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等	m ²	8	1	5,310	42,480	
08	補強コンクリートブロック塀壁	空洞ブロックC(16) 厚さ100mm 外 壁	m ²	3.1	1	9,590	29,729	
09	コンクリートブロック化粧積み加算	両 面	m ²	3.1	1	2,010	6,231	
10	フェンス潜戸	H=1800 両面型用 片開き W=1000	か所	1	1	62,300	62,300	
11	ネットフェンス	H700(忍び返し付)	m	5.1	1	6,470	32,997	代価表 0065
12	有刺鉄線	径2.0	m	15	1	890	13,350	代価表 0066
13	ゴムシート敷き	ラバーマット	m ²	2.5	1	2,730	6,825	
14	床アンクルレール	L=40*40*5	m	1	1	363	363	

代価表

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ゴミ置場	フェンス共	か所	1			233,300	代価表 0064
15	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	2.3	1	2,870	6,601	
	計						233,323.76	
	ネットフェンス	H700(忍び返し付)	m	1			6,470	代価表 0065
01	ネットフェンス	H1000	m	1	1	5,600	5,600	
02	内装工		人	0.025	1	29,000	725	○
	その他		式	1	0.2	725	145	
	計						6,470	
	有刺鉄線	径2.0	m	1			890	代価表 0066
01	有刺鉄線	径2.0	m	1	1	25	25	
02	内装工		人	0.025	1	29,000	725	○
	その他		式	1	0.2	725	145	
	計						895	

代価表

90

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	コンテナボックス蓋	蓋取付のみ	か所	1			22,400		代価表 0067
01	コンテナボックス蓋		か所	1	1	22,400	22,400		
	計						22,400		
	グレーチング蓋	W300 細目 T-14 蓋取付のみ	m	1			18,700		代価表 0068
01	側溝グレーチング蓋 一般用・重荷重用 標準図1-1	幅300 T-14 受枠共 クサリ・騒音防止ゴム付	m	1	1	18,700	18,700		
	計						18,700		
	駐車場 白引きライン	W150 白ペイント	m	1			370		代価表 0069
01	区画線工	実線 15cm -	m	1	1	370	370		
	計						370		
	駐車場 区画番号	白ペイント	か所	1			190		代価表 0070
01	区画線工	矢印・記号・文字 15cm換算 -	m	0.5	1	380	190		
	計						190		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	停止線白引きライン	W400 白ペイント	m	1			1,110		代価表 0071
01	区画線工	実線 15cm -	m	1	3	370	1,110		
	計						1,110		
	ネットフェンス	H1800 基礎共	m	1			10,200		代価表 0072
01	ネットフェンス(ガテ) 標準図7-7	H=1800	m	1	1	10,200	10,200		
	計						10,200		
	ササキツツシ	H0.4 W0.5 植付け、残土敷き均し共	本	1			1,420		代価表 0073
01	植付け(低木) 標準図4-1	樹高 30~50cm未満 改良仕様A	本	1	1	320	320		
02	ササキツツシ	H0.4 W0.5	本	1	1	1,100	1,100		
	計						1,420		

代価表

91

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	とりこわし 機械運搬	各棟共通		1			104,400		代価表 0074
01	とりこわし機械 運搬 (ベースマシン、ハッチャリ)	排出ガス対策型 油圧式クロー型0.8m3	式	1	1	104,400	104,400		
	計						104,400		
	インターロッキング舗装 撤去	表層のみ 積込み共	m ²	1			780		代価表 0075
01	インターロッキング舗装 撤去		m ²	1	1	650	650		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	1	0.06	2,170	130.2		
	計						780.2		
	アスファルト舗装撤去	機械 集積・積込み共 表層のみ	m3	1			6,880		代価表 0076
01	アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1	1	6,880	6,880		
	計						6,880		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	境界ブロック(1)撤去	(B)150*150 積込み共	m	1			110		代価表 0077
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	3,580	71.6		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	2,170	43.4		
	計						115		
	境界ブロック(1)撤去	(C)150*200 積込み共	m	1			110		代価表 0078
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	3,580	71.6		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	2,170	43.4		
	計						115		
	境界ブロック(2)撤去	100*200 積込み共	m	1			110		代価表 0079
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	3,580	71.6		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	2,170	43.4		
	計						115		

代価表

92

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	現場打ち側溝(1) 撤去	W=100 積込み共	m	1			510		代価表 0080
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.09	1	3,580	322.2		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	2,170	195.3		
	計						517.5		
	現場打ち側溝(2) 撤去	W=100 積込み共	m	1			510		代価表 0081
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.09	1	3,580	322.2		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	2,170	195.3		
	計						517.5		
	L型側溝撤去	W=250 積込み共	m	1			510		代価表 0082
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.09	1	3,580	322.2		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	2,170	195.3		
	計						517.5		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	L型側溝会所撤去	蓋のみ 積込み共	か所	1			510		代価表 0083
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.09	1	3,580	322.2		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	2,170	195.3		
	計						517.5		
	スロープ 手摺撤去	W3000*H800程度 基礎共 積込み共	か所	1			3,910		代価表 0084
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.06	1	3,580	214.8		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.06	1	2,170	130.2		
03	スロープ 手摺撤去	1mあたり	m	3	1	1,190	3,570		代価表 0085
	計						3,915		
	スロープ 手摺撤去	1mあたり	m	1			1,190		代価表 0085
01	特殊作業員		人	0.13	0.3	25,600	998.4	○	
	その他		式	1	0.2	998.4	199.68		
	計						1,198.08		

代価表

93

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	スロープ 手摺撤去	W5000*H800程度 基礎共 積込み共	か所	1			6,460		代価表 0086
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.09	1	3,580	322.2		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	2,170	195.3		
03	スロープ 手摺撤去	1mあたり	m	5	1	1,190	5,950		代価表 0085
	計						6,467.5		
	コンクリート立上り撤去	既存スロープ 積込み共	m3	1			5,750		代価表 0087
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	1	1	3,580	3,580		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	2,170	2,170		
	計						5,750		
	コンクリート立上り基礎 撤去	既存スロープ 積込み共	m3	1			5,750		代価表 0088
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	1	1	3,580	3,580		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	2,170	2,170		
	計						5,750		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	車止めブロック(B) 撤去	1800*250 積込み共	か所	1			460		代価表 0089
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.08	1	3,580	286.4		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.08	1	2,170	173.6		
	計						460		
	グレーチング 蓋撤去	W300 細目 T-14 蓋取付のみ	m	1			2,500		代価表 0090
01	ステンレス製グレーチング ますふた	取付手間 - - - ます幅300	か所	1	0.35	7,160	2,506		
	計						2,506		
	ネットフェンス撤去	H1800 積込み共	m	1			19,300		代価表 0091
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m ²	1.8	1	3,440	6,192		
02	フェンス 標準図7-9～14	H=2000	m	1	1	13,200	13,200		
	計						19,392		

代価表

94

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	低木撤去	樹高1.2m未満 積込み共	本	1			1,900	代価表 0092
01	樹木撤去手間 中低木	H=1.0～1.5未満	本	1	1	1,900	1,900	
02	木材類 積込み	機 械	m3	0.001	1	1,830	1.83	
	計						1,901.83	
	中木撤去	樹高1.5～3.0m未満 積込み共	本	1			4,570	代価表 0093
01	樹木撤去手間 中低木	H=2.0～3.0未満	本	1	1	4,520	4,520	
02	木材類 積込み	機 械	m3	0.03	1	1,830	54.9	
	計						4,574.9	
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 アスファルト類 7.0km以下	m3	1			3,210	代価表 0094
01	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 7.0km以下	m3	1	1	3,210	3,210	
	計						3,210	

代価表

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 樹木類 27.0km以下	m3	1			2,080	代価表 0095
01	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 木材類 D1D区間有り 27.0km以下	m3	1	1	2,080	2,080	
	計						2,080	
	とりこわし 発生材処分	アスファルト類	m3	1			4,700	代価表 0096
01	発生材処分	アスファルト類	m3	1	1	4,700	4,700	
	計						4,700	
	とりこわし 発生材処分	樹木類	m3	1			550	代価表 0097
01	発生材処分	樹木類	m3	1	1	550	550	
	計						550	
	コンクリート舗装		m ²	1			5,370	代価表 0098
01	コンクリート舗装(A) 標準図3-2	特に狭い場所 人力 コンクリート版 t70+PK-3+RC40 t100	m ²	1	1	5,370	5,370	
	計						5,370	

代価表

95

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	コンクリート舗装	根切り部	m ²	1			8,300		代価表 0099
01	コンクリート舗装(B) 標準図3-2	500mm未満 コンクリート版 t150+PK-3+RC40 t150 ワイヤーメッシュφ6×150マス共	m ²	1	1	8,300	8,300		
	計						8,300		
	階段	W800*D300 1段 踏板モルタル平板 コゝM3条入ステンレス金物	か所	1			11,600		代価表 0100
01	砂利地業	再生クワッシャツ	m ³	0.07	1	6,660	466.2		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.14	1	24,500	3,430		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m ³	0.14	1	7,850	1,099		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	0.34	1	5,310	1,805.4		
05	階段モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	0.34	1	5,540	1,883.6		
06	踏板モルタル平板	300*300*25 C型 階段用 材料費	枚	3	1	420	1,260		
07	階段ノズリップ・タイル 取付手間		m	0.8	1	1,600	1,280		
08	E P - G 塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	m ²	0.34	1	1,370	465.8		
	計						11,690		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	階段	W800*D900 3段 踏板モルタル平板 コゝM3条入ステンレス金物	か所	1			33,100		代価表 0101
01	砂利地業	再生クワッシャツ	m ³	0.21	1	6,660	1,398.6		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.36	1	24,500	8,820		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m ³	0.36	1	7,850	2,826		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	1.02	1	5,310	5,416.2		
05	階段モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	1.02	1	5,540	5,650.8		
06	踏板モルタル平板	300*300*25 C型 階段用 材料費	枚	9	1	420	3,780		
07	階段ノズリップ・タイル 取付手間		m	2.4	1	1,600	3,840		
08	E P - G 塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	m ²	1.02	1	1,370	1,397.4		
	計						33,129		
	コンクリート平板舗装	300*300	m ²	1			11,100		代価表 0102
01	コンクリート平板舗装 (A) 標準図3-5	500mm未満 Co平板 t60+砂層 t30+RC40 t100	m ²	1	1	11,100	11,100		
	計						11,100		

代価表

96

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	コンクリート平板舗装撤去	機械 集積・積込み共	m ²	1			970		代価表 0103
01	コンクリート舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.1	1	9,730	973		
	計						973		
	土間コンクリート舗装	厚100 路盤材厚100	m ²	1			6,210		代価表 0104
01	路床整正	500m ² 未満	m ²	1	1	170	170		
02	砂利地業	再生クラッシュ	m ³	0.1	1	6,660	666		
03	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.1	1	24,500	2,450		
04	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m ³	0.1	1	7,850	785		
05	溶接金網敷	径6.0 150×150	m ²	1	1	1,510	1,510		
06	床コンクリート直均し仕上げ	ホキ目仕上	m ²	1	1	630	630		
	計						6,211		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	駐輪場上屋根撤去	積込み共	か所	1			19,200		代価表 0105
01	鉄骨軸組とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.6	1	32,100	19,260		
	計						19,260		
	基礎コンクリート撤去	積込み共	m ³	1			9,730		代価表 0106
01	コンクリート舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	1	1	9,730	9,730		
	計						9,730		
	土間コンクリート撤去	厚100 積込み共	m ²	1			970		代価表 0107
01	コンクリート舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.1	1	9,730	973		
	計						973		

代価表

97

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	既存コンクリート置場改修		か所	1			19,500	代価表 0108
01	あと施工アンカー	D10 @250 横打ち	本	20	1	180	3,600	
02	溶接金網敷	径6.0 150×150	m ²	1.9	1	1,510	2,869	
03	溶接金網敷込み 手間		m ²	1.9	1	270	513	
04	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.2	1	24,500	4,900	
05	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m ³	0.2	1	7,840	1,568	
06	床アンカー用レール	L-40*40*5	m	0.9	1	710	639	
07	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	1.9	1	2,870	5,453	
	計						19,542	
	土間コンクリート撤去	厚100 積込み共	m ²	1			970	代価表 0109
01	コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.1	1	9,730	973	
	計						973	

代価表

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	グレーチング 蓋撤去	300角 T-2 蓋取付のみ	か所	1			2,500	代価表 0110
01	ステンレス製グレーチング ますふた	取付手間 - - - ます幅300	か所	1	0.35	7,160	2,506	
	計						2,506	
	VU管敷設	径100	m	1			4,060	代価表 0111
01	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径100	m	1	1	4,060	4,060	
	計						4,060	
	VU管敷設	径75	m	1			3,110	代価表 0112
01	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径100	m	2	1	4,060	8,120	
02	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径125	m	1	▲1	5,010	▲5,010	
	計						3,110	

代価表

98

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	VU管敷設	径65	m	1			2,870		代価表 0113
	VU管敷設	径100	m	2	1	4,060	8,120		
01	(矢板無し) 標準図1-16								
02	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径150	m	0.9	▲1	5,830	▲5,247		
	計						2,873		
	VU管敷設	径50	m	1			2,290		代価表 0114
	VU管敷設	径100	m	2	1	4,060	8,120		
01	(矢板無し) 標準図1-16								
02	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径150	m	1	▲1	5,830	▲5,830		
	計						2,290		
	地中埋設管撤去	VU100 積込み共	m	1			940		代価表 0115
	根切り	小規模土工	m3	0.3	1	1,080	324		
01	-								
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.3	1	2,060	618		
	計						942		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	地中埋設管撤去	VU75 積込み共	m	1			940		代価表 0116
	根切り	小規模土工	m3	0.3	1	1,080	324		
01	-								
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.3	1	2,060	618		
	計						942		
	既製コンクリート会 所撤去	(ア) 積込み共	か所	1			230		代価表 0117
	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	3,580	143.2		
01									
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.04	1	2,170	86.8		
	計						230		
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 廃プラスチック類 27.0km以下	m3	1			2,780		代価表 0118
	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 石こうボード類 D1D区間有り 27.0km以下	m3	1	1	2,780	2,780		
01	計						2,780		

代価表

99

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類	m3	1			5,100		代価表 0119
01	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類	m3	1	1	5,100	5,100		
	計						5,100		
	監督員事務所	3号リース 12ヶ月程度 用水費、電力費共 定額	式	1			1,987,000		代価表 0120
01	監督員事務所3号 面積35㎡		棟	1	1	219,600	219,600		
02	監督員事務所3号 面積35㎡	月額損料	棟	12	1	132,900	1,594,800		
03	監督員事務所 電力費	3号（積上げ用）	月	12	1	3,030	36,360		
04	監督員事務所 電力引込費	（積上げ用）	式	1	1	22,000	22,000		
05	用水用配管	配管費 径20mm	式	1	1	20,900	20,900		
06	用水用配管	量水器費 径25mm	式	1	1	25,800	25,800		
07	監督員事務所 用水費（月あたり 3号）	東大阪（淀川以南 大和川以北） 3号	月	12	1	5,670	68,040		
	計						1,987,500		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	事務員	12ヶ月程度	人	1			1,977,000		代価表 0121
01	事務員		人月	12	1	164,800	1,977,600		
	計						1,977,600		
	交通誘導員 検定合格警備員	常駐 12ヶ月程度	人	1			4,724,000		代価表 0122
01	交通誘導員	昼間 A -	人月	1	12	393,700	4,724,400		
	計						4,724,400		
	交通誘導員	常駐 12ヶ月程度	人	1			3,999,000		代価表 0123
01	交通誘導員	昼間 B -	人月	12	1	333,300	3,999,600		
	計						3,999,600		

代価表

100

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	高圧洗浄機	12ヶ月程度	台	1			865,600		代価表 0124
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	12	1	21,300	255,600		
02	高圧洗浄機	電力費	月	12	1	7,140	85,680		
03	高圧洗浄機	用水費 東大阪	月	12	1	43,700	524,400		
	計						865,680		
	仮囲い 万能鋼板	H3000 12ヶ月程度	m	1			10,500		代価表 0125
01	仮囲(A) (鋼板 H=3000) 標準図8-A	定額損料 -	m	1	1	7,510	7,510		
02	仮囲(A) (鋼板 H=3000) 標準図8-A	月額損料 -	m	12	12	250	3,000		
	計						10,510		
	キャスターゲート	W6000 H1800 12ヶ月程度	か所	1			102,300		代価表 0126
01	キャスターゲート (パネル 付)	H2.0 W6.3 両引き 定額損料	か所	1	1	23,000	23,000		
02	キャスターゲート (パネル 付)	H2.0 W6.3 両引き 月額損料	か所	12	12	6,610	79,320		
	計						102,320		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	養生敷鉄板	厚22 12ヶ月程度	m ²	1			13,900		代価表 0127
01	養生敷鉄板	設置撤去手間	m ²	1	1	1,340	1,340		
02	養生敷鉄板	厚22 月額損料	m ²	12	12	1,050	12,600		
	計						13,940		
	シート養生 (仮残土置場) (フリンター、パリアー)	床・上部共	m ²	1			600		代価表 0128
01	養生(内部改修)	複合改修	m ²	2	1	300	600		
	計						600		
	車止めパリアー 仮撤去・復旧	W700*H650	か所	1			5,500		代価表 0129
01	普通作業員		人	0.2	1	22,000	4,400	○	
	その他		式	1	0.25	4,400	1,100		
	計						5,500		

代価表

101

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	事 例 備 考
	ガードパイプ支柱 仮撤去・復旧	基礎撤去・新設 積み込み共	か所	1			50,100	代価表 0130
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	1.1	1	3,580	3,938	
02	コンクリート類 集積、積み込み	機 械	m3	1.1	1	2,170	2,387	
03	砂利地業	再生クワッシャー	m3	0.02	1	6,660	133.2	
04	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	1.1	1	24,500	26,950	
05	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m3	1.1	1	7,850	8,635	
06	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	0.5	1	5,310	2,655	
07	普通作業員		人	0.2	1	22,000	4,400	○
	その他		式	1	0.25	4,400	1,100	
	計						50,198.2	
	ガードパイプ 仮撤去・復旧		か所	1			5,500	代価表 0131
01	普通作業員		人	0.2	1	22,000	4,400	○
	その他		式	1	0.25	4,400	1,100	
	計						5,500	

代価表

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	事 例 備 考
	仮設ゴミ置場	設置・撤去・積み込み共 12ヶ月程度	か所	1			58,300	代価表 0132
01	トシ張り	t0.19 設置撤去共	m ²	5.3	1	5,040	26,712	代価表 0133
02	丸パイプ	L2000 φ48.6 基本料	本	9	1	18	162	
03	丸パイプ	L2000 φ48.6 賃料	本	9	360	0.56	1,814.4	
04	丸パイプ	L1000 φ48.6 基本料	本	4	1	9	36	
05	丸パイプ	L1000 φ48.6 賃料	本	4	360	0.28	403.2	
06	直交クランプ	基本料	か所	10	1	14	140	
07	直交クランプ	賃料	か所	10	360	0.38	1,368	
08	自在クランプ	基本料	か所	2	1	14	28	
09	自在クランプ	賃料	か所	2	360	0.38	273.6	
10	仮設ゴミ置場 施工費	解体含む	m ²	3.2	1	8,560	27,392	代価表 0134
	計						58,329.2	

代価表

102

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	トタン張り	t0.19 設置撤去共	m ²	1			5,040		代価表 0133
01	波板鉄板	t0.19	m ²	1	1	3,390	3,390		
02	板金工		人	0.03	1.3	26,700	1,041.3	○	
03	普通作業員		人	0.01	1.3	22,000	286	○	
	その他		式	1	0.25	1,327.3	331.82		
	計						5,049.12		
	仮設ゴミ置場 施工費	解体含む	m ²	1			8,560		代価表 0134
01	とび工		人	0.15	1.3	27,800	5,421	○	
02	普通作業員		人	0.05	1.3	22,000	1,430	○	
	その他		式	1	0.25	6,851	1,712.75		
	計						8,563.75		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	仮設自転車置場	12ヶ月程度 (3スパン) 撤去共	か所	1			61,700		代価表 0135
01	路盤材締固め	厚さ 10cm 500m ² 未満	m ²	14.4	1	320	4,608		
02	グライムコート	材料費のみ	m ²	14.4	1	190	2,736		
03	グライムコート散布	手間のみ	m ²	14.4	1	33	475.2		
04	再生密粒度アスコン	厚 50 車道 材料費のみ	m ²	14.4	1	1,390	20,016		
05	アスファルト混合物 敷きならし	厚さ 5cm 500m ² 未満	m ²	14.4	1	730	10,512		
06	アスファルト混合物 締固め	500m ² 未満	m ²	14.4	1	290	4,176		
07	単管一本足場	掛払い手間 10m未満 -	m ²	8.55	1	1,320	11,286		
08	単管一本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 -	m ²	8.55	360	0.88	2,708.64		
09	単管一本足場	基本料 修理費含む 10m未満 -	m ²	8.55	1	30	256.5		
10	アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.72	1	6,880	4,953.6		
	計						61,727.94		

代価表

103

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	86認定表示板		か所	1			83,500		代価表 0136
01	根切り	人力土工	m3	1.13	1	10,700	12,091		
02	埋戻し(8種)	小規模土工 発生土	m3	1.06	1	2,060	2,183.6		
03	敷きならし	締め固め共	m3	0.07	1	540	37.8		
04	砂利地業	再生クラッシュ	m3	0.02	1	6,660	133.2		
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.05	1	24,500	1,225		
06	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m3	0.05	1	11,900	595		
07	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	m ²	0.8	1	5,310	4,248		
08	86認定表示板		か所	1	1	63,000	63,000		
	計						83,513.6		
	仮設看板		か所	1			3,030		代価表 0137
01	仮設看板 標準図8-7	撤去手間	か所	1	1	3,030	3,030		
	計						3,030		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	車止めブロック(A) 撤去	1200*250 積込み共	か所	1			280		代価表 0138
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	3,580	179		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.05	1	2,170	108.5		
	計						287.5		
	シマトコ	H3.0 C0.15 W1.0 植付け、残土敷き均し共	本	1			35,100		代価表 0139
01	植付け(高木) 標準図4-1	幹周 15～20cm未満 改良仕様A	本	1	1	15,300	15,300		
02	シマトコ	H3.0 C0.15 W1.0	本	1	1	19,800	19,800		
	計						35,100		
	交通誘導員 (各棟共通)	3ヶ月程度	人	1			999,900		代価表 0140
01	交通誘導員	昼間 B	人月	3	1	333,300	999,900		
	計						999,900		

代価表大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第3工区）

代価表

105

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	仮囲い フェンスハ「リケート」B	メッシュシートH=1000 スネークラング 3ヶ月程度	m	1			5,110		代価表 0143
01	仮囲(7) フェンスハ「リケート」標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	1	2,500	1,400		
02	仮囲(7) フェンスハ「リケート」標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	3	630	1,058.4		
03	スネークラング	基本料	本	0.1	1	600	60		
04	スネークラング	賃貸料金	本	0.1	90	39	351		
05	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間	m ²	1	1	620	620		
06	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	90	0.99	89.1		
07	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む	m ²	1	1	36	36		
08	安全手すり	単管本足場用 掛払い手間	m	1	1	1,210	1,210		
09	安全手すり	単管本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	90	1	90		
10	安全手すり	単管本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	59	59		
11	仮設材運搬 (安全てすり)	単管本足場用	m	1	1	140	140		
	計						5,113.5		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	A型ハ「リケート」	各棟 3ヶ月程度	m	1			900		代価表 0144
01	A型ハ「リケート」	H=800 月額損料	m	1	3	74	222		
02	A型ハ「リケート」	H=800 設置及び撤去手間	m	1	1	680	680		
	計						902		
	階段室前頭上養生	下地単管ハ「イ」 撤去・積込み共 W2800*D900*H2000程度	か所	1			40,300		代価表 0145
01	側面単管組		m ²	5.6	1	4,290	24,024		代価表 0146
02	屋根ト「ン張り 屋根下地単管組	壁単管一本足場に準ず	m ²	2.52	1	6,460	16,279.2		代価表 0147
	計						40,303.2		
	側面単管組		m ²	1			4,290		代価表 0146
01	単管本足場	掛払い手間 10m未満	m ²	1	1	3,470	3,470		
02	単管本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満	m ²	1	90	7	630		
03	単管本足場	基本料 修理費含む 10m未満	m ²	1	1	190	190		
	計						4,290		

代価表

106

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	屋根トタン張り 屋根下地単管組	壁単管一本足場に準ず	m ²	1			6,460		代価表 0147
01	単管一本足場	掛払い手間 10m未満 -	m ²	1	1	1,320	1,320		
02	単管一本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 -	m ²	1	90	0.88	79.2		
03	単管一本足場	基本料 修理費含む 10m未満 -	m ²	1	1	30	30		
04	トタン張り	t0.19 設置撤去共	m ²	1	1	5,040	5,040		代価表 0133
	計						6,469.2		
	仮設通路 ゴムシート敷き	クッションt30下地 撤去・積込み共	m ²	1			3,800		代価表 0148
01	路盤材締め	厚さ 15cm 500m未満	m ²	1	2	390	780		
02	ゴムシート敷き	ラバーマット	m ²	1	1	2,730	2,730		
03	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.03	1	2,480	74.4		
04	発生材積込み	砕石類 人力	m ³	0.03	1	7,190	215.7		代価表 0038
	計						3,800.1		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	仮設通路 ゴムシート敷き	下地単管・木製床組 木板敷き厚15 撤去・積込み共	か所	1			91,700		代価表 0149
01	ゴムシート敷き	ラバーマット	m ²	12.5	1	2,730	34,125		
02	合板足場板 L4000 W240	賃貸料金	枚	6	40	6.1	1,464		
03	合板足場板 L4000 W240	基本料	枚	6	1	120	720		
04	合板足場板 L2000 W240	賃貸料金	枚	6	40	4.4	1,056		
05	合板足場板 L2000 W240	基本料	枚	6	1	90	540		
06	単管 L3500	賃貸料金	本	12	40	0.98	470.4		
07	単管 L3500	基本料	本	12	1	32	384		
08	単管 L2000	賃貸料金	本	8	40	0.56	179.2		
09	単管 L2000	基本料	本	8	1	18	144		
10	単管 L1500	賃貸料金	本	4	40	0.42	67.2		
11	単管 L1500	基本料	本	4	1	14	56		
12	クランプ	賃貸料金	個	36	40	0.35	504		
13	クランプ	基本料	個	36	1	14	504		
14	とび工		人	0.13	11.4	27,800	41,199.6	○	

代価表

107

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	仮設通路 ゴムシート敷き	下地単管・木製床組 木板敷き厚15 撤去・積込み共	か所	1			91,700		代価表 0149
	その他		式	1	0.25	41,199.6	10,299.9		
	計						91,713.3		
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 木材類 27.0km以下	m3	1			2,080		代価表 0150
01	撤去材運搬	タンクトラック 4t積級 バックホり0.28m3 木材類 D1D区間有り 27.0km以下	m3	1	1	2,080	2,080		
	計						2,080		
	とりこわし 発生材処分	木材類	m3	1			550		代価表 0151
01	とりこわし 発生材処分	木材類	m3	1	1	550	550		
	計						550		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	高木撤去	C 0.60 積込み共	本	1			33,700		代価表 0152
01	樹木撤去手間 高木	C 0.60～0.75未満 -	本	1	1	31,000	31,000		
02	木材類 積込み	機 械	m3	1.5	1	1,830	2,745		
	計						33,745		

(A込)大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第3工区）（電気設備）

電気

住宅主たる工事に含む1ヶ所

名 称	数 量		金額(円)	計 (円)	備考
直接工事費					
	一式		8,967,420		
小計				8,967,420	
共通仮設費					
	一式		947,483		
小計				947,483	
現場管理費					
	一式		3,865,493		
小計				3,865,493	
一般管理費を除いた計				13,780,396	

内訳

名 称	摘 要	数 量				
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	8,924,270		
	申請費	一式	(E入力値)	35,100		
	処分費等	一式	(F入力値)	8,050		
小計			(E+F+H) (A入力値)	8,967,420		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	626,483		
共通仮設費 積み上げ分		一式	(G入力値)	321,000		
小計				947,483		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	3,865,493		
小計				3,865,493		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	13,780,396		
			(K-E-J5)			(K)

共通費計算書

No. 3 大 阪 府 (共通費:令和3年12月改訂)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電気設備工事	1	式	8,967,420	
計			8,967,420	

電気設備工事 科目別内訳

2

[illegible]

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
6号棟	引込幹線設備	1	式	1,307,480	
6号棟	電灯設備	1	式	703,420	
6号棟	電話設備	1	式	82,010	
6号棟	水道集中検針設備	1	式	157,920	
6号棟	非常警報設備	1	式	638,680	
6号棟	駐輪場照明設備	1	式	300,520	
計				3,190,030	
7号棟	引込幹線設備	1	式	2,756,360	
7号棟	電灯設備	1	式	2,482,030	
7号棟	電話設備	1	式	316,280	
7号棟	水道集中検針設備	1	式	157,920	
計				5,712,590	
墜落制止用器具		1	式	64,800	
計				64,800	

電気設備工事 細目別内訳

4

電気設備工事		6号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	4	m	420	1,680	
600V耐燃性ホリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	67	m	490	32,830	
EM-CEケーブル	2mm2- 2C 管内	3	m	640	1,920	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	15	m	920	13,800	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	24	m	1,630	39,120	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	45	m	1,840	82,800	
EM-CEケーブル	14mm2- 2C 管内	17	m	1,690	28,730	
EM-CEケーブル	14mm2- 2C ラック	45	m	1,900	85,500	
EM-CETケーブル	14mm2 管内	22	m	2,280	50,160	
ケーブルラックZA形	200A 1段目	46	m	7,430	341,780	
配管用支持ブロック	H100 L400	25	個	2,580	64,500	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	3	m	2,270	6,810	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 31mm	3	m	2,750	8,250	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 39mm	2	m	3,270	6,540	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 51mm	13	m	4,210	54,730	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		6号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
薄鋼電線管 (C)	露出配管 51mm	3	m	3,680	11,040	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	3	m	2,940	8,820	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(38) エキスパンション用等	5	m	3,550	17,750	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(50) エキスパンション用等	5	m	5,090	25,450	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	1	m	970	970	
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2	m	950	1,900	
増設用開閉器盤	EV1基	1	面	343,000	343,000	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所	9,660	9,660	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,430	8,430	
銅板製ブロックス(露出形)	300× 300× 150	1	個	14,600	14,600	
ステンレス製ブロックス WP形	300× 300× 150	1	個	31,600	31,600	
露出スイッチボックス (塗装共)	19(E19, 16) 1個用1方出	1	個	4,170	4,170	
防水コンセント	2EWPET	1	個	3,280	3,280	
撤去工事	再使用しない	1	式		10,200	別紙 00-0001
有価材		1	式		▲2,540	別紙 00-0002

(A込) 大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事 (第2工区) (電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

7

電気設備工事		6号棟		水道集中検針設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-FCPEE-スケール	1.2mm 2P 管内	1	m	960	960	
EM-FCPEE-スケール	1.2mm 2P FEP内(PF・CD)	38	m	800	30,400	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	1	m	2,270	2,270	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 39mm	1	m	3,270	3,270	
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	21	m	1,030	21,630	
FEP管用付属品	(30) 異種管接続材	2	個	3,760	7,520	
埋設標識シート	3.5倍長(W)150	21	m	390	8,190	
地中埋設標	鉄製	1	個	1,010	1,010	
地中埋設標	樹脂製	1	個	2,240	2,240	
水道集中検針 結線調整費		1	か所	610	610	代価表 0002
撤去工事	再使用しない	1	式		2,830	別紙 00-0003
土工事		1	式		73,000	別紙 00-0004
残土処分費		1	式		3,990	別紙 00-0005
計					157,920	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		6号棟		非常警報設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	142	m	320	45,440	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	14	m	360	5,040	
EM-HPスケール	1.2mm 2C 管内	89	m	590	52,510	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm	46	m	1,740	80,040	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	45	m	2,270	102,150	
ステンレス製 プルボックス WP形	150×150×100	11	個	10,800	118,800	
複合装置 (防雨型)	露出	4	面	38,300	153,200	
複合装置 (防雨型)	増設音響装置 露出	4	面	11,600	46,400	
立会検査	自火報なし 15台以下	1	式		35,100	代価表 0001
計					638,680	

(A込)大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事(第2工区)(電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

9

電気設備工事		7号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	4	m	420	1,680	
600V耐燃性ホリエレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	81	m	490	39,690	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	60	m	920	55,200	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C 管内	68	m	1,260	85,680	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C ラック	58	m	1,420	82,360	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	86	m	1,630	140,180	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	101	m	1,840	185,840	
EM-CEケーブル	14mm2- 2C 管内	19	m	1,690	32,110	
EM-CEケーブル	14mm2- 2C ラック	43	m	1,900	81,700	
EM-CETケーブル	14mm2 管内	15	m	2,280	34,200	
ケーブルラックZA形	300A 1段目	44	m	9,560	420,640	
配管用支持ブロック	H100 L500	23	個	2,920	67,160	
ケーブルラックZA形	200A 1段目	4	m	7,430	29,720	
配管用支持ブロック	H100 L400	8	個	2,580	20,640	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 31mm	12	m	2,440	29,280	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		7号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 39mm	15	m	3,270	49,050	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 51mm	50	m	4,210	210,500	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エクステンション用等	19	m	2,940	55,860	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(38) エクステンション用等	5	m	3,550	17,750	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(50) エクステンション用等	18	m	5,090	91,620	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	1	m	970	970	
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2	m	950	1,900	
引込開閉器盤	EV4基(電灯引込1φ3W) -	1	面	785,000	785,000	
製作金物		1	式		4,940	別紙 00-0010
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所	9,660	9,660	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,430	8,430	
銅板製プルボックス(露出形)	300× 300× 150	4	個	14,600	58,400	
ステンレス製プルボックス WP形	300× 300× 150	4	個	31,600	126,400	
露出スイッチボックス(塗装共)	19(E19, 16) 1個用1方出	4	個	4,170	16,680	
防水コンセント	2EWPET	4	個	3,280	13,120	

(A込) 大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事(第2工区)(電気設備)

11

電氣設備工事 細目別内訳

(A込)大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事(第2工区)(電気設備)

電気設備工事		7号棟	水道集中検針設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-FCPEE-S7-7 ^φ /R	1.2mm-2P 管内	1	m	960	960	
EM-FCPEE-S7-7 ^φ /R	1.2mm-2P FEP内(PF・CD)	38	m	800	30,400	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有)25mm	1	m	2,270	2,270	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有)39mm	1	m	3,270	3,270	
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	21	m	1,030	21,630	
FEP管用付属品	(30) 異種管接続材	2	個	3,760	7,520	
埋設標識シート	3.5倍長(W)150	21	m	390	8,190	
地中埋設標	鉄製	1	個	1,010	1,010	
地中埋設標	樹脂製	1	個	2,240	2,240	
水道集中検針 結線調整費		1	か所	610	610	代価表 0002
撤去工事	再使用しない	1	式		2,830	別紙 00-0011
土工事		1	式		73,000	別紙 00-0012
残土処分費		1	式		3,990	別紙 00-0013
計					157,920	

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事		6号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		10,200	別紙 00-0001
600V ぶしエチレンテープ ※撤去	5.5mm2-2C 管 内 再使用しない	8	m	120	960	
600V ぶしエチレンテープ ※撤去	8mm2-3C 管 内 再使用しない	8	m	170	1,360	
薄鋼電線管 撤去	(C31) 再使用しない	14	m	530	7,420	
金属製可とう電線 管(エキスパンション用等) 撤去	F30 再使用なし	2	m	260	520	
計					10,260	
有価材		1	式		▲2,540	別紙 00-0002
2号銅線屑		2.53	kg	▲1,070	▲2,707.1	
サゲット処理		4.92	kg	35	172.2	
計					▲2,534.9	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		6号棟		水道集中検針設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		2,830	別紙 00-0003
耐熱・警報用ケーブル ※撤去	1.2mm 2P 管内 再使用しない	1	m	100	100	
耐熱・警報用ケーブル ※撤去	1.2mm 2P FEP内(PF、CD) 再使用しない	21	m	90	1,890	
地中管路撤去	PEG 22 再使用しない	1	m	330	330	
地中管路撤去	PEG 36 再使用しない	1	m	510	510	
計					2,830	
土工事		1	式		73,000	別紙 00-0004
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	6.84	m3	2,090	14,295.6	
土工事	機械埋め戻し バックホウ 0.28m3	4.62	m3	3,980	18,387.6	
土工事	山砂の類	2.22	m3	8,480	18,825.6	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	2.22	m3	9,700	21,534	
計					73,042.8	

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

電気設備工事		6号棟		駐輪場照明設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
製作金物		1	式		4,170	別紙 00-0006
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 3×30×30 (等辺山形鋼)	1	m	4,170	4,170	
計					4,170	
撤去工事	再使用しない	1	式		59,300	別紙 00-0007
引込用電線撤去 (1径間)	DV-2R 2.0mm 再使用しない	1	径間	1,110	1,110	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	29	m	60	1,740	
硬質ビニル電線管 撤去	(VE16, HIVE16) 再使用しない	3	m	260	780	
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	9	m	290	2,610	
位置ボックス 撤去	再使用しない	2	個	590	1,180	
自転車置場用 開閉器盤 撤去	再使用しない	1	面	1,570	1,570	代価表 0003
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	2	個	1,160	2,320	
蛍光管運搬費	350kg以下	1	式		48,000	
計					59,310	

電気設備工事 別紙明細

15

電気設備工事		6号棟		駐輪場照明設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
有価材		1	式		▲1,540	別紙 00-0008
1号銅線屑		1.42	kg	▲1,130	▲1,604.6	
カット処理		1.93	kg	35	67.55	
計					▲1,537.05	
蛍光灯処分費		1	式		70	別紙 00-0009
蛍光管処分費		0.28	kg	280	78.4	
計					78.4	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		7号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
製作金物		1	式		4,940	別紙 00-0010
銅製 製作金物	溶融亜鉛めっき 3×30×30 (等辺山形鋼)	1	m	4,940	4,940	
計					4,940	

電気設備工事		7号棟		水道集中検針設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		2,830	別紙 00-0011
耐熱・警報用ケーブル撤去	1.2mm 2P 管内 再使用しない	1	m	100	100	
耐熱・警報用ケーブル撤去	1.2mm 2P FEP内(PF、CD) 再使用しない	21	m	90	1,890	
地中管路撤去	PEG 22 再使用しない	1	m	330	330	
地中管路撤去	PEG 36 再使用しない	1	m	510	510	
計					2,830	
土工事		1	式		73,000	別紙 00-0012
土工事	機械堀方 バックホ 0.28m3	6.84	m3	2,090	14,295.6	
土工事	機械埋め戻し バックホ 0.28m3	4.62	m3	3,980	18,387.6	
土工事	山砂の類 -	2.22	m3	8,480	18,825.6	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	2.22	m3	9,700	21,534	
計					73,042.8	

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

代価表一覽

19

[illegible]

代価表

20

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象
	立会検査	自火報なし 15台以下	式	1			35,100	代価表 0001
01	電工		人	1	1	28,602	28,602	○
	その他		式	1	0.23	28,602	6,578.46	
	計						35,180.46	
	水道集中検針 結線調整費		か所	1			610	代価表 0002
01	電工		人	0.021	1	23,835	500.53	○
	その他		式	1	0.23	500.53	115.12	
	計						615.65	
	自転車置場用 開閉器盤 撤去	再使用しない	面	1			1,570	代価表 0003
01	電工		人	0.264	0.2	23,835	1,258.48	○
	その他		式	1	0.25	1,258.48	314.62	
	計						1,573.1	

大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第3工区）（衛生設備）

機械住宅主たる工事に含む1ヶ所

名 称	数 量		金額(円)	計 (円)	備考
直接工事費					
衛生設備工事	一式		10,763,530		
小計				10,763,530	
共通仮設費					
衛生設備工事	一式		527,005		
小計				527,005	
現場管理費					
衛生設備工事	一式		2,963,630		
小計				2,963,630	
一般管理費を除いた計				14,254,165	

内訳

名 称	摘 要	数 量		衛生設備工事		
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	8,351,910		
	ガス設備工事	一式	(B入力値)	1,469,000		
	申請費	一式	(E入力値)	36,860		
	処分費等	一式	(F入力値)	905,760		
小計			(B+E+F+H) (A入力値)	10,763,530		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	527,005		
共通仮設費 積み上げ分						
小計				527,005		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	2,963,630		
小計				2,963,630		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	14,254,165		
			(K-E-J5)			(K)

共通費計算書

No. 3 大 阪 府 (共通費:令和3年12月改訂)

1

大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第3工区）（衛生設備工事）

2

直接工事費科目別内訳

大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第3工区）（衛生設備工事）

3

直接工事費 中科目別内訳

大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第3工区）（衛生設備工事）

直 接 工 事 費 細目別内訳

4

衛生設備工事		6号棟		屋外給水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
水道用ダクタイル鋳鉄管【K形3種】ボリソープ共(押輪別)	100A*4, 000L		5	本	35,800	179,000	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリソープ共	90° 曲管(押輪別) 100A		6	個	30,100	180,600	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリソープ共	短管1号(押輪別) 100A		2	個	23,500	47,000	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリソープ共	短管2号(押輪別) 100A		1	個	28,500	28,500	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリソープ共	継ぎ輪(押輪別) 100A		2	個	27,300	54,600	
ブランク・キャップ 止め	地中配管 100A HI用キャップ		1	か所	4,920	4,920	
K形ダクタイル鋳鉄管用押輪(ゴム輪・ボルト共)	普通 K形 100A		2	口	2,610	5,220	
K形ダクタイル鋳鉄管用押輪(ゴム輪・ボルト共)	特殊 K形 100A		19	口	10,400	197,600	
給水・耐衝撃性ボリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A		27	m	1,610	43,470	
給水・耐衝撃性ボリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 50A		13	m	3,750	48,750	
ソトシール仕切弁	7.5K 内ネジ型 50A		2	個	32,400	64,800	
ソトシール仕切弁	7.5K 内ネジ型 100A		1	個	56,300	56,300	
屋外仕切弁ボックス	75		2	か所	57,700	115,400	
屋外仕切弁ボックス	100/150		3	か所	62,100	186,300	
不排水割丁字管ベンド付型(鋳鉄管用)	材工共(昼間) 100*100		1	か所	265,000	265,000	

直 接 工 事 費 細目別内訳

衛生設備工事		6号棟		屋外給水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
サトメ付分水栓(鋳鉄管用)	ボーマ式 HI(取出し) 100*50		2	個	44,900	89,800	
不排水ストップバ設置(鋳鉄管用)	材工共(昼間) 100		1	か所	439,000	439,000	
VPストップバ設置(塩ビ管を含む)	50A		2	か所	5,180	10,360	
ブランク・キャップ 止め	地中配管 50A HI用キャップ		2	か所	2,160	4,320	
止水栓(量水器用)	ベントメ付伸縮型直結止水栓 20A(逆止弁ベッキン付)		1	個	6,690	6,690	
量水器 取付	20A		1	個	7,400	7,400	
止水栓・量水器併用ボックス	13-20		1	か所	26,300	26,300	
横水栓(キー式)	T200CSNR13		1	個	4,270	4,270	
水栓柱	合成樹脂製 13A		1	個	11,700	11,700	
配管切断(銅管類)・手間のみ	配管切断 100A 保温無		2	か所	5,010	10,020	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 20A 保温無		1	か所	3,130	3,130	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 50A 保温無		2	か所	4,070	8,140	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 100A 保温無		1	か所	5,640	5,640	
埋設標識テープ	150幅		33	m	190	6,270	
地中埋設標	鉄 製		15	個	1,030	15,450	

直 接 工 事 費 細目別内訳

5

衛生設備工事		6号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
地中埋設標	プラスチック製	5	個	4,150	20,750	
申請費		1	式		1,360	別紙 00-0001
水質試験費		1	式		13,300	別紙 00-0002
土工事		1	式		399,000	別紙 00-0003
残土処分費		1	式		12,400	別紙 00-0004
アスファルト舗装工事	仮復旧	1	式		212,000	別紙 00-0005
コンクリート類解体工事		1	式		197,000	別紙 00-0006
コンクリート類処分費		1	式		253,000	別紙 00-0007
撤去工事 (再使用する)		1	式		2,960	別紙 00-0008
撤去工事	再使用しない	1	式		149,000	別紙 00-0009
廃棄物処分費		1	式		790	別紙 00-0010
有価材		1	式		▲20,700	別紙 00-0011
計					3,366,810	

直 接 工 事 費 細目別内訳

衛生設備工事		6号棟		屋外排水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
管口モルタル閉塞		1		か所	5,120	5,120	代価表 0001
VUキャップ 止め	100A	1		か所	970	970	代価表 0002
土工事		1		式		14,400	別紙 00-0012
コンクリート類解体工事		1		式		14,900	別紙 00-0013
コンクリート類処分費		1		式		1,060	別紙 00-0014
撤去工事	再使用しない	1		式		26,100	別紙 00-0015
廃棄物処分費		1		式		800	別紙 00-0016
有価材		1		式		▲1,380	別紙 00-0017
計						61,970	

直 接 工 事 費 細目別内訳

6

衛生設備工事		7号棟		屋外給水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 20A		73	m	1,610	117,530	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 50A		35	m	3,750	131,250	
水道用ダクタイル鋳鉄管【K形3種】ポリスリーブ共 (押輪別)	75A*4,000L		12	本	28,000	336,000	
K形ダクタイル鋳鉄異形管 (粉体塗装) ポリスリーブ共	90° 曲管 (押輪別) 75A		1	個	23,400	23,400	
K形ダクタイル鋳鉄異形管 (粉体塗装) ポリスリーブ共	45° 曲管 (押輪別) 75A		2	個	20,800	41,600	
K形ダクタイル鋳鉄異形管 (粉体塗装) ポリスリーブ共	短管1号 (押輪別) 75A		1	個	18,700	18,700	
K形ダクタイル鋳鉄異形管 (粉体塗装) ポリスリーブ共	短管2号 (押輪別) 75A		1	個	22,500	22,500	
K形ダクタイル鋳鉄異形管 (粉体塗装) ポリスリーブ共	栓帽 (特殊押輪付) 75A		1	個	21,300	21,300	
K形ダクタイル鋳鉄管用押輪 (ゴム輪・ボルト共)	普通 K形 75A		10	口	2,030	20,300	
K形ダクタイル鋳鉄管用押輪 (ゴム輪・ボルト共)	特殊 K形 75A		6	口	9,290	55,740	
フットシール仕切弁	7.5K 内径型 50A		4	個	32,400	129,600	
屋外仕切弁ボックス	75		6	か所	57,700	346,200	
不銹水割丁字管バブル付型 (鋳鉄管用)	材工共 (昼間) 75* 75		1	か所	228,000	228,000	
ボルト付分水栓 (鋳鉄管用)	ボート式 HI (取出し) 75*50		4	個	44,900	179,600	
不銹水ストップ設置 (鋳鉄管用)	材工共 (昼間) 75		1	か所	381,000	381,000	

直 接 工 事 費 細目別内訳

衛生設備工事		7号棟		屋外給水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
VPストップ設置 (塩ビ管エッジ継手含む)	50A		4	か所	5,180	20,720	
ブラケット・キャップ止め	地中配管 HI用キャップ 50A		4	か所	2,160	8,640	
屋外地下式消火栓	75×65A 副弁付 ボックス、基礎、乙管共		1	か所	300,000	300,000	代価表 0003
止水栓 (量水器用)	ハンドル付伸縮型直結止水栓 20A (逆止弁付)		1	個	6,690	6,690	
量水器 取付	20A		1	個	7,400	7,400	
止水栓・量水器併用ボックス	13-20		1	か所	26,300	26,300	
横水栓 (キー式)	T200CSNR13		4	個	4,270	17,080	
水栓柱	合成樹脂製 13A		4	個	11,700	46,800	
配管切断 (鋼管類)・手間のみ	配管切断 80A 保温無		1	か所	4,700	4,700	
配管切断 (鋼管類)・手間のみ	配管切断 100A 保温無		1	か所	5,010	5,010	
配管切断 (樹脂管類)・手間のみ	配管切断 50A 保温無		4	か所	4,070	16,280	
埋設標識テープ	150幅		80	m	190	15,200	
地中埋設標	鉄 製		18	個	1,030	18,540	
地中埋設標	プラスチック製		9	個	4,150	37,350	
水質試験費			1	式		22,200	別紙 00-0018

直 接 工 事 費 細目別内訳

7

衛生設備工事		7号棟		屋外給水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1		式		1,021,000	別紙 00-0019
残土処分費		1		式		29,700	別紙 00-0020
アスファルト舗装工事	仮復旧	1		式		500,000	別紙 00-0021
コンクリート類解体工事		1		式		471,000	別紙 00-0022
コンクリート類処分費		1		式		596,000	別紙 00-0023
撤去工事 (再使用する)		1		式		2,960	別紙 00-0024
撤去工事	再使用しない	1		式		252,000	別紙 00-0025
廃棄物処分費		1		式		1,170	別紙 00-0026
有価材		1		式		▲43,900	別紙 00-0027
計						5,435,560	

直 接 工 事 費 細目別内訳

衛生設備工事		7号棟		屋外排水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
管口モルタル閉塞		2		か所	5,120	10,240	代価表 0001
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 150A 保温無	1		か所	7,210	7,210	
土工事		1		式		121,000	別紙 00-0028
コンクリート類解体工事		1		式		143,000	別紙 00-0029
コンクリート類処分費		1		式		9,840	別紙 00-0030
撤去工事	再使用しない	1		式		148,000	別紙 00-0031
廃棄物処分費		1		式		1,000	別紙 00-0032
有価材		1		式		▲10,100	別紙 00-0033
計						430,190	

8

大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事（第3工区）（衛生設備工事）

直 接 工 事 費 別紙明細

9

衛生設備工事		6号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
申請費		1		式		1,360
竣工検査手数料	20mm	1		か所	1,360	1,360
計						1,360
水質試験費		1		式		13,300
水質試験費	簡易6項目	3		か所	4,450	13,350
計						13,350

直 接 工 事 費 別紙明細

衛生設備工事		6号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
土工事		1		式		399,000
試掘	深 300	5		か所	5,680	28,400
試掘	深 600	3		か所	11,300	33,900
土工事	機械掘方 バックホウ 0.28m3	39.31		m3	2,090	82,157.9
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	32.4		m3	3,980	128,952
土工事	山砂の類 -	6.91		m3	8,480	58,596.8
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	6.91		m3	9,700	67,027
計						399,033.7
残土処分費		1		式		12,400
残土処分費	投棄料(阪南2区)	6.91		m3	1,800	12,438
計						12,438

直 接 工 事 費 別紙明細

10

衛生設備工事		6号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
アスファルト舗装工事	仮復旧	1		式		212,000
アスファルト舗装※	機械舗装 D(車道)	36.05		m ²	5,890	212,334.5
計						212,334.5
コンクリート類解体工事		1		式		197,000
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m)	96.3			480	46,224
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3)	1.8			6,880	12,384
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3)	12.62			2,480	31,297.6
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 7.0km以下	1.8		m3	3,210	5,778
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 27.0km以下	12.62		m3	8,030	101,338.6
計						197,022.2

直 接 工 事 費 別紙明細

衛生設備工事		6号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
コンクリート類処分費		1		式		253,000
コンクリート類処分費	アスファルト 投棄料	1.8		m3	4,700	8,460
コンクリート類処分費	路盤材 投棄料	12.62		m3	19,400	244,828
計						253,288
撤去工事 (再使用する)		1		式		2,960
衛生器具類撤去 再使用する	量水器 20	1		個	2,960	2,960
計						2,960

直 接 工 事 費 別紙明細

11

衛生設備工事		6号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数	量	単 位	単 価	金 額
撤去工事	再使用しない	1		式		149,000
銅管類撤去(給排水冷却水)	地中配管 100A	32.7		m	2,640	86,328
再使用しない	地中配管 20A	17.6		m	400	7,040
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 50A	11.3		m	840	9,492
再使用しない	地中配管 100A	2.6		m	1,610	4,186
衛生器具類撤去	水栓類 13	1		組	650	650
再使用しない	100A	4		個	3,760	15,040
水栓柱撤去	再使用しない	1		個	1,880	1,880
ボックス類蓋撤去	量水器ボックス 13- 20	1		か所	4,120	4,120
再使用しない	パドルボックス 50	2		か所	4,120	8,240
ボックス類蓋撤去	パドルボックス 100	3		か所	4,120	12,360
再使用しない	計					149,336

直 接 工 事 費 別紙明細

衛生設備工事		6号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数	量	単 位	単 価	金 額
廃棄物処分費		1		式		790
ビニル管類処分費	20A	17.6		m	8	140.8
ビニル管類処分費	50A	11.3		m	30	339
ビニル管類処分費	100A	2.6		m	120	312
計						791.8
有価材		1		式		▲20,700
鉄ダライ		0.6		t	▲34,500	▲20,700
計						▲20,700

直 接 工 事 費 別紙明細

12

衛生設備工事		6号棟		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
土工事		1		式		14,400
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	2.38		m3	2,090	4,974.2
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	2.38		m3	3,980	9,472.4
計						14,446.6
コンクリート類解体工事		1		式		14,900
コンクリート類解体工事	鉄筋コンクリートブレース (m3)	0.23			48,300	11,109
コンクリート類解体工事	無筋コンクリートブレース (m3)	0.06			28,200	1,692
コンクリート類 集積、積み込み	機 械	0.29		m3	2,170	629.3
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 17.0km以下	0.23		m3	5,890	1,354.7
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 5.5km以下	0.06		m3	2,940	176.4
計						14,961.4

直 接 工 事 費 別紙明細

衛生設備工事		6号棟		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
コンクリート類処分費		1		式		1,060
コンクリート類処分費	鉄筋コンクリート 投棄料	0.23		m3	3,525	810.75
コンクリート類処分費	無筋コンクリート 投棄料	0.06		m3	4,230	253.8
計						1,064.55
撤去工事	再使用しない	1		式		26,100
ビニール管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 80A	1.8		m	1,250	2,250
ビニール管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 100A	3.6		m	1,610	5,796
ビニール管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 150A	1		m	2,340	2,340
ビニール管撤去 再使用しない(コンクリート保護解体別途)	150A	3.8		m	2,870	10,906
ボックス類蓋撤去 再使用しない	マンホールOMM450	1		か所	4,840	4,840
計						26,132

直 接 工 事 費 別紙明細

13

衛生設備工事		6号棟		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		800	別紙 00-0016
ビニル管類処分費	80A	1.8	m	70	126	
ビニル管類処分費	100A	3.6	m	120	432	
ビニル管類処分費	150A	1	m	250	250	
計					808	
有価材		1	式		▲1,380	別紙 00-0017
鉄ダライ		0.04	t	▲34,500	▲1,380	
計					▲1,380	

直 接 工 事 費 別紙明細

衛生設備工事		7号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水質試験費		1	式		22,200	別紙 00-0018
水質試験費	簡易6項目	5	か所	4,450	22,250	
計					22,250	
土工事		1	式		1,021,000	別紙 00-0019
試掘	深 300	13	か所	5,680	73,840	
試掘	深 600	8	か所	11,300	90,400	
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	102.54	m3	2,090	214,308.6	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	85.99	m3	3,980	342,240.2	
土工事	山砂の類 -	16.55	m3	8,480	140,344	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	16.55	m3	9,700	160,535	
計					1,021,667.8	

直 接 工 事 費 別紙明細

14

衛生設備工事		7号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
残土処分費		1		式		29,700
残土処分費	投棄料(阪南2区)	16.55		m ³	1,800	29,790
計						29,790
アスファルト舗装工事	仮復旧	1		式		500,000
アスファルト舗装※	機械舗装 D(車道)	84.97		m ²	5,890	500,473.3
計						500,473.3
コンクリート類解体工事		1		式		471,000
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m)	241.1			480	115,728
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m ³)	4.25			6,880	29,240
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m ³)	29.74			2,480	73,755.2
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 7.0km以下	4.25		m ³	3,210	13,642.5
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 27.0km以下	29.74		m ³	8,030	238,812.2
計						471,177.9

直 接 工 事 費 別紙明細

衛生設備工事		7号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
コンクリート類処分費		1		式		596,000
コンクリート類処分費	アスファルト 投棄料	4.25		m ³	4,700	19,975
コンクリート類処分費	路盤材 投棄料	29.74		m ³	19,400	576,956
計						596,931
撤去工事 (再使用する)		1		式		2,960
衛生器具類撤去 再使用する	量水器 20	1		個	2,960	2,960
計						2,960

直 接 工 事 費 別紙明細

15

衛生設備工事		7号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
撤去工事	再使用しない	1		式		252,000
銅管類撤去(給排水冷却水)	地中配管 80A	66.3		m	2,020	133,926
銅管類撤去(給排水冷却水)	地中配管 100A	13.3		m	2,640	35,112
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 20A	39.5		m	400	15,800
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 50A	28.7		m	840	24,108
衛生器具類撤去	水栓類 13	4		組	650	2,600
水栓柱撤去	再使用しない	4		個	1,880	7,520
屋外消火栓弁撤去	地下式 単口形 再使用しない	1		個	3,670	3,670
ボックス類蓋撤去	量水器ボックス 13- 20	1		か所	4,120	4,120
ボックス類蓋撤去	パンプボックス 50	4		か所	4,120	16,480
ボックス類蓋撤去	消火栓ボックス	1		か所	9,450	9,450
計						252,786

直 接 工 事 費 別紙明細

衛生設備工事		7号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
廃棄物処分費		1		式		1,170
ビニル管類処分費	20A	39.5		m	8	316
ビニル管類処分費	50A	28.7		m	30	861
計						1,177
有価材		1		式		▲43,900
銃ダライ		1.27		t	▲34,500	▲43,815
計						▲43,815

直 接 工 事 費 別紙明細

16

衛生設備工事		7号棟		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
土工事		1		式		121,000
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	19.95		m3	2,090	41,695.5
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	19.95		m3	3,980	79,401
計						121,096.5
コンクリート類解体工事		1		式		143,000
コンクリート類解体工事	鉄筋コンクリートブレース (m3)	2.29			48,300	110,607
コンクリート類解体工事	無筋コンクリートブレース (m3)	0.42			28,200	11,844
コンクリート類 集積、積み込み	機 械	2.71		m3	2,170	5,880.7
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 17.0km以下	2.29		m3	5,890	13,488.1
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 5.5km以下	0.42		m3	2,940	1,234.8
計						143,054.6

直 接 工 事 費 別紙明細

衛生設備工事		7号棟		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
コンクリート類処分費		1		式		9,840
コンクリート類処分費	鉄筋コンクリート 投棄料	2.29		m3	3,525	8,072.25
コンクリート類処分費	無筋コンクリート 投棄料	0.42		m3	4,230	1,776.6
計						9,848.85
撤去工事	再使用しない	1		式		148,000
ビニール管撤去 再使用しない(コン クリート保護解体別途)	150A	37.4		m	2,870	107,338
ビニール管類撤去(給 排水)	地中配管 80A	7.6		m	1,250	9,500
再使用しない ビニール管類撤去(給 排水)	地中配管 150A	1.9		m	2,340	4,446
ボックス類蓋撤去 再使用しない	マンホールOMM450	2		か所	4,840	9,680
ボックス類蓋撤去 再使用しない	マンホールOMM600	3		か所	5,750	17,250
計						148,214

直 接 工 事 費 別紙明細

17

衛生設備工事		7号棟		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		1,000	別紙 00-0032
ビニル管類処分費	80A	7.6	m	70	532	
ビニル管類処分費	150A	1.9	m	250	475	
計					1,007	
有価材		1	式		▲10,100	別紙 00-0033
鉄ダライ		0.29	t	▲34,500	▲10,005	
計					▲10,005	

代価表一覧

18

[illegible]

代価表

19

給排水									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	管口モルタル閉塞		か所	1			5,120		代価表 0001
01	インバート改修	600角以下	か所	1	1	5,124.25	5,124.25		
	計						5,124.25		
	VUキャップ止め	100A	か所	1			970		代価表 0002
01	VUキャップ	100A	個	1	1	436	436		
02	配管工		人	0.172 ×0.1	1	25,095	431.63	○	
	その他		式	1	0.25	431.63	107.9		
	計						975.53		

代価表

給排水									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	屋外地下式消火栓	75×65A 副弁付 ボックス、基礎、乙管共	か所	1			300,000		代価表 0003
01	屋外地下式消火栓	単口 75×65 副弁付	個	1	1	123,038.07	123,038.07		
02	地下式消火栓ボックス	単口	か所	1	1	112,170.66	112,170.66		
03	地下式消火栓基礎		基	1	1	4,684.57	4,684.57		
04	K形 ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボックス共	フランジ付短管(押輪別) 75A×300L	個	1	1	21,413.61	21,413.61		
05	消火栓ヘッド	鋳鉄管用 75A*90°	個	1	1	39,231.59	39,231.59		
	計						300,538.5		