

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
階段室前頭上養生	下地単管パイプ撤去(積込共)共 W2800*D900*H2000程度 4ヶ月程度	4	か所	105,700	422,800	代価表 0186
仮設電灯	4ヶ月程度	5	か所	8,790	43,950	代価表 0189
(10号棟)						
仮囲 フェンスハリケートA	メッシュシートH=1000 スネークランプ 3ヶ月程度	18.4	m	5,670	104,328	代価表 0181
仮囲 フェンスハリケートB	メッシュシートH=1000 スネークランプ 3ヶ月程度	33.8	m	6,150	207,870	代価表 0182
A型バリケード	3ヶ月程度	57.5	m	900	51,750	代価表 0183
仮設通路用コマシート敷き	下地クラッシュラン厚30 敷き固め 撤去・積込み共	23	m ²	3,560	81,880	代価表 0184
仮設通路用コマシート敷き	下地単管・木製床組 木板敷厚15 撤去・積込み共 4ヶ月程度	2	か所	112,800	225,600	代価表 0185
階段室前頭上養生	下地単管パイプ撤去(積込共)共 W2800*D900*H2000程度 4ヶ月程度	2	か所	105,700	211,400	代価表 0186
仮設電灯	4ヶ月程度	4	か所	8,790	35,160	代価表 0189
(11号棟)						
仮囲 フェンスハリケートA	メッシュシートH=1000 スネークランプ 3ヶ月程度	9.6	m	5,670	54,432	代価表 0181
仮囲 フェンスハリケートB	メッシュシートH=1000 スネークランプ 3ヶ月程度	12.1	m	6,150	74,415	代価表 0182
A型バリケード	3ヶ月程度	44	m	900	39,600	代価表 0183
仮設通路用コマシート敷き	下地クラッシュラン厚30 敷き固め 撤去・積込み共	16.4	m ²	3,560	58,384	代価表 0184

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設通路用コマシート敷き	下地単管・木製床組 木板敷厚15 撤去・積込み共 4ヶ月程度	1	か所	112,800	112,800	代価表 0185
階段室前頭上養生	下地単管パイプ撤去(積込共)共 W2800*D900*H2000程度 4ヶ月程度	1	か所	105,700	105,700	代価表 0186
仮設電灯	4ヶ月程度	2	か所	8,790	17,580	代価表 0189
小計					30,243,077	
とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 12.0km以下	1.9	m3	4,820	9,158	代価表 0190
とりこわし 発生材運搬	4t積級 アスファルト類 2.0km以下	3.6	m3	1,870	6,732	代価表 0191
とりこわし 発生材運搬	4t積級 砕石類 27.0km以下	0.4	m3	8,030	3,212	代価表 0192
とりこわし 発生材運搬	4t積級 樹木類 12.0km以下	0.4	m3	1,250	500	代価表 0193
小計					19,602	
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	1.9	m3	4,230	8,037	代価表 0062
とりこわし 発生材処分	アスファルト類	3.6	m3	6,810	24,516	代価表 0089
とりこわし 発生材処分	砕石類	0.4	m3	19,400	7,760	代価表 0090
とりこわし 発生材処分	樹木類	0.4	m3	540	216	代価表 0088
小計					40,529	
仮設駐車場設置	7号棟南					

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
バリカー仮撤去	工事完了後復旧	7	か所	4,120	28,840	代価表 0194
バリカー復旧	仮撤去時の物使用	7	か所	8,250	57,750	代価表 0195
敷地整地	人力と機械の併用	64.4	m ²	240	15,456	
L字型側溝撤去		16.1	m	500	8,050	代価表 0110
直接仮設 (構内舗装)		64.4	m ²	380	24,472	
アスファルト舗装(B) 標準図3-3	500m ² 未満 再生AS t50+PK-3+RC40 t150	64.4	m ²	4,140	266,616	
駐車場タイル止めア ツク	一般駐車区画用 2個/カ所	7	か所	6,420	44,940	
群生樹木撤去	H600～900	9.9	m ²	9,900	98,010	代価表 0083
群生樹木撤去	H1300	22.5	m ²	19,000	427,500	代価表 0196
樹木撤去手間 中低木	H=2.0～3.0未満 -	4	本	4,520	18,080	
発生材積込み	ボート・木材類 人力	37.2	m ³	5,510	204,972	
とりこわし 発生材運搬	4t積級 樹木類 60.0km以下	37.2	m ³	3,200	119,040	代価表 0197
小計					1,313,726	
とりこわし 発生材処分	樹木類	37.2	m ³	540	20,088	代価表 0088
小計					20,088	

共通仮設費(積上) 明細

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
事前調査結果の報告		1	式		21,000	
計					21,000	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		113,038	別紙 00-0010
境界ブロック撤去	詳-202(B)	96	m	110	10,560	代価表 0077
インターロッキング舗装撤去	機械 集積・積込み共	49.6	m ²	780	38,688	代価表 0078
車止めポール撤去		3	か所	2,750	8,250	代価表 0157
掲示板(1)撤去		1	か所	1,460	1,460	代価表 0158
掲示板(2)撤去		1	か所	1,460	1,460	代価表 0159
ベンチ撤去		4	か所	3,840	15,360	代価表 0160
スプリング遊具撤去		2	か所	3,180	6,360	代価表 0161
滑り台撤去		1	か所	16,100	16,100	代価表 0162
外灯撤去	基礎共	1	か所	14,800	14,800	代価表 0081
計					113,038	

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
復旧工事		1	式		909,080	別紙 00-0011
境界ブロック(2)標準図3-10	(B)	96	m	4,360	418,560	
インターロッキング舗装(A)標準図3-6	500mm未満 ILB t60+砂層t30+RC40 t100 不織布60g/m ² 共	49.6	m ²	7,100	352,160	
車止めポール		3	か所	7,640	22,920	代価表 0163
掲示板(1)		1	か所	7,320	7,320	代価表 0164
掲示板(2)		1	か所	7,320	7,320	代価表 0165
ベンチ		4	か所	15,500	62,000	代価表 0166
外灯復旧		1	か所	38,800	38,800	代価表 0108
計					909,080	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設駐輪場設置		1	式		48,010	別紙 00-0012
単管ハネリケート (A)	L=4000 3ヶ月程度	2	台	2,330	4,660	代価表 0198
単管ハネリケート (B)	L=2000 3ヶ月程度	5	台	2,190	10,950	代価表 0199
フェンスハネリケート	3ヶ月程度	5	m	2,430	12,150	代価表 0200
A型ハネリケート	3ヶ月程度	22.5	m	900	20,250	代価表 0201
計					48,010	

代価表一覧

117

その他								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	地足場	運搬費含む 0.5か月程度		1	1,610	1,612	有り	代価表 0001
	枠組み本足場 (手摺先行方式)	建枠600 運搬費含む 3ヶ月程度	m ²	1	2,620	2,620	有り	代価表 0002
	養生シート張り (ネット状養生シート)	防災I類 枠組み本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度	m ²	1	750	752.1	有り	代価表 0003
	安全手摺 (手摺先行方式)	枠組み本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度	m	1	710	719	有り	代価表 0004
	単管本足場	運搬費含む 3ヶ月程度	m ²	1	4,990	4,990	有り	代価表 0005
	養生シート張り	防災I類 単管本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度	m ²	1	900	907	有り	代価表 0006
	安全手すり	単管本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度	m	1	1,490	1,499	有り	代価表 0007
	仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む 合板t12 踊り場 W=2600,H=2500	か所	1	11,700	11,745.5	有り	代価表 0008
	内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 3ヶ月程度	m ²	1	860	865	有り	代価表 0009
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組み棚足場 階高4.0m超5.0m以下 運搬費含む 3ヶ月程度	m ²	1	5,850	5,850	有り	代価表 0010
	ｼﾌﾄ内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	m ²	1	5,540	5,540	有り	代価表 0011
	養生防護柵 (直線部)	枠組み本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度	m	1	6,810	6,810	有り	代価表 0012
	建設発生土運搬 仮置き場まで	4t積級 0.2km以下 往復 積み込み共	m3	1	1,850	1,850	有り	代価表 0013
	建設発生土運搬	4t積級 7.0km以下	m3	1	2,530	2,530	有り	代価表 0014
	建設発生土処分		m3	1	4,200	4,200	有り	代価表 0015

代価表一覧

その他								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	土工機械運搬	各棟共通		1	39,700	39,700	有り	代価表 0016
	土留め 4階建て用	親杭横矢板工法 3ヶ月程度 親杭：H鋼 200×200 L=5000 矢板：木製	式	1	779,100	779,120.4	有り	代価表 0017
	杭間ざらい		本	1	1,460	1,460	有り	代価表 0018
	杭頭補強	アンカー筋：6-D13	組	1	3,020	3,028.79	有り	代価表 0019
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｽ 圧送	30m3以上 基本料金別途加算	m3	1	830	830	有り	代価表 0020
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｽ 圧送 基本料金	30m3未満	回	1	830	830	有り	代価表 0021
	構造体強度補正	3N 4F用	式	1	14,400	14,460	有り	代価表 0022
	角型鋼管 鋼材	□300*300*12 BCR295	t	1	178,000	178,000	有り	代価表 0023
	水平プレス	φ16	m	1	1,990	1,990	有り	代価表 0024
	水平プレス	φ22	m	1	4,110	4,110	有り	代価表 0025
	安全ネット水平張り	運搬費含む 7日程度	m ²	1	820	826.16	有り	代価表 0026
	ｼｰﾘﾝｸﾞ	立上り基礎ALC取り合い	m	1	1,420	1,420	有り	代価表 0027
	オーバーフロー管	VU φ50	か所	1	970	970	有り	代価表 0028
	掃除口		か所	1	23,100	23,100	有り	代価表 0029
	谷樋 (EXP. J)		m	1	7,610	7,610	有り	代価表 0030

代価表一覧

118

その他								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	通路ドレン	φ 50	か所	1	6,870	6,870	有り	代価表 0031
	呼び樋	φ 50 L250		1	370	375	有り	代価表 0032
	谷樋	(2階と最上階用)	m	1	7,610	7,610	有り	代価表 0033
	EXP. J	チェック-PL 4.5 800*2000 L型鋼 L-100*75*7		1	41,000	41,068	有り	代価表 0034
	アルミ手摺	H1100	か所	1	16,400	16,400	有り	代価表 0035
	天井廻り縁			1	3,240	3,243	有り	代価表 0036
	アルミ笠木	接続通路袖壁天端 通路	m	1	2,630	2,630	有り	代価表 0037
	アルミ笠木	接続通路袖壁天端 小口		1	3,960	3,960	有り	代価表 0038
	柱耐火被覆	ビット内 ラスモルタル t 60	㎡	1	17,100	17,140	有り	代価表 0039
	側溝モルタル塗り	金ゴテ W=50		1	2,370	2,379.5	有り	代価表 0040
	モルタル詰め	屋根ALC 壁ALC取り合い 100*100	m	1	1,190	1,190	有り	代価表 0041
	床下地調整費	厚50 リフォームモルタル敷 下地ラス張り共		1	6,010	6,014.27	有り	代価表 0042
	EV枠モルタル充填	3方枠	m	1	1,190	1,190	有り	代価表 0043
	外装薄塗材 E	ケイ酸カルシウム板面(天井) 砂壁錠 吹付 下地調整費共		1	1,220	1,220	有り	代価表 0044
	防鳥ネット	W400×H250 (ｸﾞﾚｰﾝ)	か所	1	1,070	1,070.3	有り	代価表 0045

代価表一覧

その他								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	土留め 5階建て用	親杭横矢板工法 3ヶ月程度 親杭：H鋼 200×200 L=5000 矢板：木製	式	1	887,800	887,866.5	有り	代価表 0046
	杭頭補強	アンカー筋：8-D19		1	11,500	11,503.34	有り	代価表 0047
	コンクリートポンプ圧送 基本料金	50m3未満	回	1	93,600	93,600	有り	代価表 0048
	構造体強度補正	3N 5F用		1	18,800	18,840	有り	代価表 0049
	側溝モルタル塗り	金ごて W=50	m	1	700	702.5	有り	代価表 0050
	モルタル詰め	100×100 屋根ALC 壁ALC取り合い		1	2,870	2,870	有り	代価表 0051
	杭頭補強	アンカー筋：6-D19	組	1	3,300	3,308.42	有り	代価表 0052
	枠組み本足場 (手摺先行方式)	建枠600×1700 布枠500×1枚 運搬費 含む 0.5か月程度		1	2,090	2,095	有り	代価表 0053
	安全手摺 (手摺先行方式)	枠組み本足場用 運搬費含む 0.5か月程度	m	1	490	494	有り	代価表 0054
	養生シート張り (ネット状養生シート)	防災I類 枠組み本足場用 運搬費含む 0.5か月程度		1	830	832	有り	代価表 0055
	手摺撤去跡壁補修	高分子エマルジョンモルタル	㎡	1	8,030	8,030	有り	代価表 0056
	手摺撤去跡床補修	高分子エマルジョンモルタル		1	8,030	8,030	有り	代価表 0057
	ウォールソー	150mm	m	1	9,150	9,150	有り	代価表 0058
	コンクリート撤去	無筋 集積共		1	2,980	2,980	有り	代価表 0059
	コンクリート類 集積、積み込み		m3	1	2,170	2,170	有り	代価表 0060

代価表一覧

119

その他								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	とりこわし発生材運搬	4t積級 コンクリート類 3.5km以下	m3	1	2,410	2,410	有り	代価表 0061
	とりこわし発生材処分	コンクリート類	m3	1	4,230	4,230	有り	代価表 0062
	屋根シingle葺き撤去	底部	m ²	1	770	770	有り	代価表 0063
	ルーフドレン撤去	庇	か所	1	990	996.97	有り	代価表 0064
	呼び樋VP75撤去	庇 L=250	か所	1	780	782.5	有り	代価表 0065
	堅樋VP75 撤去	庇	m	1	3,130	3,130	有り	代価表 0066
	とりこわし発生材運搬	4t積級 廃プラスチック類 27.0km以下	m3	1	2,780	2,780	有り	代価表 0067
	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類	m3	1	5,100	5,100	有り	代価表 0068
	給湯器用フェンス撤去		か所	1	1,430	1,431	有り	代価表 0069
	目隠しフェンス	BD型 W500*H940	か所	1	22,600	22,680	有り	代価表 0070
	とりこわし機械運搬	各棟共通	式	1	78,300	78,300	有り	代価表 0071
	アスファルト舗装とりこわし	表層のみ	m ²	1	340	344	有り	代価表 0072
	アスファルト舗装とりこわし	配管撤去部	m ²	1	3,620	3,620	有り	代価表 0073
	洗い出し皿型ブロック撤去		m	1	500	506	有り	代価表 0074
	レンガ積み擁壁撤去		m3	1	3,370	3,373.8	有り	代価表 0075

代価表一覧

その他								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	境界ブロック撤去	詳-202(C)	m	1	400	402.5	有り	代価表 0076
	境界ブロック撤去	詳-202(B)	m	1	110	115	有り	代価表 0077
	インターロッキング舗装撤去	機械 集積・積込み共	m ²	1	780	780.2	有り	代価表 0078
	駐車場ナンバプレート撤去	1台用	か所	1	110	115	有り	代価表 0079
	駐車場ナンバプレート撤去	2台用	か所	1	210	215.62	有り	代価表 0080
	外灯撤去	基礎共	か所	1	14,800	14,800	有り	代価表 0081
	防草シート撤去		m ²	1	300	308.6	有り	代価表 0082
	群生樹木撤去	H600～900	m ²	1	9,900	9,900	有り	代価表 0083
	木材類 積込み	10本/m ²	m3	1	1,830	1,830	有り	代価表 0084
	とりこわし発生材運搬	4t積級 樹木類 60.0km以下	m3	1	3,200	3,200	有り	代価表 0085
	とりこわし発生材運搬	4t積級 アスファルト類 2.0km以下	m3	1	1,870	1,870	有り	代価表 0086
	とりこわし発生材運搬	4t積級 砕石類 27.0km以下	m3	1	8,030	8,030	有り	代価表 0087
	とりこわし発生材処分	樹木類	m3	1	540	540	有り	代価表 0088
	とりこわし発生材処分	アスファルト類	m3	1	6,810	6,815	有り	代価表 0089
	とりこわし発生材処分	砕石類	m3	1	19,400	19,400	有り	代価表 0090

代価表一覧

120

その他								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	アスファルト舗装機械運搬		式	1	190,100	190,100	有り	代価表 0091
	アスファルト舗装(E)	表層のみ 500㎡未満	㎡	1	2,950	2,953	有り	代価表 0092
	洗い出し皿型ブロック		m	1	13,300	13,312.56	有り	代価表 0093
	敷モルタル		m ³	1	1,820	1,820	有り	代価表 0094
	レンガ積み擁壁		m	1	18,500	18,513.4	有り	代価表 0095
	レンガ積み	0.86㎡/m	m	1	17,600	17,607.5	有り	代価表 0096
	透水性インターロッキング舗装(A)		㎡	1	9,750	9,750	有り	代価表 0097
	透水性インターロッキング舗装(D)		㎡	1	12,900	12,985	有り	代価表 0098
	現場打排水溝	排水溝 グレーチング 100細目	か所	1	104,500	104,549.2	有り	代価表 0099
	コンクリート立上り(A)	スロープ部	m	1	13,000	13,040.7	有り	代価表 0100
	型枠(打放)	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	㎡	1	6,370	6,370	有り	代価表 0101
	基礎天端コンクリート直均し仕上	W=150	m	1	490	492	有り	代価表 0102
	コンクリート立上り(B)	EV棟前	m	1	17,400	17,410.7	有り	代価表 0103
	芝貼	目地張り(A) 平面 植付手間・土壌改良A種共	㎡	1	2,790	2,790	有り	代価表 0104
	区画線	ライン引き W150	m	1	370	370	有り	代価表 0105

代価表一覧

その他								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	区画線	3文字	か所	1	530	532	有り	代価表 0106
	区画線	2文字	か所	1	340	342	有り	代価表 0107
	外灯復旧		か所	1	38,800	38,800	有り	代価表 0108
	防草シート	W2.0*L50	㎡	1	840	847.2	有り	代価表 0109
	L字型側溝撤去		m	1	500	506	有り	代価表 0110
	看板撤去	再使用有	か所	1	1,460	1,467.5	有り	代価表 0111
	消防通路表示板撤去		か所	1	1,750	1,755	有り	代価表 0112
	駐輪場撤去	再利用有	か所	1	39,900	39,923.2	有り	代価表 0113
	群生樹木撤去	H1000	㎡	1	9,900	9,900	有り	代価表 0114
	アスファルト舗装(D)	10本/㎡ 500㎡未満	㎡	1	5,830	5,833	有り	代価表 0115
	L字型側溝施工	W=250(A)	m	1	10,400	10,400	有り	代価表 0116
	看板復旧		か所	1	6,960	6,968.32	有り	代価表 0117
	消防通路標示板取付工事		か所	1	12,100	12,148.6	有り	代価表 0118
	駐輪場復旧工事		か所	1	291,100	291,100	有り	代価表 0119
	車止めブロック撤去	150/170×600	か所	1	100	103	有り	代価表 0120

代価表一覧

121

その他							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	車止めボール撤去		か所	1	2,680	2,684	有り 代価表 0121
	群生樹木撤去	H600	m ²	1	9,900	9,900	有り 代価表 0122
		10本/m ²					
	駐輪場屋根撤去		か所	1	45,800	45,833.2	有り 代価表 0123
	駐輪場屋根設置	撤去屋根再利用	か所	1	191,200	191,200	有り 代価表 0124
	V型側溝会所撤去	700*700*H580平均 積込み共	か所	1	1,380	1,380	有り 代価表 0125
	コンクリート樹撤去	A～E 400*400*H590平均 積込み共	か所	1	340	345	有り 代価表 0126
	コンクリート樹撤去	F～I 590*590*H840平均 積込み共	か所	1	2,870	2,875	有り 代価表 0127
	地中埋設管撤去	VPφ75 積込み共	m	1	430	432	有り 代価表 0128
	地中埋設管撤去	VPφ100 積込み共	m	1	430	432	有り 代価表 0129
	地中埋設管撤去	VPφ150 積込み共	m	1	430	432	有り 代価表 0130
	地中埋設管撤去	HPφ200 積込み共	m	1	430	432	有り 代価表 0131
	地中埋設管撤去	HPφ150 積込み共	m	1	430	432	有り 代価表 0132
	コンクリート会所A新設	H430	か所	1	9,970	9,970	有り 代価表 0133
	コンクリート会所B新設	H530	か所	1	13,000	13,000	有り 代価表 0134
	コンクリート会所C新設	H630	か所	1	15,800	15,800	有り 代価表 0135

代価表一覧

その他							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	コンクリート会所D新設	H730	か所	1	39,300	39,300	有り 代価表 0136
	コンクリート会所E新設	H830	か所	1	43,100	43,100	有り 代価表 0137
	コンクリート会所F新設	H690	か所	1	35,700	35,700	有り 代価表 0138
	コンクリート会所G新設	H790	か所	1	39,300	39,300	有り 代価表 0139
	コンクリート会所I新設	H990	か所	1	46,800	46,800	有り 代価表 0140
	VP管敷設 (矢板無し)	φ75	m	1	3,950	3,950	有り 代価表 0141
	HP管埋設	1種 径150	m	1	8,880	8,880	有り 代価表 0142
	HP管埋設	1種 径200	m	1	10,700	10,700	有り 代価表 0143
	既存樹接続		か所	1	14,400	14,400	有り 代価表 0144
	コンクリート樹撤去	A～B 400*400*H590平均 積込共	か所	1	280	287.5	有り 代価表 0145
	人孔撤去(E)		か所	1	18,400	18,400	有り 代価表 0146
	人孔撤去(F)		か所	1	20,200	20,297.5	有り 代価表 0147
	地中埋設管撤去	VPφ125 積込み共	m	1	430	432	有り 代価表 0148
	土留め 人孔E用	親杭横矢板工法 1ヶ月程度 親杭：H鋼 200×200 L=5000 矢板：木製	式	1	271,100	271,121.4	有り 代価表 0149
	土留め 人孔F用	親杭横矢板工法 1ヶ月程度 親杭：H鋼 200×200 L=5000 矢板：木製	式	1	277,300	277,371	有り 代価表 0150

代価表一覧

122

その他							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	土留め 人孔G用	親杭横矢板工法 1ヶ月程度 親杭：H鋼 200×200 L=5000 矢板：木製	式	1	283,600	283,620.6	有り 代価表 0151
	HP管理設	径450	m	1	21,900	21,900	有り 代価表 0152
	V型側溝会所撤去	700*700*H600平均 積込共	か所	1	1,430	1,437.5	有り 代価表 0153
	L型側溝会所撤去	840*620*870 積込共	か所	1	800	805	有り 代価表 0154
	L型側溝会所撤去	840*620*610 積込共	か所	1	970	977.5	有り 代価表 0155
	コンクリート樹撤去	A 400*400*H430 積込共	か所	1	460	460	有り 代価表 0156
	車止めポール撤去		か所	1	2,750	2,750	有り 代価表 0157
	掲示板(1)撤去		か所	1	1,460	1,467.5	有り 代価表 0158
	掲示板(2)撤去		か所	1	1,460	1,467.5	有り 代価表 0159
	ベンチ撤去		か所	1	3,840	3,841	有り 代価表 0160
	スプリング遊具撤去		か所	1	3,180	3,181.25	有り 代価表 0161
	滑り台撤去		か所	1	16,100	16,147.5	有り 代価表 0162
	車止めポール		か所	1	7,640	7,642.95	有り 代価表 0163
	掲示板(1)		か所	1	7,320	7,327.6	有り 代価表 0164
	掲示板(2)		か所	1	7,320	7,327.6	有り 代価表 0165

代価表一覧

その他							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	ベンチ		か所	1	15,500	15,582.8	有り 代価表 0166
	監督員事務所	2号 リース 12.5ヶ月程度 用水費、電力費共	式	1	1,317,000	1,317,150	有り 代価表 0167
	交通誘導員	12.5ヶ月程度	人	1	4,166,000	4,166,250	有り 代価表 0168
	交通誘導員 (7号棟南側用)	3ヶ月程度	人	1	999,900	999,900	有り 代価表 0169
	交通誘導員 (7号棟)	臨時2.5ヶ月程度	人	1	833,200	833,250	有り 代価表 0170
	交通誘導員 (10号棟)	臨時2.5ヶ月程度	人	1	833,200	833,250	有り 代価表 0171
	交通誘導員 (11号棟)	臨時2.5ヶ月程度	人	1	833,200	833,250	有り 代価表 0172
	高圧洗浄機	12.5ヶ月程度	台	1	941,700	941,750	有り 代価表 0173
	仮囲い	鋼板塀H3000	m	1	10,600	10,635	有り 代価表 0174
	仮囲い (ボリカーボネット)	鋼板塀H3000 コーナ部 12.5ヶ月程度	m	1	25,500	25,500	有り 代価表 0175
	キャスターカート	W=5400 両引き 12.5ヶ月程度	台	1	95,900	95,950	有り 代価表 0176
	シート養生 (仮残土置場)	床・上部共	m ²	1	300	300	有り 代価表 0177
	86認定表示板		か所	1	77,100	77,109.2	有り 代価表 0178
	仮設看板		か所	1	21,200	21,200	有り 代価表 0179
	養生用敷鉄板	重機設置時養生用 厚22 3ヶ月程度	m ²	1	4,490	4,490	有り 代価表 0180

代価表

124

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	地足場	運搬費含む 0.5か月程度	m ²	1			1,610	代価表 0001
01	地足場	掛払い手間	m ²	1	1	1,250	1,250	
02	地足場	基本料 修理費含む	m ²	1	1	92	92	
03	地足場	供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	15	4	60	
04	仮設材運搬 (地足場)		m ²	1	1	210	210	
	計						1,612	
	枠組み本足場 (手摺先行方式)	建枠600 運搬費含む 3ヶ月程度	m ²	1			2,620	代価表 0002
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,390	1,390	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	90	7	630	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	340	340	
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	m ²	1	1	260	260	
	計						2,620	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	養生シート張り (ネット状養生シート)	防災I類 枠組み本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度	m ²	1			750	代価表 0003
01	ネット状養生シート張り	防災I類 掛払い手間 -	m ²	1	1	620	620	
02	ネット状養生シート張り	防災I類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	90	0.99	89.1	
03	ネット状養生シート張り	防災I類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	36	36	
04	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1	7	7	
	計						752.1	
	安全手摺 (手摺先行方式)	枠組み本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度	m	1			710	代価表 0004
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	270	270	
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	90	3	270	
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	110	110	
04	仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	m	1	1	69	69	
	計						719	

代価表

125

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	単管本足場	運搬費含む 3ヶ月程度	m ²	1			4,990	代価表 0005
01	単管本足場	掛払い手間 20m未満 -	m ²	1	1	3,820	3,820	
02	単管本足場	供用1日賃料 修理費含む 20m未満 -	m ²	1	90	7	630	
03	単管本足場	基本料 修理費含む 20m未満 -	m ²	1	1	190	190	
04	仮設材運搬 (単管本足場)		m ²	1	1	350	350	
	計						4,990	
	養生シート張り	防災I類 単管本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度	m ²	1			900	代価表 0006
01	養生シート張り	防災I類 掛払い手間 -	m ²	1	1	760	760	
02	養生シート張り	防災I類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	90	1	90	
03	養生シート張り	防災I類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	50	50	
04	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1	7	7	
	計						907	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	安全手すり	単管本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度	m	1			1,490	代価表 0007
01	安全手すり	単管本足場用 掛払い手間	m	1	1	1,210	1,210	
02	安全手すり	単管本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	90	1	90	
03	安全手すり	単管本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	59	59	
04	仮設材運搬 (安全てすり)	単管本足場用	m	1	1	140	140	
	計						1,499	
	仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む 合板t12 踊り場 W=2600,H=2500	か所	1			11,700	代価表 0008
01	仮設間仕切り	C種 単管下地	m ²	6.5	1	1,750	11,375	
02	仮設材運搬 (仮設間仕切り)	C種	m ²	6.5	1	57	370.5	
	計						11,745.5	

代価表

126

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 3ヶ月程度	m ²	1			860	代価表 0009
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	1	550	550	
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	90	2	180	
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 2	m ²	1	1	40	40	
04	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	m ²	1	1	95	95	
	計						865	
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組み柵足場 階高4.0m超5.0m以下 運搬費含む 3ヶ月程度	m ²	1			5,850	代価表 0010
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組柵足場 階高4.0m超5.0m未満 -	m ²	1	1	3,400	3,400	
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組柵足場 階高4.0m超5.0m未満 -	m ²	1	90	15	1,350	
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組柵足場 階高4.0m超5.0m未満 平家用	m ²	1	1	460	460	
04	仮設材運搬(内部 仕上足場 柵足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	m ²	1	1	640	640	
	計						5,850	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	シャフト内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	m ²	1			5,540	代価表 0011
01	シャフト内足場	掛払い手間	m ²	1	1	4,520	4,520	
02	シャフト内足場	供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	30	10	300	
03	シャフト内足場	基本料 修理費含む	m ²	1	1	220	220	
04	仮設材運搬 (シャフト内足場)		m ²	1	1	500	500	
	計						5,540	
	養生防護柵 (直線部)	枠組み本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度	m	1			6,810	代価表 0012
01	養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	3,820	3,820	
02	養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	90	17	1,530	
03	養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	680	680	
04	仮設材運搬 (養生防護柵)	枠組本足場用	m	1	1	780	780	
	計						6,810	

代価表

127

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	建設発生土運搬 仮置き場まで	4t積級 0.2km以下 往復 積み込み共	m3	1			1,850	代価表 0013
01	積み込み		m3	1	1	170	170	
02	建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 土砂 DID区間無し 0.2km以下	m3	2	1	840	1,680	
	計						1,850	
	建設発生土運搬	4t積級 7.0km以下	m3	1			2,530	代価表 0014
01	建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 土砂 DID区間有り 7.0km以下	m3	1	1	2,530	2,530	
	計						2,530	
	建設発生土処分		m3	1			4,200	代価表 0015
01	建設発生土処分		m3	1	1	4,200	4,200	
	計						4,200	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	土工機械運搬	各棟共通	式	1			39,700	代価表 0016
01	土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) -	往復	1	1	39,700	39,700	
	計						39,700	
	土留め 4階建て用	親杭横矢板工法 3ヶ月程度 親杭：H鋼 200×200 L=5000 矢板：木製	式	1			779,100	代価表 0017
01	親杭賃料	H-200 使用期間 3ヶ月	m ²	102.8	1	773	79,464.4	
02	親杭打込み	H-200 低振動工法 設置間隔@1200	m ²	102.8	1	3,500	359,800	
03	親杭引抜き	H-200 低振動工法 設置間隔@1200	m ²	102.8	1	1,370	140,836	
04	横矢板入れ	木製 厚30mm	m ²	53.5	1	3,720	199,020	
	計						779,120.4	
	杭間ざらい		本	1			1,460	代価表 0018
01	杭間ざらい	既製コンクリート杭 φ350～600mm	本	1	1	1,460	1,460	
	計						1,460	

代価表

128

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	杭頭補強	アンカー筋：6-D13	組	1			3,020		代価表 0019
01	異形鉄筋 (SD345)	D13	t	8.5	0.001	105,000	892.5		
02	鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	t	8.5	0.001	54,100	459.85		
03	鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	m	0.57	1	2,060	1,174.2		
04	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m3	0.0159	1	7,850	124.81		
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	0.0159	1	25,100	399.09		
06	スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	t	0.57	0.001	▲38,000	▲21.66		
	計						3,028.79		
	コンクリートポンプ 圧送	30m3以上 基本料金別途加算	m3	1			830		代価表 0020
01	コンクリートポンプ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	m3	1	1	830	830		
	計						830		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	コンクリートポンプ 圧送 基本料金	30m3未満	回	1			830		代価表 0021
01	コンクリートポンプ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	m3	1	1	830	830		
	計						830		
	構造体強度補正	3N 4F用	式	1			14,400		代価表 0022
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材20	m3	24.1	1	25,700	619,370		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	m3	24.1	▲1	25,100	▲604,910		
	計						14,460		
	角型鋼管 鋼材	□300*300*12 BCR295	t	1			178,000		代価表 0023
01	コラム角型鋼管	300*300*12	t	1	1	178,000	178,000		
	計						178,000		

代価表

129

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	水平ブレス	φ 16	m	1			1,990	代価表 0024
01	耐震ブレス	M16 1セット1m	m	1	1	1,490	1,490	
02	耐震ブレス加算額	M16 100mm当たり	m	1	10	50	500	
	計						1,990	
	水平ブレス	φ 22	m	1			4,110	代価表 0025
01	耐震ブレス	M22 1セット1m	m	1	1	3,410	3,410	
02	耐震ブレス加算額	M22 100mm当たり	m	1	10	70	700	
	計						4,110	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	安全ネット水平張り	運搬費含む 7日程度	m ²	1			820	代価表 0026
01	安全ネット張り (水平張り)	防災ボ リエステル 掛払い手間	m ²	1	1	790	790	
02	安全ネット張り (水平張り)	防災ボ リエステル 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	7	0.88	6.16	
03	安全ネット張り (水平張り)	防災ボ リエステル 基本料 修理費含む	m ²	1	1	23	23	
04	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1	7	7	
	計						826.16	
	シーリング	立上り基礎ALC取り合い	m	1			1,420	代価表 0027
01	シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	m	1	2	710	1,420	
	計						1,420	
	オーバーフロー管	VU φ 50	か所	1			970	代価表 0028
01	スリフ	硬質塩ビ管(VU) 径50 長さ200	か所	1	1	970	970	
	計						970	

代価表

130

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	掃除口		か所	1			23,100	代価表 0029
01	鋼管とい掃除口	床上掃除口 径 80	か所	1	1	23,100	23,100	
	計						23,100	
	谷樋 (EXP. J)		m	1			7,610	代価表 0030
01	谷樋	ガルバリウム塗装鋼板 0.6mm	m	1	1	7,610	7,610	
	計						7,610	
	通路ドレン	φ 50	か所	1			6,870	代価表 0031
01	ルート+ドレン	取付手間 - VP50 (差込み式) -	か所	1	1	6,870	6,870	
	計						6,870	
	呼び樋	φ 50 L250	か所	1			370	代価表 0032
01	とい	たてとい	か所	1	0.25	1,500	375	
	計						375	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	谷樋	(2階と最上階用)	m	1			7,610	代価表 0033
01	谷樋	ガルバリウム塗装鋼板 0.6mm	m	1	1	7,610	7,610	
	計						7,610	
	EXP. J	チェッカー-PL 4.5 800*2000 L型鋼 L-100*75*7	か所	1			41,000	代価表 0034
01	チェッカープレート	厚さ4.5mm 800×2000 カット代込み	か所	1	1	11,500	11,500	
02	L型鋼	L-100*75*7	t	0.07	1	14,400	1,008	
03	普通作業員		人	0.5	1	22,000	11,000	○
04	特殊作業員		人	0.5	1	25,600	12,800	○
	その他		式	1	0.2	23,800	4,760	
	計						41,068	
	アルミ手摺	H1100	か所	1			16,400	代価表 0035
01	アルミ手摺	バルコニー手摺 格子手すり子タイプ 150型	か所	1	1	16,400	16,400	
	計						16,400	

代価表

131

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	天井廻り縁		か所	1			3,240	代価表 0036
01	天井廻縁	アルミ製	m	2.3	1	1,410	3,243	
	計						3,243	
	アルミ笠木	接続通路袖壁天端 通路	m	1			2,630	代価表 0037
01	アルミ笠木 E-501	押出成型板 アルミ製 L-110*55*2.0 直線 材工	m	1	1	2,630	2,630	
	計						2,630	
	アルミ笠木	接続通路袖壁天端 小口	か所	1			3,960	代価表 0038
01	アルミ笠木 E-501 コーナー	押出成型板 アルミ製 L-110*55*2.0 コーナー 材工	か所	1	1	3,960	3,960	
	計						3,960	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	柱耐火被覆	ビット内 ラスモルタル t 60	m ²	1			17,100	代価表 0039
01	柱型モルタル塗り	金ごて 厚20	m ²	1	3	4,990	14,970	
02	下地ラス張り	壁 リブラス張り 鉄骨下地	m ²	1	1	2,170	2,170	
	計						17,140	
	側溝モルタル塗り	金ゴテ W=50	m	1			2,370	代価表 0040
01	側溝モルタル塗り	金ごて 糸幅200	m	1	1	2,810	2,810	
02	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	▲0.15	1	2,870	▲430.5	
	計						2,379.5	
	モルタル詰め	屋根ALC 壁ALC取り合い 100*100	m	1			1,190	代価表 0041
01	建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	m	1	1	1,190	1,190	
	計						1,190	

代価表

132

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	床下地調整費	厚50 リブラスモルタル敷 下地ラス張り共	m ²	1			6,010		代価表 0042
01	下地ラス張り	壁 ラス張り 平ラスF500	m ²	1	1	1,270	1,270		
02	床モルタル塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30	m ²	1	1	2,870	2,870		
03	床モルタル塗り (補正算出用)	モルタル仕上げ 厚30	m ²	0.667	1	2,810	1,874.27		
	計						6,014.27		
	EV枠モルタル充填	3方枠	m	1			1,190		代価表 0043
01	建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	m	1	1	1,190	1,190		
	計						1,190		
	外装薄塗材 E	ケイ酸カルシウム板面(天井) 砂壁錠 吹付 下地調整費共	m ²	1			1,220		代価表 0044
01	外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	m ²	1	1	1,220	1,220		
	計						1,220		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	防鳥ネット	W400×H250 (グリーン)	か所	1			1,070		代価表 0045
01	防鳥ネット		m ²	0.1	1.1	1,980	217.8		
02	普通作業員		人	1	0.031	22,000	682	○	
	その他		式	1	0.25	682	170.5		
	計						1,070.3		
	土留め 5階建て用	親杭横矢板工法 3ヶ月程度 親杭：H鋼 200×200 L=5000 矢板：木製	式	1			887,800		代価表 0046
01	親杭賃料	H-200 使用期間 3ヶ月	m ²	119.5	1	773	92,373.5		
02	親杭打込み	H-200 低振動工法 設置間隔@1200	m ²	119.5	1	3,500	418,250		
03	親杭引抜き	H-200 低振動工法 設置間隔@1200	m ²	119.5	1	1,370	163,715		
04	横矢板入れ	木製 厚30mm	m ²	57.4	1	3,720	213,528		
	計						887,866.5		

代価表

133

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	杭頭補強	アンカー筋：8-D19	組	1			11,500		代価表 0047
01	異形鉄筋(SD345)	D19	t	0.06	1	103,000	6,180		
02	鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	t	0.06	1	54,100	3,246		
03	鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	m	0.76	1	2,060	1,565.6		
04	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m3	0.0159	1	7,850	124.81		
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	0.0159	1	25,100	399.09		
06	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	t	0.32	0.001	▲38,000	▲12.16		
	計						11,503.34		
	コンクリートポンプ 圧送 基本料金	50m3未満	回	1			93,600		代価表 0048
01	コンクリートポンプ 圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	回	1	1	93,600	93,600		
	計						93,600		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	構造体強度補正	3N 5F用	式	1			18,800		代価表 0049
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	m3	31.4	▲1	25,100	▲788,140		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材20	m3	31.4	1	25,700	806,980		
	計						18,840		
	側溝モルタル塗り	金ごて W=50	m	1			700		代価表 0050
01	側溝モルタル塗り	金ごて 糸幅200	m	0.25	1	2,810	702.5		
	計						702.5		
	モルタル詰め	100×100 屋根ALC 壁ALC取り合い	m	1			2,870		代価表 0051
01	床モルタル塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30	m ²	1	1	2,870	2,870		
	計						2,870		

代価表

134

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	杭頭補強	アンカー筋：6-D19	組	1			3,300	代価表 0052
01	異形鉄筋(SD345)	D19	t	0.01	1	103,000	1,030	
02	鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	t	0.01	1	54,100	541	
03	鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	m	0.57	1	2,060	1,174.2	
04	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 －	m3	0.0159	1	11,900	189.21	
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	0.0159	1	25,100	399.09	
06	スクラップ 控除	鉄屑 へビーH2	t	0.66	0.001	▲38,000	▲25.08	
	計						3,308.42	
	枠組み本足場 (手摺先行方式)	建枠600×1700 布枠500×1枚 運搬費 含む 0.5か月程度	m ²	1			2,090	代価表 0053
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 －	m ²	1	1	1,390	1,390	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 －	m ²	1	15	7	105	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 －	m ²	1	1	340	340	
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	m ²	1	1	260	260	
	計						2,095	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	安全手摺 (手摺先行方式)	枠組み本足場用 運搬費含む 0.5か月程度	m	1			490	代価表 0054
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 －	m	1	1	270	270	
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む －	m	1	15	3	45	
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む －	m	1	1	110	110	
04	仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	m	1	1	69	69	
	計						494	
	養生シート張り (ネット状養生シート)	防災I類 枠組本足場用 運搬費含む 0.5か月程度	m ²	1			830	代価表 0055
01	養生シート張り	防災I類 掛払い手間 －	m ²	1	1	760	760	
02	養生シート張り	防災I類 供用1日賃料 修理費含む －	m ²	1	15	1	15	
03	養生シート張り	防災I類 基本料 修理費含む －	m ²	1	1	50	50	
04	仮設材運搬 (シート・ネット類)	－	m ²	1	1	7	7	
	計						832	

代価表

135

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	手摺撤去跡壁補修	高分子エマルジョンモルタル	m ²	1			8,030		代価表 0056
01	壁モルタル塗り	金ごて 外壁 厚25	m ²	1	1	4,830	4,830		
02	モルタル接着増強剤	塗布混入型	kg	0.32	1	10,000	3,200		
	計						8,030		
	手摺撤去跡床補修	高分子エマルジョンモルタル	m ²	1			8,030		代価表 0057
01	壁モルタル塗り	金ごて 外壁 厚25	m ²	1	1	4,830	4,830		
02	モルタル接着増強剤	塗布混入型	kg	0.32	1	10,000	3,200		
	計						8,030		
	ウォールソー	150mm	m	1			9,150		代価表 0058
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	1	5	1,830	9,150		
	計						9,150		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	コンクリート撤去	無筋 集積共	m ³	1			2,980		代価表 0059
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m ³	1	1	2,980	2,980		
	計						2,980		
	コンクリート類 集積、積み込み		m ³	1			2,170		代価表 0060
01	コンクリート類 集積、積み込み	機 械	m ³	1	1	2,170	2,170		
	計						2,170		
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 3.5km以下	m ³	1			2,410		代価表 0061
01	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 3.5km以下	m ³	1	1	2,410	2,410		
	計						2,410		
	とりこわし 発生材処分	コンクリート類	m ³	1			4,230		代価表 0062
01	とりこわし 発生材処分	コンクリート類	m ³	1	1	4,230	4,230		
	計						4,230		

代価表

136

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	屋根シingle葺き撤去	庇部	m ²	1			770	代価表 0063
01	既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	m ²	1	0.35	2,200	770	
	計						770	
	ルーフドレン撤去	庇	か所	1			990	代価表 0064
01	ルーフドレン	取付手間 VP75	m	0.35	0.5	5,697	996.97	
	計						996.97	
	呼び樋VP75撤去	庇 L=250	か所	1			780	代価表 0065
01	たてどい撤去	VP管 集積共	m	0.25	1	3,130	782.5	
	計						782.5	
	豎樋VP75 撤去	庇	m	1			3,130	代価表 0066
01	たてどい撤去	VP管 集積共	m	1	1	3,130	3,130	
	計						3,130	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	とりこわし発生材運搬	4t積級 廃プラスチック類 27.0km以下	m ³	1			2,780	代価表 0067
01	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 石こうボード'類 DID区間有り 27.0km以下	m ³	1	1	2,780	2,780	
	計						2,780	
	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類	m ³	1			5,100	代価表 0068
01	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類	m ³	1	1	5,100	5,100	
	計						5,100	
	給湯器用フェンス撤去		か所	1			1,430	代価表 0069
01	給湯器用フェンス撤去		m ²	0.9	0.5	3,180	1,431	
	計						1,431	

代価表

137

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	目隠しフェンス	BD型 W500*H940	か所	1			22,600		代価表 0070
01	目隠しフェンス本体	BD型 W500*H940		1	1	19,800	19,800		
02	取付金具		か所	1	1	2,880	2,880		
	計						22,680		
	とりこわし機械運搬	各棟共通	式	1			78,300		代価表 0071
01	とりこわし機械運搬 (ベースマシン、バックホ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.5m3		1	1	78,300	78,300		
	計						78,300		
	アスファルト舗装とりこわし	表層のみ	m ²	1			340		代価表 0072
01	アスファルト舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.05	1	6,880	344		
	計						344		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	アスファルト舗装とりこわし	配管撤去部	m ²	1			3,620		代価表 0073
01	アスファルト舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.4	1	6,880	2,752		
02	舗装路盤材とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.35	1	2,480	868		
	計						3,620		
	洗い出し皿型ブロック撤去		m	1			500		代価表 0074
01	無筋コンクリートとりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.088	1	3,580	315.04		
02	コンクリート類集積・積込み	機 械	m3	0.088	1	2,170	190.96		
	計						506		
	レンガ積み擁壁撤去		m3	1			3,370		代価表 0075
01	無筋コンクリートとりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.11	1	3,580	393.8		
02	れんが、CB積みとりこわし	圧碎機	m3	1	1	2,980	2,980		
	計						3,373.8		

代価表

138

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	境界ブロック撤去	詳-202 (C)	m	1			400	代価表 0076
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.07	1	3,580	250.6	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.07	1	2,170	151.9	
	計						402.5	
	境界ブロック撤去	詳-202 (B)	m	1			110	代価表 0077
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	3,580	71.6	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	2,170	43.4	
	計						115	
	インターロッキング舗装撤去	機械 集積・積込み共	m ²	1			780	代価表 0078
01	インターロッキング舗装撤去		m ²	1	1	650	650	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	1	0.06	2,170	130.2	
	計						780.2	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	駐車場ナンバープレート撤去	1台用	か所	1			110	代価表 0079
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	3,580	71.6	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	2,170	43.4	
	計						115	
	駐車場ナンバープレート撤去	2台用	か所	1			210	代価表 0080
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.0375	1	3,580	134.25	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.0375	1	2,170	81.37	
	計						215.62	
	外灯撤去	基礎共	か所	1			14,800	代価表 0081
01	標識柱撤去	基礎共	基	1	1	14,800	14,800	
	計						14,800	

代価表

139

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	防草シート撤去		m ²	1			300	代価表 0082
01	防草シート撤去		m ²	1	0.5	617.2	308.6	
	計						308.6	
	群生樹木撤去	H600～900	m ²	1			9,900	代価表 0083
		10本/m ²						
01	樹木撤去手間 中低木	H=0.5～0.8未満	本	10	1	990	9,900	
	計						9,900	
	木材類 積込み		m ³	1			1,830	代価表 0084
01	木材類 積込み	機 械	m ³	1	1	1,830	1,830	
	計						1,830	
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 樹木類 60.0km以下	m ³	1			3,200	代価表 0085
01	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 木材類 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1	1	3,200	3,200	
	計						3,200	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 アスファルト類 2.0km以下	m ³	1			1,870	代価表 0086
01	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 2.0km以下	m ³	1	1	1,870	1,870	
	計						1,870	
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 砕石類 27.0km以下	m ³	1			8,030	代価表 0087
01	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 27.0km以下	m ³	1	1	8,030	8,030	
	計						8,030	
	とりこわし 発生材処分	樹木類	m ³	1			540	代価表 0088
01	とりこわし発生材 処分	樹木類	m ³	1	1	540	540	
	計						540	
	とりこわし 発生材処分	アスファルト類	m ³	1			6,810	代価表 0089
01	とりこわし 発生材処分	アスファルト類	m ³	1	1	6,815	6,815	
	計						6,815	

代価表

140

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	とりにわし発生材処分	砕石類	m ³	1			19,400		代価表 0090
01	とりにわし発生材処分	砕石類	m ³	1	1	19,400	19,400		
	計						19,400		
	アスファルト舗装機械運搬		式	1			190,100		代価表 0091
01	アスファルト舗装機械運搬	往復 500㎡未満 路盤工共	一式	1	1	190,100	190,100		
	計						190,100		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	アスファルト舗装(E)	表層のみ 500㎡未満	㎡	1			2,950		代価表 0092
01	路盤材締固め	厚さ 10cm 500㎡未満	㎡	1	1	320	320		
02	グライムコート	材料費のみ	㎡	1	1	190	190		
03	グライムコート散布	手間のみ	㎡	1	1	33	33		
04	再生密粒度アスコン	厚 50 車道 材料費のみ	㎡	1	1	1,390	1,390		
05	アスファルト混合物敷きならし	厚さ 5cm 500㎡未満	㎡	1	1	730	730		
06	アスファルト混合物締固め	500㎡未満	㎡	1	1	290	290		
	計						2,953		

代価表

141

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	洗い出し皿型ブロック		m	1			13,300	代価表 0093
01	洗い出し皿型ブロック	0.4*0.6*0.11(m ³)	枚	1.7	1	4,490	7,633	
02	特殊作業員		人	0.014	1	25,600	358.4	○
03	ブロック工		人	0.028	1	29,400	823.2	○
04	普通作業員		人	0.028	1	22,000	616	○
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.04	1	24,500	980	
06	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m ³	0.04	1	7,850	314	
07	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	m ²	0.4	1	5,310	2,124	
08	敷モルタル		m ³	0.008	1	1,820	14.56	代価表 0094
	その他		式	1	0.25	1,797.6	449.4	
	計						13,312.56	
	敷モルタル		m ³	1			1,820	代価表 0094
01	床モルタル塗り	木こて エットマイル下地 厚22	m ²	1	1	1,820	1,820	
	計						1,820	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	レンガ積み擁壁		m	1			18,500	代価表 0095
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.02	1	24,500	490	
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m ³	0.02	1	7,850	157	
03	砂利地業	再生クラッシュラン	m ³	0.04	1	6,660	266.4	
04	レンガ積み	0.86m ² /m	m	1	1	17,600	17,600	代価表 0096
	計						18,513.4	

代価表

142

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	レンガ積み	0.86㎡/m	m	1			17,600	代価表 0096
01	レンガ		個	65	1	105	6,825	
02	世話役		人	0.2	0.1	27,700	554	○
03	ブロック工		人	1	0.1	29,400	2,940	○
04	特殊作業員		人	0.5	0.1	25,600	1,280	○
05	普通作業員		人	0.9	0.1	22,000	1,980	○
06	ラフレンクレシ	4.9t吊	日	0.6	0.1	39,000	2,340	
	その他		式	1	0.25	6,754	1,688.5	
	計						17,607.5	
	透水性インターロッキング舗装 (A)		㎡	1			9,750	代価表 0097
01	透水性舗装コンクリート系 (B)	500㎡未満 透水性ILB t60+砂層t30+C40 t100 +フィルター層t100、不織布60g/㎡×2共	㎡	1	1	9,750	9,750	
	標準図3-8							
	計						9,750	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	透水性インターロッキング舗装 (D)		㎡	1			12,900	代価表 0098
01	透水性舗装コンクリート系 (B)	500㎡未満 透水性ILB t60+砂層t30+C40 t100 +フィルター層t100、不織布60g/㎡×2共	㎡	1	1	9,750	9,750	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m3	0.1	1	24,500	2,450	
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15～S18	m3	0.1	1	7,850	785	
	計						12,985	

代価表

143

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	現場打排水溝	排水溝 グレナダ 100細目	か所	1			104,500		代価表 0099
01	排水トラフふた (グレナダ)	ステンレス製 歩行用 150以下 枠付	m	2.8	1	27,900	78,120		
02	砂利地業	再生クラッシュラン	m3	0.075	1	6,660	499.5		
03	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.15	1	24,500	3,675		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	1.96	1	5,310	10,407.6		
05	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	0.84	1	840	705.6		
06	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 -	m3	0.15	1	7,850	1,177.5		
07	異形鉄筋 (SD295)	D10	t	0.0075	1	102,000	765		
08	異形鉄筋 (SD295)	D13	t	0.01	1	100,000	1,000		
09	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	0.0175	1	109,600	1,918		
10	水抜きパイプ	VP管 25φ L=100	m	0.1	1	210	21		
11	側溝排水目皿 I-408	MAIハルコー φ75 クロームメッキ	か所	1	1	6,260	6,260		
	計						104,549.2		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	コンクリート立上り (A)	スロープ部	m	1			13,000		代価表 0100
01	砂利地業	再生クラッシュラン	m3	0.04	1	6,660	266.4		
02	異形鉄筋 (SD295)	D10	t	0.008	1	102,000	816		
03	異形鉄筋 (SD295)	D13	t	0.015	1	100,000	1,500		
04	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	0.023	1	109,600	2,520.8		
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.07	1	24,500	1,715		
06	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.08	1	24,500	1,960		
07	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 -	m3	0.15	1	7,850	1,177.5		
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	0.45	1	5,310	2,389.5		
09	型枠 (打放)	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	0.03	1	6,370	191.1		代価表 0101
10	打放し面補修	A 種 コーン処理 目違いばらい無	m ²	0.03	1	480	14.4		
11	基礎天端コンクリート直均し仕上	W=150	m	1	1	490	490		代価表 0102
	計						13,040.7		

代価表

144

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	型枠 (打放)	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	1			6,370	代価表 0101
01	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	1	1	5,310	5,310	
02	型枠	打放合板型枠A種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	m ²	1	1	5,290	5,290	
03	型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	m ²	▲1	1	4,230	▲4,230	
	計						6,370	
	基礎天端コンクリート 直均し仕上	W=150	m	1			490	代価表 0102
01	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	660	660	
02	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	▲0.2	1	840	▲168	
	計						492	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	コンクリート立上り(B)	EV棟前	m	1			17,400	代価表 0103
01	砂利地業	再生クワツヤン	m ³	0.02	1	6,660	133.2	
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.01	1	102,000	1,020	
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.03	1	100,000	3,000	
04	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	0.04	1	109,600	4,384	
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.045	1	24,500	1,102.5	
06	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.045	1	24,500	1,102.5	
07	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m ³	0.09	1	7,850	706.5	
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	0.45	1	5,310	2,389.5	
09	型枠 (打放)	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	0.45	1	6,370	2,866.5	代価表 0101
10	打放し面補修	A 種 コーン処理 目違いばらい無	m ²	0.45	1	480	216	
11	基礎天端コンクリート 直均し仕上	W=150	m	1	1	490	490	代価表 0102
	計						17,410.7	

代価表

145

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	芝貼	目地張り(A) 平面 植付手間・土壌改良A種共		1			2,790	代価表 0104
	標準図4-5		m ²	1				
01	芝貼	目地張り(A) 平面 植付手間・土壌改良A種共	m ²	1	1	2,790	2,790	
	標準図4-5 計						2,790	
	区画線	ライン引き W150		1			370	代価表 0105
			m	1				
01	区画線工	実線 15cm -	m	1	1	370	370	
	計						370	
	区画線	3 文字		1			530	代価表 0106
			か所	1				
01	区画線工	矢印・記号・文字 15cm換算 -	m	1	1.4	380	532	
	計						532	
	区画線	2 文字		1			340	代価表 0107
			か所	1				
01	区画線工	矢印・記号・文字 15cm換算 -	m	1	0.9	380	342	
	計						342	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	外灯復旧			1			38,800	代価表 0108
			か所	1				
01	標識柱設置	基礎共	基	1	1	38,800	38,800	
	計						38,800	
	防草シート	W2.0*L.50		1			840	代価表 0109
			m ²	1				
01	防草シート	W2.0*L.50	m ²	1	1	230	230	
			m ²	1				
02	防草シート設置工		m ²	1	1	617.2	617.2	
	計						847.2	
	L字型側溝撤去			1			500	代価表 0110
			m	1				
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.088	1	3,580	315.04	
			m3	0.088				
02	コンクリート類 集積・積み込み	機 械	m3	0.088	1	2,170	190.96	
	計						506	

代価表

146

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	看板撤去	再使用有	か所	1			1,460		代価表 0111
01	普通作業員		人	0.09	0.5	22,000	990	○	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	3,580	143.2		
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.04	1	2,170	86.8		
	その他		式	1	0.25	990	247.5		
	計						1,467.5		
	消防通路表示板撤去		か所	1			1,750		代価表 0112
01	普通作業員		人	0.09	0.5	22,000	990	○	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.09	1	3,580	322.2		
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	2,170	195.3		
	その他		式	1	0.25	990	247.5		
	計						1,755		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	駐輪場撤去	再利用有	か所	1			39,900		代価表 0113
01	コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	2.1	1	9,730	20,433		
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	1.8	1	3,580	6,444		
03	鉄骨運搬	6t車	t	0.17	1	4,760	809.2		
04	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラークレーン	t	0.17	1	22,200	3,774		
05	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	3.9	1	2,170	8,463		
	計						39,923.2		
	群生樹木撤去	H1000	m ²	1			9,900		代価表 0114
01	樹木撤去手間 中低木	H=0.8～1.0未満 -	本	10	1	990	9,900		
	計						9,900		

代価表

147

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	アスファルト舗装(D)	500㎡未満	㎡	1			5,830		代価表 0115
01	路床整正	500㎡未満	㎡	1	1	170	170		
02	再生クラッシャー	厚 350 車道 材料費のみ	㎡	1	1	520	520		
03	路盤材敷きならし	厚さ 20cm 500㎡未満	㎡	1	1	910	910		
04	路盤材敷きならし	厚さ 15cm 500㎡未満	㎡	1	1	690	690		
05	路盤材締固め	厚さ 20cm 500㎡未満	㎡	1	1	520	520		
06	路盤材締固め	厚さ 15cm 500㎡未満	㎡	1	1	390	390		
07	ブライムコート	材料費のみ	㎡	1	1	190	190		
08	ブライムコート散布	手間のみ	㎡	1	1	33	33		
09	再生密粒度アスコン	厚 50 車道 材料費のみ	㎡	1	1	1,390	1,390		
10	アスファルト混合物敷きならし	厚さ 5cm 500㎡未満	㎡	1	1	730	730		
11	アスファルト混合物締固め	500㎡未満	㎡	1	1	290	290		
	計						5,833		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	L字型側溝施工	W=250(A)	m	1			10,400		代価表 0116
01	L字型側溝	(A)	m	1	1	10,400	10,400		
	標準図1-7 計						10,400		
	看板復旧		か所	1			6,960		代価表 0117
01	普通作業員		人	0.09	1	22,000	1,980	○	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.04	1	24,500	980		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、開障の基礎等 S15～S18	m ³	0.04	1	7,850	314		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、開障の基礎等	㎡	0.6	1	5,310	3,186		
05	砂利地業	再生クラッシャー	m ³	0.002	1	6,660	13.32		
	その他		式	1	0.25	1,980	495		
	計						6,968.32		

代価表

148

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	消防通路標示板取付工事		か所	1			12,100	代価表 0118
01	普通作業員		人	0.09	1	22,000	1,980	○
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.1	1	24,500	2,450	
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m3	0.1	1	7,850	785	
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	m ²	1.2	1	5,310	6,372	
05	砂利地業	再生クラッシュラン	m3	0.01	1	6,660	66.6	
	その他		式	1	0.25	1,980	495	
	計						12,148.6	
	駐輪場復旧工事		か所	1			291,100	代価表 0119
01	自転車置場 標準図7-15	基礎部（両庇含む1ユニット）	か所	1	1	100,700	100,700	
02	自転車置場 標準図7-15	基礎部（中央部1ユニット）	か所	2	1	57,300	114,600	
03	自転車置場 標準図7-15	3ユニット 運搬費	式	1	1	10,300	10,300	
04	自転車置場 標準図7-15	3ユニット 据付費	式	1	1	65,500	65,500	
	計						291,100	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	車止めブロック撤去	150/170×600	か所	1			100	代価表 0120
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	2,980	59.6	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.02	1	2,170	43.4	
	計						103	
	車止めボール撤去		か所	1			2,680	代価表 0121
01	普通作業員		人	0.2	0.5	22,000	2,200	○
	その他		式	1	0.22	2,200	484	
	計						2,684	
	群生樹木撤去	H600	m ²	1			9,900	代価表 0122
01	樹木撤去手間 中低木	10本/m ² H=0.5～0.8未満	本	10	1	990	9,900	
	計						9,900	

代価表

149

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	駐輪場屋根撤去		か所	1			45,800		代価表 0123
01	普通作業員		人	3	0.5	22,000	33,000	○	
02	鉄骨運搬	6t車	t	0.17	1	4,760	809.2		
03	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラークレーン	t	0.17	1	22,200	3,774		
	その他		式	1	0.25	33,000	8,250		
	計						45,833.2		
	駐輪場屋根設置	撤去屋根再利用	か所	1			191,200		代価表 0124
01	特殊作業員		人	4.6	1	25,600	117,760	○	
02	普通作業員		人	1.6	1	22,000	35,200	○	
	その他		式	1	0.25	152,960	38,240		
	計						191,200		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	V型側溝会所撤去	700*700*H580平均 積込み共	か所	1			1,380		代価表 0125
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.24	1	3,580	859.2		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.24	1	2,170	520.8		
	計						1,380		
	コンクリート樹撤去	A～E 400*400*H590平均 積込み共	か所	1			340		代価表 0126
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.06	1	3,580	214.8		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.06	1	2,170	130.2		
	計						345		
	コンクリート樹撤去	F～I 590*590*H840平均 積込み共	か所	1			2,870		代価表 0127
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.5	1	3,580	1,790		
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.5	1	2,170	1,085		
	計						2,875		

代価表

150

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	地中埋設管撤去	VPφ75 積み込み共	m	1			430	代価表 0128
01	根切り	総掘り 法付オープンカット	m3	0.3	1	550	165	
02	埋戻し(B種)	－ 発生土	m3	0.3	1	890	267	
	計						432	
	地中埋設管撤去	VPφ100 積み込み共	m	1			430	代価表 0129
01	根切り	総掘り 法付オープンカット	m3	0.3	1	550	165	
02	埋戻し(B種)	－ 発生土	m3	0.3	1	890	267	
	計						432	
	地中埋設管撤去	VPφ150 積み込み共	m	1			430	代価表 0130
01	根切り	総掘り 法付オープンカット	m3	0.3	1	550	165	
02	埋戻し(B種)	－ 発生土	m3	0.3	1	890	267	
	計						432	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	地中埋設管撤去	HPφ200 積み込み共	m	1			430	代価表 0131
01	根切り	総掘り 法付オープンカット	m3	0.3	1	550	165	
02	埋戻し(B種)	－ 発生土	m3	0.3	1	890	267	
	計						432	
	地中埋設管撤去	HPφ150 積み込み共	m	1			430	代価表 0132
01	根切り	総掘り 法付オープンカット	m3	0.3	1	550	165	
02	埋戻し(B種)	－ 発生土	m3	0.3	1	890	267	
	計						432	
	コンクリート会所A新設	H430	か所	1			9,970	代価表 0133
01	既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	A H=430	か所	1	1	9,970	9,970	
	計						9,970	

代価表

151

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	コンクリート会所B新設	H530		1			13,000		代価表 0134
			か所	1	1	13,000	13,000		
01	既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11 計	B H=530	か所	1	1	13,000	13,000		
							13,000		
	コンクリート会所C新設	H630		1			15,800		代価表 0135
			か所	1	1	15,800	15,800		
01	既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11 計	C H=630	か所	1	1	15,800	15,800		
							15,800		
	コンクリート会所D新設	H730		1			39,300		代価表 0136
			か所	1	1	39,300	39,300		
01	既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-12 計	E H=790	か所	1	1	39,300	39,300		
							39,300		
	コンクリート会所E新設	H830		1			43,100		代価表 0137
			か所	1	1	43,100	43,100		
01	既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-12 計	F H=890	か所	1	1	43,100	43,100		
							43,100		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	コンクリート会所F新設	H690		1			35,700		代価表 0138
			か所	1	1	35,700	35,700		
01	既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-12 計	D H=690	か所	1	1	35,700	35,700		
							35,700		
	コンクリート会所G新設	H790		1			39,300		代価表 0139
			か所	1	1	39,300	39,300		
01	既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-12 計	E H=790	か所	1	1	39,300	39,300		
							39,300		
	コンクリート会所I新設	H990		1			46,800		代価表 0140
			か所	1	1	46,800	46,800		
01	既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-12 計	G H=990	か所	1	1	46,800	46,800		
							46,800		

代価表

152

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	VP管敷設 (矢板無し)	φ75	m	1			3,950	代価表 0141
01	VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径100	m	2	1	4,860	9,720	
02	VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径125	m	1	▲1	5,770	▲5,770	
	計						3,950	
	HP管埋設	1種 径150	m	1			8,880	代価表 0142
01	ヒューム管敷設(人力) (90° 基礎) 標準図1-11	1種 径150	m	1	1	8,880	8,880	
	計						8,880	
	HP管埋設	1種 径200	m	1			10,700	代価表 0143
01	ヒューム管敷設(人力) (90° 基礎) 標準図1-11	1種 径200	m	1	1	10,700	10,700	
	計						10,700	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	既存樹接続		か所	1			14,400	代価表 0144
01	取付管設置		か所	1	1	14,400	14,400	
	計						14,400	
	コンクリート樹撤去	A～B 400*400*H590平均 積込共	か所	1			280	代価表 0145
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	3,580	179	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.05	1	2,170	108.5	
	計						287.5	
	人孔撤去(E)		か所	1			18,400	代価表 0146
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	3.2	1	3,580	11,456	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	3.2	1	2,170	6,944	
	計						18,400	

代価表

153

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	人孔撤去(F)		か所	1			20,200	代価表 0147
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	3.53	1	3,580	12,637.4	
02	コンクリート類 集積、積み込み	機 械	m3	3.53	1	2,170	7,660.1	
	計						20,297.5	
	地中埋設管撤去	VPφ125 積み込み共	m	1			430	代価表 0148
01	根切り	総掘り 法付オープンカット	m3	0.3	1	550	165	
02	埋戻し(B種)	発生土	m3	0.3	1	890	267	
	計						432	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	土留め 人孔E用	親杭横矢板工法 1ヶ月程度 親杭：H鋼 200×200 L=5000 矢板：木製	式	1			271,100	代価表 0149
01	親杭賃料	H-200 使用期間 3ヶ月	m ²	42	0.3	773	9,739.8	
02	親杭打込み	H-200 低振動工法 設置間隔φ1200	m ²	42	1	3,500	147,000	
03	親杭引抜き	H-200 低振動工法 設置間隔φ1200	m ²	42	1	1,370	57,540	
04	横矢板入れ	木製 厚30mm	m ²	15.28	1	3,720	56,841.6	
	計						271,121.4	
	土留め 人孔F用	親杭横矢板工法 1ヶ月程度 親杭：H鋼 200×200 L=5000 矢板：木製	式	1			277,300	代価表 0150
01	親杭賃料	H-200 使用期間 3ヶ月	m ²	42	0.3	773	9,739.8	
02	親杭打込み	H-200 低振動工法 設置間隔φ1200	m ²	42	1	3,500	147,000	
03	親杭引抜き	H-200 低振動工法 設置間隔φ1200	m ²	42	1	1,370	57,540	
04	横矢板入れ	木製 厚30mm	m ²	16.96	1	3,720	63,091.2	
	計						277,371	

代価表

154

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	土留め 人孔G用	親杭横矢板工法 1ヶ月程度 親杭：H鋼 200×200 L=5000 矢板：木製	式	1			283,600	代価表 0151
01	親杭賃料	H-200 使用期間 3ヶ月	m ²	42	0.3	773	9,739.8	
02	親杭打込み	H-200 低振動工法 設置間隔φ1200	m ²	42	1	3,500	147,000	
03	親杭引抜き	H-200 低振動工法 設置間隔φ1200	m ²	42	1	1,370	57,540	
04	横矢板入れ	木製 厚30mm	m ²	18.64	1	3,720	69,340.8	
	計						283,620.6	
	HP管埋設	径450	m	1			21,900	代価表 0152
01	ヒューム管敷設 (90°基礎) 標準図1-11	1種 径450	m	1	1	21,900	21,900	
	計						21,900	
	V型側溝会所撤去	700*700*H600平均 積込共	か所	1			1,430	代価表 0153
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m ³	0.25	1	3,580	895	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m ³	0.25	1	2,170	542.5	
	計						1,437.5	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	L型側溝会所撤去	840*620*870 積込共	か所	1			800	代価表 0154
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m ³	0.14	1	3,580	501.2	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m ³	0.14	1	2,170	303.8	
	計						805	
	L型側溝会所撤去	840*620*610 積込共	か所	1			970	代価表 0155
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m ³	0.17	1	3,580	608.6	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m ³	0.17	1	2,170	368.9	
	計						977.5	
	コンクリート樹撤去	A 400*400*H430 積込共	か所	1			460	代価表 0156
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m ³	0.08	1	3,580	286.4	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m ³	0.08	1	2,170	173.6	
	計						460	

代価表

155

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	車止めボール撤去		か所	1			2,750	代価表 0157
01	普通作業員		人	0.2	0.5	22,000	2,200	○
	その他		式	1	0.25	2,200	550	
	計						2,750	
	掲示板(1)撤去		か所	1			1,460	代価表 0158
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	3,580	143.2	
02	普通作業員		人	0.09	0.5	22,000	990	○
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.04	1	2,170	86.8	
	その他		式	1	0.25	990	247.5	
	計						1,467.5	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	掲示板(2)撤去		か所	1			1,460	代価表 0159
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	3,580	143.2	
02	普通作業員		人	0.09	0.5	22,000	990	○
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.04	1	2,170	86.8	
	その他		式	1	0.25	990	247.5	
	計						1,467.5	
	ベンチ撤去		か所	1			3,840	代価表 0160
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.1	1	3,580	358	
02	特殊作業員		人	0.046	0.5	25,600	588.8	○
03	普通作業員		人	0.184	0.5	22,000	2,024	○
04	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.1	1	2,170	217	
	その他		式	1	0.25	2,612.8	653.2	
	計						3,841	

代価表

156

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	スリッパ遊具撤去		か所	1			3,180	代価表 0161
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.075	1	3,580	268.5	
02	普通作業員		人	0.2	0.5	22,000	2,200	○
03	コンクリート類 集積、積み込み	機 械	m3	0.075	1	2,170	162.75	
	その他		式	1	0.25	2,200	550	
	計						3,181.25	
	滑り台撤去		か所	1			16,100	代価表 0162
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.12	1	3,580	429.6	
02	特殊作業員		人	0.27	0.5	25,600	3,456	○
03	普通作業員		人	0.81	0.5	22,000	8,910	○
04	コンクリート類 集積、積み込み	機 械	m3	0.12	1	2,170	260.4	
	その他		式	1	0.25	12,366	3,091.5	
	計						16,147.5	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	車止めボール		か所	1			7,640	代価表 0163
01	普通作業員		人	0.2	1	22,000	4,400	○
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.017	1	24,500	416.5	
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m3	0.017	1	7,850	133.45	
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	0.3	1	5,310	1,593	
	その他		式	1	0.25	4,400	1,100	
	計						7,642.95	

代価表

157

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	揭示板(1)		か所	1			7,320		代価表 0164
01	砂利地業	再生クラッシュアン	m3	0.04	1	6,660	266.4		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.04	1	24,500	980		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 －	m3	0.04	1	7,850	314		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	m ²	0.62	1	5,310	3,292.2		
05	普通作業員		人	0.09	1	22,000	1,980	○	
	その他		式	1	0.25	1,980	495		
	計						7,327.6		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	揭示板(2)		か所	1			7,320		代価表 0165
01	砂利地業	再生クラッシュアン	m3	0.04	1	6,660	266.4		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.04	1	24,500	980		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 －	m3	0.04	1	7,850	314		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	m ²	0.62	1	5,310	3,292.2		
05	普通作業員		人	0.09	1	22,000	1,980	○	
	その他		式	1	0.25	1,980	495		
	計						7,327.6		

代価表

158

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ベンチ		か所	1			15,500		代価表 0166
01	砂利地業	再生クラッシュ	m ³	0.06	1	6,660	399.6		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.1	1	24,500	2,450		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m ³	0.1	1	7,850	785		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	1.02	1	5,310	5,416.2		
05	特殊作業員		人	0.46	0.1	25,600	1,177.6	○	
06	普通作業員		人	1.84	0.1	22,000	4,048	○	
	その他		式	1	0.25	5,225.6	1,306.4		
	計						15,582.8		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	監督員事務所	2号 リース 12.5ヶ月程度 用水費、電力費共	式	1			1,317,000		代価表 0167
01	監督員事務所2号 面積20m ²	定額	棟	1	1	160,200	160,200		
02	監督員事務所2号 面積20m ²	月額損料	棟	12.5	1	81,800	1,022,500		
03	監督員事務所 電力費	2号（積上げ用）	月	12.5	1	1,780	22,250		
04	監督員事務所 用水費（月あたり 2号）	北大阪（淀川以北） 2号	月	12.5	1	3,480	43,500		
05	監督員事務所 電力引込費	（積上げ用）	式	1	1	22,000	22,000		
06	用水用配管	配管費 径20mm	式	1	1	20,900	20,900		
07	用水用配管	量水器費 径25mm	式	1	1	25,800	25,800		
	計						1,317,150		
	交通誘導員	12.5ヶ月程度	人	1			4,166,000		代価表 0168
01	交通誘導員	昼間 B -	人月	12.5	1	333,300	4,166,250		
	計						4,166,250		

代価表

159

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	交通誘導員 (7号棟南側用)	3ヶ月程度	人	1			999,900	代価表 0169
01	交通誘導員	昼間 B -	人月	3	1	333,300	999,900	
	計						999,900	
	交通誘導員 (7号棟)	臨時2.5ヶ月程度	人	1			833,200	代価表 0170
01	交通誘導員	昼間 B -	人月	2.5	1	333,300	833,250	
	計						833,250	
	交通誘導員 (10号棟)	臨時2.5ヶ月程度	人	1			833,200	代価表 0171
01	交通誘導員	昼間 B -	人月	2.5	1	333,300	833,250	
	計						833,250	
	交通誘導員 (11号棟)	臨時2.5ヶ月程度	人	1			833,200	代価表 0172
01	交通誘導員	昼間 B -	人月	2.5	1	333,300	833,250	
	計						833,250	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	高圧洗浄機	12.5ヶ月程度	台	1			941,700	代価表 0173
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	12.5	1	21,300	266,250	
02	高圧洗浄機	電力費	月	12.5	1	7,140	89,250	
03	高圧洗浄機	用水費 北大阪	月	12.5	1	46,900	586,250	
	計						941,750	
	仮囲い	鋼板塀H3000	m	1			10,600	代価表 0174
01	仮囲い(A) (カー鋼板 H=3000) 標準図8-A	定額損料 -	m	1	1	7,510	7,510	
02	仮囲い(A) (カー鋼板 H=3000) 標準図8-A	月額損料 -	m	1	12.5	250	3,125	
	計						10,635	
	仮囲い (ボリカーボネット)	鋼板塀H3000 コーナ部	m	1			25,500	代価表 0175
01	仮囲い(C) (ボリカーボ ネット H=3000) 標準図8-C	定額損料 -	m	1	1	13,000	13,000	
02	仮囲い(C) (ボリカーボ ネット H=3000) 標準図8-C	月額損料 -	m	1	12.5	1,000	12,500	
	計						25,500	

代価表

160

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	キャスターゲート	W=5400 両引き 12.5ヶ月程度	台	1			95,900	代価表 0176
01	キャスターゲート (パネル付)	H2.0 W5.4 両引き 定額損料	か所	1	1	21,200	21,200	
02	キャスターゲート (パネル付)	H2.0 W5.4 両引き 月額損料	か所	1	12.5	5,980	74,750	
	計						95,950	
	シート養生 (仮残土置場)	床・上部共	m ²	1			300	代価表 0177
01	養生 (内部改修)	複合改修	m ²	1	1	300	300	
	計						300	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	86認定表示板		か所	1			77,100	代価表 0178
01	砂利地業	再生クラッシュラン	m ³	0.02	1	6,660	133.2	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.02	1	24,500	490	
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m ³	0.02	1	11,900	238	
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	m ²	0.8	1	5,310	4,248	
05	86認定表示板	材工共	か所	1	1	72,000	72,000	
	計						77,109.2	
	仮設看板		か所	1			21,200	代価表 0179
01	仮設看板 標準図8-7		か所	1	1	21,200	21,200	
	計						21,200	

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	養生用敷鉄板	重機設置時養生用 厚22 3ヶ月程度	m ²	1			4,490		代価表 0180
01	養生敷鉄板	厚22 月額損料	m ²	1	3	1,050	3,150		
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	m ²	1	1	1,340	1,340		
	計						4,490		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	仮囲 フェンスハ゜リケート A	メッシュシートH=1000 スネークラング 3ヶ月程度	m	1			5,670		代価表 0181
01	仮囲(7) フェンスハ゜リケート 標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	1	2,500	1,400		
02	仮囲(7) フェンスハ゜リケート 標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	3	630	1,058.4		
03	安全手すり	単管本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	59	59		
04	安全手すり	単管本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	1,210	1,210		
05	安全手すり	単管本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	90	1	90		
06	仮設材運搬 (安全てすり)	単管本足場用	m	1	1	140	140		
07	H形鋼	H200 賃貸料金	t	0.0499	90	85	381.73		
08	H形鋼	H200 整備費	t	0.0499	1	3,500	174.65		
09	フェープ保安灯	22.5φ 基本料	本	0.1	1	600	60		
10	フェープ保安灯	22.5φ 賃料	本	0.1	90	39	351		
11	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	1	1	620	620		
12	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	90	0.99	89.1		
13	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	36	36		
14	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1	7	7		

代価表

163

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	A型バリケード	3ヶ月程度		1			900	代価表 0183
			m					
01	A型バリケート	H=800 月額損料		1	3	74	222	
			m					
02	A型バリケート	H=800 設置及び撤去手間		1	1	680	680	
			m					
	計						902	
	仮設通路用ゴムシート敷き	下地クッション厚30 敷き固め撤去・積込み共		1			3,560	代価表 0184
			m ²					
01	砂利地業	再生クッション		0.03	1	6,660	199.8	
			m ³					
02	ゴムシート	ゴム系シート厚2.0		1	1	2,850	2,850	
			m ²					
03	同上敷手間			1	1	442.2	442.2	
			m ²					
04	舗装路盤材とりこわし	機械 集積・積込み共		0.03	1	2,480	74.4	
			m ³					
	計						3,566.4	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	仮設通路用ゴムシート敷き	下地単管・木製床組 木板敷厚15 撤去・積込み共 4ヶ月程度	か所	1			112,800	代価表 0185
01	H形鋼	H200 賃貸料金	t	0.499	120	85	5,089.8	
02	H形鋼	H200 整備費	t	0.499	1	3,800	1,896.2	
03	ゴムシート敷き	ゴム系シート厚2.0		9.99	1	2,850	28,471.5	
			m ²					
04	同上敷手間			9.99	1	442.2	4,417.57	
			m ²					
05	合板足場板 L4000 W240	賃貸料金	枚	6	120	6.1	4,392	
06	合板足場板 L4000 W240	基本料金	枚	6	1	120	720	
07	合板足場板 L2000 W240	賃貸料金	枚	6	120	4.4	3,168	
08	合板足場板 L2000 W240	基本料金	枚	6	1	90	540	
09	単管 L3500	基本料金	本	12	1	0.98	11.76	
10	単管 L3500	賃貸料金	本	12	120	31	44,640	
11	単管 L2000	基本料金	本	8	1	0.56	4.48	
12	単管 L2000	賃貸料金	本	8	120	18	17,280	
13	単管 L1500	基本料金	本	4	1	13	52	
14	単管 L1500	賃貸料金	本	4	120	0.42	201.6	

代価表

164

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	仮設通路用ゴ-ムシート敷き	下地単管・木製床組 木板敷厚15 撤去・積み込み共 4ヶ月程度	か所	1			112,800		代価表 0185
15	クランプ	基本金	個	36	1	13	468		
16	クランプ	賃貸料金	個	36	120	0.35	1,512		
	計						112,864.91		
	階段室前頭上養生	下地単管パイプ撤去(積込共) W2800*D900*H2000程度 4ヶ月程度	か所	1			105,700		代価表 0186
01	側面単管組	120日程度	m ²	5.6	1	4,850	27,160		代価表 0187
02	屋根トタン	下地単管組	m ²	2.52	1	31,200	78,624		代価表 0188
	計						105,784		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	側面単管組	120日程度	m ²	1			4,850		代価表 0187
01	単管本足場	掛払い手間 10m未満	m ²	1	1	3,470	3,470		
02	単管本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満	m ²	1	120	7	840		
03	単管本足場	基本料 修理費含む 10m未満	m ²	1	1	190	190		
04	仮設材運搬 (単管本足場)		m ²	1	1	350	350		
	計						4,850		
	屋根トタン	下地単管組	m ²	1			31,200		代価表 0188
01	波板鉄板	小波ｶｰ鉄板 材料費 (ｶｰ重鉛鉄板 波板)	m ²	1	1	859	859		
02	板金工		人	0.5	1	26,700	13,350	○	
03	普通作業員		人	0.5	1	22,000	11,000	○	
	その他		式	1	0.25	24,350	6,087.5		
	計						31,296.5		

代価表

165

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	仮設電灯	4ヶ月程度	か所	1			8,790	代価表 0189
01	仮設電灯 標準図8-6	定額損料	か所	1	1	7,150	7,150	
02	仮設電灯 標準図8-6	1ヶ月損料	か所	4	1	200	800	
03	仮設電灯 標準図8-6	電力費（日当り）	か所	1	120	7	840	
	計						8,790	
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 12.0km以下	m3	1			4,820	代価表 0190
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 12.0km以下	m3	1	1	4,820	4,820	
	計						4,820	
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 アスファルト類 2.0km以下	m3	1			1,870	代価表 0191
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 2.0km以下	m3	1	1	1,870	1,870	
	計						1,870	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 砕石類 27.0km以下	m3	1			8,030	代価表 0192
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1	1	8,030	8,030	
	計						8,030	
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 樹木類 12.0km以下	m3	1			1,250	代価表 0193
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 木材類 DID区間有り 12.0km以下	m3	1	1	1,250	1,250	
	計						1,250	
	バリカー仮撤去	工事完了後復旧	か所	1			4,120	代価表 0194
01	普通作業員		人	0.3	0.5	22,000	3,300	○
	その他		式	1	0.25	3,300	825	
	計						4,125	

代価表

166

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	バリカー復旧	仮撤去時の物使用	か所	1			8,250		代価表 0195
01	普通作業員		人	0.3	1	22,000	6,600	○	
	その他		式	1	0.25	6,600	1,650		
	計						8,250		
	群生樹木撤去	H1300		1			19,000		代価表 0196
		10本/㎡	㎡						
01	樹木撤去手間 中低木	H=1.0~1.5未満	本	10	1	1,900	19,000		
	計						19,000		
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 樹木類 60.0km以下	m3	1			3,200		代価表 0197
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 木材類 D1D区間有り 60.0km以下	m3	1	1	3,200	3,200		
	計						3,200		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	単管バリケート* (A)	L=4000 3ヶ月程度	台	1			2,330		代価表 0198
01	スタンドバリケート* 基本料	クランプ付	台	2	1	220	440		
02	スタンドバリケート* 賃料	クランプ付	台.日	2	90	9	1,620		
03	単管 基本料	L=4000	本	2	1	36	72		
04	単管 賃料	L=4000	本	2	90	1.12	201.6		
	計						2,333.6		
	単管バリケート* (B)	L=2000 3ヶ月程度	台	1			2,190		代価表 0199
01	スタンドバリケート* 基本料	クランプ付	台	2	1	220	440		
02	スタンドバリケート* 賃料	クランプ付	台.日	2	90	9	1,620		
03	単管 基本料	L=2000	本	2	1	18	36		
04	単管 賃料	L=2000	本	2	90	0.56	100.8		
	計						2,196.8		