

代価表一覧

65

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	土工事		m3	1	1,470	1,470	有り 代価表 0001
	鉄骨屋外階段 とりこわし		t	1	19,500	19,500	有り 代価表 0002
	杭引抜き用 地盤改良	セメント系固化材(無粉塵型) 改良深:1.0m 添加量:50kg/m3 改良範囲:約1100㎡	式	1	2,986,000	2,986,500	有り 代価表 0003
	地盤改良土撤去		m3	1	520	520	有り 代価表 0004
	地盤改良土撤去跡 埋戻し	購入土	m3	1	5,280	5,280	有り 代価表 0005
	床組撤去	木造床組・畳 集積共	㎡	1	2,820	2,820	有り 代価表 0006
	床断熱材撤去	集積共	㎡	1	510	510	有り 代価表 0007
	既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 アスベスト含有建材 集積共	㎡	1	2,560	2,560	有り 代価表 0008
	壁合板・ボード 撤去	一重張り アスベスト含有 集積共 パルコ-手摺 石綿サントイッ板	㎡	1	2,310	2,310	有り 代価表 0009
	壁合板・ボード 撤去	一重張り アスベスト含有 集積共 パルコ-隔板 石綿セメント板	㎡	1	2,310	2,310	有り 代価表 0010
	壁合板・ボード 撤去	一重張り アスベスト含有 集積共 パルコ-釜蓋 石綿フェノール板	㎡	1	2,310	2,310	有り 代価表 0011
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 地盤改良土 60.0km以下	m3	1	5,850	5,850	有り 代価表 0012
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 砕石 60.0km以下	m3	1	7,190	7,190	有り 代価表 0013
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 無筋コンクリート類(場所打杭) 11.0km以下 積込共	m3	1	4,530	4,530	有り 代価表 0014
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 無筋コンクリート類 11.0km以下	m3	1	2,370	2,370	有り 代価表 0015

代価表一覧

66

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 アスファルト類 14.0km以下	m3	1	2,840	2,840	有り 代価表 0016
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 木材類 60.0km以下	m3	1	1,870	1,870	有り 代価表 0017
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 廃プラスチック類(塩ビ管) 60.0km以下	m3	1	2,490	2,490	有り 代価表 0018
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 廃プラスチック類(FP板) 60.0km以下 積込共	m3	1	4,260	4,260	有り 代価表 0019
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 廃プラスチック類(FRP) 60.0km以下 積込共	m3	1	4,260	4,260	有り 代価表 0020
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 廃プラスチック類(プラスチックシート障子紙) 0.002m3 60.0km以下	式	1	4	4.98	有り 代価表 0021
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ガラス類 60.0km以下	m3	1	7,190	7,190	有り 代価表 0022
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 埴類 60.0km以下	m3	1	2,490	2,490	有り 代価表 0023
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 アスベスト含有 アスファルト防水層 60.0km以下	m3	1	4,260	4,260	有り 代価表 0024
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 アスベスト含有 ビニル床タイル 60.0km以下 積込共	m3	1	2,490	2,490	有り 代価表 0025
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 アスベスト含有 石綿サントイッ板 60.0km以下	m3	1	2,490	2,490	有り 代価表 0026
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 アスベスト含有 石綿セメント板 60.0km以下	m3	1	2,490	2,490	有り 代価表 0027
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 アスベスト含有 石綿フェノール板 60.0km以下	m3	1	2,490	2,490	有り 代価表 0028
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 その他 60.0km以下	m3	1	2,490	2,490	有り 代価表 0029
	とりこわし 発生材処分	地盤改良土 投棄料	m3	1	1,800	1,800	有り 代価表 0030

代価表一覧

67

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	とりこわし発生材処分	砕石 投棄料	m3	1	19,400	19,400	有り 代価表 0031
	とりこわし発生材処分	コンクリート類(場所打杭) 投棄料	m3	1	3,520	3,520	有り 代価表 0032
	とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	m3	1	3,520	3,520	有り 代価表 0033
	とりこわし発生材処分	アスファルト類 投棄料	m3	1	3,760	3,760	有り 代価表 0034
	とりこわし発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	6,000	6,000	有り 代価表 0035
	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類(塩ビ管) 投棄料	m3	1	16,000	16,000	有り 代価表 0036
	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類(FP板) 投棄料	m3	1	16,000	16,000	有り 代価表 0037
	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類(FRP) 投棄料	m3	1	16,000	16,000	有り 代価表 0038
	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類(プラスチックシート) 投棄料 0.002m3	式	1	32	32	有り 代価表 0039
	とりこわし発生材処分	ガラス 投棄料	m3	1	29,200	29,200	有り 代価表 0040
	とりこわし発生材処分	畳 投棄料	m3	1	2,530	2,530	有り 代価表 0041
	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 アスファルト防水層 投棄料	m3	1	16,000	16,000	有り 代価表 0042
	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 ビニル床タイル 投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り 代価表 0043
	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 石綿セメントイタ板 投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り 代価表 0044
	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 石綿セメント板 投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り 代価表 0045

代価表一覧

68

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 石綿フェニル板 投棄料	m3	1	25,000	25,000	有り 代価表 0046
	とりこわし発生材処分	その他 投棄料	m3	1	4,510	4,510	有り 代価表 0047
	スラップ 控除	ステンレス SUS304	t	1	▲155,000	▲155,000	有り 代価表 0048
	床組撤去	木造床組 集積共	m ²	1	2,820	2,820	有り 代価表 0049
	畳下パネル撤去	FP板・畳 集積共	m ²	1	510	510	有り 代価表 0050
	屋根 アスファルトシングル葺 撤去	石綿含有 集積共	m ²	1	2,820	2,820	有り 代価表 0051
	天井合板・ボード 撤去	一重張り アスベスト含有 集積共 軒天 石綿フェニル板	m ²	1	2,820	2,820	有り 代価表 0052
	天井合板・ボード 撤去	一重張り アスベスト含有 集積共 天井 岩綿吸音板	m ²	1	2,820	2,820	有り 代価表 0053
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 廃プラスチック類(ビニル床シート) 60.0km以下 積込共	m3	1	4,260	4,260	有り 代価表 0054
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 廃プラスチック類(ビニル巾木) 0.003m3 60.0km以下 積込共	式	1	12	12.78	有り 代価表 0055
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 廃プラスチック類(ビニルクロス) 60.0km以下 積込共	m3	1	4,260	4,260	有り 代価表 0056
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 石こうボード 60.0km以下 積込共	m3	1	4,260	4,260	有り 代価表 0057
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 アスベスト含有 屋根アスファルトシングル 60.0km以下 積込共	m3	1	4,260	4,260	有り 代価表 0058
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 アスベスト含有 岩綿吸音板 60.0km以下 積込共	m3	1	4,260	4,260	有り 代価表 0059
	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類(ビニル床シート) 投棄料	m3	1	16,000	16,000	有り 代価表 0060

代価表一覧

69

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類(t ² ニ ² 巾木) 投棄料 0.003m ³	式	1	48	48	有り 代価表 0061
	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類(t ² ニ ² クロス) 投棄料	m ³	1	16,000	16,000	有り 代価表 0062
	とりこわし発生材処分	石こうボード ² 投棄料	m ³	1	13,000	13,000	有り 代価表 0063
	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 屋根アスファルトシingle ² 投棄料	m ³	1	25,000	25,000	有り 代価表 0064
	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 岩綿吸音板 投棄料	m ³	1	25,000	25,000	有り 代価表 0065
	スラップ控除	ア ² ミ 延べガラ	kg	1	▲180	▲185	有り 代価表 0066
	自転車置場	スパン延長12,250 2,450×5スパン	か所	1	21,500	21,556	有り 代価表 0067
	とりこわし機械運搬	階上解体用重機 排出ガス対策型	式	1	297,600	297,600	有り 代価表 0068
	とりこわし機械運搬	地上解体用重機 排出ガス対策型	式	1	272,800	272,800	有り 代価表 0069
	土工機械運搬		式	1	70,000	70,000	有り 代価表 0070
	残置物	屋内・不燃物 集積・積込、運搬、処分費共	m ³	1	900	901.2	有り 代価表 0071
	残置物	屋内・可燃物 集積・積込、運搬、処分費共	m ³	1	1,040	1,042.8	有り 代価表 0072
	屋外土工事		m ³	1	1,470	1,470	有り 代価表 0073
	コンクリート舗装とりこわし	機械 集積・積込み共 有筋コンクリート t100 砕石路盤 t100	m ²	1	1,150	1,156	有り 代価表 0074
	アスファルト舗装とりこわし	機械 集積・積込み共 アスファルト t50 砕石路盤 t150	m ²	1	680	681.5	有り 代価表 0075

代価表一覧

70

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	コンクリート平板舗装とりこわし	機械 集積・積込み共 コンクリート平板 t60 モルタル t50 砕石路盤 t100	m ²	1	780	788.4	有り 代価表 0076
	車止め撤去	集積・積込み共	か所	1	460	465.4	有り 代価表 0077
	タ付止め撤去	集積・積込み共	か所	1	690	694.2	有り 代価表 0078
	車輪止めブロック撤去	集積・積込み共	か所	1	50	50.7	有り 代価表 0079
	L型側溝撤去	集積・積込み共	m	1	500	503.5	有り 代価表 0080
	看板A撤去	集積・積込み共	か所	1	870	870.57	有り 代価表 0081
	廃プラスチック類積込み	機 械	m ³	1	1,770	1,770	有り 代価表 0082
	看板B撤去	集積・積込み共	か所	1	240	244.75	有り 代価表 0083
	看板C撤去	集積・積込み共	か所	1	300	303.97	有り 代価表 0084
	看板D撤去	集積・積込み共	か所	1	1,090	1,099.37	有り 代価表 0085
	広報板撤去	集積・積込み共	か所	1	1,530	1,533.4	有り 代価表 0086
	ガラス類積込み	機 械	m ³	1	1,770	1,770	有り 代価表 0087
	ガードケブル撤去	集積・積込み共 ケーブルNL=3100 端部柱1か所,中間柱6か所	か所	1	16,400	16,485.8	有り 代価表 0088
	照明灯A撤去	集積・積込み共	か所	1	2,990	2,998.3	有り 代価表 0089

代価表一覧

71

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	照明灯B撤去	集積・積込み共	か所	1	4,590	4,595.4	有り 代価表 0090
	照明灯C撤去	集積・積込み共	か所	1	4,590	4,595.4	有り 代価表 0091
	引込柱A撤去	集積・積込み共	か所	1	4,700	4,704.6	有り 代価表 0092
	引込柱B撤去	集積・積込み共	か所	1	5,760	5,762.6	有り 代価表 0093
	引込柱C撤去	集積・積込み共	か所	1	3,700	3,708.8	有り 代価表 0094
	スピーカー柱撤去	集積・積込み共	か所	1	2,690	2,693.5	有り 代価表 0095
	消火栓標識撤去	集積・積込み共	か所	1	1,270	1,271.2	有り 代価表 0096
	縦格子フェンス撤去	集積・積込み共 H=1000	m	1	270	278.3	有り 代価表 0097
	ネットフェンス撤去	集積・積込み共 H=1000	m	1	300	306.9	有り 代価表 0098
	ベンチ撤去	集積・積込み共	か所	1	1,460	1,465.2	有り 代価表 0099
	シェーカー撤去	集積・積込み共	か所	1	6,050	6,055.1	有り 代価表 0100
	送水口撤去	集積・積込み共	か所	1	3,240	3,246.7	有り 代価表 0101
	目隠しフェンス撤去	集積・積込み共 コンクリート集積場廻り 延べ23.0m RC基礎・柱共	か所	1	32,000	32,091.2	有り 代価表 0102
	コナボックス撤去	集積・積込み共 ポリエチレン製 W1175×D666 H=981~1051	台	1	990	991.2	有り 代価表 0103
	その他 集積・積込み	機 械	m ³	1	1,770	1,770	有り 代価表 0104

代価表一覧

72

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	幼児用1方滑り台撤去	集積・積込み共	か所	1	3,300	3,305.1	有り 代価表 0105
	スプリング遊器具撤去	集積・積込み共 FRP成型品(1才)	か所	1	670	678.4	有り 代価表 0106
	スプリング遊器具撤去	集積・積込み共 FRP成型品(6才)	か所	1	670	678.4	有り 代価表 0107
	植込み縁石撤去	集積・積込み共 見え高H=100~400	m	1	650	651.4	有り 代価表 0108
	植込み腰壁撤去	集積・積込み共 UK-1D(1段)	m	1	2,440	2,447.5	有り 代価表 0109
	植込み腰壁撤去	集積・積込み共 UK-2D(2段)	m	1	2,650	2,650.3	有り 代価表 0110
	植込み腰壁撤去	集積・積込み共 UK-3D(3段)	m	1	2,800	2,802.4	有り 代価表 0111
	地先境界ブロック型撤去	集積・積込み共	m	1	170	177.8	有り 代価表 0112
	歩車道境界ブロック撤去	集積・積込み共 150/170×200×600	m	1	400	403.8	有り 代価表 0113
	現場打縁石撤去	集積・積込み共	m	1	170	177.8	有り 代価表 0114
	化粧ブロック撤去	集積・積込み共 KB-2D(2段)	m	1	750	759.5	有り 代価表 0115
	化粧ブロック撤去	集積・積込み共 KB-3D(3段)	m	1	910	911.6	有り 代価表 0116
	空洞ブロック縁石撤去	集積・積込み共	m	1	260	260.1	有り 代価表 0117
	人孔周囲土留め壁撤去	集積・積込み共 1200×1200 H500	か所	1	4,320	4,325.5	有り 代価表 0118
	雨水枳撤去	集積・積込み共 A-1	か所	1	2,450	2,454.4	有り 代価表 0119

代価表一覧

73

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	雨水樹撤去	集積・積込み共 B-1	か所	1	6,000	6,006.2	有り 代価表 0120
	雨水樹撤去	集積・積込み共 B-2	か所	1	8,370	8,374.2	有り 代価表 0121
	雨水樹撤去	集積・積込み共 B-3	か所	1	8,080	8,082.2	有り 代価表 0122
	雨水樹撤去	集積・積込み共 C-1	か所	1	13,000	13,076.8	有り 代価表 0123
	会所樹撤去	集積・積込み共 KM-1	か所	1	190	191.1	有り 代価表 0124
	会所樹撤去	集積・積込み共 KM-2	か所	1	530	538.4	有り 代価表 0125
	会所樹撤去	集積・積込み共 KM-3	か所	1	2,080	2,080.5	有り 代価表 0126
	側溝樹撤去	集積・積込み共 SM	か所	1	1,480	1,485.6	有り 代価表 0127
	街渠樹撤去	集積・積込み共 GM	か所	1	2,730	2,736.9	有り 代価表 0128
	雨水のふし撤去	集積・積込み共 AM	か所	1	12,200	12,284.2	有り 代価表 0129
	汚水のふし撤去	集積・積込み共 OM-1	か所	1	9,210	9,219.4	有り 代価表 0130
	汚水樹撤去	集積・積込み共 OM-2	か所	1	530	538.4	有り 代価表 0131
	U型側溝撤去	集積・積込み共 GU-250 (F)	m	1	1,110	1,111.7	有り 代価表 0132
	U型側溝撤去	集積・積込み共 GU-300 (F)	m	1	1,280	1,281.2	有り 代価表 0133
	U型側溝撤去	集積・積込み共 PII-150 (F)	m	1	170	177.8	有り 代価表 0134

代価表一覧

74

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	側溝側壁閉塞	JK-5区 現場打GU-300 (F) 撤去跡 t100	か所	1	1,660	1,667.6	有り 代価表 0135
	竿木天端コンクリート 直均し仕上げ	金網幅150	m	1	580	580	有り 代価表 0136
	雨水管撤去	集積・積込み共 HP φ 100	m	1	440	441	有り 代価表 0137
	雨水管撤去	集積・積込み共 HP φ 150	m	1	440	441	有り 代価表 0138
	雨水管撤去	集積・積込み共 HP φ 200	m	1	440	441	有り 代価表 0139
	雨水管撤去	集積・積込み共 HP φ 250	m	1	440	441	有り 代価表 0140
	汚水管撤去	集積・積込み共 HP φ 100	m	1	440	441	有り 代価表 0141
	汚水管撤去	集積・積込み共 HP φ 150	m	1	440	441	有り 代価表 0142
	汚水管撤去	集積・積込み共 HP φ 250	m	1	440	441	有り 代価表 0143
	水道管撤去	集積・積込み共 φ 75 CIP	m	1	440	441	有り 代価表 0144
	水道管撤去	集積・積込み共 φ 100 CIP	m	1	440	441	有り 代価表 0145
	ガス管撤去	集積・積込み共 80A	m	1	440	441	有り 代価表 0146
	ガス管撤去	集積・積込み共 100A	m	1	440	441	有り 代価表 0147
	電線管撤去	集積・積込み共 架空配管	m	1	440	441	有り 代価表 0148
	NTT線撤去	集積・積込み共	m	1	440	441	有り 代価表 0149

代価表一覧

75

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	樹木撤去手間高木	C 0.90~1.20未満	本	1	35,100	35,160	有り 代価表 0150
	樹木撤去手間高木	C 1.20~1.50未満	本	1	46,800	46,880	有り 代価表 0151
	樹木撤去手間高木	C 1.50~1.80未満	本	1	58,600	58,600	有り 代価表 0152
	樹木撤去手間高木	C 1.80~2.10未満	本	1	67,300	67,390	有り 代価表 0153
	樹木撤去手間高木	C 2.10~2.40未満	本	1	76,100	76,180	有り 代価表 0154
	樹木類 積込み	機械	m ³	1	1,770	1,770	有り 代価表 0155
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 廃プラスチック類(樹脂板) 60.0km以下	m ³	1	2,490	2,490	有り 代価表 0156
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 樹木類 60.0km以下	m ³	1	1,870	1,870	有り 代価表 0157
	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類(樹脂板) 投棄料	m ³	1	16,000	16,000	有り 代価表 0158
	とりこわし発生材処分	樹木類 投棄料	m ³	1	6,000	6,000	有り 代価表 0159
	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 撤去工事用 運搬費含む 12ヶ月程度	m ²	1	5,300	5,300	有り 代価表 0160
	安全手摺	12ヶ月	m	1	1,510	1,514	有り 代価表 0161
	防音シート張り	運搬費含む 12ヶ月程度	m ²	1	4,050	4,051	有り 代価表 0162
	支保工賃料	強力サポート 848本 補助部材・損耗品含む 基本料・運搬費共	式	1	4,255,000	4,255,000	有り 代価表 0163
	支保工設置・撤去費	盛替え含む	空m ³	1	4,970	4,976.01	有り 代価表 0164

代価表一覧

76

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 撤去工事用 運搬費含む 1ヶ月程度	m ²	1	2,100	2,100	有り 代価表 0165
	防音シート張り	運搬費含む 1ヶ月程度	m ²	1	1,080	1,081	有り 代価表 0166
	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 撤去工事用 運搬費含む 0.5ヶ月程度	m ²	1	1,990	1,995	有り 代価表 0167
	防音シート張り	運搬費含む 0.5ヶ月程度	m ²	1	940	946	有り 代価表 0168
	害虫駆除	屋内 住棟3号棟	m ²	1	150	150	有り 代価表 0169
	害虫駆除	屋内 集会所棟	m ²	1	150	150	有り 代価表 0170
	害虫駆除	屋内 ボンブ室棟	m ²	1	150	150	有り 代価表 0171
	U型側溝撤去	集積・積込み共 U240	m	1	330	334	有り 代価表 0172
	マンホール閉塞	汚水管HPφ250撤去跡	か所	1	3,920	3,921.3	有り 代価表 0173
	アスファルト舗装	再生粗粒度アスコン t50 再生粒調整砕石路盤 t150	m ²	1	4,660	4,660	有り 代価表 0174
	再生粒度調整砕石	厚 150 車道 材料費のみ	m ²	1	300	300	有り 代価表 0175
	アスファルト舗装とりこわし	機械 集積・積込み共 アスファルト t50	m ²	1	320	326	有り 代価表 0176
	アスファルト舗装	再生密粒度アスコンt50 フラスコート(PK-3 1~20/m ²) 路盤既設利用	m ²	1	2,760	2,760	有り 代価表 0177
	アスファルト舗装とりこわし	機械 集積・積込み共 アスファルト t50+50	m ²	1	650	652	有り 代価表 0178
	アスファルト舗装	再生密粒度アスコンt50 タックコート(PK-4 0.3~0.60/m ²) 再生粗粒度アスコンt50					有り 代価表 0179

代価表一覧

77

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
		フライトコート (PK-3 1~20/m ²) 路盤既設利用	m ²	1	4,830	4,834	有り
	区画線工	クイマ	か所	1	7,770	7,776	有り 代価表 0180
	監督員事務所2号 面積20m ²	2号 用水費・電力費共 27.0ヶ月程度	棟	1	2,871,000	2,871,260	有り 代価表 0181
	事務員	27.0ヶ月程度	人	1	4,147,000	4,147,200	有り 代価表 0182
	交通誘導員	常駐 昼間 B 27.0ヶ月程度	人	1	8,167,000	8,167,500	有り 代価表 0183
	仮囲 ｶﾞｰﾝ板 H=3000	設置期間:27.0ヶ月程度 一般部	m	1	12,900	12,920	有り 代価表 0184
	仮囲 ｶﾞｰﾝ板 H=3000	設置期間:27.0ヶ月程度 法面部	m	1	12,900	12,920	有り 代価表 0185
	仮囲 ｸﾘｱﾊﾞｰﾝ H=3000	設置期間:27.0ヶ月程度	m	1	38,900	38,930	有り 代価表 0186
	仮囲 のぞき窓 H=3000 上下2段	設置期間:27.0ヶ月程度	か所	1	19,400	19,465	有り 代価表 0187
	仮設門扉 ﾊﾞﾙｺﾞｰﾄ W=8200	設置期間27.0ヶ月程度 設置撤去	か所	1	718,700	718,700	有り 代価表 0188
	仮設電灯	設置期間:27.0ヶ月程度	か所	1	17,400	17,430	有り 代価表 0189
	工事用看板		か所	1	20,300	20,300	有り 代価表 0190
	素堀側溝 (土工事共)		m	1	4,680	4,680	有り 代価表 0191
	防災小堤		m	1	1,040	1,040	有り 代価表 0192
	仮設会所 1200角	土工事共	か所	1	49,900	49,900	有り 代価表 0193

代価表一覧

78

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	仮設排水管	VU φ150	m	1	4,870	4,870	有り 代価表 0194
	仮設排水管	VII φ300	m	1	9,680	9,680	有り 代価表 0195
	養生敷鉄板	厚22 設置期間:27.0ヶ月程度 設置手間共	m ²	1	27,400	27,410	有り 代価表 0196
	高压洗浄機	洗車用 27.0ヶ月程度	台	1	1,942,000	1,942,650	有り 代価表 0198
	高压洗浄機	散水用 用水費除く 15ヶ月程度 躯体、基礎、杭解体時	台	1	411,700	411,750	有り 代価表 0199
	仮設水道		式	1	60,400	60,400	有り 代価表 0201
	排水処理費		式	1	1,057,000	1,057,066	有り 代価表 0202
	雨水管撤去跡 モルタル詰め	φ350	か所	1	330	336	有り 代価表 0203
	貯水用ｸﾞｯ	降雨時、集水面積3m ³ 程度 据付・撤去共	か所	1	383,200	383,210	有り 代価表 0204
	水中ポンプ 発動発電機共		台	1	565,700	565,760	有り 代価表 0205
	ポンプ運転		台	1	3,620	3,621	有り 代価表 0206
	水中ポンプ 設置・撤去		台	1	2,050	2,050	有り 代価表 0207
	簡易水槽設置		式	1	507,900	507,950	有り 代価表 0208
	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 27.0ヶ月程度	式	1	832,200	832,200	有り 代価表 0209
	地盤改良 平板載荷試験試験	1か所	式	1	123,700	123,700	有り 代価表 0210

その他							
NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め備考
	地盤改良 六価カド溶出試験	2検体	式	1	14,200	14,200	有り 代価表 0211
	アスベスト含有建材 事前調査費		式	1	240,000	240,000	有り 代価表 0212
	重建設機械分解組 立輸送費(往復)	トラックレン系360t吊以下 夜間割増	回	1	4,513,000	4,513,559.05	有り 代価表 0213
	揚重機費 250t吊トラックレン 1台	解体重機揚重用 賃料及び作業料金	式	1	1,440,000	1,440,000	有り 代価表 0214
	ネットフェンス(ｶﾞｰﾝ)	H=1800	m	1	9,670	9,670	有り 代価表 0215
	ネットフェンス(ｶﾞｰﾝ) 両開き門扉	W=2000 H=1800	か所	1	100,800	100,843.75	有り 代価表 0216
	アスベスト含有建材 事前調査における 報告書作成費		式	1	150,000	150,000	有り 代価表 0217
	ボックスｶﾞｰﾄﾞ工事 車両通行用補強	TK-74図 敷き鉄板 t22 18.5㎡ 支保工 強力ｷﾞｰﾄﾞ 呼称32型 6本 水平つなぎ 単管 φ48.6 1段 長辺 L=5000 2本 短辺 L=2500 3本	式	1	1,104,000	1,104,404	有り 代価表 0218
	強力ｷﾞｰﾄﾞ他設置 ・撤去費		空㎡	1	4,510	4,513.67	有り 代価表 0219
	養生敷鉄板	厚22	㎡	1	27,400	27,410	有り 代価表 0220

代価表

80

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	土工事		m3	1			1,470	代価表 0001
01	根切り	つば、布掘り 深さ2.5m程度	m3	1	1	600	600	
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	1	1	870	870	
	計						1,470	
	鉄骨屋外階段 とりこわし		t	1			19,500	代価表 0002
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ケーラケーン	t	1	1	19,500	19,500	
	計						19,500	
	抗引抜き用 地盤改良	セメント系固化材(無粉塵型) 改良深さ:1.0m 添加量:50kg/m3 改良範囲:約1100㎡	式	1			2,986,000	代価表 0003
01	固化材	セメント系 無粉塵型	t	55	1	27,500	1,512,500	
02	地盤改良手間 (パッカ砂混合)	路床改良用 混合深さ1.0m以下 締固め:タ付マテ	㎡	1,100	1	1,340	1,474,000	
	計						2,986,500	

代価表

81

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	地盤改良土撤去		m3	1			520	代価表 0004
01	根切り	総掘り 法付オープンカット	m3	1	1	520	520	
	計						520	
	地盤改良土撤去跡 埋戻し	購入土	m3	1			5,280	代価表 0005
01	真砂土	④富田林・鳳土木管内 現場着価格	m3	1	1	4,410	4,410	
02	埋戻し(A種)	- 購入土別塗	m3	1	1	870	870	
	計						5,280	
	床組撤去	木造床組・畳 集積共	㎡	1			2,820	代価表 0006
01	床組撤去	ころばし 集積共	㎡	1	1	2,820	2,820	
	計						2,820	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
01	床断熱材撤去	集積共	m ²	1			510	代価表 0007
	床下地板撤去	集積共	m ²	1	1	510	510	
	計						510	
	既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 アスベスト含有建材 集積共	m ²	1			2,560	代価表 0008
01	既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	m ²	1	1	2,050	2,050	
	ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	m ²	1	1	2,050	2,050	
03	ビニル床タイル撤去	一般 集積共	m ²	▲1	1	1,540	▲1,540	
	計						2,560	
01	壁合板・ボード撤去	一重張り アスベスト含有 集積共 パルコニ-手摺 石綿サンドイッチ板	m ²	1			2,310	代価表 0009
	壁合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	2,310	2,310	
	計						2,310	

代価表

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
01	壁合板・ボード撤去	一重張り アスベスト含有 集積共 パルコニ-隔板 石綿サンドイッチ板	m ²	1			2,310	代価表 0010
	壁合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	2,310	2,310	
	計						2,310	
01	壁合板・ボード撤去	一重張り アスベスト含有 集積共 パラス金蓋 石綿フレゾール板	m ²	1			2,310	代価表 0011
	壁合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	2,310	2,310	
	計						2,310	
01	とりにわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 地盤改良土 60.0km以下	m ³	1			5,850	代価表 0012
	建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 パック材0.8m ³ 土砂 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1	1	5,850	5,850	
	計						5,850	

代価表

84

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 砕石 60.0km以下	m3	1			7,190	代価表 0013
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	7,190	7,190	
	計						7,190	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 無筋コンクリート類(場所打杭) 11.0km以下 積込共	m3	1			4,530	代価表 0014
01	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	1	1	2,160	2,160	
02	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	1	2,370	2,370	
	計						4,530	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 無筋コンクリート類 11.0km以下	m3	1			2,370	代価表 0015
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 11.0km以下	m3	1	1	2,370	2,370	
	計						2,370	

代価表

85

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 アスファルト類 14.0km以下	m3	1			2,840	代価表 0016
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.0km以下	m3	1	1	2,840	2,840	
	計						2,840	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 木材類 60.0km以下	m3	1			1,870	代価表 0017
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 木材類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	1,870	1,870	
	計						1,870	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 廃プラスチック類(塩ビ管) 60.0km以下	m3	1			2,490	代価表 0018
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホり0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,490	2,490	
	計						2,490	

代価表

86

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 廃プラスチック類 (FP板) 60.0km以下 積込共	m3	1			4,260	代価表 0019
01	内装材 積込み	機 械	m3	1	1	1,770	1,770	
02	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,490	2,490	
	計						4,260	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 廃プラスチック類 (FRP) 60.0km以下 積込共	m3	1			4,260	代価表 0020
01	内装材 積込み	機 械	m3	1	1	1,770	1,770	
02	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,490	2,490	
	計						4,260	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 廃プラスチック類 (プラスチックシート障子紙) 0.002m3 60.0km以下	式	1			4	代価表 0021
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m3	0.002	1	2,490	4.98	
	計						4.98	

代価表

87

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ガラス類 60.0km以下	m3	1			7,190	代価表 0022
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	7,190	7,190	
	計						7,190	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 畳類 60.0km以下	m3	1			2,490	代価表 0023
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,490	2,490	
	計						2,490	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 アスベスト含有 アスファルト防水層 60.0km以下	m3	1			4,260	代価表 0024
01	内装材 積込み	機 械	m3	1	1	1,770	1,770	
02	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,490	2,490	
	計						4,260	

代価表

88

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 アスベスト含有 ビニル床材 60.0km以下 積込共	m3	1			2,490	代価表 0025
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッキン0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,490	2,490	
	計						2,490	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 アスベスト含有 石綿セメント板 60.0km以下	m3	1			2,490	代価表 0026
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッキン0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,490	2,490	
	計						2,490	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 アスベスト含有 石綿セメント板 60.0km以下	m3	1			2,490	代価表 0027
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッキン0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,490	2,490	
	計						2,490	

代価表

89

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 アスベスト含有 石綿フェノール板 60.0km以下	m3	1			2,490	代価表 0028
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッキン0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,490	2,490	
	計						2,490	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 その他 60.0km以下	m3	1			2,490	代価表 0029
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッキン0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,490	2,490	
	計						2,490	
	とりこわし発生材処分	地盤改良土 投棄料	m3	1			1,800	代価表 0030
01	とりこわし発生材処分	地盤改良土 投棄料	m3	1	1	1,800	1,800	
	計						1,800	

代価表

90

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材処分	砕石 投棄料	m3	1			19,400	代価表 0031
01	とりこわし発生材処分	砕石 投棄料	m3	1	1	19,400	19,400	
	計						19,400	
	とりこわし発生材処分	コンクリート類(場所打杭) 投棄料	m3	1			3,520	代価表 0032
01	とりこわし発生材処分	コンクリート類(場所打杭) 投棄料	m3	1	1	3,520	3,520	
	計						3,520	
	とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	m3	1			3,520	代価表 0033
01	とりこわし発生材処分	コンクリート類 投棄料	m3	1	1	3,520	3,520	
	計						3,520	

代価表

91

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材処分	アスファルト類 投棄料	m3	1			3,760	代価表 0034
01	とりこわし発生材処分	アスファルト類 投棄料	m3	1	1	3,760	3,760	
	計						3,760	
	とりこわし発生材処分	木材類 投棄料	m3	1			6,000	代価表 0035
01	とりこわし発生材処分	木材類 投棄料	m3	1	1	6,000	6,000	
	計						6,000	
	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類(塩ビ管) 投棄料	m3	1			16,000	代価表 0036
01	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類(塩ビ管) 投棄料	m3	1	1	16,000	16,000	
	計						16,000	

代価表

92

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類(FP板) 投棄料	m3	1			16,000	代価表 0037
01	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類(FP板) 投棄料	m3	1	1	16,000	16,000	
	計						16,000	
	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類(FRP) 投棄料	m3	1			16,000	代価表 0038
01	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類(FRP) 投棄料	m3	1	1	16,000	16,000	
	計						16,000	
	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類(プラスチックシート) 投棄料 0.002m3	式	1			32	代価表 0039
01	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類(プラスチックシート) 投棄料	m3	0.002	1	16,000	32	
	計						32	

代価表

93

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材処分	ガラス 投棄料	m3	1			29,200	代価表 0040
01	とりこわし発生材処分	ガラス 投棄料	m3	1	1	29,200	29,200	
	計						29,200	
	とりこわし発生材処分	畳 投棄料	m3	1			2,530	代価表 0041
01	とりこわし発生材処分	畳 投棄料	m3	1	1	2,530	2,530	
	計						2,530	
	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 アスファルト防水層 投棄料	m3	1			16,000	代価表 0042
01	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類(防水アスファルト) 投棄料	m3	1	1	16,000	16,000	
	計						16,000	

代価表

94

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 ビニル床タイプ 投棄料	m3	1			25,000	代価表 0043
01	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 ビニル床タイプ 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000	
	計						25,000	
	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 石綿セメントイタ板 投棄料	m3	1			25,000	代価表 0044
01	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 石綿セメントイタ板 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000	
	計						25,000	
	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 石綿セメント板 投棄料	m3	1			25,000	代価表 0045
01	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 石綿セメント板 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000	
	計						25,000	

代価表

95

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 石綿ルネシア板 投棄料	m3	1			25,000	代価表 0046
01	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 石綿ルネシア板 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000	
	計						25,000	
	とりこわし発生材処分	その他 投棄料	m3	1			4,510	代価表 0047
01	とりこわし発生材処分	その他 投棄料	m3	1	1	4,510	4,510	
	計						4,510	
	スクラップ控除	ステンレス SUS304	t	1			▲155,000	代価表 0048
01	スクラップ控除	ステンレス SUS304	t	1	1	▲155,000	▲155,000	
	計						▲155,000	

代価表

96

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	床組撤去	木造床組 集積共	m ²	1			2,820	代価表 0049
01	床組撤去	ころぼし 集積共	m ²	1	1	2,820	2,820	
	計						2,820	
	畳下の撤去	FP板・畳 集積共	m ²	1			510	代価表 0050
01	床下地板撤去	集積共	m ²	1	1	510	510	
	計						510	
	屋根 アスファルトシートの葺 撤去	石綿含有 集積共	m ²	1			2,820	代価表 0051
01	天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	2,820	2,820	
	計						2,820	

代価表

97

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	天井合板・ボード 撤去	一重張り アスベスト含有 集積共 軒天 石綿75%の板	m ²	1			2,820	代価表 0052
01	天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	2,820	2,820	
	計						2,820	
	天井合板・ボード 撤去	一重張り アスベスト含有 集積共 天井 岩綿吸音板	m ²	1			2,820	代価表 0053
01	天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	2,820	2,820	
	計						2,820	
	とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 廃プラスチック類 (ビニール床シート) 60.0km以下 積込共	m ³	1			4,260	代価表 0054
01	内装材 積込み	機 械	m ³	1	1	1,770	1,770	
02	とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バッグ70.8m ³ 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1	1	2,490	2,490	
	計						4,260	

代価表

98

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 廃プラスチック類(ビニル印木) 0.003m ³ 60.0km以下 積込共	式	1			12	代価表 0055
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.003	1	1,770	5.31	
02	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m ³ 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m3	0.003	1	2,490	7.47	
	計						12.78	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 廃プラスチック類(ビニル印木) 60.0km以下 積込共	m3	1			4,260	代価表 0056
01	内装材 積込み	機 械	m3	1	1	1,770	1,770	
02	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m ³ 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,490	2,490	
	計						4,260	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 石こうボード類 60.0km以下 積込共	m3	1			4,260	代価表 0057
01	内装材 積込み	機 械	m3	1	1	1,770	1,770	
02	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m ³ 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,490	2,490	
	計						4,260	

代価表

99

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 アスベスト含有 屋根アスファルトシingle 60.0km以下 積込共	m3	1			4,260	代価表 0058
01	内装材 積込み	機 械	m3	1	1	1,770	1,770	
02	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m ³ 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,490	2,490	
	計						4,260	
	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 アスベスト含有 岩綿吸音板 60.0km以下 積込共	m3	1			4,260	代価表 0059
01	内装材 積込み	機 械	m3	1	1	1,770	1,770	
02	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m ³ 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,490	2,490	
	計						4,260	
	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類(ビニル床シート) 投棄料	m3	1			16,000	代価表 0060
01	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類(ビニル床シート) 投棄料	m3	1	1	16,000	16,000	
	計						16,000	

代価表

100

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類(ビニル巾木) 投棄料 0.003m3	式	1			48	代価表 0061
01	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類(ビニル巾木) 投棄料	m3	0.003	1	16,000	48	
	計						48	
	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類(ビニルクロス) 投棄料	m3	1			16,000	代価表 0062
01	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類(ビニルクロス) 投棄料	m3	1	1	16,000	16,000	
	計						16,000	
	とりこわし発生材処分	石膏ボード 投棄料	m3	1			13,000	代価表 0063
01	とりこわし発生材処分	石膏ボード 投棄料	m3	1	1	13,000	13,000	
	計						13,000	

代価表

101

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 屋根アスファルトシingle 投棄料	m3	1			25,000	代価表 0064
01	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 屋根アスファルトシingle 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000	
	計						25,000	
	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 岩綿吸音板 投棄料	m3	1			25,000	代価表 0065
01	とりこわし発生材処分	アスベスト含有 岩綿吸音板 投棄料	m3	1	1	25,000	25,000	
	計						25,000	
	スラップ 控除	アルミ 延べガラ	kg	1			▲180	代価表 0066
01	スラップ 控除	アルミ 延べガラ	t	0.001	1	▲185,000	▲185	
	計						▲185	

代価表

102

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	自転車置場	スパン延長12,250 2,450×5スパン	カ所	1			21,500	代価表 0067
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローラークレーン	t	0.4	1	19,500	7,800	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	1.2	1	5,240	6,288	
03	地業とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.4	1	2,160	864	
04	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 砕石 60.0km以下	m3	0.4	1	7,190	2,876	代価表 0013
05	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 無筋コンクリート類 11.0km以下	m3	1.2	1	2,370	2,844	代価表 0015
06	とりこわし 発生材処分	砕石 投棄料	m3	0.4	1	19,400	7,760	代価表 0031
07	とりこわし 発生材処分	コンクリート類 投棄料	m3	1.2	1	3,520	4,224	代価表 0033
08	スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	t	0.3	1	▲37,000	▲11,100	
	計						21,556	
	とりこわし機械運搬	地上解体用重機 排出ガス対策型	式	1			297,600	代価表 0068
01	とりこわし機械 運搬 (ベースマシン,バックホ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.5m3	往復	1	4	74,400	297,600	
	計						297,600	

代価表

103

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし機械運搬	地上解体用重機 排出ガス対策型	式	1			272,800	代価表 0069
01	とりこわし機械 運搬 (ベースマシン,バックホ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.8m3	往復	1	2	99,200	198,400	
02	とりこわし機械 運搬 (ベースマシン,バックホ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.5m3	往復	1	1	74,400	74,400	
	計						272,800	
	土工機械運搬		式	1			70,000	代価表 0070
01	土工機械運搬	根切り、埋戻し	往復	1	1	70,000	70,000	
	計						70,000	
	残置物	屋内・不燃物 集積、積込、運搬、処分費共	m3	1			900	代価表 0071
01	内装材 積込み	機械	m3	0.12	1	1,770	212.4	
02	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 19.5km以下	m3	0.12	1	1,230	147.6	
03	とりこわし 発生材処分	その他 投棄料	m3	0.12	1	4,510	541.2	代価表 0047
	計						901.2	

代価表

104

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	残置物	屋内・可燃物 集積・積込、運搬、処分費共	m3	1			1,040	代価表 0072
01	内装材 積込み	機 械	m3	0.12	1	1,770	212.4	
02	とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 19.5km以下	m3	0.12	1	920	110.4	
03	とりにわし 発生材処分	木材類 投棄料	m3	0.12	1	6,000	720	代価表 0035
	計						1,042.8	
	屋外土工事		m3	1			1,470	代価表 0073
01	根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	m3	1	1	600	600	
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	1	1	870	870	
	計						1,470	

代価表

105

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	コンクリート 舗装とりにわし	機械 集積・積込み共 有筋コンクリート t100 砕石路盤 t100	m ²	1			1,150	代価表 0074
01	コンクリート 舗装とりにわし	機械 集積・積込み共	m3	0.1	1	9,190	919	
02	舗装路盤材 とりにわし	機械 集積・積込み共	m3	0.1	1	2,370	237	
	計						1,156	
	アスファルト 舗装とりにわし	機械 集積・積込み共 アスファルト t50 砕石路盤 t150	m ²	1			680	代価表 0075
01	アスファルト 舗装とりにわし	機械 集積・積込み共	m3	0.05	1	6,520	326	
02	舗装路盤材 とりにわし	機械 集積・積込み共	m3	0.15	1	2,370	355.5	
	計						681.5	

代価表

106

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	コンクリート平板 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共 コンクリート平板 t60 モータル t50 砕石路盤 t100	m ²	1			780	代価表 0076
01	コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.06	1	9,190	551.4	
02	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.1	1	2,370	237	
	計						788.4	
	車止め撤去	集積・積込み共	か所	1			460	代価表 0077
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.007	1	28,600	200.2	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m ³	0.03	1	5,240	157.2	
03	地業とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.02	1	2,160	43.2	
04	コンクリート類 集積、積込み	機械	m ³	0.03	1	2,160	64.8	
	計						465.4	

代価表

107

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	車輪止め撤去	集積・積込み共	か所	1			690	代価表 0078
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.015	1	28,600	429	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m ³	0.03	1	5,240	157.2	
03	地業とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.02	1	2,160	43.2	
04	コンクリート類 集積、積込み	機械	m ³	0.03	1	2,160	64.8	
	計						694.2	
	車輪止めブロック 撤去	集積・積込み共	か所	1			50	代価表 0079
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m ³	0.01	1	2,910	29.1	
02	コンクリート類 集積、積込み	機械	m ³	0.01	1	2,160	21.6	
	計						50.7	

代価表

108

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	L型側溝撤去	集積・積込み共	m	1			500	代価表 0080
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.07	1	3,490	244.3	
02	地業とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.04	1	2,160	86.4	
03	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.08	1	2,160	172.8	
	計						503.5	
	看板A撤去	集積・積込み共	か所	1			870	代価表 0081
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.01	1	28,600	286	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.07	1	5,240	366.8	
03	地業とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.03	1	2,160	64.8	
04	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.07	1	2,160	151.2	
05	廃プラスチック類 積込み	機械	m3	0.001	1	1,770	1.77	代価表 0082
	計						870.57	

代価表

109

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	廃プラスチック類 積込み	機械	m3	1			1,770	代価表 0082
01	内装材 積込み	機械	m3	1	1	1,770	1,770	
	計						1,770	
	看板B撤去	集積・積込み共	か所	1			240	代価表 0083
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.005	1	28,600	143	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	2,910	58.2	
03	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.02	1	2,160	43.2	
04	廃プラスチック類 積込み	機械	m3	0.0002	1	1,770	0.35	代価表 0082
	計						244.75	

代価表

110

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	看板C撤去	集積・積込み共	办所	1			300	代価表 0084
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.006	1	28,600	171.6	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm以上	m3	0.02	1	4,370	87.4	
03	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.02	1	2,160	43.2	
04	廃ガラス類 積込み	機械	m3	0.001	1	1,770	1.77	代価表 0082
	計						303.97	
	看板D撤去	集積・積込み共	办所	1			1,090	代価表 0085
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.018	1	28,600	514.8	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.07	1	5,240	366.8	
03	地業とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.03	1	2,160	64.8	
04	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.07	1	2,160	151.2	
05	廃ガラス類 積込み	機械	m3	0.001	1	1,770	1.77	代価表 0082
	計						1,099.37	

代価表

111

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	広報板撤去	集積・積込み共	办所	1			1,530	代価表 0086
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.032	1	28,600	915.2	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.07	1	5,240	366.8	
03	地業とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.03	1	2,160	64.8	
04	コンクリート類 集積、積込み	機械	m3	0.07	1	2,160	151.2	
05	ガラス類 積込み	機械	m3	0.01	1	1,770	17.7	代価表 0087
06	木材類 積込み	機械	m3	0.01	1	1,770	17.7	
	計						1,533.4	
	ガラス類 積込み	機械	m3	1			1,770	代価表 0087
01	内装材 積込み	機械	m3	1	1	1,770	1,770	
	計						1,770	

代価表

112

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ガードケープ撤去	集積・積込み共 ケープ丸=3100 端部柱1か所, 中間柱6か所	か所	1			16,400	代価表 0088
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ローラークレーン	t	0.31	1	19,500	6,045	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	1.3	1	5,240	6,812	
03	地業とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.38	1	2,160	820.8	
04	コンクリート類 集積・積込み	機械	m3	1.3	1	2,160	2,808	
	計						16,485.8	
	照明灯A撤去	集積・積込み共	か所	1			2,990	代価表 0089
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.035	1	28,600	1,001	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.25	1	5,240	1,310	
03	地業とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.05	1	2,160	108	
04	コンクリート類 集積・積込み	機械	m3	0.26	1	2,160	561.6	
05	廃ガラス等類 積込み	機械	m3	0.01	1	1,770	17.7	代価表 0082
	計						2,998.3	

代価表

113

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	照明灯B撤去	集積・積込み共	か所	1			4,590	代価表 0090
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.063	1	28,600	1,801.8	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.36	1	5,240	1,886.4	
03	地業とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.05	1	2,160	108	
04	コンクリート類 集積・積込み	機械	m3	0.37	1	2,160	799.2	
	計						4,595.4	
	照明灯C撤去	集積・積込み共	か所	1			4,590	代価表 0091
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.063	1	28,600	1,801.8	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.36	1	5,240	1,886.4	
03	地業とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.05	1	2,160	108	
04	コンクリート類 集積・積込み	機械	m3	0.37	1	2,160	799.2	
	計						4,595.4	

代価表

122

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	その他 集積、積込み	機 械	m3	1			1,770	代価表 0104
01	内装材 積込み	機 械	m3	1	1	1,770	1,770	
	計						1,770	
	幼児用1方滑り台 撤去	集積・積込み共	か所	1			3,300	代価表 0105
01	鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)ケーラケーン	t	0.12	1	19,500	2,340	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.09	1	5,240	471.6	
03	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.03	1	3,490	104.7	
04	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.06	1	2,160	129.6	
05	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.12	1	2,160	259.2	
	計						3,305.1	

代価表

123

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	スプリング遊器具撤 去	集積・積込み共 FRP成型品(ワイ)	か所	1			670	代価表 0106
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.08	1	5,240	419.2	
02	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.04	1	2,160	86.4	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.08	1	2,160	172.8	
	計						678.4	
	スプリング遊器具撤 去	集積・積込み共 FRP成型品(ワイ)	か所	1			670	代価表 0107
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.08	1	5,240	419.2	
02	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.04	1	2,160	86.4	
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.08	1	2,160	172.8	
	計						678.4	

代価表

138

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	側溝側壁閉塞	JK-5図 現場打GU-300(F) 撤去跡 t100	カ所	1			1,660	代価表 0135
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S8 租骨材40	m3	0.01	1	18,800	188	
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	m3	0.01	1	11,900	119	
03	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	0.22	1	4,870	1,071.4	
04	型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	m ²	0.22	1	260	57.2	
05	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	0.4	1	580	232	代価表 0136
	計						1,667.6	
	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	1		580	580	代価表 0136
01	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	580	580	
	計						580	

代価表

139

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	雨水管撤去	集積・積込み共 HP φ100	m	1			440	代価表 0137
01	根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	600	180	
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	870	261	
	計						441	
	雨水管撤去	集積・積込み共 HP φ150	m	1			440	代価表 0138
01	根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	600	180	
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	870	261	
	計						441	
	雨水管撤去	集積・積込み共 HP φ200	m	1			440	代価表 0139
01	根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	600	180	
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	870	261	
	計						441	

代価表

140

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	雨水管撤去	集積・積込み共 HPφ250	m	1			440	代価表 0140
01	根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	600	180	
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	870	261	
	計						441	
	汚水管撤去	集積・積込み共 HPφ100	m	1			440	代価表 0141
01	根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	600	180	
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	870	261	
	計						441	
	汚水管撤去	集積・積込み共 HPφ150	m	1			440	代価表 0142
01	根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	600	180	
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	870	261	
	計						441	

代価表

141

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	汚水管撤去	集積・積込み共 HPφ250	m	1			440	代価表 0143
01	根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	600	180	
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	870	261	
	計						441	
	水道管撤去	集積・積込み共 φ75 CIP	m	1			440	代価表 0144
01	根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	600	180	
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	870	261	
	計						441	
	水道管撤去	集積・積込み共 φ100 CIP	m	1			440	代価表 0145
01	根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	600	180	
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	870	261	
	計						441	

代価表

142

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ガス管撤去	集積・積込み共 80A	m	1			440	代価表 0146
01	根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	600	180	
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	870	261	
	計						441	
	ガス管撤去	集積・積込み共 100A	m	1			440	代価表 0147
01	根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	600	180	
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	870	261	
	計						441	
	電線管撤去	集積・積込み共 架空配管	m	1			440	代価表 0148
01	根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	600	180	
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	870	261	
	計						441	

代価表

143

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	NTT線撤去	集積・積込み共	m	1			440	代価表 0149
01	根切り	つぼ、布掘り 深さ2.5m程度	m3	0.3	1	600	180	
02	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	0.3	1	870	261	
	計						441	
	樹木撤去手間 高木	C 0.90~1.20未満 -	本	1			35,100	代価表 0150
01	樹木撤去手間 高木	C 0.75~0.90未満 -	本	1	1.2	29,300	35,160	
	計						35,160	
	樹木撤去手間 高木	C 1.20~1.50未満 -	本	1			46,800	代価表 0151
01	樹木撤去手間 高木	C 0.75~0.90未満 -	本	1	1.6	29,300	46,880	
	計						46,880	

代価表

144

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	樹木撤去手間 高木	C 1.50~1.80未満 -	本	1			58,600	代価表 0152
01	樹木撤去手間 高木	C 0.75~0.90未満 -	本	1	2	29,300	58,600	
	計						58,600	
	樹木撤去手間 高木	C 1.80~2.10未満 -	本	1			67,300	代価表 0153
01	樹木撤去手間 高木	C 0.75~0.90未満 -	本	1	2.3	29,300	67,390	
	計						67,390	
	樹木撤去手間 高木	C 2.10~2.40未満 -	本	1			76,100	代価表 0154
01	樹木撤去手間 高木	C 0.75~0.90未満 -	本	1	2.6	29,300	76,180	
	計						76,180	

代価表

145

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	樹木類 積込み	機械	m3	1			1,770	代価表 0155
01	木材類 積込み	機械	m3	1	1	1,770	1,770	
	計						1,770	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 廃プラスチック類(樹脂板) 60.0km以下	m3	1			2,490	代価表 0156
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッキン0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,490	2,490	
	計						2,490	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 樹木類 60.0km以下	m3	1			1,870	代価表 0157
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッキン0.8m3 木材類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	1,870	1,870	
	計						1,870	

代価表

146

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類(樹脂板) 投棄料	m ³	1			16,000	代価表 0158
01	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類(樹脂板) 投棄料	m ³	1	1	16,000	16,000	
	計						16,000	
	とりこわし発生材処分	樹木類 投棄料	m ³	1			6,000	代価表 0159
01	とりこわし発生材処分	樹木類 投棄料	m ³	1	1	6,000	6,000	
	計						6,000	
	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 撤去工事用 運搬費含む 12ヶ月程度	m ²	1			5,300	代価表 0160
01	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m以上 -	m ²	1	1	1,760	1,760	
02	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m以上 -	m ²	1	360	8	2,880	
03	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m以上 -	m ²	1	1	370	370	
04	仮設材運搬(枠組本足場)(手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	m ²	1	1	290	290	
	計						5,300	

代価表

147

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	安全手摺	12ヶ月	m	1			1,510	代価表 0161
01	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	260	260	
02	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	360	3	1,080	
03	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	110	110	
04	仮設材運搬(安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	m	1	1	64	64	
	計						1,514	
	防音シート張り	運搬費含む 12ヶ月程度	m ²	1			4,050	代価表 0162
01	防音シート張り	掛払い手間 -	m ²	1	1	710	710	
02	防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	360	9	3,240	
03	防音シート張り	基本料 修理費含む -	m ²	1	1	94	94	
04	仮設材運搬(シート類)		m ²	1	1	7	7	
	計						4,051	

代価表

150

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 撤去工事用 運搬費含む 1ヶ月程度	m ²	1			2,100	代価表 0165
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 - -	m ²	1	1	1,300	1,300	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	m ²	1	30	7	210	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 - -	m ²	1	1	340	340	
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	m ²	1	1	250	250	
	計						2,100	
	防音シート張り	運搬費含む 1ヶ月程度	m ²	1			1,080	代価表 0166
01	防音シート張り	掛払い手間 -	m ²	1	1	710	710	
02	防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む - -	m ²	1	30	9	270	
03	防音シート張り	基本料 修理費含む - -	m ²	1	1	94	94	
04	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1	7	7	
	計						1,081	

代価表

151

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 撤去工事用 運搬費含む 0.5ヶ月程度	m ²	1			1,990	代価表 0167
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 - -	m ²	1	1	1,300	1,300	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	m ²	1	15	7	105	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 - -	m ²	1	1	340	340	
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	m ²	1	1	250	250	
	計						1,995	
	防音シート張り	運搬費含む 0.5ヶ月程度	m ²	1			940	代価表 0168
01	防音シート張り	掛払い手間 -	m ²	1	1	710	710	
02	防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む - -	m ²	1	15	9	135	
03	防音シート張り	基本料 修理費含む - -	m ²	1	1	94	94	
04	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1	7	7	
	計						946	

代価表

152

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	害虫駆除	屋内 住棟3号棟	m ²	1			150	代価表 0169
01	害虫駆除	屋内	m ²	1	1	150	150	
			計				150	
	害虫駆除	屋内 集会所棟	m ²	1			150	代価表 0170
01	害虫駆除	屋内	m ²	1	1	150	150	
			計				150	
	害虫駆除	屋内 ボンプ室棟	m ²	1			150	代価表 0171
01	害虫駆除	屋内	m ²	1	1	150	150	
			計				150	

代価表

153

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	U型側溝撤去	集積・積込み共 U240	m	1			330	代価表 0172
01	無筋コンクリート とりこわし	序砕機 地下部 厚さ200mm未満	m ³	0.04	1	3,490	139.6	
			02	地業とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.04	1
03	コンクリート類 集積・積込み	機械	m ³	0.05	1	2,160	108	
			計				334	
	マンホールの閉塞	污水管HPφ250撤去跡	か所	1			3,920	代価表 0173
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S8 粗骨材40	m ³	0.05	1	18,800	940	
			02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18	m ³	0.05	1
03	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、間隙の基礎等 -	m ²	0.49	1	4,870	2,386.3	
			計				3,921.3	

代価表

154

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	アスファルト舗装	再生粗粒度アスコン t50 再生粒調砕石路盤 t150	m ²	1			4,660	代価表 0174
01	再生粒度調整砕石	厚 150 車道 材料費のみ	m ²	1	1	300	300	代価表 0175
02	路盤材敷きならし	厚さ 15cm 特に狭い場所 人力	m ²	1	1	1,430	1,430	
03	路盤材締固め	厚さ 15cm 特に狭い場所 人力	m ²	1	1	370	370	
04	再生粗粒度アスコン	厚 50 車道 材料費のみ	m ²	1	1	1,340	1,340	
05	アスファルト混合物敷きならし	厚さ 5cm 特に狭い場所 人力	m ²	1	1	930	930	
06	アスファルト混合物締固め	特に狭い場所 人力	m ²	1	1	290	290	
	計						4,660	
	再生粒度調整砕石	厚 150 車道 材料費のみ	m ²	1			300	代価表 0175
01	再生粒度調整砕石	厚 150 車道 材料費のみ	m ²	1	1	300	300	
	計						300	

代価表

155

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	アスファルト舗装とりこわし	機械 集積・積込み共 アスファルト t50	m ²	1			320	代価表 0176
01	アスファルト舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.05	1	6,520	326	
	計						326	
	アスファルト舗装	再生密粒度アスコンt50 プライムコート (PK-3 1~20/m ²) 路盤既設利用	m ²	1			2,760	代価表 0177
01	プライムコート	材料費のみ	m ²	1	1	170	170	
02	プライムコート散布	手間のみ	m ²	1	1	30	30	
03	再生密粒度アスコン	厚 50 車道 材料費のみ	m ²	1	1	1,340	1,340	
04	アスファルト混合物敷きならし	厚さ 5cm 特に狭い場所 人力	m ²	1	1	930	930	
05	アスファルト混合物締固め	特に狭い場所 人力	m ²	1	1	290	290	
	計						2,760	

代価表

158

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	区画線工	クイマツ	カ所	1			7,770	代価表 0180
01	区画線工	矢印・記号・文字 15cm換算	m	21.6	1	360	7,776	
	計						7,776	
	監督員事務所2号 面積20㎡	2号 用水費・電力費共 27.0ヶ月程度	棟	1			2,871,000	代価表 0181
01	監督員事務所2号 面積20㎡	定額	棟	1	1	150,900	150,900	
02	監督員事務所2号 面積20㎡	月額損料	棟	1	27	93,300	2,519,100	
03	監督員事務所 電力費	2号（積上げ用）	月	27	1	1,780	48,060	
04	監督員事務所 電力引込費	（積上げ用）	式	1	1	22,000	22,000	
05	用水用配管	配管費 径20mm	式	1	1	18,800	18,800	
06	用水用配管	量水器費 径25mm	式	1	1	23,300	23,300	
07	監督員事務所 用水費（月あたり 2号）	南大阪（大和川以南） 2号	月	27	1	3,300	89,100	
	計						2,871,260	

代価表

159

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	事務員	27.0ヶ月程度	人	1			4,147,000	代価表 0182
01	事務員		人月	1	27	153,600	4,147,200	
	計						4,147,200	
	交通誘導員	常駐 昼間 B 27.0ヶ月程度	人	1			8,167,000	代価表 0183
01	交通誘導員	昼間 B -	人月	1	27	302,500	8,167,500	
	計						8,167,500	
	仮囲 カマ鋼板 H=3000	設置期間:27.0ヶ月程度 一般部	m	1			12,900	代価表 0184
01	仮囲(A) (カマ鋼板 H=3000) 標準図8-A	定額損料 -	m	1	1	6,710	6,710	
02	仮囲(A) (カマ鋼板 H=3000) 標準図8-A	月額損料 -	m	1	27	230	6,210	
	計						12,920	

代価表

160

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※	備考
	仮囲 鉄鋼板 H=3000	設置期間:27.0ヶ月程度 法面部	m	1			12,900		代価表 0185
01	仮囲(A) 鉄鋼板 H=3000 標準図8-A	定額損料 -	m	1	1	6,710	6,710		
02	仮囲(A) 鉄鋼板 H=3000 標準図8-A	月額損料 -	m	1	27	230	6,210		
	計						12,920		
	仮囲 鉄鋼板 H=3000	設置期間:27.0ヶ月程度	m	1			38,900		代価表 0186
01	仮囲(C) 鉄鋼板 H=3000 標準図8-C	定額損料 -	m	1	1	12,200	12,200		
02	仮囲(C) 鉄鋼板 H=3000 標準図8-C	月額損料 -	m	1	27	990	26,730		
	計						38,930		
	仮囲 のぞき窓 H=3000 上下2段	設置期間:27.0ヶ月程度	か所	1			19,400		代価表 0187
01	仮囲(C) 鉄鋼板 H=3000 標準図8-C	定額損料 -	m	0.5	1	12,200	6,100		
02	仮囲(C) 鉄鋼板 H=3000 標準図8-C	月額損料 -	m	0.5	27	990	13,365		
	計						19,465		

代価表

161

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	※	備考
	仮設門扉 パネル W=8200	設置期間27.0ヶ月程度 設置撤去	か所	1			718,700		代価表 0188
01	仮設門扉 パネル 標準図8-5	W=8200 貸貸定額	か所	1	1	419,000	419,000		
02	仮設門扉 パネル 標準図8-5	W=8200 貸貸賃料(月当り)	か所	1	27	11,100	299,700		
	計						718,700		
	仮設電灯	設置期間:27.0ヶ月程度	か所	1			17,400		代価表 0189
01	仮設電灯 標準図8-6	定額損料	か所	1	1	6,630	6,630		
02	仮設電灯 標準図8-6	1ヶ月損料	か所	1	27	190	5,130		
03	仮設電灯 標準図8-6	電力費(日当り)	か所	1	810	7	5,670		
	計						17,430		
	工事用看板		か所	1			20,300		代価表 0190
01	仮設看板 標準図8-7		か所	1	1	20,300	20,300		
	計						20,300		

代価表

162

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	菜畑側溝 (土工事共)		m	1			4,680	代価表 0191
01	菜畑側溝 (土工事共)		m	1	1	4,680	4,680	
	標準図8-2 計						4,680	
	防災小堤		m	1			1,040	代価表 0192
01	盛土(B種)	発生土	m ³	0.4	1	870	348	
02	締固め	ヲハ 60~80kg	m ³	0.4	1	1,730	692	
	計						1,040	
	仮設会所 1200角	土工事共	か所	1			49,900	代価表 0193
01	仮設会所 1200角	土工事共	か所	1	1	49,900	49,900	
	標準図8-4 計						49,900	

代価表

163

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮設排水管	VU φ150	m	1			4,870	代価表 0194
01	VU管敷設 (矢板無し)	径150	m	1	1	4,870	4,870	
	標準図1-16 計						4,870	
	仮設排水管	VU φ300	m	1			9,680	代価表 0195
01	VU管敷設 (矢板無し)	径300	m	1	1	9,680	9,680	
	標準図1-16 計						9,680	
	養生敷鉄板	厚22 設置期間:27.0ヶ月程度 設置手間共	m ²	1			27,400	代価表 0196
01	養生敷鉄板	厚22 月額損料	m ²	1	27	970	26,190	
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	m ²	1	1	1,220	1,220	
	計						27,410	

代価表

164

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	高压洗浄機	洗車用 27.0ヶ月程度	台	1			1,942,000	代価表 0198
01	高压洗浄機	月額(用水電力費除く)	月	1	27	20,300	548,100	
02	高压洗浄機	電力費	月	1	27	7,150	193,050	
03	高压洗浄機	用水費 南大阪	月	1	27	44,500	1,201,500	
	計						1,942,650	
	高压洗浄機	散水用 用水費除く 15ヶ月程度 躯体、基礎、杭解体時	台	1			411,700	代価表 0199
01	高压洗浄機	月額(用水電力費除く)	月	1	15	20,300	304,500	
02	高压洗浄機	電力費	月	1	15	7,150	107,250	
	計						411,750	

代価表

165

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	仮設水道		式	1			60,400	代価表 0201
01	用水用配管	配管費 径25mm	式	1	1	22,000	22,000	
02	用水用配管	量水器費 径40mm	式	1	1	38,400	38,400	
	計						60,400	
	排水処理費		式	1			1,057,000	代価表 0202
01	雨水管撤去跡 ミヅクサ詰め	φ350	か所	1	1	330	330	代価表 0203
02	PH測定		回	81	1	550	44,550	
03	中和剤	アルカリ中和剤	L	48.6	1	1,260	61,236	
04	貯水用タンク	降雨時、集水面積3m3程度 据付・撤去共	か所	1	1	383,200	383,200	代価表 0204
05	水中ポンプ 発動発電機共		台	1	1	565,700	565,700	代価表 0205
06	水中ポンプ 設置・撤去		台	1	1	2,050	2,050	代価表 0207
	計						1,057,066	

代価表

166

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	雨水管撤去跡 モルタル詰め	φ350	カ所	1			330	代価表 0203
01	壁塗り	金ごて 内壁 厚20	㎡	0.096	1	3,500	336	
	計						336	
	貯水用ポンプ	降雨時、集水面積3m3程度 据付・撤去共	カ所	1			383,200	代価表 0204
01	鋼板製簡易水槽	3m3	日	810	1	472	382,320	
02	仮設機械運転 (トラック)	普通用 2t積	運転日	0.25	1	3,560	890	
	計						383,210	
	水中ポンプ 発動発電機共		台	1			565,700	代価表 0205
01	ポンプ運転		台	1	1	3,620	3,620	代価表 0206
02	水中ポンプ	賃料 φ50 0.4kw 揚程5m	日	1	810	150	121,500	
03	発動発電機		日	1	810	544	440,640	
	計						565,760	

代価表

167

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ポンプ運転		台	1			3,620	代価表 0206
01	普通作業員		人	0.05	1	20,500	1,025	
02	特殊作業員		人	0.11	1	23,600	2,596	
	計						3,621	
	水中ポンプ 設置・撤去		台	1			2,050	代価表 0207
01	普通作業員		人	0.08	1	20,500	1,640	○
	その他		式	1	0.25	1,640	410	
	計						2,050	
	簡易水槽設置		式	1			507,900	代価表 0208
01	鋼板製簡易水槽	5m3 損料	日	1	810	626	507,060	
02	仮設機械運転 (トラック)	普通用 2t積	運転日	0.25	1	3,560	890	
	計						507,950	

代価表

168

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 27.0ヶ月程度	式	1			832,200	代価表 0209
01	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 基本料	台	1	1	14,100	14,100	
02	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 日額損料	台	1	810	1,010	818,100	
	計						832,200	
	地盤改良 平板載荷試験試験	1か所	式	1			123,700	代価表 0210
01	平板載荷試験試験	50kN以内	か所	1	1	123,700	123,700	
	計						123,700	
	地盤改良 六価カド溶出試験	2検体	式	1			14,200	代価表 0211
01	六価カド溶出試験		検体	2	1	7,100	14,200	
	計						14,200	

代価表

169

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	アスベスト含有建材 事前調査費		式	1			240,000	代価表 0212
01	事前調査費	工事着手前	式	1	1	240,000	240,000	
	計						240,000	
	重建設機械分解組 立輸送費（往復）	トラッククレーン系360t吊以下 夜間割増	回	1			4,513,000	代価表 0213
01	特殊作業員		人	11.7	1	23,600	276,120	○
02	クレーンクレーンクレーン 油圧伸縮型 排ガス2次50t吊		日	4	1	61,100	244,400	○
03	運搬費等率		K01+K02	1	5.187	520,520	2,699,937.24	○
04	諸雑費		式	1	0.75	520,520	390,390	○
	その他		式	1	0.25	3,610,847.24	902,711.81	
	計						4,513,559.05	

代価表

170

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	揚重機費	解体重機場重用						
	250t吊トラッカレン	賃料及び作業料金	式	1			1,440,000	代価表 0214
01	揚重機費	250t吊トラッカレン 1台	台・日	1	2	720,000	1,440,000	
	賃料及び作業料金							
	計						1,440,000	
	ネットフェンス(ｶﾞｰｰ)	H=1800						
			m	1			9,670	代価表 0215
01	ネットフェンス(ｶﾞｰｰ)	H=1800						
	標準園7-7		m	1	1	9,670	9,670	
	計						9,670	
	ネットフェンス(ｶﾞｰｰ)	W=2000 H=1800						
	両開き門扉		か所	1			100,800	代価表 0216
01	ネットフェンス(ｶﾞｰｰ)	W=2000 H=1800						
	両開き門扉		か所	1	1	88,800	88,800	
02	普通作業員		人	0.47	1	20,500	9,635	○
	その他		式	1	0.25	9,635	2,408.75	
	計						100,843.75	

代価表

171

その他								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	ﾌﾞｯｸｽﾄ含有建材							
	事前調査における		式	1			150,000	代価表 0217
	報告書作成費							
01	報告書作成費		式	1	1	150,000	150,000	
	計						150,000	
	ﾌﾞｯｸｽﾄﾊﾞｰﾄ工事	TK=74図						
	車両通行用補強	敷き鉄板 t22 18.5㎡						
		支保工 強力ﾎﾞｰﾄ 呼称32型 6本						
		水平つなぎ 単管 φ48.6 1段						
		長辺 L=5000 2本						
		短辺 L=2500 3本						
			式	1			1,104,000	代価表 0218
01	強力ﾎﾞｰﾄ他材料		式	1	1	280,000	280,000	
02	強力ﾎﾞｰﾄ他設置							
	・撤去費		空㎡	70.4	1	4,510	317,504	代価表 0219
03	養生敷鉄板	厚22						
			㎡	18.5	1	27,400	506,900	代価表 0220
	計						1,104,404	

