

文書番号：公建般第1588号

契 約 番 号：R5 2023-10-022231

令和 5 年 11 月 21 日

設計工事第一グループ

工 事 名 称：大阪府計量検定所旧本館他撤去工事

総工事費 ¥ 1 8 4, 1 8 2, 9 0 0

工事価格 ¥ 1 6 7, 4 3 9, 0 0 0

工 事 概 要（工事場所：大東市新田本町）

撤去工事一式

施工区域面積 2,649㎡

旧本館棟 RC造 地上2階建 延べ面積 1,206㎡

はかり分銅室棟 RC造 平屋建 延べ面積 219㎡

高温室棟 RC造 平屋建 延べ面積 28㎡

外壁アスベスト除去工事一式

除去面積 1,488㎡

公 告 日 R5. 12. 14

入札書の開札日 R6. 1. 11

(工期)約 6.1 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工
期

契約締結日

～

R6.7.31

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考
1. 直 接 工 事 費				
[1]	建物撤去工事	一式	121,097,662	
[2]	電気設備工事	一式	2,276,200	
[3]	機械設備工事	一式	6,743,660	
[4]	ガス設備工事	一式	50,400	
[5]		一式		
[6]		一式		
	小 計		130,167,922	
2. 共 通 費				
				A E M
共 通 仮 設 費	一式	11,659,551	11,332,295	(建築工事込み) 327,256 (共仮は積上げのみ)
現 場 管 理 費	一式	7,096,315	5,037,878	(建築工事込み) 2,058,437 経費率 合計
一 般 管 理 費 等	一式	18,515,212		16.59% (契約保証費率除く)
	小 計		37,271,078	
3. 工 事 価 格 (1+2)				
			167,439,000	
4. 消 費 税 相 当 額 一式				
			16,743,900	税率10%
5. 総 工 事 費 (3+4)				
			184,182,900	

[1] 共 通 仮 設 費

A、共通仮設費の積上げ分(設備除く)

(1) 準備費	一式	0
(2) 仮設物資等積上げ分	別紙内訳	11,332,295
(3) イメージアップ費等	一式	0
(4) その他	一式	0
(1)～(4)の計		A、 11,332,295

共 通 仮 設 費 11,332,295

[2] 現 場 管 理 費 ・ 一 般 管 理 費 等

B、対象純工事費

(建築直工+共仮-C-E) 122,061,310

● Bに対する現場管理費率

β	4.00%
$\beta \times 1.01$ (法定外の保険料等の補正)	
β^2	4.04%
$B \times \beta^2$	
B'	4,931,276

C、現場管理費対象外

イ、処分費等	10,023,547	※雑資料
ロ、リース料	0	
ハ、工事排水料金	0	(共通費対象外)
ニ、各種負担金等	0	(共通費対象外)

イ～ニの計 C、 10,023,547

E、一般建築のその他工事

名 称		
い、杭工事	一式	0
ろ、造園工事	一式	345,100
は、舗装工事	一式	0
に、設備工事	一式	-
ほ、特殊な室内装備品	一式	0
へ、その他	一式	0
と、申請費(建築)	一式	0

E、い～との計 345,100

● Eに対する現場管理費
申請費及びその他工
に対する現場管理費率

E' E × 率 6,902

F、現場管理費のその他積上げ部分

(1) その他積上げ	内 訳 別 紙	単 位 一式	金 額 99,700
------------	---------	-----------	---------------

G、(B' + E' + F')

現 場 管 理 費 5,037,878

H、撤去工事の工事原価

(B + B') 126,992,586

I、その他工事の工事原価

(E + E') 352,002

I'、機械設備工事の工事原価

9,129,353

J、現場管理費のその他積上げ工事原価

(F) 99,700

K、一般管理費等のその他積上げ部分

(1) その他積上げ	内 訳 別 紙	単 位 一式	金 額 0
			計 0
			K' 0

L、率計算の工事原価

H+I+J+イ+ロ+I' 146,597,188

◎ Lに対する一般管理費等率

γ 12.59%

L' 率に掛ける工事原価(L - 申請費の工事原価)

146,597,188

M、契約保証費

※ 必要有り

一般管理費等の補正值

0.04%

◎ L' × 補正值

M' 58,638

N、(L-申請費(建築+設備)の工事原価) × γ + K' + M'

一 般 管 理 費 等 18,515,223

数値処理

-11

数値処理後小計

一 般 管 理 費 等 18,515,212

建築工事 科目別内訳

2

[illegible]

建築工事 科目別内訳

[illegible]

建築工事 科目別内訳

3

[illegible]

建築工事 科目別内訳

[illegible]

本館		とりこわし工事		とりこわし工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とりこわし機械 運搬 (ベースマシン、パッパ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.8m3 (全棟共通)	1	往復	90,100	90,100	
とりこわし機械 運搬 (ベースマシン、パッパ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.5m3 (全棟共通)	1	往復	67,600	67,600	
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機・ブレーカー併用 集積 鉄筋切断 散水手間共	209	m3	10,500	2,194,500	
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 鉄筋切断 散水手間共	491	m3	7,310	3,589,210	
コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧砕機 標準 鉄筋切断 散水手間共	9.9	m3	5,310	52,569	
地中梁切断	ダイヤモンドワイヤー t=400 吊り切り 用水費共	175	m	67,700	11,847,500	
地中梁搬出 (敷地内)	揚重機(ラフタークレーン25t)、 樹脂アンカー(M-16)、吊り金具、 吊りワイヤー共	94.7	m3	48,900	4,630,830	
地中梁小割	集積 鉄筋切断 散水手間共	94.7	m3	7,310	692,257	代価表 0010
床板カッター入れ	用水費共	566	m	5,800	3,282,800	
汚水積込・運搬	汚泥吸排車 DID区間有り 19.5km以下	64.1	m3	4,320	276,912	代価表 0011
とりこわし 発生材処分	汚泥(泥水)	64.1	m3	8,400	538,440	
防水材の撤去	コンクリートブレーカー 集積共	13.9	m3	22,900	318,310	代価表 0013
屋上押えコンクリート とりこわし	無筋 圧砕機	47.4	m3	2,650	125,610	代価表 0014
捨コンクリート とりこわし	無筋 圧砕機	18.9	m3	3,190	60,291	代価表 0015
既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共	884	m2	1,540	1,361,360	

建築工事 細目別内訳

本館		とりこわし工事		とりこわし工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 石綿含有 集積共	928	m2	2,200	2,041,600	代価表 0016
屋上7mm押え金物 撤去		224	m	650	145,600	代価表 0017
れんが5CB積み とりこわし	圧砕機	7	m3	2,650	18,550	
ビニル床シート撤去	集積共	78.7	m2	880	69,256	
ビニル床シート撤去	石綿含有 集積共	124	m2	1,760	218,240	代価表 0018
ビニル床タイル撤去	一般 集積共	14.2	m2	1,320	18,744	
ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	409	m2	1,760	719,840	
床タイル撤去	下地タイル共 集積共	56.2	m2	3,700	207,940	
畳撤去	一畳 集積共	18	枚	660	11,880	
畳撤去	半畳 集積共	1	枚	390	390	
床フローリング撤去	集積共	7.8	m2	1,540	12,012	代価表 0019
床下地板撤去	集積共	37.6	m2	440	16,544	
床スノコ撤去	集積共	7.6	m2	440	3,344	代価表 0020
床組撤去	つか立て 集積共	45.4	m2	3,080	139,832	
タイルベットの撤去	集積共	17.3	m2	660	11,418	

本館		とりこわし工事		とりこわし工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木製幅木撤去	集積共	255	m	440	112,200	
壁タイル撤去	集積共	40.5	m ²	660	26,730	
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	142	m ²	880	124,960	
壁合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	75	m ²	1,980	148,500	
柱合板・ボード撤去	集積共	12.5	m ²	880	11,000	代価表 0021
梁合板・ボード撤去	石綿含有 集積共	8.9	m ²	1,980	17,622	代価表 0022
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	139	m ²	3,700	514,300	
柱タイル撤去	下地モルタル共 集積共	2.7	m ²	3,700	9,990	代価表 0023
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	432	m ²	1,100	475,200	
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	563	m ²	2,420	1,362,460	
天井スパン・ドレ撤去	集積共	12.2	m ²	1,100	13,420	代価表 0024
天井下地撤去	集積共	1,007	m ²	660	664,620	
壁断熱材撤去	厚50 集積共	75	m ²	440	33,000	代価表 0025
梁・天井断熱材撤去	厚50 集積共	68.4	m ²	660	45,144	代価表 0026
木造間仕切撤去	集積共	69.6	m ²	440	30,624	代価表 0027

建築工事 細目別内訳

本館		とりこわし工事		とりこわし工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7mm建具撤去	引き違い戸 枠共 集積共	197	m ²	2,750	541,750	代価表 0028
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	20.8	m ²	3,210	66,768	
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	86.8	m ²	2,750	238,700	
木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	15	m ²	1,030	15,450	
木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	48.8	m ²	900	43,920	
ガラス撤去	集積共	278	m ²	5,310	1,476,180	
可動間仕切撤去	集積共	122	m ²	440	53,680	代価表 0029
押入中棚撤去	集積共	5.2	m ²	2,420	12,584	代価表 0030
焼砂撤去		5.6	m ³	350	1,960	代価表 0031
便所アース撤去		9.9	m ²	440	4,356	代価表 0032
吊戸棚撤去	1800×600×400 集積共	1	か所	1,790	1,790	代価表 0033
流し台撤去	1800×550×800 フード共 集積共	1	か所	2,520	2,520	代価表 0034
調理台撤去	1200×550×600 集積共	1	か所	1,700	1,700	代価表 0035
浴槽撤去	800×700×650 SUS製 集積共	1	か所	1,170	1,170	代価表 0036
天板タイル撤去	集積共	8.7	m ²	2,960	25,752	代価表 0037

本館		とりこわし工事		とりこわし工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7A:欄撤去	H=1100	11.2	m	480	5,376	代価表 0038
7A:手すり撤去	H=1100	22	m	480	10,560	代価表 0039
たてどい撤去	VP管 集積共	97.5	m	2,500	243,750	
展示ケース撤去	3700×600×1800	1	か所	2,200	2,200	代価表 0040
小計					39,103,415	
コンクリート類 集積、積み込み	機 械	1,004	m3	1,900	1,907,600	
木材類 積み込み	機 械	20.2	m3	1,540	31,108	
内装材 積み込み	機 械	27.3	m3	1,540	42,042	
内装材 積み込み	人力 アスベスト含有	14.7	m3	4,410	64,827	代価表 0041
アスベスト処理 集積 ・梱包		14.7	m3	3,570	52,479	
小計					2,098,056	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バグナり0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 6.0km以下	1,004	m3	1,440	1,445,760	代価表 0042
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バグナり0.8m3 木材類 DID区間有り 19.6km以下	20.2	m3	840	16,968	代価表 0043
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バグナり0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 11.0km以下	1.7	m3	750	1,275	代価表 0044
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バグナり0.8m3 廃プラスチック類 DID区間有り 31.6km以下	2.4	m3	1,530	3,672	代価表 0045

建築工事 細目別内訳

本館		とりこわし工事		とりこわし工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バグナり0.8m3 陶器ガラス類 DID区間有り 31.6km以下	10.6	m3	4,410	46,746	代価表 0046
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バグナり0.8m3 畳類 DID区間有り 31.6km以下	1.5	m3	1,140	1,710	代価表 0047
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バグナり0.8m3 混合廃棄物類 DID区間有り 31.6km以下	11.1	m3	1,530	16,983	代価表 0048
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積み込 アスベスト含有材類 DID区間有り 70.0km以下	14.7	m3	7,000	102,900	代価表 0049
小計					1,636,014	
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	1,004	m3	3,055	3,067,220	
とりこわし 発生材処分	木材類	20.2	m3	1,100	22,220	
とりこわし 発生材処分	ボード類	1.7	m3	13,000	22,100	
とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類	2.4	m3	5,110	12,264	
とりこわし 発生材処分	陶器ガラス類	10.6	m3	11,700	124,020	
とりこわし 発生材処分	畳類	1.5	m3	2,538	3,807	
とりこわし 発生材処分	混合廃棄物類	11.1	m3	4,888	54,256	
とりこわし 発生材処分	アスベスト含有材類	14.7	m3	25,000	367,500	
小計					3,673,387	
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	67.6	t	▲37,000	▲2,501,200	

はかり分銅室		とりこわし工事		とりこわし工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 石綿含有 集積共	328	m ²	2,200	721,600	代価表 0016
れんが、CB積み とりこわし	圧砕機	1.4	m ³	2,650	3,710	
屋上700押え金物 撤去		74	m	650	48,100	代価表 0017
たてどい撤去	VP管 集積共	29	m	2,500	72,500	
木造間仕切撤去	集積共	22.4	m ²	440	9,856	代価表 0027
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	13.2	m ²	1,100	14,520	
天井下地撤去	集積共	13.2	m ²	660	8,712	
700建具撤去	引き違い戸 枠共 集積共	47.3	m ²	2,750	130,075	代価表 0028
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	3.2	m ²	2,750	8,800	
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	20	m ²	3,210	64,200	
木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	3.2	m ²	1,030	3,296	
屋上点検口撤去	集積共	1	か所	5,750	5,750	代価表 0053
屋上看板撤去	集積共	1	か所	18,400	18,400	代価表 0054
鉄骨階段撤去	集積共	1	か所	5,320	5,320	代価表 0055
手すり撤去	集積共	1	か所	2,410	2,410	代価表 0056

建築工事 細目別内訳

はかり分銅室		とりこわし工事		とりこわし工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
レー#撤去	H=300×150 L=13.8m	2	か所	13,000	26,000	代価表 0057
排水溝撤去	蓋 C-300×50×4 底 C-300×90×10	40	m	1,240	49,600	代価表 0058
排水溝蓋撤去	7*レーシング 500×995×44	25	枚	220	5,500	代価表 0059
点検蓋撤去		6	枚	210	1,260	代価表 0060
マンホールの蓋撤去		3	枚	120	360	代価表 0061
車止め撤去		2	か所	71	142	代価表 0062
ガラス撤去	集積共	50.6	m ²	5,310	268,686	
小計					11,638,638	
コンクリート類 集積、積み込み	機 械	387	m ³	1,900	735,300	
木材類 積み込み	機 械	0.8	m ³	1,540	1,232	
内装材 積み込み	機 械	1.1	m ³	1,540	1,694	
内装材 積み込み	人力 7*スペース含有	3.4	m ³	4,410	14,994	代価表 0041
7*スペース処理 集積 ・梱包		3.4	m ³	3,570	12,138	
小計					765,358	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 6.0km以下	387	m ³	1,440	557,280	代価表 0042

高温室		とりこわし工事		とりこわし工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機・ブレーカー併用 集積 鉄筋切断 散水手間共	10	m ³	10,500	105,000	
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 鉄筋切断 散水手間共	21.1	m ³	7,310	154,241	
コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧砕機 標準 鉄筋切断 散水手間共	4.1	m ³	5,310	21,771	
捨コンクリート とりこわし	無筋 圧砕機	1.3	m ³	3,190	4,147	代価表 0015
既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共	53.7	m ²	1,540	82,698	
屋上ｱﾙﾐ押え金物 撤去		30	m	650	19,500	代価表 0017
たてどい撤去	VP管 集積共	8	m	2,500	20,000	
ﾌｰﾄﾞ撤去	4810×1860	1	か所	490	490	代価表 0064
ｱﾙﾐ建具撤去	引き違い戸 枠共 集積共	3.1	m ²	2,750	8,525	代価表 0028
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	3.4	m ²	3,210	10,914	
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	3.2	m ²	2,750	8,800	
鋼製棚撤去	1200×300×1800	3	か所	2,200	6,600	代価表 0065
鋼製棚撤去	900×450×1800	3	か所	2,200	6,600	代価表 0066
鋼製棚撤去	1300×500×1800	1	か所	2,200	2,200	代価表 0067
小計					451,486	

建築工事 細目別内訳

高温室		とりこわし工事		とりこわし工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類 集積、積込み	機 械	43	m ³	1,900	81,700	
内装材 積込み	機 械	0.2	m ³	1,540	308	
小計					82,008	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 6.0km以下	43	m ³	1,440	61,920	代価表 0042
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 廃ガラススラック類 DID区間有り 31.5km以下	0.2	m ³	1,530	306	代価表 0045
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 陶器ガラス類 DID区間有り 31.5km以下	0.03	m ³	4,410	132	代価表 0046
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	43	m ³	3,055	131,365	
とりこわし 発生材処分	廃ガラススラック類	0.2	m ³	5,110	1,022	
とりこわし 発生材処分	陶器ガラス類	0.03	m ³	11,700	351	
小計					195,096	
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	2.9	t	▲37,000	▲107,300	
スラップ 控除	ｱﾙﾐ 延べｶﾞﾗ	0.02	t	▲185,000	▲3,700	
計					617,590	

外構その他		外構その他撤去工事		外構その他撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
雨水会所撤去	(a) 集積・積込み共 コンクリート蓋共	5	か所	1,670	8,350	代価表 0068
雨水会所撤去	(b) 集積・積込み共 コンクリート蓋共	2	か所	1,110	2,220	代価表 0069
雨水会所撤去	(c) 集積・積込み共 コンクリート蓋共	2	か所	1,370	2,740	代価表 0070
雨水会所撤去	(d) 集積・積込み共 鋳鉄製蓋共	5	か所	920	4,600	代価表 0071
雨水会所撤去	(e) 集積・積込み共 コンクリート蓋共	3	か所	200	600	代価表 0072
L字型側溝会所 撤去	集積・積込み共 グレーチング蓋共	6	か所	2,850	17,100	代価表 0073
排水管撤去	VPφ100 積込み共	0.9	m	650	585	代価表 0074
排水管撤去	VPφ125 積込み共	10.5	m	650	6,825	代価表 0075
排水管撤去	VPφ150 積込み共	95.8	m	650	62,270	代価表 0076
排水管撤去	VPφ200 積込み共	71.4	m	1,410	100,674	代価表 0077
排水管撤去	VPφ250 積込み共	27.5	m	1,410	38,775	代価表 0078
緑石撤去	緑a 集積・積込み共	1.9	m	270	513	代価表 0079
L型側溝撤去	(A) 集積・積込み共	30.9	m	450	13,905	代価表 0080
L型側溝撤去	(B) 集積・積込み共	2.3	m	360	828	代価表 0081
コンクリートブロック積 撤去	B-1 集積・積込み共	8.1	m	270	2,187	代価表 0082

建築工事 細目別内訳

外構その他		外構その他撤去工事		外構その他撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート製基礎 とりこわし	C-1:1ヶ所、C-2:2ヶ所、 C-3:1ヶ所、C-4:1ヶ所、 C-5:3ヶ所 集積・積込み共	4.9	m ³	12,400	60,760	代価表 0083
カラー入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	4	m	1,470	5,880	
舗装 (A) とりこわし	アスファルト50+路盤t180 +コンクリート t250 集積・積込み共	295	m ²	2,720	802,400	代価表 0084
コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	127	m ²	820	104,140	代価表 0085
アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	108	m ²	170	18,360	代価表 0086
キャスターゲート撤去	9.0m×1.8m	1	か所	3,450	3,450	代価表 0087
キャスターゲート撤去	6.0m×1.8m	1	か所	2,270	2,270	代価表 0088
ガードファンズ撤去	W=1800 H=1800	5.5	m	380	2,090	代価表 0089
仮設スロープ撤去	9.0m×3.0m 集積・積込み共	1	か所	12,900	12,900	代価表 0090
樹木撤去	高木撤去 幹径0.35	4	本	31,000	124,000	代価表 0091
樹木撤去	抜根 幹径0.2～0.25	4	本	19,000	76,000	代価表 0092
樹木撤去	抜根 幹径0.4	2	本	28,200	56,400	代価表 0093
樹木撤去	抜根 幹径0.5	1	本	37,300	37,300	代価表 0094
樹木撤去	抜根 幹径0.7	1	本	51,400	51,400	代価表 0095
焼却炉撤去	CBt100 2段積み 土間コンクリート撤去共 積込み共	1	か所	23,400	23,400	代価表 0096

外構その他		外構その他撤去工事		外構その他撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属くず類 積み	機 械	2	m3	1,540	3,080	
木材類 積み	機 械	8.4	m3	1,540	12,936	
小計					1,658,938	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッキン0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 6.0km以下	110	m3	1,440	158,400	代価表 0042
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッキン0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 3.5km以下	19.5	m3	1,010	19,695	代価表 0098
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッキン0.8m3 廃プラスチック類 DID区間有り 31.5km以下	1.1	m3	1,530	1,683	代価表 0045
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッキン0.8m3 樹木類 DID区間有り 60.0km以下	8.4	m3	1,710	14,364	代価表 0099
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッキン0.8m3 金属くず類 DID区間有り 31.5km以下	2	m3	1,530	3,060	代価表 0100
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッキン0.8m3 がれき類 DID区間有り 31.5km以下	55.6	m3	4,410	245,196	代価表 0101
小計					442,398	
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	110	m3	3,055	336,050	
とりこわし 発生材処分	アスファルト類	19.5	m3	4,700	91,650	
とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類	1.1	m3	5,110	5,621	
とりこわし 発生材処分	樹木類	8.4	m3	5,500	46,200	
とりこわし 発生材処分	金属くず類	2	m3	11,700	23,400	

建築工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整理清掃費	周辺共	1	式		319,600	代価表 0108
会所・側溝内配管 撤去跡の閉塞		3	か所	120	360	代価表 0109
素堀側溝 (土工事共) 標準図8-2		65	m	5,220	339,300	
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径150	6.5	m	7,050	45,825	
仮設会所 1200角 標準図8-4	土工事共	1	か所	54,500	54,500	
排水処理費	PH測定、ノッチタンク：3㎡ 水中ポンプ 共	1	式		128,700	代価表 0110
仮囲(直線部) (鉄 -鋼板 H=3000)	全掘 上部防音シート 設置期間：5.4ヶ月	137	m	24,600	3,370,200	代価表 0114
仮囲(コーナー部) (鉄 -鋼板 H=3000)	全掘 上部防音シート 設置期間：5.4ヶ月	13	m	27,300	354,900	代価表 0115
くぐり戸	全掘 フラットベネット 南京錠共	1	か所	118,800	118,800	代価表 0116
仮設門扉 ベネット 標準図8-5	W=7300 全掘	1	か所	503,700	503,700	
仮設電灯	全掘 電力費共	6	か所	9,310	55,860	代価表 0117
仮設水道	量水器 径40mm 配管費共	1	か所	67,000	67,000	代価表 0118
U型側溝	U-240 鋼製レチング T-14共	5	m	26,800	134,000	代価表 0119
VP管敷設	径150	3.2	m	7,050	22,560	代価表 0120
仮設会所	600角	1	か所	23,200	23,200	代価表 0121

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高圧洗浄機	洗車用 設置期間：5.4ヶ月 電力費、用水費共	1	台	389,500	389,500	代価表 0122
高圧洗浄機	散水用 設置期間：5.4ヶ月 電力費共 (用水費除く)	3	台	153,500	460,500	代価表 0123
撤去工事用水費 (散水用)	東大阪市 RC造 (230L/㎡)	1,454	延㎡	120	174,480	
貯水用タンク	散水用 10㎡	2	か所	185,200	370,400	代価表 0124
騒音振動計	設置期間：5.4ヶ月	1	か所	177,700	177,700	代価表 0125
仮設看板	新設・撤去共	1	か所	24,200	24,200	代価表 0126
7スベスト処理 掲示板		1	枚	2,510	2,510	
交通誘導員	昼間 B -	10	人月	333,300	3,333,000	
監督員事務所	3号 移設費、電力引込費、配管費 、基礎下養生費共 完了後存置 電力費、用水費 5ヶ月	1	式		400,000	代価表 0127
監督員事務所 備品	3号用	5	月	23,700	118,500	
7スベスト含有建材 事前調査費		1	式		319,000	
計					11,308,295	

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	設置期間：4ヶ月 建枠 900×1700 布枠 500×240 プラケット付	m ²	1			3,560	代価表 0001
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,530	1,530	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	120	8	960	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	380	380	
04	伸縮プラケット	750～1000 1日賃料 1÷(1.8×1.7)=0.33ヶ/m ²	ヶ	0.33	120	4.2	166.32	
05	伸縮プラケット	750～1000 基本料 1÷(1.8×1.7)=0.33ヶ/m ²	ヶ	0.33	1	135	44.55	
06	鋼製布板	500×1829 1日賃料 1÷(1.7×1.0)=0.59	枚	0.59	120	2.6	184.08	
07	鋼製布板	500×1829 基本料 1÷(1.7×1.0)=0.59	枚	0.59	1	120	70.8	
08	鋼製布板	240×1829 1日賃料 1÷(1.7×1.0)=0.59	枚	0.59	120	2.3	162.84	
09	鋼製布板	240×1829 基本料 1÷(1.7×1.0)=0.59	枚	0.59	1	110	64.9	
	計						3,563.49	

代価表

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	設置期間：4ヶ月 建枠 600×1700 布枠 500×1枚	m ²	1			2,570	代価表 0002
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,390	1,390	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	120	7	840	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	340	340	
	計						2,570	
	安全手すり (手すり先行方式)	設置期間：4ヶ月	m	1			740	代価表 0003
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	270	270	
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	120	3	360	
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	110	110	
	計						740	

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	内部足場	設置期間：1ヶ月 脚立足場	m ²	1			650	代価表 0004
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 陪高4.0m以下 -	m ²	1	1	550	550	
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 陪高4.0m以下 -	m ²	1	30	2	60	
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 陪高4.0m以下 転用数 2	m ²	1	1	40	40	
	計						650	
	防音シート張り	設置期間：4ヶ月	m ²	1			1,840	代価表 0005
01	防音シート張り	掛払い手間 -	m ²	1	1	760	760	
02	防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	110	9	990	
03	防音シート張り	基本料 修理費含む -	m ²	1	1	94	94	
	計						1,844	
	根切り	ウォークに伴う土工事共 つば、布張り 深さ2.5m程度	m ³	1			610	代価表 0006
01	根切り	つば、布張り 深さ2.5m程度	m ³	1	1	610	610	
	計						610	

代価表

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	埋戻し(B種)	ウォークに伴う土工事共 発生土	m ³	1			890	代価表 0007
01	埋戻し(B種)	- 発生土	m ³	1	1	890	890	
	計						890	
	土留め	鋼矢板 Ⅲ型 圧入工法 打込み・引抜・土工事共 設置期間：3ヶ月	壁m ²	1			15,900	代価表 0008
01	鋼矢板	Ⅲ型 圧入工法 2ヶ月	壁m ²	1	1	15,100 ×1.03	15,553	
02	鋼矢板	Ⅲ型 圧入工法 4ヶ月	壁m ²	1	0.5	15,900 ×1.03	8,188.5	
03	鋼矢板	Ⅲ型 圧入工法 2ヶ月	壁m ²	1	▲0.5	15,100 ×1.03	▲7,776.5	
	計						15,965	
	土留め	鋼矢板 Ⅲ型 圧入工法 打込み・土工事共 埋殺し	壁m ²	1			36,000	代価表 0009
01	鋼矢板	Ⅲ型 圧入工法 埋殺し	m ²	1	1	35,000 ×1.03	36,050	
	計						36,050	

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	地中梁小割	集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	1			7,310		代価表 0010
01	コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準 集積 鉄筋切断 散水手間共	m3	1	1	7,310	7,310		
	計						7,310		
	汚水積込・運搬	汚泥吸排車 DID区間有り 19.5km以下	m3	1			4,320		代価表 0011
01	汚水処理		m3	0.043	1	100,600	4,325.8		代価表 0012
	計						4,325.8		
	汚水処理		m3	1			100,600		代価表 0012
01	運転手(特殊)		人	1.2	1	25,000	30,000		
02	軽油	小型ローリー バトル給油 -	L	96	1	130	12,480		
03	汚泥吸排車積料	8t	供用日	1.44	1	40,400	58,176		
	計						100,656		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	防水モルタル撤去	コンクリートブレーカ 集積共	m3	1			22,900		代価表 0013
01	コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレーカ 集積共	m3	1	1	22,900	22,900		
	計						22,900		
	屋上押えコンクリート とりこわし	無筋 圧砕機	m3	1			2,650		代価表 0014
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	1	1	2,650	2,650		
	計						2,650		
	捨コンクリート とりこわし	無筋 圧砕機	m3	1			3,190		代価表 0015
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	1	1	3,190	3,190		
	計						3,190		

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
01	既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 石綿含有 集積共	m ²	1			2,200	代価表 0016
	既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	m ²	1	1	1,760	1,760	
02	ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	m ²	1	1	1,760	1,760	
	ビニル床タイル撤去	一般 集積共	m ²	1	▲1	1,320	▲1,320	
計							2,200	
01	屋上アヒ押え金物撤去		m	1			650	代価表 0017
	アヒ笠木撤去		m	1	1	650	650	
計							650	
01	ビニル床シート撤去	石綿含有 集積共	m ²	1			1,760	代価表 0018
	ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	m ²	1	1	1,760	1,760	
計							1,760	

代価表

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
01	床フローリング撤去	集積共	m ²	1			1,540	代価表 0019
	床・縁甲板フローリング撤去	集積共	m ²	1	1	1,540	1,540	
計							1,540	
01	床スコ撤去	集積共	m ²	1			440	代価表 0020
	床下地板撤去	集積共	m ²	1	1	440	440	
計							440	
01	柱合板・ボード撤去	集積共	m ²	1			880	代価表 0021
	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1	880	880	
計							880	
01	梁合板・ボード撤去	石綿含有 集積共	m ²	1			1,980	代価表 0022
	壁合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	1,980	1,980	
計							1,980	

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	柱タイル撤去	下地モルタル共 集積共	㎡	1			3,700	代価表 0023
01	壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	㎡	1	1	3,700	3,700	
	計						3,700	
	天井スポンデル撤去	集積共	㎡	1			1,100	代価表 0024
01	天井合板・ボード撤去	一重張り 一般集積共	㎡	1	1	1,100	1,100	
	計						1,100	
	壁断熱材撤去	厚50 集積共	㎡	1			440	代価表 0025
01	壁下地撤去	集積共	㎡	1	1	440	440	
	計						440	
	梁・天井断熱材撤去	厚50 集積共	㎡	1			660	代価表 0026
01	天井下地撤去	集積共	㎡	1	1	660	660	
	計						660	

代価表

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	木造間仕切撤去	集積共	㎡	1			440	代価表 0027
01	壁下地撤去	集積共	㎡	1	1	440	440	
	計						440	
	762煙具撤去	引き違い戸 枠共 集積共	㎡	1			2,750	代価表 0028
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	㎡	1	1	2,750	2,750	
	計						2,750	
	可動間仕切撤去	集積共	㎡	1			440	代価表 0029
01	木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1	1	440	440	
	計						440	
	押入中棚撤去	集積共	㎡	1			2,420	代価表 0030
01	床組撤去	ころはし 集積共	㎡	1	1	2,420	2,420	
	計						2,420	

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	焼砂撤去		m ³	1			350	代価表 0031
01	すきとり	積み込み共 H300程度	m ³	1	1	350	350	
	計						350	
	便所ﾌﾟｰﾙ撤去		m ²	1			440	代価表 0032
01	壁下地撤去	集積共	m ²	1	1	440	440	
	計						440	
	吊戸棚撤去	1800×600×400 集積共	か所	1			1,790	代価表 0033
01	壁下地撤去	集積共	m ²	4.08	1	440	1,795.2	
	計						1,795.2	
	流し台撤去	1800×550×800ﾌｰﾄﾞ共 集積共	か所	1			2,520	代価表 0034
01	壁下地撤去	集積共	m ²	5.74	1	440	2,525.6	
	計						2,525.6	

代価表

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	調理台撤去	1200×550×600 集積共	か所	1			1,700	代価表 0035
01	壁下地撤去	集積共	m ²	3.88	1	440	1,707.2	
	計						1,707.2	
	浴槽撤去	800×700×650 SUS製 集積共	か所	1			1,170	代価表 0036
01	壁下地撤去	集積共	m ²	2.66	1	440	1,170.4	
	計						1,170.4	
	天板ﾌﾟﾗﾝｸ撤去	集積共	m ²	1			2,960	代価表 0037
01	床ﾓﾃﾞﾙか床入研ぎ 撤去	集積共	m ²	1	1	2,960	2,960	
	計						2,960	
	ﾌﾟﾗﾝｸ撤去	H=1100	m	11.2			480	代価表 0038
01	壁下地撤去	集積共	m ²	12.32	1	440	5,420.8	
	計						5,420.8	

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単価表	備 考
	7.6手すり撤去	H=1100		22			480	代価表	0039
			m						
01	壁下地撤去	集積共	m ²	24.2	1	440	10,648		
	計						10,648		
	展示ケース撤去	3700×600×1800		1			2,200	代価表	0040
			か所						
01	普通作業員		人	0.1	1	22,000	2,200		
	計						2,200		
	内装材 積込み	人力 7.5ベ'ス含有		1			4,410	代価表	0041
			m ³						
01	発生材積込み	ボード・木材類 人力	m ³	1	1	4,410	4,410		
	計						4,410		
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 6.0km以下	m ³	1			1,440	代価表	0042
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 6.0km以下	m ³	1	1	1,440	1,440		
	計						1,440		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単価表	備 考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 木材類 DID区間有り 19.5km以下	m ³	1			840	代価表	0043
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 木材類 DID区間有り 19.5km以下	m ³	1	1	840	840		
	計						840		
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 石こうボード類 DID区間有り 11.0km以下	m ³	1			750	代価表	0044
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 石こうボード類 DID区間有り 11.0km以下	m ³	1	1	750	750		
	計						750		
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 廃プラスチック類 DID区間有り 31.5km以下	m ³	1			1,530	代価表	0045
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 石こうボード類 DID区間有り 31.5km以下	m ³	1	1	1,530	1,530		
	計						1,530		
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 陶器ガラス類 DID区間有り 31.5km以下	m ³	1			4,410	代価表	0046
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	m ³	1	1	4,410	4,410		
	計						4,410		

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率別費	備 考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 豊類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,140		代価表 0047
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,140	1,140		
	計						1,140		
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 混合廃棄物類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,530		代価表 0048
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,530	1,530		
	計						1,530		
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 7スベス含有材類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1			7,000		代価表 0049
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 7スベス含有材類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1	1	7,000	7,000		
	計						7,000		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率別費	備 考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	設置期間：4ヶ月 建枠 900×1700 布枠 500×240	m ²	1			2,870		代価表 0050
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 掛払い手間 -	m ²	1	1	1,530	1,530		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	120	8	960		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	380	380		
	計						2,870		
	内部足場 (手すり先行方式)	設置期間：1ヶ月 枠組棚足場 H=6100	m ²	1			5,110		代価表 0051
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 -	m ²	1	1	3,960	3,960		
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 -	m ²	1	30	18	540		
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 平家用	m ²	1	1	610	610		
	計						5,110		
	無筋コンクリート とりこわし	設備基礎	m3	1			22,900		代価表 0052
01	コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイカ 集積共	m3	1	1	22,900	22,900		
	計						22,900		

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	屋上点検口撤去	集積共	か所	1			5,750	代価表 0053
01	床下の点検口撤去	集積共	か所	1	1	5,750	5,750	
	計						5,750	
	屋上看板撤去	集積共	か所	1			18,400	代価表 0054
01	コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイカ 集積共	m3	0.54	1	22,900	12,366	
02	鉄骨軸組とりこわし	小規模(集積共)人力	t	235.4	0.001	25,800	6,073.32	
	計						18,439.32	
	鉄骨階段撤去	集積共	か所	1			5,320	代価表 0055
01	コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイカ 集積共	m3	0.09	1	22,900	2,061	
02	鉄骨軸組とりこわし	小規模(集積共)人力	t	126.36	0.001	25,800	3,260.08	
	計						5,321.08	

代価表

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	手すり撤去	集積共	か所	1			2,410	代価表 0056
01	鉄骨軸組とりこわし	小規模(集積共)人力	t	93.46	0.001	25,800	2,411.26	
	計						2,411.26	
	レール撤去	H-300×150 L=13.8m	か所	1			13,000	代価表 0057
01	鉄骨軸組とりこわし	小規模(集積共)人力	t	506.46	0.001	25,800	13,066.66	
	計						13,066.66	
	排水溝撤去	蓋 C-300×50×4 底 C-300×90×10	m	1			1,240	代価表 0058
01	鉄骨軸組とりこわし	小規模(集積共)人力	t	48.21	0.001	25,800	1,243.81	
	計						1,243.81	
	排水溝蓋撤去	グレーチング 500×995×44	枚	1			220	代価表 0059
01	床下地板撤去	集積共	m ²	0.5	1	440	220	
	計						220	

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	点検蓋撤去		枚	1			210	代価表 0060
01	床下地板撤去	集積共	m ²	0.49333	1	440	217.06	
	計						217.06	
	マンホールの蓋撤去		枚	1			120	代価表 0061
01	床下地板撤去	集積共	m ²	0.2826	1	440	124.34	
	計						124.34	
	車止め撤去		か所	1			71	代価表 0062
01	黒筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m ³	0.027	1	2,650	71.55	
	計						71.55	

代価表

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	単管抱足場	4ヶ月 10m未満	m ²	1			1,880	代価表 0063
01	単管抱足場	掛払い手間 10m未満 -	m ²	1	1	1,730	1,730	
02	単管抱足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 -	m ²	1	120	1	120	
03	単管抱足場	基本料 修理費含む 10m未満 -	m ²	1	1	37	37	
	計						1,887	
	ﾌｰﾄﾞ 撤去	4810×1860	か所	1			490	代価表 0064
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	19.03	0.001	25,800	490.97	
	計						490.97	
	鋼製棚撤去	1200×300×1800	か所	1			2,200	代価表 0065
01	普通作業員		人	0.1	1	22,000	2,200	
	計						2,200	

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	鋼製棚撤去	900×450×1800	か所	1			2,200	代価表 0066
01	普通作業員		人	0.1	1	22,000	2,200	
	計						2,200	
	鋼製棚撤去	1300×500×1800	か所	1			2,200	代価表 0067
01	普通作業員		人	0.1	1	22,000	2,200	
	計						2,200	
	雨水会所撤去	(a) 集積・積込み共 コンクリート蓋共	か所	1			1,670	代価表 0068
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.33	1	3,190	1,052.7	
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.33	1	1,900	627	
	計						1,679.7	

代価表

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	雨水会所撤去	(b) 集積・積込み共 コンクリート蓋共	か所	1			1,110	代価表 0069
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.22	1	3,190	701.8	
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.22	1	1,900	418	
	計						1,119.8	
	雨水会所撤去	(c) 集積・積込み共 コンクリート蓋共	か所	1			1,370	代価表 0070
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.27	1	3,190	861.3	
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.27	1	1,900	513	
	計						1,374.3	
	雨水会所撤去	(d) 集積・積込み共 铸铁製蓋共	か所	1			920	代価表 0071
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.29	1	3,190	925.1	
	計						925.1	

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	雨水会所撤去	(e) 集積・積込み共 コンクリート蓋共	か所	1			200	代価表 0072
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	3,190	127.6	
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.04	1	1,900	76	
	計						203.6	
	L字型側溝会所 撤去	集積・積込み共 グレーニング 蓋共	か所	1			2,850	代価表 0073
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.56	1	3,190	1,786.4	
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.56	1	1,900	1,064	
	計						2,850.4	
	排水管撤去	VP φ100 積込み共	m	1			650	代価表 0074
01	根切り	小規模土工 -	m3	0.21	1	1,080	226.8	
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.21	1	2,060	432.6	
	計						659.4	

代価表

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	排水管撤去	VP φ125 積込み共	m	1			650	代価表 0075
01	根切り	小規模土工 -	m3	0.21	1	1,080	226.8	
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.21	1	2,060	432.6	
	計						659.4	
	排水管撤去	VP φ150 積込み共	m	1			650	代価表 0076
01	根切り	小規模土工 -	m3	0.21	1	1,080	226.8	
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.21	1	2,060	432.6	
	計						659.4	
	排水管撤去	VP φ200 積込み共	m	1			1,410	代価表 0077
01	根切り	小規模土工 -	m3	0.45	1	1,080	486	
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.45	1	2,060	927	
	計						1,413	

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	排水管撤去	VPφ250 積込み共	m	1			1,410	代価表 0078
01	根切り	小規模土工 -	m3	0.45	1	1,080	486	
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.45	1	2,060	927	
	計						1,413	
	縁石撤去	縁a 集積・積込み共	m	1			270	代価表 0079
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.06	1	2,650	159	
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.06	1	1,900	114	
	計						273	
	L型側溝撤去	(A) 集積・積込み共	m	1			450	代価表 0080
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.1	1	2,650	265	
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.1	1	1,900	190	
	計						455	

代価表

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	L型側溝撤去	(B) 集積・積込み共	m	1			360	代価表 0081
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.08	1	2,650	212	
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.08	1	1,900	152	
	計						364	
	コンクリート・ロック積 撤去	B-1 集積・積込み共	m	1			270	代価表 0082
01	れんが、CB積み とりこわし	圧砕機	m3	0.06	1	2,650	159	
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.06	1	1,900	114	
	計						273	
	コンクリート製基礎 とりこわし	C-1:1ヶ所、C-2:2ヶ所、 C-3:1ヶ所、C-4:1ヶ所、 C-5:3ヶ所 集積・積込み共	m3	1			12,400	代価表 0083
01	コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機・ブレーキ併用 -	m3	1	1	10,500	10,500	
02	コンクリート類 集積・積込み	集積 鉄筋切断 散水手間共 機 械	m3	1	1	1,900	1,900	
	計						12,400	

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	舗装 (A) とりこわし	アスファルトt50+路盤t180 +コンクリート t250 集積・積込み共	m ²	1			2,720	代価表 0084
01	アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.05	1	5,790	289.5	
02	コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.25	1	8,210	2,052.5	
03	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.18	1	2,100	378	
	計						2,720	
	コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ²	1			820	代価表 0085
01	コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.1	1	8,210	821	
	計						821	
	アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ²	1			170	代価表 0086
01	アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.03	1	5,790	173.7	
	計						173.7	

代価表

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	キヤスターゲート撤去	9.0m×1.8m	か所	1			3,450	代価表 0087
01	ガードフェンス	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	か所	1	5	1,370	6,850	
02	ガードフェンス	W=1800 H=1800 設置手間	か所	▲1	5	680	▲3,400	
	計						3,450	
	キヤスターゲート撤去	6.0m×1.8m	か所	1			2,270	代価表 0088
01	ガードフェンス	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	か所	1	3.3	1,370	4,521	
02	ガードフェンス	W=1800 H=1800 設置手間	か所	▲1	3.3	680	▲2,244	
	計						2,277	
	ガードフェンス撤去	W=1800 H=1800	m	1			380	代価表 0089
01	ガードフェンス	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	か所	0.56	1	1,370	767.2	
02	ガードフェンス	W=1800 H=1800 設置手間	か所	▲0.56	1	680	▲380.8	
	計						386.4	

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	仮設スロープ 撤去	9.0m×3.0m 集積・積込み共	か所	1			12,900	代価表 0090
01	アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1.35	1	5,790	7,816.5	
02	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	2.43	1	2,100	5,103	
	計						12,919.5	
	樹木撤去	高木撤去 幹径0.35	本	1			31,000	代価表 0091
01	樹木撤去手間 高木	C 0.75～0.90未満 -	本	1	1	31,000	31,000	
	計						31,000	
	樹木撤去	抜根 幹径0.2～0.25	本	1			19,000	代価表 0092
01	抜根	幹周40～60cm未満 機械併用	本	1	1	14,100	14,100	
02	抜根	幹周40～60cm未満 機械併用	本	1	1	14,100	14,100	
03	抜根	幹周25～40cm未満 機械併用	本	▲1	1	9,140	▲9,140	
	計						19,060	

代価表

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	樹木撤去	抜根 幹径0.4	本	1			28,200	代価表 0093
01	抜根	幹周40～60cm未満 機械併用	本	2	1	14,100	28,200	
	計						28,200	
	樹木撤去	抜根 幹径0.5	本	1			37,300	代価表 0094
01	抜根	幹周40～60cm未満 機械併用	本	1	1	14,100	14,100	
02	抜根	幹周40～60cm未満 機械併用	本	1	1	14,100	14,100	
03	抜根	幹周25～40cm未満 機械併用	本	1	1	9,140	9,140	
	計						37,340	
	樹木撤去	抜根 幹径0.7	本	1			51,400	代価表 0095
01	抜根	幹周40～60cm未満 機械併用	本	3	1	14,100	42,300	
02	抜根	幹周25～40cm未満 機械併用	本	1	1	9,140	9,140	
	計						51,440	

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	焼却炉撤去	CBt100 2段積み 土間コンクリート撤去共 積み込み共	か所	1			23,400		代価表 0096
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.64	1	2,650	1,696		
02	れんが、CB積み とりこわし	圧砕機	m3	0.2	1	2,650	530		
03	焼却炉撤去	煙突共	か所	1	1	19,600	19,600		代価表 0097
04	コンクリート類 集積、積み込み	機 械	m3	0.84	1	1,900	1,596		
	計						23,422		
	焼却炉撤去	煙突共	か所	1			19,600		代価表 0097
01	焼却炉撤去		m ²	0.38	1	5,500	2,090		
02	たてどい撤去	鋼管 集積共	m	3.5	1	5,010	17,535		
	計						19,625		
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 アスファルト類 DID区間有り 3.5km以下	m3	1			1,010		代価表 0098
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下	m3	1	1	1,010	1,010		
	計						1,010		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 樹木類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			1,710		代価表 0099
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 木材類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	1,710	1,710		
	計						1,710		
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 金属くず類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			1,530		代価表 0100
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 石こうボード類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	1,530	1,530		
	計						1,530		
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 がれき類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1			4,410		代価表 0101
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 31.5km以下	m3	1	1	4,410	4,410		
	計						4,410		

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	杭落下防止キップ 取付け	PC杭：300φ：242ヶ本 350φ：9ヶ本 450φ：3ヶ本 600φ：2ヶ本 CO杭：300φ：4ヶ本 杭頭はつり共	式	1			746,600	代価表 0102
01	落下防止キップ	P300	本	246	1	2,400	590,400	
02	落下防止キップ	P350	本	9	1	3,000	27,000	
03	落下防止キップ	P450	本	3	1	3,000	9,000	
04	落下防止キップ	P600	本	2	1	4,800	9,600	
05	既設コンクリート杭 杭頭処理		式	1	1	110,600	110,600	代価表 0103
	計						746,600	
	既設コンクリート杭 杭頭処理		式	1			110,600	代価表 0103
01	杭頭はつり	杭径300	か所	246	1	270	66,420	代価表 0104
02	杭頭はつり	杭径350	か所	9	1	390	3,510	代価表 0105
03	杭頭はつり	杭径450	か所	3	1	6,230	18,690	代価表 0106
04	杭頭はつり	杭径600	か所	2	1	11,000	22,000	代価表 0107
	計						110,620	

代価表

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	杭頭はつり	杭径300	か所	1			270	代価表 0104
01	コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	m3	0.007	1	39,200	274.4	
	計						274.4	
	杭頭はつり	杭径350	か所	1			390	代価表 0105
01	コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	m3	0.01	1	39,200	392	
	計						392	
	杭頭はつり	杭径450	か所	1			6,230	代価表 0106
01	コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	m3	0.159	1	39,200	6,232.8	
	計						6,232.8	
	杭頭はつり	杭径600	か所	1			11,000	代価表 0107
01	コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	m3	0.283	1	39,200	11,093.6	
	計						11,093.6	

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	整理清掃費	周辺共		1			319,600		代価表 0108
01	軽作業員		式	21.6	1	14,800	319,680		
	計						319,680		
	会所・側溝内配管 撤去跡モルタル閉塞		か所	1			120		代価表 0109
01	壁モルタル塗り	金ごて 厚25	m ²	0.03	1	4,260	127.8		
	計						127.8		
	排水処理費	PH測定、ノッチタンク：3m ² 水中ポンプ 共	式	1			128,700		代価表 0110
01	雨水管撤去跡モルタル 詰め	φ150	ヶ所	1	1	62	62		代価表 0111
02	PH測定		回	16.2	1	550	8,910		
03	中和剤	7kgリ中和剤	L	9.72	1	2,100	20,412		
04	貯水用タンク	降雨時、集水面積3m ² 程度	か所	1	1	83,500	83,500		代価表 0112
05	水中ポンプ	発動発電機・設置撤去手間共	台	1	1	15,900	15,900		代価表 0113
	計						128,784		

代価表

代価表									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	雨水管撤去跡モルタル 詰め	φ150	ヶ所	1			62		代価表 0111
01	壁モルタル塗り	金ごて 厚20 内壁	m ²	0.017	1	3,670	62.39		
	計						62.39		
	貯水用タンク	降雨時、集水面積3m ² 程度	か所	1			83,500		代価表 0112
01	鋼板製簡易水槽	3m3 損料	日	162	1	472	76,464		
02	仮設機械運転 (トラック)	普通用 2t積	運転日	0.25	1	28,200	7,050		
	計						83,514		

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	水中ポンプ	発動発電機・設置撤去手間共	台	1			15,900	代価表 0113
01	普通作業員		人	0.05	1	22,000	1,100	
02	特殊作業員		人	0.11	1	25,600	2,816	
03	水中ポンプ	賃料 φ50 0.4Kw 揚程5m	日	16.5	1	77	1,270.5	
04	発電発電機	損料	日	16.5	1	544	8,976	
05	普通作業員		人	0.08	1	22,000	1,760	
	計						15,922.5	
	仮囲(直線部) (おりかぶネット H=3000)	全損 上部防音シート 設置期間：5.4ヶ月	m	1			24,600	代価表 0114
01	仮囲(A) (おりかぶネット H=3000) 標準図8-A	全損 -	m	1	1	22,300	22,300	
02	防音シート張り	掛払い手間 -	m ²	1	1	760	760	
03	防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	162	9	1,458	
04	防音シート張り	基本料 修理費含む -	m ²	1	1	94	94	
05	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1	7	7	
	計						24,619	

代価表

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	仮囲(コーナー部) (おりかぶネット H=3000)	全損 上部防音シート 設置期間：5.4ヶ月	m	1			27,300	代価表 0115
01	仮囲(C) (おりかぶネット H=3000) 標準図8-C	全損 -	m	1	1	25,000	25,000	
02	防音シート張り	掛払い手間 -	m ²	1	1	760	760	
03	防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	162	9	1,458	
04	防音シート張り	基本料 修理費含む -	m ²	1	1	94	94	
05	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1	7	7	
	計						27,319	
	くぐり戸	全損 フラットバネット 南京錠共	か所	1			118,800	代価表 0116
01	フラットバネット	H=3000 W=500 全損	枚	1	1	54,000	54,000	
02	施工費 撤去	既設バネ	式	1	1	18,000	18,000	
03	施工費 設置		式	1	1	18,000	18,000	
04	運搬費	他諸経費共	式	1	1	28,800	28,800	
	計						118,800	

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	仮設電灯	全損 電力費共	か所	1			9,310	代価表 0117
01	仮設電灯 標準図8-6	全損	か所	1	1	8,180	8,180	
02	仮設電灯 標準図8-6	電力費 (日当り)	か所	1	162	7	1,134	
	計						9,314	
	仮設水道	量水器 径40mm 配管費共	か所	1			67,000	代価表 0118
01	用水用配管	配管費 径25mm	式	1	1	24,600	24,600	
02	用水用配管	量水器費 径40mm	式	1	1	42,400	42,400	
	計						67,000	
	U型側溝	U-240 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-14共	m	1			26,800	代価表 0119
01	仮設U字型側溝 U-240 標準図8-3		m	1	1	6,290	6,290	
02	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた	側溝用(枠付) 普通目 平型 T-14 ｵｰﾄ固定無 溝幅250	m	1	1	20,600	20,600	
	計						26,890	

代価表

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	VP管敷設	径150	m	1			7,050	代価表 0120
01	VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径150	m	1	1	7,050	7,050	
	計						7,050	
	仮設会所	600角	か所	1			23,200	代価表 0121
01	仮設会所 600角 標準図8-4	土工事共	か所	1	1	23,200	23,200	
	計						23,200	
	高圧洗浄機	洗車用 設置期間：5.4ヶ月 電力費、用水費共	台	1			389,500	代価表 0122
01	高圧洗浄機	月額 (用水電力費除く)	月	5.4	1	21,300	115,020	
02	高圧洗浄機	電力費	月	5.4	1	7,140	38,556	
03	高圧洗浄機	用水費 東大阪	月	5.4	1	43,700	235,980	
	計						389,556	

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	高圧洗浄機	散水用 設置期間：5.4ヶ月 電力費共（用水費除く）	台	1			153,500	代価表 0123
01	高圧洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	5.4	1	21,300	115,020	
02	高圧洗浄機	電力費	月	5.4	1	7,140	38,556	
	計						153,576	
	貯水用タンク	散水用 10m ³	か所	1			185,200	代価表 0124
01	鋼板製簡易水槽	10m ³ 損料	日	162	1	1,100	178,200	
02	仮設機械運転 (トラック)	普通用 2t積	運転日	0.25	1	28,200	7,050	
	計						185,250	
	騒音振動計	設置期間：5.4ヶ月	か所	1			177,700	代価表 0125
01	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 基本料	台	1	1	14,100	14,100	
02	騒音・振動測定	振動NL21、振動VM53A 日額損料	台	1	162	1,010	163,620	
	計						177,720	

代価表

代価表								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	仮設看板	新設・撤去共	か所	1			24,200	代価表 0126
01	仮設看板 標準図8-7		か所	1	1	21,200	21,200	
02	仮設看板 標準図8-7	撤去手間	か所	1	1	3,030	3,030	
	計						24,230	
	監督員事務所	3号 移設費、電力引込費、配管費、 基礎下養生費共 完了後存置 電力費、用水費 5ヶ月	式	1			400,000	代価表 0127
01	監督員事務所3号 面積35m ²	定額	棟	1	1	219,600	219,600	
02	監督員事務所 電力費	3号（積上げ用）	月	5	1	3,030	15,150	
03	監督員事務所 電力引込費	（積上げ用）	式	1	1	22,000	22,000	
04	用水用配管	配管費 径20mm	式	1	1	20,900	20,900	
05	用水用配管	量水器費 径25mm	式	1	1	25,800	25,800	
06	監督員事務所 用水費（月あたり）	東大版（淀川以南 大和川以北） 3号	月	5	1	5,670	28,350	
07	監督員事務所 基礎下養生	合板t15 14×0.9×1.8=22.68	m ²	22.68	1	3,010	68,266.8	
	計						400,066.8	

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電気設備工事	1	式	2,276,200	
計			2,276,200	

電気設備工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
本館棟	1	式	558,760	
はかり分銅室	1	式	62,360	
高温室	1	式	6,870	
屋外	1	式	1,648,210	
計			2,276,200	

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
本館棟	電灯設備	1	式	550,500	
本館棟	自動火災報知設備	1	式	8,260	
計				558,760	
はかり分銅室	電灯設備	1	式	62,360	
計				62,360	
高温室	電灯設備	1	式	6,870	
計				6,870	
屋外	構内線路	1	式	1,648,210	
計				1,648,210	

電気設備工事		はかり分銅室		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		60,800	別紙 00-0004
廃棄物処分費		1	式		1,560	別紙 00-0005
計					62,360	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		高温室		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		6,520	別紙 00-0006
廃棄物処分費		1	式		350	別紙 00-0007
計					6,870	

電気設備工事		屋外		構内線路		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,128,000	別紙 00-0008
土工事		1	式		244,000	別紙 00-0009
有価材		1	式		▲240,000	別紙 00-0010
廃棄物処分費		1	式		210	別紙 00-0011
コンクリート類解体工事		1	式		293,000	別紙 00-0012
コンクリート類処分費		1	式		24,000	別紙 00-0013
搬出費		1	式		199,000	別紙 00-0014
計					1,648,210	

電気設備工事		本館棟		自動火災報知設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		8,260	別紙 00-0003
感知器撤去	スポット型 定温式 再使用しない	5	個	1,180	5,900	
感知器撤去	スポット型 差動式 再使用しない	2	個	1,180	2,360	
計					8,260	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		はかり分銅室		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		60,800	別紙 00-0004
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	2	個	1,860	3,720	
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	1	個	2,330	2,330	
蛍光灯器具撤去	ブラケットライト FL 20W 再使用しない	5	個	1,160	5,800	
蛍光灯器具撤去	ブラケットライト FL 40W 再使用しない	2	個	1,860	3,720	
HID灯器具撤去	吊下 400W 再使用しない	13	個	3,480	45,240	
計					60,810	
廃棄物処分費		1	式		1,560	別紙 00-0005
蛍光管処分費		5.58	kg	280	1,562.4	
計					1,562.4	

電気設備工事		高温室		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		6,520	別紙 00-0006
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	1	個	1,860	1,860	
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	2	個	2,330	4,660	
計					6,520	
廃棄物処分費		1	式		350	別紙 00-0007
蛍光管処分費		1.27	kg	280	355.6	
計					355.6	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		屋外		構内線路		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,128,000	別紙 00-0008
高圧引込用負荷開閉器(PAS)撤去	3P300A 再使用しない	1	台	16,700	16,700	代価表 0001
コンクリート柱撤去	12m 柱柱車利用 再使用しない	1	本	5,180	5,180	
受配電盤撤去	閉鎖形 7.2kV 12.5kA 再使用しない	1	面	66,500	66,500	
低圧盤撤去	閉鎖形 盤幅 800mm以下 再使用しない	1	面	53,100	53,100	
低圧盤撤去	閉鎖形 盤幅 800mm超過 再使用しない	1	面	69,300	69,300	
変圧器撤去	単相 50kVA 再使用しない	1	台	16,700	16,700	
変圧器撤去	三相 150kVA 再使用しない	1	台	45,500	45,500	
高圧進相コンデンサ撤去	三相 50kvar 再使用しない	1	台	11,200	11,200	
直列リアクタ撤去	三相 SC 50kvar用 再使用しない	1	台	10,800	10,800	
絶縁油処理費		176	L	60	10,560	
パッドマール撤去	900× 900× 600 機械 再使用しない	7	基	23,900	167,300	
パッドマール撤去	蓋 600φ 再使用しない	7	基	4,130	28,910	
HID灯器具(ボーマライト)撤去	300W 再使用しない	3	灯	18,000	54,000	
外灯基礎撤去(コンクリート)処分除く)	ボーマール高 4.5m~5.5m	3	基	18,600	55,800	

電気設備工事		屋外		構内線路		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,128,000	別紙 00-0008
高圧架橋よりフェリク -ブの撤去	38mm2 3c FEP内 (PF、CD) 再使用しない	10	m	360	3,600	
600V RNケーブルの 撤去	60mm2- 3C 管 内 再使用しない	25	m	480	12,000	
600V RNケーブルの 撤去	38mm2- 3C 管 内 再使用しない	50	m	360	18,000	
600V RNケーブルの 撤去	22mm2- 3C 管 内 再使用しない	75	m	280	21,000	
600V RNケーブルの 撤去	14mm2- 3C 管 内 再使用しない	130	m	220	28,600	
600V RNケーブルの 撤去	8mm2- 3C 管 内 再使用しない	80	m	170	13,600	
600V RNケーブルの 撤去	3.5mm2- 3C 管 内 再使用しない	65	m	120	7,800	
600V RNケーブルの 撤去	3.5mm2- 2C 管 内 再使用しない	41	m	100	4,100	
制御用ケーブルの撤去	2mm2 4c 管内 再使用しない	2	m	130	260	
制御用ケーブルの撤去	2mm2 3c 管内 再使用しない	39	m	110	4,290	
制御用ケーブルの撤去	2mm2 2c 管内 再使用しない	139	m	100	13,900	
構内・着色識別ボ リエリクケーブルの撤去	0.5(0.65)mm 20P 管内 再使用しない	39	m	140	5,460	
地中管路撤去	波付硬質合成樹脂管 80 再使用しない	33	m	260	8,580	
地中管路撤去	硬質ビニル電線管 82 再使用しない	7	m	800	5,600	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		屋外		構内線路		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,128,000	別紙 00-0008
地中管路撤去	100φHP 再使用しない	106	m	2,070	219,420	代価表 0002
地中管路撤去	厚鋼電線管 70 再使用しない	9	m	1,100	9,900	
地中管路撤去	厚鋼電線管 54 再使用しない	18	m	950	17,100	
地中管路撤去	厚鋼電線管 42 再使用しない	46	m	700	32,200	
地中管路撤去	厚鋼電線管 36 再使用しない	60	m	510	30,600	
地中管路撤去	厚鋼電線管 28 再使用しない	108	m	420	45,360	
地中管路撤去	厚鋼電線管 22 再使用しない	48	m	330	15,840	
計					1,128,760	
土工事		1	式		244,000	別紙 00-0009
土工事	機械埋方 バックホウ 0.45m3	56.23	m3	1,400	78,722	
土工事	機械埋め戻し バックホウ 0.45m3	56.23	m3	2,950	165,878.5	
計					244,600.5	

電気設備工事		屋外		構内線路		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
有価材		1	式		▲240,000	別紙 00-0010
銅くず	1号銅線	197.21	kg	▲1,130	▲222,847.3	
銅くず	2号銅線	26.18	kg	▲1,070	▲28,012.6	
ナット処理		338.02	kg	35	11,830.7	
計					▲239,029.2	
廃棄物処分費		1	式		210	別紙 00-0011
蛍光管処分費		0.75	kg	280	210	
計					210	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		屋外		構内線路		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート解体工事		1	式		293,000	別紙 00-0012
コンクリート類 集積、積み込み	機 械	1.53	m3	2,170	3,320.1	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 5.5km以下	1.53	m3	1,880	2,876.4	
アスファルト・コンクリート 解体工事	鉄筋コンクリート解体 ハットプレーナー (m3)	5.49		48,300	265,167	
コンクリート類 集積、積み込み	機 械	5.49	m3	2,170	11,913.3	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 5.5km以下	5.49	m3	1,880	10,321.2	
計					293,598	
コンクリート類処分費		1	式		24,000	別紙 00-0013
無筋コンクリート処分費		1.53	m3	3,055	4,674.15	
鉄筋コンクリート処分費		5.49	m3	3,525	19,352.25	
計					24,026.4	

電気設備工事		屋外		構内線路		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬出費		1	式		199,000	別紙 00-0014
搬出費(撤去用)	複数搬出 250kg以下	0.32	t	74,700	23,904	
搬出費(撤去用)	複数搬出 500kg以下	0.47	t	69,000	32,430	
搬出費(撤去用)	複数搬出 800kg以下	1.45	t	63,200	91,640	
搬出費(撤去用)	複数搬出 3000kg以下	1.05	t	48,900	51,345	
計					199,319	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
PCB含有調査		2	検体	12,000	24,000	
計					24,000	

(A込)大阪府計量検定所旧本館他撤去工事(電気設備)

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	高圧引込用負荷 開閉器(PAS) 撤去	3P300A 再使用しない	台	1			16,700	代価表 0001
01	電工		人	1.28	0.3	23,835	9,152.64	○
02	普通作業員		人	0.644	0.3	22,050	4,260.06	○
	その他		式	1	0.25	13,412.7	3,353.17	
	計						16,765.87	
	地中管路撤去	100φHP 再使用しない	m	1			2,070	代価表 0002
01	配管工		人	0.22	0.3	25,095	1,656.27	○
	その他		式	1	0.25	1,656.27	414.06	
	計						2,070.33	

大阪府計量検定所旧本館他撤去工事（機械設備工事）

機械

一般建築改修主たる工事に含む1ヶ所

名 称	数 量		金額(円)	計 (円)	備考
直接工事費					
機械設備工事	一式		6,794,060		
小計				6,794,060	
共通仮設費					
機械設備工事	一式		327,256		
小計				327,256	
現場管理費					
機械設備工事	一式		2,058,437		
小計				2,058,437	
一般管理費を除いた計				9,179,753	

内訳

名 称	摘 要	数 量		機械設備工事		
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	6,495,540		
	ガス設備工事	一式	(B入力値)	50,400		
	処分費等	一式	(F入力値)	248,120		
小計			(B+F+H) (A入力値)	6,794,060		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	281,256		
共通仮設費 積み上げ分		一式	(G入力値)	46,000		
小計				327,256		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	2,058,437		
小計				2,058,437		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	9,179,753		
			(K-E-J5)			(K)

機械設備工事 共通仮設費・現場管理費率

共通費計算書

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の 基準単価
共通仮設費	一般工事	4.33%	(H) 6,495,540	(I1) 281,256	補正前の率 4.330%	(A-B-F) 6,495,540
						工期(か月) 6.1
			(小計)	(I) 281,256		
現場管理費	一般工事×1.01	30.17%	(H+I1+G) 6,822,796	(J1) 2,058,437	補正前の率 29.870%	(A-B-F+G+I) 6,822,796
			(小計)	(J) 2,058,437		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
1. 本館棟	1	式	4,394,510	
2. はかり分銅室	1	式	1,113,880	
3. 高温室	1	式	43,750	
4. 屋外	1	式	1,191,520	
小計			6,743,660	
5. ガス工事	1	式	50,400	
計			6,794,060	

1. 本館棟				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
1. 空調調和設備工事	1	式	3,031,800	
2. 給排水衛生設備工事	1	式	1,362,710	
計			4,394,510	

機械設備工事 科目別内訳

2. はかり分銅室				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
1. 空調調和設備工事	1	式	500,040	
2. 給排水衛生設備工事	1	式	613,840	
計			1,113,880	

3. 高温室				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
1. 給排水衛生設備工事	1	式	43,750	
計			43,750	

機械設備工事 科目別内訳

4. 屋外				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
1. 給排水衛生設備工事	1	式	1,191,520	
計			1,191,520	

1. 本館棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1. 空調設備工事	1. 空調換気機器	1	式	1,144,000	
1. 空調設備工事	2. 空調配管	1	式	1,335,700	
1. 空調設備工事	3. 空調ダクト	1	式	552,100	
計				3,031,800	
2. 給排水衛生設備工事	1. 衛生器具	1	式	400,210	
2. 給排水衛生設備工事	2. 給水設備	1	式	439,960	
2. 給排水衛生設備工事	3. 排水設備	1	式	206,760	
2. 給排水衛生設備工事	4. 消火設備	1	式	315,780	
計				1,362,710	

機械設備工事 中科目別内訳

2. はかり分銅室					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1. 空調設備工事	1. 空調換気機器	1	式	345,880	
1. 空調設備工事	2. 空調配管	1	式	154,160	
計				500,040	
2. 給排水衛生設備工事	1. 衛生器具	1	式	80,090	
2. 給排水衛生設備工事	2. 給水設備	1	式	280,120	
2. 給排水衛生設備工事	3. 排水設備	1	式	20,920	
2. 給排水衛生設備工事	4. 消火設備	1	式	232,710	
計				613,840	

[illegible]

機械設備工事 中科目別内訳

[illegible]

5. ガス工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1. ガス設備工事		1	式	50,400	
計				50,400	

1. 本館棟		1. 空調設備工事			1. 空調換気機器	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		686,000	別紙 00-0001
搬出費		1	式		274,000	別紙 00-0002
冷媒回収費		1	式		150,000	別紙 00-0003
廃棄物処分費		1	式		34,000	別紙 00-0004
計					1,144,000	

機械設備工事 細目別内訳

1. 本館棟		1. 空調設備工事			2. 空調配管	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		38,300	別紙 00-0005
撤去工事	(再使用しない)	1	式		1,179,000	別紙 00-0006
アスベスト除去工事		1	式		78,800	別紙 00-0007
廃棄物処分費		1	式		39,600	別紙 00-0008
計					1,335,700	

2. はかり分銅室		2. 給排水衛生設備工事		2. 給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		20,900	別紙 00-0034
撤去工事	(再使用しない)	1	式		197,000	別紙 00-0035
搬出費		1	式		24,100	別紙 00-0036
アスベスト除去工事		1	式		33,300	別紙 00-0037
廃棄物処分費		1	式		4,820	別紙 00-0038
計					280,120	

機械設備工事 細目別内訳

2. はかり分銅室		2. 給排水衛生設備工事		3. 排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		7,780	別紙 00-0039
撤去工事	(再使用しない)	1	式		12,700	別紙 00-0040
廃棄物処分費		1	式		440	別紙 00-0041
計					20,920	

3. 高温室		1. 給排水衛生設備工事			2. 給水設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		3,740	別紙 00-0047
撤去工事	(再使用しない)	1	式		10,100	別紙 00-0048
廃棄物処分費		1	式		250	別紙 00-0049
計					14,090	

機械設備工事 細目別内訳

3. 高温室		1. 給排水衛生設備工事			3. 排水設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		8,130	別紙 00-0050
撤去工事	(再使用しない)	1	式		11,000	別紙 00-0051
廃棄物処分費		1	式		380	別紙 00-0052
計					19,510	

4. 屋外		1. 給排水衛生設備工事		1. 給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾌﾞﾗﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ 止め	地中配管 50A H1用ｷｬｯﾌﾟ	1	か所	2,160	2,160	
ﾌﾞﾗﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ 止め	地中配管 50A 鋼管用ﾌﾞﾗﾀﾞｰ	1	か所	3,560	3,560	
土工事		1	式		101,000	別紙 00-0053
撤去工事	(再使用しない)	1	式		530,000	別紙 00-0054
廃棄物処分費		1	式		12,000	別紙 00-0055
計					648,720	

機械設備工事 細目別内訳

4. 屋外		1. 給排水衛生設備工事		2. 排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ｲﾝﾊｰﾄﾞ改修	900φ	1	か所	14,100	14,100	
土工事		1	式		131,000	別紙 00-0056
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		229,000	別紙 00-0057
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		25,400	別紙 00-0058
撤去工事	(再使用しない)	1	式		145,000	別紙 00-0059
廃棄物処分費		1	式		17,600	別紙 00-0060
有価材		1	式		▲19,300	別紙 00-0061
計					542,800	

1. 本館棟		1. 空調設備工事		1. 空調換気機器		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		686,000	別紙 00-0001
水冷パッケージ形空調機 撤去	冷房能力:14,000kcal/h(16.0kw) 再使用しない	7	台	28,700	200,900	代価表 0001
水冷パッケージ形空調機 撤去	冷房能力:22,400kcal/h(25.0kw) 再使用しない	1	台	32,000	32,000	代価表 0002
パッケージ形空調機 撤去	室外機 冷房能力:10.0kw 再使用しない	1	台	10,700	10,700	代価表 0004
パッケージ形空調機 撤去	室外機 冷房能力:7.1kw 再使用しない	1	台	8,170	8,170	代価表 0005
パッケージ形空調機 撤去	室内機(天吊)冷房能力:10.0kw 再使用しない	1	台	7,970	7,970	代価表 0007
パッケージ形空調機 撤去	室内機(天吊)冷房能力:7.1kw 再使用しない	1	台	5,210	5,210	代価表 0008
ルームエアコン 撤去	室外機 冷房能力:6,000kcal/h (7.1kw) 再使用しない	1	台	7,380	7,380	代価表 0009
ルームエアコン 撤去	室外機 冷房能力:4,000kcal/h (4.5kw) 再使用しない	1	台	6,200	6,200	代価表 0010
ルームエアコン 撤去	室外機 冷房能力:3,550kcal/h (4.0kw) 再使用しない	1	台	4,420	4,420	代価表 0011
ルームエアコン 撤去	室内機 壁掛 冷房能力:4,000kcal/h (4.5kw) 再使用しない	1	台	2,160	2,160	代価表 0013
ルームエアコン 撤去	室内機 壁掛 冷房能力:3,550kcal/h (4.0kw) 再使用しない	2	台	1,370	2,740	代価表 0014
ルームエアコン 撤去	室内機 壁掛 冷房能力:2,500kcal/h (2.8kw) 再使用しない	1	台	1,180	1,180	代価表 0015
冷却塔 撤去	60RT(230kw) 再使用しない	1	基	43,700	43,700	代価表 0016
冷却水ポンプ 撤去	片吸込渦巻 3.7kw 再使用しない	1	台	23,600	23,600	代価表 0017

機械設備工事 別紙明細

1. 本館棟		1. 空調設備工事		1. 空調換気機器		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		686,000	別紙 00-0001
補給水タンク付ポンプ 撤去	ポンプ 0.4kw タンク FRP製 900×900×900H 再使用しない	1	組	20,800	20,800	代価表 0018
FF式暖房機 撤去	暖房能力 9,600kcal/h(11.2kw) 再使用しない	3	台	12,600	37,800	代価表 0019
集塵機 撤去	35m3/min (付属機器の撤去含む) 再使用しない	1	台	22,700	22,700	代価表 0020
換気扇 撤去	250 φ 取付枠共 (再使用無し)	1	台	4,020	4,020	
換気扇 撤去	300 φ 取付枠共 (再使用無し)	11	台	4,820	53,020	
天井扇撤去 再使用しない		3	台	4,920	14,760	代価表 0024
リモコン類撤去 再使用しない	パッケージエアコン用リモコン	2	個	480	960	
産業廃棄物積込・ 運搬費		24.47	m3	7,190	175,939.3	
計					686,329.3	

1. 本館棟		1. 空調設備工事		1. 空調換気機器		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬出費		1	式		274,000	別紙 00-0002
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	1.09	t	115,000	125,350	
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	0.19	t	115,000	21,850	
搬出費(撤去用)	複数搬出 100kg/m3未満	0.37	t	143,000	52,910	
搬出費(撤去用)	複数搬出 250kg以下	0.1	t	74,700	7,470	
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	0.31	t	115,000	35,650	
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	0.27	t	115,000	31,050	
計					274,280	

機械設備工事 別紙明細

1. 本館棟		1. 空調設備工事		1. 空調換気機器		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒70%回収費		1	式		150,000	別紙 00-0003
冷媒70%回収工事	25kw相当	1	台	14,900	14,900	
冷媒70%回収工事	16kw相当	7	台	12,800	89,600	
冷媒70%回収工事	10.0kw相当	1	台	10,300	10,300	
冷媒70%回収工事	7.1kw相当	2	台	9,200	18,400	
冷媒70%回収工事	4.5kw相当	2	台	8,510	17,020	
計					150,220	
廃棄物処分費		1	式		34,000	別紙 00-0004
金属・ガラス・陶器 くず処分費		2.16	t	11,700	25,272	
腐りプラスチック処分費		0.6	t	14,600	8,760	
計					34,032	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

1. 本館棟			1. 空調調和設備工事		2. 空調配管	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		1,179,000	別紙 00-0006
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 25A	17.2	m	1,150	19,780	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 32A	37.3	m	1,420	52,966	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 40A	27.8	m	1,560	43,368	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 50A	39.9	m	1,950	77,805	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 20A	1.2	m	840	1,008	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 32A	66.3	m	1,270	84,201	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 40A	24	m	1,400	33,600	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 50A	96.1	m	1,750	168,175	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 65A	74.5	m	2,290	170,605	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 80A	50.3	m	2,590	130,277	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 100A	3	m	3,390	10,170	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 20A	0.2	m	840	168	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 25A	38.2	m	1,040	39,728	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 6.35	4.8	m	310	1,488	

1. 本館棟		1. 空調設備工事		2. 空調配管		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		1,179,000	別紙 00-0006
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 9.52	4.5	m	470	2,115	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 12.70	4.8	m	600	2,880	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 15.88	4.5	m	750	3,375	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 6.35	21	m	310	6,510	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 9.52	15.9	m	470	7,473	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 12.70	21	m	600	12,600	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 15.88	15.9	m	750	11,925	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 15A	11.5	m	430	4,945	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 25A	8.3	m	690	5,727	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 32A	22.3	m	740	16,502	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 40A	15.8	m	950	15,010	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 25A	6.8	m	630	4,284	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 32A	3.1	m	660	2,046	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 40A	17.6	m	850	14,960	

機械設備工事 別紙明細

1. 本館棟		1. 空調設備工事		2. 空調配管		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		1,179,000	別紙 00-0006
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 32A	3.6	m	510	1,836	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 40A	31.3	m	660	20,658	
弁類撤去 再使用しない	80A	5	個	3,190	15,950	
フエキアブリジョイント 撤去	80A SUS製 再使用しない	3	個	3,190	9,570	代価表 0046
給水管 保温撤去	ガラスケール 屋外露出,浴室 カ-亜鉛鉄板 20A 再使用しない	0.2	m	1,090	218	
給水管 保温撤去	ガラスケール 屋外露出,浴室 カ-亜鉛鉄板 25A 再使用しない	38.2	m	1,160	44,312	
冷媒管 保温撤去	ガラスケール 屋内露出 合成樹脂製カ-1及び2 80A 再使用しない	4.8	m	1,480	7,104	
冷媒管 保温撤去	ガラスケール 屋内露出 合成樹脂製カ-1及び2 100A 再使用しない	4.5	m	1,810	8,145	
冷媒管 保温撤去	ガラスケール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 80A 再使用しない	21	m	2,930	61,530	
冷媒管 保温撤去	ガラスケール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 100A 再使用しない	15.9	m	3,470	55,173	
産業廃棄物積込・ 運搬費		1.56	m3	7,190	11,216.4	
計					1,179,403.4	

1. 本館棟		1. 空調設備工事		2. 空調配管		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスベスト除去工事		1	式		78,800	別紙 00-0007
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	40A 保温無 解体に用いるため 公共建築工事積算基準第2章改修工 事配管切断歩掛に0.3を乗じる	4	か所	1,310	5,240	代価表 0036
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	50A 保温無 解体に用いるため 公共建築工事積算基準第2章改修工 事配管切断歩掛に0.3を乗じる	8	か所	1,310	10,480	代価表 0037
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	65A 保温無 解体に用いるため 公共建築工事積算基準第2章改修工 事配管切断歩掛に0.3を乗じる	8	か所	1,310	10,480	代価表 0038
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	80A 保温無 解体に用いるため 公共建築工事積算基準第2章改修工 事配管切断歩掛に0.3を乗じる	36	か所	1,410	50,760	代価表 0039
アスベスト処理 集積 ・梱包		0.28	m ³	3,570	999.6	
アスベスト含有物運搬	ダンプトラック10t積級 バックホ0.45m ³ 石こうボード類 DID区間有り 70km以下	0.28	m ³	3,040	851.2	
計					78,810.8	

機械設備工事 別紙明細

1. 本館棟		1. 空調設備工事		2. 空調配管		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		39,600	別紙 00-0008
ビニル管類処分費	15A	11.5	m	4	46	
ビニル管類処分費	25A	15.1	m	10	151	
ビニル管類処分費	32A	29	m	10	290	
ビニル管類処分費	40A	64.7	m	20	1,294	
金属・ガラス・陶器 くず処分費		2.64	t	11,700	30,888	
アスベスト処分費		0.28	m ³	25,000	7,000	
計					39,669	

1. 本館棟		1. 空調設備工事		3. 空調ダクト		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		332,000	別紙 00-0009
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	46.6	m ²	1,990	92,734	
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	14.5	m ²	2,260	32,770	
スプレッドダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	100mm 再使用しない	4.6	m	1,050	4,830	
スプレッドダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	125mm 再使用しない	2	m	1,050	2,100	
スプレッドダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	150mm 再使用しない	5.7	m	1,200	6,840	
スプレッドダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	200mm 再使用しない	1.6	m	1,560	2,496	
スプレッドダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	250mm 再使用しない	8.9	m	1,810	16,109	
風量調節ダンパー(VD)撤去	0.1m ² 以下 再使用しない	10	個	3,800	38,000	
風量調節ダンパー(VD)撤去	0.5m ² 以下 再使用しない	1	個	4,520	4,520	
ダクト用たわみ継手(キャンバス継手)撤去再使用しない		1.8	m	3,070	5,526	
ダクト用たわみ継手(キャンバス継手)撤去再使用しない		0.6	m	3,070	1,842	
ダクト用たわみ継手(キャンバス継手)撤去再使用しない		0.3	m	3,070	921	
吸込口撤去	(GV、GVS) 0.1m ² 以下 再使用しない	8	個	3,800	30,400	
キャンバスボックス撤去	600×600×900 保温共再使用しない	1	個	11,000	11,000	代価表 0048

機械設備工事 別紙明細

1. 本館棟		1. 空調設備工事		3. 空調ダクト		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		332,000	別紙 00-0009
長方形ダクト保温撤去	ロックウール・グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミダクトロス 再使用しない	13.2	m ²	1,500	19,800	
長方形ダクト保温撤去	ロックウール・グラスウール 屋内露出 亜鉛鉄板 再使用しない	3.2	m ²	5,660	18,112	
産業廃棄物積込・運搬費		6.14	m ³	7,190	44,146.6	
計					332,146.6	
ダクト除去工事		1	式		152,000	別紙 00-0010
ダクト切断	フランジの両側切断	72	か所	1,880	135,360	代価表 0045
ダクト処理 集積・梱包		2.55	m ³	3,570	9,103.5	
ダクト含有物運搬	タンクトラック10t積級 バックホウ0.45m ³ 石こうボード類 DID区間有り 70km以下	2.55	m ³	3,040	7,752	
計					152,215.5	

1. 本館棟		2. 給排水衛生設備工事		1. 衛生器具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		361,000	別紙 00-0012
ボックス類撤去 再使用しない	ハ&7'ボックス 50	3	か所	4,120	12,360	
ボス瞬間湯沸器 撤去	5号 再使用しない	3	台	7,810	23,430	代価表 0026
ボス瞬間湯沸器 撤去	16号壁掛形 再使用しない	1	台	16,700	16,700	代価表 0027
銅管類撤去(給水・ 給湯) 再使用しない	屋内一般 20 (3/4)	7.1	m	770	5,467	
煙道撤去	100φ以下 再使用しない	12	m	2,720	32,640	代価表 0028
浴槽撤去	再使用しない	1	個	4,420	4,420	代価表 0029
シャワーセト撤去	固定式シャワー、湯水混合栓 吐水口 再使用しない	1	組	9,410	9,410	
産業廃棄物積込・ 運搬費		2.95	m3	7,190	21,210.5	
計					361,877.5	
冷蔵ファン回収費		1	式		8,050	別紙 00-0013
冷蔵ファン回収工事	2.8kw相当	1	台	8,050	8,050	
計					8,050	

機械設備工事 別紙明細

1. 本館棟		2. 給排水衛生設備工事		1. 衛生器具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスベスト除去工事		1	式		60	別紙 00-0014
アスベスト処理 集積 ・梱包		0.01	m3	3,570	35.7	
アスベスト含有物運搬	ダンプトラック10t積級 バックホウ0.45m3 右こうボート類 D1D区間有り 70km以下	0.01	m3	3,040	30.4	
計					66.1	
廃棄物処分費		1	式		10,400	別紙 00-0015
衛生器具類処分費	洗面器	7	組	120	840	
衛生器具類処分費	和風大便器(タンク方式)	2	組	310	620	
衛生器具類処分費	洋風便器(タンク方式)	1	組	380	380	
衛生器具類処分費	洋風便器(フラッシュ弁方式)	1	組	190	190	
衛生器具類処分費	小便器(床置形ストール)	4	組	450	1,800	
衛生器具類処分費	手洗器	1	組	80	80	
金属・ガラス・陶器 くず処分費		0.54	t	11,700	6,318	
アスベスト処分費		0.01	m3	25,000	250	
計					10,478	

1. 本館棟		2. 給排水衛生設備工事		2. 給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		391,000	別紙 00-0018
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 20A	49.6	m	580	28,768	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 25A	27.2	m	690	18,768	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 32A	1.3	m	740	962	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 20A	8.9	m	690	6,141	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 25A	12.4	m	830	10,292	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 32A	4.2	m	890	3,738	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 40A	6.4	m	1,130	7,232	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 20A	17.1	m	520	8,892	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 25A	10.2	m	630	6,426	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 32A	1.4	m	660	924	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 40A	28.8	m	850	24,480	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 50A	34.8	m	1,080	37,584	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 20A	38.9	m	400	15,560	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 40A	13.5	m	660	8,910	

機械設備工事 別紙明細

1. 本館棟		2. 給排水衛生設備工事		2. 給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		391,000	別紙 00-0018
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 50A	5.8	m	840	4,872	
衛生器具類撤去 再使用しない	散水栓(箱共)	2	組	3,290	6,580	
給水管 保温撤去	ダラスケール 屋内露出 合成樹脂製φ110及びφ125 20A 再使用しない	49.6	m	570	28,272	
給水管 保温撤去	ダラスケール 屋内露出 合成樹脂製φ110及びφ125 25A 再使用しない	27.2	m	570	15,504	
給水管 保温撤去	ダラスケール 屋内露出 合成樹脂製φ110及びφ125 32A 再使用しない	1.3	m	600	780	
給水管 保温撤去	ダラスケール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 20A 再使用しない	17.1	m	1,330	22,743	
給水管 保温撤去	ダラスケール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 25A 再使用しない	10.2	m	1,430	14,586	
給水管 保温撤去	ダラスケール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 32A 再使用しない	1.4	m	1,550	2,170	
給水管 保温撤去	ダラスケール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 40A 再使用しない	28.8	m	1,620	46,656	
給水管 保温撤去	ダラスケール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 50A 再使用しない	34.8	m	1,830	63,684	
産業廃棄物積込・運搬費		1.03	m3	7,190	7,405.7	
計					391,929.7	

1. 本館棟		2. 給排水衛生設備工事		2. 給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		7,060	別紙 00-0019
ビニル管類処分費	20A	114.5	m	8	916	
ビニル管類処分費	25A	49.8	m	10	498	
ビニル管類処分費	32A	6.9	m	10	69	
ビニル管類処分費	40A	48.7	m	20	974	
ビニル管類処分費	50A	40.6	m	30	1,218	
金属・ガラス・陶器 くず処分費		0.29	t	11,700	3,393	
計					7,068	

機械設備工事 別紙明細

1. 本館棟		2. 給排水衛生設備工事		3. 排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		48,600	別紙 00-0020
土工事	機械掘方 ハッパ砂 0.45m3	11.19	m3	1,400	15,666	
土工事	機械埋戻し ハッパ砂 0.45m3	11.19	m3	2,950	33,010.5	
計					48,676.5	

1. 本館棟		2. 給排水衛生設備工事		3. 排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		154,000	別紙 00-0021
ビニル管類撤去(給排水)	屋内一般 40A	14.9	m	950	14,155	
再使用しない	屋内一般 50A	1.1	m	1,200	1,320	
再使用しない	機械室・便所 40A	6	m	1,130	6,780	
再使用しない	機械室・便所 50A	21.4	m	1,440	30,816	
再使用しない	機械室・便所 65A	4.9	m	1,840	9,016	
再使用しない	機械室・便所 80A	6	m	2,140	12,840	
再使用しない	機械室・便所 100A	4.4	m	2,760	12,144	
再使用しない	屋外架空・暗渠 50A	2	m	1,080	2,160	
再使用しない	地中配管 40A	15.3	m	660	10,098	
再使用しない	地中配管 50A	20.6	m	840	17,304	
再使用しない	地中配管 65A	9	m	1,070	9,630	
再使用しない	地中配管 100A	2.7	m	1,610	4,347	
排水金物撤去 再使用しない	T14A, T14B, T3A, T16A, T5A, COB 50A	3	個	2,440	7,320	
排水金物撤去 再使用しない	T14A, T14B, T3A, T16A, T5A, COB 40A	1	個	2,070	2,070	

機械設備工事 別紙明細

1. 本館棟		2. 給排水衛生設備工事		3. 排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		154,000	別紙 00-0021
排水金物撤去 再使用しない	T14A, T14B, T3A, T16A, T5A, COB 65A	1	個	3,190	3,190	
排水金物撤去 再使用しない	SNA, SNB, SNC, D金具, COA 50A	1	個	2,160	2,160	
排水金物撤去 再使用しない	SNA, SNB, SNC, D金具, COA 80A	1	個	2,720	2,720	
排水金物撤去 再使用しない	SNA, SNB, SNC, D金具, COA 100A	1	個	3,010	3,010	
ベントキャップ撤去	再使用しない	1	個	1,810	1,810	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.19	m3	7,190	1,366.1	
計					154,256.1	

1. 本館棟		2. 給排水衛生設備工事		3. 排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		4,160	別紙 00-0022
ビニル管類処分費	40A	36.2	m	20	724	
ビニル管類処分費	50A	45.1	m	30	1,353	
ビニル管類処分費	65A	13.9	m	50	695	
ビニル管類処分費	80A	6	m	70	420	
ビニル管類処分費	100A	7.1	m	120	852	
金属・ガラス・陶器くず処分費		0.01	t	11,700	117	
計					4,161	

機械設備工事 別紙明細

1. 本館棟		2. 給排水衛生設備工事		4. 消火設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		309,000	別紙 00-0023
屋内消火栓撤去 再使用しない	HP-1A	3	個	13,100	39,300	代価表 0030
銅管類撤去(給排水 冷却水) 再使用しない	屋内一般 50A	10.3	m	1,950	20,085	
銅管類撤去(給排水 冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 50A	60.7	m	1,750	106,225	
銅管類撤去(給排水 冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 65A	5.5	m	2,290	12,595	
消火管 保温撤去	ガラスケール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 50A 再使用しない	1.8	m	730	1,314	代価表 0049
消火管 保温撤去	ガラスケール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 50A 再使用しない	60.7	m	1,830	111,081	代価表 0050
消火管 保温撤去	ガラスケール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 65A 再使用しない	5.5	m	1,990	10,945	代価表 0051
産業廃棄物積込・ 運搬費		1.09	m ³	7,190	7,837.1	
計					309,382.1	
廃棄物処分費		1	式		6,780	別紙 00-0024
金属・ガラス・陶器くず処分費		0.58	t	11,700	6,786	
計					6,786	

2. はかり分銅室		1. 空調設備工事		1. 空調換気機器		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		256,000	別紙 00-0025
パッケージ形空調機 撤去	室外機 冷房能力:22.4kw 再使用しない	2	台	33,600	67,200	代価表 0003
パッケージ形空調機 撤去	室内機(天吊)冷房能力:11.2kw 再使用しない	4	台	7,970	31,880	代価表 0006
ルームエアコン 撤去	室外機 冷房能力:2500kcal/h (2.8kw) 再使用しない	1	台	3,640	3,640	代価表 0012
ルームエアコン 撤去	室内機 壁掛 冷房能力:2,500kcal/h (2.8kw) 再使用しない	1	台	1,180	1,180	代価表 0015
加湿器 撤去	蒸気発生量:2kg/h 1.5kw 再使用しない	1	台	980	980	代価表 0021
エアークリーン 撤去	5,400CMH 0.59kw 再使用しない	4	台	16,700	66,800	代価表 0022
エアークリーン 撤去	1,440CMH 0.108kw 再使用しない	3	台	16,700	50,100	代価表 0023
リモコン類撤去 再使用しない	パッケージエアコン用ワイヤードリモコン	4	個	480	1,920	
リモコン類撤去 再使用しない	空調換気扇用コントローラー	7	個	480	3,360	
産業廃棄物積込・ 運搬費		4.04	m3	7,190	29,047.6	
計					256,107.6	

機械設備工事 別紙明細

2. はかり分銅室		1. 空調設備工事		1. 空調換気機器		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒回収費		1	式		36,400	別紙 00-0026
冷媒回収工事	22.4kw 相当	2	台	14,200	28,400	
冷媒回収工事	2.8kw 相当	1	台	8,050	8,050	
計					36,450	
廃棄物処分費		1	式		7,480	別紙 00-0027
金属・ガラス・陶器 くず処分費		0.64	t	11,700	7,488	
計					7,488	
搬出費		1	式		46,000	別紙 00-0028
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	0.4	t	115,000	46,000	
計					46,000	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

2. はかり分銅室		1. 空気調和設備工事		2. 空調配管		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		148,000	別紙 00-0030
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 6.35	3.5	m	310	1,085	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 9.52	7.7	m	470	3,619	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 12.70	3.9	m	600	2,340	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 19.05	7.7	m	880	6,776	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 25.40	0.4	m	1,170	468	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 6.35	1.7	m	310	527	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 9.52	4.2	m	470	1,974	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 12.70	10.6	m	600	6,360	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 19.05	4.2	m	880	3,696	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 25.40	8.9	m	1,170	10,413	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 25A	6.5	m	690	4,485	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 25A	2	m	630	1,260	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 50A	22.7	m	1,080	24,516	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 25A	2.5	m	480	1,200	

2. はかり分銅室		1. 空調設備工事		2. 空調配管		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		148,000	別紙 00-0030
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 50A	3.4	m	840	2,856	
冷媒管 保温撤去	ガラスケール 屋内露出 合成樹脂製φ ¹ 〜1及びφ2 80A 再使用しない	3.5	m	1,480	5,180	
冷媒管 保温撤去	ガラスケール 屋内露出 合成樹脂製φ ¹ 〜1及びφ2 100A 再使用しない	7.7	m	1,810	13,937	
冷媒管 保温撤去	ガラスケール 屋内露出 合成樹脂製φ ¹ 〜1及びφ2 125A 再使用しない	0.4	m	2,110	844	
冷媒管 保温撤去	ガラスケール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 80A 再使用しない	1.7	m	2,930	4,981	
冷媒管 保温撤去	ガラスケール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 100A 再使用しない	4.2	m	3,470	14,574	
冷媒管 保温撤去	ガラスケール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 125A 再使用しない	8.9	m	3,980	35,422	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.27	m ³	7,190	1,941.3	
計					148,454.3	

機械設備工事 別紙明細

2. はかり分銅室		1. 空調設備工事		2. 空調配管		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		1,120	別紙 00-0031
ビニル管類処分費	25A	11	m	10	110	
ビニル管類処分費	50A	26.1	m	30	783	
金属・ガラス・陶器 くず処分費		0.02	t	11,700	234	
計					1,127	

2. はかり分銅室		2. 給排水衛生設備工事		1. 衛生器具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		77,400	別紙 00-0032
恒温庫 撤去再使用しない	幅1,900mm	1	台	35,700	35,700	代価表 0031
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	2	組	6,490	12,980	
化粧棚撤去	陶器製 再使用しない	1	個	1,410	1,410	
産業廃棄物積込・ 運搬費		3.81	m3	7,190	27,393.9	
計					77,483.9	
廃棄物処分費		1	式		2,690	別紙 00-0033
衛生器具類処分費	洗面器	2	組	120	240	
金属・ガラス・陶器 くず処分費		0.21	t	11,700	2,457	
計					2,697	

機械設備工事 別紙明細

2. はかり分銅室		2. 給排水衛生設備工事		2. 給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		20,900	別紙 00-0034
土工事	機械掘方 ハッパ砂 0.45m3	4.82	m3	1,400	6,748	
土工事	機械埋戻し ハッパ砂 0.45m3	4.82	m3	2,950	14,219	
計					20,967	

2. はかり分銅室		2. 給排水衛生設備工事		2. 給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		197,000	別紙 00-0035
給水ポンプ 撤去 再使用しない	80A×5.5kW	1	台	29,500	29,500	代価表 0032
圧力タンク 撤去 再使用しない	350L	1	基	9,050	9,050	代価表 0033
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 20A	3	m	580	1,740	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 20A	6	m	520	3,120	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 25A	1.5	m	630	945	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 50A	5.8	m	1,080	6,264	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 20A	7.2	m	400	2,880	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 50A	16	m	840	13,440	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 50A	3.5	m	2,350	8,225	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 65A	3.8	m	3,050	11,590	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 80A	3.2	m	3,460	11,072	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 100A	4.2	m	4,520	18,984	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 65A	3.5	m	2,290	8,015	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 100A	4.7	m	3,390	15,933	

機械設備工事 別紙明細

2. はかり分銅室		2. 給排水衛生設備工事		2. 給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		197,000	別紙 00-0035
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 80A	5.6	m	2,020	11,312	
フレイシアジョイント 撤去 再使用しない	80A SUS製	2	個	3,190	6,380	代価表 0046
バケツ式ストレーナー 撤去 再使用しない		1	個	2,630	2,630	代価表 0034
給水管 保温撤去	ガラスケール 機械室、書庫、倉庫 アルミダクトクロス 50A 再使用しない	3.5	m	960	3,360	
給水管 保温撤去	ガラスケール 機械室、書庫、倉庫 アルミダクトクロス 65A 再使用しない	3.8	m	1,000	3,800	
給水管 保温撤去	ガラスケール 機械室、書庫、倉庫 アルミダクトクロス 80A 再使用しない	3.2	m	1,100	3,520	
給水管 保温撤去	ガラスケール 機械室、書庫、倉庫 アルミダクトクロス 100A 再使用しない	4.2	m	1,460	6,132	
給水管 保温撤去	ガラスケール 屋外露出、浴室 カ-亜鉛鉄板 20A 再使用しない	6	m	1,090	6,540	
給水管 保温撤去	ガラスケール 屋外露出、浴室 カ-亜鉛鉄板 25A 再使用しない	1.5	m	1,160	1,740	
給水管 保温撤去	ガラスケール 屋外露出、浴室 カ-亜鉛鉄板 50A 再使用しない	5.8	m	1,500	8,700	
産業廃棄物積込・運搬費		0.33	m ³	7,190	2,372.7	
計					197,244.7	

2. はかり分銅室		2. 給排水衛生設備工事		2. 給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬出費		1	式		24,100	別紙 00-0036
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	0.11	t	115,000	12,650	
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/m3未満	0.1	t	115,000	11,500	
計					24,150	
アスベスト除去工事		1	式		33,300	別紙 00-0037
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	50A 保温有 解体に用いるため 公共建築工事積算基準第2章改修工 事配管切断歩掛に0.3を乗じる	4	か所	1,410	5,640	代価表 0040
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	65A 保温有 解体に用いるため 公共建築工事積算基準第2章改修工 事配管切断歩掛に0.3を乗じる	8	か所	1,410	11,280	代価表 0041
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	80A 保温有 解体に用いるため 公共建築工事積算基準第2章改修工 事配管切断歩掛に0.3を乗じる	4	か所	1,510	6,040	代価表 0042
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	100A 保温有 解体に用いるため 公共建築工事積算基準第2章改修工 事配管切断歩掛に0.3を乗じる	6	か所	1,700	10,200	代価表 0043
アスベスト処理 集積 ・梱包		0.03	m3	3,570	107.1	
アスベスト含有物運搬	ダンプトラック10t積級 ベツタり0.45m3 石こうボード類 DID区間有り 70km以下	0.03	m3	3,040	91.2	
計					33,358.3	

機械設備工事 別紙明細

2. はかり分銅室		2. 給排水衛生設備工事		2. 給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		4,820	別紙 00-0038
ビニル管類処分費	20A	16.2	m	8	129.6	
ビニル管類処分費	25A	1.5	m	10	15	
ビニル管類処分費	50A	21.8	m	30	654	
金属・ガラス・陶器 くず処分費		0.28	t	11,700	3,276	
アスベスト処分費		0.03	m3	25,000	750	
計					4,824.6	

2. はかり分銅室		2. 給排水衛生設備工事		4. 消火設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		211,000	別紙 00-0042
消火ポンプ 撤去 再使用しない	300L/min×5.5kW	1	台	49,400	49,400	代価表 0035
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 65A	6	m	3,050	18,300	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 65A	29.6	m	2,290	67,784	
フレキシブルジョイント 撤去	65A SUS製 再使用しない	2	個	2,630	5,260	代価表 0047
消火管 保温撤去	ガラスケーシング 機械室、書庫、倉庫 アミシラスクロス 65A 再使用しない	6	m	1,000	6,000	代価表 0052
消火管 保温撤去	ガラスケーシング 屋外露出、浴室 ステンレス鋼板 65A 再使用しない	29.6	m	1,990	58,904	代価表 0053
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.82	m ³	7,190	5,895.8	
計					211,543.8	
搬出費		1	式		16,100	別紙 00-0043
搬出費(撤去用)	複数搬出 400kg/m ³ 未満	0.2	t	80,500	16,100	
計					16,100	

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

3. 高温室		1. 給排水衛生設備工事			1. 衛生器具	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		9,920	別紙 00-0045
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	1	組	6,490	6,490	
化粧棚撤去	陶器製 再使用しない	1	個	1,410	1,410	
衛生器具類撤去 再使用しない	水栓類 13	3	組	650	1,950	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.01	m3	7,190	71.9	
計					9,921.9	
廃棄物処分費		1	式		230	別紙 00-0046
衛生器具類処分費	洗面器	1	組	120	120	
金属・ガラス・陶器 くず処分費		0.01	t	11,700	117	
計					237	

機械設備工事 別紙明細

3. 高温室		1. 給排水衛生設備工事			2. 給水設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		3,740	別紙 00-0047
土工事	機械掘削 0.45m3	0.86	m3	1,400	1,204	
土工事	機械埋戻し 0.45m3	0.86	m3	2,950	2,537	
計					3,741	
撤去工事	(再使用しない)	1	式		10,100	別紙 00-0048
ビニル管類撤去(給 排水)	屋内一般 20A	11.3	m	580	6,554	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給 排水)	屋外架空・暗渠 20A	0.8	m	520	416	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給 排水)	地中配管 20A	5.7	m	400	2,280	
再使用しない						
給水管 保温撤去	タラスケル 屋外露出、浴室 カラ-亜鉛鉄板 20A 再使用しない	0.8	m	1,090	872	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.01	m3	7,190	71.9	
計					10,193.9	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

3. 高温室		1. 給排水衛生設備工事		3. 排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		8,130	別紙 00-0050
土工事	機械掘方 ハッタ砂 0.45m3	1.87	m3	1,400	2,618	
土工事	機械埋戻し ハッタ砂 0.45m3	1.87	m3	2,950	5,516.5	
計					8,134.5	
撤去工事	(再使用しない)	1	式		11,000	別紙 00-0051
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 40A	0.5	m	950	475	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 50A	1.2	m	1,200	1,440	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 50A	0.4	m	1,080	432	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 40A	3.5	m	660	2,310	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 50A	4.5	m	840	3,780	
排水金物撤去 再使用しない	T14A, T14B, T3A, T16A, T5A, COB 50A	1	個	2,440	2,440	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.02	m3	7,190	143.8	
計					11,020.8	

3. 高温室		1. 給排水衛生設備工事			3. 排水設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		380	別紙 00-0052
UP管類処分費	40A	4	m	20	80	
UP管類処分費	50A	6.1	m	30	183	
金属・ガラス・陶器 くず処分費		0.01	t	11,700	117	
計					380	

機械設備工事 別紙明細

4. 屋外		1. 給排水衛生設備工事			1. 給水設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		101,000	別紙 00-0053
土工事	機械掘方 ハッパ跡 0.45m3	3.5	m3	1,400	4,900	
土工事	機械埋戻し ハッパ跡 0.45m3	3.5	m3	2,950	10,325	
(ダンプ管撤去)						
土工事	機械掘方 ハッパ跡 0.45m3	19.76	m3	1,400	27,664	
土工事	機械埋戻し ハッパ跡 0.45m3	19.76	m3	2,950	58,292	
計					101,181	

4. 屋外		1. 給排水衛生設備工事		1. 給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		530,000	別紙 00-0054
ビニル管類撤去(給排水)	屋外架空・暗渠 50A	51.7	m	1,080	55,836	
再使用しない						
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 50A	13.2	m	840	11,088	
再使用しない						
铸铁管類撤去(給排水)	50A	7.1	m	4,650	33,015	
再使用しない						
ボックス類撤去	ハブボックス 50	1	か所	4,120	4,120	
再使用しない						
給水管 保温撤去	ガラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 50A 再使用しない	51.7	m	1,830	94,611	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	50A 保温無 解体に用いるため 公共建築工事積算基準第2章改修工 事配管切断歩掛に0.3を乗じる	1	か所	1,220	1,220	代価表 0044
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	50A 保温無 解体に用いるため 公共建築工事積算基準第2章改修工 事配管切断歩掛に0.3を乗じる	1	か所	1,310	1,310	代価表 0037
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.2	m3	7,190	1,438	
(ガス管撤去)						
鋼管類撤去(給排水冷却水)	地中配管 50A	36.5	m	1,370	50,005	
再使用しない						
鋼管類撤去(給排水冷却水)	地中配管 25A	18.6	m	800	14,880	
再使用しない						
鋼管類撤去(給排水冷却水)	地中配管 20A	9.5	m	650	6,175	
再使用しない						
鋼管類撤去(給排水冷却水)	屋外架空・暗渠 50A	4.5	m	1,750	7,875	
再使用しない						
鋼管類撤去(給排水冷却水)	屋外架空・暗渠 40A	6.2	m	1,400	8,680	
再使用しない						

機械設備工事 別紙明細

4. 屋外		1. 給排水衛生設備工事		1. 給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		530,000	別紙 00-0054
鋼管類撤去(給排水冷却水)	屋外架空・暗渠 32A	60.8	m	1,270	77,216	
再使用しない						
鋼管類撤去(給排水冷却水)	屋外架空・暗渠 25A	3.5	m	1,040	3,640	
再使用しない						
鋼管類撤去(給排水冷却水)	屋外架空・暗渠 20A	23.7	m	840	19,908	
再使用しない						
鋼管類撤去(給排水冷却水)	屋内一般 40A	1	m	1,560	1,560	
再使用しない						
鋼管類撤去(給排水冷却水)	屋内一般 32A	3.5	m	1,420	4,970	
再使用しない						
鋼管類撤去(給排水冷却水)	屋内一般 25A	36.5	m	1,150	41,975	
再使用しない						
鋼管類撤去(給排水冷却水)	屋内一般 20A	92.2	m	940	86,668	
再使用しない						
鋼管類撤去(給排水冷却水)	屋内一般 15A	3	m	830	2,490	
再使用しない						
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.21	m3	7,190	1,509.9	
計					530,189.9	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

4. 屋外		1. 給排水衛生設備工事		2. 排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類解体工事		1	式		229,000	別紙 00-0057
イハート樹(二)撤去 再使用しない	土工除く SC-2(H 550)	2	か所	9,900	19,800	
イハート樹(二)撤去 再使用しない	土工除く SC-2(H 550)	1	か所	10,300	10,300	
イハート樹(二)撤去 再使用しない	土工除く SC-2(H 600)	1	か所	10,800	10,800	
イハート樹(二)撤去 再使用しない	土工除く SC-3(H1100)	1	か所	26,000	26,000	
イハート樹(二)撤去 再使用しない	土工除く SC-3(H1200)	2	か所	27,900	55,800	
イハート樹(二)撤去 再使用しない	土工除く SC-4(H1300)	1	か所	35,600	35,600	
ボックス類蓋撤去 再使用しない	マンホ-#0MM450	3	か所	4,840	14,520	
ボックス類蓋撤去 再使用しない	マンホ-#0MM450	1	か所	4,840	4,840	
ボックス類蓋撤去 再使用しない	マンホ-#0MM600	4	か所	5,750	23,000	
コンクリート類 集積・積込み	機 械	7.21	m3	2,170	15,645.7	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ベ-ックあり0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 5.5km以下	7.21	m3	1,880	13,554.8	
計					229,860.5	

機械設備工事 別紙明細

4. 屋外		1. 給排水衛生設備工事		2. 排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類処分費		1	式		25,400	別紙 00-0058
有筋コンクリート処分費		7.21	m3	3,525	25,415.25	
計					25,415.25	
撤去工事	(再使用しない)	1	式		145,000	別紙 00-0059
ビニル管類撤去(給 排水) 再使用しない	地中配管 125A	16.8	m	1,980	33,264	
ビニル管類撤去(給 排水) 再使用しない	地中配管 150A	15.2	m	2,340	35,568	
ビニル管類撤去(給 排水) 再使用しない	地中配管 250A	17.7	m	3,800	67,260	代価表 0054
産業廃棄物積込・ 運搬費		1.34	m3	7,190	9,634.6	
計					145,726.6	

4. 屋外		1. 給排水衛生設備工事		2. 排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		17,600	別紙 00-0060
φ125管類処分費	125A	16.8	m	170	2,856	
φ150管類処分費	150A	15.2	m	250	3,800	
φ250管類処分費	250A	17.7	m	620	10,974	
計					17,630	
有価材		1	式		▲19,300	別紙 00-0061
スチップ	鉄板A	0.5	t	▲38,500	▲19,250	
計					▲19,250	

空調機器								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 め	備 考
	水冷パッケージ形空調機 撤去	冷房能力:14,000kcal/h(16.0kw) 再使用しない	台	1	28,700	28,743.75	有り	代価表 0001
	水冷パッケージ形空調機 撤去	冷房能力:22,400kcal/h(25.0kw) 再使用しない	台	1	32,000	32,025	有り	代価表 0002
	パッケージ形空調機 撤去	室外機 冷房能力:22.4kw 再使用しない	台	1	33,600	33,600	有り	代価表 0003
	パッケージ形空調機 撤去	室外機 冷房能力:10.0kw 再使用しない	台	1	10,700	10,729.68	有り	代価表 0004
	パッケージ形空調機 撤去	室外機 冷房能力:7.1kw 再使用しない	台	1	8,170	8,170.31	有り	代価表 0005
	パッケージ形空調機 撤去	室内機(天吊)冷房能力:11.2kw 再使用しない	台	1	7,970	7,973.43	有り	代価表 0006
	パッケージ形空調機 撤去	室内機(天吊)冷房能力:10.0kw 再使用しない	台	1	7,970	7,973.43	有り	代価表 0007
	パッケージ形空調機 撤去	室内機(天吊)冷房能力:7.1kw 再使用しない	台	1	5,210	5,217.18	有り	代価表 0008
	ルームエアコン 撤去	室外機 冷房能力:6,000kcal/h (7.1kw) 再使用しない	台	1	7,380	7,382.81	有り	代価表 0009
	ルームエアコン 撤去	室外機 冷房能力:4,000kcal/h (4.5kw) 再使用しない	台	1	6,200	6,201.56	有り	代価表 0010
	ルームエアコン 撤去	室外機 冷房能力:3,550kcal/h (4.0kw) 再使用しない	台	1	4,420	4,429.68	有り	代価表 0011
	ルームエアコン 撤去	室外機 冷房能力:2500kcal/h (2.8kw) 再使用しない	台	1	3,640	3,642.18	有り	代価表 0012
	ルームエアコン 撤去	室内機 壁掛 冷房能力:4,000kcal/h (4.5kw) 再使用しない	台	1	2,160	2,165.62	有り	代価表 0013
	ルームエアコン 撤去	室内機 壁掛 冷房能力:3,550kcal/h (4.0kw) 再使用しない	台	1	1,370	1,378.12	有り	代価表 0014
	ルームエアコン 撤去	室内機 壁掛 冷房能力:2,500kcal/h (2.8kw) 再使用しない	台	1	1,180	1,181.25	有り	代価表 0015

代価表一覧

空調機器								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 め	備 考
	冷却塔 撤去	60RT(230kw) 再使用しない	基	1	43,700	43,706.25	有り	代価表 0016
	冷却水ポンプ 撤去	片吸込渦巻 3.7kw 再使用しない	台	1	23,600	23,625	有り	代価表 0017
	補給水タンク付ポンプ 撤去	ポンプ 0.4kw タンク FRP製 900×900×900H 再使用しない	組	1	20,800	20,868.75	有り	代価表 0018
	FF式暖房機 撤去	暖房能力 9,600kcal/h(11.2kw) 再使用しない	台	1	12,600	12,639.37	有り	代価表 0019
	集塵機 撤去	35m3/min (付属機器の撤去含む) 再使用しない	台	1	22,700	22,706.25	有り	代価表 0020
	加湿器 撤去	蒸気発生量:2kg/h 1.5kw 再使用しない	台	1	980	984.37	有り	代価表 0021
	エアータン 撤去	5,400CMH 0.59kw 再使用しない	台	1	16,700	16,734.37	有り	代価表 0022
	エアータン 撤去	1,440CMH 0.108kw 再使用しない	台	1	16,700	16,734.37	有り	代価表 0023
	天井扇撤去 再使用しない		台	1	4,920	4,921.87	有り	代価表 0024

衛生器具等								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 め	備 考
	業務用冷蔵庫 撤去	幅1,200mm以下 再使用しない	台	1	31,300	31,368.75	有り	代価表 0025
	ガス瞬間湯沸器 撤去	5号 再使用しない	台	1	7,810	7,810.81	有り	代価表 0026
	ガス瞬間湯沸器 撤去	16号壁掛形 再使用しない	台	1	16,700	16,750.91	有り	代価表 0027
	煙道撤去	100φ以下 再使用しない	m	1	2,720	2,729.07	有り	代価表 0028
	浴槽撤去	再使用しない	個	1	4,420	4,422.98	有り	代価表 0029
	屋内消火栓撤去 再使用しない	HB-1A	個	1	13,100	13,174.87	有り	代価表 0030
	恒温庫 撤去再使用しない	幅1,900mm	台	1	35,700	35,760.37	有り	代価表 0031
	給水ポンプ撤去 再使用しない	80A×5.5kW	台	1	29,500	29,531.25	有り	代価表 0032
	圧力タンク撤去 再使用しない	350L	基	1	9,050	9,056.25	有り	代価表 0033
	バケット式ストレーナー撤去 再使用しない		個	1	2,630	2,634.97	有り	代価表 0034
	消火ポンプ撤去 再使用しない	300L/min×5.5kW	台	1	49,400	49,481.25	有り	代価表 0035

代価表一覧

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 め	備 考
	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	40A 保温無 解体に用いるため 公共建築工事積算基準第2章改修工 事配管切断歩掛に0.3を乗じる	か所	1	1,310	1,317.48	有り	代価表 0036
	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	50A 保温無 解体に用いるため 公共建築工事積算基準第2章改修工 事配管切断歩掛に0.3を乗じる	か所	1	1,310	1,317.48	有り	代価表 0037
	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	65A 保温無 解体に用いるため 公共建築工事積算基準第2章改修工 事配管切断歩掛に0.3を乗じる	か所	1	1,310	1,317.48	有り	代価表 0038
	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	80A 保温無 解体に用いるため 公共建築工事積算基準第2章改修工 事配管切断歩掛に0.3を乗じる	か所	1	1,410	1,411.59	有り	代価表 0039
	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	50A 保温有 解体に用いるため 公共建築工事積算基準第2章改修工 事配管切断歩掛に0.3を乗じる	か所	1	1,410	1,417.5	有り	代価表 0040
	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	65A 保温有 解体に用いるため 公共建築工事積算基準第2章改修工 事配管切断歩掛に0.3を乗じる	か所	1	1,410	1,417.5	有り	代価表 0041
	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	80A 保温有 解体に用いるため 公共建築工事積算基準第2章改修工 事配管切断歩掛に0.3を乗じる	か所	1	1,510	1,511.6	有り	代価表 0042
	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	100A 保温有 解体に用いるため 公共建築工事積算基準第2章改修工 事配管切断歩掛に0.3を乗じる	か所	1	1,700	1,705.72	有り	代価表 0043
	配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	50A 保温無 解体に用いるため 公共建築工事積算基準第2章改修工 事配管切断歩掛に0.3を乗じる	か所	1	1,220	1,223.37	有り	代価表 0044
	ダクト切断	フレンジの両側切断	か所	1	1,880	1,886.71	有り	代価表 0045
	フレキシブルジョイント 撤去	80A SUS製 再使用しない	個	1	3,190	3,199.61	有り	代価表 0046
	フレキシブルジョイント 撤去	65A SUS製 再使用しない	個	1	2,630	2,634.97	有り	代価表 0047
	チャンバーボックス撤去	600×600×900 保温共 再使用しない	個	1	11,000	11,033.04	有り	代価表 0048
	消火管 保温撤去	ガラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 50A 再使用しない	m	1	730	738.41	有り	代価表 0049
	消火管 保温撤去	ガラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 50A 再使用しない	m	1	1,830	1,837.76	有り	代価表 0050

[illegible]

空調機器									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※	備 考
	水冷パナソニック形空調機 撤去	冷房能力:14,000kcal/h(16.0kw) 再使用しない	台	1			28,700		代価表 0001
01	設備機械工		人	2.19	0.4	26,250	22,995	○	
	その他		式	1	0.25	22,995	5,748.75		
	計						28,743.75		
	水冷パナソニック形空調機 撤去	冷房能力:22,400kcal/h(25.0kw) 再使用しない	台	1			32,000		代価表 0002
01	設備機械工		人	2.44	0.4	26,250	25,620	○	
	その他		式	1	0.25	25,620	6,405		
	計						32,025		
	パナソニック形空調機 撤去	室外機 冷房能力:22.4kw 再使用しない	台	1			33,600		代価表 0003
01	設備機械工		人	2.56	0.4	26,250	26,880	○	
	その他		式	1	0.25	26,880	6,720		
	計						33,600		

代価表

空調機器									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※	備 考
	パナソニック形空調機 撤去	室外機 冷房能力:10.0kw 再使用しない	台	1			10,700		代価表 0004
01	設備機械工		人	1.09	0.3	26,250	8,583.75	○	
	その他		式	1	0.25	8,583.75	2,145.93		
	計						10,729.68		
	パナソニック形空調機 撤去	室外機 冷房能力:7.1kw 再使用しない	台	1			8,170		代価表 0005
01	設備機械工		人	0.83	0.3	26,250	6,536.25	○	
	その他		式	1	0.25	6,536.25	1,634.06		
	計						8,170.31		
	パナソニック形空調機 撤去	室内機(天吊)冷房能力:11.2kw 再使用しない	台	1			7,970		代価表 0006
01	設備機械工		人	0.81	0.3	26,250	6,378.75	○	
	その他		式	1	0.25	6,378.75	1,594.68		
	計						7,973.43		

空調機器									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※	備 考
	パナソニック形空調機 撤去	室内機(天吊)冷房能力:10.0kw 再使用しない	台	1			7,970		代価表 0007
01	設備機械工		人	0.81	0.3	26,250	6,378.75	○	
	その他		式	1	0.25	6,378.75	1,594.68		
	計						7,973.43		
	パナソニック形空調機 撤去	室内機(天吊)冷房能力:7.1kw 再使用しない	台	1			5,210		代価表 0008
01	設備機械工		人	0.53	0.3	26,250	4,173.75	○	
	その他		式	1	0.25	4,173.75	1,043.43		
	計						5,217.18		
	パナソニック 撤去	室外機 冷房能力:6,000kcal/h (7.1kw) 再使用しない	台	1			7,380		代価表 0009
01	設備機械工		人	0.75	0.3	26,250	5,906.25	○	
	その他		式	1	0.25	5,906.25	1,476.56		
	計						7,382.81		

代価表

空調機器									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※	備 考
	パナソニック 撤去	室外機 冷房能力:4,000kcal/h (4.5kw) 再使用しない	台	1			6,200		代価表 0010
01	設備機械工		人	0.63	0.3	26,250	4,961.25	○	
	その他		式	1	0.25	4,961.25	1,240.31		
	計						6,201.56		
	パナソニック 撤去	室外機 冷房能力:3,550kcal/h (4.0kw) 再使用しない	台	1			4,420		代価表 0011
01	設備機械工		人	0.45	0.3	26,250	3,543.75	○	
	その他		式	1	0.25	3,543.75	885.93		
	計						4,429.68		
	パナソニック 撤去	室外機 冷房能力:2500kcal/h (2.8kw) 再使用しない	台	1			3,640		代価表 0012
01	設備機械工		人	0.37	0.3	26,250	2,913.75	○	
	その他		式	1	0.25	2,913.75	728.43		
	計						3,642.18		

空調機器									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※1※	備 考
	ルームエアコン 撤去	室内機 壁掛 冷房能力:4,000kcal/h (4.5kw) 再使用しない	台	1			2,160		代価表 0013
01	設備機械工		人	0.22	0.3	26,250	1,732.5	○	
	その他		式	1	0.25	1,732.5	433.12		
	計						2,165.62		
	ルームエアコン 撤去	室内機 壁掛 冷房能力:3,550kcal/h (4.0kw) 再使用しない	台	1			1,370		代価表 0014
01	設備機械工		人	0.14	0.3	26,250	1,102.5	○	
	その他		式	1	0.25	1,102.5	275.62		
	計						1,378.12		
	ルームエアコン 撤去	室内機 壁掛 冷房能力:2,500kcal/h (2.8kw) 再使用しない	台	1			1,180		代価表 0015
01	設備機械工		人	0.12	0.3	26,250	945	○	
	その他		式	1	0.25	945	236.25		
	計						1,181.25		

代価表

空調機器									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※1※	備 考
	冷却塔 撤去	60RT(230kw) 再使用しない	基	1			43,700		代価表 0016
01	設備機械工		人	3.33	0.4	26,250	34,965	○	
	その他		式	1	0.25	34,965	8,741.25		
	計						43,706.25		
	冷却水ポンプ 撤去	片吸込渦巻 3.7kw 再使用しない	台	1			23,600		代価表 0017
01	設備機械工		人	1.8	0.4	26,250	18,900	○	
	その他		式	1	0.25	18,900	4,725		
	計						23,625		
	補給水タンク付ポンプ 撤去	ポンプ 0.4kW タンク FRP製 900×900×900H 再使用しない	組	1			20,800		代価表 0018
01	設備機械工		人	1.18	0.3	26,250	9,292.5	○	
	設備機械工		人	0.94	0.3	26,250	7,402.5	○	
	その他		式	1	0.25	16,695	4,173.75		
	計						20,868.75		

空調機器									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※	備 考
	FF式暖房機 撤去	暖房能力 9,600kcal/h(11.2kw) 再使用しない	台	1			12,600		代価表 0019
01	設備機械工		人	1.07 ×1.2	0.3	26,250	10,111.5	○	
	その他		式	1	0.25	10,111.5	2,527.87		
	計						12,639.37		
	集塵機 撤去	36m3/min (付属機器の撤去含む) 再使用しない	台	1			22,700		代価表 0020
01	設備機械工		人	1.73	0.4	26,250	18,165	○	
	その他		式	1	0.25	18,165	4,541.25		
	計						22,706.25		
	加湿器 撤去	蒸気発生量:2kg/h 1.5kw 再使用しない	台	1			980		代価表 0021
01	設備機械工		人	0.1	0.3	26,250	787.5	○	
	その他		式	1	0.25	787.5	196.87		
	計						984.37		

代価表

空調機器									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※	備 考
	エア-オアテン 撤去	5,400CMH 0.59kw 再使用しない	台	1			16,700		代価表 0022
01	設備機械工		人	0.85 ×2	0.3	26,250	13,387.5	○	
	その他		式	1	0.25	13,387.5	3,346.87		
	計						16,734.37		
	エア-オアテン 撤去	1,440CMH 0.108kw 再使用しない	台	1			16,700		代価表 0023
01	設備機械工		人	0.85 ×2	0.3	26,250	13,387.5	○	
	その他		式	1	0.25	13,387.5	3,346.87		
	計						16,734.37		
	天井扇撤去	再使用しない	台	1			4,920		代価表 0024
01	設備機械工		人	0.5	0.3	26,250	3,937.5	○	
	その他		式	1	0.25	3,937.5	984.37		
	計						4,921.87		

衛生器具等									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※計算	備 考
	業務用冷蔵庫 撤去	幅1,200mm以下 再使用しない	台	1			31,300		代価表 0025
01	配管工		人	2.5	0.4	25,095	25,095	○	
	その他		式	1	0.25	25,095	6,273.75		
	計						31,368.75		
	ガス瞬間湯沸器 撤去	5号 再使用しない	台	1			7,810		代価表 0026
01	配管工		人	0.83	0.3	25,095	6,248.65	○	
	その他		式	1	0.25	6,248.65	1,562.16		
	計						7,810.81		
	ガス瞬間湯沸器 撤去	16号壁掛形 再使用しない	台	1			16,700		代価表 0027
01	配管工		人	1.78	0.3	25,095	13,400.73	○	
	その他		式	1	0.25	13,400.73	3,350.18		
	計						16,750.91		

代価表

衛生器具等									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※計算	備 考
	煙道撤去	100φ以下 再使用しない	㎡	1			2,720		代価表 0028
01	配管工		人	0.29	0.3	25,095	2,183.26	○	
	その他		式	1	0.25	2,183.26	545.81		
	計						2,729.07		
	浴槽撤去	再使用しない	個	1			4,420		代価表 0029
01	配管工		人	0.47	0.3	25,095	3,538.39	○	
	その他		式	1	0.25	3,538.39	884.59		
	計						4,422.98		
	屋内消火栓撤去 再使用しない	HB-1A	個	1			13,100		代価表 0030
01	配管工		人	1.4	0.3	25,095	10,539.9	○	
	その他		式	1	0.25	10,539.9	2,634.97		
	計						13,174.87		

衛生器具等									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	恒温庫 撤去再使用しない	幅1,900mm	台	1			35,700		代価表 0031
01	配管工		人	3.8	0.3	25,095	28,608.3	○	
	その他		式	1	0.25	28,608.3	7,152.07		
	計						35,760.37		
	給水ポンプ 撤去 再使用しない	80A×5.5kW	台	1			29,500		代価表 0032
01	設備機械工		人	2.25	0.4	26,250	23,625	○	
	その他		式	1	0.25	23,625	5,906.25		
	計						29,531.25		
	圧力ポンプ 撤去 再使用しない	350L	基	1			9,050		代価表 0033
01	設備機械工		人	0.69	0.4	26,250	7,245	○	
	その他		式	1	0.25	7,245	1,811.25		
	計						9,056.25		

代価表

衛生器具等									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	ベクトル式スプレー 撤去 再使用しない		個	1			2,630		代価表 0034
01	配管工		人	0.28	0.3	25,095	2,107.98	○	
	その他		式	1	0.25	2,107.98	526.99		
	計						2,634.97		
	消火ポンプ 撤去 再使用しない	300L/min×5.5kW	台	1			49,400		代価表 0035
01	設備機械工		人	3.77	0.4	26,250	39,585	○	
	その他		式	1	0.25	39,585	9,896.25		
	計						49,481.25		

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※	備 考
	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	40A 保温無 解体に用いるため 公共建築工事積算基準第2章改修工 事配管切断歩掛に0.3を乗じる	か所	1			1,310		代価表 0036
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温無	か所	1	0.3	4,391.62	1,317.48		
	計						1,317.48		
	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	50A 保温無 解体に用いるため 公共建築工事積算基準第2章改修工 事配管切断歩掛に0.3を乗じる	か所	1			1,310		代価表 0037
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	か所	1	0.3	4,391.62	1,317.48		
	計						1,317.48		
	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	65A 保温無 解体に用いるため 公共建築工事積算基準第2章改修工 事配管切断歩掛に0.3を乗じる	か所	1			1,310		代価表 0038
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温無	か所	1	0.3	4,391.62	1,317.48		
	計						1,317.48		
	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	80A 保温無 解体に用いるため 公共建築工事積算基準第2章改修工 事配管切断歩掛に0.3を乗じる	か所	1			1,410		代価表 0039
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温無	か所	1	0.3	4,705.31	1,411.59		
	計						1,411.59		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※	備 考
	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	50A 保温有 解体に用いるため 公共建築工事積算基準第2章改修工 事配管切断歩掛に0.3を乗じる	か所	1			1,410		代価表 0040
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温有	か所	1	0.3	4,725	1,417.5		
	計						1,417.5		
	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	65A 保温有 解体に用いるため 公共建築工事積算基準第2章改修工 事配管切断歩掛に0.3を乗じる	か所	1			1,410		代価表 0041
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温有	か所	1	0.3	4,725	1,417.5		
	計						1,417.5		
	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	80A 保温有 解体に用いるため 公共建築工事積算基準第2章改修工 事配管切断歩掛に0.3を乗じる	か所	1			1,510		代価表 0042
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温有	か所	1	0.3	5,038.68	1,511.6		
	計						1,511.6		
	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	100A 保温有 解体に用いるため 公共建築工事積算基準第2章改修工 事配管切断歩掛に0.3を乗じる	か所	1			1,700		代価表 0043
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温有	か所	1	0.3	5,685.75	1,705.72		
	計						1,705.72		

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	50A 保温無 解体に用いるため 公共建築工事積算基準第2章改修工 事配管切断歩掛に0.3を乗じる	か所	1			1,220		代価表 0044
01	配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	か所	1	0.3	4,077.93	1,223.37		
	計						1,223.37		
	ダクト切断	フランジの両側切断	か所	1			1,880		代価表 0045
01	ダクト工		人	0.0625	1	24,150	1,509.37	○	
	その他		式	1	0.25	1,509.37	377.34		
	計						1,886.71		
	ルネシア®ジョイント 撤去	80A SUS製 再使用しない	個	1			3,190		代価表 0046
01	配管工		人	0.34	0.3	25,095	2,559.69	○	
	その他		式	1	0.25	2,559.69	639.92		
	計						3,199.61		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	ルネシア®ジョイント 撤去	65A SUS製 再使用しない	個	1			2,630		代価表 0047
01	配管工		人	0.28	0.3	25,095	2,107.98	○	
	その他		式	1	0.25	2,107.98	526.99		
	計						2,634.97		
	チャンバーボックス撤去	600×600×900 保温共 再使用しない	個	1			11,000		代価表 0048
01	長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	m ²	2.88	1	2,264.06	6,520.49		
02	長方形ダクト保温 撤去	ロックウール・グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アミメックスロス 保温厚25 再使用しない	m ²	2.88	1	1,566.86	4,512.55		
	計						11,033.04		
	消火管 保温撤去	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製ダクト1及び2 50A 再使用しない	m	1			730		代価表 0049
01	給水管 保温撤去	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製ダクト1及び2 50A 再使用しない	m	1	1	738.41	738.41		
	計						738.41		

[illegible]