

文書番号：R4公建般第1935号

契 約 番 号 ： R5 2023-10-2127

令 和 5 年 4 月 6 日

設計工事第一グループ

工 事 名 称 大阪府港湾教育訓練センター外部建具その他改修工事

総工事費 ¥ 2 4 8 , 6 5 0 , 6 0 0

工事価格 ¥ 2 2 6 , 0 4 6 , 0 0 0

工 事 概 要 (工事場所：大阪市大正区鶴町二丁目)

改修工事一式
外部建具改修 94箇所
外壁改修 3,268㎡
防水改修 1,552㎡
アスベスト除去工事一式 110㎡
電気設備工事一式、機械設備工事一式
【既存施設概要】
本館 RC造 地上4階建 延べ面積1,548㎡
実習棟 RC造 地上2階建 延べ面積407㎡
車庫 RC造 平屋建 延べ面積199㎡
油庫 CB造 平屋建 延べ面積7㎡

公 告 日 R5. 4. 6
入札書の開札日 R5. 4. 27
(工期)約 12.7 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工
期

契約締結日 ～ R6. 5. 31

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考
1, 直 接 工 事 費				
[1] 建築改修工事	一式	163,149,773		
[2] 電気改修工事	一式	1,144,840		
[3] 機械改修工事	一式	3,079,050		
[4] ガス設備工事	一式	0		
[5]	一式			
[6]	一式			
小 計			167,373,663	
2. 共 通 費				
共 通 仮 設 費	一式	14,116,007		
現 場 管 理 費	一式	19,995,755		経費率 合計
一 般 管 理 費 等	一式	24,560,575		27.52%
				(契約保証費率除く)
小 計			58,672,337	
3. 工 事 価 格 (1+2)			226,046,000	
4. 消 費 税 相 当 額 一式			22,604,600	税率10%
5. 総 工 事 費 (3+4)			248,650,600	

No. 2

[1] 共通仮設費

A、すべての直接工事費	167,373,663	○ A'に対する共通仮設費率	
A'、率算定の直接工事費 (D、ロ、ハ、ニ除く)	166,266,573	α	4.38%
B、一般工事の直接工事費 (C、D'、E'除く)	165,975,957	○ Bに対する共通仮設費 $B \times \alpha$	B' 7,269,746
C、鉄骨工事の直接工事費 (建て方用揚重機械器具を除く)	0	鉄骨工事に対する補正率 $\frac{0.9}{0.9}$	○ Cに対する共通仮設費 $C \times \alpha \times \text{補正率}$ C' 0
共通仮設費対象外			
D、処分費等	1,107,090	(一般管理費等のみ対象)	
イ リース料	0	(一般管理費等のみ対象)	
ロ 工事排水料金	0	(共通費対象外)	
ハ 各種負担金	0	(共通費対象外)	
ニ ガス設備	0	(一般管理費等のみ対象)	
ホ 申請費	0	(現場管理費、一般管理費等対象。ただし、率にかけれる額には含まない)	
D' 処分費等+イ+ロ+ハ+ニ+ホ	1,107,090		
E、一般建築その他工事			
名 称	単 位	金 額	
い 杭 工 事	一式	0	
ろ 造 園 工 事	一式	290,616	
は 舗 装 工 事	一式	0	
に 撤 去 工 事	一式	0	
ほ 電 障 工 事	一式	0	
へ 特殊な室内装備品 (家具・書架及び実験台類)	一式	0	
と そ の 他	一式	0	○ Eに対する共通仮設費率 $E' \times \text{率}$
い ~ と の 計	E'	290,616	○ Eに対する共通仮設費率 $E' \times \text{率}$ E'' 2,906
F、共通仮設費のその他積上げ部分			
(1) 共通仮設費積上分	単 位	金 額	
(2) その他積上げ(イメージアップ費等)	一式	6,843,355	
	一式	0	
(1)~(2)の計			
	F'	6,843,355	
G、(B' + C' + E'' + F')	共通仮設費 14,116,007		

[2] 現場管理費・一般管理費等

H、率算定の純工事費 (A' + G)	180,382,580		● Hに対する現場管理費率 β	10.99%
I、一般工事の純工事費 (B + B')	173,245,703		● IIに対する現場管理費率 $\beta \times 1.01$ (法定外の保険料等の補正) β^2	11.10%
			● IIに対する現場管理費 $I \times \beta^2$	19,230,273
J、鉄骨工事の純工事費 (建て方用揚重機械器具費を除く) (C + C')	0	鉄骨工事に 対する補正率 1.0	● Jに対する現場管理費率 $\beta \times 1.01$ (法定外の保険料等の補正) β^2	11.10%
			● Jに対する現場管理費 $J \times \beta^2 \times \text{補正率}$	0
K、その他工事の純工事費及び申請費 (E' + E'' + 未)	293,522	その他工事に 対する現場管理費率 2%	● Kに対する現場管理費 K × 率	5,870
L、共通仮設費の その他積上げ部分	6,843,355	内処分費 0	● Lに対する現場管理費 L'	759,612
M、現場管理費のその他積上げ部分			単 位	金 額
(1) その他積上げ	内 訳 別 紙		一式	0
			M'	0
N、(I' + M' + J' + K' + L')			現 場 管 理 費	19,995,755
O、一般工事の工事原価 (I + I')	192,475,976			
P、鉄骨工事の工事原価 (J + J')	0			
Q、その他工事及び申請費の工事原価 (K + K')	299,392			
R、共通仮設費のその他積上げ工事原価 (L + L')	7,602,967			
S、一般管理費等のその他積上げ部分			単 位	金 額
(1) その他積上げ	内 訳 別 紙		一式	0
			S'	0
T、率計算の工事原価 O + P + Q + R + D + M' + イ + ニ	201,485,425		◎ Tに対する一般管理費等率 γ	12.15%
T' 率に掛ける工事原価 (T - 申請費の工事原価)				201,485,425
U、契約保証費 ※ 必要有り	一般管理費等の補正值 0.04%		◎ T' × 補正值 U'	80,594
V、T' × γ + S' + U'			一 般 管 理 費 等	24,561,073
数値処理				-498
数値処理後小計			一 般 管 理 費 等	24,560,575

[illegible]

建築改修工事 科目別内訳

2

[illegible]

建築改修工事 科目別内訳

[illegible]

建築改修工事 中科目別内訳

4

本館					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	20,691,610	
直接仮設	発生材処理	1	式	▲10,286	
計				20,681,324	
防水改修	撤去	1	式	579,834	
防水改修	改修	1	式	9,417,690	
防水改修	発生材処理	1	式	▲21,101	
計				9,976,423	
外壁改修	撤去	1	式	1,389,392	
外壁改修	改修	1	式	22,233,213	
外壁改修	発生材処理	1	式	21,832	
計				23,644,437	
建具改修	撤去	1	式	2,806,374	
建具改修	改修	1	式	37,297,695	
建具改修	発生材処理	1	式	▲220,840	
計				39,883,229	

建築改修工事 中科目別内訳

本館					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
内装改修	撤去	1	式	105,179	
内装改修	改修	1	式	420,523	
内装改修	発生材処分	1	式	▲823	
計				524,879	
塗装改修	改修	1	式	321,776	
計				321,776	
環境配慮工事	環境配慮工事	1	式	211,059	
環境配慮工事	発生材処分	1	式	8,855	
計				219,914	
その他工事	撤去	1	式	270,132	
その他工事	改修	1	式	121,162	
その他工事	発生材処分	1	式	47,358	
計				438,652	

建築改修工事 中科目別内訳

5

実習棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	7,458,870	
計				7,458,870	
防水改修	撤去	1	式	145,121	
防水改修	改修	1	式	2,393,246	
防水改修	発生材処理	1	式	▲16,406	
計				2,521,961	
外壁改修	撤去	1	式	858,296	
外壁改修	改修	1	式	8,011,542	
外壁改修	発生材処理	1	式	▲49,079	
計				8,820,759	
建具改修	撤去	1	式	803,702	
建具改修	改修	1	式	18,248,778	
建具改修	発生材処理	1	式	▲97,941	
計				18,954,539	
内装改修	撤去	1	式	2,970	

建築改修工事 中科目別内訳

実習棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
内装改修	改修	1	式	102,452	
内装改修	発生材処理	1	式	1,027	
計				106,449	
塗装改修	改修	1	式	2,478,139	
計				2,478,139	
その他工事	撤去	1	式	95,960	
その他工事	改修	1	式	547,785	
その他工事	発生材処理	1	式	6,556	
計				650,301	

7

油庫					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	單位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	829,352	
計				829,352	
防水改修	改修	1	式	129,635	
計				129,635	
外壁改修	撤去	1	式	45,893	
外壁改修	改修	1	式	495,664	
外壁改修	発生材処理	1	式	▲2,601	
計				538,956	
建具改修	撤去	1	式	9,376	
建具改修	改修	1	式	339,223	
建具改修	発生材処理	1	式	▲19,351	
計				329,248	
塗装改修	塗装改修	1	式	94,193	
計				94,193	
環境配慮工事	環境配慮工事	1	式	1,210,245	

建築改修工事 中科目別内訳

[illegible]

本館		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	513	m ²	55	28,215	
養生 (外壁改修)		242	m ²	410	99,220	
養生 (内部改修)	複合改修	218	m ²	300	65,400	
小計					192,835	
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	513	m ²	160	82,080	
整理清掃後片付け (外壁改修)		242	m ²	1,290	312,180	
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	218	m ²	990	215,820	
小計					610,080	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 設置期間315日	2,897	m ²	4,600	13,326,200	代価表 0001
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	128	m	1,320	168,960	代価表 0002
ネット養生シート張り	防災Ⅰ類	2,217	m ²	950	2,106,150	代価表 0003
小計					15,601,310	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 設置期間315日	174	m ²	3,930	683,820	代価表 0004
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	59	m	1,320	77,880	代価表 0002
ネット養生シート張り	防災Ⅰ類	174	m ²	950	165,300	代価表 0003

建築改修工事 細目別内訳

本館		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計					927,000	
単管本足場	設置期間315日	190	m ²	6,210	1,179,900	代価表 0005
ネット養生シート張り	防災Ⅰ類	190	m ²	950	180,500	代価表 0003
小計					1,360,400	
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	218	m ²	860	187,480	
小計					187,480	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	2,897	m ²	310	898,070	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	174	m ²	260	45,240	
仮設材運搬 (単管本足場)		190	m ²	350	66,500	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	218	m ²	95	20,710	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	187	m	69	12,903	
仮設材運搬 (シート・ネット類)		2,581	m ²	7	18,067	
小計					1,061,490	
墜落制止用器具費	建築改修用	12	か月	3,600	43,200	
小計					43,200	

本館		防水改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【本館 大屋根】						
伸縮目地処理	既存伸縮目地撤去の上、シーリング処理	483	m	930	449,190	
端末押え金物撤去	アルミ製	113	m	620	70,060	
ルーフドレン撤去		4	か所	2,170	8,680	代価表 0009
【階段】						
ノンスリップ 撤去	アルミ製D25	80	m	500	40,000	代価表 0010
【リフト廻り】						
端末押え金物撤去	アルミ製	19.2	m	620	11,904	
計					579,834	

建築改修工事 細目別内訳

本館		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【本館 大屋根】						
高圧水洗	高圧ポンプによる水洗い・清掃	535	m ²	160	85,600	代価表 0011
下地処理	クレン・清掃 平場・立上り共	535	m ²	220	117,700	代価表 0012
下地調整費	コンクリート面 屋内外 C-1	459	m ²	410	188,190	
平場 新規防水層 施工	改質アスファルト防水常温粘着工法 (絶縁工法)	421	m ²	12,700	5,346,700	
立上り 新規防水層 施工	改質アスファルト防水常温粘着工法 (絶縁工法)	38.4	m ²	18,100	695,040	
クレン塗膜防水	X-2 密着工法 笠木	75.3	m ²	5,230	393,819	代価表 0013
脱気筒新設	ステンレス製	6	か所	15,300	91,800	
ルーフドレン	縦型ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 VP150 張掛け幅 100	3	か所	33,100	99,300	
ルーフドレン	横型ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 VP125 張掛け幅 100	1	か所	33,400	33,400	
ドレン打ち込み用 モルタル		0.1	m ³	344,200	34,420	代価表 0014
ドレン打ち込み用 モルタル型枠		0.3	m ²	7,470	2,241	代価表 0015
端末押え金物新設	アルミ製	113	m	2,650	299,450	
【塔屋】						
高圧水洗	高圧ポンプによる水洗い・清掃	53.2	m ²	160	8,512	代価表 0011

本館		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地処理	ケレン・清掃	53.2	m ²	220	11,704	代価表 0016
ウレタン塗膜防水	X-1 緩衝工法 平面	34.9	m ²	7,060	246,394	代価表 0017
ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法 立上り	8.9	m ²	5,230	46,547	代価表 0018
ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法 笠木	9.4	m ²	5,230	49,162	代価表 0013
塩ビ被覆鋼板	W50	7.2	m	2,630	18,936	代価表 0019
シーリング*	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 10×10	7.2	m	370	2,664	
脱気筒新設	ステンレス製	1	か所	15,300	15,300	
小計					7,786,879	
【袖壁天端・リフト上部・CH上部 塗膜】						
高圧水洗	高圧ホースによる水洗い・清掃	15.4	m ²	160	2,464	代価表 0011
下地処理	ケレン・清掃 平場・立上り共	15.4	m ²	220	3,388	代価表 0012
ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法 笠木	15.4	m ²	5,230	80,542	代価表 0013
小計					86,394	
【リフト廻り】						
高圧水洗	高圧ホースによる水洗い・清掃	26.7	m ²	160	4,272	代価表 0011

建築改修工事 細目別内訳

本館		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下地処理	ケレン・清掃	26.7	m ²	220	5,874	代価表 0016
ウレタン塗膜防水	X-1 緩衝工法 平面	16.8	m ²	7,060	118,608	代価表 0017
ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法 立上り	1.9	m ²	5,230	9,937	代価表 0018
ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法 笠木	8	m ²	5,230	41,840	代価表 0013
脱気筒新設	ステンレス製	1	か所	15,300	15,300	
改修用トレン新設	φ100用	1	か所	26,400	26,400	代価表 0020
小計					222,231	
【屋外階段 屋根】						
高圧水洗	高圧ホースによる水洗い・清掃	17.2	m ²	160	2,752	代価表 0011
高反射保護塗料塗布		17.2	m ²	3,120	53,664	
【外部階段床、巾木】						
高圧水洗	高圧ホースによる水洗い・清掃	142	m ²	160	22,720	代価表 0011
下地処理	ケレン・清掃	142	m ²	220	31,240	代価表 0016
ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法 平面	42.9	m ²	5,410	232,089	代価表 0021
ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法 立上り	98.9	m ²	5,230	517,247	代価表 0018

本館		外壁改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【外壁劣化部除去】						
塗膜剥離部除去	コンクリート・モルタル面 工程RB種	625	m ²	620	387,500	代価表 0025
【堅樋 撤去】						
たてどい撤去	鋼管 集積共	71.6	m	6,270	448,932	
飾り樹撤去		3	か所	1,090	3,270	代価表 0026
【外壁打継目地撤去】						
シーリング撤去	集積共	506	m	670	339,020	
【サッシ-躯体 周囲 カバ-工法を除く】						
シーリング撤去	集積共	211	m	670	141,370	
【AW-9ネット撤去】						
ネット撤去	建築養生ネット30mm目合 3000*8500	1	か所	69,300	69,300	
計					1,389,392	

建築改修工事 細目別内訳

本館		外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【外壁補修】						
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	2,085	m ²	320	667,200	
外壁クラック	0.3mmクラック 樹脂注入工法	596	m	9,540	5,685,840	
外壁クラック	Uカットシーリング工法	74.5	m	3,950	294,275	代価表 0027
外壁クラック	ボンドシーリング工法	74.5	m	1,110	82,695	代価表 0028
外壁モルタル浮き改修	0.25m ² 未満/箇所 アンカ-ビ-ニシク 部分球 樹脂注入 一般部	34.2	m ²	11,200	383,040	代価表 0029
外壁モルタル浮き改修	アンカ-ビ-ニシク 全面球 樹脂注入 一般部	2.9	m ²	19,100	55,390	代価表 0030
爆裂部カッター切 り		325	m	2,710	880,750	
鉄筋爆裂部補修、 はつり、アルカリ 付与塗布、鉄筋防 さび、埋戻し	露筋有	67.5	m ²	76,800	5,184,000	
【改修】						
高圧水洗	高圧ホ-プによる水洗い・清掃	1,459	m ²	160	233,440	代価表 0011
下地調整費	コンクリート面 屋内外 C-1	625	m ²	410	256,250	
補修箇所模様合わ せ		625	m ²	1,980	1,237,500	
外壁塗装	可とう形改修塗材RE トップコートシリコン	2,085	m ²	3,000	6,255,000	

本館		外壁改修		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	廃プラスチック類 人力	1.8	m ³	5,510	9,918	代価表 0023
発生材積込み	コンクリート類 人力	2	m ³	7,190	14,380	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間有り 23.0km以下	1.8	m ³	4,880	8,784	代価表 0024
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 2.0km以下	2	m ³	3,760	7,520	
小計					40,602	
発生材処分費	廃プラスチック類	1.8	m ³	5,100	9,180	
発生材処分費	コンクリート類	2	m ³	4,700	9,400	
小計					18,580	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	0.9	t	▲41,500	▲37,350	
計					21,832	

建築改修工事 細目別内訳

本館		建具改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【アルミ製建具撤去】						
アルミ建具撤去	扉+枠	26.2	m ²	4,010	105,062	代価表 0034
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	57.3	m	1,090	62,457	
建具周囲はつり	RC 20cm 集積共	57.3	m	6,650	381,045	
【鋼製建具撤去】						
鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	5.1	m ²	2,000	10,200	
鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	3.4	m ²	1,730	5,882	
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	2.4	m ²	4,010	9,624	
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	6.4	m	1,090	6,976	
建具周囲はつり	RC 20cm 集積共	6.4	m	6,650	42,560	
【ガラス等撤去】						
ガラス撤去	集積共	326	m ²	6,640	2,164,640	
パネル撤去	集積共	2.7	m ²	6,640	17,928	代価表 0035
計					2,806,374	

本館		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【ヒンジ交換】						
AD1 ヒンジ交換	クリーニング、シール打ち替え別途	1	か所	14,800	14,800	
AD2 ヒンジ交換	クリーニング、シール打ち替え別途	1	か所	7,410	7,410	
【7#製建具】						
AD-3 (カバ-工法) ｼﾏﾌｨｯｼﾞ引違い窓×2及び2段FIX窓×2 連窓/網戸/ｽﾍﾞｰﾙﾀｰﾊﾝﾄﾞﾙ式	W6210*H3200*見込120 建具撤去・一部シーリング共 ｶﾞﾗｽ撤去別途	1	か所	1,664,000	1,664,000	
AW-1 (カバ-工法) ｼﾏﾌｨｯｼﾞ付片開き框ﾄﾞｱ×2及び外倒し排煙窓×4、FIX窓×1 連窓/ﾄﾞﾏｰ/ｽﾍﾞｰﾙﾀｰﾊﾝﾄﾞﾙ式	W6240*H3235*見込70 建具撤去・一部シーリング共 ｶﾞﾗｽ撤去別途	1	か所	1,557,000	1,557,000	
AW-1S (カバ-工法) ｼﾏﾌｨｯｼﾞ付片開き框ﾄﾞｱ×2及び外倒し排煙窓×4、FIX窓×1 連窓/換気扇用ﾌﾙｼﾍﾞﾙﾙ1ヶ所/ﾄﾞﾏｰ/ｽﾍﾞｰﾙﾀｰﾊﾝﾄﾞﾙ式	W6240*H3235*見込70 建具撤去・一部シーリング共 ｶﾞﾗｽ撤去別途	1	か所	1,593,000	1,593,000	
AW-2 (カバ-工法) 腰FIX付引違い窓×4 連窓/網戸	W6210*H1700*見込70 建具撤去・一部シーリング共 ｶﾞﾗｽ撤去別途	1	か所	967,100	967,100	
AW-2S (カバ-工法) 腰FIX付引違い窓×4 連窓/配線用ﾌﾙｼﾍﾞﾙﾙ1ヶ所/網戸	W6210*H1700*見込70 建具撤去・一部シーリング共 ｶﾞﾗｽ撤去別途	1	か所	1,014,000	1,014,000	

建築改修工事 細目別内訳

本館		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW-3 (2F-1) (カバ-工法) 引違い窓×4 連窓/網戸	W6210*H1700*見込70 建具撤去・一部シーリング共 ｶﾞﾗｽ撤去別途	1	か所	987,100	987,100	
AW-3 (2F-2) (カバ-工法) 引違い窓×4 連窓/換気扇用ﾌﾙｼﾍﾞﾙﾙ2ヶ所/網戸	W6210*H1700*見込70 建具撤去・一部シーリング共 ｶﾞﾗｽ撤去別途	1	か所	1,029,000	1,029,000	
AW-3 (2F-3) (カバ-工法) 引違い窓×4 連窓/ｽﾍﾞｰﾙﾀｰﾊﾝﾄﾞﾙ用ﾌﾙｼﾍﾞﾙﾙ1ヶ所/方立1ヶ所存置/網戸	W6210*H1700*見込70 建具撤去・一部シーリング共 ｶﾞﾗｽ撤去別途	1	か所	1,086,000	1,086,000	
AW-3 (2F-4) (カバ-工法) 引違い窓×4 連窓/網戸	W6210*H1700*見込70 建具撤去・一部シーリング共 ｶﾞﾗｽ撤去別途	1	か所	987,100	987,100	
AW-3 (2F-5) (カバ-工法) 引違い窓×4 連窓/方立1ヶ所存置/網戸	W6210*H1700*見込70 建具撤去・一部シーリング共 ｶﾞﾗｽ撤去別途	1	か所	1,051,000	1,051,000	
AW-3 (2F-6) (カバ-工法) 引違い窓×4 連窓/網戸	W6210*H1700*見込70 建具撤去・一部シーリング共 ｶﾞﾗｽ撤去別途	1	か所	987,100	987,100	
AW-3 (3F-2) (カバ-工法) 引違い窓×4 連窓/ｽﾍﾞｰﾙﾀｰﾊﾝﾄﾞﾙ用ﾌﾙｼﾍﾞﾙﾙ1ヶ所/方立1ヶ所存置/網戸	W6210*H1700*見込70 建具撤去・一部シーリング共 ｶﾞﾗｽ撤去別途	1	か所	1,086,000	1,086,000	
AW-3 (3F-3) (カバ-工法) 引違い窓×4 連窓/換気扇用ﾌﾙｼﾍﾞﾙﾙ1ヶ所/方立1ヶ所存置/網戸	W6210*H1700*見込70 建具撤去・一部シーリング共 ｶﾞﾗｽ撤去別途	1	か所	1,086,000	1,086,000	
AW-3 (3F-4) (カバ-工法) 引違い窓×4 連窓 換気扇用ﾌﾙｼﾍﾞﾙﾙ1ヶ所、方立1ヶ所存置/網戸	W6210*H1700*見込70 建具撤去・一部シーリング共 ｶﾞﾗｽ撤去別途	1	か所	1,086,000	1,086,000	

本館		建具改修		改修			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
AW-3(3F-5)(ｶﾊﾞｰ工法)引違い窓×4連窓/換気扇用ｱﾙﾐﾆｳﾑ枠1ヶ所/網戸	W6210*H1700*見込70 建具撤去・一部ｼｰﾘﾝｸﾞ共 ｶﾞﾗｽ撤去別途	1		か所	1,026,000	1,026,000	
AW-3(3F-6)(ｶﾊﾞｰ工法)引違い窓×4連窓/方立1ヶ所/存置/網戸	W6210*H1700*見込70 建具撤去・一部ｼｰﾘﾝｸﾞ共 ｶﾞﾗｽ撤去別途	1		か所	1,051,000	1,051,000	
AW-4(ｶﾊﾞｰ工法)引違い窓×8連窓/網戸	W13210*H1700*見込70 建具撤去・一部ｼｰﾘﾝｸﾞ共 ｶﾞﾗｽ撤去別途	1		か所	1,855,000	1,855,000	
AW-4S(ｶﾊﾞｰ工法)引違い窓×4連窓/網戸	W6485*H1700*見込70 建具撤去・一部ｼｰﾘﾝｸﾞ共 ｶﾞﾗｽ撤去別途	1		か所	949,800	949,800	
AW-5(ｶﾊﾞｰ工法)腰FIX付引違い窓×2連窓/網戸	W3320*H1650*見込70 建具撤去・一部ｼｰﾘﾝｸﾞ共 ｶﾞﾗｽ撤去別途	1		か所	522,100	522,100	
AW-5S(ｶﾊﾞｰ工法)腰FIX付引違い窓×2連窓/配線用ｱﾙﾐﾆｳﾑ枠1ヶ所/網戸	W3320*H1650*見込70 建具撤去・一部ｼｰﾘﾝｸﾞ共 ｶﾞﾗｽ撤去別途	1		か所	555,500	555,500	
AW-6(ｶﾊﾞｰ工法)引違い窓及び袖FIX窓/網戸	W3120*H1650*見込70 建具撤去・一部ｼｰﾘﾝｸﾞ共 ｶﾞﾗｽ撤去別途	2		か所	380,700	761,400	
AW-7(ｶﾊﾞｰ工法)引違い窓/網戸	W1500*H1700*見込70 建具撤去・一部ｼｰﾘﾝｸﾞ共 ｶﾞﾗｽ撤去別途	1		か所	245,100	245,100	
AW-9-1(撤去-新設)外倒し排煙窓付引違い窓×4連窓/網戸	W6210*H1200*見込70	1		か所	936,900	936,900	
AW-9-2Z(撤去-新設)引違い窓×4連窓/防火設備/網戸	W6210*H1200*見込70	1		か所	487,900	487,900	

建築改修工事 細目別内訳

本館		建具改修		改修			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
AW-9-3Z(撤去-新設)引違い窓×4連窓/防火設備/網戸	W6210*H1200*見込70	1		か所	487,900	487,900	
AW-11(ｶﾊﾞｰ工法)腰FIX付引違い窓/網戸	W1800*H1800*見込70 建具撤去・一部ｼｰﾘﾝｸﾞ共 ｶﾞﾗｽ撤去別途	12		か所	318,000	3,816,000	
AW-12(ｶﾊﾞｰ工法)引違い窓/網戸	W1500*H1200*見込70 建具撤去・一部ｼｰﾘﾝｸﾞ共 ｶﾞﾗｽ撤去別途	6		か所	201,700	1,210,200	
AW-13(ｶﾊﾞｰ工法)縦入り出し窓/網戸	W600*H1500*見込70 建具撤去・一部ｼｰﾘﾝｸﾞ共 ｶﾞﾗｽ撤去別途	1		か所	175,900	175,900	
AW-13Z(ｶﾊﾞｰ工法)縦入り出し窓/防火設備/網戸	W600*H1500*見込70 建具撤去・一部ｼｰﾘﾝｸﾞ共 ｶﾞﾗｽ撤去別途	3		か所	205,900	617,700	
AW-14z(撤去-新設)袖ｺｰﾅｰFIX付縦入り出し窓/防火設備	W2400*H1500*見込70	1		か所	575,500	575,500	
AW-15(ｶﾊﾞｰ工法)縦入り出し窓/網戸	W600*H600*見込70 建具撤去・一部ｼｰﾘﾝｸﾞ共 ｶﾞﾗｽ撤去別途	5		か所	125,100	625,500	
AW-15Z(ｶﾊﾞｰ工法)縦入り出し窓/防火設備/網戸	W600*H600*見込70 建具撤去・一部ｼｰﾘﾝｸﾞ共 ｶﾞﾗｽ撤去別途	3		か所	138,500	415,500	
AW-16(撤去-新設)縦入り出し窓/網戸	W500*H500*見込70	1		か所	66,400	66,400	
AW-19(ｶﾊﾞｰ工法)縦入り出し窓/網戸	W600*H1500*見込70 建具撤去・一部ｼｰﾘﾝｸﾞ共 ｶﾞﾗｽ撤去別途	2		か所	216,100	432,200	
【ｶﾞﾗｼﾞ】							
AG15-1(ｶﾊﾞｰ工法)固定ｶﾞﾗｼﾞ	W600*H600*見込70 建具撤去・一部ｼｰﾘﾝｸﾞ共	2		か所	106,300	212,600	
AG15-2(ｶﾊﾞｰ工法)固定ｶﾞﾗｼﾞ	W750*H750*見込70 建具撤去・一部ｼｰﾘﾝｸﾞ共	1		か所	129,700	129,700	

本館 名 称	建具改修 摘 要	改修				
		数	量	単位	単 価	金 額
AG15 ー2(ｶﾊﾞｰ工 法)固定ｶﾞﾗｽ	W600*H1000*見込70 建具撤去・一部ｼｰﾘﾝｸﾞ共	1		か所	135,000	135,000
AG15 ー3z(ｶﾊﾞｰ工 法)固定ｶﾞﾗｽ 防 火設備	W900*H450*見込70 建具撤去・一部ｼｰﾘﾝｸﾞ共	1		か所	173,000	173,000
【鋼製建具】						
SD-1(障子交換)両開扉	W1710*H2000*見込100	1		か所	277,400	277,400
SD-2(撤去・新設)片引き戸	W2400*H2000*見込100	1		か所	251,500	251,500
SD-3(障子交換)片開扉	W850*H2000*見込100	3		か所	122,000	366,000
【ｶﾞﾗｽ改修】						
フロント板ｶﾞﾗｽ	厚さ6 特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	299		㎡	5,820	1,740,180
型板ｶﾞﾗｽ	厚さ6 特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	3.5		㎡	5,200	18,200
網入型板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ｵｰﾙ ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	22.3		㎡	6,250	139,375
合わせｶﾞﾗｽ	厚3.0+厚3.0 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共	0.8		㎡	8,200	6,560
ｶﾞﾗｽ清掃		138		㎡	510	70,380
【枠-躯体、内側 ｼｰﾘﾝｸﾞ】						
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼｰﾙｺﾝ系(MS-2) 15×10	1,291		m	590	761,690
計						37,297,695

建築改修工事 細目別内訳

本館 名 称	建具改修 摘 要	発生材処理				
		数	量	単位	単 価	金 額
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力	0.2		㎡	7,190	1,438
発生材積込み	ｶﾞﾗｽ類 人力	2		㎡	7,190	14,380
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾝｸﾞﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 D1D区間有り 2.0km以下	0.2		㎡	3,760	752
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾝｸﾞﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 ｶﾞﾗｽ類 D1D区間有り 23.0km以下	2		㎡	14,100	28,200
小計						44,770
発生材処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	0.2		㎡	4,700	940
発生材処分費	ｶﾞﾗｽ類	2		㎡	11,700	23,400
小計						24,340
スクラップ 控除	ｱﾙﾐ 延べｶﾞﾗ	1.5		t	▲185,000	▲277,500
スクラップ 控除	鉄屑 ｹｰﾋﾞｰH3	0.3		t	▲41,500	▲12,450
計						▲220,840

本館		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【外部建具改修に伴う手摺仮撤去】						
手摺仮撤去	φ50 SUS製	70.8	m	960	67,968	代価表 0039
【外部建具撤去新設部に伴う、額縁の撤去】						
窓額縁撤去	木製 30*60	64.5	m	550	35,475	代価表 0040
【カーテンレール撤去】						
カーテンレール撤去		12.4	m	140	1,736	代価表 0041
計					105,179	

建築改修工事 細目別内訳

本館		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【天井点検口新設】						
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	10	か所	1,950	19,500	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	10	か所	9,680	96,800	
【手摺復旧手間】						
手すり復旧	φ50 SUS製	70.8	m	1,420	100,536	代価表 0042
壁 せつこうボート 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボート下地 突付け -	0.5	m ²	1,030	515	
【外部建具撤去新設部に伴う、額縁の改修】						
額縁	材工共 30*60	64.5	m	2,300	148,350	代価表 0043
SOP塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種(屋内) 素地A種	64.5	m	580	37,410	
【床タイル新設】						
ビニル床タイル	厚さ2.0 コンボシジョンビニル床タイルKT 一般床	2	枚	150	300	代価表 0044
【カーテンレール新設】						
カーテンレール	アルミ製 シングル	12.4	m	1,380	17,112	
計					420,523	

本館		内装改修		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.1	m ³	5,510	551	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 23.0km以下	0.1	m ³	3,660	366	
小計					917	
発生材処分費	木材類	0.1	m ³	1,100	110	
小計					110	
スクラップ 控除	アルミ 延べカラ	0.01	t	▲185,000	▲1,850	
計					▲823	

建築改修工事 細目別内訳

本館		塗装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【軒裏 ケイホル板部 】						
高圧水洗	高圧ポンプによる水洗い・清掃	70.7	m ²	160	11,312	代価表 0011
E P-G塗り 改修仕様	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	70.7	m ²	1,480	104,636	
E P-G塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 素地B種	8.8	m ²	1,490	13,112	
【配管等 鉄部塗 装】						
下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	34	m ²	110	3,740	
錆止め塗料塗り 改修仕様	鉄鋼面(屋内外) 工程B種 塗料A種 現場1回塗り 下地別途(新規面)	34	m ²	400	13,600	
D P塗り	鉄鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	34	m ²	2,400	81,600	
【鋼製建具枠塗装 】						
下地調整	鉄鋼面 C種	27.2	m ²	200	5,440	代価表 0045
下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	2.4	m ²	110	264	
錆止め塗料塗り	鋼製建具面(屋内外) 工程A種 塗料A種 現場2回目 1回目別途	27.2	m ²	530	14,416	
錆止め塗料塗り 改修仕様	鋼製建具面(屋内外) 工程A種 塗料A種 現場2回塗り 下地別途(塗替え面)	2.4	m ²	990	2,376	
D P塗り	鋼製建具面 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	29.7	m ²	2,400	71,280	
計					321,776	

本館		環境配慮工事		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【発生材処分】						
アスベスト処理 集積・梱包		0.3	m3	3,570	1,071	
発生材積込み	ボート・木材類 人力	0.3	m3	5,510	1,653	代価表 0049
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 アスベスト含有成形板類 D1D区間有り 70.0km以下	0.3	m3	9,270	2,781	代価表 0050
小計					5,505	
発生材処分費	アスベスト含有成形板類	0.3	m3	25,000	7,500	
小計					7,500	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	0.1	t	▲41,500	▲4,150	
計					8,855	

建築改修工事 細目別内訳

本館		その他工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【仮設の為 渡り廊下屋根撤去】						
渡り廊下屋根 撤去	透明波板	12	m ²	1,370	16,440	代価表 0051
【仮設の為 物置仮撤去・復旧】						
物置仮撤去・復旧	1800*900*2160	1	か所	13,700	13,700	代価表 0052
【屋上フェンス+基礎撤去】						
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	1.4	m3	48,300	67,620	
柱撤去	集積共	12	本	1,650	19,800	
フェンス撤去	20m×H1.8	36.6	m	820	30,012	代価表 0053
【屋上物干し+基礎撤去】						
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.2	m3	48,300	9,660	
柱撤去	集積共	12	本	1,650	19,800	
【塔屋出入口 踏み台撤去】						
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.5	m3	48,300	24,150	
【屋上 設備基礎撤去】						
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	1.3	m3	48,300	62,790	

本館		その他工事		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	廃アスファルト類 人力	0.1	m ³	5,510	551	代価表 0023
発生材積込み	コンクリート類 人力	3.4	m ³	7,190	24,446	
発生材積込み	樹木類 人力	0.1	m ³	5,510	551	代価表 0060
小計					25,548	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃アスファルト類 D1D区間有り 23.0km以下	0.1	m ³	4,880	488	代価表 0024
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 D1D区間有り 2.0km以下	3.4	m ³	3,760	12,784	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 樹木類 D1D区間有り 8.0km以下	0.1	m ³	1,830	183	代価表 0061
小計					13,455	
発生材処分費	廃アスファルト類	0.1	m ³	5,100	510	
発生材処分費	コンクリート類	3.4	m ³	4,700	15,980	
発生材処分費	樹木類	0.1	m ³	1,650	165	
小計					16,655	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	0.2	t	▲41,500	▲8,300	
計					47,358	

建築改修工事 細目別内訳

実習棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	47.4	m ²	55	2,607	
養生(外壁改修)		245	m ²	410	100,450	
養生(内部改修)	複合改修	119	m ²	300	35,700	
小計					138,757	
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	47.4	m ²	160	7,584	
整理清掃後片付け (外壁改修)		245	m ²	1,290	316,050	
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	119	m ²	990	117,810	
小計					441,444	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×240 設置期間180日	846	m ²	3,350	2,834,100	代価表 0062
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設置期間180日	84.9	m	920	78,108	代価表 0063
ネット養生シート張り	防炎Ⅰ類	846	m ²	820	693,720	代価表 0064
小計					3,605,928	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 設置期間180日	713	m ²	2,990	2,131,870	代価表 0065
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設置期間180日	92.8	m	920	85,376	代価表 0063
ネット養生シート張り	防炎Ⅰ類	713	m ²	820	584,660	代価表 0064

実習棟		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【屋根 側溝部、周囲笠木】						
高圧水洗	高圧ポンプによる水洗い・清掃	125	m ²	160	20,000	代価表 0011
下地処理	クレン・清掃	125	m ²	220	27,500	代価表 0016
ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法 平面	19.2	m ²	5,410	103,872	代価表 0021
ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法 立上り	45.5	m ²	5,230	237,965	代価表 0018
ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法 笠木	60.3	m ²	5,230	315,369	代価表 0013
ルーフドレン	縦型ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 VP150 張掛け幅 100	3	か所	33,100	99,300	
ドレン打ち込み用 モルタル		0.1	m ³	344,200	34,420	代価表 0014
ドレン打ち込み用 モルタル型枠		0.3	m ²	7,470	2,241	代価表 0015
【下屋屋根 塩ビ部】						
高圧水洗	高圧ポンプによる水洗い・清掃	49.2	m ²	160	7,872	代価表 0011
平場 新規防水層 施工	塩ビ系シート防水	21.3	m ²	8,260	175,938	
立上り 新規防水層 施工	塩ビ系シート防水	9.1	m ²	10,840	98,644	
下地処理	クレン・清掃	18.8	m ²	220	4,136	代価表 0016
ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法 笠木	18.8	m ²	5,230	98,324	代価表 0013

建築改修工事 細目別内訳

実習棟		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
端末押え金物新設	アサヒ製	28.6	m	3,190	91,234	
改修用ドレン新設	φ100用	1	か所	26,400	26,400	代価表 0020
【シャッター部庇】						
高圧水洗	高圧ポンプによる水洗い・清掃	36.9	m ²	160	5,904	代価表 0011
下地処理	クレン・清掃	36.9	m ²	220	8,118	代価表 0016
ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法 平面	6.8	m ²	5,410	36,788	代価表 0021
ウレタン塗膜防水	X-2 密着工法 立上り	30.1	m ²	5,230	157,423	代価表 0018
【面台改修】						
下地処理	クレン・清掃	19.7	m ²	220	4,334	代価表 0016
面台 新規防水層 施工	塗膜防水 X-2	19.7	m ²	5,410	106,577	代価表 0022
【屋根鋼板取合シーリング】						
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	93.3	m	590	55,047	
【屋根立上りアゴ下爆裂補修】						
鉄筋爆裂部補修、 はつり、アルカリ 付与塗布、鉄筋防 さび、埋戻し	露筋有	8.8	m ²	76,800	675,840	

実習棟		外壁改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【実習棟外壁】						
塗膜剥離部除去	コンクリート・モルタル面 工程RB種 塗膜剥離部30%撤去	161	m ²	620	99,820	代価表 0068
【実習棟倉庫 外壁】						
塗膜剥離部除去	コンクリート・モルタル面 工程RB種 塗膜剥離部30%撤去	6.9	m ²	620	4,278	代価表 0068
【外壁打継目地シーリング】						
シーリング撤去	集積共	123	m	670	82,410	
【ファッシー躯体 周囲カバー工法を除く】						
シーリング撤去	集積共	32.3	m	670	21,641	
【堅樋撤去】						
たてどい撤去	鋼管 集積共	21.6	m	6,270	135,432	
たてどい撤去	VP管 集積共	7.5	m	3,130	23,475	
飾り樹撤去		2	か所	1,090	2,180	代価表 0026
【窓上 ステンレス金物撤去】						
ステンレス金物撤去	φ30	78	m	6,270	489,060	代価表 0069
計					858,296	

建築改修工事 細目別内訳

実習棟		外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【実習棟改修】						
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	537	m ²	320	171,840	
外壁クラック	0.3mmクラック 樹脂注入工法	362	m	9,540	3,453,480	
外壁クラック	Uカットシーリング工法	45.2	m	3,950	178,540	代価表 0027
外壁クラック	ボンドシーリング工法	45.2	m	1,110	50,172	代価表 0028
外壁モルタル浮き改修	0.25m ² 未満/箇所 アンカービニール部分ポキシ樹脂注入 一般部	1	m ²	11,200	11,200	代価表 0029
爆裂部タッカー切り		138	m	2,710	373,980	
鉄筋爆裂部補修、 はつり、アルカリ 付与塗布、鉄筋防 さび、埋戻し	露筋有	16.4	m ²	76,800	1,259,520	
【改修】						
高圧水洗	高圧ポンプによる水洗い・清掃	376	m ²	160	60,160	代価表 0011
下地調整費	コンクリート面 屋内外 C-1	161	m ²	410	66,010	
補修箇所模様合わせ		161	m ²	1,980	318,780	
外壁塗装	可とう形改修塗材RE、トップコートシリコン	537	m ²	3,000	1,611,000	
【軒裏 躯体部】						

実習棟		外壁改修		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	廃アスファルト類 人力	0.4	m ³	5,510	2,204	代価表 0023
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.5	m ³	7,190	3,595	
小計					5,799	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃アスファルト類 DID区間有り 23.0km以下	0.4	m ³	4,880	1,952	代価表 0024
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 2.0km以下	0.5	m ³	3,760	1,880	
小計					3,832	
発生材処分費	廃アスファルト類	0.4	m ³	5,100	2,040	
発生材処分費	コンクリート類	0.5	m ³	4,700	2,350	
小計					4,390	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	0.4	t	▲41,500	▲16,600	
スクラップ 控除	ステンレス	0.3	t	▲155,000	▲46,500	
計					▲49,079	

建築改修工事 細目別内訳

実習棟		建具改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【アルミ建具】						
アルミ建具撤去	扉+枠	1.8	m ²	4,010	7,218	代価表 0034
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	5.4	m	1,090	5,886	
建具周囲はつり	RC 20cm 集積共	5.4	m	6,650	35,910	
【鋼製建具】						
鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	1.6	m ²	2,000	3,200	
鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	7.2	m ²	1,730	12,456	
【ガラス等撤去】						
ガラス撤去	集積共	107	m ²	6,640	710,480	
パネル撤去	集積共	4.3	m ²	6,640	28,552	代価表 0035
計					803,702	

実習棟	建具改修	改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【7#建具】						
AD-6(カバ-工法)窓 付片開き戸	W800*H1900*見込70 建具撤去・一部シーリング*共 ガラス撤去別途	1	か所	341,900	341,900	
AW-20-1(カバ-工法) FIX×8連窓	W6350*H1100*見込70 建具撤去・一部シーリング*共 ガラス撤去別途	4	か所	675,500	2,702,000	
AW-20-2-1(カバ-工法) FIX×4及び内 倒し×4 連窓/ オベ-レーターハンド* R 式	W6350*H1100*見込70 建具撤去・一部シーリング*共 ガラス撤去別途	2	か所	1,042,000	2,084,000	
AW-20-2-2(カバ-工法) FIX×4及び内 倒し×4 連窓 換気扇用パ-ネル1ヶ 所/オベ-レーターハンド* R 式	W6350*H1100*見込70 建具撤去・一部シーリング*共 ガラス撤去別途	2	か所	1,074,000	2,148,000	
AW-21(カバ-工法)F IX窓×2、引違い 窓×1 連窓/網戸	W3140*H1100*見込70 建具撤去・一部シーリング*共 ガラス撤去別途	1	か所	368,500	368,500	
AW-22-1(カバ-工法) FIX×4及び内倒 し×4 連窓/オベ- レーターハンド* R 式	W6350*H1100*見込70 建具撤去・一部シーリング*共 ガラス撤去別途	1	か所	1,042,000	1,042,000	
AW-22-2(カバ-工法) FIX×4及び内倒 し×4 連窓/換 気扇用パ-ネル1ヶ所/ オベ-レーターハンド* R 式	W6350*H1100*見込70 建具撤去・一部シーリング*共 ガラス撤去別途	2	か所	1,076,000	2,152,000	
AW-23(カバ-工法)F IX×3、及び内倒し ×4 連窓/配線 用パ-ネル1ヶ所/オベ- レーターハンド* R 式	W6350*H13600*見込70 建具撤去・一部シーリング*共 ガラス撤去別途共	1	か所	1,242,000	1,242,000	
AW-24(カバ-工法)F IX窓	W900*H900*見込70 建具撤去・一部シーリング*共 ガラス撤去別途	2	か所	112,200	224,400	

建築改修工事 細目別内訳

実習棟	建具改修	改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW-25(撤去・新設) 2連コーナー窓	W1800*H900*見込70	1	か所	91,300	91,300	
AW-26(カバ-工法) 引違い窓/網戸	W1400*H900*見込70 建具撤去・一部シーリング*共 ガラス撤去別途	1	か所	166,600	166,600	
AW-27-1(カバ-工法) FIX×4及び引違 い×2 連窓/網戸	W6350*H1100*見込70 建具撤去・一部シーリング*共 ガラス撤去別途	3	か所	718,100	2,154,300	
AW-27-2(カバ-工法) FIX×4及び引違 い×2 連窓/換 気扇用パ-ネル1ヶ 所/網戸	W6350*H1100*見込70 建具撤去・一部シーリング*共 ガラス撤去別途	2	か所	760,900	1,521,800	
AW-41(カバ-工法) 引違い窓/面格子 付き/網戸	W700*H700*見込70 建具撤去・一部シーリング*共 ガラス撤去別途	1	か所	157,100	157,100	
AG-1(カバ-工法) 固定ガラリ	W500*H500*見込70 建具撤去・一部シーリング*共	2	か所	128,100	256,200	
【鋼製建具】						
SD-10(障子交換) 7mmFIX付 親子開 き扉扉	W4100*H2500*見込100	1	か所	508,100	508,100	
SD-21(障子交換) 鋼製片開扉	W820*H1920*見込100	1	か所	133,000	133,000	
【ガラス】						
フロート板ガラス	厚さ6 特寸 2.18㎡以下 シーリング* 清掃共	4.9	㎡	5,820	28,518	
型板ガラス	厚さ6 特寸 2.18㎡以下 シーリング* 清掃共	92.6	㎡	5,200	481,520	
合わせガラス	厚3.0+厚3.0 シーリング* 清掃共	10.3	㎡	8,200	84,460	代価表 0036
【枠-躯体、内側 シーリング*】						

[illegible]

建築改修工事 細目別内訳

実習棟		建具改修		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.1	m3	7,190	719	
発生材積込み	ガラス類 人力	0.6	m3	7,190	4,314	代価表 0037
小計					5,033	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 2.0km以下	0.1	m3	3,760	376	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス類 DID区間有り 23.0km以下	0.6	m3	14,100	8,460	代価表 0038
小計					8,836	
発生材処分費	コンクリート類	0.1	m3	4,700	470	
発生材処分費	ガラス類	0.6	m3	11,700	7,020	
小計					7,490	
スラップ 控除	アルミ 延べガラ	0.6	t	▲185,000	▲111,000	
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	0.2	t	▲41,500	▲8,300	
計					▲97,941	

[illegible]

建築改修工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

建築改修工事 細目別内訳

[illegible]

実習棟		その他工事		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	廃プラスチック類 人力	0.1	m3	5,510	551	代価表 0023
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.5	m3	5,510	2,755	
小計					3,306	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 廃プラスチック類 DID区間有り 23.0km以下	0.1	m3	4,880	488	代価表 0024
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 木材類 DID区間有り 23.0km以下	0.4	m3	3,660	1,464	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 樹木類 DID区間有り 8.0km以下	0.1	m3	1,830	183	代価表 0061
小計					2,135	
発生材処分費	廃プラスチック類	0.1	m3	5,100	510	
発生材処分費	木材類	0.4	m3	1,100	440	
発生材処分費	樹木類	0.1	m3	1,650	165	
小計					1,115	
計					6,556	

建築改修工事 細目別内訳

車庫棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	290	m ²	55	15,950	
養生(外壁改修)		188	m ²	410	77,080	
養生(内部改修)	複合改修	37	m ²	300	11,100	
小計					104,130	
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	290	m ²	160	46,400	
整理清掃後片付け (外壁改修)		188	m ²	1,290	242,520	
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	37	m ²	990	36,630	
小計					325,550	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 設置期間165日	655	m ²	2,880	1,886,400	代価表 0089
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設置期間165日	120	m	1,430	171,600	代価表 0090
養生シート	防災Ⅰ類	643	m ²	960	617,280	代価表 0091
小計					2,675,280	
移動足場 (ローリング・タラ)	W1.5×H5.4 3段 設置期間6ヶ月 運搬費共	1	式		15,400	代価表 0092
養生シート	防災Ⅰ類	32.4	m ²	970	31,428	代価表 0093
小計					46,828	

[illegible]

建築改修工事 細目別内訳

[illegible]

車庫棟		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
高圧水洗	高圧ホースによる水洗い・清掃	482	m ²	160	77,120	代価表 0011
下地処理	ケレン・清掃 平場・立上り共	482	m ²	220	106,040	代価表 0012
下地調整費	コンクリート面 屋内外 C-1	356	m ²	410	145,960	
平場 新規防水層 施工	改質アスファルト防水常温粘着工法（絶縁工法）	290	m ²	12,700	3,683,000	
立上り 新規防水層 施工	改質アスファルト防水常温粘着工法（絶縁工法）	65.5	m ²	18,100	1,185,550	
ケレン塗膜防水	X-2 密着工法 笠木	126	m ²	5,230	658,980	代価表 0013
脱気筒新設	ステンレス製	5	か所	15,300	76,500	
ルーフドレン	縦型ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 VP150 張掛け幅 100	2	か所	33,100	66,200	
ドレン打ち込み用 モルタル		0.1	m ³	344,200	34,420	代価表 0014
ドレン打ち込み用 モルタル型枠		0.2	m ²	7,470	1,494	代価表 0015
改修用ドレン新設	φ150用	1	か所	49,000	49,000	代価表 0095
端末押え金物・水 切り新設	アルミ製	107	m	5,530	591,710	
【面台改修】						
下地処理	ケレン・清掃	5.7	m ²	220	1,254	代価表 0016
面台 新規防水層 施工	塗膜防水 X-2	5.7	m ²	5,410	30,837	代価表 0022

建築改修工事 細目別内訳

[illegible]

車庫棟		外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【RC部】						
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	303	m ²	320	96,960	
外壁クラック	0.3mmクラック 樹脂注入工法	90.6	m	9,540	864,324	
外壁クラック	Uカットシール工法	11.3	m	3,950	44,635	代価表 0027
外壁クラック	ボンドシール工法	11.3	m	1,110	12,543	代価表 0028
外壁モルタル浮き改修	0.25㎡未満/箇所 アンカー・ニング部分エポキシ樹脂注入 一般部	0.8	m ²	11,200	8,960	代価表 0029
高圧水洗	高圧ホースによる水洗い・清掃	212	m ²	160	33,920	代価表 0011
下地調整費	コンクリート面 屋内外 C-1	91	m ²	410	37,310	
補修箇所模様合わせ		91	m ²	1,980	180,180	
外壁塗装	可とう形改修塗材RE トップコートシリコン	303	m ²	3,000	909,000	
【軒裏 躯体部】						
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	22.7	m ²	320	7,264	
高圧水洗	高圧ホースによる水洗い・清掃	22.7	m ²	160	3,632	代価表 0011
軒裏	シーラー+シリコン	22.7	m ²	2,040	46,308	
【CB部】						

建築改修工事 細目別内訳

[illegible]

車庫棟		内装改修		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.1	m ³	7,190	719	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 2.0km以下	0.1	m ³	3,760	376	
小計					1,095	
発生材処分費	コンクリート類	0.1	m ³	4,700	470	
小計					470	
計					1,565	

建築改修工事 細目別内訳

車庫棟		塗装改修		塗装改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【鋼製建具塗装】						
下地調整	鉄鋼面 C種	16.4	m ²	200	3,280	代価表 0045
下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	1.4	m ²	110	154	
錆止め塗料塗り	鋼製建具面(屋内外) 工程A種 塗料A種 現場2回目 1回目別途	16.4	m ²	530	8,692	
錆止め塗料塗り 改修仕様	鋼製建具面(屋内外) 工程A種 塗料A種 現場2回塗り 下地別途(塗替え面)	1.4	m ²	990	1,386	
D P塗り	鋼製建具面 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	17.8	m ²	2,400	42,720	
【鉄部塗装】						
下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	3.8	m ²	110	418	
錆止め塗料塗り 改修仕様	鉄鋼面(屋内外) 工程B種 塗料A種 現場1回塗り 下地別途(新規面)	3.8	m ²	400	1,520	
D P塗り	鉄鋼 1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	3.8	m ²	2,400	9,120	
計					67,290	

車庫棟		環境配慮工事		環境配慮工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場壁繋ぎ		98	か所	1,200	117,600	
養生取付用単管	受け単管φ48.6	188	m	1,440	270,720	代価表 0096
天井養生	ブルーシート ポリエチレン製 #3000	136	m ²	850	115,600	代価表 0097
集塵装置付きデウス クワイターガン工法	仕上げ塗材、下地調整材除去共 除去面積：91m ² 床プラスチックシート二重張り：288m ² 壁プラスチックシート一重張り：643m ² 天井プラスチックシート一重張り：119m ² 機械損料、同時吸引廃材、廃棄物 袋詰め(2重梱包)、安全衛生設備機 器、保護マスク、フィルター、保護メガネ、手 袋等	1	式		3,030,000	
石綿含有産業廃棄物 物運搬費	4t	2	車	57,400	114,800	
石綿含有産業廃棄物 処分費	廃養生等含む	11.8	m ³	67,100	791,780	
計					4,440,500	

建築改修工事 細目別内訳

油庫		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	6.4	m ²	55	352	
養生(外壁改修)		35.8	m ²	410	14,678	
養生(内部改修)	複合改修	1.4	m ²	300	420	
小計					15,450	
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	6.4	m ²	160	1,024	
整理清掃後片付け (外壁改修)		35.8	m ²	1,290	46,182	
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	1.4	m ²	990	1,386	
小計					48,592	
単管本足場	設置期間135日	130	m ²	4,600	598,000	代価表 0098
養生シート	防災Ⅰ類	130	m ²	930	120,900	代価表 0099
小計					718,900	
仮設材運搬 (単管本足場)		130	m ²	350	45,500	
仮設材運搬 (シート・ネット類)		130	m ²	7	910	
計					829,352	

[illegible]

建築改修工事 細目別内訳

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲 フェンスハゲリケート*	W1800*H1800 設置期間:11.5ヶ月 養生シート張り	47	m	6,410	301,270	代価表 0100
ガードフェンス	W=1800 H=1800 設置期間:10.5ヶ月	40	m	8,510	340,400	代価表 0101
ガードフェンス	W=1800 H=1800 設置期間:6ヶ月	58.5	m	5,450	318,825	代価表 0102
ガードフェンス	W=1800 H=1800 設置期間:5.5ヶ月	54	m	5,110	275,940	代価表 0103
ガードフェンス	W=1800 H=1800 設置期間:4.5ヶ月	17	m	4,430	75,310	代価表 0104
キャスターゲート(ハゲリ付)	W4500XH1800(ハゲリ付) 設置期間:11.5ヶ月	3	か所	60,500	181,500	代価表 0105
交通誘導員	昼間 B -	11.5	人月	333,300	3,832,950	
交通誘導員(スポット利用)	昼間 B	30	人日	16,600	498,000	
ガスベスト処理 掲示板		1	枚	2,330	2,330	
揚重機	7tフレンクレーン 25 t オペ付:1台 設置期間:2日	1	式		98,000	代価表 0106
A型ハゲリケート*	H=800 設置期間:5.5ヶ月	30	m	1,080	32,400	代価表 0107
漏水試験費	陸屋根	121	m3	190	22,990	代価表 0108
小計					5,979,915	
(車庫棟環境測定)						
基本技術料		3	回	23,200	69,600	

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業前	敷地境界4点	4	点	17,800	71,200	
作業中	敷地境界4点+作業附近1点	5	点	17,800	89,000	
作業後	敷地境界4点	4	点	17,800	71,200	
現場派遣費		3	回	5,740	17,220	
(油庫環境測定)						
基本技術料		3	回	23,200	69,600	
作業前	敷地境界4点	4	点	17,800	71,200	
作業中	敷地境界4点+作業附近1点	5	点	17,800	89,000	
作業後	敷地境界4点	4	点	17,800	71,200	
現場派遣費		3	回	5,740	17,220	
計					6,616,355	

代価表

53

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 設置期間315日	m ²	1			4,600		代価表 0001
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満 -	m ²	1	1	1,700	1,700		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	315	8	2,520		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 -	m ²	1	1	380	380		
	計						4,600		
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	m	1			1,320		代価表 0002
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	270	270		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	315	3	945		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	110	110		
	計						1,325		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ネット養生シート張り	防災Ⅰ類	m ²	1			950		代価表 0003
01	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	1	1	620	620		
02	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	305	0.99	301.95		
03	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	36	36		
	計						957.95		
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 設置期間315日	m ²	1			3,930		代価表 0004
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,390	1,390		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	315	7	2,205		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	340	340		
	計						3,935		

代価表

54

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	単管本足場	設置期間315日	㎡	1			6,210	代価表 0005
01	単管本足場	掛払い手間 20m未満	㎡	1	1	3,820	3,820	
02	単管本足場	供用1日賃料 修理費含む 20m未満	㎡	1	315	7	2,205	
03	単管本足場	基本料 修理費含む 20m未満	㎡	1	1	190	190	
	計						6,215	
	仮設間仕切り	B種	㎡	1			4,060	代価表 0006
01	仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	㎡	1	1	1,740	1,740	
02	仮設間仕切り仕上材	B種(片面) 石こうボード	㎡	1	1	2,320	2,320	
	計						4,060	
	仮設扉	片開き扉 W900*H1800	か所	1			41,000	代価表 0007
01	鋼製建具取付	片開き出入口 W900*H1800*見込100程度	か所	1	1.02	4,220	4,304.4	
02	アルミドア	腰ハネドア W800*H1800*見込70	組	1	1	36,700	36,700	
	計						41,004.4	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	仮設扉撤去	片開き戸 枠共 集積共	か所	1			6,490	代価表 0008
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	㎡	1.62	1	4,010	6,496.2	
	計						6,496.2	
	アルミレイン撤去		か所	1			2,170	代価表 0009
01	アルミレイン撤去		か所	1	1.02	2,130	2,172.6	
	計						2,172.6	
	ハスリップ撤去	アルミ製D25	m	1			500	代価表 0010
01	左官		人	0.05	0.3	26,700	400.5	○
	その他		式	1	0.25	400.5	100.12	
	計						500.62	

○は「その他」の率対象

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	高圧水洗	高圧ホッパ'による水洗い・清掃	m ²	1			160	代価表 0011
01	高圧水洗	高圧ホッパ'による水洗い・清掃	m ²	1	1.02	160	163.2	
	計						163.2	
	下地処理	ケレン・清掃 平場・立上り共	m ²	1			220	代価表 0012
01	下地処理	ケレン・清掃	m ²	1	1.02	220	224.4	
	計						224.4	
	ケレン塗膜防水	X-2 密着工法 笠木	m ²	1			5,230	代価表 0013
01	ケレン塗膜防水	X-2密着工法 立上り	m ²	1	1.02	5,130	5,232.6	
	計						5,232.6	
	ドレン打ち込み用 モルタル		m ³	1			344,200	代価表 0014
01	無収縮モルタル注入		m ³	1	1.04	331,000	344,240	
	計						344,240	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	ドレン打ち込み用 モルタル型枠		m ²	1			7,470	代価表 0015
01	耐震補強壁型枠	普通合板型枠 片面 運搬費別途	m ²	1	1.03	7,000	7,210	
02	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	1	1	260	260	
	計						7,470	
	下地処理	ケレン・清掃	m ²	1			220	代価表 0016
01	下地処理	ケレン・清掃	m ²	1	1.02	220	224.4	
	計						224.4	
	ケレン塗膜防水	X-1 緩衝工法 平面	m ²	1			7,060	代価表 0017
01	ケレン塗膜防水	X-1 緩衝工法 平面	m ²	1	1.02	6,930	7,068.6	
	計						7,068.6	

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
01	ルチン塗膜防水	X-2 密着工法 立上り	m ²	1			5,230	代価表 0018
	ルチン塗膜防水	X-2密着工法 立上り	m ²	1	1.02	5,130	5,232.6	
	計						5,232.6	
01	塩ビ被覆銅板	W50	m	1			2,630	代価表 0019
	塩ビ被覆銅板	W50	m	1	1	1,680	1,680	
02	防水工		人	0.03	1	26,800	804	○
	その他		式	1	0.19	804	152.76	
	計						2,636.76	
01	改修用ドレン新設	φ100用	か所	1			26,400	代価表 0020
	改修用ドレン新設	φ100用	か所	1	1	22,200	22,200	○
	その他		式	1	0.19	22,200	4,218	
	計						26,418	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
01	ルチン塗膜防水	X-2 密着工法 平面	m ²	1			5,410	代価表 0021
	ルチン塗膜防水	X-2密着工法 平面	m ²	1	1.02	5,310	5,416.2	
	計						5,416.2	
01	面台 新規防水層 施工	塗膜防水 X-2	m ²	1			5,410	代価表 0022
	ルチン塗膜防水	X-2密着工法 平面	m ²	1	1.02	5,310	5,416.2	
	計						5,416.2	
01	発生材積込み	廃プラスチック類 人力	m ³	1			5,510	代価表 0023
	発生材積込み	ボード・木材類 人力	m ³	1	1	5,510	5,510	
	計						5,510	
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間有り 23.0km以下	m ³	1			4,880	代価表 0024
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 23.0km以下	m ³	1	1	4,880	4,880	
	計						4,880	

代価表

57

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	塗膜剥離部除去	コンクリート・モルタル面 工程RB種	㎡	1			620		代価表 0025
01	既存塗膜除去	コンクリート・モルタル面 工程RB種	㎡	1	1	620	620		
	計						620		
	飾り樹撤去		か所	1			1,090		代価表 0026
01	たてどい撤去	VP管 集積共	m	0.35	1	3,130	1,095.5		
	計						1,095.5		
	外壁クラック	Uカットシール工法	m	1			3,950		代価表 0027
01	外壁のひびわれ	Uカットシール工法	m	1	1.03	3,840	3,955.2		
	計						3,955.2		
	外壁クラック	ボンドシール工法	m	1			1,110		代価表 0028
01	外壁のひびわれ	ボンドシール工法	m	1	1.03	1,080	1,112.4		
	計						1,112.4		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	外壁モルタル浮き改修	0.25㎡未満/箇所 アンカービニング [※] 部分 [※] セシ樹脂注入 一般部	㎡	1			11,200		代価表 0029
01	外壁モルタル浮き改修	0.25㎡未満/箇所 アンカービニング [※] 部分 [※] セシ樹脂注入 一般部	m	1	1.03	10,900	11,227		
	計						11,227		
	外壁モルタル浮き改修	アンカービニング [※] 全面 [※] セシ樹脂注入 一般部	㎡	1			19,100		代価表 0030
01	外壁モルタル浮き改修	アンカービニング [※] 全面 [※] セシ樹脂注入 一般部	m	1	1.03	18,600	19,158		
	計						19,158		
	飾り樹	φ125用	か所	1			12,300		代価表 0031
01	かざります	ビルます(大) VP-VU125	か所	1	1	12,380	12,380		
	計						12,380		
	飾り樹	φ100用	か所	1			12,300		代価表 0032
01	かざります	ビルます(大) VP-VU100	個	1	1	12,380	12,380		
	計						12,380		

○は「その他」の率対象

代価表

58

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	準 則 集	備 考
	飾り枠	φ50用	か所	1			2,800		代価表 0033
01	かさります	角ます(小) 75*60		1	1	2,800	2,800		
	計						2,800		
	762建具撤去	扉+枠	㎡	1			4,010		代価表 0034
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共		1	1	4,010	4,010		
	計						4,010		
	ベネ撤去	集積共	㎡	1			6,640		代価表 0035
01	ガラス撤去	集積共		1	1	6,640	6,640		
	計						6,640		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	準 則 集	備 考
	合わせガラス	厚3.0+厚3.0 シーリング 清掃共	㎡	1			8,200		代価表 0036
01	合わせガラス	厚3.0+厚3.0		1	1	5,360	5,360		
02	ガラスとめ(シーリング)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18㎡以下	㎡	1	1	2,330	2,330		
03	ガラス清掃			1	1	510	510		
	計						8,200		
	発生材積込み	ガラス類 人力	m3	1			7,190		代価表 0037
01	発生材積込み	コンクリート類 人力		1	1	7,190	7,190		
	計						7,190		
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1			14,100		代価表 0038
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 23.0km以下		1	1	14,100	14,100		
	計						14,100		

代価表

59

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	手摺板撤去	φ50 SUS製		1			960	代価表 0039
			m					
01	鴨居撤去	集積材	本	1	1	960	960	
	計						960	
	窓額縁撤去	木製 30*60		1			550	代価表 0040
			m					
01	木製幅木撤去	集積材	m	1	1	550	550	
	計						550	
	カーテンレール撤去			1			140	代価表 0041
			m					
01	内装工		人	0.014	0.3	29,000	121.8	○
	その他		式	1	0.19	121.8	23.14	
	計						144.94	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	手すり復旧	φ50 SUS製		1			1,420	代価表 0042
			m					
01	板金工		人	0.045	1	26,700	1,201.5	○
	その他		式	1	0.19	1,201.5	228.28	
	計						1,429.78	
	額縁	材工共 30*60		1			2,300	代価表 0043
			m					
01	額縁	材工共 米ワ 40*30mm	m	1	1.03	2,240	2,307.2	
	計						2,307.2	
	ビニル床タイル	厚さ2.0 コンボ ションビニル床タイルKT 一般床		1			150	代価表 0044
			枚					
01	ビニル床タイル	厚さ2.0 コンボ ションビニル床タイルKT 一般床	m ²	0.09	1	1,750	157.5	
	計						157.5	

○は「その他」の率対象

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	下地調整	鉄鋼面 C種	m ²	1			200	代価表 0045
01	下地調整	鉄鋼面 C種	m ²	1	1.04	200	208	
	計						208	
	自転車置場屋根 撤去	スレート 石綿含有	m ²	1			3,030	代価表 0046
01	天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	1	1	3,030	3,030	
	計						3,030	
	ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	枚	1			190	代価表 0047
01	ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	m ²	0.09	1	2,200	198	
	計						198	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	立上り部撤去	アスファルト防水 t2.0 アスベスト含有みなし	m ²	1			2,750	代価表 0048
01	既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	m ²	1	1	2,200	2,200	
02	ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	m ²	1	1	2,200	2,200	
03	ビニル床タイル撤去	一般 集積共	m ²	▲1	1	1,650	▲1,650	
	計						2,750	
	発生材積込み	ボード・木材類 人力	m ³	1			5,510	代価表 0049
01	発生材積込み	ボード・木材類 人力	m ³	1	1	5,510	5,510	
	計						5,510	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 アスベスト含有成形板類 DID区間有り 70.0km以下	m ³	1			9,270	代価表 0050
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1	1	7,320	7,320	
02	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 14.5km以下	m ³	1	1	3,740	3,740	
03	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 4.5km以下	m ³	▲1	1	1,790	▲1,790	
	計						9,270	

代価表

61

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	渡り廊下屋根 撤去	透明波板	㎡	1			1,370	代価表 0051
01	天井合板・ボート 撤去	一重張り 一般集積共	㎡	1	1	1,370	1,370	
	計						1,370	
	物置 仮撤去・復旧	1800*900*2160	か所	1			13,700	代価表 0052
01	普通作業員		人	2	0.25	22,000	11,000	○
	その他		式	1	0.25	11,000	2,750	
	計						13,750	
	フェンス撤去	20m×H1.8	㎡	1			820	代価表 0053
01	壁クロス撤去	集積共	㎡	1	1	820	820	
	計						820	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	枝払い		本	1			3,280	代価表 0054
01	樹木撤去手間 高木	C 0.10未満 -	本	1	1	3,280	3,280	
	計						3,280	
	塔屋底裏 物干金 物撤去	W500*H400 铸铁製	か所	1			960	代価表 0055
01	敷居撤去	集積共	本	1	1	960	960	
	計						960	
	基礎撤去部 モルタル 補修		㎡	1			1,940	代価表 0056
01	床モルタル塗り	金ごて 防水下地 厚15	㎡	1	1	1,940	1,940	
	計						1,940	
	渡り廊下屋根新設	波板	㎡	1			3,300	代価表 0057
01	スレートぶき	大波板 下地7ヶ止め	㎡	1	1.02	3,240	3,304.8	
	計						3,304.8	

○は「その他」の率対象

代価表

62

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	自転車置場 屋根新設	折板	m ²	1			3,710		代価表 0058
01	折板ふき 重ね式	カーパ リウム鋼板 山高85mm程度 厚0.6mm 働き幅600mm 裏貼材別途	m ²	1	1.02	3,640	3,712.8		
	計						3,712.8		
	U字溝	180*L600	個	1			770		代価表 0059
01	U字溝	180*L600	個	1	1	770	770		
	計						770		
	発生材積込み	樹木類 人力	m ³	1			5,510		代価表 0060
01	発生材積込み	ボート・木材類 人力	m ³	1	1	5,510	5,510		
	計						5,510		
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 樹木類 DID区間有り 8.0km以下	m ³	1			1,830		代価表 0061
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 木材類 DID区間有り 8.0km以下	m ³	1	1	1,830	1,830		
	計						1,830		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	桢組本足場 (手すり先行方式)	建桢 900×1700 布桢500+240 設置期間180日	m ²	1			3,350		代価表 0062
01	桢組本足場 (手すり先行方式)	建桢 900×1700 布桢500+240 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,530	1,530		
02	桢組本足場 (手すり先行方式)	建桢 900×1700 布桢500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	180	8	1,440		
03	桢組本足場 (手すり先行方式)	建桢 900×1700 布桢500+240 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	380	380		
	計						3,350		
	安全手すり (手すり先行方式)	桢組本足場用 設置期間180日	m	1			920		代価表 0063
01	安全手すり (手すり先行方式)	桢組本足場用 掛払い手間	m	1	1	270	270		
02	安全手すり (手すり先行方式)	桢組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	180	3	540		
03	安全手すり (手すり先行方式)	桢組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	110	110		
	計						920		

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ネット養生シート張り	防災Ⅰ類	㎡	1			820		代価表 0064
01	ネット養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間	㎡	1	1	620	620		
02	ネット養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む	㎡	1	170	0.99	168.3		
03	ネット養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む	㎡	1	1	36	36		
	計						824.3		
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 設置期間180日	㎡	1			2,990		代価表 0065
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間	㎡	1	1	1,390	1,390		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む	㎡	1	180	7	1,260		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む	㎡	1	1	340	340		
	計						2,990		
	平場 既存防水層 撤去	既存 シート防水 t2.0	㎡	1			1,920		代価表 0066
01	既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共	㎡	1	1	1,920	1,920		
	計						1,920		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	立上り 既存防水層 撤去	既存 シート防水 t2.0	㎡	1			1,920		代価表 0067
01	既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共	㎡	1	1	1,920	1,920		
	計						1,920		
	塗膜剥離部除去	コンクリート・モルタル面 工程RB種 塗膜剥離部30%撤去	㎡	1			620		代価表 0068
01	既存塗膜除去	コンクリート・モルタル面 工程RB種	㎡	1	1	620	620		
	計						620		
	ステンレス金物撤去	φ30	m	1			6,270		代価表 0069
01	たてどい撤去	銅管 集積共	m	1	1	6,270	6,270		
	計						6,270		
	飾り樹	φ100用	か所	1			21,100		代価表 0070
01	かざります	φ114.3用	個	1	1	21,100	21,100		
	計						21,100		

代価表

64

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	モルタル補修	φ30 窓12箇所×9	m ²	1			5,090	代価表 0071
01	梁型モルタル塗り	金ごて 厚20	m ²	1	1	5,090	5,090	
	計						5,090	
	穴あけ	キットカーRC部 オペレーター窓配線用 t180	か所	1			3,950	代価表 0072
01	貫通処理工事	(金属管「短管」用、壁、床共用) (19)	か所	1	1.02	3,880	3,957.6	
	計						3,957.6	
	水洗い	デッキブラシによる水洗い清掃	m ²	1			160	代価表 0073
01	水洗い	デッキブラシによる水洗い清掃	m ²	1	1.02	160	163.2	
	計						163.2	
	掲示板	W1120*H920	か所	1			1,100	代価表 0074
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1	1,100	1,100	
	計						1,100	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	合板敷き撤去		枚	1			910	代価表 0075
01	床下地板撤去	集積共	m ²	1.656	1	550	910.8	
	計						910.8	
	構造用合板	15*910*1820	枚	1			2,600	代価表 0076
01	構造用合板	ラチ 15*910*1820	枚	1	1	2,600	2,600	
	計						2,600	
	客土		m ³	1			4,410	代価表 0077
01	真砂土	⑥大阪市 現場着価格	m ³	1	1	4,410	4,410	
	計						4,410	

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	植栽	アサキ H0.5 C- W0.3 植付手間共 改良仕様A	本	1			1,480	代価表 0078
01	植栽	アサキ	本	1	1	930	930	
02	植付け (中木) 標準図4-1	樹高 50~80cm未満 改良仕様A	本	1	1	550	550	
	計						1,480	
	植栽	イヌツゲ H0.5 C- W0.2 植付手間共 改良仕様A	本	1			1,210	代価表 0079
01	植栽	イヌツゲ	本	1	1	660	660	
02	植付け (中木) 標準図4-1	樹高 50~80cm未満 改良仕様A	本	1	1	550	550	
	計						1,210	
	植栽	オムツギツツジ H0.5 C- W0.5 植付手間共 改良仕様A	本	1			1,370	代価表 0080
01	植栽	オムツギツツジ	本	1	1	820	820	
02	植付け (中木) 標準図4-1	樹高 50~80cm未満 改良仕様A	本	1	1	550	550	
	計						1,370	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	植栽	カンツバキ H0.5 C- W0.6 植付手間共 改良仕様A	本	1			3,850	代価表 0081
01	植栽	カンツバキ	本	1	1	3,300	3,300	
02	植付け (中木) 標準図4-1	樹高 50~80cm未満 改良仕様A	本	1	1	550	550	
	計						3,850	
	植栽	キシマツツジ H0.5 C- W0.4 植付手間共 改良仕様A	本	1			1,430	代価表 0082
01	植栽	キシマツツジ	本	1	1	880	880	
02	植付け (中木) 標準図4-1	樹高 50~80cm未満 改良仕様A	本	1	1	550	550	
	計						1,430	
	植栽	ジンチョウゲ H0.5 C- W0.4 植付手間共 改良仕様A	本	1			2,050	代価表 0083
01	植栽	ジンチョウゲ	本	1	1	1,500	1,500	
02	植付け (中木) 標準図4-1	樹高 50~80cm未満 改良仕様A	本	1	1	550	550	
	計						2,050	

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	準 則	備 考
	植栽	セイヨウソコウソク H0.5 C- W0.4 植付手間共 改良仕様A	本	1			2,150		代価表 0084
01	植栽	セイヨウソコウソク	本	1	1	1,600	1,600		
02	植付け (中木) 標準図4-1	樹高 50~80cm未満 改良仕様A	本	1	1	550	550		
	計						2,150		
	植栽	シャクナゲ H0.5 C- W0.3 植付手間共 改良仕様A	本	1			2,850		代価表 0085
01	植栽	シャクナゲ	本	1	1	2,300	2,300		
02	植付け (中木) 標準図4-1	樹高 50~80cm未満 改良仕様A	本	1	1	550	550		
	計						2,850		
	植栽	ヒメキナンド H0.5 C- W2本立 植付手間共 改良仕様A	本	1			1,540		代価表 0086
01	植栽	ヒメキナンド	本	1	1	990	990		
02	植付け (中木) 標準図4-1	樹高 50~80cm未満 改良仕様A	本	1	1	550	550		
	計						1,540		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	準 則	備 考
	植栽	マツ H0.5 C- W0.4 植付手間共 改良仕様A	本	1			1,430		代価表 0087
01	植栽	マツ	本	1	1	880	880		
02	植付け (中木) 標準図4-1	樹高 50~80cm未満 改良仕様A	本	1	1	550	550		
	計						1,430		
	掲示板	W1120×H920	か所	1			20,200		代価表 0088
01	掲示板	枠7mm製 塩ビ 発泡シート張り 900×1200	か所	1	1	20,200	20,200		
	計						20,200		
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 設置期間165日	m ²	1			2,880		代価表 0089
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 - -	m ²	1	1	1,390	1,390		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	m ²	1	165	7	1,155		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 - -	m ²	1	1	340	340		
	計						2,885		

代価表

67

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設置期間165日	m	1			1,430	代価表 0090
01	安全手すり	単管本足場用 掛払い手間	m	1	1	1,210	1,210	
02	安全手すり	単管本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	165	1	165	
03	安全手すり	単管本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	59	59	
	計						1,434	
	養生シート	防災Ⅰ類	m ²	1			960	代価表 0091
01	養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間	m ²	1	1	760	760	
02	養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	155	1	155	
03	養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む	m ²	1	1	50	50	
	計						965	
	移動足場 (ローリングタワー)	W1.5×H5.4 3段 設置期間6ヶ月 運搬費共	式	1			15,400	代価表 0092
01	移動足場 (ローリングタワー)	1.5×H5.4 3段 期間6か月	式	1	1	15,400	15,400	
	計						15,400	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	養生シート	防災Ⅰ類	m ²	1			970	代価表 0093
01	養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間	m ²	1	1	760	760	
02	養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	160	1	160	
03	養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む	m ²	1	1	50	50	
	計						970	
	笠木 既存防水層 撤去	既存 シート防水 t2.0	m ²	1			1,920	代価表 0094
01	既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共	m ²	1	1	1,920	1,920	
	計						1,920	
	改修用ドレン新設	φ150用	か所	1			49,000	代価表 0095
01	改修用ドレン新設	φ150用	か所	1	1	41,250	41,250	○
その他			式	1	0.19	41,250	7,837.5	
	計						49,087.5	

○は「その他」の率対象

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	養生取付用単管	受け単管 φ48.6	m	1			1,440	代価表 0096
01	安全手すり	単管本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	59	59	
02	安全手すり	単管本足場用 掛払い手間	m	1	1	1,210	1,210	
03	安全手すり	単管本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	180	1	180	
	計						1,449	
	天井養生	ブルーシート ポリエチレン製 #3000	m ²	1			850	代価表 0097
01	ブルーシート	ポリエチレン製 #3000 3.6*5.4	m ²	0.051	1	1,700	86.7	
02	とび工		人	0.022	1	27,800	611.6	○
	その他		式	1	0.25	611.6	152.9	
	計						851.2	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	単管本足場	設置期間135日	m ²	1			4,600	代価表 0098
01	単管本足場	掛払い手間 10m未満	m ²	1	1	3,470	3,470	
02	単管本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満	m ²	1	135	7	945	
03	単管本足場	基本料 修理費含む 10m未満	m ²	1	1	190	190	
	計						4,605	
	養生シート	防災Ⅰ類	m ²	1			930	代価表 0099
01	養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間	m ²	1	1	760	760	
02	養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	125	1	125	
03	養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む	m ²	1	1	50	50	
	計						935	

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	仮囲 フェンス・リケート*	W1800*H1800 設置期間：11.5ヶ月 養生シート張り	m	1			6,410		代価表 0100
01	仮囲(7) フェンス・リケート* 標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.556	11.5	630	4,028.22		
02	仮囲(7) フェンス・リケート* 標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.556	1	2,500	1,390		
03	養生シート張り	防災Ⅱ類 掛払い手間 -	m ²	0.9	1	760	684		
04	養生シート張り	防災Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	0.9	345	0.87	270.13		
05	養生シート張り	防災Ⅱ類 基本料 修理費含む -	m ²	0.9	1	42	37.8		
06	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1	7	7		
	計						6,417.15		
	ガードフェンス	W=1800 H=1800 設置期間：10.5ヶ月	m	1			8,510		代価表 0101
01	ガードフェンス	W=1800 H=1800 月額損料	か所	1	10.5	680	7,140		
02	ガードフェンス	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	か所	1	1	1,370	1,370		
	計						8,510		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ガードフェンス	W=1800 H=1800 設置期間：6ヶ月	m	1			5,450		代価表 0102
01	ガードフェンス	W=1800 H=1800 月額損料	か所	1	6	680	4,080		
02	ガードフェンス	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	か所	1	1	1,370	1,370		
	計						5,450		
	ガードフェンス	W=1800 H=1800 設置期間：5.5ヶ月	m	1			5,110		代価表 0103
01	ガードフェンス	W=1800 H=1800 月額損料	か所	1	5.5	680	3,740		
02	ガードフェンス	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	か所	1	1	1,370	1,370		
	計						5,110		
	ガードフェンス	W=1800 H=1800 設置期間：4.5ヶ月	m	1			4,430		代価表 0104
01	ガードフェンス	W=1800 H=1800 月額損料	か所	1	4.5	680	3,060		
02	ガードフェンス	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	か所	1	1	1,370	1,370		
	計						4,430		

代価表

70

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	キャスターゲート (ハネ付)	W4500XH1800 (ハネ付) 設置期間：11.5ヶ月	か所	1			60,500		代価表 0105
01	キャスターゲート (ハネ付)	H2.0 W4.5 片引き 月額損料	か所	1	11.5	3,780	43,470		
02	キャスターゲート (ハネ付)	H2.0 W4.5 片引き 定額損料	か所	1	1	17,100	17,100		
	計						60,570		
	揚重機	ラフテレンクレーン 25 t オペ付：1台 設置期間：2日	式	1			98,000		代価表 0106
01	揚重機	ラフテレンクレーン 25 t オペ付	台	2	1	49,000	98,000		
	計						98,000		
	A型ハリケート	H=800 設置期間：5.5ヶ月	m	1			1,080		代価表 0107
01	A型ハリケート	H=800 月額損料	m	1	5.5	74	407		
02	A型ハリケート	H=800 設置及び撤去手間	m	1	1	680	680		
	計						1,087		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	漏水試験費	陸屋根	m3	1			190		代価表 0108
01	監督員事務所 用水費	大阪市内 -	m3	1	1	190	190		
	計						190		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電気設備工事	1	式	1,144,840	
計			1,144,840	

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
本館	電灯設備	1	式	58,590	
本館	動力分岐	1	式	4,950	
本館	拡声設備	1	式	304,790	
本館	拡声設備(仮設)	1	式	154,720	
本館	テレビ共同受信設備	1	式	518,890	
本館	墜落制止用器具費	1	式	43,200	
計				1,085,140	
実習棟	電灯設備	1	式	35,370	
実習棟	構内交換設備	1	式	23,290	
実習棟	拡声設備	1	式	1,040	
計				59,700	

電気設備工事		本館		拡声設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブル	0.9mm- 2C 管内	6	m	530	3,180	
EM-AEケーブル	0.9mm- 2C ビッド・天井	62	m	430	26,660	
EM-FCPEEケーブル	1.2mm- 1P 管内	14	m	680	9,520	
EM-FCPEEケーブル	1.2mm- 1P ビッド・天井	29	m	570	16,530	
EM-FCPEEケーブル	1.2mm- 1P 架空	10	m	1,060	10,600	代価表 0008
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 1P 管内	6	m	520	3,120	
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 1P ビッド・天井	1	m	420	420	
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 1P 架空	10	m	970	9,700	代価表 0009
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	2	m	2,120	4,240	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	8	m	1,410	11,280	
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	12	m	3,050	36,600	
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個	4,210	4,210	
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) ジェンクッションボックス	2	個	4,060	8,120	
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コーナボックス	3	個	2,280	6,840	
フラッシュプレート (樹脂製)	角型 ハトメ	1	個	780	780	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		本館		拡声設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼板製 プルボックス(露出形)	150× 150× 150	2	個	7,170	14,340	
ステンレス製 プルボックス WP形	150× 150× 150	1	個	13,400	13,400	
鋼板製 プルボックス(露出形)	200× 200× 100	1	個	8,360	8,360	
ステンレス製 プルボックス WP形	200× 200× 200	1	個	22,200	22,200	
メッセンジャーワイヤー	14mm2	10	m	530	5,300	
撤去工事	再使用有り	1	式		7,510	別紙 00-0005
拡声設備取付費 (労務費のみ)	スピーカ ホンスピーカ	1	個	5,590	5,590	
拡声設備取付費 (労務費のみ)	スピーカ 壁掛型	5	個	3,410	17,050	
防火区画処理		1	式		10,400	別紙 00-0006
はつり工事		1	式		24,500	別紙 00-0007
コンクリート類処分費		1	式		40	別紙 00-0008
撤去工事	再使用しない	1	式		24,300	別紙 00-0009
計					304,790	

電気設備工事		本館	拡声設備(仮設)			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-FCPEEケーブル	1.2mm- 1P 架空	24	m	1,060	25,440	代価表 0008
EM-FCPEEケーブル	1.2mm- 1P ビッド・天井	7	m	500	3,500	
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 1P 架空	8	m	970	7,760	代価表 0009
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 1P ビッド・天井	3	m	360	1,080	
メッセンジャーワイヤー	14mm2	20	m	530	10,600	
樹脂製 プルボックス	200× 200× 100	3	個	7,130	21,390	
端子板	F形10対	3	個	19,500	58,500	
撤去工事	再使用しない	1	式		19,000	別紙 00-0010
撤去工事	再使用有り	1	式		1,860	別紙 00-0011
拡声設備取付費 (労務費のみ)	スピーカー ホーススピーカー	1	個	5,590	5,590	
計					154,720	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		本館	テレビ共同受信設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM同軸ケーブル	EM-5C-FB 管内	28	m	810	22,680	
EM同軸ケーブル	EM-5C-FB ビッド・天井	6	m	660	3,960	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	23	m	2,120	48,760	
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	5	m	4,050	20,250	
1種金属線び(MM1) 付属品	B型(40.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個	4,210	4,210	
1種金属線び(MM1) 付属品	B型(40.4mm) コーナボックス	3	個	2,550	7,650	
鋼板製 プルボックス(露出形)	150× 150× 150	2	個	7,170	14,340	
ステンレス製 プルボックス WP形	150× 150× 150	2	個	13,400	26,800	
増幅器	一般 屋内 SH・UF-1	1	個	250,000	250,000	
撤去工事	再使用有り	1	式		3,300	別紙 00-0012
直列ニット(施工費)	中間	1	個	5,270	5,270	
直列ニット(施工費)	端末	1	個	4,670	4,670	
撤去工事	再使用しない	1	式		107,000	別紙 00-0013
計					518,890	

電気設備工事		本館		墜落制止用器具費		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墜落制止用器具費		1	式		43,200	別紙 00-0014
計					43,200	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		実習棟		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	8	m	1,410	11,280	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	24	m	340	8,160	
金属製露出スイッチボックス	25(22) 1個用1方出	2	個	2,600	5,200	
埋込コンセント (金属プレート)	2P15A 接地極付 引掛形	2	個	2,770	5,540	代価表 0010
撤去工事	再使用しない	1	式		6,010	別紙 00-0015
有価材		1	式		▲820	別紙 00-0016
計					35,370	

電気設備工事		本館		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		8,730	別紙 00-0001
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	13	m	70	910	
硬質ビニル電線管 撤去	(VE16, HIVE16) 再使用しない	13	m	260	3,380	
位置ボックス 撤去	再使用しない	4	個	590	2,360	
スイッチ 撤去	1P15A×1 (再使用無し)	1	個	480	480	
コンセント 撤去	2P15A×1 (再使用無し)	3	個	480	1,440	
プレート撤去	再使用しない	1	個	160	160	
計					8,730	
有価材		1	式		▲480	別紙 00-0002
1号銅線くず		0.46	kg	▲1,130	▲519.8	
ナゲット処理		1.24	kg	35	43.4	
計					▲476.4	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		本館		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		5,220	別紙 00-0003
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	3	m	120	360	
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	8	m	470	3,760	
金属製可とう電線 管(エキスパンション用等) 撤去	F24 再使用なし	1	m	200	200	
制御用ケーブル撤去	2mm2 2c 管内 再使用しない	9	m	100	900	
計					5,220	
有価材		1	式		▲270	別紙 00-0004
1号銅線くず		0.25	kg	▲1,130	▲282.5	
ナゲット処理		0.57	kg	35	19.95	
計					▲262.55	

電気設備工事		本館		拡声設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用有り	1	式		7,510	別紙 00-0005
スピーカー撤去	ホーンスピーカー 再使用する	1	個	1,860	1,860	
スピーカー撤去	壁掛形 再使用する	5	個	1,130	5,650	
計					7,510	
防火区画処理		1	式		10,400	別紙 00-0006
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(19)	2	か所	4,110	8,220	
防火区画貫通処理 (壁用)	国土交通省大臣認定・消防認定品 φ50	1	か所	2,250	2,250	
計					10,470	
はつり工事		1	式		24,500	別紙 00-0007
機械はつり(ダンプトラック ントリッカーによる 配管用貫通口)	200mm程度 50mm	2	か所	12,200	24,400	
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.01	m3	7,190	71.9	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 2.0km以下	0.01	m3	3,760	37.6	
計					24,509.5	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		本館		拡声設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類処分費		1	式		40	別紙 00-0008
コンクリート処分費	無筋	0.01	m3	4,700	47	
計					47	
撤去工事	再使用しない	1	式		24,300	別紙 00-0009
屋内通信線撤去	TIVF 1.2-2C 木造部材に止め 再使用しない	152	m	100	15,200	代価表 0003
架空線撤去	TIVF 0.8-2C 再使用しない	31	m	180	5,580	
屋内通信線撤去	TIVF 0.65-2C 木造部材に止め 再使用しない	6	m	100	600	代価表 0004
架空線撤去	TIVF 0.65-2C 再使用しない	10	m	180	1,800	
メッセンジャーワイヤー 撤去	8mm2 (再使用無し)	15	m	80	1,200	
計					24,380	

電気設備工事		本館		拡声設備(仮設)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		19,000	別紙 00-0010
架空線撤去	1.2-1P 弱電 再使用しない	24	m	180	4,320	
構内ケーブル撤去	EM-FCPEEケーブル 1.2-1P コロガシ 再使用しない	7	m	70	490	
架空線撤去	0.65mm 1P 弱電 再使用しない	8	m	180	1,440	
構内ケーブル撤去	EM-FCPEEケーブル 0.65-1P コロガシ 再使用しない	3	m	60	180	
メッシュワイヤー撤去	14mm2 (再使用無し)	20	m	90	1,800	
ケーブルボックス撤去	200×200×100 再使用しない	3	個	1,480	4,440	
端子板撤去	F形10対 再使用しない	3	個	2,130	6,390	代価表 0006
計					19,060	
撤去工事	再使用有り	1	式		1,860	別紙 00-0011
スピーカ撤去	ホーンスピーカ 再使用する	1	個	1,860	1,860	
計					1,860	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		本館		テレビ共同受信設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用有り	1	式		3,300	別紙 00-0012
直列エント取外し	端末 再使用する	1	個	1,550	1,550	代価表 0001
直列エント取外し	中間 再使用する	1	個	1,750	1,750	代価表 0002
計					3,300	

電気設備工事		実習棟		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		6,010	別紙 00-0015
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	9	m	230	2,070	
位置ボックス 撤去	再使用しない	2	個	590	1,180	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	27	m	60	1,620	
コンセント 撤去	2P15A×1E 引掛 再使用しない	2	個	570	1,140	代価表 0007
計					6,010	
有価材		1	式		▲820	別紙 00-0016
1号銅線くず		0.75	kg	▲1,130	▲847.5	
ワグネル処理		1.03	kg	35	36.05	
計					▲811.45	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
貫通部非破壊検査	X線	1	式		227,000	別紙 00-0017
計					227,000	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
貫通部非破壊検査	X線	1	式		227,000	別紙 00-0017
貫通部非破壊(X線)調査費	基本料金 (一式) 1- 10箇所まで	1		144,000	144,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	材料費 (枚) 1- 10箇所まで	2		4,320	8,640	
貫通部非破壊(X線)調査費	報告書作成費 (一式) 1- 10箇所まで	1		62,400	62,400	
貫通部非破壊(X線)調査費	諸経費 (一式) 1- 10箇所まで	1		12,000	12,000	
計					227,040	

撤去							
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 備 考
	直列エント取外し	端末 再使用する	個	1	1,550	1,559.66	有り 代価表 0001
	直列エント取外し	中間 再使用する	個	1	1,750	1,759.02	有り 代価表 0002
	屋内通信線撤去	TIVF 1.2-2C 木造部付止め 再使用しない	m	1	100	107.25	有り 代価表 0003
	屋内通信線撤去	TIVF 0.65-2C 木造部付止め 再使用しない	m	1	100	107.25	有り 代価表 0004
	パラボラアンテナ撤去	900φ(1000φ) 再使用しない	組	1	8,040	8,044.31	有り 代価表 0005
	端子板撤去	F形10対 再使用しない	個	1	2,130	2,139.77	有り 代価表 0006
	コンセント 撤去	2P15A×1E 引掛 再使用しない	個	1	570	572.03	有り 代価表 0007

代価表一覧

新設							
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 備 考
	EM-FCPEEケーブル	1.2mm 1P 架空	m	1	1,060	1,061.73	有り 代価表 0008
	EM-FCPEEケーブル	0.65mm 1P 架空	m	1	970	979.32	有り 代価表 0009
	埋込コンセント (金属プレート)	2P15A 接地極付 引掛形	個	1	2,770	2,778.77	有り 代価表 0010

撤去									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	直列ユニット取外し	端末 再使用する	個	1			1,550		代価表 0001
01	電工		人	0.133	0.4	23,835	1,268.02	○	
	その他		式	1	0.23	1,268.02	291.64		
	計						1,559.66		
	直列ユニット取外し	中間 再使用する	個	1			1,750		代価表 0002
01	電工		人	0.15	0.4	23,835	1,430.1	○	
	その他		式	1	0.23	1,430.1	328.92		
	計						1,759.02		
	屋内通信線撤去	TIVF 1.2-2C 木造部材止め再使用しない	m	1			100		代価表 0003
01	電工		人	0.018	0.2	23,835	85.8	○	
	その他		式	1	0.25	85.8	21.45		
	計						107.25		

代価表

撤去									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	屋内通信線撤去	TIVF 0.65-2C 木造部材止め再使用しない	m	1			100		代価表 0004
01	電工		人	0.018	0.2	23,835	85.8	○	
	その他		式	1	0.25	85.8	21.45		
	計						107.25		
	ペラギアンテ撤去	900φ(1000φ) 再使用しない	組	1			8,040		代価表 0005
01	電工		人	0.9	0.3	23,835	6,435.45	○	
	その他		式	1	0.25	6,435.45	1,608.86		
	計						8,044.31		
	端子板撤去	F形10対 再使用しない	個	1			2,130		代価表 0006
01	電工		人	0.3591	0.2	23,835	1,711.82	○	
	その他		式	1	0.25	1,711.82	427.95		
	計						2,139.77		

[illegible]

代価表

[illegible]

新設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	埋込コンセント (金属プレート)	2P15A 接地極付 引掛形	個	1			2,770	代価表 0010
01	コンセント	2P15A 接地極付 引掛形 (旧3P)	個	1	1	284	284	
02	プレート	金属製 1連用	個	1	1	197	197	
03	雑材料		式	1	0.02	481	9.62	
04	電工		K01+K02 人	0.064	1	28,602	1,830.52	○
	その他		式	1	0.25	1,830.52	457.63	
	計						2,778.77	

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
本館	1	式	2,251,720	
実習棟	1	式	784,130	
墜落制止器具	1	式	43,200	
計			3,079,050	

本館								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
空気調和設備		1		式		2,019,770		
換気設備		1		式		231,950		
	計					2,251,720		

機械設備工事 科目別内訳

実習棟								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
換気設備		1		式		784,130		
	計					784,130		

本館					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式	108,200	
空気調和設備	配管設備	1	式	1,911,570	
計				2,019,770	
換気設備	機器設備	1	式	231,950	
計				231,950	

機械設備工事 中科目別内訳

実習棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
換気設備	機器設備	1	式	784,130	
計				784,130	

[illegible]

本館		空調設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		62,400	別紙 00-0001
搬出費		1	式		19,800	別紙 00-0002
廃棄物処分費		1	式		26,000	別紙 00-0003
計					108,200	

機械設備工事 細目別内訳

本館		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾌﾞﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ 止め	屋外架空・暗渠 鋼管用ﾌﾞﾗｸﾞ 50A	4	か所	5,210	20,840	
ﾌﾞﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ 止め	屋外架空・暗渠 HI用ｷｬｯﾌﾟ 20A	3	か所	1,510	4,530	
保温工事		1	式		903,000	別紙 00-0004
撤去工事	再使用しない	1	式		506,000	別紙 00-0005
ﾌｻﾍﾞｽﾄ除去工事		1	式		453,000	別紙 00-0006
廃棄物処分費		1	式		24,200	別紙 00-0007
計					1,911,570	

機械設備工事 細目別内訳

7

本館		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
窓付換気扇	250φ ウェザーカバー共	6	台	14,000	84,000	
据付費		1	式		104,000	別紙 00-0008
撤去工事	再使用しない	1	式		43,600	別紙 00-0009
廃棄物処分費		1	式		350	別紙 00-0010
計					231,950	

機械設備工事 細目別内訳

実習棟		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
有圧換気扇	400φ×2500m ³ /h 風圧式シャッター, ウェザーカバー共	6	台	101,000	606,000	
据付費		1	式		134,000	別紙 00-0011
撤去工事	再使用しない	1	式		42,500	別紙 00-0012
廃棄物処分費		1	式		1,630	別紙 00-0013
計					784,130	

機械設備工事 別紙明細

9

本館		空調設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		62,400	別紙 00-0001
冷却塔撤去 (再使用しない)	丸形, 冷却能力20RT (90.7kW)	1	基	22,400	22,400	代価表 0001
膨張タンク撤去 (再使用しない)	鋼板製 容量300L (700×700×1000H)	1	基	7,480	7,480	代価表 0002
膨張タンク撤去 (再使用しない)	鋼板製 容量250L (700×700×800H)	1	基	7,480	7,480	代価表 0003
増圧ポンプ撤去 (再使用しない)	20φ×15L/min×5m×0.4kW	1	台	11,600	11,600	代価表 0004
産業廃棄物積込・ 運搬費		1.88	m3	7,190	13,517.2	
計					62,477.2	
撤出費		1	式		19,800	別紙 00-0002
撤出費	単独搬出 200kg/m3未満	0.12	t	165,000	19,800	
計					19,800	

機械設備工事 別紙明細

本館		空調設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		26,000	別紙 00-0003
廃棄物処分費	金属・ガラス・陶磁器くず	0.26	t	11,700	3,042	
FRP処分費		115	kg	200	23,000	
計					26,042	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

本館		空気調と設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		506,000	別紙 00-0005
銅管類撤去(給排水冷却水)	屋外架空・暗渠 50A	9	m	1,750	15,750	
再使用しない	屋外架空・暗渠 25A	0.6	m	1,040	624	
銅管類撤去(給排水冷却水)	屋外架空・暗渠 32A	0.6	m	1,270	762	
再使用しない	屋外架空・暗渠 50A	12.1	m	1,750	21,175	
銅管類撤去(給排水冷却水)	屋外架空・暗渠 50A	1.2	m	1,750	2,100	
再使用しない	屋外架空・暗渠 65A	1	m	2,290	2,290	
銅管類撤去(給排水)	屋外架空・暗渠 20A	13.3	m	520	6,916	
再使用しない	クラスター 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A 再使用しない	0.6	m	1,810	1,086	
冷温水管 保温撤去	クラスター 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 32A 再使用しない	0.6	m	2,180	1,308	
冷温水管 保温撤去	クラスター 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 50A 再使用しない	12.1	m	2,500	30,250	
給水管 保温撤去	クラスター 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A 再使用しない	13.3	m	1,330	17,689	
冷媒管 保温撤去	クラスター 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 100A 再使用しない	71.7	m	3,470	248,799	
産業廃棄物積込・運搬費		21.96	m ³	7,190	157,892.4	
計					506,641.4	

本館		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスベスト除去工事		1	式		453,000	別紙 00-0006
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	52	か所	3,470	180,440	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温有	2	か所	4,410	8,820	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 32A 保温有	2	か所	4,410	8,820	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温有	54	か所	4,720	254,880	
アスベスト処理 集積 ・梱包		0.02	m3	3,570	71.4	
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 70.5km以下	0.02	m3	10,200	204	代価表 0007
計					453,235.4	
廃棄物処分費		1	式		24,200	別紙 00-0007
ビニル管類処分費	20A	13.3	m	8	106.4	
廃棄物処分費	金属・ガラス・陶磁器くず	2.02	t	11,700	23,634	
アスベスト処分費		0.02	t	25,000	500	
計					24,240.4	

機械設備工事 別紙明細

本館		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		104,000	別紙 00-0008
換気扇 据付	250φ以下	6	台	17,400	104,400	
計					104,400	
撤去工事	再使用しない	1	式		43,600	別紙 00-0009
窓付換気扇撤去 (再使用しない)	250φ	9	台	4,420	39,780	代価表 0005
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.54	m3	7,190	3,882.6	
計					43,662.6	
廃棄物処分費		1	式		350	別紙 00-0010
廃棄物処分費	金属・ガラス・陶磁器くず	0.03	t	11,700	351	
計					351	

実習棟		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		134,000	別紙 00-0011
換気扇 据付	400φ以下	6	台	22,400	134,400	
計					134,400	
撤去工事	再使用しない	1	式		42,500	別紙 00-0012
有圧換気扇撤去 (再使用しない)	400φ	6	台	5,700	34,200	代価表 0006
産業廃棄物積込・ 運搬費		1.16	m3	7,190	8,340.4	
計					42,540.4	
廃棄物処分費		1	式		1,630	別紙 00-0013
廃棄物処分費	金属・ガラス・陶磁器くず	0.14	t	11,700	1,638	
計					1,638	

機械設備工事 別紙明細

墜落制止器具		墜落制止器具				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墜落制止用器具費		1	式		43,200	別紙 00-0014
墜落制止用器具費	改修工事	18	月	2,400	43,200	
計					43,200	

その他							
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	丸 備 考
	冷却塔撤去 (再使用しない)	丸形, 冷却能力20RT (90.7kW)	基	1	22,400	22,443.75	有り 代価表 0001
	膨張タンク撤去 (再使用しない)	鋼板製 容量300L (700×700×1000H)	基	1	7,480	7,481.25	有り 代価表 0002
	膨張タンク撤去 (再使用しない)	鋼板製 容量250L (700×700×800H)	基	1	7,480	7,481.25	有り 代価表 0003
	増圧ポンプ撤去 (再使用しない)	20φ×15L/min×5m×0.4kW	台	1	11,600	11,615.62	有り 代価表 0004
	窓付換気扇撤去 (再使用しない)	250φ	台	1	4,420	4,429.68	有り 代価表 0005
	有圧換気扇撤去 (再使用しない)	400φ	台	1	5,700	5,709.37	有り 代価表 0006
	発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 70.5km以下	m3	1	10,200	10,261.21	有り 代価表 0007

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	冷却塔撤去 (再使用しない)	丸形, 冷却能力20RT (90.7kW)	基	1			22,400	代価表 0001
01	設備機械工		人	1.71	0.4	26,250	17,955	○
	その他		式	1	0.25	17,955	4,488.75	
	計						22,443.75	
	膨張タンク撤去 (再使用しない)	鋼板製 容量300L (700×700×1000H)	基	1			7,480	代価表 0002
01	設備機械工		人	0.76	0.3	26,250	5,985	○
	その他		式	1	0.25	5,985	1,496.25	
	計						7,481.25	
	膨張タンク撤去 (再使用しない)	鋼板製 容量250L (700×700×800H)	基	1			7,480	代価表 0003
01	設備機械工		人	0.76	0.3	26,250	5,985	○
	その他		式	1	0.25	5,985	1,496.25	
	計						7,481.25	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	増圧ポンプ撤去 (再使用しない)	20φ×15L/min×5m×0.4kW	台	1			11,600	代価表 0004
01	設備機械工		人	1.18	0.3	26,250	9,292.5	○
	その他		式	1	0.25	9,292.5	2,323.12	
	計						11,615.62	
	窓付換気扇撤去 (再使用しない)	250φ	台	1			4,420	代価表 0005
01	設備機械工		人	0.45	0.3	26,250	3,543.75	○
	その他		式	1	0.25	3,543.75	885.93	
	計						4,429.68	
	有圧換気扇撤去 (再使用しない)	400φ	台	1			5,700	代価表 0006
01	設備機械工		人	0.58	0.3	26,250	4,567.5	○
	その他		式	1	0.25	4,567.5	1,141.87	
	計						5,709.37	

○は「その他」の率対象