文書番号：公建般第1019号

契 約 番 号 ： R5　2023-10-2631

令　和　5　年　4　月　11　日

設計工事第一グループ

工 事 名 称 大阪府教育センター特定天井改修工事

総工事費 ￥１５９，８６８，５００

工事価格 ￥１４５，３３５，０００

工 事 概 要 （工事場所：大阪市住吉区苅田4丁目 ）
特定天井改修工事一式 エントランスホール　天井面積436㎡ 多目的ホール　天井面積454㎡ 上記に伴う、電気設備工事一式、機械設備工事一式 【既存施設概要】 本館　ＳＲＣ造　地上８階建地下１階　延べ面積14,467㎡ 公　告　日　R5.4.20 入札書の開札日　R5.5.18 （工期）約　8.9　ヶ月

請負業者名				
請負金額￥		工期	契約締結日　～	R6.2.29

NO. 1　　大　　阪　　府

名　　称	単位	金額(円)	小計(円)	備　考
1, 直接工事費				
［1］ 建築改修工事	一式	70,898,799		
［2］ 電気改修工事	一式	12,524,940		
［3］ 機械改修工事	一式	18,474,540		
［4］ ガス設備工事	一式	0		
［5］	一式			
［6］	一式			
小　　計			101,898,279	
2. 共　通　費				
共通仮設費	一式	8,537,731		A 7,181,647 E 565,824 M 790,260
現場管理費	一式	18,407,280		A 9,924,607 E 4,092,698 M 4,389,975 経費率 合計 29.89%
一般管理費等	一式	16,491,710		（契約保証費率除く）
小　　計			43,436,721	
3. 工事価格 （1＋2）			145,335,000	
4. 消費税相当額	一式		14,533,500	税率10%
5. 総工事費 （3＋4）			159,868,500	

［1］　共 通 仮 設 費

A、 すべての直接工事費	101,898,279	○ A'に対する共通仮設費率	
A'、 率算定の直接工事費（建築直工-D-ロ-ハ）	70,658,419	α	4.51%

		○ Bに対する共通仮設費	
			B × α
B、一般工事の直接工事費（建築直工-C-D'-E'）	58,840,645	B'	2,653,713

			○ Cに対する共通仮設費	
C、鉄骨工事の直接工事費（建て方用揚重機械器具を除く）	11,817,774	鉄骨工事に対する補正率 0.9	C'	C × α × 補正率 479,683

共通仮設費対象外		
D、処 分 費 等（建築のみ）	240,380	（一般管理費等のみ対象）
イ　リース料	0	（一般管理費等のみ対象）
ロ　工事排水料金	0	（共通費対象外）
ハ　各種負担金	0	（共通費対象外）
ニ　申請費（建築）	0	（現場管理費、一般管理費等対象。ただし、率にかける額には含まない）
D'　処分費等+イ+ロ+ハ+ニ	240,380	

E、 一般建築その他工事

名　称	単位	金　額	
い 杭 工 事	一式	0	
ろ 造 園 工 事	一式	0	
は 舗 装 工 事	一式	0	
に 撤 去 工 事	一式	0	
ほ 設 備 工 事	一式	－	（別途計上）
へ 特殊な室内装備品（家具・書架及び実験台類）	一式	0	
と そ の 他	一式	0	その他工事に対する共通仮設費率 1%
い ～ へ の計	E'	0	○ Eに対する共通仮設費率 E' × 率 E" 0

F、共通仮設費のその他積上げ部分

	単位	金　額
（1） 共通仮設費積上分	一式	4,048,251
（2） その他積上げ（ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ費等）	一式	0

(1)～(2)の計 F' 4,048,251

G、（B'＋C'＋E"＋F'）　**共通仮設費　7,181,647**

［２］　現 場 管 理 費 ・ 一 般 管 理 費 等

H、　率算定の純工事費
（A’ ＋ G）　77,840,066

● Hに対する現場管理費率
β　12.62%

I、　一般工事の純工事費
（B ＋ B’）　61,494,358

● Iに対する現場管理費率
β^2 ×1.01（法定外の保険料等の補正
β^2　12.75%

● Iに対する現場管理費
I ×　β^2
I’　7,840,530

J、鉄骨工事の純工事費
（建て方用揚重機械器具費を除く）
（C ＋ C’）　12,297,457

鉄骨工事に対する補正率　1.0

● Jに対する現場管理費率
β ×1.01（法定外の保険料等の補正）×補正率
β^2　12.75%

● Jに対する現場管理費
J×β^2×補正率
J’　1,567,925

K、その他工事の純工事費及び申請費
（E’ ＋ E” ＋ 二）　0

その他工事及び申請費に対する現場管理費率　2%

● Kに対する現場管理費
K ×　率
K’　0

L、共通仮設費の
その他積上げ部分　4,048,251

内処分費　0

● Lに対する現場管理費
L ×　β^2
L’　516,152

M、現場管理費のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）	その他積上げ　内訳別紙	一式	0
		計	
		M’	0

N、（I’＋M’＋J’＋K’+L’）　**現 場 管 理 費　9,924,607**

O、　一般工事の工事原価
（I ＋ I’）　69,334,888

P、　鉄骨工事の工事原価
（J ＋ J’）　13,865,382

Q、その他工事及び申請費の工事原価
K ＋ K’　0

Q’設備工事原価　40,838,237

R、共通仮設費のその他積上げ工事原価
（L ＋ L’）　4,564,403

S、一般管理費等のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）その他積上げ	内訳別紙	一式	0
		計	
		S’	0

T、率計算の工事原価
O＋P＋Q＋Q’＋R＋M’+D+　128,843,290

◎ Tに対する一般管理費等率
γ　12.76%

T’ 率に掛ける工事原価（ T － 申請費の工事原価 ）　128,843,290

U、契約保証費
※　必要有り

一般管理費等の補正値　0.04%

◎ T’ × 補正値
U’　51,537

V、T’ × γ ＋ S’ ＋ U’　**一 般 管 理 費 等　16,491,940**

数値処理　-230

数値処理後小計　一 般 管 理 費 等　16,491,710

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
大ホール	1	式	41,574,185	
エントランスホール	1	式	29,324,614	
計			70,898,799	

建築工事　科目別内訳

大ホール

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	13,812,096	
内装改修	1	式	17,802,921	
塗装改修	1	式	40,032	
耐震（躯体）改修	1	式	9,703,261	
発生材処分	1	式	215,875	
計			41,574,185	

建築工事　科目別内訳

エントランスホール

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	11,155,928	
内装改修	1	式	12,540,893	
塗装改修	1	式	35,432	
耐震（躯体）改修	1	式	5,720,883	
発生材処分	1	式	▲128,522	
計			29,324,614	

建築工事　中科目別内訳

大ホール

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	13,812,096	
計				13,812,096	
内装改修	撤去	1	式	1,285,295	
内装改修	改修	1	式	16,517,626	
計				17,802,921	
塗装改修	改修	1	式	40,032	
計				40,032	
耐震（躯体）改修	改修	1	式	9,703,261	
計				9,703,261	
発生材処分		1	式	215,875	
計				215,875	

建築工事　中科目別内訳

エントランスホール

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	11,155,928	
計				11,155,928	
内装改修	撤去	1	式	1,141,270	
内装改修	改修	1	式	11,399,623	
計				12,540,893	
塗装改修	改修	1	式	35,432	
計				35,432	
耐震（躯体）改修	改修	1	式	5,720,883	
計				5,720,883	
発生材処分		1	式	▲128,522	
計				▲128,522	

建築工事　細目別内訳

大ホール	直接仮設					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し(内部改修)	個別改修	454	㎡	91	41,314	
養生(内部改修)	個別改修	454	㎡	190	86,260	
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	454	㎡	660	299,640	
内部仕上足場(手すり先行方式)	枠組棚足場　7.5ヶ月 階高12.5m以上14.2m未満 - 運搬費・盛替え・ｺﾝﾊﾟﾈ・養生ｼｰﾄ共	454	㎡	20,800	9,443,200	代価表　0001
床ｺﾝﾊﾟﾈ養生	厚12　養生ｼｰﾄ運搬費共　7.5ヶ月	750	㎡	3,610	2,707,500	代価表　0002
床養生	7.5ヶ月　養生ｼｰﾄ運搬費共	106	㎡	1,040	110,240	代価表　0003
壁養生	7.5ヶ月　養生ｼｰﾄ運搬費共	853	㎡	1,040	887,120	代価表　0004
仮設間仕切壁		1	式		108,022	別紙 00-0001
消火器　E-108	ABC粉末　10（型）壁掛式	8	か所	10,700	85,600	
墜落抑制用器具費		1	式		43,200	別紙 00-0002
計					13,812,096	

建築工事　細目別内訳

大ホール	内装改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井下地撤去	集積共	577	㎡	820	473,140	
天井化粧ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ撤去	厚25　集積共	573	㎡	1,370	785,010	代価表　0007
勾配天井見切縁撤去	ｶﾗｰ鋼板　糸巾60 集積共	61.9	m	82	5,075	代価表　0008
勾配天井見切縁撤去	ｶﾗｰ鋼板　糸巾80 集積共	60.3	m	100	6,030	代価表　0009
天井裏換気ｶﾞﾗﾘ撤去	1000角　ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ#50 集積共	4	か所	4,010	16,040	代価表　0010
計					1,285,295	

建築工事　細目別内訳

大ホール	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井裏換気ｶﾞﾗﾘ	900角　ｽﾁｰﾙ枠t1.6加工　糸巾135 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭφ6-50×50 2L-30×30×3 L45　4ヶ所共 L-30×30×3 LG5　4ヶ所共	4	か所	26,300	105,200	
勾配天井出隅見切縁	ｽﾁｰﾙt1.2　糸巾240	61.9	m	2,730	168,987	
勾配天井入隅見切縁	ｽﾁｰﾙt1.2　糸巾150	60.3	m	2,470	148,941	
大ﾎｰﾙ天井下地	平部	337	㎡	16,100	5,425,700	
大ﾎｰﾙ天井下地	勾配部	236	㎡	23,800	5,616,800	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ　ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 600角	6	か所	11,400	68,400	
天井下地開口補強	φ350	64	か所	10,500	672,000	
天井下地開口補強	φ400	18	か所	12,000	216,000	
天井下地開口補強	600角	6	か所	17,900	107,400	
天井下地開口補強	900角	4	か所	26,900	107,600	
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-R　厚9.5共	337	㎡	3,110	1,048,070	代価表　0011
勾配天井　ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-R　厚9.5共	236	㎡	3,110	733,960	代価表　0012
天井ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷き込み	t50　24kg/㎥	337	㎡	1,010	340,370	代価表　0013
勾配天井ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷き込み	t50　24kg/㎥	236	㎡	1,010	238,360	代価表　0014

建築工事　細目別内訳

大ホール	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	54.1	m	1,180	63,838	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄﾊﾞﾄﾝ取外し再取付		1	式		1,456,000	
計					16,517,626	

建築工事　細目別内訳

大ホール	塗装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ＳＯＰ塗り	鉄鋼面　工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A	28.8	㎡	1,390	40,032	
計					40,032	

建築工事　細目別内訳

大ホール	耐震（躯体）改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
H形鋼	SS400　H-148 x 100 x 6 x 9	0.9	t	122,000	109,800	
H形鋼	SS400　H-150 x 75 x 5 x 7	5.7	t	124,000	706,800	
溝形鋼	SS400 [-125 x 65 x 6 x 8	3.4	t	122,000	414,800	
溝形鋼	SS400 [-150 x 75 x 9 x 12.5	2.3	t	122,000	280,600	
リップ溝形鋼	SSC400 LC-100 x 50 x 20 x 2.3	3.7	t	170,000	629,000	
L形鋼	SS400　L-65 x 65 x 6	0.5	t	122,000	61,000	
平鋼	SS400 FB-6 x 60	0.1	t	133,000	13,300	
丸鋼	SNR400　M16	0.8	t	132,000	105,600	
鋼板	SS400　PL-6	0.9	t	187,000	168,300	
鋼板	SS400　PL-9	0.7	t	186,000	130,200	
鋼板	SN490C　PL-16	0.2	t	207,000	41,400	
高力ボルト	S10T　M16×45	1,232	本	79	97,328	
中ボルト	M12×30	410	本	10	4,100	

建築工事　細目別内訳

大ホール	耐震（躯体）改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ターンバックル	M16	132	か所	480	63,360	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.6	t	▲42,500	▲25,500	
工場製作費		14.7	t	93,300	1,371,510	
工場溶接費		298	m	2,200	655,600	
軽量鉄骨加工・組立	母屋.胴縁の類 一 般 普通ﾎﾞﾙﾄ締共	3.5	t	237,600	831,600	
錆止め塗料塗り	鉄鋼面(屋内外)　工程B種 塗料A種　工場1回目 素地C種	956	㎡	460	439,760	
鉄骨運搬		18.2	t	9,330	169,806	
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	18.2	t	80,600	1,466,920	
鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	211	m	4,660	983,260	
錆止め塗料塗り	鉄鋼面(屋内)　工程B種 水系さび止め 現場2回目 1回目別途	956	㎡	670	640,520	
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ締付け	大張間構造 - 施工手間	1,184	本	290	343,360	
梁型ﾛｯｸｳｰﾙ吹付	t25　1時間耐火	0.9	㎡	930	837	代価表　0015
計					9,703,261	

建築工事　細目別内訳

大ホール	発生材処分					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	14.6	m3	5,510	80,446	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 23.0km以下	14.3	m3	3,660	52,338	代価表　0016
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　木材類 DID区間有り 23.0km以下	0.2	m3	3,660	732	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 4.5km以下	0.1	m3	1,790	179	
発生材処分	ｶﾞﾗｽ類	14.3	m3	11,700	167,310	
発生材処分	木材類	0.2	m3	1,100	220	
発生材処分	廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	0.1	m3	18,000	1,800	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	2.1	t	▲41,500	▲87,150	
計					215,875	

建築工事　細目別内訳

エントランスホール　　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し(内部改修)	個別改修	436	㎡	91	39,676	
養生(内部改修)	個別改修	436	㎡	190	82,840	
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	436	㎡	660	287,760	
内部仕上足場(手すり先行方式)	枠組棚足場　7.5ヶ月 階高7.4m以上9.1m未満　－ 運搬費・盛替え・ｺﾝﾊﾟﾈ・養生ｼｰﾄ共	436	㎡	15,600	6,801,600	代価表　0017
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般　運搬費共	51.6	㎡	930	47,988	代価表　0018
床ｺﾝﾊﾟﾈ養生	厚12　養生ｼｰﾄ運搬費共　7.5ヶ月	574	㎡	3,610	2,072,140	代価表　0002
床ｺﾝﾊﾟﾈ養生	厚12　養生ｼｰﾄ運搬費共　7.5ヶ月	32.4	㎡	3,610	116,964	代価表　0019
壁養生	7.5ヶ月　養生ｼｰﾄ運搬費共	842	㎡	1,040	875,680	代価表　0004
仮設間仕切壁		1	式		734,980	別紙 00-0003
消火器　E-108	ABC粉末　10（型）壁掛式	9	か所	10,700	96,300	
計					11,155,928	

建築工事　細目別内訳

エントランスホール　　内装改修　　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井下地撤去	集積共	433	㎡	820	355,060	
下り天井下地撤去	集積共	25.9	㎡	820	21,238	代価表　0020
天井ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去	厚1.2 集積共	285	㎡	1,370	390,450	代価表　0021
天井ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ撤去	廻縁共 集積共	20.3	㎡	1,370	27,811	代価表　0022
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　一般 集積共	25.9	㎡	1,370	35,483	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り　一般 ｱﾙﾐ廻縁共 集積共	131	㎡	1,650	216,150	
ｽﾁｰﾙ幕板撤去	t1.6　W100×H180　糸巾370 集積共	22.8	m	810	18,468	代価表　0023
天井EXP.J金物撤去	ｽﾃﾝﾚｽt1.5HL　W110　糸巾270 集積共	14	m	590	8,260	代価表　0024
天井点検口撤去	集積共	1	か所	2,750	2,750	
防煙垂壁撤去	網入りｶﾞﾗｽ W4970×H800　集積共	2	か所	26,400	52,800	代価表　0025
防煙垂壁撤去	網入りｶﾞﾗｽ W2105+305×H800 集積共	1	か所	12,800	12,800	代価表　0026
計					1,141,270	

建築工事　細目別内訳

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井EXP.J金物	ｽﾃﾝﾚｽt1.5 A-BE　W110　糸巾270	14	m	14,700	205,800	
天井ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ4440角	W4440×D4440	1	か所	896,000	896,000	
垂壁ﾊﾟﾈﾙ	ｱﾙﾐt2.0　A-BE　W25×H150	23.1	m	5,600	129,360	
垂壁ﾊﾟﾈﾙ	ｱﾙﾐt2.0　A-BE　W25×H250	22.8	m	11,900	271,320	
ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 天井軽量ﾊﾟﾈﾙ	天井下地共　H1435	236	㎡	19,600	4,625,600	
ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 天井軽量ﾊﾟﾈﾙ	天井下地共　H1720	180	㎡	20,300	3,654,000	
ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 天井軽量ﾊﾟﾈﾙ穴開け加工	290角	4	か所	4,900	19,600	
ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 天井軽量ﾊﾟﾈﾙ穴開け加工	φ62	8	か所	2,730	21,840	
ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 天井軽量ﾊﾟﾈﾙ穴開け加工	φ100	31	か所	2,730	84,630	
ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 天井軽量ﾊﾟﾈﾙ穴開け加工	φ150	11	か所	2,730	30,030	
ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 天井軽量ﾊﾟﾈﾙ穴開け加工	φ200	7	か所	2,730	19,110	
ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 天井軽量ﾊﾟﾈﾙ穴開け加工	φ350	36	か所	4,900	176,400	
ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 天井下地開口補強	600角	20	か所	1,680	33,600	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ　ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 600角	20	か所	10,100	202,000	
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り(DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-R　厚9.5共	3.8	㎡	3,110	11,818	代価表　0011

建築工事　細目別内訳

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
下り天井　けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚12 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け －　－	25.9	㎡	2,990	77,441	代価表　0027
軽量天井ﾊﾟﾈﾙ用端部見切縁	ｱﾙﾐW12	82	m	1,540	126,280	
軽量天井ﾊﾟﾈﾙ用廻り縁	ｱﾙﾐW20	117	m	1,750	204,750	
ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ部 軽量天井ﾊﾟﾈﾙ用廻り縁	ｱﾙﾐW50	17.8	m	8,400	149,520	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	15	m	1,180	17,700	
壁面固定ﾎﾞﾙﾄ撤去後ﾓﾙﾀﾙ穴埋め	φ12	16	か所	39	624	代価表　0028
防煙垂壁	網入りｶﾞﾗｽ W4970×H800	2	か所	177,300	354,600	
防煙垂壁	網入りｶﾞﾗｽ W2105+305×H800	1	か所	87,600	87,600	
計					11,399,623	

建築工事　細目別内訳

エントランスホール	塗装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁面固定ボルト撤去後モルタル穴埋め部 ＥＰ塗り	モルタル面　φ12　工程B種(一般) 素地B種	16	か所	13	208	代価表　0029
ＥＰ塗り	けい酸カルシウム板面　工程B種(一般) 素地B種	25.9	㎡	1,360	35,224	
計					35,432	

建築工事　細目別内訳

エントランスホール	耐震（躯体）改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
溝形鋼	SS400 [-100 x 50 x 5 x 7.5	0.2	t	123,000	24,600	
リップ溝形鋼	SSC400 LC-100 x 50 x 20 x 3.2	1.4	t	170,000	238,000	
Ｌ形鋼	SS400 L-40 x 40 x 3	0.1	t	127,000	12,700	
Ｌ形鋼	SS400 L-50 x 50 x 4	0.02	t	123,000	2,460	
Ｌ形鋼	SS400 L-60 x 60 x 5	0.8	t	122,000	97,600	
Ｌ形鋼	SS400 L-75 x 75 x 6	0.1	t	122,000	12,200	
Ｌ形鋼	SS400 L-90 x 90 x 6	0.01	t	126,000	1,260	
丸鋼	SNR400　φ9	0.2	t	133,500	26,700	
鋼板	SS400　PL-6	0.1	t	187,000	18,700	
中ボルト	M12×30	557	本	10	5,570	
鉄筋探査		1	式		3,023,800	別紙 00-0004
あと施工ｱﾝｶｰ	金属系　M12 横向用　L50	28	か所	600	16,800	代価表　0030
あと施工ｱﾝｶｰ	金属系　M16 横向用　L60	26	か所	1,000	26,000	代価表　0031
あと施工ｱﾝｶｰ	金属系　M16 上向用　L60	504	か所	1,130	569,520	代価表　0032

建築工事　細目別内訳

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ		耐震（躯体）改修			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.1	t	▲42,500	▲4,250	
軽量鉄骨加工・組立	母屋.胴縁の類 一 般 普通ﾎﾞﾙﾄ締共	2.7	t	237,600	641,520	
工場溶接		2.8	m	2,970	8,316	
錆止め塗料塗り	鉄鋼面(屋内外)　工程B種 塗料A種　工場1回目 素地C種	260	㎡	460	119,600	
鉄骨運搬		2.7	t	9,330	25,191	
現場建方費		2.7	t	80,600	217,620	
鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6㎜換算)	23.6	m	4,660	109,976	
錆止め塗料塗り	鉄鋼面(屋内)　工程B種 水系さび止め 現場2回目 1回目別途	260	㎡	670	174,200	
吊ﾎﾞﾙﾄ	W3/8　材工共	560	m	630	352,800	
計					5,720,883	

建築工事　細目別内訳

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ		発生材処分				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	4.8	m3	5,510	26,448	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 23.0km以下	1.6	m3	14,100	22,560	代価表　0033
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ｾﾒﾝﾄ板類 DID区間有り 23.0km以下	0.3	m3	14,100	4,230	代価表　0034
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 4.5km以下	2.7	m3	1,790	4,833	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　木材類 DID区間有り 23.0km以下	0.2	m3	3,660	732	
発生材処分	ｶﾞﾗｽ類	1.6	m3	11,700	18,720	
発生材処分	ｾﾒﾝﾄ板類	0.3	m3	11,700	3,510	
発生材処分	廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	2.7	m3	18,000	48,600	
発生材処分	木材類	0.2	m3	1,100	220	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	2.1	t	▲41,500	▲87,150	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ	0.9	t	▲185,000	▲166,500	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ	31.5	kg	▲150	▲4,725	
計					▲128,522	

建築工事　別紙明細

大ホール		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設間仕切壁		1	式		108,022	別紙 00-0001
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	8.2	㎡	1,740	14,268	
仮設間仕切り 仕上材	B種(片面) 石こうﾎﾞｰﾄﾞ	8.2	㎡	2,320	19,024	
仮設間仕切撤去	集積共	8.2	㎡	1,650	13,530	代価表　0005
仮設間仕切壁扉	W2000×H2000　撤去共	1	か所	61,200	61,200	代価表　0006
計					108,022	
墜落抑制用器具費		1	式		43,200	別紙 00-0002
墜落抑制用器具費	12ヶ月	12	月	3,600	43,200	
計					43,200	

建築工事　別紙明細

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設間仕切壁		1	式		734,980	別紙 00-0003
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	118	㎡	1,740	205,320	
仮設間仕切り 仕上材	B種(片面) 石こうﾎﾞｰﾄﾞ	118	㎡	2,320	273,760	
仮設間仕切撤去	集積共	118	㎡	1,650	194,700	代価表　0005
仮設間仕切壁扉	W2000×H2000　撤去共	1	か所	61,200	61,200	代価表　0006
計					734,980	

エントランスホール　耐震（躯体）改修　改修

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋探査		1	式		3,023,800	別紙 00-0004
鉄筋探査	横向用	19.5	㎡	13,200	257,400	
鉄筋探査	上向き用	182	㎡	15,200	2,766,400	
計					3,023,800	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ	8ヶ月 H1800　ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	73.9	m	5,090	376,151	代価表　0035
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付）	H2.0 W5.5 両引き　8ヶ月	1	か所	61,800	61,800	代価表　0036
交通誘導員	昼間 B －	8	人月	333,300	2,666,400	
交通誘導員(ｽﾎﾟｯﾄ利用)	昼間 B	36	人日	16,600	597,600	
化学物質の濃度測定	拡散方式	7	か所	10,200	71,400	代価表　0037
(ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ)						
ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ	5ヶ月	1	式		39,900	代価表　0038
ｱﾝｶｰ引抜き試験費		1	式		171,900	
(大ﾎｰﾙ)						
ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ	5.5ヶ月	1	式		43,900	代価表　0039
超音波探傷試験	第三者検査　工場内検査 第6水準　4%	30	か所	640	19,200	
計					4,048,251	

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場　7.5ヶ月 階高12.5m以上14.2m未満 - 運搬費・盛替え・ｺﾝﾊﾟﾈ・養生ｼｰﾄ共	㎡	1			20,800		代価表　0001
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高10.8m以上12.5m未満 -	㎡	1	1	6,570	6,570		
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高10.8m以上12.5m未満 -	㎡	1	225	29	6,525		
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高10.8m以上12.5m未満 転用数 1	㎡	1	1	1,080	1,080		
04	仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	10.8m以上12.5m未満	㎡	1	1	1,230	1,230		
05	内部仕上足場 (手すり先行方式)	単価補正加算	㎡	1	1	1,800	1,800		代価表　0040
06	床ｺﾝﾊﾟﾈ養生	厚12　養生ｼｰﾄ運搬費共　7.5ヶ月	㎡	1	1	3,610	3,610		代価表　0002
	計						20,815		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床ｺﾝﾊﾟﾈ養生	厚12　養生ｼｰﾄ運搬費共　7.5ヶ月	㎡	1			3,610		代価表　0002
01	ｺﾝﾊﾟﾈ	厚12　910×1820	枚	0.6	1.05	2,070	1,304.1		
02	畳下床板	施工手間	㎡	1	1	1,270	1,270		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 掛払い手間　- -	㎡	1	1	760	760		
04	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む　- -	㎡	1	225	1	225		
05	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 基本料 修理費含む　- -	㎡	1	1	50	50		
06	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	7	7		
	計						3,616.1		
	床養生	7.5ヶ月　養生ｼｰﾄ運搬費共	㎡	1			1,040		代価表　0003
01	床養生ｼｰﾄ	7.5ヶ月	㎡	1	1	1,040	1,040		代価表　0043
	計						1,040		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁養生	7.5ヶ月　養生ｼｰﾄ運搬費共	㎡	1			1,040		代価表　0004
01	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ｉ類 掛払い手間　－ －	㎡	1	1	760	760		
02	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ｉ類 供用1日賃料 修理費含む　－ －	㎡	1	225	1	225		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ｉ類 基本料 修理費含む　－ －	㎡	1	1	50	50		
04	仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	7	7		
	計						1,042		
	仮設間仕切撤去	集積共	㎡	1			1,650		代価表　0005
01	壁下地撤去	集積共	㎡	1	1	550	550		
02	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り　一般　　集積共	㎡	1	1	1,100	1,100		
	計						1,650		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設間仕切壁扉	W2000×H2000　撤去共	か所	1			61,200		代価表　0006
01	出入口枠		か所	1	1.03	18,400	18,952		
02	両開きフラッシュ戸	W2000×H2000	か所	1	1.03	36,700	37,801		
03	木製戸撤去	両開き戸 枠共　集積共	㎡	4	1	1,130	4,520		
	計						61,273		
	天井化粧ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ撤去	厚25　集積共	㎡	1			1,370		代価表　0007
01	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り　一般 集積共	㎡	1	1	1,370	1,370		
	計						1,370		
	勾配天井見切縁撤去	ｶﾗｰ鋼板　糸巾60 集積共	m	1			82		代価表　0008
01	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り　一般 集積共	㎡	0.06	1	1,370	82.2		
	計						82.2		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　　額	率対象	備　　考
	勾配天井見切縁撤去	ｶﾗｰ鋼板　糸巾180 集積共	m	1			100		代価表　0009
01	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　一般 集積共	㎡	0.08	1	1,370	109.6		
	計						109.6		
	天井裏換気ｶﾞﾗﾘ撤去	1000角　ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ#50 集積共	か所	1			4,010		代価表　0010
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共　集積共	㎡	1	1	4,010	4,010		
	計						4,010		
	天井　ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-R　厚9.5共	㎡	1			3,110		代価表　0011
01	天井　ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-R　厚12.5共	㎡	1	1	3,160	3,160		
02	天井せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 下地張り	㎡	1	1	900	900		
03	天井せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R)	厚12.5　不燃　下地張り	㎡	▲1	1	950	▲950		
	計						3,110		

代価表

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　　額	率対象	備　　考
	勾配天井　ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-R　厚9.5共	㎡	1			3,110		代価表　0012
01	天井　ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　不燃 下張GB-R　厚12.5共	㎡	1	1	3,160	3,160		
02	天井せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 下地張り	㎡	1	1	900	900		
03	天井せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R)	厚12.5　不燃　下地張り	㎡	▲1	1	950	▲950		
	計						3,110		
	天井ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷き込み	t 50　24kg/㎥	㎡	1			1,010		代価表　0013
01	天井ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷き込み	t 50　24kg/㎥	㎡	1	1.03	990	1,019.7		
	計						1,019.7		
	勾配天井ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷き込み	t 50　24kg/㎥	㎡	1			1,010		代価表　0014
01	勾配天井ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷き込み	t 50　24kg/㎥	㎡	1	1.03	990	1,019.7		
	計						1,019.7		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	梁型 ﾛｯｸｳｰﾙ吹付	t25　1時間耐火	㎡	1			930		代価表　0015
01	梁型 ﾛｯｸｳｰﾙ吹付	t25　1時間耐火	㎡	1	1.04	900	936		
	計						936		
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1			3,660		代価表　0016
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　木材類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1	1	3,660	3,660		
	計						3,660		
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場　7.5ヶ月 階高7.4m以上9.1m未満　－ 運搬費・盛替え・ｺﾝﾊﾟﾈ・養生ｼｰﾄ共	㎡	1			15,600		代価表　0017
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満　－	㎡	1	1	5,000	5,000		
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満　－	㎡	1	225	23	5,175		
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満　平家用	㎡	1	1	820	820		
04	仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	7.4m以上9.1m未満	㎡	1	1	1,030	1,030		
05	床ｺﾝﾊﾟﾈ養生	厚12　養生ｼｰﾄ運搬費共　7.5ヶ月	㎡	1	1	3,610	3,610		代価表　0002
	計						15,635		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般　運搬費共	㎡	1			930		代価表　0018
01	内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 －	㎡	1	1	860	860		
02	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	㎡	1	1	76	76		
	計						936		
	床ｺﾝﾊﾟﾈ養生	厚12　養生ｼｰﾄ運搬費共　7.5ヶ月	㎡	1			3,610		代価表　0019
01	ｺﾝﾊﾟﾈ	厚12　910×1820	枚	0.6	1.05	2,070	1,304.1		
02	畳下床板	施工手間	㎡	1	1	1,270	1,270		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 掛払い手間　－ －	㎡	1	1	760	760		
04	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む　－ －	㎡	1	225	1	225		
05	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 基本料 修理費含む　－ －	㎡	1	1	50	50		
06	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	7	7		
	計						3,616.1		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	下り天井下地撤去	集積共	㎡	1			820		代価表 0020
01	天井下地撤去	集積共	㎡	1	1	820	820		
	計						820		
	天井ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去	厚1.2 集積共	㎡	1			1,370		代価表 0021
01	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	1	1,370	1,370		
	計						1,370		
	天井ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ撤去	廻縁共 集積共	㎡	1			1,370		代価表 0022
01	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	1	1,370	1,370		
	計						1,370		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾁｰﾙ幕板撤去	t1.6 W100×H180 糸巾370 集積共	m	1			810		代価表 0023
01	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	0.37	1	1,370	506.9		
02	天井下地撤去	集積共	㎡	0.37	1	820	303.4		
	計						810.3		
	天井EXP.J金物撤去	ｽﾃﾝﾚｽt1.5HL W110 糸巾270 集積共	m	1			590		代価表 0024
01	天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	0.27	1	1,370	369.9		
02	天井下地撤去	集積共	㎡	0.27	1	820	221.4		
	計						591.3		
	防煙垂壁撤去	網入りｶﾞﾗｽ W4970×H800 集積共	か所	1			26,400		代価表 0025
01	ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	㎡	3.976	1	6,640	26,400.64		
	計						26,400.64		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防煙垂壁撤去	網入りｶﾞﾗｽ W2105+305×H800 集積共	か所	1			12,800		代価表 0026
01	ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	㎡	1.928	1	6,640	12,801.92		
	計						12,801.92		
	下り天井 けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚12 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け － －	㎡	1			2,990		代価表 0027
01	壁 けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚12 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け － －	㎡	1	1	2,990	2,990		
	計						2,990		
	壁面固定ﾎﾞﾙﾄ撤去 後ﾓﾙﾀﾙ穴埋め	φ12	か所	1			39		代価表 0028
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁 厚20	㎡	0.01	1	3,980	39.8		
	計						39.8		
	壁面固定ﾎﾞﾙﾄ撤去 後ﾓﾙﾀﾙ穴埋め部 ＥＰ塗り	ﾓﾙﾀﾙ面 φ12 工程B種(一般) 素地B種	か所	1			13		代価表 0029
01	ＥＰ塗り	ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般) 素地B種	㎡	0.01	1	1,360	13.6		
	計						13.6		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	あと施工ｱﾝｶｰ	金属系 M12 横向用 L50	か所	1			600		代価表 0030
01	あと施工ｱﾝｶｰ	金属系 M12 横向用 L50	か所	1	1.04	580	603.2		
	計						603.2		
	あと施工ｱﾝｶｰ	金属系 M16 横向用 L60	か所	1			1,000		代価表 0031
01	あと施工ｱﾝｶｰ	金属系 M16 横向用 L60	か所	1	1.04	970	1,008.8		
	計						1,008.8		
	あと施工ｱﾝｶｰ	金属系 M16 上向用 L60	か所	1			1,130		代価表 0032
01	あと施工ｱﾝｶｰ	金属系 M16 上向用 L60	か所	1	1.04	1,090	1,133.6		
	計						1,133.6		
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1			14,100		代価表 0033
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1	1	14,100	14,100		
	計						14,100		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 ｾﾒﾝﾄ板類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1			14,100		代価表 0034
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1	1	14,100	14,100		
	計						14,100		
	ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	8ヶ月 H1800 ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	m	1			5,090		代価表 0035
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	8	630	2,822.4		
02	仮囲(イ) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	1	2,500	1,400		
03	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 掛払い手間 - -	㎡	1	1	620	620		
04	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む - -	㎡	1	240	0.87	208.8		
05	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 基本料 修理費含む - -	㎡	1	1	35	35		
06	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	7	7		
	計						5,093.2		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ (ﾊﾟﾈﾙ付)	H2.0 W5.5 両引き 8ヶ月	か所	1			61,800		代価表 0036
01	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ (ﾊﾟﾈﾙ付)	H2.0 W5.4 両引き 月額損料	か所	1	8	5,350	42,800		
02	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ (ﾊﾟﾈﾙ付)	H2.0 W5.4 両引き 定額損料	か所	1	1	19,000	19,000		
	計						61,800		
	化学物質の濃度測定	拡散方式	か所	1			10,200		代価表 0037
01	揮発性有機化合物濃度測定	拡散方式	か所	1	1	10,200	10,200		
	計						10,200		
	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ	5ヶ月	式	1			39,900		代価表 0038
01	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ	3t	日	150	0.65	410	39,975		
	計						39,975		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ	5.5ヶ月	式	1			43,900		代価表 0039
01	ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ	3t	口	165	0.65	410	43,972.5		
	計						43,972.5		
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	単価補正加算	㎡	1			1,800		代価表 0040
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高10.8m以上12.5m未満 - 7.5ヶ月	㎡	1	1	15,400	15,400		代価表 0041
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高9.1m以上10.8m未満 - 7.5ヶ月	㎡	▲1	1	13,600	▲13,600		代価表 0042
	計						1,800		
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高10.8m以上12.5m未満 - 7.5ヶ月	㎡	1			15,400		代価表 0041
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高10.8m以上12.5m未満 -	㎡	1	1	6,570	6,570		
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高10.8m以上12.5m未満 -	㎡	1	225	29	6,525		
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高10.8m以上12.5m未満 平家用	㎡	1	1	1,080	1,080		
04	仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	10.8m以上12.5m未満	㎡	1	1	1,230	1,230		
	計						15,405		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高9.1m以上10.8m未満 - 7.5ヶ月	㎡	1			13,600		代価表 0042
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高9.1m以上10.8m未満 -	㎡	1	1	6,010	6,010		
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高9.1m以上10.8m未満 -	㎡	1	225	25	5,625		
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高9.1m以上10.8m未満 平家用	㎡	1	1	930	930		
04	仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	9.1m以上10.8m未満	㎡	1	1	1,120	1,120		
	計						13,685		
	床養生ｼｰﾄ	7.5ヶ月	㎡	1			1,040		代価表 0043
01	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 掛払い手間 - -	㎡	1	1	760	760		
02	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む - -	㎡	1	225	1	225		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 基本料 修理費含む - -	㎡	1	1	50	50		
04	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	7	7		
	計						1,042		

○は「その他」の率対象

(A込)大阪府教育センター特定天井改修工事(電気設備)

電気　　一般建築改修主たる工事に含む１ヶ所

名　　称	数　量		金額(円)	計（円）	備考
直接工事費					
	一式		12,524,940		
小計				12,524,940	
共通仮設費					
	一式		565,824		
小計				565,824	
現場管理費					
	一式		4,092,698		
小計				4,092,698	
一般管理費を除いた計				17,183,462	

内訳

名　　称	摘　要	数　量				
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	12,518,250		
	処分費等	一式	(F入力値)	6,690		
小計			(F+H) (A入力値)	12,524,940		
共通仮設費　率算定分		一式	(I計算値)	565,824		
共通仮設費　積み上げ分						
小計				565,824		
現場管理費　率算定分		一式	(J計算値)	4,092,698		
小計				4,092,698		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	17,183,462		
			(K-E-J5)			(K)

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
			(H)	(I1)	補正前の率	(A-F)
共通仮設費	一般工事	4.52%	12,518,250	565,824	4.520%	12,518,250
						工期(か月)
						8.9
				(I)		
			(小計)	565,824		
			(H+I1+G)	(J1)	補正前の率	(A-F+I)
現場管理費	一般工事×1.01	31.28%	13,084,074	4,092,698	30.970%	13,084,074
				(J)		
			(小計)	4,092,698		

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電気設備工事	1	式	12,524,940	
計			12,524,940	

電気設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
大ホール	1	式	8,945,540	
エントランスホール	1	式	3,579,400	
計			12,524,940	

電気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
大ホール	電灯設備	1	式	8,739,710	
大ホール	火災報知設備	1	式	177,030	
大ホール	墜落制止用器具費	1	式	28,800	
計				8,945,540	
エントランスホール	電灯設備	1	式	3,226,630	
エントランスホール	拡声設備	1	式	166,780	
エントランスホール	火災報知設備	1	式	185,990	
計				3,579,400	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	大ホール				電灯設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
照明器具	D400	64	個	103,000	6,592,000	代価表　0001
非常照明	PDH(高天井用) 電源別置型	6	個	42,800	256,800	代価表　0003
ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾗｲﾀﾞｸﾄ	撤去費(取外し)	1	式		432,000	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾗｲﾀﾞｸﾄ	再取付・結線工事費	1	式		432,000	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾗｲﾀﾞｸﾄ	現場試験調整費	1	式		216,000	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾗｲﾀﾞｸﾄ	現場消耗雑材費	1	式		24,000	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾗｲﾀﾞｸﾄ	作業ｴﾘｱ・撤去後現地保管養生	1	式		200,000	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2mm2	72	m	310	22,320	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	119	m	640	76,160	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	44	m	880	38,720	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	28	m	1,120	31,360	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	15	個	1,990	29,850	
撤去工事	再使用しない	1	式		421,000	別紙 00-0001
廃棄物処分費		1	式		4,700	別紙 00-0002
有価材		1	式		▲37,200	別紙 00-0003

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	大ホール				電灯設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
計					8,739,710	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	大ホール				火災報知設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 埋込	7	個	13,600	95,200	
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 埋込	1	個	12,900	12,900	
撤去工事	再使用する	1	式		1,860	別紙 00-0004
火災報知設備 取付費 (労務費のみ)	感知器　煙	1	個	5,590	5,590	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	490	3,430	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	43	m	480	20,640	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	9	個	1,990	17,910	
撤去工事	再使用しない	1	式		19,500	別紙 00-0005
計					177,030	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	大ホール				墜落制止用器具費	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具費	電気設備工事　改修工事	12	か月	2,400	28,800	
計					28,800	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	エントランスホール			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具	D400	16	個	103,000	1,648,000	代価表　0001
照明器具	D90	11	個	56,500	621,500	代価表　0002
非常照明	PDH(高天井用) 電源別置型	4	個	42,800	171,200	代価表　0003
非常用 LED照明器具	KO-LRS11　-D10　-	3	個	24,400	73,200	
撤去工事	再使用する	1	式		75,900	別紙 00-0006
電灯設備取付費 (労務費のみ)	LED ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ　埋込形 切込寸法100～150φ	26	個	7,470	194,220	
非常用白熱灯器具 (施工費)	埋込形 JE9~30W,I40W	2	個	7,470	14,940	
誘導灯(施工費)	C	3	個	6,220	18,660	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2mm2	67	m	310	20,770	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	22	m	450	9,900	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	117	m	640	74,880	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	28	m	880	24,640	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	39	m	1,120	43,680	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	25	個	1,990	49,750	
撤去工事	再使用しない	1	式		219,000	別紙 00-0007

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	エントランスホール			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		1,990	別紙 00-0008
有価材		1	式		▲35,600	別紙 00-0009
計					3,226,630	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	エントランスホール			拡声設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾋﾟｰｶ	SC4Hi-1(3) V3	7	個	12,000	84,000	
撤去工事	再使用する	1	式		4,560	別紙 00-0010
拡声設備取付費 (労務費のみ)	ｽﾋﾟｰｶ　天井埋込型	2	個	6,860	13,720	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	75	m	580	43,500	
撤去工事	再使用しない	1	式		21,000	別紙 00-0011
計					166,780	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	エントランスホール			火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 埋込	8	個	13,600	108,800	
撤去工事	再使用する	1	式		3,720	別紙 00-0012
火災報知設備 取付費 (労務費のみ)	感知器　煙	2	個	5,590	11,180	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	29	m	480	13,920	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	19	m	620	11,780	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	11	個	1,990	21,890	
撤去工事	再使用しない	1	式		14,700	別紙 00-0013
計					185,990	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	大ホール			電灯設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		421,000	別紙 00-0001
照明器具 撤去	埋込型水銀灯 400W ｵｰﾄﾘﾌﾀｰ内蔵 再使用しない	50	台	5,450	272,500	代価表　0005
照明器具 撤去	埋込型水銀灯 400W ｵｰﾄﾘﾌﾀｰ内蔵 非常照明付 再使用しない	6	台	7,320	43,920	代価表　0006
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	15	個	590	8,850	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm　×　1本 再使用しない	231	m	60	13,860	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	309	m	100	30,900	
低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2.0mm　2c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用しない	19	m	90	1,710	
低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ撤去	5.5mm2 2c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用しない	24	m	110	2,640	
ｵｰﾄﾘﾌﾀｰ盤 撤去	再使用しない	1	面	3,200	3,200	代価表　0007
水銀灯運搬費	350kg以下	1	式		44,000	
計					421,580	
廃棄物処分費		1	式		4,700	別紙 00-0002
水銀灯処分費		16.8	kg	280	4,704	
計					4,704	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	大ホール			電灯設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
有価材		1	式		▲37,200	別紙 00-0003
銅くず	1号銅線	32.34	kg	▲1,130	▲36,544.2	
銅くず	2号銅線	3.05	kg	▲1,070	▲3,263.5	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		76.15	kg	35	2,665.25	
計					▲37,142.45	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	大ホール				火災報知設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用する	1	式		1,860	別紙 00-0004
感知器撤去	煙　－ 再使用する	1	個	1,860	1,860	
計					1,860	
撤去工事	再使用しない	1	式		19,500	別紙 00-0005
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	8	個	1,420	11,360	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　2c　ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用しない	49	m	70	3,430	
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	8	個	590	4,720	
計					19,510	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	エントランスホール				電灯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用する	1	式		75,900	別紙 00-0006
照明器具 LED撤去	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 埋込形 天井切込み寸法100～150φ 再使用する	26	個	2,490	64,740	
非常用照明器具 (白熱灯・LED灯) 取外し	埋込形　JE9～30W,I40W,LED 再使用する	2	個	2,490	4,980	
誘導灯撤去	C　－　再使用する	3	個	2,070	6,210	
計					75,930	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		エントランスホール			電灯設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		219,000	別紙 00-0007
照明器具 撤去	埋込型水銀灯 400W ｵｰﾄﾘﾌﾀｰ内蔵 再使用しない	15	台	5,450	81,750	代価表　0005
照明器具 撤去	埋込型水銀灯 250W ｵｰﾄﾘﾌﾀｰ内蔵 再使用しない	11	台	4,970	54,670	代価表　0004
非常用照明器具 (白熱灯・LED灯) 撤去	埋込形 JE9～30W,I40W,LED 再使用なし	18	個	1,860	33,480	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm　×　1本 再使用しない	189	m	60	11,340	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	22	m	70	1,540	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm　3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	233	m	100	23,300	
低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2.0mm　2c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用しない	29	m	90	2,610	
低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ撤去	5.5mm2 2c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用しない	73	m	110	8,030	
ｵｰﾄﾘﾌﾀｰ盤 撤去	再使用しない	1	面	3,200	3,200	代価表　0007
計					219,920	
廃棄物処分費		1	式		1,990	別紙 00-0008
水銀灯処分費		7.14	kg	280	1,999.2	
計					1,999.2	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		エントランスホール			電灯設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
有価材		1	式		▲35,600	別紙 00-0009
銅くず	1号銅線	26.03	kg	▲1,130	▲29,413.9	
銅くず	2号銅線	8.25	kg	▲1,070	▲8,827.5	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		76.62	kg	35	2,681.7	
計					▲35,559.7	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	エントランスホール			拡声設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用する	1	式		4,560	別紙 00-0010
ｽﾋﾟｰｶ撤去	天井埋込形 再使用する	2	個	2,280	4,560	
計					4,560	
撤去工事	再使用しない	1	式		21,000	別紙 00-0011
ｽﾋﾟｰｶ撤去	天井埋込形 再使用しない	7	個	1,740	12,180	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　3c　ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用しない	111	m	80	8,880	
計					21,060	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	エントランスホール			火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用する	1	式		3,720	別紙 00-0012
感知器撤去	煙　　－ 再使用する	2	個	1,860	3,720	
計					3,720	
撤去工事	再使用しない	1	式		14,700	別紙 00-0013
感知器撤去	煙　　－ 再使用しない	8	個	1,420	11,360	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　2c　ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用しない	26	m	70	1,820	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　4c　ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用しない	20	m	80	1,600	
計					14,780	

代価表一覧

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	照明器具	D400	個	1	103,000	103,378.63	有り	代価表　0001
	照明器具	D90	個	1	56,500	56,565.6	有り	代価表　0002
	非常照明	PDH(高天井用) 電源別置型	個	1	42,800	42,857.26	有り	代価表　0003

代価表一覧

撤去

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	照明器具 撤去	埋込型水銀灯 250W ｵｰﾄﾘﾌﾀｰ内蔵 再使用しない	台	1	4,970	4,975.55	有り	代価表　0004
	照明器具 撤去	埋込型水銀灯 400W ｵｰﾄﾘﾌﾀｰ内蔵 再使用しない	台	1	5,450	5,452.25	有り	代価表　0005
	照明器具 撤去	埋込型水銀灯 400W ｵｰﾄﾘﾌﾀｰ内蔵 非常照明付 再使用しない	台	1	7,320	7,320.31	有り	代価表　0006
	ｵｰﾄﾘﾌﾀｰ盤 撤去	再使用しない	面	1	3,200	3,202.82	有り	代価表　0007

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具	D400	個	1			103,000		代価表 0001
01	照明器具	D400	個	1	1	86,300	86,300		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	86,300	4,315		
03	電工		人	0.357	1	28,602	10,210.91	○	
	その他		式	1	0.25	10,210.91	2,552.72		
	計						103,378.63		
	照明器具	D90	個	1			56,500		代価表 0002
01	照明器具	D90	個	1	1	45,700	45,700		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	45,700	2,285		
03	電灯設備取付費(労務費のみ)	LED ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 埋込形 切込寸法200φ	個	1	1	8,580.6	8,580.6		
	計						56,565.6		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	非常照明	PDH(高天井用) 電源別置型	個	1			42,800		代価表 0003
01	非常照明	PDH(高天井用) 電源別置型	個	1	1	33,700	33,700		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	33,700	1,685		
03	電工		人	0.209	1	28,602	5,977.81	○	
	その他		式	1	0.25	5,977.81	1,494.45		
	計						42,857.26		

○は「その他」の率対象

代価表

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具 撤去	埋込型水銀灯 250W ｵｰﾄﾘﾌﾀｰ内蔵 再使用しない	台	1			4,970		代価表 0004
01	電工		人	0.107	1	23,835	2,550.34	○	
02	電工		人	0.2	0.3	23,835	1,430.1	○	
	その他		式	1	0.25	3,980.44	995.11		
	計						4,975.55		
	照明器具 撤去	埋込型水銀灯 400W ｵｰﾄﾘﾌﾀｰ内蔵 再使用しない	台	1			5,450		代価表 0005
01	電工		人	0.123	1	23,835	2,931.7	○	
02	電工		人	0.2	0.3	23,835	1,430.1	○	
	その他		式	1	0.25	4,361.8	1,090.45		
	計						5,452.25		

代価表

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	照明器具 撤去	埋込型水銀灯 400W ｵｰﾄﾘﾌﾀｰ内蔵 非常照明付 再使用しない	台	1			7,320		代価表 0006
01	電工		人	0.123	1	23,835	2,931.7	○	
02	電工		人	0.2	0.3	23,835	1,430.1	○	
03	非常用照明器具 (白熱灯・LED灯) 撤去	埋込形 JE9～30W,I40W,LED 再使用なし	個	1	1	1,868.06	1,868.06		
	その他		式	1	0.25	4,361.8	1,090.45		
	計						7,320.31		
	ｵｰﾄﾘﾌﾀｰ盤 撤去	再使用しない	面	1			3,200		代価表 0007
01	電工		人	0.1075	1	23,835	2,562.26	○	
	その他		式	1	0.25	2,562.26	640.56		
	計						3,202.82		

○は「その他」の率対象

大阪府教育センター特定天井改修工事（機械設備工事）

機械　　一般建築改修主たる工事に含む１ヶ所

名　　称	数　量		金額(円)	計（円）	備考
直接工事費					
機械設備工事	一式		18,474,540		
小計				18,474,540	
共通仮設費					
機械設備工事	一式		790,260		
小計				790,260	
現場管理費					
機械設備工事	一式		4,389,975		
小計				4,389,975	
一般管理費を除いた計				23,654,775	

内訳

名　　称	摘　要	数　量		機械設備工事		
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	18,464,020		
	処分費等	一式	(F入力値)	10,520		
小計			(F+H) (A入力値)	18,474,540		
共通仮設費　率算定分		一式	(I計算値)	790,260		
共通仮設費　積み上げ分						
小計				790,260		
現場管理費　率算定分		一式	(J計算値)	4,389,975		
小計				4,389,975		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	23,654,775		
			(K-E-J5)			(K)

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
			(H)	(I1)	補正前の率	(A-F)
共通仮設費	一般工事	4.28%	18,464,020	790,260	4.280%	18,464,020
						工期(か月)
						8.9
				(I)		
			(小計)	790,260		
			(H+I1+G)	(J1)	補正前の率	(A-F+I)
現場管理費	一般工事×1.01	22.80%	19,254,280	4,389,975	22.570%	19,254,280
				(J)		
			(小計)	4,389,975		

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
エントランスホール	1	式	7,948,850	
大ホール	1	式	10,525,690	
計			18,474,540	

機械設備工事　科目別内訳

エントランスホール

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
空気調和設備	1	式	7,948,850	
計			7,948,850	

機械設備工事　科目別内訳

大ホール

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
空気調和設備	1	式	10,525,690	
計			10,525,690	

機械設備工事　中科目別内訳

エントランスホール

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	ダクト設備	1	式	7,948,850	
計				7,948,850	

機械設備工事　中科目別内訳

大ホール

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	ダクト設備	1	式	10,525,690	
計				10,525,690	

機械設備工事　細目別内訳

エントランスホール	空気調和設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (高圧1ﾀﾞｸﾄ、 高圧2ﾀﾞｸﾄ)	350mm －	3	m	13,700	41,100	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有)	ｲﾝｻｰﾄ有 0.5mm(～450mm)	48	㎡	7,340	352,320	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有)	ｲﾝｻｰﾄ有 0.6mm(451～750mm)	45	㎡	7,520	338,400	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ､ｼｰﾙ有)	ｲﾝｻｰﾄ有 0.8mm(751～1500mm)	147	㎡	8,230	1,209,810	
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手	800×400	1	個	34,300	34,300	代価表　0002
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手	900×450	1	個	38,600	38,600	代価表　0003
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手	1000×450	1	個	41,500	41,500	代価表　0004
ﾉｽﾞﾙ形吹出口	350φ	23	個	19,000	437,000	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ	E2 15	4	個	15,200	60,800	
風量測定口		18	個	4,960	89,280	
製作金物		1	式		518,000	別紙 00-0001
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類		1	式		772,000	別紙 00-0002
総合調整費		1	式		173,000	別紙 00-0003
保温工事		1	式		2,547,000	別紙 00-0004
撤去工事	再使用しない	1	式		1,365,000	別紙 00-0005

機械設備工事　細目別内訳

エントランスホール	空気調和設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		4,440	別紙 00-0006
有価材		1	式		▲73,700	別紙 00-0007
計					7,948,850	

大ホール	空気調和設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (高圧1ﾀﾞｸﾄ、 高圧2ﾀﾞｸﾄ)	400mm －	32	m	16,100	515,200	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ、ｼｰﾙ有)	ｲﾝｻｰﾄ有 0.5mm(～450mm)	21	㎡	7,340	154,140	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ、ｼｰﾙ有)	ｲﾝｻｰﾄ有 0.6mm(451～750mm)	25	㎡	7,520	188,000	
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ、ｼｰﾙ有)	ｲﾝｻｰﾄ有 0.8mm(751～1500mm)	373	㎡	8,230	3,069,790	
ﾉｽﾞﾙ形吹出口	400φ	18	個	21,600	388,800	
風量測定口		8	個	4,960	39,680	
製作金物		1	式		753,000	別紙 00-0008
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類		1	式		700,000	別紙 00-0009
総合調整費		1	式		316,000	別紙 00-0010
保温工事		1	式		2,303,000	別紙 00-0011
撤去工事	再使用しない	1	式		2,216,000	別紙 00-0012
廃棄物処分費		1	式		6,080	別紙 00-0013
有価材		1	式		▲124,000	別紙 00-0014
計					10,525,690	

エントランスホール	空気調和設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
製作金物		1	式		518,000	別紙 00-0001
形鋼振れ止め	等辺山形鋼75×75×9-1500L 門型使用	11	か所	47,100	518,100	代価表　0001
計					518,100	
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類		1	式		772,000	別紙 00-0002
SAﾁｬﾝﾊﾞｰ(保温別途)	5000×1200×650H	1	個	310,000	310,000	代価表　0005
ﾎﾞｯｸｽ(保温別途)	400×400×400H	4	個	7,550	30,200	代価表　0006
ﾎﾞｯｸｽ(保温別途)	600×600×600H	23	個	18,800	432,400	代価表　0007
計					772,600	
総合調整費		1	式		173,000	別紙 00-0003
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整		3.4	m	430	1,462	
長方形ﾀﾞｸﾄ調整		239.6	㎡	720	172,512	
計					173,974	

機械設備工事　別紙明細

エントランスホール	空気調和設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		2,547,000	別紙 00-0004
消音内貼り	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　サﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ ｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ 保温厚50	20.1	㎡	19,400	389,940	
消音内貼り	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ ｶﾞﾗｽｸﾛｽ　保温厚25	53.5	㎡	8,620	461,170	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　400㎜ 保温厚25	3.4	m	7,100	24,140	代価表　0009
長方形ﾀﾞｸﾄ保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	239.6	㎡	6,980	1,672,408	
計					2,547,658	

機械設備工事　別紙明細

エントランスホール	空気調和設備			ダクト設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,365,000	別紙 00-0005
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去	150mm　再使用しない	10	m	1,200	12,000	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去	350mm　再使用しない	3.7	m	2,590	9,583	
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	56.3	㎡	1,990	112,037	
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	27.5	㎡	2,170	59,675	
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	95.1	㎡	2,260	214,926	
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 1.0mm 再使用しない	33.5	㎡	2,800	93,800	
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 1.2mm 再使用しない	44.3	㎡	3,710	164,353	
ﾎﾞｯｸｽ撤去 再使用しない	400×400×400H	4	個	1,910	7,640	代価表　0010
ﾎﾞｯｸｽ撤去 再使用しない	500×500×400H	23	個	2,590	59,570	代価表　0011
ﾉｽﾞﾙ形吹出口撤去	再使用しない	23	個	3,530	81,190	
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ形吹出口 撤去	(C2､CA､CD､E2､EA､ED) 直径200mm以下　再使用しない	4	個	3,530	14,120	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温撤去(32K)	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい､ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　再使用しない	9.3	㎡	1,360	12,648	
長方形ﾀﾞｸﾄ保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい､ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　再使用しない	256.6	㎡	1,500	384,900	
消音内貼り撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ 保温厚25 再使用しない	30.5	㎡	2,000	61,000	

機械設備工事　別紙明細

エントランスホール	空気調和設備			ダクト設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,365,000	別紙 00-0005
産業廃棄物積込・運搬費		10.86	m3	7,190	78,083.4	
計					1,365,525.4	
廃棄物処分費		1	式		4,440	別紙 00-0006
金属くず		0.14	t	11,700	1,638	
ｶﾞﾗｽくず		0.24	t	11,700	2,808	
計					4,446	
有価材		1	式		▲73,700	別紙 00-0007
鉄くず	ﾍﾋﾞｰH3	0.68	t	▲41,500	▲28,220	
鉄くず	ﾍﾋﾞｰH4	1.18	t	▲38,500	▲45,430	
計					▲73,650	

機械設備工事　別紙明細

大ホール	空気調和設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
製作金物		1	式		753,000	別紙 00-0008
形鋼振れ止め	等辺山形鋼75×75×9-1500L 門型使用	16	か所	47,100	753,600	代価表　0001
計					753,600	
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類		1	式		700,000	別紙 00-0009
ﾎﾞｯｸｽ(保温別途)	800×800×800H	18	組	38,900	700,200	代価表　0008
計					700,200	
総合調整費		1	式		316,000	別紙 00-0010
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整		32.4	m	430	13,932	
長方形ﾀﾞｸﾄ調整		420.1	㎡	720	302,472	
計					316,404	

機械設備工事　別紙明細

大ホール	空気調和設備			ダクト設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		2,303,000	別紙 00-0011
消音内貼り	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ ｶﾞﾗｽｸﾛｽ　保温厚25	69.1	㎡	8,620	595,642	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　400㎜ 保温厚25	32.4	m	7,100	230,040	代価表　0009
長方形ﾀﾞｸﾄ保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	211.7	㎡	6,980	1,477,666	
計					2,303,348	

機械設備工事　別紙明細

大ホール	空気調和設備			ダクト設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		2,216,000	別紙 00-0012
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去	400mm　再使用しない	7.2	m	3,040	21,888	
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	55.4	㎡	1,990	110,246	
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	402.4	㎡	2,260	909,424	
ﾎﾞｯｸｽ撤去 再使用しない	800×800×800H	18	個	8,690	156,420	代価表　0012
ﾉｽﾞﾙ形吹出口撤去	再使用しない	18	個	3,530	63,540	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温撤去(32K)	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい､ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　再使用しない	9	㎡	1,360	12,240	
長方形ﾀﾞｸﾄ保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい､ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　再使用しない	457.8	㎡	1,500	686,700	
消音内貼り撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ 保温厚25 再使用しない	69.1	㎡	2,000	138,200	
産業廃棄物積込・運搬費		16.45	m3	7,190	118,275.5	
計					2,216,933.5	

機械設備工事　別紙明細

大ホール	空気調和設備			ダクト設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
廃棄物処分費		1	式		6,080	別紙 00-0013
金属くず		0.09	t	11,700	1,053	
ｶﾞﾗｽくず		0.43	t	11,700	5,031	
計					6,084	
有価材		1	式		▲124,000	別紙 00-0014
鉄くず	ﾍﾋﾞｰH4	3.22	t	▲38,500	▲123,970	
計					▲123,970	

代価表一覧

新設

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	形鋼振れ止め	等辺山形鋼75×75×9-1500L 門型使用	か所	1	47,100	47,168.1	有り	代価表　0001
	ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手	800×400	個	1	34,300	34,359.31	有り	代価表　0002
	ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手	900×450	個	1	38,600	38,654.22	有り	代価表　0003
	ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手	1000×450	個	1	41,500	41,517.5	有り	代価表　0004
	SAﾁｬﾝﾊﾞｰ(保温別途)	5000×1200×650H	個	1	310,000	310,087.48	有り	代価表　0005
	ﾎﾞｯｸｽ(保温別途)	400×400×400H	個	1	7,550	7,555.77	有り	代価表　0006
	ﾎﾞｯｸｽ(保温別途)	600×600×600H	個	1	18,800	18,886.6	有り	代価表　0007
	ﾎﾞｯｸｽ(保温別途)	800×800×800H	組	1	38,900	38,968.32	有り	代価表　0008
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　400mm 保温厚25	m	1	7,100	7,103.6	有り	代価表　0009

代価表一覧

撤去

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	ﾎﾞｯｸｽ撤去 再使用しない	400×400×400H	個	1	1,910	1,912.67	有り	代価表　0010
	ﾎﾞｯｸｽ撤去 再使用しない	500×500×400H	個	1	2,590	2,590.08	有り	代価表　0011
	ﾎﾞｯｸｽ撤去 再使用しない	800×800×800H	個	1	8,690	8,693.99	有り	代価表　0012

新設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	形鋼振れ止め	等辺山形鋼75×75×9-1500L 門型使用	か所	1			47,100		代価表 0001
01	鋼製 製作金物	防錆塗装 9× 75×75 (等辺山形鋼)	m	6	1	7,861.35	47,168.1		
	計						47,168.1		
	ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手	800×400	個	1			34,300		代価表 0002
01	ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手		m	2.4	1	14,316.38	34,359.31		
	計						34,359.31		
	ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手	900×450	個	1			38,600		代価表 0003
01	ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手		m	2.7	1	14,316.38	38,654.22		
	計						38,654.22		
	ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手	1000×450	個	1			41,500		代価表 0004
01	ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手		m	2.9	1	14,316.38	41,517.5		
	計						41,517.5		

代価表

新設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	SAﾁｬﾝﾊﾞｰ(保温別途)	5000×1200×650H	個	1			310,000		代価表 0005
01	ﾁｬﾝﾊﾞｰ (低圧用)	ｲﾝｻｰﾄ無 1.2mm(2201mm～)	m^2	20.06	1	15,458	310,087.48		
	計						310,087.48		
	ﾎﾞｯｸｽ(保温別途)	400×400×400H	個	1			7,550		代価表 0006
01	ﾎﾞｯｸｽ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)	m^2	0.96	1	7,870.6	7,555.77		
	計						7,555.77		
	ﾎﾞｯｸｽ(保温別途)	600×600×600H	個	1			18,800		代価表 0007
01	ﾎﾞｯｸｽ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)	m^2	2.16	1	8,743.8	18,886.6		
	計						18,886.6		
	ﾎﾞｯｸｽ(保温別途)	800×800×800H	組	1			38,900		代価表 0008
01	ﾎﾞｯｸｽ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)	m^2	3.84	1	10,148	38,968.32		
	計						38,968.32		

○は「その他」の率対象

代価表

新設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 400mm 保温厚25	m	1			7,100		代価表 0009
01	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200mm 保温厚25	m	1	2	3,551.8	7,103.6		
	計						7,103.6		

代価表

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾎﾞｯｸｽ撤去 再使用しない	400×400×400H	個	1			1,910		代価表 0010
01	長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	㎡	0.96	1	1,992.37	1,912.67		
	計						1,912.67		
	ﾎﾞｯｸｽ撤去 再使用しない	500×500×400H	個	1			2,590		代価表 0011
01	長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	㎡	1.3	1	1,992.37	2,590.08		
	計						2,590.08		
	ﾎﾞｯｸｽ撤去 再使用しない	800×800×800H	個	1			8,690		代価表 0012
01	長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	㎡	3.84	1	2,264.06	8,693.99		
	計						8,693.99		

○は「その他」の率対象