文書番号：公建般第1045号

契 約 番 号 ： R5　2023-10-2763

令　和　5　年　4　月　11　日

設計工事第一グループ

工 事 名 称 大阪府立修徳学院体育館改修工事

総工事費 ￥１３５，４８３，７００

工事価格 ￥１２３，１６７，０００

工 事 概 要 （工事場所：柏原市大字高井田 ）
改修工事一式 内部改修604㎡、防水改修578㎡ 上記に伴う、電気設備工事一式、機械設備工事一式 【既存施設概要】体育館　RC造　平屋建　延べ面積562㎡ 公　告　日　R5.4.20 入札書の開札日　R5.5.18 (工期)約　8.9　ヶ月

請負業者名				
請負金額￥		工期	契約締結日　～	R6.2.29

NO. 1　　大　　阪　　府

名　　称	単位	金額(円)	小計(円)	備　考
1, 直接工事費				
［1］ 建築改修工事	一式	58,926,168		
［2］ 電気改修工事	一式	9,790,980		
［3］ 機械改修工事	一式	15,859,150		
［4］ ガス設備工事	一式	0		
［5］	一式			
［6］	一式			
小　　計			84,576,298	
2. 共　通　費				
				A　E　M
共通仮設費	一式	8,041,015		5,660,393　991,828　1,388,794
現場管理費	一式	16,351,689		8,618,070　3,707,368　4,026,251　経費率　合計
一般管理費等	一式	14,197,998		30.86%
				（契約保証費率除く）
小　　計			38,590,702	
3. 工事価格 （1＋2）			123,167,000	
4. 消費税相当額	一式		12,316,700	税率10%
5. 総工事費 （3＋4）			135,483,700	

［1］　共 通 仮 設 費

A、 すべての直接工事費	84,576,298	○ A'に対する共通仮設費率	
A'、 率算定の直接工事費（建築直工-D-ロ-ハ）	58,523,599	α	4.22%

		○ Bに対する共通仮設費	
			B × α
B、一般工事の直接工事費（建築直工-C-D'-E'）	56,567,749	B'	2,387,159

			○ Cに対する共通仮設費		
C、鉄骨工事の直接工事費（建て方用揚重機械器具を除く）	0	鉄骨工事に対する補正率	0.9	C × α × 補正率 C'	0

共通仮設費対象外		
D、処 分 費 等（建築のみ）	402,569	（一般管理費等のみ対象）
イ リース料	0	（一般管理費等のみ対象）
ロ 工事排水料金	0	（共通費対象外）
ハ 各種負担金	0	（共通費対象外）
ニ 申請費（建築）	0	（現場管理費、一般管理費等対象。ただし、率にかける額には含まない）
D' 処分費等+イ+ロ+ハ+ニ	402,569	

E、 一般建築その他工事

名 称	単位	金 額	
い 杭 工 事	一式	0	
ろ 造 園 工 事	一式	39,550	
は 舗 装 工 事	一式	0	
に 撤 去 工 事	一式	0	
ほ 設 備 工 事	一式	－	（別途計上）
へ 特殊な室内装備品（家具・書架及び実験台類）	一式	1,916,300	
と そ の 他	一式	0	
い ～ へ の計	E'	1,955,850	

その他工事に対する共通仮設費率	1%	○ Eに対する共通仮設費率 E' × 率 E"	19,558

F、共通仮設費のその他積上げ部分

	単位	金 額
（1） 共通仮設費積上分	一式	3,253,676
（2） その他積上げ（ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ費等）	一式	0

(1)～(2)の計 F' 3,253,676

G、（B'＋C'＋E"＋F'） **共通仮設費** **5,660,393**

［２］　現 場 管 理 費 ・ 一 般 管 理 費 等

H、　率算定の純工事費
（A’ ＋ G）　64,183,992

● Hに対する現場管理費率
β　13.65%

I、　一般工事の純工事費
（B ＋ B’）　58,954,908

● Iに対する現場管理費率
β^2 ×1.01（法定外の保険料等の補正
β^2　13.79%

● Iに対する現場管理費
I × β^2
I’　8,129,881

J、鉄骨工事の純工事費
（建て方用揚重機械器具費を除く）
（C ＋ C’）　0
鉄骨工事に対する補正率　1.0

● Jに対する現場管理費率
β ×1.01（法定外の保険料等の補正）×補正率
β^2　13.79%

● Jに対する現場管理費
J× β^2 ×補正率
J’　0

K、その他工事の純工事費及び申請費
（E’ ＋ E” ＋ 二）　1,975,408
その他工事及び申請費に対する現場管理費率　2%

● Kに対する現場管理費
K × 率
K’　39,508

L、共通仮設費の
その他積上げ部分　3,253,676
内処分費　0

● Lに対する現場管理費
L × β^2
L’　448,681

M、現場管理費のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）	その他積上げ　内訳別紙	一式	0
		計	
		M’	0

N、（I’＋M’＋J’＋K’+L’）　**現場管理費　8,618,070**

O、　一般工事の工事原価
（I ＋ I’）　67,084,789

P、　鉄骨工事の工事原価
（J ＋ J’）　0

Q、その他工事及び申請費の工事原価
K ＋ K’　2,014,916

Q’設備工事原価　35,764,371

R、共通仮設費のその他積上げ工事原価
（L ＋ L’）　3,702,357

S、一般管理費等のその他積上げ部分

		単位	金額
（1）その他積上げ	内訳別紙	一式	0
		計	
		S’	0

T、率計算の工事原価
O＋P＋Q＋Q’＋R＋M’+D+　108,969,002

◎ Tに対する一般管理費等率
γ　12.99%

T’ 率に掛ける工事原価（ T － 申請費の工事原価 ）　108,969,002

U、契約保証費
※　必要有り
一般管理費等の補正値　0.04%

◎ T’ × 補正値
U’　43,587

V、T’ × γ ＋ S’ ＋ U’　一 般 管 理 費 等　14,198,660

数値処理　-662

数値処理後小計　一 般 管 理 費 等　14,197,998

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
建築工事	1	式	58,926,168	
計			58,926,168	

建築工事				
名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	7,110,245	
防水改修	1	式	13,014,778	
外壁改修	1	式	214,600	
建具改修	1	式	2,832,450	
内装改修	1	式	25,912,237	
塗装改修	1	式	1,339,233	
屋外改修	1	式	7,484,188	
環境配慮改修	1	式	155,148	
屋外工事	1	式	350,898	
発生材処理	1	式	512,391	
計			58,926,168	

建築工事　中科目別内訳

建築工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	7,110,245	
計				7,110,245	
防水改修	撤去	1	式	720,022	
防水改修	改修	1	式	12,294,756	
計				13,014,778	
外壁改修	改修	1	式	214,600	
計				214,600	
建具改修	撤去	1	式	269,419	
建具改修	改修	1	式	2,563,031	
計				2,832,450	
内装改修	撤去	1	式	4,315,628	
内装改修	改修	1	式	21,596,609	
計				25,912,237	
塗装改修	改修	1	式	1,339,233	
計				1,339,233	

建築工事　中科目別内訳

建築工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋外改修	撤去	1	式	2,999,755	
屋外改修	改修	1	式	4,484,433	
計				7,484,188	
環境配慮改修	撤去	1	式	155,148	
計				155,148	
屋外工事	撤去	1	式	50,910	
屋外工事	改修	1	式	299,988	
計				350,898	
発生材処理	運搬	1	式	372,092	
発生材処理	処分	1	式	140,299	
計				512,391	

建築工事　細目別内訳

建築工事		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生		1	式		275,574	別紙 00-0001
整理清掃後片付け		1	式		802,268	別紙 00-0002
外部足場		1	式		2,788,940	別紙 00-0003
内部足場		1	式		1,238,390	別紙 00-0004
災害防止		1	式		1,409,763	別紙 00-0005
ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ撤去	φ160×H2400 根本まで切断	1	本	5,650	5,650	代価表　0011
ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ枝払い	φ160×H2400 足場設置に支障となる範囲	6	本	5,650	33,900	代価表　0012
仮設材運搬		1	式		512,560	別紙 00-0006
墜落抑制用器具費		1	式		43,200	別紙 00-0007
計					7,110,245	

建築工事　細目別内訳

建築工事		防水改修		撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1)外部防水						
〈　屋根1　〉						
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30mm	79.2	m	1,090	86,328	
ｶｯﾀｰ入れ	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水面	27.1	m	1,090	29,539	代価表　0013
ｶｯﾀｰ入れ	ｼｰﾄ防水面	27.1	m	1,090	29,539	代価表　0014
妻面平場 ﾓﾙﾀﾙ撤去	t30　ﾗｽ残し　ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下 集積共	27.7	㎡	3,670	101,659	代価表　0015
妻面見附 ﾓﾙﾀﾙ撤去	集積共	8.3	㎡	4,150	34,445	代価表　0016
平場 既存防水層撤去	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層　集積共	46.8	㎡	2,200	102,960	代価表　0017
立上り 既存防水層撤去	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層　集積共	46.4	㎡	2,200	102,080	代価表　0018
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端 既存防水層撤去	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層　集積共	4.2	㎡	2,200	9,240	代価表　0019
平場 既存防水層撤去	ｼｰﾄ防水層　集積共	19.1	㎡	1,920	36,672	代価表　0020
立上り 既存防水層撤去	ｼｰﾄ防水層　集積共	32.6	㎡	1,920	62,592	代価表　0021
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端 既存防水層撤去	ｼｰﾄ防水層　集積共	4.2	㎡	1,920	8,064	代価表　0022
防水押え金物撤去	ｱﾙﾐ　90×90　集積共	41.6	m	670	27,872	代価表　0023
ｱﾙﾐ笠木撤去	W300　集積共	56.2	m	660	37,092	代価表　0024

建築工事　細目別内訳

建築工事	防水改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去	φ125　縦型　集積共	4	か所	2,170	8,680	代価表　0025
小計					676,762	
〈　屋根2　〉						
立上り 既存防水層撤去	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共	3.4	㎡	2,200	7,480	代価表　0018
立上り 既存防水層撤去	ｼｰﾄ防水層　集積共	3.4	㎡	1,920	6,528	代価表　0021
水切り金物撤去	集積共	9.6	m	670	6,432	代価表　0026
ｱﾙﾐ笠木撤去	W300　集積共	28	m	660	18,480	代価表　0024
ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去	φ125　縦型　集積共	2	か所	2,170	4,340	代価表　0025
小計					43,260	
計					720,022	

建築工事　細目別内訳

建築工事	防水改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1)外部防水						
〈　屋根1　〉						
平場 下地処理	ｹﾚﾝ	595	㎡	220	130,900	代価表　0027
立上り 下地処理	ｹﾚﾝ	70.7	㎡	220	15,554	代価表　0028
平場 下地調整	ｶｵﾁﾝ系樹脂ﾓﾙﾀﾙ　不陸調整	82.8	㎡	1,430	118,404	代価表　0029
立上り 下地調整	t1.0　C-1	70.7	㎡	410	28,987	代価表　0030
妻面平場 ﾓﾙﾀﾙ塗	ﾗｽこすり共　ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下	27.7	㎡	4,010	111,077	代価表　0031
妻面見附 下地ﾓﾙﾀﾙ塗	t30　塗装下	8.7	㎡	4,070	35,409	代価表　0032
平場 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	常温複合工法　M4C工法 既設ｱｽﾌｧﾙﾄ防水面	469	㎡	11,800	5,534,200	
妻面平場 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	常温複合工法　M4C工法 ﾓﾙﾀﾙ面	27.7	㎡	11,800	326,860	
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ平場 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	常温複合工法　M4C工法 既設ﾓﾙﾀﾙ面	38.2	㎡	11,800	450,760	
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立上り 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	常温複合工法　M4C工法 既設ﾓﾙﾀﾙ面	65.3	㎡	15,500	1,012,150	
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	常温複合工法　M4C工法 既設ﾓﾙﾀﾙ面	16.9	㎡	15,500	261,950	
防水押え金物	ｱﾙﾐ製 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用	97.8	m	11,000	1,075,800	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10	97.8	m	620	60,636	

建築工事　細目別内訳

建築工事	防水改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
改修ﾄﾞﾚｲﾝ	φ125　ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用 縦型　ｽﾄﾚｰﾅｰ共 鋳鉄製合成樹脂等焼付塗装仕上	4	か所	21,200	84,800	代価表　0033
ﾍﾟﾝﾁﾚｰﾀｰ平場 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	常温複合工法　M4C工法 既設ｱｽﾌｧﾙﾄ防水面	43.5	㎡	11,800	513,300	
ﾍﾟﾝﾁﾚｰﾀｰ下部立上り 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水	常温複合工法　M4C工法 既設ﾗｽﾓﾙﾀﾙ面	5.5	㎡	15,500	85,250	
ﾍﾟﾝﾁﾚｰﾀｰ幕板 重ね形折版	H85　@600 ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板t0.8	28.8	㎡	9,820	282,816	
ﾍﾟﾝﾁﾚｰﾀｰ幕板 ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ	H85	82.4	m	2,250	185,400	
小計					10,314,253	
＜　屋根2　＞						
平場 下地処理	ｹﾚﾝ	84.8	㎡	220	18,656	代価表　0027
立上り 下地処理	ｹﾚﾝ	6.7	㎡	220	1,474	代価表　0028
平場 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水	t1.5　機械式固定工法　S-M2 既設ｱｽﾌｧﾙﾄ防水面	42.4	㎡	15,600	661,440	
平場 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水	t1.5　機械式固定工法　S-M2 既設ｼｰﾄ防水面	42.4	㎡	15,600	661,440	
立上り 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水	t1.5　機械式固定工法　S-M2 既設ｺﾝｸﾘｰﾄ面	6.7	㎡	17,500	117,250	
脱気装置	樹脂製　φ61.6×H152 ｷｬｯﾌﾟ：ｽﾃﾝﾚｽt0.8　φ61.6共	2	か所	17,300	34,600	
防水押え金物	ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用	19.2	m	8,120	155,904	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	19.2	m	430	8,256	

建築工事　細目別内訳

建築工事	防水改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	56.1	m	430	24,123	
改修ﾄﾞﾚｲﾝ	φ125　ｼｰﾄ防水用 縦型　ｽﾄﾚｰﾅｰ共 鋳鉄製合成樹脂等焼付塗装仕上	2	か所	21,200	42,400	代価表　0034
ｱﾙﾐ笠木	W300　直線 ｱﾙﾏｲﾄｼﾙﾊﾞｰ仕上 ﾜｯｼｬｰ付ｽﾃﾝﾚｽﾈｼﾞ φ5.5×75共	26	m	8,760	227,760	
ｱﾙﾐ笠木　ｺｰﾅｰ	L500+500　W300 ｱﾙﾏｲﾄｼﾙﾊﾞｰ仕上 ﾜｯｼｬｰ付ｽﾃﾝﾚｽﾈｼﾞ φ5.5×75共	2	か所	13,600	27,200	
小計					1,980,503	
計					12,294,756	

建築工事　細目別内訳

建築工事	外壁改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾀﾗｯﾌﾟ安全ｶﾞｰﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ　W700×H5400	1	か所	214,600	214,600	代価表　0035
計					214,600	

建築工事　細目別内訳

建築工事	建具改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
木製戸撤去	両開き戸 枠共　集積共	7.9	㎡	1,130	8,927	
木製戸撤去	片開き戸 枠共　集積共	5.2	㎡	1,290	6,708	
建具廻りはつり	RC 12cm 集積共	35.8	m	5,700	204,060	代価表　0036
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	1.1	㎡	6,640	7,304	
木製額縁撤去	30×50　集積共	52.8	m	550	29,040	代価表　0037
木製額縁撤去	35×140　集積共	23.2	m	550	12,760	代価表　0038
WW1 木製ｶｳﾝﾀｰ撤去	t40　W1290×D220　集積共	2	か所	310	620	代価表　0039
計					269,419	

建築工事　細目別内訳

建築工事	建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1)鋼製建具						
SD3 鋼製引分け戸	W3610×H2200 ｱｸﾘﾙ焼付塗装 額縁180×25、沓摺、 付属金物共	2	か所	622,800	1,245,600	
SD4 鋼製両開き片面ﾌﾗｯｼｭ戸	W930×H1070 枠見込:33　扉:25 ｱｸﾘﾙ焼付塗装 付属金物共	1	か所	123,600	123,600	
小計					1,369,200	
2)木製建具						
WD1 木製片開き戸	W900×H2000　扉:40 付属金物共	1	か所	108,700	108,700	
WD2 木製片開き戸	W900×H1900　扉:40 付属金物共	2	か所	108,700	217,400	
小計					326,100	
3)その他						
ＳＯＰ塗り	木製建具面　　工程A種 塗料1種 素地B種	15.1	㎡	1,300	19,630	代価表　0040
ＳＯＰ塗り 改修仕様	鋼製建具面　　工程A種 塗料1種 錆止工程A種　　塗料A種 下地調整RA種(塗替え面)	31.7	㎡	1,960	62,132	代価表　0041
ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下) 改修仕様	鋼製窓面格子面　工程B種 塗料1種 錆止工程A種　　水系さび止め 下地調整RB種(塗替え面)	119	m	580	69,020	代価表　0042
ＣＬ塗り (糸幅300㎜以下)	木部　　工程B種 素地B種	80	m	560	44,800	

建築工事　細目別内訳

建築工事	建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建具周囲 ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具	32.2	m	960	30,912	
くつずり	ｽﾃﾝﾚｽ　30×90	2.7	m	3,230	8,721	代価表　0043
WD1 片開き戸枠	W900×H2000　枠見込:180	1	か所	27,700	27,700	代価表　0044
WD2 片開き戸枠	W900×H1900　枠見込:180	2	か所	27,600	55,200	代価表　0045
SD2 木製額縁	35×165　塗装下	23.2	m	2,160	50,112	代価表　0046
SD4 木製額縁	35×105　塗装下	4	m	1,930	7,720	代価表　0047
SW1 木製額縁	30×75　塗装下	52.8	m	1,780	93,984	代価表　0048
暗幕 仮撤去再取付	W5000×H3500	6	か所	16,900	101,400	代価表　0049
鋼製窓面格子 仮撤去再取付	W1700×H500　丸鋼φ13×11	12	か所	24,700	296,400	代価表　0050
小計					867,731	
計					2,563,031	

建築工事　細目別内訳

建築工事	内装改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
〈 ｱﾘｰﾅ以外 〉						
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30mm	43.1	m	1,090	46,979	
床ﾓﾙﾀﾙ撤去	集積共	65.5	㎡	3,670	240,385	代価表　0051
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	一般　集積共	48.2	m	270	13,014	
壁ﾓﾙﾀﾙ・ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去	集積共	4.8	㎡	4,150	19,920	
天井下地撤去	集積共	0.4	㎡	820	328	
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ撤去	W1225×H980　D110　集積共	1	か所	570	570	代価表　0052
木製表彰状掛撤去	25×35　L3560　集積共	3	か所	1,950	5,850	代価表　0053
小計					327,046	
〈 ｱﾘｰﾅ 〉						
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30mm	33.6	m	1,090	36,624	
床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去	t18　集積共	484	㎡	1,920	929,280	代価表　0054
床下地板撤去	集積共	484	㎡	550	266,200	
床木製下地撤去	つか立て 根太45×60　@360 大引105×105　@900 根太掛　105/2×105 集積共	484	㎡	3,850	1,863,400	代価表　0055

建築工事　細目別内訳

建築工事	内装改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
木製幅木撤去	集積共	78.2	m	550	43,010	
腰壁 木製下地撤去	木胴縁　36×36　@450　集積共	254	㎡	550	139,700	代価表　0056
腰壁 羽目板撤去	t15　集積共	246	㎡	1,100	270,600	代価表　0057
1F腰壁天端 ﾓﾙﾀﾙ塗撤去	集積共	3.4	㎡	3,670	12,478	代価表　0058
ｱﾘｰﾅ上部壁 木毛ｾﾒﾝﾄ板撤去	W148×H290 ｶｯﾀｰ切、集積共	11	か所	1,000	11,000	代価表　0059
ｱﾘｰﾅ上部壁 木毛ｾﾒﾝﾄ板撤去	W148×H420 ｶｯﾀｰ切、集積共	1	か所	1,020	1,020	代価表　0060
ｾﾊﾟﾚｰﾀｰﾈｯﾄ撤去	W18500×H8000程度　集積共	1	か所	162,800	162,800	代価表　0061
妻側 ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ撤去	t45 W1800×H1200 木製当板t40　W1500×H170、 取付鋼材L1980、集積共	1	か所	12,000	12,000	代価表　0062
平側 ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ撤去	t45 W1800×H1200 取付鋼材L875、集積共	2	か所	6,630	13,260	代価表　0063
AV収納機器撤去	W920×D500×H1800程度　集積共	1	か所	1,650	1,650	代価表　0064
肋木撤去	W5580×H2530　集積共	1	か所	7,760	7,760	代価表　0065
ｷｬｯﾄｳｫｰｸ 鋼製手摺撤去	H900　集積共	55	m	3,960	217,800	代価表　0066
小計					3,988,582	
計					4,315,628	

建築工事　細目別内訳

建築工事	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
< ｱﾘｰﾅ以外 >						
施工数量調査		156	㎡	320	49,920	代価表　0067
ｸﾗｯｸ補修	0.2mm未満　ｼｰﾙ工法 ﾊﾟﾃ状ｴﾎﾟｷｼ樹脂	31.6	m	1,110	35,076	代価表　0068
浮き補修	0.25㎡以上/か所 ｱﾝｶｰﾋﾟﾆﾝｸﾞ全面 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法	1.1	㎡	19,100	21,010	代価表　0069
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無　地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法	65.5	㎡	2,370	155,235	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	65.5	㎡	2,310	151,305	
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ100	48.2	m	310	14,942	
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁　　厚20	4.8	㎡	3,500	16,800	
軽量鉄骨壁下地	65形+65形 @300　千鳥	0.7	㎡	3,960	2,772	代価表　0070
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R　　厚12.5共	1.4	㎡	2,450	3,430	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 5×5 壁開口閉鎖取合	7.2	m	330	2,376	代価表　0071
天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 突付け	0.4	㎡	980	392	
天井開口部補強	19形(屋内)　450×　450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	2	か所	1,800	3,600	代価表　0072
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	2	か所	8,890	17,780	
表彰状掛け	ｱﾙﾐ　L3560	3	か所	4,170	12,510	代価表　0073

建築工事　細目別内訳

建築工事	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
小計					487,148	
< ｱﾘｰﾅ >						
施工数量調査		583	㎡	320	186,560	代価表　0067
ｸﾗｯｸ補修	0.2mm未満　ｼｰﾙ工法 ﾊﾟﾃ状ｴﾎﾟｷｼ樹脂	188	m	1,110	208,680	代価表　0068
ｸﾗｯｸ補修	0.2mm以上1.0mm以下 自動低圧樹脂注入工法 硬質形樹脂ｴﾎﾟｷｼ樹脂 注入間隔300程度	50.9	m	7,070	359,863	代価表　0074
ｸﾗｯｸ補修	1.0mm以上2.0mm以下 Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法	6.4	m	3,600	23,040	代価表　0075
浮き補修	0.25㎡以上/か所 ｱﾝｶｰﾋﾟﾆﾝｸﾞ全面 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法	14.8	㎡	19,100	282,680	代価表　0069
床 長尺弾性塩ﾋﾞｼｰﾄ	t6.0　合板面 ﾎﾟﾘｳﾚﾗﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞ製	482	㎡	10,800	5,205,600	
床 鋼製下地	H450 根太　@300 大引鋼　@900 鋼製柱脚　体育館用　@900ﾀﾃﾖｺ	482	㎡	11,200	5,398,400	
床 捨貼合板	t15+12+5.5　貼物下 防虫処理共	482	㎡	5,900	2,843,800	代価表　0076
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて　鋼製下地下	479	㎡	620	296,980	代価表　0077
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	1.3	㎡	620	806	
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	1.1	㎡	620	682	

建築工事　細目別内訳

建築工事	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
体育機器基礎天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅150　仕上	21.6	m	580	12,528	代価表　0078
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　部分目違いばらい	16.7	㎡	780	13,026	
木製巾木	t20　H100　塗装下	77.7	m	2,800	217,560	
1F腰壁天端 ﾓﾙﾀﾙ塗	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ	3.4	㎡	2,420	8,228	代価表　0079
腰壁 木胴縁	30×45　ﾀﾃﾖｺ@450 不陸調整板t23.5共	255	㎡	2,300	586,500	代価表　0080
腰壁 下地合板	t9.0　化粧合板下	242	㎡	2,280	551,760	代価表　0081
腰壁 天然木化粧合板	t2.5　ｼｵｼﾞ、ｵｰｸ 柾目　無孔板 UVｸﾘｱｰ塗装仕上	242	㎡	4,060	982,520	代価表　0082
腰壁 見切縁	木製　25×22　塗装下	55.8	m	2,660	148,428	代価表　0083
腰壁 見切縁	木製　25×75　塗装下	33.6	m	2,800	94,080	代価表　0084
ｱﾘｰﾅｰ上部壁 木毛ｾﾒﾝﾄ板改修	W148×H290	11	か所	280	3,080	代価表　0085
ｱﾘｰﾅｰ上部壁 木毛ｾﾒﾝﾄ板改修	W148×H420	1	か所	390	390	代価表　0086
室外機取付 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M12　下向き	32	本	210	6,720	代価表　0087
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ用基礎 ｿｹｯﾄ管・ﾌﾛｱｰﾌﾟﾚｰﾄ	φ77　L350	6	個	51,600	309,600	
ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝ用基礎 ｿｹｯﾄ管・ﾌﾛｱｰﾌﾟﾚｰﾄ	φ41　L200	6	個	38,800	232,800	
ﾒｲﾝﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｺｰﾄ (6人制) ｺｰﾄﾗｲﾝ	W18000×D9000 実線　巾50mm ｱﾀｯｸﾗｲﾝ延長破線共	1	面	68,900	68,900	

建築工事　細目別内訳

建築工事	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｻﾌﾞﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｺｰﾄ (6人制) ｺｰﾄﾗｲﾝ	W17600×D9000 実線　巾50mm	2	面	68,900	137,800	
ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝｺｰﾄ ｺｰﾄﾗｲﾝ	W13400×D6100 実線　巾40mm	3	面	72,800	218,400	
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ用支柱	6人制　鋼管製 ﾍﾟﾍﾞﾙｷﾞｱ式	2	組	222,600	445,200	
ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝ用ﾈｯﾄ 兼用支柱	鋼管製　差込式	3	組	31,200	93,600	
ｾﾊﾟﾚｰﾀｰﾈｯﾄ	W18000×H7500 両開きﾁｪｰﾝ方式 ﾈｯﾄ:ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ110mm目 ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ：φ3 ｾﾊﾟﾚｰﾀｰﾈｯﾄ車取付下地: 角径鋼管　75×75×6.0 角径鋼管　50×50×6.0 PL-6　220×220 PL-6　220×65	1	か所	410,000	410,000	
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM12 錆止め+ｱｸﾘﾙ焼付塗装仕上 移動環、重り袋、 ｾﾊﾟﾚｰﾀｰﾈｯﾄ車、操作ﾁｪｰﾝ共					
ｷｬｯﾄｳｫｰｸ 鋼製手摺	H900 手摺:SGPφ42.7 下弦:SGPφ21.7 縦格子:丸鋼φ13　@100 脚:SGPφ34　@1100 足元PL-9　160×100 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM10 袖脚:SGPφ21.7　@1100 足元PL-9　100×100	55	m	31,200	1,716,000	
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM10 柱脚部鉄筋探査共					
鋼製階段 仮撤去復旧	W450×H3240　10段 木製土台(t30　W650×D210)共	2	か所	20,700	41,400	代価表　0088
垂直跳び計測器 仮撤去復旧	W450×H1535 計測用黒板W450×H800	1	か所	3,850	3,850	代価表　0089

建築工事　細目別内訳

建築工事	内装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
小計					21,109,461	
計					21,596,609	

建築工事　細目別内訳

建築工事	塗装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1)外部塗装						
ＥＰ塗り	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 素地B種	8.7	㎡	1,200	10,440	
屋根1 ﾍﾟﾝﾁﾚｰﾀｰ幕板下地 ＤＰ塗り 改修仕様	既設鉄鋼面(B種)　上塗り材(2級) 錆止(A種)　下地調整(RB種)共	23.2	㎡	2,600	60,320	代価表　0090
ｸﾗｯﾌﾟ ＳＯＰ塗り 改修仕様	既設鉄鋼面(B種)　錆止(A種) 下地調整(RB種)共	15.2	m	580	8,816	代価表　0091
小計					79,576	
2)内部塗装						
<　ｱﾘｰﾅ以外　>						
ＥＰ塗り	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 素地B種	5.6	㎡	1,200	6,720	
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)　工程B種(一般) 素地A種	1.4	㎡	1,520	2,128	
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)　工程B種(見上) 素地A種	0.4	㎡	1,640	656	
壁 下地調整	t1.0　C-1	130	㎡	410	53,300	代価表　0092
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	130	㎡	1,070	139,100	
梁型 下地調整	t1.0　C-1	8.1	㎡	410	3,321	代価表　0093
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	8.1	㎡	1,070	8,667	

建築工事	塗装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
梁型 下地調整	t1.0　C-1	12.2	㎡	410	5,002	代価表　0093
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	12.2	㎡	1,180	14,396	
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)　工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	62.2	㎡	1,130	70,286	
小計					303,576	
< ｱﾘｰﾅ >						
鋼製階段 ＳＯＰ塗り 改修仕様	既設鉄鋼面(B種)　錆止(A種) 下地調整(RB種)共	8.1	㎡	1,450	11,745	代価表　0094
ＳＯＰ塗り 改修仕様	木部　工程B種 塗料1種 － 下地RB種(塗替え面)	0.4	㎡	1,060	424	
ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下)	鉄鋼面　工程B種 錆止現場1回共	638	m	510	325,380	
壁 下地調整	t1.0　C-1	257	㎡	410	105,370	代価表　0092
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	257	㎡	1,070	274,990	
梁型 下地調整	t1.0　C-1	50	㎡	410	20,500	代価表　0093
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	50	㎡	1,070	53,500	
梁型 下地調整	t1.0　C-1	19.6	㎡	410	8,036	代価表　0093
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	19.6	㎡	1,180	23,128	
ｷｬｯﾄｳｫｰｸ裏 下地調整	t1.0　C-1	24.8	㎡	410	10,168	代価表　0095

建築工事　細目別内訳

建築工事	塗装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	24.8	㎡	1,180	29,264	
ＣＬ塗り (糸幅300㎜以下)	木部　工程B種 素地B種	77.7	m	560	43,512	
ＣＬ塗り (糸幅300㎜以下)	木部　工程B種 素地B種	89.4	m	560	50,064	
小計					956,081	
計					1,339,233	

建築工事　細目別内訳

建築工事	屋外改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	517	m	1,830	946,110	
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	54.2	m	1,830	99,186	
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	16.2	m	1,830	29,646	
ｺﾝｸﾘｰﾄ束撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	9.5	m3	48,300	458,850	代価表　0096
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	2.5	m3	48,300	120,750	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.1	m3	28,200	2,820	
大走り 砕石撤去	集積共	2.3	m3	28,200	64,860	代価表　0097
床下土間 土壌撤去		146	m3	600	87,600	代価表　0098
盛土(B種)	発生土	45.9	m3	870	39,933	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	100	m3	9,700	970,000	
残土処分費	場外	100	m3	1,800	180,000	
計					2,999,755	

建築工事　細目別内訳

建築工事	屋外改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
1)土工						
埋戻し(B種)	-　発生土	45.9	m3	870	39,933	
床付け	つぼ,布掘り	484	㎡	260	125,840	
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復	70,000	70,000	
小計					235,773	
2)地業						
床下防湿層敷き	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15 (2枚敷)	501	㎡	480	240,480	
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	73.1	m3	6,660	486,846	
小計					727,326	
3)鉄筋						
異形鉄筋(SD295)	D10	6.2	t	111,000	688,200	
異形鉄筋(SD295)	D13	0.5	t	109,000	54,500	
鉄筋加工組立	RCﾗｰﾒﾝ構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	6.4	t	52,000	332,800	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	0.2	t	▲42,500	▲8,500	
接着系ｱﾝｶｰ	D10　L400　横向き	40	本	870	34,800	代価表　0099

建築工事　細目別内訳

建築工事	屋外改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
接着系ｱﾝｶｰ	D10　L450　横向き	456	本	870	396,720	代価表　0100
ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ	M12　下向き	144	本	960	138,240	代価表　0101
小計					1,636,760	
4)ｺﾝｸﾘｰﾄ						
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度21 S15 粗骨材20	75.9	m3	19,400	1,472,460	代価表　0102
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度21 S18 粗骨材20	0.3	m3	19,400	5,820	代価表　0103
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回程度　S15～S18 －　圧送費､基本料別途	74.3	m3	830	61,669	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 －　圧送費､基本料別途	1.5	m3	1,120	1,680	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 －　－	0.3	m3	7,850	2,355	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	74.3	m3	830	61,669	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算	1.5	m3	830	1,245	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	50m3以上100m3/回未満	1	回	93,600	93,600	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	30m3/回未満	1	回	93,600	93,600	
小計					1,794,098	
5)型枠						

建築工事　細目別内訳

建築工事	屋外改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠	普通合板型枠 －　基礎部 －	4.6	㎡	3,840	17,664	
型枠	打放合板型枠B種 ﾗｰﾒﾝ構造　基礎部 －	16.7	㎡	4,360	72,812	
小計					90,476	
計					4,484,433	

建築工事　細目別内訳

建築工事	環境配慮改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋根1　ﾍﾟﾝﾁﾚｰﾀｰ 幕板石綿ｽﾚｰﾄ撤去	大波　ｱｽﾍﾟｽﾄみなし含有	28.8	㎡	1,770	50,976	代価表　0104
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	石綿含有 集積共	46.8	㎡	2,200	102,960	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	0.4	㎡	3,030	1,212	
計					155,148	

建築工事　細目別内訳

建築工事	屋外工事			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	10	m	1,830	18,300	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.5	m3	48,300	24,150	
砕石撤去	集積共	0.3	m3	28,200	8,460	代価表　0105
計					50,910	

建築工事　細目別内訳

建築工事	屋外工事			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 -	8.1	m3	1,060	8,586	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	5.2	m3	2,010	10,452	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	2.9	m3	9,700	28,130	
残土処分	場外	2.9	m3	1,800	5,220	
室外機基礎	W2400×D1200×H400	2	か所	72,600	145,200	代価表　0106
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫基礎	W3800×D1190×H350	1	か所	102,400	102,400	代価表　0107
計					299,988	

建築工事　細目別内訳

建築工事	発生材処理			運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理　集積 ・梱包		0.3	m3	3,570	1,071	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	18.6	m3	2,170	40,362	
木材類 積込み	機 械	49.5	m3	1,830	90,585	
内装材 積込み	機 械	2	m3	1,830	3,660	
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	0.3	m3	5,510	1,653	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	16	m3	2,140	34,240	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 がれき類 DID区間有り 60.0km以下	2.6	m3	12,300	31,980	代価表　0108
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 60.0km以下	47.9	m3	3,200	153,280	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 樹木類 DID区間有り 27.0km以下	1.6	m3	2,080	3,328	代価表　0109
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 60.0km以下	0.01	m3	12,300	123	代価表　0110
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗ類 DID区間有り 60.0km以下	0.4	m3	4,270	1,708	代価表　0111
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 混合廃棄物類 DID区間有り 60.0km以下	1.6	m3	4,270	6,832	代価表　0112
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材類 DID区間有り 80.0km以下	0.3	m3	10,900	3,270	代価表　0113
計					372,092	

建築工事		発生材処理		処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	12.6	m3	5,870	73,962	
発生処分費	砕石	2.6	m3	19,400	50,440	
発生処分費	ﾓﾙﾀﾙ	3.4	m3	5,870	19,958	
発生処分費	木材	47.9	m3	1,100	52,690	
発生処分費	樹木	1.6	m3	1,650	2,640	
発生処分費	ｶﾞﾗｽ	0.01	m3	11,700	117	
発生処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.4	m3	5,100	2,040	
発生処分費	瓦礫類(木毛ｾﾒﾝﾄ板)	0.01	m3	19,400	194	
発生処分費	混合廃棄物	1.6	m3	4,880	7,808	
発生処分費	石綿ｽﾚｰﾄ　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有	0.2	m3	25,000	5,000	
発生処分費	ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有	0.09	m3	25,000	2,250	
発生処分費	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有	0.01	m3	25,000	250	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	1.5	t	▲41,500	▲62,250	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ　延べｶﾞﾗ	0.08	t	▲185,000	▲14,800	
計					140,299	

建築工事　別紙明細

建築工事		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生		1	式		275,574	別紙 00-0001
養生 (屋上防水改修)	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)	578	㎡	110	63,580	
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・ｼｰﾄ)	84.8	㎡	55	4,664	
養生(内部改修)	複合改修	604	㎡	300	181,200	
養生	ｱﾘｰﾅ　絵画・絵画前暗幕	67	㎡	390	26,130	代価表　0001
計					275,574	
整理清掃後片付け		1	式		802,268	別紙 00-0002
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)	578	㎡	330	190,740	
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・ｼｰﾄ)	84.8	㎡	160	13,568	
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	604	㎡	990	597,960	
計					802,268	

建築工事　別紙明細

建築工事		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部足場		1	式		2,788,940	別紙 00-0003
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 12m未満 設置期間3.5ヶ月	846	㎡	2,460	2,081,160	代価表　0002
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 12m未満 設置期間3.5ヶ月	223	㎡	2,750	613,250	代価表　0003
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設置期間3.5ヶ月	137	m	690	94,530	代価表　0004
計					2,788,940	
内部足場		1	式		1,238,390	別紙 00-0004
内部仕上足場	棚足場　枠組H7200 設置期間2.5ヶ月	74.5	㎡	5,920	441,040	代価表　0005
内部仕上足場	棚足場　枠組H9000 設置期間2.5ヶ月	87.5	㎡	7,540	659,750	代価表　0006
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	160	㎡	860	137,600	
計					1,238,390	

建築工事　別紙明細

建築工事		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
災害防止		1	式		1,409,763	別紙 00-0005
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ｉ類	1,069	㎡	750	801,750	代価表　0007
1階侵入防止措置 ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H1800　3.5ヶ月 運搬共	118	m	2,130	251,340	代価表　0008
養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用	54.3	m	6,110	331,773	代価表　0009
養生防護棚 (ｺｰﾅｰ部)	枠組本足場用　運搬費共	1	か所	24,900	24,900	代価表　0010
計					1,409,763	

建築工事　別紙明細

建築工事		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式		512,560	別紙 00-0006
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	846	㎡	260	219,960	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	223	㎡	310	69,130	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	137	m	69	9,453	
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.7m以上7.4m未満	74.5	㎡	790	58,855	
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	7.4m以上9.1m未満	87.5	㎡	1,030	90,125	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	160	㎡	95	15,200	
仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		1,069	㎡	7	7,483	
仮設材運搬 (養生防護棚)	枠組本足場用	54.3	m	780	42,354	
計					512,560	
墜落抑制用器具費		1	式		43,200	別紙 00-0007
墜落抑制用器具費	12ヶ月	12	月	3,600	43,200	
計					43,200	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設重機搬入路	設置期間1か月 敷鉄板:t22 床下地:単管　H850 H形鋼　H-194×150×6×9　H250 鋼製可動式仮設ｽﾛｰﾌﾟ: L3350×D2000×H0～670	1	か所	337,500	337,500	
仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) H1800　ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ 設置期間7.9ヶ月、運搬共	29.6	m	4,960	146,816	代価表　0114
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W6000×H1800　片開き 設置期間7.9ヶ月、運搬共	1	か所	63,300	63,300	代価表　0115
交通誘導員	昼間 B －	8	人月	333,300	2,666,400	
揮発性有機化合物 濃度測定	拡散方式	3	か所	10,200	30,600	
漏水試験	48時間水張 陸屋根部	1	式		6,730	代価表　0116
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 掲示板		1	枚	2,330	2,330	
計					3,253,676	

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	養生	ｱﾘｰﾅ　絵画･絵画前暗幕	㎡	1			390		代価表　0001
01	養生	簡 易　－ －	㎡	1	1	390	390		
	計						390		
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 12m未満 設置期間3.5ヶ月	㎡	1			2,460		代価表　0002
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 －　－	㎡	1	1	1,390	1,390		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 －　－	㎡	1	105	7	735		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 －　－	㎡	1	1	340	340		
	計						2,465		
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 12m未満 設置期間3.5ヶ月	㎡	1			2,750		代価表　0003
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い手間 12m未満 －　－	㎡	1	1	1,530	1,530		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 －　－	㎡	1	105	8	840		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 －　－	㎡	1	1	380	380		
	計						2,750		

代価表

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 設置期間3.5ヶ月	m	1			690		代価表　0004
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 －	m	1	1	270	270		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む －	m	1	105	3	315		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む －	m	1	1	110	110		
	計						695		
	内部仕上足場	棚足場　枠組H7200 設置期間2.5ヶ月	㎡	1			5,920		代価表　0005
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満　－	㎡	1	1	3,960	3,960		
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満　－	㎡	1	75	18	1,350		
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満　転用数 1	㎡	1	1	610	610		
	計						5,920		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	内部仕上足場	棚足場　枠組H9000 設置期間2.5ヶ月	㎡	1			7,540		代価表　0006
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満　－	㎡	1	1	5,000	5,000		
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満　－	㎡	1	75	23	1,725		
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満　転用数 1	㎡	1	1	820	820		
	計						7,545		
	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類	㎡	1			750		代価表　0007
01	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 掛払い手間　－ －	㎡	1	1	620	620		
02	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む　－ －	㎡	1	95	0.99	94.05		
03	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 基本料 修理費含む　－ －	㎡	1	1	36	36		
	計						750.05		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	1階侵入防止措置 ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H1800　3.5ヶ月 運搬共	m	1			2,130		代価表　0008
01	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800 月額損料	か所	0.56	3.5	680	1,332.8		
02	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	か所	0.56	1	1,370	767.2		
03	仮設材運搬 (金網類)		㎡	1.8	1	19	34.2		
	計						2,134.2		
	養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用	m	1			6,110		代価表　0009
01	養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 掛払い手間　－ －	m	1	1	3,820	3,820		
02	養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む　－ －	m	1	95	17	1,615		
03	養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 基本料 修理費含む　－ －	m	1	1	680	680		
	計						6,115		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	養生防護棚 (ｺｰﾅｰ部)	枠組本足場用　運搬費共	か所	1			24,900		代価表　0010
01	養生防護棚 (ｺｰﾅｰ部)	枠組本足場用 掛払い手間　－ －	か所	1	1	6,950	6,950		
02	養生防護棚 (ｺｰﾅｰ部)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む　－ －	か所	1	95	170	16,150		
03	養生防護棚 (ｺｰﾅｰ部)	枠組本足場用 基本料 修理費含む　－ －	か所	1	1	1,870	1,870		
	計						24,970		
	ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ撤去	φ160×H2400 根本まで切断	本	1			5,650		代価表　0011
01	伐採	幹周40～60cm未満 機械併用	本	1	1	5,650	5,650		
	計						5,650		
	ｶｲｽﾞｶｲﾌﾞｷ枝払い	φ160×H2400 足場設置に支障となる範囲	本	1			5,650		代価表　0012
01	伐採	幹周40～60cm未満 機械併用	本	1	1	5,650	5,650		
	計						5,650		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	ｶｯﾀｰ入れ	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水面	m	1			1,090		代価表　0013
01	ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30mm	m	1	1	1,090	1,090		
	計						1,090		
	ｶｯﾀｰ入れ	ｼｰﾄ防水面	m	1			1,090		代価表　0014
01	ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30mm	m	1	1	1,090	1,090		
	計						1,090		
	妻面平場 ﾓﾙﾀﾙ撤去	t30　ﾗｽ残し　ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下 集積共	㎡	1			3,670		代価表　0015
01	床ﾓﾙﾀﾙ・床人研ぎ 撤去	集積共	㎡	1	1	3,670	3,670		
	計						3,670		
	妻面見附 ﾓﾙﾀﾙ撤去	集積共	㎡	1			4,150		代価表　0016
01	壁ﾓﾙﾀﾙ・ﾌﾟﾗｽﾀｰ 撤去	集積共	㎡	1	1	4,150	4,150		
	計						4,150		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	平場 既存防水層撤去	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共	㎡	1			2,200		代価表 0017
01	既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共	㎡	1	1	2,200	2,200		
	計						2,200		
	立上り 既存防水層撤去	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共	㎡	1			2,200		代価表 0018
01	既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共	㎡	1	1	2,200	2,200		
	計						2,200		
	ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端 既存防水層撤去	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共	㎡	1			2,200		代価表 0019
01	既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共	㎡	1	1	2,200	2,200		
	計						2,200		
	平場 既存防水層撤去	ｼｰﾄ防水層 集積共	㎡	1			1,920		代価表 0020
01	既存防水層撤去	屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 集積共	㎡	1	1	1,920	1,920		
	計						1,920		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	立上り 既存防水層撤去	ｼｰﾄ防水層 集積共	㎡	1			1,920		代価表 0021
01	既存防水層撤去	屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 集積共	㎡	1	1	1,920	1,920		
	計						1,920		
	ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端 既存防水層撤去	ｼｰﾄ防水層 集積共	㎡	1			1,920		代価表 0022
01	既存防水層撤去	屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 集積共	㎡	1	1	1,920	1,920		
	計						1,920		
	防水押え金物撤去	ｱﾙﾐ 90×90 集積共	m	1			670		代価表 0023
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	m	1	1	670	670		
	計						670		
	ｱﾙﾐ笠木撤去	W300 集積共	m	1			660		代価表 0024
01	ｱﾙﾐ笠木撤去	W300 集積共	m	1	1.02	650	663		
	計						663		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去	φ125 縦型 集積共	か所	1			2,170		代価表 0025
01	ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ撤去	ｽﾁｰﾙ φ125 縦型 集積共	か所	1	1.02	2,130	2,172.6		
	計						2,172.6		
	水切り金物撤去	集積共	m	1			670		代価表 0026
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	m	1	1	670	670		
	計						670		
	平場 下地処理	ｹﾚﾝ	㎡	1			220		代価表 0027
01	平場 下地処理	ｹﾚﾝ	㎡	1	1.02	220	224.4		
	計						224.4		
	立上り 下地処理	ｹﾚﾝ	㎡	1			220		代価表 0028
01	立上り 下地処理	ｹﾚﾝ	㎡	1	1.02	220	224.4		
	計						224.4		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	平場 下地調整	ｶｵﾁﾝ系樹脂ﾓﾙﾀﾙ 不陸調整	㎡	1			1,430		代価表 0029
01	平場 下地調整	ｶｵﾁﾝ系樹脂ﾓﾙﾀﾙ 不陸調整	㎡	1	1.02	1,410	1,438.2		
	計						1,438.2		
	立上り 下地調整	t1.0 C-1	㎡	1			410		代価表 0030
01	下地調整費	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 屋内外 C-1	㎡	1	1	410	410		
	計						410		
	妻面平場 ﾓﾙﾀﾙ塗	ﾗｽこすり共 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下	㎡	1			4,010		代価表 0031
01	妻面平場 ﾓﾙﾀﾙ塗	ﾗｽこすり共 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水下	㎡	1	1.04	3,860	4,014.4		
	計						4,014.4		
	妻面見附 下地ﾓﾙﾀﾙ塗	t30 塗装下	㎡	1			4,070		代価表 0032
01	壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 外壁 厚25	㎡	1	1	4,070	4,070		
	計						4,070		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	改修ﾄﾞﾚｲﾝ	φ125 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用 縦型 ｽﾄﾚｰﾅｰ共 鋳鉄製合成樹脂等焼付塗装仕上	か所	1			21,200		代価表 0033
01	ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	取付手間 - VP125(差込み式) -	か所	1	1	6,640	6,640		
02	改修ﾄﾞﾚｲﾝ	φ125 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用 縦型 ｽﾄﾚｰﾅｰ共 鋳鉄製合成樹脂等焼付塗装仕上	か所	1	1	14,600	14,600		
	計						21,240		
	改修ﾄﾞﾚｲﾝ	φ125 ｼｰﾄ防水用 縦型 ｽﾄﾚｰﾅｰ共 鋳鉄製合成樹脂等焼付塗装仕上	か所	1			21,200		代価表 0034
01	ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	取付手間 - VP125(差込み式) -	か所	1	1	6,640	6,640		
02	改修ﾄﾞﾚｲﾝ	φ125 ｼｰﾄ防水用 縦型 ｽﾄﾚｰﾅｰ共 鋳鉄製合成樹脂等焼付塗装仕上	か所	1	1	14,600	14,600		
	計						21,240		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾗｯﾌﾟ安全ｶﾞｰﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ W700×H5400	か所	1			214,600		代価表 0035
01	ﾀﾗｯﾌﾟ安全ｶﾞｰﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ W700×H5400	か所	1	1	162,900	162,900	○	
02	配管工		人	0.3	1	25,000	7,500	○	
03	普通作業員		人	0.06	1	22,000	1,320	○	
	その他		式	1	0.25	171,720	42,930		
	計						214,650		
	建具廻りはつり	RC 12cm 集積共	m	1			5,700		代価表 0036
01	建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	m	1	1	5,700	5,700		
	計						5,700		
	木製額縁撤去	30×50 集積共	m	1			550		代価表 0037
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	550	550		
	計						550		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	木製額縁撤去	35×140 集積共	m	1			550		代価表 0038
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	550	550		
	計						550		
	WW1 木製ｶｳﾝﾀｰ撤去	t40 W1290×D220 集積共	か所	1			310		代価表 0039
01	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1.29	0.22	1,100	312.18		
	計						312.18		
	ＳＯＰ塗り	木製建具面 工程A種 塗料1種 素地B種	㎡	1			1,300		代価表 0040
01	ＳＯＰ塗り	木部 工程A種 塗料1種 素地B種	㎡	1	1	1,300	1,300		
	計						1,300		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ＳＯＰ塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程A種 塗料1種 錆止工程A種 塗料A種 下地調整RA種(塗替え面)	㎡	1			1,960		代価表 0041
01	ＳＯＰ塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程A種 塗料1種 錆止別途 下地調整別途	㎡	1	1	1,000	1,000		
02	錆止め塗料塗り 改修仕様	鋼製建具面(屋内外) 工程A種 塗料A種 現場2回塗り 下地別途(塗替え面)	㎡	1	1	870	870		
03	下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RA種(塗替え面)	㎡	1	1	99	99		
	計						1,969		
	ＳＯＰ塗り (糸幅300㎜以下) 改修仕様	鋼製窓面格子面 工程B種 塗料1種 錆止工程A種 水系さび止め 下地調整RB種(塗替え面)	m	1			580		代価表 0042
01	ＳＯＰ塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止別途 下地別途(塗替え面)	㎡	0.4	1	960	384		
02	錆止め塗料塗り 改修仕様	鉄鋼面(屋内) 工程A種 水系さび止め 現場1回塗り 下地別途(新規面)	㎡	0.4	1	400	160		
03	下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	㎡	0.4	1	99	39.6		
	計						583.6		
	くつずり	ｽﾃﾝﾚｽ 30×90	m	1			3,230		代価表 0043
01	くつずり	ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ2.0 幅40	m	1	1	3,230	3,230		
	計						3,230		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	WD1 片開き戸枠	W900×H2000　枠見込:180	か所	1			27,700		代価表　0044
01	造作材	杉　1等　平割材	m3	0.0335	1	86,000	2,881		
02	金物		kg	0.45	1	4.4	1.98		
03	出入口枠 (片開き)	施工手間	か所	1	1	24,900	24,900		
	計						27,782.98		
	WD2 片開き戸枠	W900×H1900　枠見込:180	か所	1			27,600		代価表　0045
01	造作材	杉　1等　平割材	m3	0.0322	1	86,000	2,769.2		
02	金物		kg	0.45	1	4.4	1.98		
03	出入口枠 (片開き)	施工手間	か所	1	1	24,900	24,900		
	計						27,671.18		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	SD2 木製額縁	35×165　塗装下	m	1			2,160		代価表　0046
01	造作材	杉　1等　平割材	m3	0.0074	1	86,000	636.4		
02	くぎ	N90	kg	0.017	1	192	3.26		
03	額縁(窓出入口)	施工手間	m	1	1	1,530	1,530		
	計						2,169.66		
	SD4 木製額縁	35×105　塗装下	m	1			1,930		代価表　0047
01	造作材	杉　1等　平割材	m3	0.0047	1	86,000	404.2		
02	くぎ	N90	kg	0.017	1	192	3.26		
03	額縁(窓出入口)	施工手間	m	1	1	1,530	1,530		
	計						1,937.46		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	SW1 木製額縁	30×75　塗装下	m	1			1,780		代価表　0048
01	造作材	杉　1等　平割材	m3	0.0029	1	86,000	249.4		
02	くぎ	N75	kg	0.017	1	195	3.31		
03	額縁(窓出入口)	施工手間	m	1	1	1,530	1,530		
	計						1,782.71		
	暗幕 仮撤去再取付	W5000×H3500	か所	1			16,900		代価表　0049
01	普通作業員		人	0.44	0.4	22,000	3,872	○	
02	普通作業員		人	0.44	1	22,000	9,680	○	
	その他		式	1	0.25	13,552	3,388		
	計						16,940		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鋼製窓面格子 仮撤去再取付	W1700×H500　丸鋼φ13×11	か所	1			24,700		代価表　0050
01	普通作業員		人	0.6	0.4	22,000	5,280	○	
02	特殊作業員		人	0.6	1	25,600	15,360	○	
	その他		式	1	0.2	20,640	4,128		
	計						24,768		
	床ﾓﾙﾀﾙ撤去	集積共	m^2	1			3,670		代価表　0051
01	床ﾓﾙﾀﾙ・床人研ぎ撤去	集積共	m^2	1	1	3,670	3,670		
	計						3,670		

○は「その他」の率対象

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ撤去	W1225×H980　D110　集積共	か所	1			570		代価表　0052
01	普通作業員		人	0.07	0.3	22,000	462	○	
	その他		式	1	0.25	462	115.5		
	計						577.5		
	木製表彰状掛撤去	25×35　L3560　集積共	か所	1			1,950		代価表　0053
01	木製幅木撤去	集積共	m	3.56	1	550	1,958		
	計						1,958		
	床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去	t18　集積共	㎡	1			1,920		代価表　0054
01	床・縁甲板 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	㎡	1	1	1,920	1,920		
	計						1,920		

代価表

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	床木製下地撤去	つか立て 根太45×60　@360 大引105×105　@900 根太掛　105/2×105 集積共	㎡	1			3,850		代価表　0055
01	床組撤去	つか立て 集積共	㎡	1	1	3,850	3,850		
	計						3,850		
	腰壁 木製下地撤去	木胴縁　36×36　@450　集積共	㎡	1			550		代価表　0056
01	壁下地撤去	集積共	㎡	1	1	550	550		
	計						550		
	腰壁 羽目板撤去	t15　集積共	㎡	1			1,100		代価表　0057
01	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り　一般　　集積共	㎡	1	1	1,100	1,100		
	計						1,100		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	1F腰壁天端 ﾓﾙﾀﾙ塗撤去	集積共	㎡	1			3,670		代価表　0058
01	床ﾓﾙﾀﾙ・床人研ぎ 撤去	集積共	㎡	1	1	3,670	3,670		
	計						3,670		
	ｱﾘｰﾅ上部壁 木毛ｾﾒﾝﾄ板撤去	W148×H290 ｶｯﾀｰ切、集積共	か所	1			1,000		代価表　0059
01	ｶｯﾀｰ入れ	木毛ｾﾒﾝﾄ板面	m	0.88	1	1,090	959.2		代価表　0117
02	木毛ｾﾒﾝﾄ板撤去	t15　集積共	㎡	0.04	1	1,100	44		代価表　0118
	計						1,003.2		
	ｱﾘｰﾅ上部壁 木毛ｾﾒﾝﾄ板撤去	W148×H420 ｶｯﾀｰ切、集積共	か所	1			1,020		代価表　0060
01	ｶｯﾀｰ入れ	木毛ｾﾒﾝﾄ板面	m	0.88	1	1,090	959.2		代価表　0117
02	木毛ｾﾒﾝﾄ板撤去	t15　集積共	㎡	0.06	1	1,100	66		代価表　0118
	計						1,025.2		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｾﾊﾟﾚｰﾀｰﾈｯﾄ撤去	W18500×H8000程度　集積共	か所	1			162,800		代価表　0061
01	壁合板・ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り　一般　　集積共	㎡	18.5	8	1,100	162,800		
	計						162,800		
	妻側 ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ撤去	t45 W1800×H1200 木製当板t40　W1500×H170、 取付鋼材L1980、集積共	か所	1			12,000		代価表　0062
01	壁合板・ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り　一般　　集積共	㎡	1.8	1.2	1,100	2,376		
02	S造上屋鉄骨撤去		㎡	1.98	1.5	3,120 ×1.04	9,637.05		
	計						12,013.05		
	平側 ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ撤去	t45 W1800×H1200 取付鋼材L875、集積共	か所	1			6,630		代価表　0063
01	壁合板・ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り　一般　　集積共	㎡	1.8	1.2	1,100	2,376		
02	S造上屋鉄骨撤去		㎡	0.875	1.5	3,120 ×1.04	4,258.8		
	計						6,634.8		

○は「その他」の率対象

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	AV収納機器撤去	W920×D500×H1800程度　集積共	か所	1			1,650		代価表　0064
01	普通作業員		人	0.2	0.3	22,000	1,320	○	
	その他		式	1	0.25	1,320	330		
	計						1,650		
	肋木撤去	W5580×H2530　集積共	か所	1			7,760		代価表　0065
01	壁下地撤去	集積共	㎡	5.58	2.53	550	7,764.57		
	計						7,764.57		
	ｷｬｯﾄｳｫｰｸ 鋼製手摺撤去	H900　集積共	m	1			3,960		代価表　0066
01	普通作業員		人	0.5	0.3	22,000	3,300	○	
	その他		式	1	0.2	3,300	660		
	計						3,960		

代価表

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	施工数量調査		㎡	1			320		代価表　0067
01	施工数量調査 (外壁改修)	打放し面･仕上塗材改修	㎡	1	1	320	320		
	計						320		
	ｸﾗｯｸ補修	0.2mm未満　ｼｰﾙ工法 ﾊﾟﾃ状ｴﾎﾟｷｼ樹脂	m	1			1,110		代価表　0068
01	ｸﾗｯｸ補修	0.2mm未満　ｼｰﾙ工法 ﾊﾟﾃ状ｴﾎﾟｷｼ樹脂	m	1	1.03	1,080	1,112.4		
	計						1,112.4		
	浮き補修	0.25㎡以上/か所 ｱﾝｶｰﾋﾟﾆﾝｸﾞ全面 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法	㎡	1			19,100		代価表　0069
01	浮き補修	0.25㎡以上/か所 ｱﾝｶｰﾋﾟﾆﾝｸﾞ全面 ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法	㎡	1	1.03	18,600	19,158		
	計						19,158		
	軽量鉄骨壁下地	65形+65形 @300　千鳥	㎡	1			3,960		代価表　0070
01	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	㎡	2	1	1,980	3,960		
	計						3,960		

○は「その他」の率対象

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 5×5 壁開口閉鎖取合	m	1			330		代価表　0071
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 10×10	m	1	1	330	330		
	計						330		
	天井開口部補強	19形(屋内)　450×　450㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1			1,800		代価表　0072
01	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450×　450㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1	1	1,800	1,800		
	計						1,800		
	表彰状掛け	ｱﾙﾐ　L3560	か所	1			4,170		代価表　0073
01	ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ	ｱﾙﾐ	m	3.56	1	300	1,068		
02	ﾌﾞﾗｹｯﾄｷｬｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ	本	1	1	400	400		
03	ｽﾗｲﾄﾞﾌｯｸ	ｽﾃﾝﾚｽ　HL	個	10	1	90	900		
04	内装工		人	3.56	0.014	29,000	1,445.36	○	
	その他		式	1	0.25	1,445.36	361.34		
	計						4,174.7		

代価表

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ｸﾗｯｸ補修	0.2㎜以上1.0㎜以下 自動低圧樹脂注入工法 硬質形樹脂ｴﾎﾟｷｼ樹脂 注入間隔300程度	m	1			7,070		代価表　0074
01	ｸﾗｯｸ補修	0.2㎜以上1.0㎜以下 自動低圧樹脂注入工法 硬質形樹脂ｴﾎﾟｷｼ樹脂 注入間隔300程度	m	1	1.03	6,870	7,076.1		
	計						7,076.1		
	ｸﾗｯｸ補修	1.0㎜以上2.0㎜以下 Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法	m	1			3,600		代価表　0075
01	ｸﾗｯｸ補修	1.0㎜以上1.5㎜以下 Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法	m	1	1.03	3,500	3,605		
	計						3,605		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床 捨貼合板	t15+12+5.5　貼物下 防虫処理共	㎡	1			5,900		代価表　0076
01	床 捨貼合板	t15　杉　特類	m3	0.015 ×1.15	1	70,000	1,207.5		
02	床 捨貼合板	t12　杉　特類	m3	0.012 ×1.15	1	70,000	966		
03	床 捨貼合板	t5.5　ﾗﾜﾝ　特類	㎡	1.15	1	851	978.65		
04	くぎ	N90	kg	0.13	1	192	24.96		
05	防虫処理		L	300	0.001	470	141		
06	大工		人	0.07	1	25,200	1,764	○	
07	普通作業員		人	0.014	1	22,000	308	○	
	その他		式	1	0.25	2,072	518		
	計						5,908.11		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて　鋼製下地下	㎡	1			620		代価表　0077
01	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	1	1	620	620		
	計						620		
	体育機器基礎天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅150　仕上	m	1			580		代価表　0078
01	笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	580	580		
	計						580		
	1F腰壁天端 ﾓﾙﾀﾙ塗	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ	㎡	1			2,420		代価表　0079
01	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ　　厚30	㎡	1	1	2,420	2,420		
	計						2,420		
	腰壁 木胴縁	30×45　ﾀﾃﾖｺ@450 不陸調整板t23.5共	㎡	1			2,300		代価表　0080
01	腰壁 木胴縁	30×45　ﾀﾃﾖｺ@450 不陸調整板t23.5共	㎡	1	1.02	2,260	2,305.2		
	計						2,305.2		

○は「その他」の率対象

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	腰壁 下地合板	t9.0　化粧合板下	㎡	1			2,280		代価表　0081
01	腰壁 下地合板	t9.0　化粧合板下	㎡	1	1.02	2,240	2,284.8		
	計						2,284.8		
	腰壁 天然木化粧合板	t2.5　ｼｵｼﾞ、ｵｰｸ 柾目　無孔板 UVｸﾘｱｰ塗装仕上	㎡	1			4,060		代価表　0082
01	腰壁 天然木化粧合板	t2.5　ｼｵｱｼﾞ、ｵｰｸ 柾目　無孔板 UVｸﾘｱｰ塗装仕上	㎡	1	1.02	3,990	4,069.8		
	計						4,069.8		
	腰壁 見切縁	木製　25×22　塗装下	m	1			2,660		代価表　0083
01	造作材	杉　　1 等　　平割材	m3	0.0008	1	86,000	68.8		
02	くぎ	N65	kg	0.02	1	198	3.96		
03	大工		人	0.07	1	25,200	1,764	○	
04	普通作業員		人	0.014	1	22,000	308	○	
	その他		式	1	0.25	2,072	518		
	計						2,662.76		

その他									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	腰壁 見切縁	木製　25×75　塗装下	m	1			2,800		代価表　0084
01	造作材	杉　　1 等　　平割材	m3	0.0025	1	86,000	215		
02	くぎ	N65	kg	0.02	1	198	3.96		
03	大工		人	0.07	1	25,200	1,764	○	
04	普通作業員		人	0.014	1	22,000	308	○	
	その他		式	1	0.25	2,072	518		
	計						2,808.96		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	ｱﾘｰﾅｰ上部壁 木毛ｾﾒﾝﾄ板改修	W148×H290	か所	1			280		代価表　0085
01	木材	L145　45×45	か所	2	1	34.4	68.8		代価表　0119
02	胴縁	施工手間	㎡	0.04	1	1,750	70		
03	木毛ｾﾒﾝﾄ板	t15　塗装下	㎡	0.04	1.05	614.45	25.8	○	代価表　0120
04	ＥＰ塗り	ｾﾒﾝﾄ板面　工程B種(一般) 素地B種	㎡	0.04	1	1,100	44		代価表　0121
05	くぎ	N90	kg	0.03	1	192	5.76	○	
06	くぎ	N32	kg	0.01	1	224	2.24	○	
07	型わく工		人	0.04	0.033	29,000	38.28	○	
08	普通作業員		人	0.04	0.017	22,000	14.96	○	
	その他		式	1	0.19	87.04	16.53		
	計						286.37		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	ｱﾘｰﾅｰ上部壁 木毛ｾﾒﾝﾄ板改修	W148×H420	か所	1			390		代価表　0086
01	木材	L145　45×45	か所	2	1	34.4	68.8		代価表　0119
02	胴縁	施工手間	㎡	0.06	1	1,750	105		
03	木毛ｾﾒﾝﾄ板	t15　塗装下	㎡	0.06	1.05	614.45	38.71	○	代価表　0120
04	ＥＰ塗り	ｾﾒﾝﾄ板面　工程B種(一般) 素地B種	㎡	0.06	1	1,100	66		代価表　0121
05	くぎ	N90	kg	0.03	1	192	5.76	○	
06	くぎ	N32	kg	0.01	1	224	2.24	○	
07	型わく工		人	0.06	0.033	29,000	57.42	○	
08	普通作業員		人	0.06	0.017	22,000	22.44	○	
	その他		式	1	0.19	126.57	24.04		
	計						390.41		
	室外機取付 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M12　下向き	本	1			210		代価表　0087
01	室外機取付 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M12　下向き	本	1	1.02	210	214.2		
	計						214.2		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鋼製階段 仮撤去復旧	W450×H3240　10段 木製土台(t30　W650×D210)共	か所	1			20,700		代価表　0088
01	普通作業員		人	0.54	0.4	22,000	4,752	○	
02	普通作業員		人	0.54	1	22,000	11,880	○	
	その他		式	1	0.25	16,632	4,158		
	計						20,790		
	垂直跳び計測器 仮撤去復旧	W450×H1535 計測用黒板W450×H800	か所	1			3,850		代価表　0089
01	普通作業員		人	0.1	0.4	22,000	880	○	
02	普通作業員		人	0.1	1	22,000	2,200	○	
	その他		式	1	0.25	3,080	770		
	計						3,850		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	屋根1 ﾍﾟﾝﾄﾚｰﾀｰ幕板下地 ＤＰ塗り 改修仕様	既設鉄鋼面(B種)　上塗り材(2級) 錆止(A種)　下地調整(RB種)共	㎡	1			2,600		代価表　0090
01	ＤＰ塗り	鋼製建具面　1級 素地ごしらえ及び下塗り別途	㎡	1	1	2,110	2,110		
02	錆止め塗料塗り 改修仕様	鉄鋼面(屋内外) 工程A種　塗料A種 現場1回塗り　下地別途(新規面)	㎡	1	1	400	400		
03	下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	㎡	1	1	99	99		
	計						2,609		
	ﾀﾗｯﾌﾟ ＳＯＰ塗り 改修仕様	既設鉄鋼面(B種)　錆止(A種) 下地調整(RB種)共	m	1			580		代価表　0091
01	ＳＯＰ塗り 改修仕様	鉄鋼面　工程B種 塗料1種 錆止別途 下地別途(塗替え面)	㎡	0.4	1	960	384		
02	錆止め塗料塗り 改修仕様	鉄鋼面(屋内外) 工程A種　塗料A種 現場1回塗り　下地別途(新規面)	㎡	0.4	1	400	160		
03	下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	㎡	0.4	1	99	39.6		
	計						583.6		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁 下地調整	t1.0 C-1	㎡	1			410		代価表 0092
01	下地調整費	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 屋内外 C-1	㎡	1	1	410	410		
	計						410		
	梁型 下地調整	t1.0 C-1	㎡	1			410		代価表 0093
01	下地調整費	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 屋内外 C-1	㎡	1	1	410	410		
	計						410		
	鋼製階段 ＳＯＰ塗り 改修仕様	既設鉄鋼面(B種) 錆止(A種) 下地調整(RB種)共	㎡	1			1,450		代価表 0094
01	ＳＯＰ塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止別途 下地別途(塗替え面)	㎡	1	1	960	960		
02	錆止め塗料塗り 改修仕様	鉄鋼面(屋内外) 工程A種 塗料A種 現場1回塗り 下地別途(新規面)	㎡	1	1	400	400		
03	下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	㎡	1	1	99	99		
	計						1,459		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｷｬｯﾄｳｫｰｸ裏 下地調整	t1.0 C-1	㎡	1			410		代価表 0095
01	下地調整費	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 屋内外 C-1	㎡	1	1	410	410		
	計						410		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ束撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	1			48,300		代価表 0096
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	1	1	48,300	48,300		
	計						48,300		
	犬走り 砕石撤去	集積共	m3	1			28,200		代価表 0097
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	1	1	28,200	28,200		
	計						28,200		
	床下土間 土壌撤去		m3	1			600		代価表 0098
01	根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	m3	1	1	600	600		
	計						600		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	接着系ｱﾝｶｰ	D10 L400 横向き	本	1			870		代価表 0099
01	接着系ｱﾝｶｰ	D10 L400 横向き	本	1	1.04	840	873.6		
	計						873.6		
	接着系ｱﾝｶｰ	D10 L450 横向き	本	1			870		代価表 0100
01	接着系ｱﾝｶｰ	D10 L450 横向き	本	1	1.04	840	873.6		
	計						873.6		
	ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ	M12 下向き	本	1			960		代価表 0101
01	ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ	M12 下向き	本	1	1.04	930	967.2		
	計						967.2		
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	1			19,400		代価表 0102
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	1	1	19,400	19,400		
	計						19,400		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	m3	1			19,400		代価表 0103
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	m3	1	1	19,400	19,400		
	計						19,400		
	屋根1 ﾍﾟﾝﾁﾚｰﾀｰ 幕板石綿ｽﾚｰﾄ撤去	大波 ｱｽﾍﾞｽﾄみなし含有	㎡	1			1,770		代価表 0104
01	屋根1 ﾍﾟﾝﾁﾚｰﾀｰ 幕板石綿ｽﾚｰﾄ撤去	大波 ｱｽﾍﾞｽﾄみなし含有	㎡	1	1.02	1,740	1,774.8		
	計						1,774.8		
	砕石撤去	集積共	m3	1			28,200		代価表 0105
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	1	1	28,200	28,200		
	計						28,200		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　　額	率対象	備　　考
	室外機基礎	W2400×D1200×H400	か所	1			72,600		代価表　0106
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.32	1	6,660	2,131.2		
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.16	1	18,800	3,008		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設 －　S15～S18 －　－	m3	0.16	1	8,230	1,316.8		
04	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	1.15	1	19,400	22,310		
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 工作物の基礎等　S15～S18 －　－	m3	1.15	1	11,900	13,685		
06	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	2.88	1	5,210	15,004.8		
07	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	47.06	1	111	5,223.66		代価表　0122
08	異形鉄筋(SD295)	D13	kg	16.56	1	109	1,805.04		代価表　0123
09	鉄筋加工組立	小型構造物 －　－	kg	61.17	1	105.6	6,459.55		代価表　0124
10	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	kg	1.72	1	▲42.5	▲73.1		代価表　0125
11	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	2.88	1	620	1,785.6		
	計						72,656.55		

代価表

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　　額	率対象	備　　考
	ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫基礎	W3800×D1190×H350	か所	1			102,400		代価表　0107
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.48	1	6,660	3,196.8		
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.24	1	18,800	4,512		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設 －　S15～S18 －　－	m3	0.24	1	8,230	1,975.2		
04	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	1.58	1	19,400	30,652		
05	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 工作物の基礎等　S15～S18 －　－	m3	1.58	1	11,900	18,802		
06	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	㎡	3.99	1	5,210	20,787.9		
07	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	71.29	1	111	7,913.19		代価表　0122
08	異形鉄筋(SD295)	D13	kg	22.1	1	109	2,408.9		代価表　0123
09	鉄筋加工組立	小型構造物 －　－	kg	89.8	1	105.6	9,482.88		代価表　0124
10	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	kg	2.51	1	▲42.5	▲106.67		代価表　0125
11	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	4.52	1	620	2,802.4		
	計						102,426.6		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 がれき類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			12,300		代価表 0108
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	12,300	12,300		
	計						12,300		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 樹木類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1			2,080		代価表 0109
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1	1	2,080	2,080		
	計						2,080		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			12,300		代価表 0110
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	12,300	12,300		
	計						12,300		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			4,270		代価表 0111
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	4,270	4,270		
	計						4,270		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 混合廃棄物類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1			4,270		代価表 0112
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	4,270	4,270		
	計						4,270		
	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材類 DID区間有り 80.0km以下	m3	1			10,900		代価表 0113
01	とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1.5	7,320	10,980		
	計						10,980		
	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) H1800 ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ 設置期間7.9ヶ月、運搬共	m	1			4,960		代価表 0114
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	7.9	630	2,787.12		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾟﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	1	2,500	1,400		
03	養生ｼｰﾄ張り	運搬共	㎡	0.9	1	868.19	781.37		代価表 0126
	計						4,968.49		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W6000×H1800 片開き 設置期間7.9ヶ月、運搬共	か所	1			63,300		代価表 0115
01	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W6000×H1800 片開き 設置期間9ヶ月 運搬共	か所	1	1.03	65,100	67,053		
02	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W6000×H1800 片開き 設置期間1ヶ月 運搬共	か所	▲1	1	3,337.2	▲3,337.2		代価表 0127
03	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W6000×H1800 片開き 設置期間0.1ヶ月 運搬共	か所	▲1	1	333.72	▲333.72		代価表 0128
	計						63,382.08		
	漏水試験	48時間水張 陸屋根部	式	1			6,730		代価表 0116
01	監督員事務所用水費	東大阪（淀川以南 大和川以北） -	m3	12.7	1	530	6,731		
	計						6,731		
	ｶｯﾀｰ入れ	木毛ｾﾒﾝﾄ板面	m	1			1,090		代価表 0117
01	ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30mm	m	1	1	1,090	1,090		
	計						1,090		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	木毛ｾﾒﾝﾄ板撤去	t15 集積共	㎡	1			1,100		代価表 0118
01	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	1	1,100	1,100		
	計						1,100		
	木材	L145 45×45	か所	1			34.4		代価表 0119
01	構造材	杉 1 等 平割材	m3	0.0004	1	86,000	34.4		
	計						34.4		
	木毛ｾﾒﾝﾄ板	t15 塗装下	㎡	1.66			614.45		代価表 0120
01	木毛ｾﾒﾝﾄ板	t15 910×1820	枚	1	1	1,020	1,020		
	計						1,020		
	ＥＰ塗り	ｾﾒﾝﾄ板面 工程B種(一般) 素地B種	㎡	1			1,100		代価表 0121
01	ＥＰ塗り	押出成形ｾﾒﾝﾄ板面 工程B種(一般) 素地B種	㎡	1	1	1,100	1,100		
	計						1,100		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	1			111		代価表 0122
01	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.001	1	111,000	111		
	計						111		
	異形鉄筋(SD295)	D13	kg	1			109		代価表 0123
01	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.001	1	109,000	109		
	計						109		
	鉄筋加工組立	小型構造物 － －	kg	1			105.6		代価表 0124
01	鉄筋加工組立	小型構造物 － －	t	0.001	1	105,600	105.6		
	計						105.6		
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	kg	1			▲42.5		代価表 0125
01	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	t	0.001	1	▲42,500	▲42.5		
	計						▲42.5		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	養生ｼｰﾄ張り	運搬共	㎡	1			868.19		代価表 0126
01	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 掛払い手間 － －	㎡	1	1	620	620		
02	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む － －	㎡	1	237	0.87	206.19		
03	ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 基本料 修理費含む － －	㎡	1	1	35	35		
04	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		㎡	1	1	7	7		
	計						868.19		
	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W6000×H1800 片開き 設置期間1ヶ月 運搬共	か所	1			3,337.2		代価表 0127
01	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W6000×H1800 片開き 設置期間9ヶ月 運搬共	か所	0.3	1.03	65,100	20,115.9		
02	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W6000×H1800 片開き 設置期間6ヶ月 運搬共	か所	▲0.3	1.03	54,300	▲16,778.7		
	計						3,337.2		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W6000×H1800　片開き 設置期間0.1ヶ月　運搬共	か所	1			333.72		代価表　0128
01	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W6000×H1800　片開き 設置期間9ヶ月　運搬共	か所	0.03	1.03	65,100	2,011.59		
02	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W6000×H1800　片開き 設置期間6ヶ月　運搬共	か所	▲0.03	1.03	54,300	▲1,677.87		
	計						333.72		

○は「その他」の率対象

(A込)大阪府立修徳学院体育館改修工事(電気設備)

電気　　一般建築改修主たる工事に含む１ヶ所

名　　称	数　量		金額(円)	計（円）	備考
直接工事費					
	一式		9,790,980		
小計				9,790,980	
共通仮設費					
	一式		991,828		
小計				991,828	
現場管理費					
	一式		3,707,368		
小計				3,707,368	
一般管理費を除いた計				14,490,176	

内訳

名　　称	摘　要	数　量				
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	9,788,540		
	処分費等	一式	(F入力値)	2,440		
小計			(F+H) (A入力値)	9,790,980		
共通仮設費　率算定分		一式	(I計算値)	470,828		
共通仮設費　積み上げ分		一式	(G入力値)	521,000		
小計				991,828		
現場管理費　率算定分		一式	(J計算値)	3,707,368		
小計				3,707,368		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	14,490,176		
			(K-E-J5)			(K)

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
共通仮設費	一般工事	4.81%	(H) 9,788,540	(I1) 470,828	補正前の率 4.810%	(A-F) 9,788,540
						工期(か月) 8.9
			(小計)	(I) 470,828		
現場管理費	一般工事×1.01	34.39%	(H+I1+G) 10,780,368	(J1) 3,707,368	補正前の率 34.050%	(A-F+G+I) 10,780,368
			(小計)	(J) 3,707,368		

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電気設備工事	1	式	9,790,980	
計			9,790,980	

電気設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式	3,392,820	
弱電設備	1	式	365,910	
空調設備	1	式	6,003,450	
墜落制止用器具	1	式	28,800	
計			9,790,980	

電気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式	3,392,820	
計				3,392,820	
弱電設備	拡声・自動火災報知設備	1	式	365,910	
計				365,910	
空調設備	電灯設備	1	式	2,963,550	
空調設備	自動制御設備	1	式	3,039,900	
計				6,003,450	
墜落制止用器具		1	式	28,800	
計				28,800	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	電灯設備				電灯分岐	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	65	m	290	18,850	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	125	m	470	58,750	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF･CD)	16	m	430	6,880	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	88	m	640	56,320	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	16	m	600	9,600	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	10	m	550	5,500	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm　　2P FEP内(PF･CD)	1	m	670	670	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	21	m	780	16,380	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	6	m	950	5,700	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	67	m	1,570	105,190	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 31mm	14	m	2,090	29,260	
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大形 44	12	個	3,370	40,440	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	200×　200×　100	2	個	7,780	15,560	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	200×　200×　200	10	個	10,200	102,000	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	300×　300×　300	1	個	16,600	16,600	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	電灯設備				電灯分岐	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	4回路用	1	個	7,850	7,850	
ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	6	個	2,690	16,140	
LED照明器具	LSS9　　-4 -65　　LN	2	個	18,600	37,200	
LED照明器具	LSS15　　-4 -41　　LN	2	個	26,300	52,600	代価表　0003
LED照明器具	SP　-　1	4	個	20,400	81,600	代価表　0001
誘導灯	SH1-FSF 20 -　- C　-	1	個	16,700	16,700	
誘導灯	SH1-FSF 20 -　- C　-ｶﾞｰﾄﾞ付	5	個	20,100	100,500	代価表　0004
LED照明器具	LSR2AM　-　-400 LZ 取付金物 下面・側面ｶﾞｰﾄﾞ付 落下防止ﾜｲﾔｰ付	10	個	232,000	2,320,000	代価表　0002
撤去工事	再使用しない	1	式		306,000	別紙 00-0001
有価材		1	式		▲34,500	別紙 00-0002
蛍光管処分費		1	式		1,030	別紙 00-0003
計					3,392,820	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	弱電設備				拡声・自動火災報知設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C FEP内(PF･CD)	1	m	540	540	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	70	m	570	39,900	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C FEP内(PF･CD)	5	m	530	2,650	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P 管内	20	m	1,110	22,200	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P FEP内(PF･CD)	5	m	1,030	5,150	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m	580	580	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	7	m	780	5,460	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	36	m	1,570	56,520	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 31mm	27	m	2,090	56,430	
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大形 44	5	個	3,370	16,850	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	200×　200×　100	1	個	7,780	7,780	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	200×　200×　200	4	個	10,200	40,800	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(金属製)	角型 ﾌﾞﾗﾝｸ	4	個	790	3,160	
ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ	100×100	1	個	430	430	代価表　0005
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(金属製)	角型 ﾊﾄﾒ	1	個	790	790	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	弱電設備				拡声・自動火災報知設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｯﾃﾈｰﾀ	3W S(金属製)	1	個	3,860	3,860	
総合盤	1級 露出 感知器組込無	2	個	28,500	57,000	
撤去工事	再使用しない	1	式		46,200	別紙 00-0004
有価材		1	式		▲390	別紙 00-0005
計					365,910	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		空調設備			電灯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	178	m	290	51,620	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	3	m	390	1,170	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	118	m	640	75,520	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	12	m	640	7,680	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C 管内	196	m	740	145,040	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C 管内	39	m	960	37,440	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 2C 管内	46	m	1,500	69,000	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	12	m	1,570	18,840	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 39mm	4	m	2,440	9,760	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 28mm	39	m	3,040	118,560	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 36mm	81	m	3,790	306,990	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 54mm	63	m	5,770	363,510	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	露出配管 16mm	3	m	910	2,730	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	2	m	3,230	6,460	
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	4	m	4,660	18,640	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		空調設備			電灯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	200×　200×　100	11	個	7,780	85,580	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　200 -	11	個	19,800	217,800	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300×　300×　300 -	15	個	37,900	568,500	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	500×　500×　300 -	1	個	70,000	70,000	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	8	m	2,640	21,120	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	2	個	1,980	3,960	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2	個	3,610	7,220	
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	7	m	3,570	24,990	
ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	2	個	2,500	5,000	
開閉器箱(一般形)	MCCB2P　50AF×　1個	2	個	24,100	48,200	
開閉器盤	S-AC	1	面	135,000	135,000	代価表　0006
体育館空調電源盤		1	面	385,000	385,000	代価表　0007
撤去工事	再使用しない	1	式		2,380	別紙 00-0006
既設分電盤改修(改修)		1	式		17,700	代価表　0008
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所	9,660	9,660	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	空調設備				電灯設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,430	8,430	
はつり工事		1	式		102,000	別紙 00-0007
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0008
主任技術者立会費		1	式		18,000	
計					2,963,550	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	空調設備				自動制御設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m	570	1,140	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　3C 管内	114	m	670	76,380	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有)　39mm	5	m	2,440	12,200	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有)　16mm	33	m	1,800	59,400	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有)　22mm	12	m	2,300	27,600	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有)　28mm	6	m	3,040	18,240	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有)　36mm	63	m	3,790	238,770	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有)　54mm	46	m	5,770	265,420	
金属製 可とう電線管(F) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(24)　ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	3	m	2,130	6,390	
金属製 可とう電線管(F) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(38)　ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	1	m	3,230	3,230	
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	6	m	3,570	21,420	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	B型(40.4mm)　ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	4	個	2,250	9,000	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	B型(40.4mm)　1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個	3,620	3,620	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	B型(40.4mm)　2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	10	個	3,840	38,400	
1種金属線ぴ(MM1)	C型(60.0mm)	7	m	4,620	32,340	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		空調設備			自動制御設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	200×　200×　100	8	個	7,780	62,240	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	200×　200×　200	3	個	10,200	30,600	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	300×　300×　300	3	個	16,600	49,800	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　200 –	19	個	19,800	376,200	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300×　300×　300 –	7	個	37,900	265,300	
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	4回路用	1	個	7,850	7,850	
はつり工事		1	式		126,000	別紙 00-0009
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0010
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事		1	式		1,307,000	別紙 00-0011
廃棄物処分費		1	式		1,310	別紙 00-0012
計					3,039,900	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		墜落制止用器具				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具費		1	式		28,800	別紙 00-0013
計					28,800	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	電灯設備				電灯分岐	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		306,000	別紙 00-0001
600V絶縁電線 撤去	1.6mm　×　1本 再使用しない	9	m	50	450	
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 ×　1本 再使用しない	66	m	80	5,280	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm－ 2C 管内 再使用しない	162	m	100	16,200	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm－ 3C 管内 再使用しない	105	m	120	12,600	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	5.5mm2－ 2C 管 内 再使用しない	32	m	120	3,840	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	5.5mm2　4C 管 内 再使用しない	45	m	170	7,650	代価表　0010
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.9mm　5P　管内 再使用しない	9	m	130	1,170	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 撤去	(VE16,HIVE16) 再使用しない	8	m	260	2,080	
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	79	m	230	18,170	
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	67	m	320	21,440	
ねじなし電線管 撤去	(E31) 再使用しない	154	m	410	63,140	
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	14	個	590	8,260	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	300× 300× 200 再使用しない	3	個	2,380	7,140	
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×2 (再使用無し)	6	個	480	2,880	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	電灯設備				電灯分岐	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		306,000	別紙 00-0001
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W　×3 再利用しない	2	個	1,860	3,720	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W　×2 再利用しない	2	個	2,330	4,660	
蛍光灯器具 撤去	吊下げ形 FL 40W　×2 再利用しない	4	個	2,790	11,160	
HID灯器具 撤去	ﾊﾟｲﾌﾟﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ 1000W以下 再利用しない	10	個	4,200	42,000	
灯具昇降装置 撤去	再利用しない	10	個	1,780	17,800	代価表　0012
誘導灯撤去	C　－　再使用しない	4	個	1,550	6,200	
誘導灯撤去	BL,BH －　再使用しない	2	個	1,780	3,560	
電動昇降装置盤 撤去	6回路　(再使用無し)	1	面	3,000	3,000	代価表　0011
蛍光管運搬費	350kg以下	1	式		44,000	
計					306,400	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲34,500	別紙 00-0002
有価材	1号銅線銅くず	18.01	kg	▲1,130	▲20,351.3	
有価材	2号銅線銅くず	15.33	kg	▲1,070	▲16,403.1	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		66.07	kg	35	2,312.45	
計					▲34,441.95	
蛍光管処分費		1	式		1,030	別紙 00-0003
蛍光管処分費		3.7	kg	280	1,036	
計					1,036	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		弱電設備			拡声・自動火災報知設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		46,200	別紙 00-0004
600V絶縁電線 撤去	1.2mm　×　1本 再使用しない	38	m	50	1,900	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　2c　管内 再使用しない	7	m	80	560	
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.25mm2 2c 管内 再使用しない	71	m	80	5,680	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　5P　管内 再使用しない	20	m	160	3,200	
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	7	m	230	1,610	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 撤去	(VE22,HIVE22) 再使用しない	45	m	320	14,400	
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	20	m	320	6,400	
電話機その他撤去	はとめﾌﾟﾚｰﾄ　－　－ 再使用しない	1	個	160	160	
電話機その他撤去	ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ　－　－ 再使用しない	5	個	160	800	
総合盤 撤去	再使用しない	2	個	5,530	11,060	代価表　0013
ｱｯﾃﾅｰﾀ 撤去	再使用しない	1	個	470	470	代価表　0014
計					46,240	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	弱電設備					拡声・自動火災報知設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材		1	式		▲390	別紙 00-0005
有価材	2号銅線銅くず	0.38	kg	▲1,070	▲406.6	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		0.65	kg	35	22.75	
計					▲383.85	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	空調設備					電灯設備
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		2,380	別紙 00-0006
既設分電盤改修(撤去)	再使用しない	1	式		2,380	代価表　0009
計					2,380	
はつり工事		1	式		102,000	別紙 00-0007
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　50mm	10	か所	10,200	102,000	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	7,190	71.9	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	0.01	m3	2,140	21.4	
計					102,093.3	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0008
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋	0.01	m3	5,870	58.7	
計					58.7	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	空調設備				自動制御設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
はつり工事		1	式		126,000	別紙 00-0009
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　75mm	2	か所	12,100	24,200	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　50mm	10	か所	10,200	102,000	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	7,190	71.9	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	0.01	m3	2,140	21.4	
計					126,293.3	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0010
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋	0.01	m3	5,870	58.7	
計					58.7	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事	空調設備				自動制御設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事		1	式		1,307,000	別紙 00-0011
安全衛生設備機器費等		1	式		270,000	
石綿作業主任者		1	式		90,000	
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去費		1	式		947,000	
ｱｽﾍﾞｽﾄ袋詰・運搬		1	式		788	
計					1,307,788	
廃棄物処分費		1	式		1,310	別紙 00-0012
ｱｽﾍﾞｽﾄ廃棄物処理費		1	式		1,310	
計					1,310	

電気設備工事		墜落制止用器具				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具費		1	式		28,800	別紙 00-0013
墜落制止用器具費	電気設備工事　改修工事	12	か月	2,400	28,800	
計					28,800	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査(X線)		1	式		521,000	別紙 00-0014
計					521,000	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
貫通部非破壊検査(X線)		1	式		521,000	別紙 00-0014
貫通部非破壊(X線)調査費	基本料金　(一式) 41　50箇所まで	1		317,000	317,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	材料費　(枚) 41- 50箇所まで	22		4,320	95,040	
貫通部非破壊(X線)調査費	報告書作成費　(一式) 41- 50箇所まで	1		83,000	83,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	諸経費　(一式) 41- 50箇所まで	1		26,400	26,400	
計					521,440	

代価表一覧

新設

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	LED照明器具	SP　－　1	個	1	20,400	20,423.28	有り	代価表　0001
	LED照明器具	LSR2AM　－　-400 LZ 取付金物 下面・側面ｶﾞｰﾄﾞ付 落下防止ﾜｲﾔｰ付	個	1	232,000	232,628.67	有り	代価表　0002
	LED照明器具	LSS15　-4 -41　LN	個	1	26,300	26,303.28	有り	代価表　0003
	誘導灯	SH1-FSF 20 －　－ C　-ｶﾞｰﾄﾞ付	個	1	20,100	20,115.11	有り	代価表　0004
	ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ	100×100	個	1	430	439.53	有り	代価表　0005
	開閉器盤	S-AC	面	1	135,000	135,146.82	有り	代価表　0006
	体育館空調電源盤		面	1	385,000	385,069.51	有り	代価表　0007
	既設分電盤改修 (改修)		式	1	17,700	17,790.87	有り	代価表　0008

代価表一覧

撤去

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	既設分電盤改修 (撤去)	再使用しない	式	1	2,380	2,383.5	有り	代価表　0009
	600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	5.5mm2- 4C 管 内 再使用しない	m	1	170	178.76	有り	代価表　0010
	電動昇降装置盤 撤去	6回路　（再使用無し）	面	1	3,000	3,003.2	有り	代価表　0011
	灯具昇降装置 撤去	再利用しない	個	1	1,780	1,787.62	有り	代価表　0012
	総合盤 撤去	再使用しない	個	1	5,530	5,532.68	有り	代価表　0013
	ｱｯﾃﾅｰﾀ 撤去	再使用しない	個	1	470	473.71	有り	代価表　0014

代価表

新設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	SP － 1	個	1			20,400		代価表 0001
01	LED照明器具	SP － 1	個	1	1	14,400	14,400		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	14,400	720		
03	電灯設備取付費(労務費のみ)	LED ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 露出形 1260×200未満	個	1	1	5,303.28	5,303.28		
	計						20,423.28		
	LED照明器具	LSR2AM － -400 LZ 取付金物 下面・側面ｶﾞｰﾄﾞ付 落下防止ﾜｲﾔｰ付	個	1			232,000		代価表 0002
01	LED照明器具	LSR2M － -400 LZ	個	1	1	182,963.67	182,963.67		
02	下面ｶﾞｰﾄﾞ		個	1	1	11,300	11,300		
03	側面ｶﾞｰﾄﾞ		個	1	1	17,300	17,300		
04	照明器具取付架台		台	1	1	14,800	14,800		
05	落下防止ワイヤー		本	3	1	1,300	3,900		
06	雑材料		式 K02+K03+K04+K05	1	0.05	47,300	2,365		
	計						232,628.67		

代価表

新設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	LSS15 -4 -41 LN	個	1			26,300		代価表 0003
01	LED照明器具	LSS15 -4 -41 LN	個	1	1	20,000	20,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	20,000	1,000		
03	電灯設備取付費(労務費のみ)	LED ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 露出形 500×500	個	1	1	5,303.28	5,303.28		
	計						26,303.28		
	誘導灯	SH1-FSF 20 － － C -ｶﾞｰﾄﾞ付	個	1			20,100		代価表 0004
01	誘導灯	SH1-FSF 20 － － C －	個	1	1	16,734.11	16,734.11		
02	誘導灯	器具ｶﾞｰﾄﾞ	個	1	1	3,220	3,220		
03	雑材料		式 K02	1	0.05	3,220	161		
	計						20,115.11		

○は「その他」の率対象

代価表

新設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ	100×100	個	1			430		代価表 0005
01	ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽSS形(錆止め塗装)	0.2㎡未満/個	㎡	0.01	1	42,228	422.28		
02	塗料	調合ﾍﾟｲﾝﾄ	kg	0.01	0.17	620	1.05		
03	塗装工		人	0.01	0.046	28,875	13.28	○	
	その他		式	1	0.22	13.28	2.92		
	計						439.53		
	開閉器盤	S-AC	面	1			135,000		代価表 0006
01	開閉器盤	S-AC	面	1	1	121,000	121,000		
02	雑材料		式	1	0.02	121,000	2,420		
			K01						
03	電工		人	0.4	1	23,835	9,534	○	
	その他		式	1	0.23	9,534	2,192.82		
	計						135,146.82		

代価表

新設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	体育館空調電源盤		面	1			385,000		代価表 0007
01	体育館空調電源盤		面	1	1	319,000	319,000		
02	雑材料		式	1	0.02	319,000	6,380		
			K01						
03	電工		人	2.036	1	23,835	48,528.06	○	
	その他		式	1	0.23	48,528.06	11,161.45		
	計						385,069.51		
	既設分電盤改修(改修)		式	1			17,700		代価表 0008
01	開閉器	MCCB2P 50AF× 1個	個	1	1	6,520	6,520		
02	雑材料		式	1	0.02	6,520	130.4		
			K01						
03	電工		人	0.38	1	23,835	9,057.3	○	
	その他		式	1	0.23	9,057.3	2,083.17		
	計						17,790.87		

○は「その他」の率対象

代価表

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	既設分電盤改修(撤去)	再使用しない	式	1			2,380		代価表 0009
01	電工		人	0.4	0.2	23,835	1,906.8	○	
	その他		式	1	0.25	1,906.8	476.7		
	計						2,383.5		
	600V ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	5.5mm2- 4C 管内 再使用しない	m	1			170		代価表 0010
01	電工		人	0.03	0.2	23,835	143.01	○	
	その他		式	1	0.25	143.01	35.75		
	計						178.76		
	電動昇降装置盤撤去	6回路 (再使用無し)	面	1			3,000		代価表 0011
01	電工		人	0.504	0.2	23,835	2,402.56	○	
	その他		式	1	0.25	2,402.56	600.64		
	計						3,003.2		

代価表

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	灯具昇降装置撤去	再利用しない	個	1			1,780		代価表 0012
01	電工		人	0.2	0.3	23,835	1,430.1	○	
	その他		式	1	0.25	1,430.1	357.52		
	計						1,787.62		
	総合盤撤去	再使用しない	個	1			5,530		代価表 0013
01	電工		人	0.619	0.3	23,835	4,426.15	○	
	その他		式	1	0.25	4,426.15	1,106.53		
	計						5,532.68		
	ｱｯﾃﾅｰﾀ撤去	再使用しない	個	1			470		代価表 0014
01	電工		人	0.053	0.3	23,835	378.97	○	
	その他		式	1	0.25	378.97	94.74		
	計						473.71		

○は「その他」の率対象

大阪府立修徳学院体育館改修工事（機械設備工事）

機械　　一般建築改修主たる工事に含む１ヶ所

名　　称	数　量		金額(円)	計（円）	備考
直接工事費					
機械設備工事	一式		15,859,150		
小計				15,859,150	
共通仮設費					
機械設備工事	一式		1,388,794		
小計				1,388,794	
現場管理費					
機械設備工事	一式		4,026,251		
小計				4,026,251	
一般管理費を除いた計				21,274,195	

内訳

名　　称	摘　要	数　量		機械設備工事		
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	14,735,560		
	ガス設備工事	一式	(B入力値)	1,070,300		
	処分費等	一式	(F入力値)	53,290		
小計			(B+F+H) (A入力値)	15,859,150		
共通仮設費　率算定分		一式	(I計算値)	668,994		
共通仮設費　積み上げ分		一式	(G入力値)	719,800		
小計				1,388,794		
現場管理費　率算定分		一式	(J計算値)	4,026,251		
小計				4,026,251		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	21,274,195		
			(K-E-J5)			(K)

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
			(H)	(I1)	補正前の率	(A-B-F)
共通仮設費	一般工事	4.54%	14,735,560	668,994	4.540%	14,735,560
						工期(か月)
						8.9
				(I)		
			(小計)	668,994		
			(H+I1+G)	(J1)	補正前の率	(A-B-F+G+I)
現場管理費	一般工事×1.01	24.97%	16,124,354	4,026,251	24.720%	16,124,354
				(J)		
			(小計)	4,026,251		

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
修徳学院　体育館	1	式	14,788,850	
ｶﾞｽ設備工事	1	式	1,070,300	
計			15,859,150	

機械設備　科目別内訳

修徳学院　体育館

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空気調和設備	1	式	14,746,150	
給排水衛生設備	1	式	13,900	
墜落制止用器具	1	式	28,800	
計			14,788,850	

機械設備　科目別内訳

ｶﾞｽ設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
ＬＰガス設備	1	式	1,070,300	
計			1,070,300	

機械設備　中科目別内訳

修徳学院　体育館

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式	10,798,200	
空気調和設備	配管設備	1	式	3,533,280	
空気調和設備	自動制御設備	1	式	414,670	
計				14,746,150	
給排水衛生設備		1	式	13,900	
計				13,900	
墜落制止用器具		1	式	28,800	
計				28,800	

機械設備　中科目別内訳

ｶﾞｽ設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
ＬＰガス設備		1	式	1,070,300	
計				1,070,300	

機械設備　細目別内訳

修徳学院　体育館	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
GHP ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 空気調和機室外機	電源自立型 冷房能力56.0kW 暖房能力63.0kW 付属品共	2	台	2,279,000	4,558,000	
GHP ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 空気調和機室内機	天井吊形 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ・付属品共	8	台	288,000	2,304,000	
ｴｱｰ搬送ﾌｧﾝ	天井吊形 2,020m3/h	8	台	59,500	476,000	
防球ｶﾞｰﾄﾞ	室内機用	8	個	64,000	512,000	
防球ｶﾞｰﾄﾞ	ｴｱｰ搬送ﾌｧﾝ用	8	個	51,400	411,200	
搬入費		1	式		171,000	別紙 00-0001
据付費		1	式		1,095,000	別紙 00-0002
製作金物		1	式		1,271,000	別紙 00-0003
計					10,798,200	

機械設備　細目別内訳

修徳学院　体育館	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	35	m	2,780	97,300	
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	11	m	3,510	38,610	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	40	m	4,530	181,200	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	23	m	5,680	130,640	
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	12	m	7,870	94,440	
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	52	m	11,200	582,400	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　30A	14	m	3,080	43,120	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	地中配管　40A	13	m	2,600	33,800	
排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋外架空　30A	32	m	3,320	106,240	
排水・塩ﾋﾞｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ	屋外架空　40A	5	m	3,320	16,600	
配管用防虫網	40A	2	個	7,650	15,300	
間接排水口	40A	2	個	3,480	6,960	
防臭逆止弁	30A	8	個	5,910	47,280	代価表　0003
保温工事		1	式		982,000	別紙 00-0004
製作金物	配管架台	1	式		260,000	別紙 00-0005

機械設備　細目別内訳

修徳学院　体育館	空気調和設備				配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		35,200	別紙 00-0006
残土処分費		1	式		2,500	別紙 00-0007
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工事		1	式		7,530	別紙 00-0008
はつり工事		1	式		188,000	別紙 00-0009
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		2,540	別紙 00-0010
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		620	別紙 00-0011
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事		1	式		611,000	別紙 00-0012
廃棄物処分費		1	式		50,000	別紙 00-0013
計					3,533,280	

機械設備　細目別内訳

修徳学院　体育館	空気調和設備				自動制御設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	30	m	490	14,700	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	226	m	570	128,820	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　6C 管内	4	m	1,020	4,080	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　7C ﾋﾟｯﾄ・天井	1	m	1,020	1,020	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　7C 管内	120	m	1,200	144,000	
はつり工事		1	式		122,000	別紙 00-0014
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0020
計					414,670	

機械設備　細目別内訳

修徳学院　体育館		給排水衛生設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　40A 保温無	1	か所	4,390	4,390	
ﾌﾟﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ止め	屋内一般　　鋼管用ﾌﾟﾗｸﾞ 20A	1	か所	2,280	2,280	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式		480	別紙 00-0015
撤去工事	再使用しない	1	式		6,630	別紙 00-0016
廃棄物処分費		1	式		120	別紙 00-0017
計					13,900	

機械設備　細目別内訳

修徳学院　体育館		墜落制止用器具				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具費		1	式		28,800	別紙 00-0018
計					28,800	

ｶﾞｽ設備工事		ＬＰガス設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
液化石油ガス工事	壁付架台含む	1	式		1,070,300	
計					1,070,300	

機械設備　別紙明細

修徳学院　体育館	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入費		1	式		171,000	別紙 00-0001
搬入費	複数搬入 400kg/m3未満	1.93	t	89,000	171,770	
計					171,770	
据付費		1	式		1,095,000	別紙 00-0002
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機据付	屋外機 防振基礎無し 56.0kW以下	2	台	226,000	452,000	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊り 14.0kW以下	8	台	26,400	211,200	
ｴｱ搬送ﾌｧﾝ(天井吊り形)据付		8	台	33,900	271,200	
防球ｶﾞｰﾄﾞ取付	室内機用 W1.8×D0.8×H0.35	8	台	9,270	74,160	代価表　0001
防球ｶﾞｰﾄﾞ取付	ｴｱ搬送ﾌｧﾝ用 W1.25×D0.4×H0.35	8	台	9,270	74,160	代価表　0002
ﾘﾓｺﾝ類（取付）	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	8	個	1,580	12,640	
計					1,095,360	

機械設備　別紙明細

修徳学院　体育館	空気調和設備			機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
製作金物		1	式		1,271,000	別紙 00-0003
鋼製 製作金物	OP塗装 6× 50×50 （等辺山形鋼）	109.6	m	6,500	712,400	
鋼製 製作金物	OP塗装 6×125×65 （溝形鋼）	57.6	m	9,710	559,296	
計					1,271,696	

機械設備　別紙明細

修徳学院　体育館	空気調和設備				配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		982,000	別紙 00-0004
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 32A　厚20mm	12.3	m	2,700	33,210	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ 80A　厚20mm	6.9	m	3,900	26,910	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｽﾃﾝﾚｽ 100A　厚20mm	26.3	m	10,800	284,040	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｽﾃﾝﾚｽ 125A　厚20mm	51.5	m	12,400	638,600	
計					982,760	
製作金物	配管架台	1	式		260,000	別紙 00-0005
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×　50×50　(等辺山形鋼)	42.3	m	5,310	224,613	
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50　(溝形鋼)	2.8	m	6,160	17,248	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 手練り　(m3)	0.02		47,200	944	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空・暗渠　100A	2	m	8,740	17,480	
計					260,285	

機械設備　別紙明細

修徳学院　体育館	空気調和設備				配管設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		35,200	別紙 00-0006
土工事	機械堀方　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	2.55	m3	2,090	5,329.5	
土工事	機械埋戻し　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.28m3	1.16	m3	3,980	4,616.8	
土工事	山砂の類　－	1.39	m3	8,480	11,787.2	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	1.39	m3	9,700	13,483	
計					35,216.5	
残土処分費		1	式		2,500	別紙 00-0007
残土処分費	投棄料(阪南2区)	1.39	m3	1,800	2,502	
計					2,502	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工事		1	式		7,530	別紙 00-0008
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	人力舗装 A (歩道)	1.4	㎡	5,380	7,532	
計					7,532	

機械設備　別紙明細

修徳学院　体育館	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		188,000	別紙 00-0009
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　50mm	8	か所	10,200	81,600	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　100mm	8	か所	13,400	107,200	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	0.02	m3	2,140	42.8	
計					188,842.8	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		2,540	別紙 00-0010
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ　厚100mm　(m) -	2.8		720	2,016	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	Co舗装とりこわし(積込共)(m3) -	0.02		9,740	194.8	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3) -	0.02		2,480	49.6	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	0.02	m3	2,140	42.8	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　60.0km以下	0.02	m3	12,300	246	
計					2,549.2	

機械設備　別紙明細

修徳学院　体育館	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		620	別紙 00-0011
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.04	m3	5,870	234.8	
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	がれき(路盤材)	0.02	m3	19,400	388	
計					622.8	

機械設備　別紙明細

修徳学院　体育館	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事		1	式		611,000	別紙 00-0012
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去費	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ打設箇所	114	か所	1,200	136,800	
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去費	φ50 空調配管貫通	8	か所	3,000	24,000	
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去費	φ100 空調配管貫通	8	か所	3,000	24,000	
簡易養生費		1	式		147,000	
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有物収集	袋詰め	1	式		30,600	
ｱｽﾍﾞｽﾄ運搬費		1	式		96,000	
安全管理費	集塵装置付ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ、防塵ﾏｽｸ等	1	式		18,000	
石綿作業主任者管理費		1	式		36,000	
書類作成費		1	式		90,000	
法定福利費		1	式		9,000	
計					611,400	

機械設備　別紙明細

修徳学院　体育館	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		50,000	別紙 00-0013
石綿含有産業廃棄物		1	式		50,000	
計					50,000	

機械設備　別紙明細

修徳学院　体育館		空気調和設備			自動制御設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		122,000	別紙 00-0014
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　50mm	12	か所	10,200	122,400	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　3.0km以下	0.01	m3	2,140	21.4	
計					122,421.4	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		50	別紙 00-0020
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	5,870	58.7	
計					58.7	

機械設備　別紙明細

修徳学院　体育館		給排水衛生設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式		480	別紙 00-0015
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｲﾝﾊﾟｰﾄﾓﾙﾀﾙ　(m3)	0.01		48,400	484	
計					484	
撤去工事	再使用しない	1	式		6,630	別紙 00-0016
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	1	組	6,490	6,490	
産業廃棄物積込・運搬費		0.02	m3	7,190	143.8	
計					6,633.8	
廃棄物処分費		1	式		120	別紙 00-0017
衛生器具類処分費	洗面器	1	組	120	120	
計					120	

修徳学院　体育館		墜落制止用器具				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具費		1	式		28,800	別紙 00-0018
機械設備工事	改修工事	12	月	2,400	28,800	
計					28,800	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査		1	式		661,000	別紙 00-0019
交通誘導員	交通誘導警備員A	3	人	19,600	58,800	
計					719,800	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
貫通部非破壊検査		1	式		661,000	別紙 00-0019
貫通部非破壊(X線)調査費	基本料金　(一式) 41　50箇所まで	1		403,000	403,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	材料費　(枚) 41- 50箇所まで	28		4,320	120,960	
貫通部非破壊(X線)調査費	報告書作成費　(一式) 41- 50箇所まで	1		104,000	104,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	諸経費　(一式) 41- 50箇所まで	1		33,600	33,600	
計					661,560	

体育館空調工事

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	防球ｶﾞｰﾄﾞ取付	室内機用 W1.8×D0.8×H0.35	台	1	9,270	9,273.6	有り	代価表　0001
	防球ｶﾞｰﾄﾞ取付	ｴｱ搬送ﾌｧﾝ用 W1.25×D0.4×H0.35	台	1	9,270	9,273.6	有り	代価表　0002
	防臭逆止弁	30A	個	1	5,910	5,915.35	有り	代価表　0003

体育館空調工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防球ｶﾞｰﾄﾞ取付	室内機用 W1.8×D0.8×H0.35	台	1			9,270		代価表 0001
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.32	1	24,150	7,728	○	
	その他		式	1	0.2	7,728	1,545.6		
	計						9,273.6		
	防球ｶﾞｰﾄﾞ取付	ｴｱ搬送ﾌｧﾝ用 W1.25×D0.4×H0.35	台	1			9,270		代価表 0002
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.32	1	24,150	7,728	○	
	その他		式	1	0.2	7,728	1,545.6		
	計						9,273.6		
	防臭逆止弁	30A	個	1			5,910		代価表 0003
01	防臭逆止弁	30A	個	1	1	2,520	2,520		
02	一般弁類 取付	32A	個	1	1	3,395.35	3,395.35		
	計						5,915.35		

○は「その他」の率対象