

文書番号：公建般第1086号

契 約 番 号 ： R5      2023-10-3697

令    和      5    年      4    月      25    日

設計工事第二グループ

工 事 名 称    大阪府本庁舎本館南面他外壁その他改修工事

総工事費 ¥ 1 5 9 , 3 7 4 , 6 0 0

工事価格 ¥ 1 4 4 , 8 8 6 , 0 0 0

工 事 概 要    (工事場所：大阪市中心区大手前二丁目)

改修工事一式

外壁改修 3,378㎡、外部建具改修 37箇所  
屋上フェンス撤去・新設 (L=44.0m、H=1.0m)  
電気設備工事一式、機械設備工事一式  
【既存施設概要】  
SRC造 地上6階建地下1階 延べ面積 24,830㎡

公 告 日      R5. 5. 11

入札書の開札日      R5. 6. 1  
(工期)約      11.5      ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工  
期

契約締結日

～

R6.5.31

| 名 称                      | 単 位    | 金 額(円)     | 小 計(円)            | 備 考                            |
|--------------------------|--------|------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>1. 直 接 工 事 費</b>      |        |            |                   |                                |
| [ 1 ]                    | 建築改修工事 | 一式         | 88,891,973        |                                |
| [ 2 ]                    | 電気改修工事 | 一式         | 2,543,840         |                                |
| [ 3 ]                    | 機械改修工事 | 一式         | 11,330,180        |                                |
| [ 4 ]                    | ガス設備工事 | 一式         | 0                 |                                |
| [ 5 ]                    |        | 一式         |                   |                                |
| [ 6 ]                    |        | 一式         |                   |                                |
|                          | 小 計    |            | 102,765,993       |                                |
| <b>2. 共 通 費</b>          |        |            |                   |                                |
|                          |        |            |                   | A E M                          |
| 共 通 仮 設 費                | 一式     | 9,015,028  | 8,484,005 (建築込み)  | 531,023                        |
| 現 場 管 理 費                | 一式     | 16,653,482 | 13,322,654 (建築込み) | 3,330,828                      |
| 一 般 管 理 費 等              | 一式     | 16,451,497 |                   |                                |
|                          | 小 計    |            | 42,120,007        | 経費率 合計<br>30.73%<br>(契約保証費率除く) |
| <b>3. 工 事 価 格 (1+2)</b>  |        |            | 144,886,000       |                                |
| <b>4. 消 費 税 相 当 額 一式</b> |        |            | 14,488,600        | 税率10%                          |
| <b>5. 総 工 事 費 (3+4)</b>  |        |            | 159,374,600       |                                |

## [1] 共通仮設費

|                                     |             |                                     |                      |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|
| A、すべての直接工事費                         | 102,765,993 | ○ A'に対する共通仮設費率                      |                      |
| A'、率算定の直接工事費<br>(建築直工+電気直工-D-ローハ)   | 91,385,969  | $\alpha$                            | 4.75%                |
|                                     |             |                                     |                      |
| B、一般工事の直接工事費<br>(建築直工+電気直工-C-D'-E') | 91,385,969  | ○ Bに対する共通仮設費                        |                      |
|                                     |             | $B \times \alpha$                   |                      |
|                                     |             | B'                                  | 4,340,833            |
|                                     |             |                                     |                      |
| C、鉄骨工事の直接工事費<br>(建て方用揚重機械器具を除く)     | 0           | 鉄骨工事に対する補正率                         |                      |
|                                     |             | 0.9                                 |                      |
|                                     |             | ○ Cに対する共通仮設費                        |                      |
|                                     |             | $C \times \alpha \times \text{補正率}$ |                      |
|                                     |             | C'                                  | 0                    |
|                                     |             |                                     |                      |
| 共通仮設費対象外                            |             |                                     |                      |
| D、処分費等                              | 49,844      | (一般管理費等のみ対象)                        |                      |
| イ リース料                              | 0           | (一般管理費等のみ対象)                        |                      |
| ロ 工事排水料金                            | 0           | (共通費対象外)                            |                      |
| ハ 各種負担金                             | 0           | (共通費対象外)                            |                      |
| ニ 申請費【建築・電気工事】                      | 0           | (現場管理費、一般管理費等対象。ただし、率にかける額には含まない)   |                      |
| D' 処分費等+イ+ロ+ハ+ニ                     | 49,844      |                                     |                      |
|                                     |             |                                     |                      |
| E、一般建築その他工事                         |             |                                     |                      |
| 名 称                                 | 単 位         | 金 額                                 |                      |
| い 杭 工 事                             | 一式          | 0                                   |                      |
| ろ 造 園 工 事                           | 一式          | 0                                   |                      |
| は 舗 装 工 事                           | 一式          | 0                                   |                      |
| に 撤 去 工 事                           | 一式          | 0                                   |                      |
| ほ 電 障 工 事                           | 一式          | 0                                   |                      |
| へ 特殊な室内装備品<br>(家具・書架及び実験台類)         | 一式          | 0                                   |                      |
| と そ の 他                             | 一式          | 0                                   | その他工事に               |
|                                     |             |                                     | 対する共通仮設費率            |
| い ~ と の 計                           | E'          | 0                                   | $\frac{1\%}{}$       |
|                                     |             |                                     | ○ Eに対する共通仮設費率        |
|                                     |             |                                     | $E' \times \text{率}$ |
|                                     |             |                                     | E''                  |
|                                     |             |                                     | 0                    |
|                                     |             |                                     |                      |
| F、共通仮設費のその他積上げ部分                    |             |                                     |                      |
| (1) 共通仮設費積上分                        | 単 位         | 金 額                                 |                      |
|                                     | 一式          | 4,143,172                           |                      |
| (2) その他積上げ(イメージアップ費等)               | 一式          | 0                                   |                      |
|                                     |             |                                     |                      |
|                                     |             | (1)~(2)の計                           |                      |
|                                     |             | F'                                  | 4,143,172            |
|                                     |             |                                     |                      |
| G、(B' + C' + E'' + F')              | 共通仮設費       |                                     | 8,484,005            |

## [2] 現場管理費・一般管理費等

|                                                                                                   |                     |                           |                                                                  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| H、率算定の純工事費<br>(A' + G)                                                                            | 99,869,974          |                           | ● HIに対する現場管理費率<br>$\beta$                                        | 13.21%      |
| I、一般工事の純工事費<br>(B + B')                                                                           | 95,726,802          |                           | ● IIに対する現場管理費率<br>$\beta \times 1.01$ (法定外の保険料等の補正)<br>$\beta^2$ | 13.34%      |
|                                                                                                   |                     |                           | ● IIに対する現場管理費<br>$I' \times \beta^2$                             | 12,769,955  |
| J、鉄骨工事の純工事費<br>(建て方用揚重機械器具費を除く)<br>(C + C')                                                       | 0                   | 鉄骨工事に<br>対する補正率<br>1.0    | ● Jに対する現場管理費率<br>$\beta \times 1.01$ (法定外の保険料等の補正)<br>$\beta^2$  | 13.34%      |
|                                                                                                   |                     |                           | ● Jに対する現場管理費<br>$J' \times \beta^2 \times \text{補正率}$            | 0           |
| K、その他工事の純工事費及び申請費<br>(E' + E'' + 二)                                                               | 0                   | その他工事に<br>対する現場管理費率<br>2% | ● Kに対する現場管理費<br>$K' \times \text{率}$                             | 0           |
| L、共通仮設費の<br>その他積上げ部分                                                                              | 4,143,172           | 内処分費<br>0                 | ● Lに対する現場管理費<br>$L' \times \beta^2$                              | 552,699     |
| M、現場管理費のその他積上げ部分                                                                                  |                     |                           |                                                                  |             |
| (1) その他積上げ                                                                                        | 内 訳 別 紙             |                           | 単 位<br>一式                                                        | 金 額<br>0    |
|                                                                                                   |                     |                           | M'                                                               | 計<br>0      |
| N、(I' + M' + J' + K' + L')                                                                        |                     |                           | 現 場 管 理 費                                                        | 13,322,654  |
| O、一般工事の工事原価<br>(I + I')                                                                           | 108,496,757         |                           |                                                                  |             |
| P、鉄骨工事の工事原価<br>(J + J')                                                                           | 0                   |                           |                                                                  |             |
| Q、その他工事及び申請費の工事原価<br>(K + K')                                                                     | 0                   |                           | Q' 機械設備の工事原価<br>15,192,031                                       |             |
| R、共通仮設費のその他積上げ工事原価<br>(L + L')                                                                    | 4,695,871           |                           |                                                                  |             |
| S、一般管理費等のその他積上げ部分                                                                                 |                     |                           |                                                                  |             |
| (1) その他積上げ                                                                                        | 内 訳 別 紙             |                           | 単 位<br>一式                                                        | 金 額<br>0    |
|                                                                                                   |                     |                           | S'                                                               | 計<br>0      |
| T、率計算の工事原価<br>O + P + Q + Q' + R + D + M' + イ<br>※申請費の工事原価はQに含まれる<br>T' 率に掛ける工事原価( T - 申請費の工事原価 ) | 128,434,503         |                           | ◎ Tに対する一般管理費等率<br>$\gamma$                                       | 12.77%      |
|                                                                                                   |                     |                           |                                                                  | 128,434,503 |
| U、契約保証費<br>※ 必要有り                                                                                 | 一般管理費等の補正值<br>0.04% |                           | ◎ T' × 補正值<br>U'                                                 | 51,373      |
| V、T' × $\gamma$ + S' + U'                                                                         |                     |                           | 一 般 管 理 費 等                                                      | 16,452,459  |
| 数値処理                                                                                              |                     |                           |                                                                  | -962        |
| 数値処理後小計                                                                                           |                     |                           | 一 般 管 理 費 等                                                      | 16,451,497  |

[illegible]

[illegible]



## 改修工事 細目別内訳

4

| 改修工事           |                                              | 直接仮設  |                | 直接仮設（土日祝日作業） |            |          |
|----------------|----------------------------------------------|-------|----------------|--------------|------------|----------|
| 名 称            | 摘 要                                          | 数 量   | 単 位            | 単 価          | 金 額        | 備 考      |
| 墨出し(外壁改修)      | タイル・モルタル塗替等 一般                               | 2,300 | m <sup>2</sup> | 98           | 225,400    |          |
| 墨出し(内部改修)      | 複合改修                                         | 22.1  | m <sup>2</sup> | 160          | 3,536      |          |
| 小計             |                                              |       |                |              | 228,936    |          |
| 養生(外壁改修)       |                                              | 233   | m <sup>2</sup> | 470          | 109,510    |          |
| 養生(内部改修)       | 複合改修                                         | 22.1  | m <sup>2</sup> | 340          | 7,514      |          |
| 養生(内部改修)       | 搬出入路部分                                       | 3,502 | m <sup>2</sup> | 120          | 420,240    |          |
| 小計             |                                              |       |                |              | 537,264    |          |
| 整理清掃後片付け(外壁改修) |                                              | 233   | m <sup>2</sup> | 1,520        | 354,160    |          |
| 整理清掃後片付け(内部改修) | 複合改修                                         | 22.1  | m <sup>2</sup> | 1,170        | 25,857     |          |
| 整理清掃後片付け(内部改修) | 搬出入路部分                                       | 3,502 | m <sup>2</sup> | 390          | 1,365,780  |          |
| 小計             |                                              |       |                |              | 1,745,797  |          |
| 枠組本足場(手すり先行方式) | 建枠1200×1700 布枠500×2枚<br>22m以上<br>設置期間：9.5ヶ月  | 3,142 | m <sup>2</sup> | 5,150        | 16,181,300 | 代価表 0001 |
| 枠組本足場(手すり先行方式) | 建枠 900×1700 布枠500×240<br>12m未満<br>設置期間：9.5ヶ月 | 83    | m <sup>2</sup> | 4,430        | 367,690    | 代価表 0002 |
| 安全手すり(手すり先行方式) | 枠組本足場用                                       | 126   | m              | 1,280        | 161,280    | 代価表 0003 |
| 単管棚足場          | 架払い手間・運搬費含む<br>H=3.6m<br>設置期間：9.5ヶ月          | 83    | m <sup>2</sup> | 8,590        | 712,970    | 代価表 0004 |

## 改修工事 細目別内訳

| 改修工事                  |                           | 直接仮設  |                | 直接仮設（土日祝日作業） |            |            |
|-----------------------|---------------------------|-------|----------------|--------------|------------|------------|
| 名 称                   | 摘 要                       | 数 量   | 単 位            | 単 価          | 金 額        | 備 考        |
| 内部仕上足場(改修)            | 階高4.0m以下<br>脚立足場 一般       | 22.1  | m <sup>2</sup> | 970          | 21,437     |            |
| グラケット足場               | 架払い手間・運搬費含む<br>設置期間：9.5ヶ月 | 2,913 | m <sup>2</sup> | 1,670        | 4,864,710  | 代価表 0005   |
| 小計                    |                           |       |                |              | 22,309,387 |            |
| 養生シート張り               | 防災Ⅰ類<br>設置期間：9.5ヶ月        | 3,225 | m <sup>2</sup> | 1,200        | 3,870,000  | 代価表 0006   |
| 養生防護棚(直線部)            | 枠組本足場<br>設置期間：9.5ヶ月       | 186   | m              | 9,780        | 1,819,080  | 代価表 0007   |
| 養生防護棚(コーナー部)          | 枠組本足場用<br>設置期間：9.5ヶ月 運搬費共 | 6     | か所             | 9,780        | 58,680     | 代価表 0008   |
| 小計                    |                           |       |                |              | 5,747,760  |            |
| 仮設材運搬(枠組本足場)(手すり先行方式) | 建枠幅1200                   | 3,142 | m <sup>2</sup> | 370          | 1,162,540  |            |
| 仮設材運搬(枠組本足場)(手すり先行方式) | 建枠幅900(二枚布)               | 83    | m <sup>2</sup> | 330          | 27,390     |            |
| 仮設材運搬(安全てすり)          | 枠組本足場用(手すり先行方式)           | 126   | m              | 73           | 9,198      |            |
| 仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)     | 平家建                       | 22.1  | m <sup>2</sup> | 100          | 2,210      |            |
| 仮設材運搬(養生防護棚)          | 枠組本足場用                    | 186   | m              | 830          | 154,380    |            |
| 仮設材運搬(シート・ネット類)       |                           | 3,225 | m <sup>2</sup> | 8            | 25,800     |            |
| 小計                    |                           |       |                |              | 1,381,518  |            |
| 墜落防止制止用器具             |                           | 1     | 式              |              | 43,200     | 別紙 00-0001 |



[illegible]

## 改修工事 細目別内訳

| 改修工事                  |                               | 外壁改修  |                | 改修    |           |          |
|-----------------------|-------------------------------|-------|----------------|-------|-----------|----------|
| 名 称                   | 摘 要                           | 数 量   | 単位             | 単 価   | 金 額       | 備 考      |
| 施工数量調査<br>(外壁改修)      | タイル・モルタル塗替改修                  | 3,378 | m <sup>2</sup> | 380   | 1,283,640 |          |
| 塗膜防水塗替え<br>(バルコニー)    | ケレンコン系 X-2 立上り                | 167   | m <sup>2</sup> | 5,230 | 873,410   | 代価表 0010 |
| 塗膜防水塗替え<br>(面台)       | ケレンコン系 X-2 立上り                | 24.7  | m <sup>2</sup> | 5,230 | 129,181   | 代価表 0011 |
| 水切りテープ<br>(塗膜防水端部)    |                               | 215   | m              | 450   | 96,750    |          |
| 水抜きパイプ                | φ8<br>@1000                   | 99    | か所             | 1,720 | 170,280   | 代価表 0012 |
| ネットフェンス新設             | H=1000 L=44m                  | 1     | 式              |       | 980,100   |          |
| シーリング<br>(フェンス金物)     | 一般部 変成シリコン系 (MS-2)<br>10×10/2 | 14.4  | m              | 480   | 6,912     | 代価表 0013 |
| シーリング<br>(フェンス金物)     | 一般部 ポリウレタン系 (PU-2)<br>10×10   | 14.4  | m              | 370   | 5,328     |          |
| シーリング                 | 一般部 ポリウレタン系 (PU-2)<br>25×10   | 101   | m              | 660   | 66,660    |          |
| シーリング                 | 一般部 ポリウレタン系 (PU-2)<br>15×10   | 101   | m              | 470   | 47,470    |          |
| シーリング                 | 一般部 ポリウレタン系 (PU-2)<br>10×10   | 2.5   | m              | 370   | 925       |          |
| シーリング<br>(タイル入隅)      | 一般部 変成シリコン系 (MS-2)<br>25×25/2 | 3,249 | m              | 840   | 2,729,160 | 代価表 0014 |
| シーリング<br>(タイル入隅)      | 一般部 変成シリコン系 (MS-2)<br>15×15/2 | 224   | m              | 590   | 132,160   | 代価表 0015 |
| 防水モルタル<br>(フェンス支柱跡補修) | t 20                          | 0.1   | m <sup>3</sup> | 2,440 | 244       | 代価表 0016 |
| 計                     |                               |       |                |       | 6,522,220 |          |







| 改修工事           |                                                                     | 建具改修 |     | 改修（土日祝日作業） |            |          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|------------|----------|
| 名 称            | 摘 要                                                                 | 数 量  | 単 位 | 単 価        | 金 額        | 備 考      |
|                | 既存建具撤去 シーリング 共                                                      | 1    | か所  | 442,000    | 442,000    |          |
| 上部嵌め殺し窓付き引違い窓  | AW6 1140x1975 ｶﾊﾞｰ工法<br>ﾌﾙﾐﾌﾗｯｸ素焼付塗装<br>等級 B種 網戸共<br>既存建具撤去 シーリング 共 | 2    | か所  | 358,700    | 717,400    |          |
| 上部嵌め殺し窓付き上げ下げ窓 | AW7 1140x2450<br>開閉不良調整                                             | 4    | か所  | 8,520      | 34,080     |          |
| 上部嵌め殺し窓付き上げ下げ窓 | AW7A 1140x2450<br>開閉不良調整                                            | 1    | か所  | 8,520      | 8,520      |          |
| 網入磨き板ｶﾞﾗｽ      | 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ｴﾋﾞｼ<br>片面ｼｰﾘﾝｸﾞ<br>清掃共                            | 57.3 | ㎡   | 9,320      | 534,036    | 代価表 0022 |
| ﾌﾙﾐﾊﾞﾍﾞ 取付     | AW1 0.7㎡<br>t3.0                                                    | 1    | か所  | 2,150      | 2,150      | 代価表 0023 |
| ﾌﾙﾐﾊﾞﾍﾞ 取付     | AW2 0.3㎡<br>t3.0                                                    | 4    | か所  | 1,750      | 7,000      | 代価表 0024 |
| ﾌﾙﾐﾊﾞﾍﾞ 取付     | AW2B 0.5㎡<br>t 3.0                                                  | 2    | か所  | 1,980      | 3,960      | 代価表 0025 |
| D P 塗り         | 鉄鋼 1級<br>錆止め、下地調整共                                                  | 35.1 | ㎡   | 2,960      | 103,896    | 代価表 0026 |
| D P 塗り         | 鉄鋼面<br>糸幅100程度 錆止め、下地調整共                                            | 27.5 | ㎡   | 980        | 26,950     | 代価表 0027 |
| ｼｯｼﾞｸﾘｰﾆﾝｸﾞ    | 片面                                                                  | 455  | ㎡   | 510        | 232,050    |          |
| 計              |                                                                     |      |     |            | 13,262,142 |          |
|                |                                                                     |      |     |            |            |          |
|                |                                                                     |      |     |            |            |          |

## 改修工事 細目別内訳

| 改修工事                    |                  | 内装改修 |     | 撤去（土日祝日作業） |         |          |
|-------------------------|------------------|------|-----|------------|---------|----------|
| 名 称                     | 摘 要              | 数 量  | 単 位 | 単 価        | 金 額     | 備 考      |
| 天井合板・ボード撤去              | 一重張り 右綿含有<br>集積共 | 59.3 | ㎡   | 3,460      | 205,178 |          |
| 天井点検口撤去                 | 集積共              | 5    | か所  | 3,150      | 15,750  |          |
| SUS隔てﾊﾞﾍﾞ撤去             | 集積共              | 0.2  | ㎡   | 630        | 126     | 代価表 0028 |
| SUS角ﾊﾞｲﾌﾞ撤去<br>(ﾊﾞﾍﾞ支柱) | 100 x 50 x 2.0HL | 1    | 本   | 1,890      | 1,890   | 代価表 0029 |
| SUS角ﾊﾞｲﾌﾞ撤去<br>(笠木部)    | 100 x 50 x 2.0HL | 0.9  | ㎡   | 1,260      | 1,134   | 代価表 0030 |
| SUS幅木撤去                 | H=80             | 1.7  | ㎡   | 630        | 1,071   | 代価表 0031 |
| 隔てﾊﾞﾍﾞ撤去                |                  | 1.7  | ㎡   | 4,090      | 6,953   | 代価表 0032 |
| ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去<br>(洗面台)       | 集積共              | 0.6  | ㎡   | 690        | 414     |          |
| ｶｰﾃﾞﾝﾚｰﾙ撤去              | L=1500×2か所       | 3    | ㎡   | 820        | 2,460   | 代価表 0033 |
| ｶｰﾃﾞﾝﾚｰﾙ撤去              | L=800×1か所        | 0.8  | ㎡   | 440        | 352     | 代価表 0034 |
| ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ撤去               | 1140×2450×1か所    | 2.8  | ㎡   | 2,740      | 7,672   | 代価表 0035 |
| ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ撤去               | 1140×1800×11箇所   | 22.6 | ㎡   | 2,020      | 45,652  | 代価表 0036 |
| 計                       |                  |      |     |            | 288,652 |          |
|                         |                  |      |     |            |         |          |
|                         |                  |      |     |            |         |          |



[illegible]

## 改修工事 細目別内訳

[illegible]



[illegible]

# 代価表

15

| その他 |                    |                                                  |     |     |     |       |       |     |          |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|----------|
| NO  | 名 称                | 摘 要                                              | 単 位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価   | 金 額   | 率対象 | 備 考      |
|     | 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠1200×1700 布枠500×2枚<br>22m以上<br>設置期間：9.5ヶ月      | ㎡   | 1   |     |       | 5,150 |     | 代価表 0001 |
| 01  | 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠1200×1700 布枠500×2枚<br>掛払い手間<br>22m以上 -         | ㎡   | 1   | 1   | 2,490 | 2,490 |     |          |
| 02  | 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠1200×1700 布枠500×2枚<br>供用1日賃料 修理費含む<br>22m以上 -  | ㎡   | 285 | 1   | 8     | 2,280 |     |          |
| 03  | 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠1200×1700 布枠500×2枚<br>基本料 修理費含む<br>22m以上 -     | ㎡   | 1   | 1   | 380   | 380   |     |          |
|     | 計                  |                                                  |     |     |     |       | 5,150 |     |          |
|     |                    |                                                  |     |     |     |       |       |     |          |
|     | 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠 900×1700 布枠500+240<br>12m未満<br>設置期間：9.5ヶ月     | ㎡   | 1   |     |       | 4,430 |     | 代価表 0002 |
| 01  | 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠 900×1700 布枠500+240<br>掛払い手間<br>12m未満 -        | ㎡   | 1   | 1   | 1,770 | 1,770 |     |          |
| 02  | 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠 900×1700 布枠500+240<br>供用1日賃料 修理費含む<br>12m未満 - | ㎡   | 285 | 1   | 8     | 2,280 |     |          |
| 03  | 枠組本足場<br>(手すり先行方式) | 建枠 900×1700 布枠500+240<br>基本料 修理費含む<br>12m未満 -    | ㎡   | 1   | 1   | 380   | 380   |     |          |
|     | 計                  |                                                  |     |     |     |       | 4,430 |     |          |
|     |                    |                                                  |     |     |     |       |       |     |          |
|     |                    |                                                  |     |     |     |       |       |     |          |
|     |                    |                                                  |     |     |     |       |       |     |          |
|     |                    |                                                  |     |     |     |       |       |     |          |

# 代価表

| その他 |                    |                                     |     |     |      |       |         |     |          |
|-----|--------------------|-------------------------------------|-----|-----|------|-------|---------|-----|----------|
| NO  | 名 称                | 摘 要                                 | 単 位 | 数 量 | 乗 率  | 単 価   | 金 額     | 率対象 | 備 考      |
|     | 安全手すり<br>(手すり先行方式) | 枠組本足場用                              | m   | 1   |      |       | 1,280   |     | 代価表 0003 |
| 01  | 安全手すり<br>(手すり先行方式) | 枠組本足場用<br>掛払い手間                     | m   | 1   | 1    | 320   | 320     |     |          |
| 02  | 安全手すり<br>(手すり先行方式) | 枠組本足場用<br>供用1日賃料 修理費含む              | m   | 285 | 1    | 3     | 855     |     |          |
| 03  | 安全手すり<br>(手すり先行方式) | 枠組本足場用<br>基本料 修理費含む                 | m   | 1   | 1    | 110   | 110     |     |          |
|     | 計                  |                                     |     |     |      |       | 1,285   |     |          |
|     |                    |                                     |     |     |      |       |         |     |          |
|     | 単管棚足場              | 架払い手間・運搬費含む<br>H=3.6m<br>設置期間：9.5ヶ月 | ㎡   | 1   |      |       | 8,590   |     | 代価表 0004 |
| 01  | 単管棚足場              | 単管棚足場 H=3.6m<br>9.5ヶ月               | ㎡   | 1   | 1.03 | 8,340 | 8,590.2 |     |          |
|     | 計                  |                                     |     |     |      |       | 8,590.2 |     |          |
|     |                    |                                     |     |     |      |       |         |     |          |
|     | ブラケット足場            | 架払い手間・運搬費含む<br>設置期間：9.5ヶ月           | ㎡   | 1   |      |       | 1,670   |     | 代価表 0005 |
| 01  | ブラケット足場            | 架払い手間・運搬費含む<br>9.5ヶ月                | ㎡   | 1   | 1.03 | 1,630 | 1,678.9 |     |          |
|     | 計                  |                                     |     |     |      |       | 1,678.9 |     |          |
|     |                    |                                     |     |     |      |       |         |     |          |
|     |                    |                                     |     |     |      |       |         |     |          |

| その他 |                |                          |                |     |     |       |       |          |
|-----|----------------|--------------------------|----------------|-----|-----|-------|-------|----------|
| NO  | 名 称            | 摘 要                      | 単 位            | 数 量 | 乗 率 | 単 価   | 金 額   | 率対象 備 考  |
|     | 養生シート張り        | 防災Ⅰ類<br>設置期間：9.5ヶ月       | m <sup>2</sup> | 1   |     |       | 1,200 | 代価表 0006 |
| 01  | 養生シート張り        | 防災Ⅰ類<br>掛払い手間 -          | m <sup>2</sup> | 1   | 1   | 880   | 880   |          |
| 02  | 養生シート張り        | 防災Ⅰ類<br>供用1日賃料 修理費含む -   | m <sup>2</sup> | 275 | 1   | 1     | 275   |          |
| 03  | 養生シート張り        | 防災Ⅰ類<br>基本料 修理費含む -      | m <sup>2</sup> | 1   | 1   | 50    | 50    |          |
|     | 計              |                          |                |     |     |       | 1,205 |          |
|     |                |                          |                |     |     |       |       |          |
|     | 養生防護棚<br>(直線部) | 桢組本足場<br>設置期間：9.5ヶ月      | m              | 1   |     |       | 9,780 | 代価表 0007 |
| 01  | 養生防護棚<br>(直線部) | 桢組本足場用<br>掛払い手間 -        | m              | 1   | 1   | 4,430 | 4,430 |          |
| 02  | 養生防護棚<br>(直線部) | 桢組本足場用<br>供用1日賃料 修理費含む - | m              | 275 | 1   | 17    | 4,675 |          |
| 03  | 養生防護棚<br>(直線部) | 桢組本足場用<br>基本料 修理費含む -    | m              | 1   | 1   | 680   | 680   |          |
|     | 計              |                          |                |     |     |       | 9,785 |          |
|     |                |                          |                |     |     |       |       |          |
|     |                |                          |                |     |     |       |       |          |
|     |                |                          |                |     |     |       |       |          |
|     |                |                          |                |     |     |       |       |          |

## 代価表

| その他 |                   |                           |                |       |      |         |          |          |
|-----|-------------------|---------------------------|----------------|-------|------|---------|----------|----------|
| NO  | 名 称               | 摘 要                       | 単 位            | 数 量   | 乗 率  | 単 価     | 金 額      | 率対象 備 考  |
|     | 養生防護棚<br>(コーナー部)  | 桢組本足場用<br>設置期間：9.5ヶ月 運搬費共 | か所             | 1     |      |         | 9,780    | 代価表 0008 |
| 01  | 養生防護棚<br>(直線部)    | 桢組本足場用<br>掛払い手間 -         | m              | 1     | 1    | 4,430   | 4,430    |          |
| 02  | 養生防護棚<br>(直線部)    | 桢組本足場用<br>供用1日賃料 修理費含む -  | m              | 275   | 1    | 17      | 4,675    |          |
| 03  | 養生防護棚<br>(直線部)    | 桢組本足場用<br>基本料 修理費含む -     | m              | 1     | 1    | 680     | 680      |          |
|     | 計                 |                           |                |       |      |         | 9,785    |          |
|     |                   |                           |                |       |      |         |          |          |
|     | ネットフェンス撤去<br>(屋上) | H=1000                    | m              | 1     |      |         | 1,690    | 代価表 0009 |
| 01  | 世話役               |                           | 人              | 0.006 | 0.5  | 26,700  | 80.1     | ○        |
| 02  | 普通作業員             |                           | 人              | 0.101 | 0.5  | 25,200  | 1,272.6  | ○        |
|     | その他               |                           | 式              | 1     | 0.25 | 1,352.7 | 338.17   |          |
|     | 計                 |                           |                |       |      |         | 1,690.87 |          |
|     |                   |                           |                |       |      |         |          |          |
|     | 塗膜防水塗替え<br>(パレット) | ケタコム系 X-2 立上り             | m <sup>2</sup> | 1     |      |         | 5,230    | 代価表 0010 |
| 01  | ケタ塗膜防水            | X-2 (立上り) 材工共             | m <sup>2</sup> | 1     | 1.02 | 5,130   | 5,232.6  |          |
|     | 計                 |                           |                |       |      |         | 5,232.6  |          |

# 代価表

17

| その他 |                   |                               |                |       |      |        |         |          |
|-----|-------------------|-------------------------------|----------------|-------|------|--------|---------|----------|
| NO  | 名 称               | 摘 要                           | 単 位            | 数 量   | 乗 率  | 単 価    | 金 額     | 備 考      |
|     | 塗膜防水塗替え<br>(面台)   | ケラコン系 X-2 立上り                 | m <sup>2</sup> | 1     |      |        | 5,230   | 代価表 0011 |
| 01  | ケラ塗膜防水            | X-2 (立上り) 材工共                 | m <sup>2</sup> | 1     | 1.02 | 5,130  | 5,232.6 |          |
|     | 計                 |                               |                |       |      |        | 5,232.6 |          |
|     |                   |                               |                |       |      |        |         |          |
|     | 水抜きパイプ            | φ8<br>@1000                   | か所             | 1     |      |        | 1,720   | 代価表 0012 |
| 01  | 水抜きパイプ            | φ8                            | 本              | 1     | 1    | 930    | 930     |          |
| 02  | 防水工               |                               | 人              | 0.025 | 1    | 26,800 | 670     | ○        |
|     | その他               |                               | 式              | 1     | 0.19 | 670    | 127.3   |          |
|     | 計                 |                               |                |       |      |        | 1,727.3 |          |
|     |                   |                               |                |       |      |        |         |          |
|     | シーリング<br>(フェンス金物) | 一般部 変成シリコン系 (MS-2)<br>10×10/2 | m              | 1     |      |        | 480     | 代価表 0013 |
| 01  | シーリング             | 一般部 変成シリコン系 (MS-2)<br>10×10   | m              | 1     | 1    | 480    | 480     |          |
|     | 計                 |                               |                |       |      |        | 480     |          |
|     |                   |                               |                |       |      |        |         |          |
|     |                   |                               |                |       |      |        |         |          |

# 代価表

| その他 |                       |                               |                |     |      |       |       |          |
|-----|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----|------|-------|-------|----------|
| NO  | 名 称                   | 摘 要                           | 単 位            | 数 量 | 乗 率  | 単 価   | 金 額   | 備 考      |
|     | シーリング<br>(タイル入隅)      | 一般部 変成シリコン系 (MS-2)<br>25×25/2 | m              | 1   |      |       | 840   | 代価表 0014 |
| 01  | シーリング                 | 一般部 変成シリコン系 (MS-2)<br>25×10   | m              | 1   | 1    | 840   | 840   |          |
|     | 計                     |                               |                |     |      |       | 840   |          |
|     |                       |                               |                |     |      |       |       |          |
|     | シーリング<br>(タイル入隅)      | 一般部 変成シリコン系 (MS-2)<br>15×15/2 | m              | 1   |      |       | 590   | 代価表 0015 |
| 01  | シーリング                 | 一般部 変成シリコン系 (MS-2)<br>15×10   | m              | 1   | 1    | 590   | 590   |          |
|     | 計                     |                               |                |     |      |       | 590   |          |
|     |                       |                               |                |     |      |       |       |          |
|     | 防水モルタル<br>(フェンス支柱跡補修) | t 20                          | m <sup>3</sup> | 1   |      |       | 2,440 | 代価表 0016 |
| 01  | 防水モルタル                | t 20                          | m <sup>3</sup> | 1   | 1.04 | 2,350 | 2,444 |          |
|     | 計                     |                               |                |     |      |       | 2,444 |          |
|     |                       |                               |                |     |      |       |       |          |
|     |                       |                               |                |     |      |       |       |          |
|     |                       |                               |                |     |      |       |       |          |
|     |                       |                               |                |     |      |       |       |          |

○は「その他」の率対象

代価表

18

| その他 |                                |                                                         |     |       |     |        |            |          |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-------|-----|--------|------------|----------|
| NO  | 名 称                            | 摘 要                                                     | 単 位 | 数 量   | 乗 率 | 単 価    | 金 額        | 率対象 備 考  |
|     | 外壁補修<br>(タイル張り、石張り、<br>人造石洗出し) | 充填工法<br>ｶｵﾝ系樹脂混入ﾓﾙﾀﾙ充填工法<br>ﾀｲﾙ張り、石張り、人造石洗出し<br>: 11.4㎡ | 式   | 1     |     |        | 747,800    | 代価表 0017 |
| 01  | 外壁補修<br>(タイル張り、石張り、<br>人造石洗出し) | 充填工法<br>ｶｵﾝ系樹脂混入ﾓﾙﾀﾙ充填工法<br>ﾀｲﾙ張り、石張り、人造石洗出し            | ㎡   | 11.4  | 1   | 65,600 | 747,840    |          |
|     | 計                              |                                                         |     |       |     |        | 747,840    |          |
|     |                                |                                                         |     |       |     |        |            |          |
|     | 外壁補修<br>(石張り、人造石<br>洗出し)       | 水系ﾌｧ素樹脂ｸﾚｱｰ塗布<br>1,078㎡                                 | 式   | 1     |     |        | 3,611,000  | 代価表 0018 |
| 01  | 外壁補修<br>(石張り、人造石<br>洗出し)       | 水系ﾌｧ素樹脂ｸﾚｱｰ塗布                                           | ㎡   | 1,078 | 1   | 3,350  | 3,611,300  |          |
|     | 計                              |                                                         |     |       |     |        | 3,611,300  |          |
|     |                                |                                                         |     |       |     |        |            |          |
|     | 外壁補修<br>(タイル面)                 | 水系ｸﾚｱｰ樹脂透明外壁防水材塗布<br>2,300㎡                             | 式   | 1     |     |        | 14,145,000 | 代価表 0019 |
| 01  | 外壁補修<br>(タイル面)                 | 水系ｸﾚｱｰ樹脂透明外壁防水材塗布                                       | ㎡   | 2,300 | 1   | 6,150  | 14,145,000 |          |
|     | 計                              |                                                         |     |       |     |        | 14,145,000 |          |
|     |                                |                                                         |     |       |     |        |            |          |
|     |                                |                                                         |     |       |     |        |            |          |
|     |                                |                                                         |     |       |     |        |            |          |

代価表

| その他 |                               |                                                    |     |       |     |       |           |          |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----|-------|-----|-------|-----------|----------|
| NO  | 名 称                           | 摘 要                                                | 単 位 | 数 量   | 乗 率 | 単 価   | 金 額       | 率対象 備 考  |
|     | 外壁補修<br>(タイル面、石張り、<br>人造石洗出し) | 外壁高温高压洗浄<br>3,378㎡ (タイル部: 2,300㎡、石張り<br>部: 1,078㎡) | 式   | 1     |     |       | 1,384,000 | 代価表 0020 |
| 01  | 外壁補修<br>(タイル面、石張り、<br>人造石洗出し) | 外壁高温高压洗浄                                           | ㎡   | 3,378 | 1   | 410   | 1,384,980 |          |
|     | 計                             |                                                    |     |       |     |       | 1,384,980 |          |
|     |                               |                                                    |     |       |     |       |           |          |
|     | ｱﾙﾐﾆｳﾑ板撤去                     |                                                    | ㎡   | 1     |     |       | 6,720     | 代価表 0021 |
| 01  | ｶﾞﾗｽ撤去                        | 集積共                                                | ㎡   | 1     | 1   | 6,720 | 6,720     |          |
|     | 計                             |                                                    |     |       |     |       | 6,720     |          |
|     |                               |                                                    |     |       |     |       |           |          |
|     | 網入磨き板ｶﾞﾗｽ                     | 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し<br>片面ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共               | ㎡   | 1     |     |       | 9,320     | 代価表 0022 |
| 01  | 網入磨き板ｶﾞﾗｽ                     | 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し<br>ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃共              | ㎡   | 1     | 1   | 8,160 | 8,160     |          |
| 02  | ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ)<br>(両面)        | ｼﾘｺﾝ 1成分形<br>SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下                    | ㎡   | 0.5   | 1   | 2,330 | 1,165     |          |
|     | 計                             |                                                    |     |       |     |       | 9,325     |          |
|     |                               |                                                    |     |       |     |       |           |          |
|     |                               |                                                    |     |       |     |       |           |          |
|     |                               |                                                    |     |       |     |       |           |          |

# 代価表

19

| その他 |                      |                                 |     |      |     |       |        |     |          |
|-----|----------------------|---------------------------------|-----|------|-----|-------|--------|-----|----------|
| NO  | 名 称                  | 摘 要                             | 単 位 | 数 量  | 乗 率 | 単 価   | 金 額    | 率対象 | 備 考      |
|     | アルミハネ取付              | AW1 0.7㎡<br>t3.0                | か所  | 1    |     |       | 2,150  |     | 代価表 0023 |
| 01  | フロント板ガラス             | 厚さ3 特寸 2.18㎡以下<br>ガラスとめ材別途 清掃別途 | ㎡   | 0.7  | 1   | 1,610 | 1,127  |     |          |
| 02  | フロントガラス              | t3.0                            | ㎡   | ▲0.7 | 1   | 1,790 | ▲1,253 |     |          |
| 03  | ガラスとめ(シーリング)<br>(片面) | シリコン系SR-1 10×10                 | m   | 3.4  | 1   | 670   | 2,278  |     |          |
|     | 計                    |                                 |     |      |     |       | 2,152  |     |          |
|     |                      |                                 |     |      |     |       |        |     |          |
|     | アルミハネ取付              | AW2 0.3㎡<br>t3.0                | か所  | 1    |     |       | 1,750  |     | 代価表 0024 |
| 01  | フロント板ガラス             | 厚さ3 特寸 2.18㎡以下<br>ガラスとめ材別途 清掃別途 | ㎡   | 0.3  | 1   | 1,610 | 483    |     |          |
| 02  | フロントガラス              | t3.0                            | ㎡   | ▲0.3 | 1   | 1,790 | ▲537   |     |          |
| 03  | ガラスとめ(シーリング)<br>(片面) | シリコン系SR-1 10×10                 | m   | 2.7  | 1   | 670   | 1,809  |     |          |
|     | 計                    |                                 |     |      |     |       | 1,755  |     |          |
|     |                      |                                 |     |      |     |       |        |     |          |
|     |                      |                                 |     |      |     |       |        |     |          |
|     |                      |                                 |     |      |     |       |        |     |          |
|     |                      |                                 |     |      |     |       |        |     |          |

# 代価表

| その他 |                      |                                      |     |      |     |       |       |     |          |
|-----|----------------------|--------------------------------------|-----|------|-----|-------|-------|-----|----------|
| NO  | 名 称                  | 摘 要                                  | 単 位 | 数 量  | 乗 率 | 単 価   | 金 額   | 率対象 | 備 考      |
|     | アルミハネ取付              | AW2B 0.5㎡<br>t3.0                    | か所  | 1    |     |       | 1,980 |     | 代価表 0025 |
| 01  | フロント板ガラス             | 厚さ3 特寸 2.18㎡以下<br>ガラスとめ材別途 清掃別途      | ㎡   | 0.5  | 1   | 1,610 | 805   |     |          |
| 02  | フロントガラス              | t3.0                                 | ㎡   | ▲0.5 | 1   | 1,790 | ▲895  |     |          |
| 03  | ガラスとめ(シーリング)<br>(片面) | シリコン系SR-1 10×10                      | m   | 3.1  | 1   | 670   | 2,077 |     |          |
|     | 計                    |                                      |     |      |     |       | 1,987 |     |          |
|     |                      |                                      |     |      |     |       |       |     |          |
|     | D P塗り                | 鉄鋼 1級<br>錆止め、下地調整共                   | ㎡   | 1    |     |       | 2,960 |     | 代価表 0026 |
| 01  | D P塗り                | 鉄鋼 1級<br>素地ごしらえ及び下塗り別途               | ㎡   | 1    | 1   | 2,400 | 2,400 |     |          |
| 02  | 下地調整<br>改修仕様         | 鉄鋼面<br>RA種(塗替え面)                     | ㎡   | 1    | 1   | 110   | 110   |     |          |
| 03  | 錆止め塗料塗り              | 鉄鋼面(屋内外) 工程A種<br>塗料A種 現場2回目<br>1回目別途 | ㎡   | 1    | 1   | 450   | 450   |     |          |
|     | 計                    |                                      |     |      |     |       | 2,960 |     |          |
|     |                      |                                      |     |      |     |       |       |     |          |
|     |                      |                                      |     |      |     |       |       |     |          |
|     |                      |                                      |     |      |     |       |       |     |          |
|     |                      |                                      |     |      |     |       |       |     |          |

○は「その他」の率対象

代価表

20

| その他 |                    |                          |                |     |     |        |        |     |          |
|-----|--------------------|--------------------------|----------------|-----|-----|--------|--------|-----|----------|
| NO  | 名 称                | 摘 要                      | 単 位            | 数 量 | 乗 率 | 単 価    | 金 額    | 率対象 | 備 考      |
|     | D P塗り              | 鉄鋼面<br>糸幅100程度 錆止め、下地調整共 | m              | 1   |     |        | 980    |     | 代価表 0027 |
| 01  | D P塗り              | 鉄鋼面<br>糸幅100程度           | m              | 1   | 1   | 680    | 680    |     |          |
| 02  | 下地調整<br>改修仕様       | 鉄鋼面<br>RB種(塗替え面)         | m <sup>2</sup> | 1   | 1   | 110    | 110    |     |          |
| 03  | 錆止め塗料塗り            | 鉄鋼面                      | m              | 1   | 1   | 190    | 190    |     |          |
|     | 計                  |                          |                |     |     |        | 980    |     |          |
|     |                    |                          |                |     |     |        |        |     |          |
|     | SUS隔てバネ撤去          | 集積共                      | m <sup>2</sup> | 1   |     |        | 630    |     | 代価表 0028 |
| 01  | 壁下地撤去              | 集積共                      | m <sup>2</sup> | 1   | 1   | 630    | 630    |     |          |
|     | 計                  |                          |                |     |     |        | 630    |     |          |
|     |                    |                          |                |     |     |        |        |     |          |
|     | SUS角バネ撤去<br>(バネ支柱) | 100 x 50 x 2. 0HL        | 本              | 1   |     |        | 1, 890 |     | 代価表 0029 |
| 01  | 柱撤去                | 集積共                      | 本              | 1   | 1   | 1, 890 | 1, 890 |     |          |
|     | 計                  |                          |                |     |     |        | 1, 890 |     |          |
|     |                    |                          |                |     |     |        |        |     |          |
|     |                    |                          |                |     |     |        |        |     |          |

代価表

| その他 |                   |                   |                |     |     |        |        |     |          |
|-----|-------------------|-------------------|----------------|-----|-----|--------|--------|-----|----------|
| NO  | 名 称               | 摘 要               | 単 位            | 数 量 | 乗 率 | 単 価    | 金 額    | 率対象 | 備 考      |
|     | SUS角バネ撤去<br>(笠木部) | 100 x 50 x 2. 0HL | m              | 1   |     |        | 1, 260 |     | 代価表 0030 |
| 01  | 頭押さえ撤去            | 集積共               | m              | 1   | 1   | 1, 260 | 1, 260 |     |          |
|     | 計                 |                   |                |     |     |        | 1, 260 |     |          |
|     |                   |                   |                |     |     |        |        |     |          |
|     | SUS幅木撤去           | H=80              | m              | 1   |     |        | 630    |     | 代価表 0031 |
| 01  | 木製幅木撤去            | 集積共               | m              | 1   | 1   | 630    | 630    |     |          |
|     | 計                 |                   |                |     |     |        | 630    |     |          |
|     |                   |                   |                |     |     |        |        |     |          |
|     | 隔てバネ撤去            |                   | m <sup>2</sup> | 1   |     |        | 4, 090 |     | 代価表 0032 |
| 01  | 壁下地撤去             | 集積共               | m <sup>2</sup> | 1   | 1   | 630    | 630    |     |          |
| 02  | 壁合板・ボード撤去         | 二重張り 石綿含有 集積共     | m <sup>2</sup> | 1   | 1   | 3, 460 | 3, 460 |     |          |
|     | 計                 |                   |                |     |     |        | 4, 090 |     |          |
|     |                   |                   |                |     |     |        |        |     |          |
|     |                   |                   |                |     |     |        |        |     |          |
|     |                   |                   |                |     |     |        |        |     |          |

代価表

21

| その他 |           |               |                |        |      |          |          |     |          |
|-----|-----------|---------------|----------------|--------|------|----------|----------|-----|----------|
| NO  | 名 称       | 摘 要           | 単 位            | 数 量    | 乗 率  | 単 価      | 金 額      | 率対象 | 備 考      |
|     | カーテンレール撤去 | L=1500×2か所    | m              | 1      |      |          | 820      |     | 代価表 0033 |
| 01  | 内装工       |               | 人              | 0.021  | 1    | 33,100   | 695.1    | ○   |          |
|     | その他       |               | 式              | 1      | 0.19 | 695.1    | 132.06   |     |          |
|     | 計         |               |                |        |      |          | 827.16   |     |          |
|     |           |               |                |        |      |          |          |     |          |
|     | カーテンレール撤去 | L=800×1か所     | m              | 1      |      |          | 440      |     | 代価表 0034 |
| 01  | 内装工       |               | 人              | 0.0112 | 1    | 33,100   | 370.72   | ○   |          |
|     | その他       |               | 式              | 1      | 0.19 | 370.72   | 70.43    |     |          |
|     | 計         |               |                |        |      |          | 441.15   |     |          |
|     |           |               |                |        |      |          |          |     |          |
|     | ブラインド撤去   | 1140×2450×1か所 | m <sup>2</sup> | 1      |      |          | 2,740    |     | 代価表 0035 |
| 01  | 内装工       |               | 人              | 0.0698 | 1    | 33,100   | 2,310.38 | ○   |          |
|     | その他       |               | 式              | 1      | 0.19 | 2,310.38 | 438.97   |     |          |
|     | 計         |               |                |        |      |          | 2,749.35 |     |          |
|     |           |               |                |        |      |          |          |     |          |

代価表

| その他 |                  |                                                  |                |        |      |          |           |     |          |
|-----|------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------|------|----------|-----------|-----|----------|
| NO  | 名 称              | 摘 要                                              | 単 位            | 数 量    | 乗 率  | 単 価      | 金 額       | 率対象 | 備 考      |
|     | ブラインド撤去          | 1140×1800×11箇所                                   | m <sup>2</sup> | 1      |      |          | 2,020     |     | 代価表 0036 |
| 01  | 内装工              |                                                  | 人              | 0.0513 | 1    | 33,100   | 1,698.03  | ○   |          |
|     | その他              |                                                  | 式              | 1      | 0.19 | 1,698.03 | 322.62    |     |          |
|     | 計                |                                                  |                |        |      |          | 2,020.65  |     |          |
|     |                  |                                                  |                |        |      |          |           |     |          |
|     | 軽量鉄骨天井開口部補強(空調用) | 19形(屋内) 1000×2000mm程度<br>ボート等切込み共                | か所             | 1      |      |          | 2,820     |     | 代価表 0037 |
| 01  | 軽量鉄骨天井開口部補強      | 19形(屋内) 1300×1300mm程度<br>ボート等切込み共                | か所             | 0.845  | 1    | 3,340    | 2,822.3   |     |          |
|     | 計                |                                                  |                |        |      |          | 2,822.3   |     |          |
|     |                  |                                                  |                |        |      |          |           |     |          |
|     | 隔てパネル            | LGS下地<br>PB t 9.5+耐水PB t 9.5+硬質無石棉セメントライク板 t 5.0 | m <sup>2</sup> | 1      |      |          | 10,700    |     | 代価表 0038 |
| 01  | 軽量鉄骨壁下地          | 65形 下地張りあり Ø450                                  | m <sup>2</sup> | 1      | 1    | 1,860    | 1,860     |     |          |
| 02  | 壁せつこうボート         | 厚 9.5 準不燃<br>鋼製、木、ボート下地 突付け                      | m <sup>2</sup> | 2      | 1    | 2,110    | 4,220     |     |          |
| 03  | 隔壁板              | 下張GB-R 厚 9.5共<br>無石棉ケイ酸板 910角 厚さ6                | 枚              | 1.026  | 1    | 4,560    | 4,678.56  |     |          |
|     | 計                |                                                  |                |        |      |          | 10,758.56 |     |          |
|     |                  |                                                  |                |        |      |          |           |     |          |

○は「その他」の率対象

# 代価表

22

| その他 |                  |                          |                |       |     |        |           |          |
|-----|------------------|--------------------------|----------------|-------|-----|--------|-----------|----------|
| NO  | 名 称              | 摘 要                      | 単 位            | 数 量   | 乗 率 | 単 価    | 金 額       | 率対象 備 考  |
|     | SUS隔てハネ          | t 4<br>210×1000          | m <sup>2</sup> | 1     |     |        | 24,200    | 代価表 0039 |
| 01  | スチルス鋼板           | t 4.0<br>1000 x 2000     | m <sup>2</sup> | 1     | 1   | 21,500 | 21,500    |          |
| 02  | 内装プレハブ大工<br>手間   | 枠ハネ                      | m <sup>2</sup> | 1     | 1   | 2,700  | 2,700     |          |
|     | 計                |                          |                |       |     |        | 24,200    |          |
|     |                  |                          |                |       |     |        |           |          |
|     | SUS角ハネ<br>(ハネ支柱) | 100 x 50 x 2.0HL         | 本              | 1     |     |        | 18,500    | 代価表 0040 |
| 01  | SUS角ハネ           | 100 x 50 x 2.3<br>L=2875 | 本              | 2.875 | 1   | 950    | 2,731.25  |          |
| 02  | 化粧柱              | 施工手間                     | 本              | 1     | 1   | 15,800 | 15,800    |          |
|     | 計                |                          |                |       |     |        | 18,531.25 |          |
|     |                  |                          |                |       |     |        |           |          |
|     | SUS角パイプ<br>(笠木)  | 100 x 50 x 2.0HL         | 本              | 1     |     |        | 16,600    | 代価表 0041 |
| 01  | SUS角ハネ           | 100 x 50 x 2.3<br>L=870  | 本              | 0.87  | 1   | 950    | 826.5     |          |
| 02  | 化粧柱              | 施工手間                     | 本              | 1     | 1   | 15,800 | 15,800    |          |
|     | 計                |                          |                |       |     |        | 16,626.5  |          |
|     |                  |                          |                |       |     |        |           |          |

# 代価表

| その他 |                 |                                    |                |      |      |          |          |          |
|-----|-----------------|------------------------------------|----------------|------|------|----------|----------|----------|
| NO  | 名 称             | 摘 要                                | 単 位            | 数 量  | 乗 率  | 単 価      | 金 額      | 率対象 備 考  |
|     | SUS幅木           | H=80                               | m              | 1    |      |          | 5,430    | 代価表 0042 |
| 01  | SUS巾木           | 100×2700                           | m              | 1    | 1    | 2,240    | 2,240    |          |
| 02  | 幅木              | 施工手間                               | m              | 1    | 1    | 3,190    | 3,190    |          |
|     | 計               |                                    |                |      |      |          | 5,430    |          |
|     |                 |                                    |                |      |      |          |          |          |
|     | 化粧鏡取外し・再<br>取付け |                                    | か所             | 1    |      |          | 3,720    | 代価表 0043 |
| 01  | 内装工             |                                    | 人              | 0.07 | 1    | 33,100   | 2,317    | ○        |
| 02  | 内装工             |                                    | 人              | 0.07 | 0.35 | 33,100   | 810.95   | ○        |
|     | その他             |                                    | 式              | 1    | 0.19 | 3,127.95 | 594.31   |          |
|     | 計               |                                    |                |      |      |          | 3,722.26 |          |
|     |                 |                                    |                |      |      |          |          |          |
|     | FCU隙間塞ぎ         | ボリスレンフォーム t 50両面テープ 貼り<br>FCU 10箇所 | m <sup>2</sup> | 1    |      |          | 3,170    | 代価表 0044 |
| 01  | 壁<br>ボリスレンフォーム板 | 厚さ50 打込み                           | m <sup>2</sup> | 1    | 1    | 3,170    | 3,170    |          |
|     | 計               |                                    |                |      |      |          | 3,170    |          |
|     |                 |                                    |                |      |      |          |          |          |

○は「その他」の率対象

| その他 |          |                   |                |       |       |          |           |     |          |
|-----|----------|-------------------|----------------|-------|-------|----------|-----------|-----|----------|
| NO  | 名 称      | 摘 要               | 単 位            | 数 量   | 乗 率   | 単 価      | 金 額       | 率対象 | 備 考      |
|     | ペネアンブライト | スラット幅35 1140×2450 | か所             | 1     |       |          | 27,800    |     | 代価表 0045 |
| 01  | ペネアンブライト | スラット幅35           | m <sup>2</sup> | 2.793 | 1     | 8,920    | 24,913.56 |     |          |
| 02  | 内装工      |                   | 人              | 0.025 | 2.793 | 33,100   | 2,311.2   | ○   |          |
|     | その他      |                   | 式              | 1     | 0.25  | 2,311.2  | 577.8     |     |          |
|     | 計        |                   |                |       |       |          | 27,802.56 |     |          |
|     |          |                   |                |       |       |          |           |     |          |
|     | ペネアンブライト | スラット幅35 1140×1800 | か所             | 1     |       |          | 20,400    |     | 代価表 0046 |
| 01  | ペネアンブライト | スラット幅35           | m <sup>2</sup> | 2.052 | 1     | 8,920    | 18,303.84 |     |          |
| 02  | 内装工      |                   | 人              | 0.025 | 2.052 | 33,100   | 1,698.03  | ○   |          |
|     | その他      |                   | 式              | 1     | 0.25  | 1,698.03 | 424.5     |     |          |
|     | 計        |                   |                |       |       |          | 20,426.37 |     |          |
|     |          |                   |                |       |       |          |           |     |          |
|     |          |                   |                |       |       |          |           |     |          |
|     |          |                   |                |       |       |          |           |     |          |
|     |          |                   |                |       |       |          |           |     |          |

## 代価表

| その他 |                            |                        |                |        |      |          |          |     |          |
|-----|----------------------------|------------------------|----------------|--------|------|----------|----------|-----|----------|
| NO  | 名 称                        | 摘 要                    | 単 位            | 数 量    | 乗 率  | 単 価      | 金 額      | 率対象 | 備 考      |
|     | ブライツ <sup>®</sup> 取外し・再取付け | 1140 x 2450            | か所             | 1      |      |          | 3,710    |     | 代価表 0047 |
| 01  | 内装工                        |                        | 人              | 0.0698 | 1    | 33,100   | 2,310.38 | ○   |          |
| 02  | 内装工                        |                        | 人              | 0.0698 | 0.35 | 33,100   | 808.63   | ○   |          |
|     | その他                        |                        | 式              | 1      | 0.19 | 3,119.01 | 592.61   |     |          |
|     | 計                          |                        |                |        |      |          | 3,711.62 |     |          |
|     |                            |                        |                |        |      |          |          |     |          |
|     | ブライツ <sup>®</sup> 取外し・再取付け | 1140 x 1980            | か所             | 1      |      |          | 2,990    |     | 代価表 0048 |
| 01  | 内装工                        |                        | 人              | 0.0564 | 1    | 33,100   | 1,866.84 | ○   |          |
| 02  | 内装工                        |                        | 人              | 0.0564 | 0.35 | 33,100   | 653.39   | ○   |          |
|     | その他                        |                        | 式              | 1      | 0.19 | 2,520.23 | 478.84   |     |          |
|     | 計                          |                        |                |        |      |          | 2,999.07 |     |          |
|     |                            |                        |                |        |      |          |          |     |          |
|     | 発生材積込み                     | ガラス及び陶器 <sup>®</sup> ス | m <sup>3</sup> | 1      |      |          | 7,190    |     | 代価表 0049 |
| 01  | 発生材積込み                     | コンクリート類 人力             | m <sup>3</sup> | 1      | 1    | 7,190    | 7,190    |     |          |
|     | 計                          |                        |                |        |      |          | 7,190    |     |          |

| その他 |        |                                                    |     |     |     |        |        |          |
|-----|--------|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------|--------|----------|
| NO  | 名 称    | 摘 要                                                | 単 位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価    | 金 額    | 率対象 備 考  |
|     | 発生材積込み | ボード類                                               |     | 1   |     |        | 5,510  | 代価表 0050 |
|     |        |                                                    | m3  |     |     |        |        |          |
| 01  | 発生材積込み | ボード・木材類 人力                                         |     | 1   | 1   | 5,510  | 5,510  |          |
|     |        |                                                    | m3  |     |     |        |        |          |
|     | 計      |                                                    |     |     |     |        | 5,510  |          |
|     |        |                                                    |     |     |     |        |        |          |
|     | 発生材積込み | 廃プラスチック類                                           |     | 1   |     |        | 5,510  | 代価表 0051 |
|     |        |                                                    | m3  |     |     |        |        |          |
| 01  | 発生材積込み | ボード・木材類 人力                                         |     | 1   | 1   | 5,510  | 5,510  |          |
|     |        |                                                    | m3  |     |     |        |        |          |
|     | 計      |                                                    |     |     |     |        | 5,510  |          |
|     |        |                                                    |     |     |     |        |        |          |
|     | 発生材運搬  | ダンプトラック 2t積級<br>人力積込 ガラス及び陶器類<br>DID区間有り 14.5km以下  |     | 1   |     |        | 10,800 | 代価表 0052 |
|     |        |                                                    | m3  |     |     |        |        |          |
| 01  | 発生材運搬  | ダンプトラック 2t積級<br>人力積込 無筋コンクリート類<br>DID区間有り 14.5km以下 |     | 1   | 1   | 10,800 | 10,800 |          |
|     |        |                                                    | m3  |     |     |        |        |          |
|     | 計      |                                                    |     |     |     |        | 10,800 |          |
|     |        |                                                    |     |     |     |        |        |          |
|     |        |                                                    |     |     |     |        |        |          |
|     |        |                                                    |     |     |     |        |        |          |
|     |        |                                                    |     |     |     |        |        |          |

## 代価表

| その他 |       |                                                      |     |     |     |       |        |          |
|-----|-------|------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|--------|----------|
| NO  | 名 称   | 摘 要                                                  | 単 位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価   | 金 額    | 率対象 備 考  |
|     | 発生材運搬 | ダンプトラック 2t積級<br>人力積込 アスベスト含有成形板類<br>DID区間有り 73.0km以下 |     | 1   |     |       | 9,920  | 代価表 0053 |
|     |       |                                                      | m3  |     |     |       |        |          |
| 01  | 発生材運搬 | ダンプトラック 2t積級<br>人力積込 石こうボード類<br>DID区間有り 60.0km以下     |     | 1   | 1   | 7,320 | 7,320  |          |
|     |       |                                                      | m3  |     |     |       |        |          |
| 02  | 発生材運搬 | ダンプトラック 2t積級<br>人力積込 石こうボード類<br>DID区間有り 14.5km以下     |     | 1   | 1   | 3,740 | 3,740  |          |
|     |       |                                                      | m3  |     |     |       |        |          |
| 03  | 発生材運搬 | ダンプトラック 2t積級<br>人力積込 石こうボード類<br>DID区間有り 1.5km以下      |     | ▲1  | 1   | 1,140 | ▲1,140 |          |
|     |       |                                                      | m3  |     |     |       |        |          |
|     | 計     |                                                      |     |     |     |       | 9,920  |          |
|     |       |                                                      |     |     |     |       |        |          |
|     | 発生材運搬 | ダンプトラック 2t積級<br>人力積込 廃プラスチック類<br>DID区間有り 14.5km以下    |     | 1   |     |       | 3,740  | 代価表 0054 |
|     |       |                                                      | m3  |     |     |       |        |          |
| 01  | 発生材運搬 | ダンプトラック 2t積級<br>人力積込 石こうボード類<br>DID区間有り 14.5km以下     |     | 1   | 1   | 3,740 | 3,740  |          |
|     |       |                                                      | m3  |     |     |       |        |          |
|     | 計     |                                                      |     |     |     |       | 3,740  |          |
|     |       |                                                      |     |     |     |       |        |          |
|     |       |                                                      |     |     |     |       |        |          |
|     |       |                                                      |     |     |     |       |        |          |
|     |       |                                                      |     |     |     |       |        |          |
|     |       |                                                      |     |     |     |       |        |          |
|     |       |                                                      |     |     |     |       |        |          |

| その他 |                               |                        |                |       |      |       |          |          |
|-----|-------------------------------|------------------------|----------------|-------|------|-------|----------|----------|
| NO  | 名 称                           | 摘 要                    | 単 位            | 数 量   | 乗 率  | 単 価   | 金 額      | 備 考      |
|     | フェンス*リケート*                    | 養生シート共<br>設置期間：10.5ヶ月  | m              | 1     |      |       | 6,040    | 代価表 0055 |
| 01  | 仮囲(7)<br>フェンス*リケート*標準<br>図参-6 | (A) 月額損料               | か所             | 0.556 | 10.5 | 630   | 3,677.94 |          |
| 02  | 仮囲(7)<br>フェンス*リケート*標準<br>図参-6 | (A) 定額損料               | か所             | 0.556 | 1    | 2,500 | 1,390    |          |
| 03  | 養生シート張り                       | 防災Ⅱ類<br>掛払い手間 -        | m <sup>2</sup> | 0.9   | 1    | 760   | 684      |          |
| 04  | 養生シート張り                       | 防災Ⅱ類<br>供用1日賃料 修理費含む - | m <sup>2</sup> | 0.9   | 315  | 0.87  | 246.64   |          |
| 05  | 養生シート張り                       | 防災Ⅱ類<br>基本料 修理費含む -    | m <sup>2</sup> | 0.9   | 1    | 42    | 37.8     |          |
| 06  | 仮設材運搬<br>(シート・ネット類)           |                        | m <sup>2</sup> | 0.9   | 1    | 7     | 6.3      |          |
|     | 計                             |                        |                |       |      |       | 6,042.68 |          |
|     |                               |                        |                |       |      |       |          |          |
|     | カラーコーン・バー                     | 設置期間：4日程度              | 式              | 1     |      |       | 3,810    | 代価表 0056 |
| 01  | カラーコーン                        |                        | 個              | 5     | 1    | 4     | 20       |          |
| 02  | 基本料                           | 賃貸料金/日                 | 日              | 5     | 4    | 60    | 1,200    |          |
| 03  | コーンバー                         |                        | 本              | 4     | 1    | 9     | 36       |          |
| 04  | 基本料                           | 賃貸料金/日                 | 日              | 4     | 4    | 160   | 2,560    |          |
|     | 計                             |                        |                |       |      |       | 3,816    |          |

代価表

[illegible]

| 名 称    | 数 量 | 単 位 | 金 額       | 備 考 |
|--------|-----|-----|-----------|-----|
| 電気設備工事 | 1   | 式   | 2,543,840 |     |
| 計      |     |     | 2,543,840 |     |
|        |     |     |           |     |
|        |     |     |           |     |
|        |     |     |           |     |
|        |     |     |           |     |
|        |     |     |           |     |
|        |     |     |           |     |
|        |     |     |           |     |
|        |     |     |           |     |
|        |     |     |           |     |
|        |     |     |           |     |
|        |     |     |           |     |
|        |     |     |           |     |
|        |     |     |           |     |
|        |     |     |           |     |



| 電気設備工事 |           |    |    |           |    |
|--------|-----------|----|----|-----------|----|
| 科目名称   | 中科目名称     | 数量 | 単位 | 金額        | 備考 |
| 電気設備工事 | 弱電配線設備    | 1  | 式  | 12,200    |    |
| 電気設備工事 | 照明設備(外壁)  | 1  | 式  | 11,680    |    |
| 電気設備工事 | 動力設備      | 1  | 式  | 759,680   |    |
| 電気設備工事 | 電灯コンセント設備 | 1  | 式  | 967,970   |    |
| 電気設備工事 | 拡声設備      | 1  | 式  | 82,260    |    |
| 電気設備工事 | 構内情報通信網設備 | 1  | 式  | 167,030   |    |
| 電気設備工事 | 自動火災放置設備  | 1  | 式  | 29,800    |    |
| 電気設備工事 | 監視カメラ設備   | 1  | 式  | 221,920   |    |
| 電気設備工事 | 雷保護設備     | 1  | 式  | 262,500   |    |
| 電気設備工事 | 墜落制止用器具費  | 1  | 式  | 28,800    |    |
| 計      |           |    |    | 2,543,840 |    |
|        |           |    |    |           |    |
|        |           |    |    |           |    |
|        |           |    |    |           |    |
|        |           |    |    |           |    |

| 電気設備工事                  |          | 電気設備工事 |     | 弱電配線設備 |        |            |
|-------------------------|----------|--------|-----|--------|--------|------------|
| 名 称                     | 摘 要      | 数 量    | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 備 考        |
| 撤去工事                    | 再使用する    | 1      | 式   |        | 2,950  | 別紙 00-0001 |
| 合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)再取付 | 28 再取付労務 | 5      | m   | 1,850  | 9,250  | 代価表 0003   |
| 計                       |          |        |     |        | 12,200 |            |
|                         |          |        |     |        |        |            |
|                         |          |        |     |        |        |            |
|                         |          |        |     |        |        |            |
|                         |          |        |     |        |        |            |
|                         |          |        |     |        |        |            |
|                         |          |        |     |        |        |            |
|                         |          |        |     |        |        |            |
|                         |          |        |     |        |        |            |
|                         |          |        |     |        |        |            |
|                         |          |        |     |        |        |            |
|                         |          |        |     |        |        |            |
|                         |          |        |     |        |        |            |
|                         |          |        |     |        |        |            |
|                         |          |        |     |        |        |            |
|                         |          |        |     |        |        |            |

## 電気設備工事 細目別内訳

| 電気設備工事    |                      | 電気設備工事 |     | 照明設備(外壁) |        |            |
|-----------|----------------------|--------|-----|----------|--------|------------|
| 名 称       | 摘 要                  | 数 量    | 単 位 | 単 価      | 金 額    | 備 考        |
| EM-ケーブル # | 3.5mm2- 3C 管内        | 1      | m   | 1,060    | 1,060  |            |
| 厚鋼電線管(G)  | 露出配管(塗装有) 22mm       | 1      | m   | 2,710    | 2,710  |            |
| 撤去工事      | 再使用する                | 1      | 式   |          | 1,510  | 別紙 00-0002 |
| 蛍光灯器具再取付  | 壁掛形 EFD 15W ×1 再取付労務 | 1      | 個   | 4,640    | 4,640  | 代価表 0009   |
| 撤去工事      | 再使用しない               | 1      | 式   |          | 2,120  | 別紙 00-0003 |
| 有価材       |                      | 1      | 式   |          | ▲360   | 別紙 00-0004 |
| 計         |                      |        |     |          | 11,680 |            |
|           |                      |        |     |          |        |            |
|           |                      |        |     |          |        |            |
|           |                      |        |     |          |        |            |
|           |                      |        |     |          |        |            |
|           |                      |        |     |          |        |            |
|           |                      |        |     |          |        |            |
|           |                      |        |     |          |        |            |
|           |                      |        |     |          |        |            |
|           |                      |        |     |          |        |            |
|           |                      |        |     |          |        |            |



| 電気設備工事                                        |                              | 電気設備工事 |   | 電灯コンセント設備 |        |         |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------|--------|---|-----------|--------|---------|------------|
| 名 称                                           | 摘 要                          | 数      | 量 | 単位        | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| 600Vボリエレン絶縁<br>耐燃性ボリエレンシース<br>ケーブル 扁平形 EM-EEF | 2.0mm- 3C ビット・天井             | 90     |   | m         | 640    | 57,600  |            |
| 撤去工事                                          | 再使用する                        | 1      |   | 式         |        | 118,000 | 別紙 00-0008 |
| 明るさセンサー<br>再取付                                | DS1-A型<br>再取付労務              | 3      |   | 個         | 5,680  | 17,040  | 代価表 0005   |
| 人感センサー<br>再取付                                 | 再取付労務                        | 1      |   | 個         | 3,210  | 3,210   | 代価表 0007   |
| 電灯設備取付費<br>(労務費のみ)                            | LED へーフライト 埋込形<br>1300×200以上 | 2      |   | 個         | 11,800 | 23,600  |            |
| 電灯設備取付費<br>(労務費のみ)                            | 蛍光灯 (Hf) 埋込形 FHF<br>32W ×2   | 17     |   | 個         | 11,800 | 200,600 |            |
| 非常用白熱灯器具<br>(施工費)                             | 埋込形 JE9-30W, I40W            | 6      |   | 個         | 7,470  | 44,820  |            |
| 配線ダクト<br>再取付                                  | 2P15AE付 (2m)<br>再取付労務        | 4      |   | 個         | 7,150  | 28,600  | 代価表 0011   |
| 配線ダクト<br>再取付                                  | 2P15AE付 (4m)<br>再取付労務        | 2      |   | 個         | 14,300 | 28,600  | 代価表 0013   |
| 電話設備取付費<br>(労務費のみ)                            | はとめプレート - -                  | 12     |   | 個         | 660    | 7,920   |            |
| 撤去工事                                          | 再使用しない                       | 1      |   | 式         |        | 8,500   | 別紙 00-0009 |
| 有価材                                           |                              | 1      |   | 式         |        | ▲7,100  | 別紙 00-0010 |
| <仮設工事>                                        |                              |        |   |           |        |         |            |
| 撤去工事                                          | 再使用する                        | 1      |   | 式         |        | 109,000 | 別紙 00-0011 |
| 明るさセンサー<br>再取付                                | DS1-A型<br>再取付労務              | 3      |   | 個         | 5,680  | 17,040  | 代価表 0005   |

## 電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

| 電気設備工事             |             | 電気設備工事 |     | 拡声設備  |        |            |
|--------------------|-------------|--------|-----|-------|--------|------------|
| 名 称                | 摘 要         | 数 量    | 単 位 | 単 価   | 金 額    | 備 考        |
| 撤去工事               | 再使用する       | 1      | 式   |       | 11,400 | 別紙 00-0012 |
| 拡声設備取付費<br>(労務費のみ) | スピーカー 天井埋込型 | 5      | 個   | 6,860 | 34,300 |            |
| <仮設工事>             |             |        |     |       |        |            |
| 撤去工事               | 再使用する       | 1      | 式   |       | 9,120  | 別紙 00-0013 |
| 拡声設備取付費<br>(労務費のみ) | スピーカー 天井埋込型 | 4      | 個   | 6,860 | 27,440 |            |
| 計                  |             |        |     |       | 82,260 |            |
|                    |             |        |     |       |        |            |
|                    |             |        |     |       |        |            |
|                    |             |        |     |       |        |            |
|                    |             |        |     |       |        |            |
|                    |             |        |     |       |        |            |
|                    |             |        |     |       |        |            |
|                    |             |        |     |       |        |            |
|                    |             |        |     |       |        |            |
|                    |             |        |     |       |        |            |
|                    |             |        |     |       |        |            |
|                    |             |        |     |       |        |            |

## 電気設備工事 細目別内訳

| 電気設備工事                 |               | 電気設備工事 |     | 構内情報通信網設備 |         |            |
|------------------------|---------------|--------|-----|-----------|---------|------------|
| 名 称                    | 摘 要           | 数 量    | 単 位 | 単 価       | 金 額     | 備 考        |
| 合成樹脂製可とう<br>電線管 (PF単層) | 隠ぺい・埋込配管 28mm | 65     | m   | 1,120     | 72,800  |            |
| ステンレス製<br>ダクト WP形      | 200× 200× 200 | 1      | 個   | 22,200    | 22,200  |            |
| はつり工事                  |               | 1      | 式   |           | 61,100  | 別紙 00-0014 |
| コンクリート類処分費             |               | 1      | 式   |           | 30      | 別紙 00-0015 |
| 貫通部防火処置                |               | 1      | 式   |           | 10,900  | 別紙 00-0016 |
| 計                      |               |        |     |           | 167,030 |            |
|                        |               |        |     |           |         |            |
|                        |               |        |     |           |         |            |
|                        |               |        |     |           |         |            |
|                        |               |        |     |           |         |            |
|                        |               |        |     |           |         |            |
|                        |               |        |     |           |         |            |
|                        |               |        |     |           |         |            |
|                        |               |        |     |           |         |            |
|                        |               |        |     |           |         |            |
|                        |               |        |     |           |         |            |

| 電気設備工事                             |       | 電気設備工事 |     |       | 自動火災放置設備 |            |
|------------------------------------|-------|--------|-----|-------|----------|------------|
| 名 称                                | 摘 要   | 数 量    | 単 位 | 単 価   | 金 額      | 備 考        |
| 撤去工事                               | 再使用する | 1      | 式   |       | 3,720    | 別紙 00-0017 |
| 火災報知設備<br>取付費<br>(労務費のみ)<br><仮設工事> | 感知器 煙 | 2      | 個   | 5,590 | 11,180   |            |
| 撤去工事                               | 再使用する | 1      | 式   |       | 3,720    | 別紙 00-0018 |
| 火災報知設備<br>取付費<br>(労務費のみ)<br>計      | 感知器 煙 | 2      | 個   | 5,590 | 11,180   |            |
|                                    |       |        |     |       | 29,800   |            |
|                                    |       |        |     |       |          |            |
|                                    |       |        |     |       |          |            |
|                                    |       |        |     |       |          |            |
|                                    |       |        |     |       |          |            |
|                                    |       |        |     |       |          |            |
|                                    |       |        |     |       |          |            |
|                                    |       |        |     |       |          |            |
|                                    |       |        |     |       |          |            |
|                                    |       |        |     |       |          |            |
|                                    |       |        |     |       |          |            |
|                                    |       |        |     |       |          |            |

## 電気設備工事 細目別内訳

| 電気設備工事                       |               | 電気設備工事 |     |        | 監視カメラ設備 |            |
|------------------------------|---------------|--------|-----|--------|---------|------------|
| 名 称                          | 摘 要           | 数 量    | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| 撤去工事                         | 再使用する         | 1      | 式   |        | 27,700  | 別紙 00-0019 |
| カメラ再取付                       | ドーム形<br>再取付労務 | 1      | 台   | 31,600 | 31,600  | 代価表 0016   |
| カメラ再取付                       | 再取付労務         | 1      | 台   | 51,000 | 51,000  | 代価表 0017   |
| 電話設備取付費<br>(労務費のみ)<br><仮設工事> | はとめプレート - -   | 1      | 個   | 660    | 660     |            |
| 撤去工事                         | 再使用する         | 1      | 式   |        | 27,700  | 別紙 00-0020 |
| カメラ再取付                       | ドーム形<br>再取付労務 | 1      | 台   | 31,600 | 31,600  | 代価表 0016   |
| カメラ再取付                       | 再取付労務         | 1      | 台   | 51,000 | 51,000  | 代価表 0017   |
| 電話設備取付費<br>(労務費のみ)<br>計      | はとめプレート - -   | 1      | 個   | 660    | 660     |            |
|                              |               |        |     |        | 221,920 |            |
|                              |               |        |     |        |         |            |
|                              |               |        |     |        |         |            |
|                              |               |        |     |        |         |            |
|                              |               |        |     |        |         |            |
|                              |               |        |     |        |         |            |
|                              |               |        |     |        |         |            |

| 電気設備工事      |                    | 電気設備工事 |     |       | 雷保護設備   |            |
|-------------|--------------------|--------|-----|-------|---------|------------|
| 名 称         | 摘 要                | 数 量    | 単 位 | 単 価   | 金 額     | 備 考        |
| 撤去工事        | 再使用する              | 1      | 式   |       | 45,700  | 別紙 00-0021 |
| 避雷導線<br>再取付 | 7#×2.0×19<br>再取付労務 | 42     | m   | 3,280 | 137,760 | 代価表 0015   |
| 導線取付金物      | 手すり用               | 76     | 個   | 970   | 73,720  |            |
| 撤去工事        | 再使用しない             | 1      | 式   |       | 5,320   | 別紙 00-0022 |
| 計           |                    |        |     |       | 262,500 |            |
|             |                    |        |     |       |         |            |
|             |                    |        |     |       |         |            |
|             |                    |        |     |       |         |            |
|             |                    |        |     |       |         |            |
|             |                    |        |     |       |         |            |
|             |                    |        |     |       |         |            |
|             |                    |        |     |       |         |            |
|             |                    |        |     |       |         |            |
|             |                    |        |     |       |         |            |
|             |                    |        |     |       |         |            |
|             |                    |        |     |       |         |            |
|             |                    |        |     |       |         |            |

## 電気設備工事 細目別内訳

| 電気設備工事   |     | 電気設備工事 |     |     | 墜落制止用器具費 |            |
|----------|-----|--------|-----|-----|----------|------------|
| 名 称      | 摘 要 | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額      | 備 考        |
| 墜落制止用器具費 |     | 1      | 式   |     | 28,800   | 別紙 00-0023 |
| 計        |     |        |     |     | 28,800   |            |
|          |     |        |     |     |          |            |
|          |     |        |     |     |          |            |
|          |     |        |     |     |          |            |
|          |     |        |     |     |          |            |
|          |     |        |     |     |          |            |
|          |     |        |     |     |          |            |
|          |     |        |     |     |          |            |
|          |     |        |     |     |          |            |
|          |     |        |     |     |          |            |
|          |     |        |     |     |          |            |
|          |     |        |     |     |          |            |
|          |     |        |     |     |          |            |
|          |     |        |     |     |          |            |
|          |     |        |     |     |          |            |
|          |     |        |     |     |          |            |
|          |     |        |     |     |          |            |
|          |     |        |     |     |          |            |
|          |     |        |     |     |          |            |

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

| 電気設備工事               |                         | 電気設備工事 |    | 照明設備(外壁) |        |            |
|----------------------|-------------------------|--------|----|----------|--------|------------|
| 名 称                  | 摘 要                     | 数 量    | 単位 | 単 価      | 金 額    | 備 考        |
| 撤去工事                 | 再使用する                   | 1      | 式  |          | 1,510  | 別紙 00-0002 |
| 蛍光灯器具<br>取外し         | 壁掛形 EFD 15W ×1<br>再利用する | 1      | 個  | 1,510    | 1,510  | 代価表 0008   |
| 計                    |                         |        |    |          | 1,510  |            |
|                      |                         |        |    |          |        |            |
| 撤去工事                 | 再使用しない                  | 1      | 式  |          | 2,120  | 別紙 00-0003 |
| 600V ポリエチレンテープ<br>撤去 | 3.5mm2~3C 管 内<br>再使用しない | 4      | m  | 120      | 480    |            |
| 薄鋼電線管<br>撤去          | (C25) 再使用しない            | 4      | m  | 410      | 1,640  |            |
| 計                    |                         |        |    |          | 2,120  |            |
|                      |                         |        |    |          |        |            |
| 有価材                  |                         | 1      | 式  |          | ▲360   | 別紙 00-0004 |
| 2号銅線屑                |                         | 0.38   | kg | ▲1,010   | ▲383.8 |            |
| サゲット処理               |                         | 0.8    | kg | 35       | 28     |            |
| 計                    |                         |        |    |          | ▲355.8 |            |
|                      |                         |        |    |          |        |            |
|                      |                         |        |    |          |        |            |

| 電気設備工事              |                                     | 電気設備工事 |     | 動力設備  |        |            |
|---------------------|-------------------------------------|--------|-----|-------|--------|------------|
| 名 称                 | 摘 要                                 | 数 量    | 単 位 | 単 価   | 金 額    | 備 考        |
| 撤去工事                | 再使用しない                              | 1      | 式   |       | 80,400 | 別紙 00-0005 |
| 600V ポリエチレンケーブル撤去   | 3.5mm <sup>2</sup> -4C 管内<br>再使用しない | 98     | m   | 140   | 13,720 | 代価表 0019   |
| 600V ポリエチレンケーブル撤去   | 5.5mm <sup>2</sup> -4C 管内<br>再使用しない | 24     | m   | 170   | 4,080  | 代価表 0020   |
| 厚鋼電線管撤去             | (G22) 再使用しない                        | 44     | m   | 470   | 20,680 |            |
| 厚鋼電線管撤去             | (G28) 再使用しない                        | 23     | m   | 620   | 14,260 |            |
| 厚鋼電線管撤去             | (G70) 再使用しない                        | 5      | m   | 1,570 | 7,850  |            |
| 金属製可とう電線管(電動機等接続)撤去 | F24 再使用なし                           | 9      | か所  | 220   | 1,980  | 代価表 0022   |
| 金属製可とう電線管(電動機等接続)撤去 | F30 再使用なし                           | 1      | か所  | 260   | 260    | 代価表 0023   |
| 電動機結線撤去             | 直入始動方式 再使用しない                       | 10     | 台   | 1,030 | 10,300 |            |
| プルボックス撤去            | 300×300×300 再使用しない                  | 1      | 個   | 2,680 | 2,680  |            |
| 動力盤(M-5)改修(撤去)      | 漏電遮断器撤去<br>再使用なし                    | 1      | 式   |       | 4,610  | 代価表 0018   |
| 計                   |                                     |        |     |       | 80,420 |            |
|                     |                                     |        |     |       |        |            |
|                     |                                     |        |     |       |        |            |
|                     |                                     |        |     |       |        |            |

## 電気設備工事 別紙明細

| 電気設備工事  |              | 電気設備工事 |     | 動力設備   |           |            |
|---------|--------------|--------|-----|--------|-----------|------------|
| 名 称     | 摘 要          | 数 量    | 単 位 | 単 価    | 金 額       | 備 考        |
| 有価材     |              | 1      | 式   |        | ▲16,200   | 別紙 00-0006 |
| 2号銅線屑   |              | 17.16  | kg  | ▲1,010 | ▲17,331.6 |            |
| ナゲット処理  |              | 33.14  | kg  | 35     | 1,159.9   |            |
| 計       |              |        |     |        | ▲16,171.7 |            |
|         |              |        |     |        |           |            |
| 撤去工事    | 再使用する        | 1      | 式   |        | 10,300    | 別紙 00-0007 |
| 電動機結線撤去 | 直入始動方式 再使用する | 5      | 台   | 2,070  | 10,350    |            |
| 計       |              |        |     |        | 10,350    |            |
|         |              |        |     |        |           |            |
|         |              |        |     |        |           |            |
|         |              |        |     |        |           |            |
|         |              |        |     |        |           |            |
|         |              |        |     |        |           |            |
|         |              |        |     |        |           |            |
|         |              |        |     |        |           |            |

| 電気設備工事                       |                                        | 電気設備工事 |     | 電灯コンセント設備 |         |            |
|------------------------------|----------------------------------------|--------|-----|-----------|---------|------------|
| 名 称                          | 摘 要                                    | 数 量    | 単 位 | 単 価       | 金 額     | 備 考        |
| 撤去工事                         | 再使用する                                  | 1      | 式   |           | 118,000 | 別紙 00-0008 |
| 明るさセンサー<br>取外し               | DS1-A型<br>再利用する                        | 3      | 個   | 1,890     | 5,670   | 代価表 0004   |
| 人感センサー<br>取外し                | 再利用する                                  | 1      | 個   | 1,070     | 1,070   | 代価表 0006   |
| 照明器具<br>LED撤去                | ベースライト<br>埋込形<br>1300×200以上<br>再利用する   | 2      | 個   | 3,950     | 7,900   |            |
| 照明器具<br>Hf蛍光灯 撤去             | FHF32W ×2 -<br>埋込形 再利用する               | 17     | 個   | 3,950     | 67,150  |            |
| 非常用照明器具<br>(白熱灯・LED灯)<br>取外し | 埋込形 JE9～30W, I40W, LED<br>再利用する        | 6      | 個   | 2,490     | 14,940  |            |
| 配線ダクト<br>取外し                 | 2P15AE付 (2m)<br>再利用する                  | 4      | 個   | 2,380     | 9,520   | 代価表 0010   |
| 配線ダクト<br>取外し                 | 2P15AE付 (4m)<br>再利用する                  | 2      | 個   | 4,760     | 9,520   | 代価表 0012   |
| 電話機その他撤去                     | はとめプレート - -<br>再利用する                   | 12     | 個   | 220       | 2,640   |            |
| 計                            |                                        |        |     |           | 118,410 |            |
| 撤去工事                         | 再使用しない                                 | 1      | 式   |           | 8,500   | 別紙 00-0009 |
| 600V絶縁ケーブル<br>撤去             | 2.0mm <sup>2</sup> 3C ビット・天井<br>再使用しない | 85     | m   | 100       | 8,500   |            |
| 計                            |                                        |        |     |           | 8,500   |            |

## 電気設備工事 別紙明細

| 電気設備工事                       |                                 | 電気設備工事 |     | 電灯コンセント設備 |          |            |
|------------------------------|---------------------------------|--------|-----|-----------|----------|------------|
| 名 称                          | 摘 要                             | 数 量    | 単 位 | 単 価       | 金 額      | 備 考        |
| 有価材                          |                                 | 1      | 式   |           | ▲7,100   | 別紙 00-0010 |
| 1号銅線屑                        |                                 | 7.12   | kg  | ▲1,070    | ▲7,618.4 |            |
| ナゲット処理                       |                                 | 14.88  | kg  | 35        | 520.8    |            |
| 計                            |                                 |        |     |           | ▲7,097.6 |            |
| 撤去工事                         | 再使用する                           | 1      | 式   |           | 109,000  | 別紙 00-0011 |
| 明るさセンサー<br>取外し               | DS1-A型<br>再利用する                 | 3      | 個   | 1,890     | 5,670    | 代価表 0004   |
| 照明器具<br>Hf蛍光灯 撤去             | FHF32W ×2 -<br>埋込形 再利用する        | 17     | 個   | 3,950     | 67,150   |            |
| 非常用照明器具<br>(白熱灯・LED灯)<br>取外し | 埋込形 JE9～30W, I40W, LED<br>再利用する | 6      | 個   | 2,490     | 14,940   |            |
| 配線ダクト<br>取外し                 | 2P15AE付 (2m)<br>再利用する           | 4      | 個   | 2,380     | 9,520    | 代価表 0010   |
| 配線ダクト<br>取外し                 | 2P15AE付 (4m)<br>再利用する           | 2      | 個   | 4,760     | 9,520    | 代価表 0012   |
| 電話機その他撤去                     | はとめプレート - -<br>再利用する            | 12     | 個   | 220       | 2,640    |            |
| 計                            |                                 |        |     |           | 109,440  |            |
|                              |                                 |        |     |           |          |            |
|                              |                                 |        |     |           |          |            |

| 電気設備工事 |             | 電気設備工事 |     | 拡声設備  |        |            |
|--------|-------------|--------|-----|-------|--------|------------|
| 名 称    | 摘 要         | 数 量    | 単 位 | 単 価   | 金 額    | 備 考        |
| 撤去工事   | 再使用する       | 1      | 式   |       | 11,400 | 別紙 00-0012 |
| スベーク撤去 | 天井埋込形 再使用する | 5      | 個   | 2,280 | 11,400 |            |
| 計      |             |        |     |       | 11,400 |            |
|        |             |        |     |       |        |            |
| 撤去工事   | 再使用する       | 1      | 式   |       | 9,120  | 別紙 00-0013 |
| スベーク撤去 | 天井埋込形 再使用する | 4      | 個   | 2,280 | 9,120  |            |
| 計      |             |        |     |       | 9,120  |            |
|        |             |        |     |       |        |            |
|        |             |        |     |       |        |            |
|        |             |        |     |       |        |            |
|        |             |        |     |       |        |            |
|        |             |        |     |       |        |            |
|        |             |        |     |       |        |            |
|        |             |        |     |       |        |            |
|        |             |        |     |       |        |            |
|        |             |        |     |       |        |            |
|        |             |        |     |       |        |            |

## 電気設備工事 別紙明細

| 電気設備工事                         |                                                    | 電気設備工事 |     | 構内情報通信網設備 |          |            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-----|-----------|----------|------------|
| 名 称                            | 摘 要                                                | 数 量    | 単 位 | 単 価       | 金 額      | 備 考        |
| はつり工事                          |                                                    | 1      | 式   |           | 61,100   | 別紙 00-0014 |
| 機械はつり(パイプ<br>バンドによる<br>配管用貫通口) | 200mm程度 50mm                                       | 5      | か所  | 12,200    | 61,000   |            |
| 発生材積込み                         | コンクリート類 人力                                         | 0.01   | m3  | 7,190     | 71.9     |            |
| とりこわし<br>発生材運搬                 | タンクトラック 2t積級<br>人力積込 無筋コンクリート類<br>DID区間有り 10.5km以下 | 0.01   | m3  | 8,460     | 84.6     |            |
| 計                              |                                                    |        |     |           | 61,156.5 |            |
|                                |                                                    |        |     |           |          |            |
| コンクリート類処分費                     |                                                    | 1      | 式   |           | 30       | 別紙 00-0015 |
| コンクリート類処分費                     | 無筋コンクリート                                           | 0.01   | m3  | 3,055     | 30.55    |            |
| 計                              |                                                    |        |     |           | 30.55    |            |
|                                |                                                    |        |     |           |          |            |
| 貫通部防火処置                        |                                                    | 1      | 式   |           | 10,900   | 別紙 00-0016 |
| 防火区画貫通処理                       | φ50                                                | 4      | か所  | 2,740     | 10,960   | 代価表 0002   |
| 計                              |                                                    |        |     |           | 10,960   |            |
|                                |                                                    |        |     |           |          |            |
|                                |                                                    |        |     |           |          |            |

| 電気設備工事 |              | 電気設備工事 |     | 自動火災放置設備 |       |            |
|--------|--------------|--------|-----|----------|-------|------------|
| 名 称    | 摘 要          | 数 量    | 単 位 | 単 価      | 金 額   | 備 考        |
| 撤去工事   | 再使用する        | 1      | 式   |          | 3,720 | 別紙 00-0017 |
| 感知器撤去  | 煙 ー<br>再使用する | 2      | 個   | 1,860    | 3,720 |            |
| 計      |              |        |     |          | 3,720 |            |
|        |              |        |     |          |       |            |
| 撤去工事   | 再使用する        | 1      | 式   |          | 3,720 | 別紙 00-0018 |
| 感知器撤去  | 煙 ー<br>再使用する | 2      | 個   | 1,860    | 3,720 |            |
| 計      |              |        |     |          | 3,720 |            |
|        |              |        |     |          |       |            |
|        |              |        |     |          |       |            |
|        |              |        |     |          |       |            |
|        |              |        |     |          |       |            |
|        |              |        |     |          |       |            |
|        |              |        |     |          |       |            |
|        |              |        |     |          |       |            |
|        |              |        |     |          |       |            |
|        |              |        |     |          |       |            |
|        |              |        |     |          |       |            |

## 電気設備工事 別紙明細

| 電気設備工事   |                      | 電気設備工事 |     | 監視カメラ設備 |        |            |
|----------|----------------------|--------|-----|---------|--------|------------|
| 名 称      | 摘 要                  | 数 量    | 単 位 | 単 価     | 金 額    | 備 考        |
| 撤去工事     | 再使用する                | 1      | 式   |         | 27,700 | 別紙 00-0019 |
| カメラ撤去    | 固定レンズ付<br>再使用する      | 1      | 台   | 10,500  | 10,500 |            |
| カメラ撤去    | 電動ズーム付<br>再使用する      | 1      | 台   | 17,000  | 17,000 |            |
| 電話機その他撤去 | はとめプレート ー ー<br>再使用する | 1      | 個   | 220     | 220    |            |
| 計        |                      |        |     |         | 27,720 |            |
|          |                      |        |     |         |        |            |
| 撤去工事     | 再使用する                | 1      | 式   |         | 27,700 | 別紙 00-0020 |
| カメラ撤去    | 固定レンズ付<br>再使用する      | 1      | 台   | 10,500  | 10,500 |            |
| カメラ撤去    | 電動ズーム付<br>再使用する      | 1      | 台   | 17,000  | 17,000 |            |
| 電話機その他撤去 | はとめプレート ー ー<br>再使用する | 1      | 個   | 220     | 220    |            |
| 計        |                      |        |     |         | 27,720 |            |
|          |                      |        |     |         |        |            |
|          |                      |        |     |         |        |            |
|          |                      |        |     |         |        |            |
|          |                      |        |     |         |        |            |

| 電気設備工事        |                    | 電気設備工事 |     | 雷保護設備 |        |            |
|---------------|--------------------|--------|-----|-------|--------|------------|
| 名 称           | 摘 要                | 数 量    | 単 位 | 単 価   | 金 額    | 備 考        |
| 撤去工事          | 再使用する              | 1      | 式   |       | 45,700 | 別紙 00-0021 |
| 避雷導線<br>取外し   | 7φ 2.0×19<br>再利用する | 42     | m   | 1,090 | 45,780 | 代価表 0014   |
| 計             |                    |        |     |       | 45,780 |            |
|               |                    |        |     |       |        |            |
| 撤去工事          | 再使用しない             | 1      | 式   |       | 5,320  | 別紙 00-0022 |
| 7φ線取付金物<br>撤去 | 13.0φ<br>再使用しない    | 76     | 個   | 70    | 5,320  | 代価表 0021   |
| 計             |                    |        |     |       | 5,320  |            |
|               |                    |        |     |       |        |            |
|               |                    |        |     |       |        |            |
|               |                    |        |     |       |        |            |
|               |                    |        |     |       |        |            |
|               |                    |        |     |       |        |            |
|               |                    |        |     |       |        |            |
|               |                    |        |     |       |        |            |
|               |                    |        |     |       |        |            |
|               |                    |        |     |       |        |            |

## 電気設備工事 別紙明細

| 電気設備工事   |             | 電気設備工事 |     | 墜落制止用器具費 |        |            |
|----------|-------------|--------|-----|----------|--------|------------|
| 名 称      | 摘 要         | 数 量    | 単 位 | 単 価      | 金 額    | 備 考        |
| 墜落制止用器具費 |             | 1      | 式   |          | 28,800 | 別紙 00-0023 |
| 墜落制止用器具費 | 電気設備工事 改修工事 | 12     | か月  | 2,400    | 28,800 |            |
| 計        |             |        |     |          | 28,800 |            |
|          |             |        |     |          |        |            |
|          |             |        |     |          |        |            |
|          |             |        |     |          |        |            |
|          |             |        |     |          |        |            |
|          |             |        |     |          |        |            |
|          |             |        |     |          |        |            |
|          |             |        |     |          |        |            |
|          |             |        |     |          |        |            |
|          |             |        |     |          |        |            |
|          |             |        |     |          |        |            |
|          |             |        |     |          |        |            |
|          |             |        |     |          |        |            |
|          |             |        |     |          |        |            |



| 名 称               | 摘 要             | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
|-------------------|-----------------|-----|-----|--------|---------|------------|
| 貫通部非破壊検査          | レーダー            | 1   | 式   |        | 124,000 | 別紙 00-0024 |
| 貫通部非破壊 (レーダー) 調査費 | 基本料金 1-10箇所まで   | 1   |     | 38,400 | 38,400  |            |
| 貫通部非破壊 (レーダー) 調査費 | 材料費 1-10箇所まで    | 4   |     | 400    | 1,600   |            |
| 貫通部非破壊 (レーダー) 調査費 | 報告書作成費 1-10箇所まで | 1   |     | 40,000 | 40,000  |            |
| 貫通部非破壊 (レーダー) 調査費 | 諸経費 1-10箇所まで    | 1   |     | 44,800 | 44,800  |            |
| 計                 |                 |     |     |        | 124,800 |            |
|                   |                 |     |     |        |         |            |
|                   |                 |     |     |        |         |            |
|                   |                 |     |     |        |         |            |
|                   |                 |     |     |        |         |            |
|                   |                 |     |     |        |         |            |
|                   |                 |     |     |        |         |            |
|                   |                 |     |     |        |         |            |
|                   |                 |     |     |        |         |            |
|                   |                 |     |     |        |         |            |
|                   |                 |     |     |        |         |            |

[illegible]

## 代價表一覽

| 取外し再取付 |                          |                      |    |     |        |           |    |          |
|--------|--------------------------|----------------------|----|-----|--------|-----------|----|----------|
| NO     | 名 称                      | 摘 要                  | 単位 | 数 量 | 単 価    | 金 額       | 丸め | 備 考      |
|        | 合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管)再取付 | 28 再取付労務             | m  | 1   | 1,850  | 1,859.12  | 有り | 代価表 0003 |
|        | 明るさセンサー取外し               | DS1-A型 再利用する         | 個  | 1   | 1,890  | 1,894.87  | 有り | 代価表 0004 |
|        | 明るさセンサー再取付               | DS1-A型 再取付労務         | 個  | 1   | 5,680  | 5,684.63  | 有り | 代価表 0005 |
|        | 人感センサー取外し                | 再利用する                | 個  | 1   | 1,070  | 1,072.57  | 有り | 代価表 0006 |
|        | 人感センサー再取付                | 再取付労務                | 個  | 1   | 3,210  | 3,217.72  | 有り | 代価表 0007 |
|        | 蛍光灯器具取外し                 | 壁掛形 EFD 15W ×1 再利用する | 個  | 1   | 1,510  | 1,510.53  | 有り | 代価表 0008 |
|        | 蛍光灯器具再取付                 | 壁掛形 EFD 15W ×1 再取付労務 | 個  | 1   | 4,640  | 4,647.82  | 有り | 代価表 0009 |
|        | 配線ダクト取外し                 | 2P15AE付 (2m) 再利用する   | 個  | 1   | 2,380  | 2,383.5   | 有り | 代価表 0010 |
|        | 配線ダクト再取付                 | 2P15AE付 (2m) 再取付労務   | 個  | 1   | 7,150  | 7,150.5   | 有り | 代価表 0011 |
|        | 配線ダクト取外し                 | 2P15AE付 (4m) 再利用する   | 個  | 1   | 4,760  | 4,767     | 有り | 代価表 0012 |
|        | 配線ダクト再取付                 | 2P15AE付 (4m) 再取付労務   | 個  | 1   | 14,300 | 14,301    | 有り | 代価表 0013 |
|        | 避雷導線取外し                  | 7φミ 2.0×19 再利用する     | m  | 1   | 1,090  | 1,096.4   | 有り | 代価表 0014 |
|        | 避雷導線再取付                  | 7φミ 2.0×19 再取付労務     | m  | 1   | 3,280  | 3,289.22  | 有り | 代価表 0015 |
|        | カバー再取付                   | トール形 再取付労務           | 台  | 1   | 31,600 | 31,662.41 | 有り | 代価表 0016 |
|        | カバー再取付                   | 再取付労務                | 台  | 1   | 51,000 | 51,011.66 | 有り | 代価表 0017 |

| 撤去工事（再使用しない） |                             |                          |     |     |       |          |             |
|--------------|-----------------------------|--------------------------|-----|-----|-------|----------|-------------|
| NO           | 名 称                         | 摘 要                      | 単 位 | 数 量 | 単 価   | 金 額      | 丸 め 備 考     |
|              | 動力盤(M-5)改修<br>(撤去)          | 漏電遮断器撤去<br>再使用なし         | 式   | 1   | 4,610 | 4,612.06 | 有り 代価表 0018 |
|              | 600V ぶりえレンケープ<br>撤去         | 3.5mm2- 4C 管 内<br>再使用しない | m   | 1   | 140   | 143      | 有り 代価表 0019 |
|              | 600V ぶりえレンケープ<br>撤去         | 5.5mm2- 4C 管 内<br>再使用しない | m   | 1   | 170   | 178.76   | 有り 代価表 0020 |
|              | 7φミ線取付金物<br>撤去              | 13.0φ<br>再使用しない          | 個   | 1   | 70    | 71.5     | 有り 代価表 0021 |
|              | 金属製可とう電線<br>管(電動機等接続)<br>撤去 | F24 再使用なし                | か所  | 1   | 220   | 220.46   | 有り 代価表 0022 |
|              | 金属製可とう電線<br>管(電動機等接続)<br>撤去 | F30 再使用なし                | か所  | 1   | 260   | 268.13   | 有り 代価表 0023 |
|              |                             |                          |     |     |       |          |             |
|              |                             |                          |     |     |       |          |             |
|              |                             |                          |     |     |       |          |             |
|              |                             |                          |     |     |       |          |             |
|              |                             |                          |     |     |       |          |             |
|              |                             |                          |     |     |       |          |             |
|              |                             |                          |     |     |       |          |             |
|              |                             |                          |     |     |       |          |             |
|              |                             |                          |     |     |       |          |             |
|              |                             |                          |     |     |       |          |             |
|              |                             |                          |     |     |       |          |             |
|              |                             |                          |     |     |       |          |             |

| 新設 |            |                   |     |       |      |           |           |     |          |
|----|------------|-------------------|-----|-------|------|-----------|-----------|-----|----------|
| NO | 名 称        | 摘 要               | 単 位 | 数 量   | 乗 率  | 単 価       | 金 額       | 率対象 | 備 考      |
|    | 動力盤(M-5)改修 | 漏電遮断器新設           |     | 1     |      |           | 38,700    |     | 代価表 0001 |
|    |            |                   | 式   |       |      |           |           |     |          |
| 01 | 漏電遮断器      | ELCB 3P 30AT/50AF | 個   | 2     | 1    | 5,640     | 11,280    |     |          |
| 02 | 雑材料        |                   | 式   | 1     | 0.02 | 11,280    | 225.6     |     |          |
|    |            |                   | K01 |       |      |           |           |     |          |
| 03 | 電工         |                   | 人   | 0.774 | 1    | 28,602    | 22,137.94 | ○   |          |
|    | その他        |                   | 式   | 1     | 0.23 | 22,137.94 | 5,091.72  |     |          |
|    | 計          |                   |     |       |      |           | 38,735.26 |     |          |
|    |            |                   |     |       |      |           |           |     |          |
|    | 防火区画貫通処理   | φ50               |     | 1     |      |           | 2,740     |     | 代価表 0002 |
|    |            |                   | か所  |       |      |           |           |     |          |
| 01 | 防火区画貫通処理   | φ50               | か所  | 1     | 1    | 1,240     | 1,240     |     |          |
|    |            |                   | か所  |       |      |           |           |     |          |
| 02 | 電工         |                   | 人   | 0.042 | 1    | 28,602    | 1,201.28  | ○   |          |
|    | その他        |                   | 式   | 1     | 0.25 | 1,201.28  | 300.32    |     |          |
|    | 計          |                   |     |       |      |           | 2,741.6   |     |          |
|    |            |                   |     |       |      |           |           |     |          |
|    |            |                   |     |       |      |           |           |     |          |
|    |            |                   |     |       |      |           |           |     |          |

## 代価表

| 取外し再取付 |                         |             |     |       |      |          |          |     |          |
|--------|-------------------------|-------------|-----|-------|------|----------|----------|-----|----------|
| NO     | 名 称                     | 摘 要         | 単 位 | 数 量   | 乗 率  | 単 価      | 金 額      | 率対象 | 備 考      |
|        | 合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)再取付 | 28再取付労務     | m   | 1     |      |          | 1,850    |     | 代価表 0003 |
| 01     | 電工                      |             | 人   | 0.052 | 1    | 28,602   | 1,487.3  | ○   |          |
|        | その他                     |             | 式   | 1     | 0.25 | 1,487.3  | 371.82   |     |          |
|        | 計                       |             |     |       |      |          | 1,859.12 |     |          |
|        |                         |             |     |       |      |          |          |     |          |
|        | 明るさセンサー取外し              | DS1-A型再利用する | 個   | 1     |      |          | 1,890    |     | 代価表 0004 |
| 01     | 電工                      |             | 人   | 0.159 | 0.4  | 23,835   | 1,515.9  | ○   |          |
|        | その他                     |             | 式   | 1     | 0.25 | 1,515.9  | 378.97   |     |          |
|        | 計                       |             |     |       |      |          | 1,894.87 |     |          |
|        |                         |             |     |       |      |          |          |     |          |
|        | 明るさセンサー再取付              | DS1-A型再取付労務 | 個   | 1     |      |          | 5,680    |     | 代価表 0005 |
| 01     | 電工                      |             | 人   | 0.159 | 1    | 28,602   | 4,547.71 | ○   |          |
|        | その他                     |             | 式   | 1     | 0.25 | 4,547.71 | 1,136.92 |     |          |
|        | 計                       |             |     |       |      |          | 5,684.63 |     |          |
|        |                         |             |     |       |      |          |          |     |          |

(A込) 大阪府本庁舎本館南面他外壁その他改修工事(電気設備)

○は「その他」の率対象

## 代価表

21

| 取外し再取付 |               |                         |     |       |      |          |          |          |
|--------|---------------|-------------------------|-----|-------|------|----------|----------|----------|
| NO     | 名 称           | 摘 要                     | 単 位 | 数 量   | 乗 率  | 単 価      | 金 額      | 備 考      |
|        | 人感センサー<br>取外し | 再利用する                   | 個   | 1     |      |          | 1,070    | 代価表 0006 |
| 01     | 電工            |                         | 人   | 0.09  | 0.4  | 23,835   | 858.06   | ○        |
|        | その他           |                         | 式   | 1     | 0.25 | 858.06   | 214.51   |          |
|        | 計             |                         |     |       |      |          | 1,072.57 |          |
|        |               |                         |     |       |      |          |          |          |
|        | 人感センサー<br>再取付 | 再取付労務                   | 個   | 1     |      |          | 3,210    | 代価表 0007 |
| 01     | 電工            |                         | 人   | 0.09  | 1    | 28,602   | 2,574.18 | ○        |
|        | その他           |                         | 式   | 1     | 0.25 | 2,574.18 | 643.54   |          |
|        | 計             |                         |     |       |      |          | 3,217.72 |          |
|        |               |                         |     |       |      |          |          |          |
|        | 蛍光灯器具<br>取外し  | 壁掛形 EFD 15W ×1<br>再利用する | 個   | 1     |      |          | 1,510    | 代価表 0008 |
| 01     | 電工            |                         | 人   | 0.039 | 1.3  | 23,835   | 1,208.43 | ○        |
|        | その他           |                         | 式   | 1     | 0.25 | 1,208.43 | 302.1    |          |
|        | 計             |                         |     |       |      |          | 1,510.53 |          |
|        |               |                         |     |       |      |          |          |          |

## 代価表

| 取外し再取付 |              |                         |     |      |      |          |          |          |
|--------|--------------|-------------------------|-----|------|------|----------|----------|----------|
| NO     | 名 称          | 摘 要                     | 単 位 | 数 量  | 乗 率  | 単 価      | 金 額      | 備 考      |
|        | 蛍光灯器具<br>再取付 | 壁掛形 EFD 15W ×1<br>再取付労務 | 個   | 1    |      |          | 4,640    | 代価表 0009 |
| 01     | 電工           |                         | 人   | 0.13 | 1    | 28,602   | 3,718.26 | ○        |
|        | その他          |                         | 式   | 1    | 0.25 | 3,718.26 | 929.56   |          |
|        | 計            |                         |     |      |      |          | 4,647.82 |          |
|        |              |                         |     |      |      |          |          |          |
|        | 配線ダクト<br>取外し | 2P15AE付 (2m)<br>再利用する   | 個   | 1    |      |          | 2,380    | 代価表 0010 |
| 01     | 電工           |                         | 人   | 0.2  | 0.4  | 23,835   | 1,906.8  | ○        |
|        | その他          |                         | 式   | 1    | 0.25 | 1,906.8  | 476.7    |          |
|        | 計            |                         |     |      |      |          | 2,383.5  |          |
|        |              |                         |     |      |      |          |          |          |
|        | 配線ダクト<br>再取付 | 2P15AE付 (2m)<br>再取付労務   | 個   | 1    |      |          | 7,150    | 代価表 0011 |
| 01     | 電工           |                         | 人   | 0.2  | 1    | 28,602   | 5,720.4  | ○        |
|        | その他          |                         | 式   | 1    | 0.25 | 5,720.4  | 1,430.1  |          |
|        | 計            |                         |     |      |      |          | 7,150.5  |          |
|        |              |                         |     |      |      |          |          |          |

(A込) 大阪府本庁舎本館南面他外壁その他改修工事(電気設備)

○は「その他」の率対象

代価表

22

| 取外し再取付 |              |                       |     |       |      |          |          |          |
|--------|--------------|-----------------------|-----|-------|------|----------|----------|----------|
| NO     | 名 称          | 摘 要                   | 単 位 | 数 量   | 乗 率  | 単 価      | 金 額      | 備 考      |
|        | 配線ダクト<br>取外し | 2P15AE付 (4m)<br>再利用する | 個   | 1     |      |          | 4,760    | 代価表 0012 |
| 01     | 電工           |                       | 人   | 0.4   | 0.4  | 23,835   | 3,813.6  | ○        |
|        | その他          |                       | 式   | 1     | 0.25 | 3,813.6  | 953.4    |          |
|        | 計            |                       |     |       |      |          | 4,767    |          |
|        |              |                       |     |       |      |          |          |          |
|        | 配線ダクト<br>再取付 | 2P15AE付 (4m)<br>再取付労務 | 個   | 1     |      |          | 14,300   | 代価表 0013 |
| 01     | 電工           |                       | 人   | 0.4   | 1    | 28,602   | 11,440.8 | ○        |
|        | その他          |                       | 式   | 1     | 0.25 | 11,440.8 | 2,860.2  |          |
|        | 計            |                       |     |       |      |          | 14,301   |          |
|        |              |                       |     |       |      |          |          |          |
|        | 避雷導線<br>取外し  | 7×2.0×19<br>再利用する     | m   | 1     |      |          | 1,090    | 代価表 0014 |
| 01     | 電工           |                       | 人   | 0.092 | 0.4  | 23,835   | 877.12   | ○        |
|        | その他          |                       | 式   | 1     | 0.25 | 877.12   | 219.28   |          |
|        | 計            |                       |     |       |      |          | 1,096.4  |          |
|        |              |                       |     |       |      |          |          |          |

代価表

| 取外し再取付 |             |                   |     |       |      |          |           |          |
|--------|-------------|-------------------|-----|-------|------|----------|-----------|----------|
| NO     | 名 称         | 摘 要               | 単 位 | 数 量   | 乗 率  | 単 価      | 金 額       | 備 考      |
|        | 避雷導線<br>再取付 | 7×2.0×19<br>再取付労務 | m   | 1     |      |          | 3,280     | 代価表 0015 |
| 01     | 電工          |                   | 人   | 0.092 | 1    | 28,602   | 2,631.38  | ○        |
|        | その他         |                   | 式   | 1     | 0.25 | 2,631.38 | 657.84    |          |
|        | 計           |                   |     |       |      |          | 3,289.22  |          |
|        |             |                   |     |       |      |          |           |          |
|        | ドーム形<br>再取付 | 再取付労務             | 台   | 1     |      |          | 31,600    | 代価表 0016 |
| 01     | 電工          |                   | 人   | 0.9   | 1    | 28,602   | 25,741.8  | ○        |
|        | その他         |                   | 式   | 1     | 0.23 | 25,741.8 | 5,920.61  |          |
|        | 計           |                   |     |       |      |          | 31,662.41 |          |
|        |             |                   |     |       |      |          |           |          |
|        | ドーム形<br>再取付 | 再取付労務             | 台   | 1     |      |          | 51,000    | 代価表 0017 |
| 01     | 電工          |                   | 人   | 1.45  | 1    | 28,602   | 41,472.9  | ○        |
|        | その他         |                   | 式   | 1     | 0.23 | 41,472.9 | 9,538.76  |          |
|        | 計           |                   |     |       |      |          | 51,011.66 |          |
|        |             |                   |     |       |      |          |           |          |

(A込) 大阪府本庁舎本館南面他外壁その他改修工事(電気設備)

○は「その他」の率対象

代価表

23

| 撤去工事（再使用しない） |                     |                         |     |       |      |          |          |     |          |
|--------------|---------------------|-------------------------|-----|-------|------|----------|----------|-----|----------|
| NO           | 名 称                 | 摘 要                     | 単 位 | 数 量   | 乗 率  | 単 価      | 金 額      | 率対象 | 備 考      |
|              | 動力盤(M-5)改修<br>(撤去)  | 漏電遮断器撤去<br>再使用なし        | 式   | 1     |      |          | 4,610    |     | 代価表 0018 |
| 01           | 電工                  |                         | 人   | 0.774 | 0.2  | 23,835   | 3,689.65 | ○   |          |
|              | その他                 |                         | 式   | 1     | 0.25 | 3,689.65 | 922.41   |     |          |
|              | 計                   |                         |     |       |      |          | 4,612.06 |     |          |
|              |                     |                         |     |       |      |          |          |     |          |
|              | 600V ボリエレンテープ<br>撤去 | 3.5mm2-4C 管 内<br>再使用しない | m   | 1     |      |          | 140      |     | 代価表 0019 |
| 01           | 電工                  |                         | 人   | 0.024 | 0.2  | 23,835   | 114.4    | ○   |          |
|              | その他                 |                         | 式   | 1     | 0.25 | 114.4    | 28.6     |     |          |
|              | 計                   |                         |     |       |      |          | 143      |     |          |
|              |                     |                         |     |       |      |          |          |     |          |
|              | 600V ボリエレンテープ<br>撤去 | 5.5mm2-4C 管 内<br>再使用しない | m   | 1     |      |          | 170      |     | 代価表 0020 |
| 01           | 電工                  |                         | 人   | 0.03  | 0.2  | 23,835   | 143.01   | ○   |          |
|              | その他                 |                         | 式   | 1     | 0.25 | 143.01   | 35.75    |     |          |
|              | 計                   |                         |     |       |      |          | 178.76   |     |          |
|              |                     |                         |     |       |      |          |          |     |          |

代価表

| 撤去工事（再使用しない） |                             |                 |     |       |      |        |        |     |          |
|--------------|-----------------------------|-----------------|-----|-------|------|--------|--------|-----|----------|
| NO           | 名 称                         | 摘 要             | 単 位 | 数 量   | 乗 率  | 単 価    | 金 額    | 率対象 | 備 考      |
|              | 7φ線取付金物<br>撤去               | 13.0φ<br>再使用しない | 個   | 1     |      |        | 70     |     | 代価表 0021 |
| 01           | 電工                          |                 | 人   | 0.012 | 0.2  | 23,835 | 57.2   | ○   |          |
|              | その他                         |                 | 式   | 1     | 0.25 | 57.2   | 14.3   |     |          |
|              | 計                           |                 |     |       |      |        | 71.5   |     |          |
|              |                             |                 |     |       |      |        |        |     |          |
|              | 金属製可とう電線<br>管(電動機等接続)<br>撤去 | F24 再使用なし       | か所  | 1     |      |        | 220    |     | 代価表 0022 |
| 01           | 電工                          |                 | 人   | 0.037 | 0.2  | 23,835 | 176.37 | ○   |          |
|              | その他                         |                 | 式   | 1     | 0.25 | 176.37 | 44.09  |     |          |
|              | 計                           |                 |     |       |      |        | 220.46 |     |          |
|              |                             |                 |     |       |      |        |        |     |          |
|              | 金属製可とう電線<br>管(電動機等接続)<br>撤去 | F30 再使用なし       | か所  | 1     |      |        | 260    |     | 代価表 0023 |
| 01           | 電工                          |                 | 人   | 0.045 | 0.2  | 23,835 | 214.51 | ○   |          |
|              | その他                         |                 | 式   | 1     | 0.25 | 214.51 | 53.62  |     |          |
|              | 計                           |                 |     |       |      |        | 268.13 |     |          |
|              |                             |                 |     |       |      |        |        |     |          |

(A込) 大阪府本庁舎本館南面他外壁その他改修工事(電気設備)

○は「その他」の率対象

## 大阪府本庁舎本館南面他外壁その他改修工事（機械設備工事）

機械

一般建築改修主たる工事に含む1ヶ所

| 名 称        | 数 量 |  | 金額(円)      | 計 (円)      | 備考 |
|------------|-----|--|------------|------------|----|
| 直接工事費      |     |  |            |            |    |
| 機械設備工事     | 一式  |  | 11,330,180 |            |    |
|            |     |  |            |            |    |
|            |     |  |            |            |    |
| 小計         |     |  |            | 11,330,180 |    |
| 共通仮設費      |     |  |            |            |    |
| 機械設備工事     | 一式  |  | 531,023    |            |    |
|            |     |  |            |            |    |
|            |     |  |            |            |    |
| 小計         |     |  |            | 531,023    |    |
| 現場管理費      |     |  |            |            |    |
| 機械設備工事     | 一式  |  | 3,330,828  |            |    |
|            |     |  |            |            |    |
|            |     |  |            |            |    |
| 小計         |     |  |            | 3,330,828  |    |
|            |     |  |            |            |    |
| 一般管理費を除いた計 |     |  |            | 15,192,031 |    |
|            |     |  |            |            |    |
|            |     |  |            |            |    |
|            |     |  |            |            |    |

## 内訳

| 名 称         | 摘 要  | 数 量 |          | 機械設備工事     |  |     |
|-------------|------|-----|----------|------------|--|-----|
| 直接工事費(内訳)   | 一般工事 | 一式  | (H計算値)   | 11,322,460 |  |     |
|             |      |     |          |            |  |     |
|             |      |     |          |            |  |     |
|             |      |     |          |            |  |     |
|             |      |     |          |            |  |     |
|             | 処分費等 | 一式  | (F入力値)   | 7,720      |  |     |
|             |      |     | (F+H)    |            |  |     |
| 小計          |      |     | (A入力値)   | 11,330,180 |  |     |
| 共通仮設費 率算定分  |      | 一式  | (I計算値)   | 531,023    |  |     |
| 共通仮設費 積み上げ分 |      |     |          |            |  |     |
| 小計          |      |     |          | 531,023    |  |     |
| 現場管理費 率算定分  |      | 一式  | (J計算値)   | 3,330,828  |  |     |
|             |      |     |          |            |  |     |
| 小計          |      |     |          | 3,330,828  |  |     |
|             |      |     |          |            |  |     |
| 一般管理費を除く小計  |      |     | (K計算値)   | 15,192,031 |  |     |
|             |      |     | (K-E-J5) |            |  | (K) |
|             |      |     |          |            |  |     |
|             |      |     |          |            |  |     |
|             |      |     |          |            |  |     |
|             |      |     |          |            |  |     |
|             |      |     |          |            |  |     |

## 共通費計算書

(共通費:令和3年12月改訂)

| 名 称   | 数 量 | 単位 | 金 額        | 備 考 |
|-------|-----|----|------------|-----|
| 本庁舎本館 | 1   | 式  | 11,330,180 |     |
| 計     |     |    | 11,330,180 |     |
|       |     |    |            |     |
|       |     |    |            |     |
|       |     |    |            |     |
|       |     |    |            |     |
|       |     |    |            |     |
|       |     |    |            |     |
|       |     |    |            |     |
|       |     |    |            |     |
|       |     |    |            |     |
|       |     |    |            |     |
|       |     |    |            |     |
|       |     |    |            |     |
|       |     |    |            |     |
|       |     |    |            |     |

| 本庁舎本館   |     |     |            |     |
|---------|-----|-----|------------|-----|
| 名 称     | 数 量 | 単 位 | 金 額        | 備 考 |
| 空気調和設備  | 1   | 式   | 6,347,960  |     |
| 換気設備    | 1   | 式   | 255,880    |     |
| 自動制御設備  | 1   | 式   | 4,617,360  |     |
| 給水設備    | 1   | 式   | 41,180     |     |
| 排水設備    | 1   | 式   | 39,000     |     |
| 墜落制止用器具 | 1   | 式   | 28,800     |     |
| 計       |     |     | 11,330,180 |     |
|         |     |     |            |     |
|         |     |     |            |     |
|         |     |     |            |     |
|         |     |     |            |     |
|         |     |     |            |     |
|         |     |     |            |     |
|         |     |     |            |     |
|         |     |     |            |     |

| 本庁舎本館   |       |    |    |           |    |
|---------|-------|----|----|-----------|----|
| 科目名称    | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額        | 備考 |
| 空調調和設備  | 機器設備  | 1  | 式  | 1,899,650 |    |
| 空調調和設備  | 配管設備  | 1  | 式  | 4,448,310 |    |
| 計       |       |    |    | 6,347,960 |    |
| 換気設備    | 機器設備  | 1  | 式  | 57,750    |    |
| 換気設備    | ダクト設備 | 1  | 式  | 198,130   |    |
| 計       |       |    |    | 255,880   |    |
| 自動制御設備  |       | 1  | 式  | 4,617,360 |    |
| 計       |       |    |    | 4,617,360 |    |
| 給水設備    |       | 1  | 式  | 41,180    |    |
| 計       |       |    |    | 41,180    |    |
| 排水設備    |       | 1  | 式  | 39,000    |    |
| 計       |       |    |    | 39,000    |    |
| 墜落制止用器具 |       | 1  | 式  | 28,800    |    |
| 計       |       |    |    | 28,800    |    |
|         |       |    |    |           |    |







[illegible]

## 機械設備工事 細目別内訳

[illegible]



| 本庁舎本館                 |                                  | 空調設備 |     | 機器設備   |         |            |
|-----------------------|----------------------------------|------|-----|--------|---------|------------|
| 名 称                   | 摘 要                              | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| 据付費                   |                                  | 1    | 式   |        | 162,000 | 別紙 00-0001 |
| パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ) | 屋外機 床置き 防振基礎無し 12.5kW以下          | 2    | 台   | 48,000 | 96,000  |            |
| パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ) | 屋内機 天井吊り - 12.5kW以下              | 2    | 台   | 31,300 | 62,600  |            |
| リモコン類 (取付)            | パッケージエアコン用ワイヤードリモコン              | 2    | 個   | 1,890  | 3,780   |            |
| 計                     |                                  |      |     |        | 162,380 |            |
|                       |                                  |      |     |        |         |            |
| 製作金物                  |                                  | 1    | 式   |        | 155,000 | 別紙 00-0002 |
| 空調室外機用架台(小)           | 二段組架台 平地高置き用<br>つかみ金具共<br>その他付属品 | 2    | 台   | 27,000 | 54,000  |            |
| 空調室外機用架台(大)           | 二段組架台 平地高置き用<br>つかみ金具共<br>その他付属品 | 2    | 台   | 31,400 | 62,800  |            |
| 室外機用支持ブラケット           | H100 L500                        | 14   | 個   | 2,730  | 38,220  |            |
| 計                     |                                  |      |     |        | 155,020 |            |
|                       |                                  |      |     |        |         |            |
|                       |                                  |      |     |        |         |            |
|                       |                                  |      |     |        |         |            |
|                       |                                  |      |     |        |         |            |
|                       |                                  |      |     |        |         |            |

## 機械設備工事 別紙明細

| 本庁舎本館                 |                                 | 空調設備 |     | 機器設備   |          |            |
|-----------------------|---------------------------------|------|-----|--------|----------|------------|
| 名 称                   | 摘 要                             | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額      | 備 考        |
| 撤去工事<br>(再使用する)       |                                 | 1    | 式   |        | 120,000  | 別紙 00-0003 |
| パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ) | 屋外機 防振基礎無し 7.1kW以下<br>撤去再使用する   | 8    | 台   | 10,700 | 85,600   | 代価表 0001   |
| パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ) | 屋外機 防振基礎無し 4.5kW以下<br>撤去再使用する   | 1    | 台   | 8,000  | 8,000    | 代価表 0002   |
| パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ) | 屋外機 防振基礎無し 4.0kW以下<br>撤去再使用する   | 2    | 台   | 7,490  | 14,980   | 代価表 0003   |
| パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ) | 屋内機 壁掛け 7.1kW以下<br>撤去再使用する      | 1    | 台   | 4,000  | 4,000    | 代価表 0004   |
| ルームエアコンディショナー(セバレート型) | 屋外機 2.5kW以下<br>撤去再使用する          | 2    | 台   | 3,870  | 7,740    | 代価表 0005   |
| 計                     |                                 |      |     |        | 120,320  |            |
|                       |                                 |      |     |        |          |            |
| 撤去工事                  | 再使用しない                          | 1    | 式   |        | 57,800   | 別紙 00-0004 |
| パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ) | 屋外機 防振基礎無し 12.5kW以下<br>撤去再使用しない | 2    | 台   | 16,200 | 32,400   | 代価表 0006   |
| パッケージ形空調和機(セバレート・マルチ) | 屋内機 天井吊 12.5kW以下<br>撤去再使用しない    | 2    | 台   | 7,970  | 15,940   | 代価表 0007   |
| リモコン類撤去<br>再使用しない     | パッケージエアコン用ワイヤードリモコン             | 2    | 個   | 480    | 960      |            |
| 産業廃棄物積込・<br>運搬費       |                                 | 1.19 | m3  | 7,190  | 8,556.1  |            |
| 計                     |                                 |      |     |        | 57,856.1 |            |
|                       |                                 |      |     |        |          |            |

| 本庁舎本館        |                            | 空調設備 |     | 機器設備    |         |            |
|--------------|----------------------------|------|-----|---------|---------|------------|
| 名 称          | 摘 要                        | 数 量  | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 備 考        |
| 搬出費          |                            | 1    | 式   |         | 24,600  | 別紙 00-0005 |
| 搬出費          | 複数搬出 300kg/m3未満            | 0.2  | t   | 123,000 | 24,600  |            |
| 計            |                            |      |     |         | 24,600  |            |
|              |                            |      |     |         |         |            |
| 冷媒ポン回収費      |                            | 1    | 式   |         | 31,800  | 別紙 00-0006 |
| 冷媒ポン回収費      | 冷却能力 12.5kW/14.0kW 50/60Hz | 2    | 台   | 15,900  | 31,800  |            |
| 計            |                            |      |     |         | 31,800  |            |
|              |                            |      |     |         |         |            |
| 廃棄物処分費       |                            | 1    | 式   |         | 3,150   | 別紙 00-0007 |
| 金属・ガラス・陶磁器くず |                            | 0.27 | t   | 11,700  | 3,159   |            |
| 計            |                            |      |     |         | 3,159   |            |
|              |                            |      |     |         |         |            |
| 有価材          |                            | 1    | 式   |         | ▲12,000 | 別紙 00-0008 |
| 鉄くず          | ヘビ-H4                      | 0.32 | t   | ▲37,500 | ▲12,000 |            |
| 計            |                            |      |     |         | ▲12,000 |            |

## 機械設備工事 別紙明細

| 本庁舎本館          |                                    | 空調設備 |     | 配管設備   |         |            |
|----------------|------------------------------------|------|-----|--------|---------|------------|
| 名 称            | 摘 要                                | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| 製作金物           |                                    | 1    | 式   |        | 47,000  | 別紙 00-0009 |
| 鋼製 製作金物        | 溶融亜鉛めっき<br>5×100×50 (溝形鋼)          | 6.8  | m   | 6,920  | 47,056  |            |
| 計              |                                    |      |     |        | 47,056  |            |
|                |                                    |      |     |        |         |            |
| 保温工事           |                                    | 1    | 式   |        | 544,000 | 別紙 00-0010 |
| 冷媒管・ドレン管<br>保温 | ガラスウール 屋外・多湿 カバー亜鉛鉄板<br>100A 厚20mm | 44.4 | m   | 10,400 | 461,760 |            |
| 冷媒管・ドレン管<br>保温 | ガラスウール 屋内露出・合成樹脂カバー<br>25A 厚20mm   | 28.2 | m   | 2,920  | 82,344  |            |
| 計              |                                    |      |     |        | 544,104 |            |
|                |                                    |      |     |        |         |            |
|                |                                    |      |     |        |         |            |
|                |                                    |      |     |        |         |            |
|                |                                    |      |     |        |         |            |
|                |                                    |      |     |        |         |            |
|                |                                    |      |     |        |         |            |
|                |                                    |      |     |        |         |            |
|                |                                    |      |     |        |         |            |

機械設備工事 別紙明細

11

| 本庁舎本館                  |                                                | 空調設備  |                | 配管設備  |          |            |
|------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------|-------|----------|------------|
| 名 称                    | 摘 要                                            | 数 量   | 単 位            | 単 価   | 金 額      | 備 考        |
| 撤去工事                   | 再使用しない                                         | 1     | 式              |       | 520,000  | 別紙 00-0011 |
| 銅管類撤去(冷媒)<br>再使用しない    | 屋外架空・暗渠 6.35                                   | 10.5  | m              | 310   | 3,255    |            |
| 銅管類撤去(冷媒)<br>再使用しない    | 屋内一般 9.52                                      | 67.9  | m              | 470   | 31,913   |            |
| 銅管類撤去(冷媒)<br>再使用しない    | 屋外架空・暗渠 9.52                                   | 80.5  | m              | 470   | 37,835   |            |
| 銅管類撤去(冷媒)<br>再使用しない    | 屋外架空・暗渠 12.70                                  | 6.1   | m              | 600   | 3,660    |            |
| 銅管類撤去(冷媒)<br>再使用しない    | 屋内一般 15.88                                     | 67.9  | m              | 750   | 50,925   |            |
| 銅管類撤去(冷媒)<br>再使用しない    | 屋外架空・暗渠 15.88                                  | 76.1  | m              | 750   | 57,075   |            |
| 600V ポリエチレンケーブル撤去      | 2.0mm <sup>2</sup> ~ 3C 管 内<br>再使用しない          | 154.5 | m              | 100   | 15,450   |            |
| ビニル管類撤去(給排水)<br>再使用しない | 屋外架空・暗渠 25A                                    | 26.1  | m              | 630   | 16,443   |            |
| ビニル管類撤去(給排水)<br>再使用しない | 屋内一般 25A                                       | 28.2  | m              | 690   | 19,458   |            |
| ビニル管類撤去(給排水)<br>再使用しない | 屋外架空・暗渠 40A                                    | 15.2  | m              | 850   | 12,920   |            |
| 冷媒管 保温撤去               | グラスウール<br>屋外露出,浴室 カバー亜鉛鉄板<br>100A 再使用しない       | 47.9  | m              | 2,900 | 138,910  |            |
| 排水管 保温撤去               | グラスウール<br>天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒<br>25A 再使用しない | 28.2  | m              | 360   | 10,152   |            |
| 長方形ダクト撤去               | 亜鉛鉄板 1.6mm 再使用しない                              | 20.5  | m <sup>2</sup> | 4,890 | 100,245  |            |
| 産業廃棄物積込・<br>運搬費        |                                                | 3.08  | m <sup>3</sup> | 7,190 | 22,145.2 |            |

機械設備工事 別紙明細

| 本庁舎本館        |         | 空調設備 |     | 配管設備    |           |            |
|--------------|---------|------|-----|---------|-----------|------------|
| 名 称          | 摘 要     | 数 量  | 単 位 | 単 価     | 金 額       | 備 考        |
| 撤去工事         | 再使用しない  | 1    | 式   |         | 520,000   | 別紙 00-0011 |
| 計            |         |      |     |         | 520,386.2 |            |
|              |         |      |     |         |           |            |
| 廃棄物処分費       |         | 1    | 式   |         | 2,600     | 別紙 00-0012 |
| 金属・ガラス・陶磁器くず |         | 0.15 | t   | 11,700  | 1,755     |            |
| ビニル管類処分費     | 25A     | 54.3 | m   | 10      | 543       |            |
| ビニル管類処分費     | 40A     | 15.2 | m   | 20      | 304       |            |
| 計            |         |      |     |         | 2,602     |            |
|              |         |      |     |         |           |            |
| 有価材          |         | 1    | 式   |         | ▲9,000    | 別紙 00-0013 |
| 鉄くず          | ヘビーク-H4 | 0.24 | t   | ▲37,500 | ▲9,000    |            |
| 計            |         |      |     |         | ▲9,000    |            |
|              |         |      |     |         |           |            |
|              |         |      |     |         |           |            |
|              |         |      |     |         |           |            |

| 本庁舎本館            |                    | 換気設備 |     | 機器設備   |          |            |
|------------------|--------------------|------|-----|--------|----------|------------|
| 名 称              | 摘 要                | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額      | 備 考        |
| 撤去工事             | 再使用しない             | 1    | 式   |        | 56,700   | 別紙 00-0014 |
| 換気扇<br>撤去        | 250 φ 取付枠共 (再使用無し) | 2    | 台   | 4,020  | 8,040    |            |
| 換気扇<br>撤去        | 300 φ 取付枠共 (再使用無し) | 8    | 台   | 4,820  | 38,560   |            |
| 換気扇<br>撤去        | 350 φ 取付枠共 (再使用無し) | 1    | 台   | 5,700  | 5,700    | 代価表 0010   |
| 産業廃棄物積込・<br>運搬費  |                    | 0.62 | m3  | 7,190  | 4,457.8  |            |
| 計                |                    |      |     |        | 56,757.8 |            |
|                  |                    |      |     |        |          |            |
| 廃棄物処分費           |                    | 1    | 式   |        | 1,050    | 別紙 00-0015 |
| 金属・ガラス・陶磁<br>器くず |                    | 0.09 | t   | 11,700 | 1,053    |            |
| 計                |                    |      |     |        | 1,053    |            |
|                  |                    |      |     |        |          |            |
|                  |                    |      |     |        |          |            |
|                  |                    |      |     |        |          |            |
|                  |                    |      |     |        |          |            |
|                  |                    |      |     |        |          |            |
|                  |                    |      |     |        |          |            |

## 機械設備工事 別紙明細

| 本庁舎本館                          |                                          | 換気設備 |     | ダクト設備  |          |            |
|--------------------------------|------------------------------------------|------|-----|--------|----------|------------|
| 名 称                            | 摘 要                                      | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額      | 備 考        |
| 撤去工事<br>(再使用する)                |                                          | 1    | 式   |        | 24,700   | 別紙 00-0016 |
| ユニバーサル形吹出口<br>取外し              | (VHS、VS、VH、V) 0.1㎡以下<br>再使用する            | 2    | 個   | 4,400  | 8,800    |            |
| シーリングタイプフューザー<br>形吹出口 取外し      | (C2、CA、CD、E2、EA、ED)<br>直径250～350mm 再使用する | 3    | 個   | 5,320  | 15,960   |            |
| 計                              |                                          |      |     |        | 24,760   |            |
|                                |                                          |      |     |        |          |            |
| 撤去工事                           | 再使用しない                                   | 1    | 式   |        | 22,600   | 別紙 00-0017 |
| スプレイダクト(低圧、<br>高圧1、2ダクト)<br>撤去 | 150mm 再使用しない                             | 10   | m   | 1,200  | 12,000   |            |
| ベントキャップ 撤去                     | 再使用しない                                   | 5    | 個   | 1,810  | 9,050    |            |
| 産業廃棄物積込・<br>運搬費                |                                          | 0.22 | m3  | 7,190  | 1,581.8  |            |
| 計                              |                                          |      |     |        | 22,631.8 |            |
|                                |                                          |      |     |        |          |            |
| 廃棄物処分費                         |                                          | 1    | 式   |        | 230      | 別紙 00-0018 |
| 金属・ガラス・陶磁<br>器くず               |                                          | 0.02 | t   | 11,700 | 234      |            |
| 計                              |                                          |      |     |        | 234      |            |
|                                |                                          |      |     |        |          |            |

| 本庁舎本館         |                                               | 給水設備 |                |         |          |            |
|---------------|-----------------------------------------------|------|----------------|---------|----------|------------|
| 名 称           | 摘 要                                           | 数 量  | 単 位            | 単 価     | 金 額      | 備 考        |
| 撤去工事          | 再使用しない                                        | 1    | 式              |         | 30,100   | 別紙 00-0019 |
| 銅管類撤去(給排水冷却水) | 屋外架空・暗渠 50A                                   | 8.6  | m              | 1,750   | 15,050   |            |
| 給水管 保温撤去      | ポリスチレン<br>屋外露出,浴室 溶融70℃ミニウム亜鉛鉄板<br>50A 再使用しない | 8.6  | m              | 1,700   | 14,620   |            |
| 産業廃棄物積込・運搬費   |                                               | 0.07 | m <sup>3</sup> | 7,190   | 503.3    |            |
| 計             |                                               |      |                |         | 30,173.3 |            |
|               |                                               |      |                |         |          |            |
| 廃棄物処分費        |                                               | 1    | 式              |         | 580      | 別紙 00-0020 |
| 金属・ガラス・陶磁器くず  |                                               | 0.05 | t              | 11,700  | 585      |            |
| 計             |                                               |      |                |         | 585      |            |
|               |                                               |      |                |         |          |            |
| 有価材           |                                               | 1    | 式              |         | ▲380     | 別紙 00-0021 |
| 鉄くず           | ペーパーH4                                        | 0.01 | t              | ▲37,500 | ▲375     |            |
| 計             |                                               |      |                |         | ▲375     |            |
|               |                                               |      |                |         |          |            |
|               |                                               |      |                |         |          |            |

## 機械設備工事 別紙明細

| 本庁舎本館         |             | 排水設備 |                |        |         |            |
|---------------|-------------|------|----------------|--------|---------|------------|
| 名 称           | 摘 要         | 数 量  | 単 位            | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| 撤去工事          | 再使用しない      | 1    | 式              |        | 3,570   | 別紙 00-0022 |
| 銅管類撤去(給排水冷却水) | 屋外架空・暗渠 50A | 2    | m              | 1,750  | 3,500   |            |
| 産業廃棄物積込・運搬費   |             | 0.01 | m <sup>3</sup> | 7,190  | 71.9    |            |
| 計             |             |      |                |        | 3,571.9 |            |
|               |             |      |                |        |         |            |
| 廃棄物処分費        |             | 1    | 式              |        | 110     | 別紙 00-0023 |
| 金属・ガラス・陶磁器くず  |             | 0.01 | t              | 11,700 | 117     |            |
| 計             |             |      |                |        | 117     |            |
|               |             |      |                |        |         |            |
|               |             |      |                |        |         |            |
|               |             |      |                |        |         |            |
|               |             |      |                |        |         |            |
|               |             |      |                |        |         |            |
|               |             |      |                |        |         |            |
|               |             |      |                |        |         |            |



| その他 |                       |                                |     |     |        |           |             |
|-----|-----------------------|--------------------------------|-----|-----|--------|-----------|-------------|
| NO  | 名 称                   | 摘 要                            | 単 位 | 数 量 | 単 価    | 金 額       | 丸 め 備 考     |
|     | パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ) | 屋外機 防振基礎無 7.1kW以下<br>撤去再使用する   | 台   | 1   | 10,700 | 10,719.45 | 有り 代価表 0001 |
|     | パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ) | 屋外機 防振基礎無 4.5kW以下<br>撤去再使用する   | 台   | 1   | 8,000  | 8,007.3   | 有り 代価表 0002 |
|     | パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ) | 屋外機 防振基礎無 4.0kW以下<br>撤去再使用する   | 台   | 1   | 7,490  | 7,490.7   | 有り 代価表 0003 |
|     | パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ) | 屋内機 壁掛け 7.1kW以下<br>撤去再使用する     | 台   | 1   | 4,000  | 4,003.65  | 有り 代価表 0004 |
|     | ルームエアコンディショナ(セパレート型)  | 屋外機 2.5kW以下<br>撤去再使用する         | 台   | 1   | 3,870  | 3,874.5   | 有り 代価表 0005 |
|     | パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ) | 屋外機 防振基礎無 12.5kW以下<br>撤去再使用しない | 台   | 1   | 16,200 | 16,275    | 有り 代価表 0006 |
|     | パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ) | 屋内機 天井吊 12.5kW以下<br>撤去再使用しない   | 台   | 1   | 7,970  | 7,973.43  | 有り 代価表 0007 |
|     | 冷媒ツックA                | SUS製 W600xH134<br>支持材、付属品共     | m   | 1   | 28,700 | 28,739.18 | 有り 代価表 0008 |
|     | 冷媒ツックB                | SUS製 W300xH134<br>支持材、付属品共     | m   | 1   | 17,600 | 17,667.61 | 有り 代価表 0009 |
|     | 換気扇<br>撤去             | 350 φ 取付枠共 (再使用無し)             | 台   | 1   | 5,700  | 5,709.37  | 有り 代価表 0010 |
|     |                       |                                |     |     |        |           |             |
|     |                       |                                |     |     |        |           |             |
|     |                       |                                |     |     |        |           |             |
|     |                       |                                |     |     |        |           |             |
|     |                       |                                |     |     |        |           |             |

| その他 |                        |                              |     |      |      |        |           |     |          |
|-----|------------------------|------------------------------|-----|------|------|--------|-----------|-----|----------|
| NO  | 名 称                    | 摘 要                          | 単 位 | 数 量  | 乗 率  | 単 価    | 金 額       | 率対象 | 備 考      |
|     | パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ) | 屋外機 防振基礎無 7.1kW以下<br>撤去再使用する | 台   | 1    |      |        | 10,700    |     | 代価表 0001 |
| 01  | 設備機械工                  |                              | 人   | 0.83 | 0.4  | 26,250 | 8,715     | ○   |          |
|     | その他                    |                              | 式   | 1    | 0.23 | 8,715  | 2,004.45  |     |          |
|     | 計                      |                              |     |      |      |        | 10,719.45 |     |          |
|     |                        |                              |     |      |      |        |           |     |          |
|     | パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ) | 屋外機 防振基礎無 4.5kW以下<br>撤去再使用する | 台   | 1    |      |        | 8,000     |     | 代価表 0002 |
| 01  | 設備機械工                  |                              | 人   | 0.62 | 0.4  | 26,250 | 6,510     | ○   |          |
|     | その他                    |                              | 式   | 1    | 0.23 | 6,510  | 1,497.3   |     |          |
|     | 計                      |                              |     |      |      |        | 8,007.3   |     |          |
|     |                        |                              |     |      |      |        |           |     |          |
|     | パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ) | 屋外機 防振基礎無 4.0kW以下<br>撤去再使用する | 台   | 1    |      |        | 7,490     |     | 代価表 0003 |
| 01  | 設備機械工                  |                              | 人   | 0.58 | 0.4  | 26,250 | 6,090     | ○   |          |
|     | その他                    |                              | 式   | 1    | 0.23 | 6,090  | 1,400.7   |     |          |
|     | 計                      |                              |     |      |      |        | 7,490.7   |     |          |
|     |                        |                              |     |      |      |        |           |     |          |

## 代価表

| その他 |                        |                                |     |      |      |        |          |     |          |
|-----|------------------------|--------------------------------|-----|------|------|--------|----------|-----|----------|
| NO  | 名 称                    | 摘 要                            | 単 位 | 数 量  | 乗 率  | 単 価    | 金 額      | 率対象 | 備 考      |
|     | パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ) | 屋内機 壁掛け 7.1kW以下<br>撤去再使用する     | 台   | 1    |      |        | 4,000    |     | 代価表 0004 |
| 01  | 設備機械工                  |                                | 人   | 0.31 | 0.4  | 26,250 | 3,255    | ○   |          |
|     | その他                    |                                | 式   | 1    | 0.23 | 3,255  | 748.65   |     |          |
|     | 計                      |                                |     |      |      |        | 4,003.65 |     |          |
|     |                        |                                |     |      |      |        |          |     |          |
|     | カムエアコンディショナー(セパレート型)   | 屋外機 2.5kW以下<br>撤去再使用する         | 台   | 1    |      |        | 3,870    |     | 代価表 0005 |
| 01  | 設備機械工                  |                                | 人   | 0.3  | 0.4  | 26,250 | 3,150    | ○   |          |
|     | その他                    |                                | 式   | 1    | 0.23 | 3,150  | 724.5    |     |          |
|     | 計                      |                                |     |      |      |        | 3,874.5  |     |          |
|     |                        |                                |     |      |      |        |          |     |          |
|     | パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ) | 屋外機 防振基礎無 12.5kW以下<br>撤去再使用しない | 台   | 1    |      |        | 16,200   |     | 代価表 0006 |
| 01  | 設備機械工                  |                                | 人   | 1.24 | 0.4  | 26,250 | 13,020   | ○   |          |
|     | その他                    |                                | 式   | 1    | 0.25 | 13,020 | 3,255    |     |          |
|     | 計                      |                                |     |      |      |        | 16,275   |     |          |
|     |                        |                                |     |      |      |        |          |     |          |

## 代価表

17

| その他 |                                   |                              |                |       |      |           |           |     |          |
|-----|-----------------------------------|------------------------------|----------------|-------|------|-----------|-----------|-----|----------|
| NO  | 名 称                               | 摘 要                          | 単 位            | 数 量   | 乗 率  | 単 価       | 金 額       | 率対象 | 備 考      |
|     | パッケージ形空調<br>和機(セパレート・マルチ<br>)     | 屋内機 天井吊 12.5kW以下<br>撤去再使用しない | 台              | 1     |      |           | 7,970     |     | 代価表 0007 |
| 01  | 設備機械工                             |                              | 人              | 0.81  | 0.3  | 26,250    | 6,378.75  | ○   |          |
|     |                                   |                              | 式              | 1     | 0.25 | 6,378.75  | 1,594.68  |     |          |
|     | 計                                 |                              |                |       |      |           | 7,973.43  |     |          |
|     |                                   |                              |                |       |      |           |           |     |          |
|     | 冷媒ラックA                            | SUS製 W600xH134<br>支持材、付属品共   | m              | 1     |      |           | 28,700    |     | 代価表 0008 |
| 01  | ステンレス製ダクト<br>(アングル工法<br>高圧1.2ダクト) | 1.0mm(451～750mm) SUS-A       | m <sup>2</sup> | 0.868 | 1    | 33,109.66 | 28,739.18 |     |          |
|     |                                   |                              |                |       |      |           |           |     |          |
|     | 計                                 |                              |                |       |      |           | 28,739.18 |     |          |
|     |                                   |                              |                |       |      |           |           |     |          |
|     | 冷媒ラックB                            | SUS製 W300xH134<br>支持材、付属品共   | m              | 1     |      |           | 17,600    |     | 代価表 0009 |
| 01  | ステンレス製ダクト<br>(アングル工法<br>高圧1.2ダクト) | 0.8mm(～450mm) SUS-A          | m <sup>2</sup> | 0.568 | 1    | 31,104.96 | 17,667.61 |     |          |
|     |                                   |                              |                |       |      |           |           |     |          |
|     | 計                                 |                              |                |       |      |           | 17,667.61 |     |          |
|     |                                   |                              |                |       |      |           |           |     |          |
|     |                                   |                              |                |       |      |           |           |     |          |
|     |                                   |                              |                |       |      |           |           |     |          |

## 代価表

| その他 |           |                    |     |      |      |         |          |     |          |
|-----|-----------|--------------------|-----|------|------|---------|----------|-----|----------|
| NO  | 名 称       | 摘 要                | 単 位 | 数 量  | 乗 率  | 単 価     | 金 額      | 率対象 | 備 考      |
|     | 換気扇<br>撤去 | 350 φ 取付枠共 (再使用無し) | 台   | 1    |      |         | 5,700    |     | 代価表 0010 |
| 01  | 設備機械工     |                    | 人   | 0.58 | 0.3  | 26,250  | 4,567.5  | ○   |          |
|     |           |                    | 式   | 1    | 0.25 | 4,567.5 | 1,141.87 |     |          |
|     | 計         |                    |     |      |      |         | 5,709.37 |     |          |
|     |           |                    |     |      |      |         |          |     |          |
|     |           |                    |     |      |      |         |          |     |          |
|     |           |                    |     |      |      |         |          |     |          |
|     |           |                    |     |      |      |         |          |     |          |
|     |           |                    |     |      |      |         |          |     |          |
|     |           |                    |     |      |      |         |          |     |          |
|     |           |                    |     |      |      |         |          |     |          |
|     |           |                    |     |      |      |         |          |     |          |
|     |           |                    |     |      |      |         |          |     |          |
|     |           |                    |     |      |      |         |          |     |          |
|     |           |                    |     |      |      |         |          |     |          |