文書番号：公建般第1237号

契約番号：R5　2023-10-6581	令　和　5　年　6　月　13　日

設計工事第一グループ

工事名称 大阪府池田子ども家庭センター移転内部改修工事

総工事費 ￥５０，３７８，９００

工事価格 ￥４５，７９９，０００

工事概要　（工事場所：箕面市船場西３丁目　）
間仕切り改修工事 ３階執務室の内部改修工事 　電気設備工事一式、機械設備工事一式 【既存施設概要】 RC造　地上３階建地下１階　延べ面積　約4,587㎡
公　告　日　R5.6.22 入札書の開札日　R5.7.13 (工期)約　6.6　ヶ月

請負業者名			
請負金額￥		工期	契約締結日　～　R6.2.15

NO.　1　　大　阪　府

名　称	単位	金額(円)	小計(円)				備　考
1, 直接工事費							
［1］ 建築改修工事	一式	15,505,276					
［2］ 電気改修工事	一式	9,081,490					
［3］ 機械改修工事	一式	4,044,562					
［4］ ガス設備工事	一式	62,800					
［5］	一式						
［6］	一式						
小　計			28,694,128				
2. 共　通　費							
				A	E	M	
共通仮設費	一式	3,381,437		2,190,126	771,366	419,945	
現場管理費	一式	7,969,126		3,461,358	2,826,032	1,681,736	経費率　合計 39.33% (契約保証費率除く)
一般管理費等	一式	5,754,309					
小　計			17,104,872				
3. 工事価格　(1+2)			45,799,000				
4. 消費税相当額	一式		4,579,900				税率10%
5. 総工事費　(3+4)			50,378,900				

［１］　共 通 仮 設 費

A、	すべての直接工事費	28,694,128	○ A’に対する共通仮設費率
A’、	率算定の直接工事費	15,371,310	α　5.45%
	(建築直工-D-ロ-ハ)		

○ Bに対する共通仮設費

			B × α
B、	一般工事の直接工事費	15,371,310	B’　837,736
	(建築直工-C-D’-E’)		

○ Cに対する共通仮設費

C、	鉄骨工事の直接工事費		鉄骨工事に対する補正率	C × α × 補正率
	(建て方用揚重機械器具を除く)	0	0.9	C’　0

共通仮設費対象外

D、	処 分 費 等(建築のみ)	133,966	(一般管理費等のみ対象)
イ	リース料	0	(一般管理費等のみ対象)
ロ	工事排水料金	0	(共通費対象外)
ハ	各種負担金	0	(共通費対象外)
ニ	申請費(建築)	0	(現場管理費、一般管理費等対象。ただし、率にかける額には含まない)
D’	処分費等+イ+ロ+ハ+ニ	133,966	

E、　一般建築その他工事

	名　称	単 位	金 額		
い	杭 工 事	一式	0		
ろ	造 園 工 事	一式	0		
は	舗 装 工 事	一式	0		
に	撤 去 工 事	一式	0		
ほ	設 備 工 事	一式	-	(別途計上)	
へ	特殊な室内装備品 (家具・書架及び実験台類)	一式	0		
と	そ の 他	一式	0	その他工事に対する共通仮設費率	○ Eに対する共通仮設費率 E’×率
	い ～ へ の計	E’	0	1%	E”　0

F、共通仮設費のその他積上げ部分

		単 位	金 額
(1)	共通仮設費積上分	一式	1,352,390
(2)	その他積上げ(ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ費等)	一式	0

(1)～(2)の計

F’　1,352,390

G、(B’＋C’＋E”＋F’)　　**共通仮設費　2,190,126**

［2］ 現 場 管 理 費 ・ 一 般 管 理 費 等

H、 率算定の純工事費
（A’ ＋ G） 17,561,436

● Hに対する現場管理費率
β 19.51%

I、 一般工事の純工事費
（B ＋ B’） 16,209,046

● Iに対する現場管理費率
β×1.01（法定外の保険料等の補正
β^2 19.71%

● Iに対する現場管理費
I × β^2
I’ 3,194,802

J、鉄骨工事の純工事費
（建て方用揚重機械器具費を除く）
（C ＋ C’） 0

鉄骨工事に
対する補正率
1.0

● Jに対する現場管理費率
β×1.01（法定外の保険料等の補正）×補正率
β^2 19.71%

● Jに対する現場管理費
J×β^2×補正率
J’ 0

K、その他工事の純工事費及び申請費
（E’ ＋ E” ＋ 二） 0

その他工事及び申請費に
対する現場管理費率
2%

● Kに対する現場管理費
K × 率
K’ 0

L、共通仮設費の
その他積上げ部分 1,352,390

内処分費
0

● Lに対する現場管理費
L × β^2
L’ 266,556

M、現場管理費のその他積上げ部分

			単 位	金 額
（1）	その他積上げ	内 訳 別 紙	一式	0
			計	
			M’	0

N、（I’＋M’＋J’＋K’+L’） 現 場 管 理 費 3,461,358

O、 一般工事の工事原価
（I ＋ I’） 19,403,848

P、 鉄骨工事の工事原価
（J ＋ J’） 0

Q、その他工事及び申請費の工事原価
K ＋ K’ 0

Q’設備工事原価
18,887,931

R、共通仮設費のその他積上げ工事原価
（L ＋ L’） 1,618,946

S、一般管理費等のその他積上げ部分

			単 位	金 額
（1）	その他積上げ	内 訳 別 紙	一式	0
			計	
			S’	0

T、率計算の工事原価
O＋P＋Q＋Q’＋R＋M’+D+ 40,044,691

◎ Tに対する一般管理費等率
γ 14.37%

T’率に掛ける工事原価（ T － 申請費の工事原価 ） 39,933,511

U、契約保証費 一般管理費等の補正値
※ 必要有り 0.04%

◎ T’ × 補正値
U’ 15,973

V、T’ × γ ＋ S’ ＋ U’ 一 般 管 理 費 等 5,754,418

数値処理 −109

数値処理後小計 **一 般 管 理 費 等** **5,754,309**

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
改修工事	1	式	15,505,276	
計			15,505,276	

改修工事				
名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	1,978,305	
内装改修	1	式	13,151,847	
発生材処理	1	式	375,124	
計			15,505,276	

改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	1,978,305	
計				1,978,305	
内装改修	撤去	1	式	2,355,757	
内装改修	改修	1	式	10,796,090	
計				13,151,847	
発生材処理	運搬	1	式	281,493	
発生材処理	処分	1	式	93,631	
計				375,124	

建築工事　細目別内訳

改修工事　　直接仮設

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し(内部改修)	複合改修	565	㎡	150	84,750	
養生(内部改修)	複合改修	704	㎡	300	211,200	
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	704	㎡	990	696,960	
枠組本足場 (手すり先行方式)	1ヶ月 建枠 900×1700　　布枠500+240 22m未満 手すり共	81	㎡	2,320	187,920	代価表　　0001
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	5.4	m	470	2,538	代価表　　0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	2ヶ月 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満　 -	92.8	㎡	4,700	436,160	代価表　　0003
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　　一般 -	176	㎡	860	151,360	
養生ｼｰﾄ張り	1ヶ月 防炎Ⅰ類	81	㎡	840	68,040	代価表　　0004
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	81	㎡	310	25,110	
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.0m以上5.7m未満	92.8	㎡	640	59,392	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	5.4	m	69	372	
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		81	㎡	7	567	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	176	㎡	61	10,736	
墜落抑制用器具費		1	式		43,200	別紙 00-0001
計					1,978,305	

建築工事　細目別内訳

改修工事　　内装改修　　撤去

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
【研修室1】						
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去	集積共	153	㎡	820	125,460	
木製幅木撤去	集積共	53.8	m	550	29,590	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.8	m3	48,300	38,640	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋残し ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ　　集積共	0.7	m3	28,200	19,740	代価表　　0007
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	25.4	m	1,830	46,482	
壁ｸﾛｽ撤去	集積共	4.8	㎡	820	3,936	
SD10撤去	両開き戸 枠共　 集積共	2	か所	11,600	23,200	代価表　　0008
SD10’撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	1	か所	5,880	5,880	代価表　　0009
建具周囲はつり	RC 20cm 集積共	7.4	m	6,650	49,210	
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　 厚さ20～30mm	14.8	m	1,090	16,132	
SW収納扉撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	2	か所	3,850	7,700	代価表　　0010
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ撤 去	ﾊﾟﾈﾙのみ	54.4	㎡	3,440	187,136	代価表　　0011
ｻｲﾝ撤去	集積共	3	か所	650	1,950	代価表　　0012
【相談室Ⅴ】						

改修工事		内装改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考	
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ仮撤去	再使用 0Aﾌﾛｱ共	2.5	㎡	1,770	4,425	代価表	0013
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	一般　集積共	3.6	m	270	972		
壁合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 集積共	10.9	㎡	2,480	27,032		
壁下地撤去	集積共	10.9	㎡	550	5,995		
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	25.4	m	1,830	46,482		
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.6	m3	48,300	28,980		
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋残し ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ　集積共	0.5	m3	28,200	14,100	代価表	0007
ｻｲﾝ撤去	集積共	1	か所	650	650	代価表	0012
【ﾊﾟｿｺﾝ研修室】							
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ仮撤去	再使用 0Aﾌﾛｱ共	140	㎡	1,770	247,800	代価表	0013
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	一般　集積共	1.8	m	270	486		
壁合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 集積共	5.5	㎡	2,480	13,640		
壁下地撤去	集積共	5.5	㎡	550	3,025		
ｻｲﾝ撤去	集積共	1	か所	650	650	代価表	0012
天吊りTV台撤去	集積共	1	台	5,500	5,500	代価表	0015

建築工事　細目別内訳

改修工事		内装改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考	
ｱﾙﾐ枠ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ撤去	3600×H1200	1	か所	7,120	7,120	代価表	0016
可動式教壇撤去	集積共	1	か所	13,700	13,700	代価表	0017
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	0.6	㎡	6,640	3,984		
【中研修室】							
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去	集積共	3.9	㎡	820	3,198		
天井合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り 一般 集積共	76.6	㎡	1,650	126,390		
廻縁撤去		35	m	180	6,300	代価表	0018
天井下地撤去	集積共	7.5	㎡	820	6,150		
OHPｽｸﾘｰﾝ撤去	集積共	1	か所	5,500	5,500	代価表	0019
ｻｲﾝ撤去	集積共	1	か所	650	650	代価表	0012
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	0.6	㎡	6,640	3,984		
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ撤去	3600×H1200	1	か所	7,120	7,120	代価表	0020
【小研修室Ⅰ】							
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去	集積共	16.8	㎡	820	13,776		
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	一般　集積共	1.8	m	270	486		

改修工事		内装改修			撤去	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁ｸﾛｽ撤去	集積共	4.4	㎡	820	3,608	
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	12	m	1,830	21,960	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.3	m3	48,300	14,490	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋残し ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ　集積共	0.3	m3	28,200	8,460	代価表　0007
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り 一般 集積共	54.8	㎡	1,650	90,420	
天井下地撤去	集積共	54.8	㎡	820	44,936	
廻縁撤去		31.4	m	180	5,652	代価表　0018
OHPｽｸﾘｰﾝ撤去	集積共	1	か所	5,500	5,500	代価表　0019
ｻｲﾝ撤去	集積共	1	か所	650	650	代価表　0012
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	0.6	㎡	6,640	3,984	
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ撤去	2700×H1200	1	か所	5,340	5,340	代価表　0021
【小研修室Ⅱ】						
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去	集積共	9.3	㎡	820	7,626	
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	一般　集積共	1.8	m	270	486	
壁ｸﾛｽ撤去	集積共	4.4	㎡	820	3,608	

建築工事　細目別内訳

改修工事		内装改修			撤去	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	12.7	m	1,830	23,241	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.3	m3	48,300	14,490	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋残し ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ　集積共	0.3	m3	28,200	8,460	代価表　0007
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り 一般 集積共	38	㎡	1,650	62,700	
天井下地撤去	集積共	38	㎡	820	31,160	
廻縁撤去		24.7	m	180	4,446	代価表　0018
OHPｽｸﾘｰﾝ撤去	集積共	1	か所	5,500	5,500	代価表　0019
ｻｲﾝ撤去	集積共	2	か所	650	1,300	代価表　0012
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	0.3	㎡	6,640	1,992	
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ撤去	2700×H1200	1	か所	5,340	5,340	代価表　0021
【相談室Ⅵ】						
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	0.3	㎡	6,640	1,992	
ｱﾙﾐ枠掲示板撤去	1800×H900	1	か所	2,670	2,670	代価表　0022
ｻｲﾝ撤去	集積共	1	か所	650	650	代価表　0012
【教育関係団体室】						

建築工事　細目別内訳

改修工事		内装改修		撤去		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	0.3	㎡	6,640	1,992	
ｱﾙﾐ枠掲示板撤去	1800×H900	1	か所	2,670	2,670	代価表　0022
ｻｲﾝ撤去	集積共	1	か所	650	650	代価表　0012
【人権教育研究会】						
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	0.3	㎡	6,640	1,992	
ｱﾙﾐ枠掲示板撤去	1800×H900	1	か所	2,670	2,670	代価表　0022
ｻｲﾝ撤去	集積共	1	か所	650	650	代価表　0012
【箕面市教職員組合】						
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	0.3	㎡	6,640	1,992	
ｱﾙﾐ枠掲示板撤去	1800×H900	1	か所	2,670	2,670	代価表　0022
ｻｲﾝ撤去	集積共	1	か所	650	650	代価表　0012
【実験実習室】						
特殊ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　集積共	73.8	㎡	1,650	121,770	代価表　0023
巾木 特殊ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上げ撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　H60 集積共	34.8	m	99	3,445	代価表　0024
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り 一般　　集積共	0.7	㎡	1,320	924	

建築工事　細目別内訳

改修工事		内装改修		撤去		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共　集積共	1.8	㎡	4,010	7,218	
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	0.6	㎡	6,640	3,984	
ｱﾙﾐ枠ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ撤去	3600×H1200	1	か所	7,120	7,120	代価表　0016
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り 一般 集積共	2	㎡	1,650	3,300	
廻縁撤去		3	m	180	540	代価表　0018
ｻｲﾝ撤去	集積共	1	か所	650	650	代価表　0012
家具撤去		1	式		246,800	別紙 00-0002
【実験実習準備室】						
特殊ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　集積共	28.9	㎡	1,650	47,685	代価表　0023
巾木 特殊ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上げ撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　H60 集積共	22.2	m	99	2,197	代価表　0024
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り 一般　　集積共	0.7	㎡	1,320	924	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り 一般 集積共	28.9	㎡	1,650	47,685	
廻縁撤去		24.4	m	180	4,392	代価表　0018
ｻｲﾝ撤去	集積共	1	か所	650	650	代価表　0012
家具撤去		1	式		27,400	別紙 00-0003

建築工事　細目別内訳

改修工事		内装改修			撤去	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
【暗室】						
巾木 特殊ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上げ撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　H60 集積共	12.4	m	99	1,227	代価表　0024
ｻｲﾝ撤去	集積共	1	か所	650	650	代価表　0012
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 集積共	2.1	m²	3,030	6,363	
廻縁撤去		4.7	m	180	846	代価表　0018
家具撤去		1	式		41,100	別紙 00-0004
【湯沸室】						
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	0.4	m²	1,100	440	
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30㎜	5.6	m	1,090	6,104	
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	5.6	m	5,700	31,920	
SUF1(三方枠)撤去	SUS　W800×H2000 SUSU沓摺共	1	か所	3,210	3,210	代価表　0037
ｻｲﾝ撤去	集積共	1	か所	650	650	代価表　0012
【便所】						
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30㎜	7.7	m	1,090	8,393	
床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	2.2	m²	4,590	10,098	

建築工事　細目別内訳

改修工事		内装改修			撤去	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
和便器床撤去	ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ、As防、和便器共 集積共　計3か所	1	式		23,000	代価表　0038
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 集積共	4	m²	3,030	12,120	
廻縁撤去		4.5	m	180	810	代価表　0018
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去		12.7	m²	1,870	23,749	代価表　0040
ｻｲﾝ撤去	集積共	2	か所	650	1,300	代価表　0012
【多目的便所】						
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	3.8	m²	1,100	4,180	
巾木 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上げ撤去	集積共	6.8	m	66	448	代価表　0041
ｻｲﾝ撤去	集積共	1	か所	650	650	代価表　0012
配管ﾊﾞｯｸ撤去	SUS甲板、化粧ｹｲｶﾙ板(石綿含有)、 合板、下地共 集積共	1	式		16,100	代価表　0042
L型手摺撤去	38φ	1	か所	5,500	5,500	代価表　0043
T型手摺撤去	38φ	1	か所	5,500	5,500	代価表　0044
【廊下(1)、階段室】						
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	石綿含有 集積共	1.9	m²	2,200	4,180	
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	一般　　集積共	0.5	m	270	135	

建築工事　細目別内訳

改修工事		内装改修			撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁ｸﾛｽ撤去	集積共	0.7	㎡	820	574	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り 一般 集積共	6.5	㎡	1,650	10,725	
廻縁撤去		6.3	m	180	1,134	代価表　0018
ｻｲﾝ撤去	集積共	1	か所	650	650	代価表　0012
【廊下(2)】						
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	石綿含有 集積共	1.5	㎡	2,200	3,300	
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	一般　　集積共	3.7	m	270	999	
壁ｸﾛｽ撤去	集積共	9	㎡	820	7,380	
ｻｲﾝ撤去	集積共	1	か所	650	650	代価表　0012
【2階】						
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り 一般 集積共	5.7	㎡	1,650	9,405	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 石綿含有 集積共	7.5	㎡	3,030	22,725	
天井下地撤去	集積共	13.2	㎡	820	10,824	
廻縁撤去		12.7	m	180	2,286	代価表　0018
計					2,355,757	

建築工事　細目別内訳

改修工事		内装改修			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
【1階、外部】】						
ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ貼	S-1　550×350	1	か所	8,400	8,400	
ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ貼	S-2　430×120	1	か所	6,720	6,720	
【打合室】						
LD2' 既設ﾄﾞｱ	ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ調整	1	か所	1,950	1,950	
LD2' 既設ﾄﾞｱ	ﾏｰｷﾝｸﾞﾌｨﾙﾑはがし	1	か所	650	650	代価表　0045
ｱﾙﾐ枠ｱｸﾘﾙ室名札	150角　平付	1	か所	7,020	7,020	
【相談対応課】						
ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗り	せっこう系　塗厚5mm	138	㎡	710	97,980	代価表　0047
OAﾌﾛｱ		138	㎡	10,300	1,421,400	
OAﾌﾛｱ用ｱﾙﾐ框	H50	8.5	m	5,530	47,005	
OAﾌﾛｱ用ｽﾛｰﾌﾟ	50用　勾配1/8	7.9	m	25,900	204,610	
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 一般事務室用	140	㎡	2,520	352,800	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法	13.4	㎡	2,370	31,758	
SUS製床見切	W35	8.3	m	1,080	8,964	代価表　0049

建築工事　細目別内訳

改修工事		内装改修			改修	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ75	56.1	m	300	16,830	
巾木撤去跡ﾓﾙﾀﾙ下地	H75	24.1	m	1,560	37,596	代価表　0050
巾木撤去跡木下地	H75	32	m	2,420	77,440	代価表　0051
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り	壁　ｺﾝｸﾘｰﾄ面 素地ごしらえ共	2.7	㎡	1,850	4,995	代価表　0052
既製壁見切	W30	20.4	m	2,100	42,840	代価表　0053
RC壁改修	相談対応課　LSD1廻り 壁厚ｔ200	1	か所	61,300	61,300	代価表　0054
LSD1 軽量鋼製片開き戸	W1700×H2000	2	か所	271,000	542,000	
LSD2 軽量鋼製片開き戸	W900×H2000	1	か所	162,000	162,000	
SP3 ｶｳﾝﾀｰ付ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ	W1700×H2000 ｶﾞﾗｽ共	1	か所	179,000	179,000	
SD-10' SOP塗替え	亜鉛めっき鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	3.7	m	330	1,221	代価表　0055
建具周囲 ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具	10.3	m	960	9,888	
網入型板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	1.8	㎡	5,580	10,044	
ｱﾙﾐ枠ｱｸﾘﾙ室名札	150角　平付	2	か所	7,020	14,040	
【書庫(1)】						
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ復旧	再利用 OAﾌﾛｱ共	2.5	㎡	3,210	8,025	代価表　0056

建築工事　細目別内訳

改修工事		内装改修			改修	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 一般事務室用	0.4	㎡	2,520	1,008	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	0.4	㎡	2,310	924	
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	1.8	m	300	540	
既製壁見切	W30	4.8	m	2,100	10,080	代価表　0053
胴縁	施工手間共	7.3	㎡	2,480	18,104	代価表　0059
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 -　-	7.3	㎡	1,430	10,439	
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(一般) 素地B種	7.3	㎡	990	7,227	
RC壁改修	書庫(1)　LSD2廻り	1	か所	94,900	94,900	代価表　0060
LSD2 軽量鋼製片開き戸	W900×H2000	1	か所	162,000	162,000	
建具周囲 ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具	2.9	m	960	2,784	
網入型板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	0.3	㎡	5,580	1,674	
ｱﾙﾐ枠ｱｸﾘﾙ室名札	150角　平付	1	か所	7,020	7,020	
【育成支援課】						
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ復旧	再利用 OAﾌﾛｱ共	140	㎡	3,210	449,400	代価表　0056
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	0.9	m	300	270	

改修工事		内装改修			改修	
名　　称	摘　　　要	数　　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
既製壁見切	W30	4.8	m	2,100	10,080	代価表　0053
胴縁	施工手間共	3.7	㎡	2,480	9,176	代価表　0059
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 -　　　　　-	3.7	㎡	1,430	5,291	
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　　　　工程B種(一般) 素地B種	3.7	㎡	990	3,663	
ｱﾙﾐ枠ｱｸﾘﾙ室名札	150角　平付	1	か所	7,020	7,020	
網入型板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし ｼｰﾘﾝｸﾞ　　　　清掃共	0.6	㎡	5,580	3,348	
【会議室・女子ﾛｯｶｰ】						
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 一般事務室用	3.3	㎡	2,520	8,316	
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	15.4	m	300	4,620	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	18.1	㎡	1,710	30,951	
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R　　厚12.5共	36.2	㎡	2,410	87,242	
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り	壁　ｺﾝｸﾘｰﾄ面 素地ごしらえ共	36.2	㎡	1,610	58,282	代価表　0061
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9　不燃 下張GB-R　　厚12.5共	76.6	㎡	2,750	210,650	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	35	m	1,040	36,400	
天井ｲﾝｻｰﾄ	後施工ｱﾝｶｰM10	10	本	270	2,700	

改修工事		内装改修			改修	
名　　称	摘　　　要	数　　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	7.5	㎡	2,000	15,000	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　300×1200mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	3	か所	2,740	8,220	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450× 450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	4	か所	1,800	7,200	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	4	か所	8,890	35,560	
ｱﾙﾐ枠ｱｸﾘﾙ室名札	150角　平付	2	か所	7,020	14,040	
網入型板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし ｼｰﾘﾝｸﾞ　　　　清掃共	0.6	㎡	5,580	3,348	
【相談室(4)～(6)】						
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 一般事務室用	16	㎡	2,520	40,320	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法	5.2	㎡	2,390	12,428	
SUS製床見切	W35	8	m	1,080	8,640	代価表　0049
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	24.3	m	300	7,290	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	27.5	㎡	1,710	47,025	
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R　　厚12.5共	55	㎡	2,410	132,550	
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り	壁　ﾎﾞｰﾄﾞ面　不燃 素地ごしらえ共	55	㎡	1,270	69,850	代価表　0062
RC壁改修	相談室　LSD2廻り	1	か所	53,600	53,600	代価表　0063

改修工事		内装改修			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り	壁　ｺﾝｸﾘｰﾄ面 素地ごしらえ共	2.7	㎡	1,850	4,995	代価表　0052
既製壁見切	W30	4.8	m	2,100	10,080	代価表　0053
天井ｲﾝｻｰﾄ	後施工ｱﾝｶｰM10	88	本	270	23,760	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	54.1	㎡	2,000	108,200	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　1000× 700mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	3	か所	2,670	8,010	代価表　0064
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　300×3600mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	3	か所	7,260	21,780	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1300×500mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	3	か所	2,740	8,220	代価表　0065
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450× 450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	3	か所	1,800	5,400	
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9　不燃 下張GB-R　厚12.5共	54.8	㎡	2,750	150,700	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	31.4	m	1,040	32,656	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	3	か所	8,890	26,670	
LSD2 軽量鋼製片開き戸	W900×H2000	1	か所	162,000	162,000	
網入型板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	1	㎡	5,580	5,580	
建具周囲 ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具	5.8	m	960	5,568	
既設AW15'	開放制限ｽﾄｯﾊﾟｰ取付	3	か所	7,540	22,620	

建築工事　細目別内訳

改修工事		内装改修			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱﾙﾐ枠ｱｸﾘﾙ室名札	150角　突出し	3	か所	9,600	28,800	
【相談室(7)～(8) 】						
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 一般事務室用	8.9	㎡	2,520	22,428	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法	3.6	㎡	2,370	8,532	
SUS製床見切	W35	5.5	m	1,080	5,940	代価表　0049
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	13.3	m	300	3,990	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	12.7	㎡	1,710	21,717	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	1	か所	8,020	8,020	
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 鋼製、木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R　厚12.5共	29	㎡	2,410	69,890	
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り	壁　ﾎﾞｰﾄﾞ面　不燃 素地ごしらえ共	29	㎡	1,270	36,830	代価表　0062
RC壁改修	相談室　LSD2廻り	1	か所	53,600	53,600	代価表　0063
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り	壁　ｺﾝｸﾘｰﾄ面 素地ごしらえ共	2.7	㎡	1,850	4,995	代価表　0052
既製壁見切	W30	4.8	m	2,100	10,080	代価表　0053
天井ｲﾝｻｰﾄ	後施工ｱﾝｶｰM10	64	本	270	17,280	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	38	㎡	2,000	76,000	

改修工事		内装改修			改修	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　1000×　700mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	2	か所	2,670	5,340	代価表　0064
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　300×3600mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	2	か所	7,260	14,520	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1300×500mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	2	か所	2,740	5,480	代価表　0065
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450×　450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	2	か所	1,800	3,600	
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9　　不燃 下張GB-R　　　厚12.5共	38	㎡	2,750	104,500	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	24.7	m	1,040	25,688	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	2	か所	8,890	17,780	
LSD2 軽量鋼製片開き戸	W900×H2000	2	か所	162,000	324,000	
網入型板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし ｼｰﾘﾝｸﾞ　　　　清掃共	0.9	㎡	5,580	5,022	
建具周囲 ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具	5.8	m	960	5,568	
既設AW15'	開放制限ｽﾄｯﾊﾟｰ取付	2	か所	7,540	15,080	
ｱﾙﾐ枠ｱｸﾘﾙ室名札	150角　突出し	2	か所	9,600	19,200	
【相談室(3)】						
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 一般事務室用	16.1	㎡	2,520	40,572	
SUS製床見切	W35	2.6	m	1,080	2,808	代価表　0049

建築工事　細目別内訳

改修工事		内装改修			改修	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
既設AW15'	開放制限ｽﾄｯﾊﾟｰ取付	1	か所	7,540	7,540	
網入型板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし ｼｰﾘﾝｸﾞ　　　　清掃共	0.3	㎡	5,580	1,674	
ｱﾙﾐ枠ｱｸﾘﾙ室名札	150角　突出し	1	か所	9,600	9,600	
【相談室(1)】						
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 一般事務室用	18	㎡	2,520	45,360	
SUS製床見切	W35	2.6	m	1,080	2,808	代価表　0049
既設AW15B	開放制限ｽﾄｯﾊﾟｰ取付	1	か所	7,540	7,540	
網入型板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし ｼｰﾘﾝｸﾞ　　　　清掃共	0.3	㎡	5,580	1,674	
ｱﾙﾐ枠ｱｸﾘﾙ室名札	150角　突出し	1	か所	9,600	9,600	
【相談室(2)】						
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 一般事務室用	16	㎡	2,520	40,320	
SUS製床見切	W35	2.6	m	1,080	2,808	代価表　0049
既設AW15B	開放制限ｽﾄｯﾊﾟｰ取付	1	か所	7,540	7,540	
網入型板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし ｼｰﾘﾝｸﾞ　　　　清掃共	0.3	㎡	5,580	1,674	
ｱﾙﾐ枠ｱｸﾘﾙ室名札	150角　突出し	1	か所	9,600	9,600	

建築工事　細目別内訳

改修工事		内装改修			改修	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
【大ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ】						
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 一般事務室用	34.3	㎡	2,520	86,436	
SUS製床見切	W35	2.9	m	1,080	3,132	代価表　0049
既設AW15'	開放制限ｽﾄｯﾊﾟｰ取付	2	か所	7,540	15,080	
ｱﾙﾐ枠ｱｸﾘﾙ室名札	150角　突出し	1	か所	9,600	9,600	
網入型板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	0.3	㎡	5,580	1,674	
【企画調整課・生活福祉課】						
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 一般事務室用	70	㎡	2,520	176,400	
ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗り	せっこう系　塗厚5mm	68.6	㎡	710	48,706	代価表　0047
OAﾌﾛｱ		68.6	㎡	10,300	706,580	
ｱﾙﾐ上り框	H50	3	m	5,530	16,590	
OAﾌﾛｱ用ｽﾛｰﾌﾟ	50用　勾配1/8	3.5	m	25,900	90,650	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法	3.2	㎡	2,370	7,584	
SUS製床見切	W35	3.5	m	1,080	3,780	代価表　0049
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	34.8	m	300	10,440	

建築工事　細目別内訳

改修工事		内装改修			改修	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 下張GB-R　厚12.5共	0.7	㎡	2,410	1,687	
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)　工程B種(一般) 素地A種	0.7	㎡	1,520	1,064	
ＥＰ塗り 改修仕様	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	26.5	㎡	1,090	28,885	
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9　不燃 下張GB-R　厚12.5共	2	㎡	2,750	5,500	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	3	m	1,040	3,120	
ｱﾙﾐ枠ｱｸﾘﾙ室名札	150角　平付	2	か所	7,020	14,040	
網入型板ｶﾞﾗｽ	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	0.6	㎡	5,580	3,348	
【所長室・書庫(2)】						
OAﾌﾛｱ		15.1	㎡	10,300	155,530	
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 一般事務室用	15.1	㎡	2,520	38,052	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法	13.5	㎡	2,390	32,265	
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	28.4	m	300	8,520	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	8.5	㎡	1,710	14,535	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 300× 600mm程度	2	か所	4,560	9,120	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450× 450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	2	か所	1,800	3,600	

改修工事		内装改修		改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R　厚12.5共	17.6	㎡	2,410	42,416	
ＥＰ塗り	ボード面(継目)　工程B種(一般) 素地A種	17.4	㎡	1,520	26,448	
額縁(窓出入口)	施工手間共	3.4	m	1,880	6,392	代価表　0066
天井　ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9　不燃 下張GB-R　厚12.5共	28.5	㎡	2,750	78,375	
天井廻縁	塩化ビニル製	30.6	m	1,040	31,824	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	2	か所	8,890	17,780	
LSD4 軽量片開き戸	W800×H1950	1	か所	180,000	180,000	
網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし シーリング　清掃共	0.1	㎡	5,580	558	
アルミ枠アクリル室名札	150角　平付	2	か所	7,020	14,040	
【男子ロッカー】						
床タイルカーペット	総厚6.5 500角 1種ループパイル 一般事務室用	11.9	㎡	2,520	29,988	
SUS製床見切	W35	2.2	m	1,080	2,376	代価表　0049
ＥＰ塗り 改修仕様	コンクリート面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	4.5	㎡	1,090	4,905	
アルミ枠アクリル室名札	150角　平付	1	か所	7,020	7,020	
ビニル幅木	高さ60	12.4	m	300	3,720	

建築工事　細目別内訳

改修工事		内装改修		改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井　けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 4 鋼製、木、ボード下地 突付け －　－	3.5	㎡	1,840	6,440	代価表　0067
ＥＰ－Ｇ塗り	ボード面　工程B種(一般) 素地B種	3.5	㎡	1,000	3,500	
天井廻縁	塩化ビニル製	5.5	m	1,040	5,720	
【湯沸室】						
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	0.4	㎡	2,390	956	
既製壁見切	W30	4.9	m	2,100	10,290	代価表　0053
LSD3 軽量鋼製片開き戸	W800×H2000	1	か所	173,000	173,000	
網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし シーリング　清掃共	0.1	㎡	5,580	558	
建具周囲 モルタル充填	内部建具	5.5	m	960	5,280	
アルミ枠アクリル室名札	150角　平付	1	か所	7,020	7,020	
【女子便所】						
床タイル張り	一般床タイル張 Ⅰ類　無ゆう 100mm角 下地モルタル別途	2.2	㎡	12,800	28,160	
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地　厚37	2.2	㎡	2,240	4,928	
天井　けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 4 鋼製、木、ボード下地 突付け －　－	4	㎡	1,840	7,360	代価表　0067
ＥＰ－Ｇ塗り	ボード面　工程B種(見上) 素地B種	4	㎡	1,100	4,400	

改修工事		内装改修		改修		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	4.5	m	1,040	4,680	
TB-1 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	W4620×D1030×2×H1900	1	か所	422,000	422,000	
ｱﾙﾐ枠ｱｸﾘﾙ室名札	150角　平付	2	か所	7,020	14,040	
【多目的便所】						
防汚ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	防汚ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	3.8	m²	4,320	16,416	代価表　0068
防汚性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 巻上げ	H=60　t 2.0	6.8	m	3,010	20,468	代価表　0069
ＥＰ塗り 改修仕様	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	14.6	m²	1,090	15,914	
化粧ｹｲｶﾙ板ｔ6	構造用合板ｔ12捨貼り共	2.9	m²	9,270	26,883	代価表　0070
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	2.5	m²	1,710	4,275	
メラミンポストフォーム	t19	1	式		40,400	
L型手摺		1	か所	47,900	47,900	
跳ね上げ手摺		1	か所	88,100	88,100	
ﾍﾞﾋﾞｰチェア		1	か所	70,400	70,400	
ｱﾙﾐ枠ｱｸﾘﾙ室名札	150角　平付	1	か所	7,020	7,020	
【廊下(1)、階段室】						

建築工事　細目別内訳

改修工事		内装改修		改修		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	厚さ2.0 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 一般床	1.9	m²	1,620	3,078	
壁見切縁	ｱﾙﾐ製	11.8	m	1,310	15,458	
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9　不燃 下張GB-R　厚12.5共	6.5	m²	2,750	17,875	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	6.3	m	1,040	6,552	
SP1 ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ	W5200×H2400	1	か所	332,000	332,000	
SP2 ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ	W5520×H2400 ｶﾞﾗｽ共	1	か所	483,000	483,000	
ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ貼	S-2　430×120	1	か所	6,720	6,720	
ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ貼	S-3　430×300	1	か所	5,880	5,880	
ｱﾙﾐ枠ｱｸﾘﾙ室名札	300角　突出し	1	か所	21,900	21,900	
【廊下(2)】						
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ	厚さ2.0 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT 一般床	1.5	m²	1,620	2,430	
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	1.8	m	300	540	
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り	壁　ｺﾝｸﾘｰﾄ面 素地ごしらえ共	5.4	m²	1,850	9,990	代価表　0052
壁見切縁	ｱﾙﾐ製	14.4	m	1,310	18,864	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	3	か所	8,890	26,670	

建築工事　細目別内訳

改修工事		内装改修			改修	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450× 450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	3	か所	1,800	5,400	
ｱﾙﾐ枠ｱｸﾘﾙ室名札	300角　突出し	1	か所	21,900	21,900	
【2階】						
天井ｲﾝｻｰﾄ	後施工ｱﾝｶｰM10	26	本	270	7,020	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途	5.7	㎡	1,340	7,638	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途	7.5	㎡	2,090	15,675	
天井　ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12　　不燃 下張GB-R　　　厚12.5共	5.7	㎡	2,830	16,131	
天井　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 4 目透かし	7.5	㎡	1,810	13,575	代価表　　0071
ＥＰ－Ｇ塗り	けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面　工程B種(見上) 素地B種	7.5	㎡	1,310	9,825	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	12.7	m	1,040	13,208	
計					10,796,090	

建築工事　細目別内訳

改修工事		発生材処理			運搬	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理　集積 ・梱包		0.3	m3	3,570	1,071	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　　人力	4.2	m3	7,190	30,198	
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力	23.3	m3	5,510	128,383	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　　2t積級 人力積込　　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 10.5km以下	4.2	m3	8,460	35,532	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　　2t積級 人力積込　　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 14.5km以下	4.5	m3	3,740	16,830	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　　2t積級 人力積込　　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材類 DID区間有り 60.0km以下	0.3	m3	5,490	1,647	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　　2t積級 人力積込　　ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 23.0km以下	0.1	m3	4,880	488	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　　2t積級 人力積込　　廃ﾌﾟﾗ類 DID区間有り 23.0km以下	1.4	m3	3,660	5,124	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　　2t積級 人力積込　　その他類 DID区間有り 23.0km以下	6.9	m3	3,660	25,254	
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　　2t積級 人力積込　　木材類 DID区間有り 23.0km以下	10.1	m3	3,660	36,966	
計					281,493	

改修工事		発生材処理			処分	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	4.2	m3	3,525	14,805	
発生材処分	木材類	10.1	m3	1,100	11,110	
発生材処分	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ	4.5	m3	13,000	58,500	
発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	1.4	m3	5,110	7,154	
発生材処分	ｶﾞﾗｽ類	0.1	m3	11,700	1,170	
発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ｹｲｶﾙ板	0.2	m3	25,000	5,000	
発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有塩ﾋﾞﾀｲﾙ	0.1	m3	25,000	2,500	
発生材処分	その他	6.9	m3	4,888	33,727	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	1	t	▲37,500	▲37,500	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｽﾃﾝﾚｽ	21	kg	▲135	▲2,835	
計					93,631	

改修工事		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落抑制用器具費		1	式		43,200	別紙 00-0001
墜落抑制用器具費	12ヶ月	12	月	3,600	43,200	
計					43,200	

建築工事　別紙明細

改修工事		内装改修			撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
家具撤去		1	式		246,800	別紙 00-0002
生徒用実験台	W2450×D600×H700	6	台	13,700	82,200	代価表　0025
教師用実験台	2450×900×850 集積共	1	台	13,700	13,700	代価表　0026
ﾕﾆｯﾄ実験台	W1200×D750×H700(950) 集積共	3	台	13,700	41,100	代価表　0027
ﾕﾆｯﾄ流し台	W1200×D750×H700(940) 集積共	3	台	13,700	41,100	代価表　0028
既設棚(1)	W1200×D650×H2500 集積共	4	台	11,000	44,000	代価表　0029
既設棚(2)	W700×D650×H2500 集積共	1	台	11,000	11,000	代価表　0030
ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ	W1350×D850×H2250 W750×D850×550 集積共	1	台	13,700	13,700	代価表　0031
計					246,800	
家具撤去		1	式		27,400	別紙 00-0003
準備室実験台	W2450×D900×H850	1	台	13,700	13,700	代価表　0032
既設棚(3)	W2050×D600×H2500 集積共	1	台	13,700	13,700	代価表　0033
計					27,400	

改修工事		内装改修			撤去	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
家具撤去		1	式		41,100	別紙 00-0004
ﾕﾆｯﾄ実験台	W1700×D750×H850(950) 集積共	1	台	13,700	13,700	代価表　0034
ﾕﾆｯﾄ流し台	W1800×D750×H850(950) 集積共	1	台	13,700	13,700	代価表　0035
吊戸棚	W3600×D450×H600 集積共	1	台	13,700	13,700	代価表　0036
計					41,100	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準図参-6	(A) 5.9ヶ月　ｼｰﾄ張り	28	m	3,920	109,760	代価表　0005
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ（ﾊﾟﾈﾙ付）	5.9ヶ月 H2.0 W5.4 両引き	1	か所	50,500	50,500	代価表　0006
交通誘導員(ｽﾎﾟｯﾄ利用)	昼間 B	60	人日	16,600	996,000	
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 掲示板		1	枚	2,330	2,330	
揮発性有機化合物濃度測定	拡散方式	19	か所	10,200	193,800	
計					1,352,390	

代価表

仮設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	1ヶ月 建枠 900×1700　　布枠500+240 22m未満 手すり共	㎡	1			2,320		代価表　0001
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　　布枠500+240 掛払い手間 22m未満 -　　-	㎡	1	1	1,700	1,700		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　　布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 -　　-	㎡	1	30	8	240		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　　布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満 -　　-	㎡	1	1	380	380		
	計						2,320		
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	m	1			470		代価表　0002
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	270	270		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	30	3	90		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	110	110		
	計						470		

代価表

仮設

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	2ヶ月 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満　-	㎡	1			4,700		代価表　0003
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満　-	㎡	1	1	3,400	3,400		
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満　-	㎡	1	60	14	840		
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満　　平家用	㎡	1	1	460	460		
	計						4,700		
	養生ｼｰﾄ張り	1ヶ月 防炎Ⅰ類	㎡	1			840		代価表　0004
01	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 掛払い手間　　- -	㎡	1	1	760	760		
02	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む　- -	㎡	1	30	1	30		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 基本料 修理費含む　　- -	㎡	1	1	50	50		
	計						840		

仮設									
NO	名　称	摘　要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備　考
	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 5.9ヶ月　ｼｰﾄ張り	m	1			3,920		代価表　0005
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	1	2,500	1,400		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	5.9	630	2,081.52		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 掛払い手間 - -	㎡	0.45	1	760	342		
04	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む - -	㎡	0.45	177	1	79.65		
05	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 基本料 修理費含む - -	㎡	0.45	1	50	22.5		
06	仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		㎡	0.45	1	7	3.15		
	計						3,928.82		
	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ (ﾊﾟﾈﾙ付)	5.9ヶ月 H2.0 W5.4 両引き	か所	1			50,500		代価表　0006
01	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ (ﾊﾟﾈﾙ付)	H2.0 W5.4 両引き 定額損料	か所	1	1	19,000	19,000		
02	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ (ﾊﾟﾈﾙ付)	H2.0 W5.4 両引き 月額損料	か所	1	5.9	5,350	31,565		
	計						50,565		

代価表

撤去									
NO	名　称	摘　要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備　考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋残し ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	1			28,200		代価表　0007
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	1	1	28,200	28,200		
	計						28,200		
	SD10撤去	両開き戸 枠共 集積共	か所	1			11,600		代価表　0008
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	㎡	3.4	1	3,440	11,696		
	計						11,696		
	SD10’撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	か所	1			5,880		代価表　0009
01	鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	3.4	1	1,730	5,882		
	計						5,882		
	SW収納扉撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	か所	1			3,850		代価表　0010
01	木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	7	1	550	3,850		
	計						3,850		

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ撤去	ﾊﾟﾈﾙのみ	㎡	1			3,440		代価表 0011
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	㎡	1	1	3,440	3,440		
	計						3,440		
	ｻｲﾝ撤去	集積共	か所	1			650		代価表 0012
01	内装工		人	0.06	0.3	29,000	522	○	
	その他		式	1	0.25	522	130.5		
	計						652.5		
	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ仮撤去	再使用 OAﾌﾛｱ共	㎡	1			1,770		代価表 0013
01	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去	集積共	㎡	1	1.3	820	1,066		
02	OAﾌﾛｱ仮撤去		㎡	1	1	710	710		代価表 0014
	計						1,776		

代価表

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	OAﾌﾛｱ仮撤去		㎡	1			710		代価表 0014
01	床下地板撤去	集積共	㎡	1	1.3	550	715		
	計						715		
	天吊りTV台撤去	集積共	台	1			5,500		代価表 0015
01	普通作業員		人	0.2	1	22,000	4,400	○	
	その他		式	1	0.25	4,400	1,100		
	計						5,500		
	ｱﾙﾐ枠ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ撤去	3600×H1200	か所	1			7,120		代価表 0016
01	壁下地撤去	集積共	㎡	4.32	1	550	2,376		
02	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	4.32	1	1,100	4,752		
	計						7,128		

○は「その他」の率対象

代価表

撤去

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	可動式教壇撤去	集積共	か所	1			13,700		代価表　0017
01	普通作業員		人	0.5	1	22,000	11,000	○	
	その他		式	1	0.25	11,000	2,750		
	計						13,750		
	廻縁撤去		m	1			180		代価表　0018
01	廻縁撤去		m	1	1.03	180	185.4		
	計						185.4		
	OHPｽｸﾘｰﾝ撤去	集積共	か所	1			5,500		代価表　0019
01	普通作業員		人	0.2	1	22,000	4,400	○	
	その他		式	1	0.25	4,400	1,100		
	計						5,500		

代価表

撤去

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ撤去	3600×H1200	か所	1			7,120		代価表　0020
01	壁下地撤去	集積共	㎡	4.32	1	550	2,376		
02	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　一般　　集積共	㎡	4.32	1	1,100	4,752		
	計						7,128		
	ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ撤去	2700×H1200	か所	1			5,340		代価表　0021
01	壁下地撤去	集積共	㎡	3.24	1	550	1,782		
02	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　一般　　集積共	㎡	3.24	1	1,100	3,564		
	計						5,346		
	ｱﾙﾐ枠掲示板撤去	1800×H900	か所	1			2,670		代価表　0022
01	壁下地撤去	集積共	㎡	1.62	1	550	891		
02	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り　一般　　集積共	㎡	1.62	1	1,100	1,782		
	計						2,673		

○は「その他」の率対象

撤去

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	特殊ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　集積共	㎡	1			1,650		代価表　0023
01	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	㎡	1	1	1,100	1,100		
02	ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	石綿含有 集積共	㎡	1	1	2,200	2,200		
03	ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	一般　　集積共	㎡	1	▲1	1,650	▲1,650		
	計						1,650		
	巾木 特殊ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上げ撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　H60 集積共	m	1			99		代価表　0024
01	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	㎡	1	0.06	1,100	66		
02	ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	石綿含有 集積共	㎡	1	0.06	2,200	132		
03	ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	一般　　集積共	㎡	1	▲0.06	1,650	▲99		
	計						99		

代価表

撤去

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	生徒用実験台	W2450×D600×H700	台	1			13,700		代価表　0025
01	普通作業員		人	0.5	1	22,000	11,000	○	
	その他		式	1	0.25	11,000	2,750		
	計						13,750		
	教師用実験台	2450×900×850 集積共	台	1			13,700		代価表　0026
01	普通作業員		人	0.5	1	22,000	11,000	○	
	その他		式	1	0.25	11,000	2,750		
	計						13,750		
	ﾕﾆｯﾄ実験台	W1200×D750×H700(950) 集積共	台	1			13,700		代価表　0027
01	普通作業員		人	0.5	1	22,000	11,000	○	
	その他		式	1	0.25	11,000	2,750		
	計						13,750		

○は「その他」の率対象

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾕﾆｯﾄ流し台	W1200×D750×H700(940) 集積共	台	1			13,700		代価表 0028
01	普通作業員		人	0.5	1	22,000	11,000	○	
	その他		式	1	0.25	11,000	2,750		
	計						13,750		
	既設棚(1)	W1200×D650×H2500 集積共	台	1			11,000		代価表 0029
01	普通作業員		人	0.4	1	22,000	8,800	○	
	その他		式	1	0.25	8,800	2,200		
	計						11,000		
	既設棚(2)	W700×D650×H2500 集積共	台	1			11,000		代価表 0030
01	普通作業員		人	0.4	1	22,000	8,800	○	
	その他		式	1	0.25	8,800	2,200		
	計						11,000		

代価表

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ	W1350×D850×H2250 W750×D850×550 集積共	台	1			13,700		代価表 0031
01	普通作業員		人	0.5	1	22,000	11,000	○	
	その他		式	1	0.25	11,000	2,750		
	計						13,750		
	準備室実験台	W2450×D900×H850	台	1			13,700		代価表 0032
01	普通作業員		人	0.5	1	22,000	11,000	○	
	その他		式	1	0.25	11,000	2,750		
	計						13,750		
	既設棚(3)	W2050×D600×H2500 集積共	台	1			13,700		代価表 0033
01	普通作業員		人	0.5	1	22,000	11,000	○	
	その他		式	1	0.25	11,000	2,750		
	計						13,750		

○は「その他」の率対象

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾕﾆｯﾄ実験台	W1700×D750×H850(950) 集積共	台	1			13,700		代価表 0034
01	普通作業員		人	0.5	1	22,000	11,000	○	
	その他		式	1	0.25	11,000	2,750		
	計						13,750		
	ﾕﾆｯﾄ流し台	W1800×D750×H850(950) 集積共	台	1			13,700		代価表 0035
01	普通作業員		人	0.5	1	22,000	11,000	○	
	その他		式	1	0.25	11,000	2,750		
	計						13,750		
	吊戸棚	W3600×D450×H600 集積共	台	1			13,700		代価表 0036
01	普通作業員		人	0.5	1	22,000	11,000	○	
	その他		式	1	0.25	11,000	2,750		
	計						13,750		

代価表

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	SUF1(三方枠)撤去	SUS W800×H2000 SUSU沓摺共	か所	1			3,210		代価表 0037
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	㎡	1.6	1	4,010	6,416		
02	鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	㎡	▲1.6	1	2,000	▲3,200		
	計						3,216		
	和便器床撤去	ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ、As防、和便器共 集積共 計3か所	式	1			23,000		代価表 0038
01	ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 (和便器共)	無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	0.13	1	28,200	3,666		代価表 0039
02	既存防水層撤去	屋内防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共	㎡	0.43	1	2,750	1,182.5		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	0.1	1	28,200	2,820		
04	ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	m	8.4	1	1,830	15,372		
	計						23,040.5		
	ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 (和便器共)	無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	1			28,200		代価表 0039
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	m3	1	1	28,200	28,200		
	計						28,200		

○は「その他」の率対象

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去		㎡	1			1,870		代価表 0040
01	壁下地撤去	集積共	㎡	1	1	550	550		
02	壁合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り 一般 集積共	㎡	1	1	1,320	1,320		
	計						1,870		
	巾木 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上げ 撤去	集積共	m	1			66		代価表 0041
01	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	㎡	1	0.06	1,100	66		
	計						66		
	配管ﾊﾟｯｸ撤去	SUS甲板、化粧ｹｲｶﾙ板(石綿含有)、合板、下地共 集積共	式	1			16,100		代価表 0042
01	壁合板・ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	二重張り 石綿含有 集積共	㎡	3.3	1	3,030	9,999		
02	壁下地撤去	集積共	㎡	3.3	1	550	1,815		
03	SUS鋼板		m	3.2	1	1,370	4,384		代価表 0046
	計						16,198		

代価表

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	L型手摺撤去	38φ	か所	1			5,500		代価表 0043
01	普通作業員		人	0.2	1	22,000	4,400	○	
	その他		式	1	0.25	4,400	1,100		
	計						5,500		
	T型手摺撤去	38φ	か所	1			5,500		代価表 0044
01	普通作業員		人	0.2	1	22,000	4,400	○	
	その他		式	1	0.25	4,400	1,100		
	計						5,500		
	LD2' 既設ﾄﾞｱ	ﾏｰｷﾝｸﾞﾌｨﾙﾑはがし	か所	1			650		代価表 0045
01	内装工		人	0.06	0.3	29,000	522	○	
	その他		式	1	0.25	522	130.5		
	計						652.5		

○は「その他」の率対象

代価表

改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	SUS鋼板		m	1			1,370		代価表 0046
01	普通作業員		人	0.05	1	22,000	1,100	○	
	その他		式	1	0.25	1,100	275		
	計						1,375		
	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗り	せっこう系 塗厚5mm	㎡	1			710		代価表 0047
01	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗り	せっこう系 塗厚10mm	㎡	1	1	1,400	1,400		
02	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗り	塗厚調整-5mm	㎡	▲1	1	690	▲690		代価表 0048
	計						710		
	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗り	塗厚調整-5mm	㎡	1			690		代価表 0048
01	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗り	せっこう系 塗厚15mm	㎡	1	1	2,090	2,090		
02	ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗り	せっこう系 塗厚10mm	㎡	▲1	1	1,400	▲1,400		
	計						690		

代価表

改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	SUS製床見切	W35	m	1			1,080		代価表 0049
01	床見切		m	1	1.03	1,050	1,081.5		
	計						1,081.5		
	巾木撤去跡ﾓﾙﾀﾙ下地	H75	m	1			1,560		代価表 0050
01	幅木ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 出幅木 高さ100	m	1	1	1,560	1,560		
	計						1,560		
	巾木撤去跡木下地	H75	m	1			2,420		代価表 0051
01	構造材	杉代用材 1 等 平割材	m3	0.002	1	92,000	184		
02	幅木	施工手間	m	1	1	2,240	2,240		
	計						2,424		

○は「その他」の率対象

代価表

改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り	壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 素地ごしらえ共	㎡	1			1,850		代価表 0052
01	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	不燃	㎡	1	1	240	240		
02	壁紙張り手間	壁 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ程度 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 素地B種 接着剤 2種1号	㎡	1	1	1,610	1,610		
	計						1,850		
	既製壁見切	W30	m	1			2,100		代価表 0053
01	壁見切	既製品 W30	m	1	1	1,230	1,230		
02	内装工		人	0.025	1	29,000	725	○	
	その他		式	1	0.2	725	145		
	計						2,100		

代価表

改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	RC壁改修	相談対応課 LSD1廻り 壁厚ｔ200	か所	1			61,300		代価表 0054
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	m3	0.31	1	25,100	7,781		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.31	1	7,850	2,433.5		
03	型枠	打放合板型枠B種 耐震改修用 地上軸部 -	㎡	1.4	1	5,780	8,092		
04	型枠	普通合板型枠 耐震改修用 地上軸部 -	㎡	1.4	1	5,480	7,672		
05	接着系ｱﾝｶｰ	D16 下向き	本	2	1.02	1,450	2,958		
06	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.02	1	110,000	2,200		
07	鉄筋加工組立	耐震改修用 - -	t	0.02	1	84,800	1,696		
08	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	t	0.001	1	▲38,500	▲38.5		
09	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	Fc30	m3	0.05	1.04	331,000	17,212		
10	無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠		m	1.62	1.03	6,800	11,346.48		
	計						61,352.48		

○は「その他」の率対象

代価表

改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	SD-10' SOP塗替え	亜鉛めっき鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	m	1			330		代価表 0055
01	ＳＯＰ塗り 改修仕様	亜鉛めっき鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	㎡	1	0.3	1,130	339		
	計						339		
	床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ復旧	再利用 OAﾌﾛｱ共	㎡	1			3,210		代価表 0056
01	床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷き 手間		㎡	1	1	1,810	1,810		代価表 0057
02	OAﾌﾛｱ復旧		㎡	1	1	1,400	1,400		代価表 0058
	計						3,210		
	床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ敷き 手間		㎡	1			1,810		代価表 0057
01	ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁｶｰﾍﾟｯﾄ	厚さ6　敷き手間	㎡	1	1	1,810	1,810		
	計						1,810		

代価表

改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	OAﾌﾛｱ復旧		㎡	1			1,400		代価表 0058
01	OAﾌﾛｱ設置手間		㎡	1	1	1,400	1,400		
	計						1,400		
	胴縁	施工手間共	㎡	1			2,480		代価表 0059
01	構造材	杉　1 等　正角材	m3	0.0083	1	89,000	738.7		
02	胴縁	施工手間	㎡	1	1	1,750	1,750		
	計						2,488.7		

改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	RC壁改修	書庫(1) LSD2廻り	か所	1			94,900		代価表 0060
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	m3	0.37	1	25,100	9,287		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 - -	m3	0.37	1	7,850	2,904.5		
03	型枠	打放合板型枠B種 耐震改修用 地上軸部 -	㎡	1.24	1	5,780	7,167.2		
04	型枠	普通合板型枠 耐震改修用 地上軸部 -	㎡	1.24	1	5,480	6,795.2		
05	接着系ｱﾝｶｰ	D16 下向き	本	4	1.02	1,450	5,916		
06	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.03	1	110,000	3,300		
07	鉄筋加工組立	耐震改修用 - -	t	0.03	1	84,800	2,544		
08	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	t	0.001	1	▲38,500	▲38.5		
09	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	Fc30	m3	0.1	1.04	331,000	34,424		
10	無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠		m	3.24	1.03	6,800	22,692.96		
	計						94,992.36		

代価表

改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り	壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 素地ごしらえ共	㎡	1			1,610		代価表 0061
01	壁紙張り手間	壁 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ程度 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 素地B種 接着剤 2種1号	㎡	1	1	1,610	1,610		
	計						1,610		
	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り	壁 ﾎﾞｰﾄﾞ面 不燃 素地ごしらえ共	㎡	1			1,270		代価表 0062
01	壁紙張り手間	壁 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ程度 ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地B種 接着剤 2種2号	㎡	1	1	1,030	1,030		
02	ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	不燃	㎡	1	1	240	240		
	計						1,270		

○は「その他」の率対象

代価表

改修

NO	名　称	摘　要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	RC壁改修	相談室　LSD2廻り	か所	1			53,600		代価表　0063
01	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308　呼び強度21 S18 粗骨材20	m3	0.18	1	25,100	4,518		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　　人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 -　　　-	m3	0.18	1	7,850	1,413		
03	型枠	打放合板型枠B種 耐震改修用　　　地上軸部 -	㎡	2.47	1	5,780	14,276.6		
04	接着系ｱﾝｶｰ	D16　下向き	本	2	1.02	1,450	2,958		
05	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.01	1	110,000	1,100		
06	鉄筋加工組立	耐震改修用 -　　　-	t	0.01	1	84,800	848		
07	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	t	0.001	1	▲38,500	▲38.5		
08	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	Fc30	m3	0.05	1.04	331,000	17,212		
09	無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠		m	1.62	1.03	6,800	11,346.48		
	計						53,633.58		
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　1000× 700mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1			2,670		代価表　0064
01	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　900× 900mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1	1	2,670	2,670		
	計						2,670		

代価表

改修

NO	名　称	摘　要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1300×500mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1			2,740		代価表　0065
01	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　300×1200mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1	1	2,740	2,740		
	計						2,740		
	額縁(窓出入口)	施工手間共	m	1			1,880		代価表　0066
01	額縁		m	1	1.03	1,830	1,884.9		
	計						1,884.9		
	天井　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 4 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け -　　　-	㎡	1			1,840		代価表　0067
01	天井　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 5 突付け	㎡	1	1	1,840	1,840		
	計						1,840		

改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防汚ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	防汚ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	㎡	1			4,320		代価表 0068
01	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法	㎡	1	1	2,370	2,370		
02	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS	㎡	1	▲1	1,410	▲1,410		
03	防汚ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ		㎡	1	1	3,360	3,360		
	計						4,320		
	防汚性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上げ	H=60 t 2.0	m	1			3,010		代価表 0069
01	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 熱溶接工法	㎡	1	1	2,370	2,370		
02	ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS	㎡	1	▲1	1,410	▲1,410		
03	防汚ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	t 2.0	㎡	0.6	1.02	3,360	2,056.32		
	計						3,016.32		

代価表

改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	化粧ｹｲｶﾙ板ｔ6	構造用合板ｔ12捨貼り共	㎡	1			9,270		代価表 0070
01	化粧ｹｲｶﾙ板ｔ6		㎡	1	1.03	5,900	6,077		
02	構造用合板ｔ12捨貼り		㎡	1	1	1,140	1,140		
03	壁合板	施工手間	㎡	1	1	2,060	2,060		
	計						9,277		
	天井 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 4 目透かし	㎡	1			1,810		代価表 0071
01	天井 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 5 目透かし	㎡	1	1	1,890	1,890		
02	天井 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	厚み調整	㎡	▲1	1	80	▲80		代価表 0072
	計						1,810		
	天井 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	厚み調整	㎡	1			80		代価表 0072
01	天井 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 目透かし	㎡	1	1	1,970	1,970		
02	天井 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 5 目透かし	㎡	▲1	1	1,890	▲1,890		
	計						80		

(A込)大阪府池田子ども家庭センター移転内部改修工事(電気設備)

電気　　　　一般建築改修主たる工事に含む１ヶ所

名　称	数　量		金額(円)	計 (円)	備考
直接工事費					
	一式		9,081,490		
小計				**9,081,490**	
共通仮設費					
	一式		771,366		
小計				**771,366**	
現場管理費					
	一式		2,826,032		
小計				**2,826,032**	
一般管理費を除いた計				12,678,888	

内訳

名　　称	摘　要	数　量				
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	8,984,090		
	申請費	一式	(E入力値)	91,400		
	処分費等	一式	(F入力値)	6,000		
小計			(E+F+H) (A入力値)	9,081,490		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	357,566		
共通仮設費 積み上げ分		一式	(G入力値)	413,800		
小計				771,366		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	2,826,032		
小計				2,826,032		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	12,678,888		
			(K-E-J5)			(K)

共通仮設費・現場管理費率

共通費計算書

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
共通仮設費	一般工事	3.98%	(H) 8,984,090	(I1) 357,566	補正前の率 3.980%	(A-F) 9,075,490
						工期(か月) 6.6
			(小計)	(I) 357,566		
現場管理費	一般工事×1.01	28.95%	(H+I1+G) 9,755,456	(J1) 2,824,204	補正前の率 28.660%	(A-F+G+I) 9,846,856
	申請費	2.00%	(E) 91,400	(J5) 1,828		
			(小計)	(J) 2,826,032		

大　阪　府

（共通費:令和3年12月改訂）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電気設備工事	1	式	9,081,490	
計			9,081,490	

電気設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式	2,344,730	
構内交換設備	1	式	2,718,750	
構内情報通信網設備	1	式	1,947,670	
拡声設備	1	式	318,190	
誘導支援設備	1	式	433,880	
テレビ共同受信設備	1	式	21,300	
監視カメラ設備	1	式	1,076,800	
火災報知設備	1	式	191,370	
墜落制止用器具費	1	式	28,800	
計			9,081,490	

電気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯分岐	1	式	1,545,220	
電灯設備	コンセント分岐	1	式	799,510	
計				2,344,730	
構内交換設備		1	式	2,718,750	
計				2,718,750	
構内情報通信網設備		1	式	1,947,670	
計				1,947,670	
拡声設備		1	式	318,190	
計				318,190	
誘導支援設備	インターホン	1	式	267,390	
誘導支援設備	トイレ等呼出	1	式	166,490	
計				433,880	
テレビ共同受信設備		1	式	21,300	
計				21,300	
監視カメラ設備		1	式	1,076,800	

電気設備工事　中科目別内訳

電気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				1,076,800	
火災報知設備	自動火災報知	1	式	191,370	
計				191,370	
墜落制止用器具費	墜落制止用器具費	1	式	28,800	
計				28,800	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		電灯設備			電灯分岐		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 -　-	8	個	1,980	15,840	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×3　ﾈｰﾑ無 -　-	1	個	3,850	3,850	
全熱交換機操作スイッチ取付	機械設備工事より支給品	6	個	2,080	12,480	代価表　0001
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	56	m	300	16,800	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	70	m	400	28,000	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	5	m	390	1,950	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	49	m	550	26,950	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	8	m	370	2,960	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	17	m	480	8,160	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	2	m	470	940	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	8	m	640	5,120	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	33	m	2,640	87,120	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	15	個	3,610	54,150	
LED照明器具	LRS3　-4 -37　LN	34	個	22,200	754,800	
非常用LED照明器具	K1-LRS11　-2　-	9	個	24,900	224,100	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		電灯設備			電灯分岐	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
既設動力盤改造	L-3A	1	式		14,300	代価表　0008
既設動力盤改造	L-3B	1	式		14,300	代価表　0009
はつり工事		1	式		38,500	別紙 00-0001
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0002
撤去工事	再使用しない	1	式		235,000	別紙 00-0003
廃棄物処分費		1	式		5,790	別紙 00-0004
有価材		1	式		▲5,920	別紙 00-0005
計					1,545,220	

電気設備工事		電灯設備			コンセント分岐	
名　　称	摘　　　要	数　　　量	単位	単　　価	金　　　額	備　　　考
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 - 125V	57	個	2,850	162,450	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	6	個	2,690	16,140	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	7	個	2,580	18,060	
防水ｺﾝｾﾝﾄ	2WPET	2	個	2,720	5,440	
ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	OAﾌﾛｱ用 2分岐	27	個	2,660	71,820	
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ (ﾏｸﾞﾈｯﾄ付)	ｺｰﾄﾞ3m 2P15AE付×4(125V) -	54	個	3,490	188,460	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	76	m	390	29,640	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	132	m	550	72,600	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	9	m	470	4,230	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	14	m	640	8,960	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C 管内	10	m	720	7,200	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm	10	m	1,450	14,500	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	19(E19,16) 1個用1方出	2	個	3,560	7,120	
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	26	m	2,640	68,640	
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	15	個	3,610	54,150	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		電灯設備			コンセント分岐	
名　　称	摘　　　要	数　　　量	単位	単　　価	金　　　額	備　　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		78,900	別紙 00-0006
有価材		1	式		▲8,800	別紙 00-0007
計					799,510	

電気設備工事		構内交換設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
MDF		1	面	58,900	58,900	代価表　0010
主装置		1	式		941,000	代価表　0011
多機能電話機(30ボタン)		41	台	28,700	1,176,700	代価表　0012
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ(金属製)	ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11)　×1	13	個	2,010	26,130	
電話用ローゼット		9	個	4,890	44,010	代価表　0013
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(金属製)	角型 ﾌﾞﾗﾝｸ	11	個	790	8,690	
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-　2P 管内	17	m	470	7,990	
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm-　2P ﾋﾟｯﾄ・天井	281	m	390	109,590	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-　10P 管内	27	m	770	20,790	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-　10P ﾋﾟｯﾄ・天井	178	m	650	115,700	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm-　30P 管内	3	m	1,250	3,750	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	27	m	2,640	71,280	
ねじなし電線管(E)	露出配管　31mm	3	m	1,830	5,490	
はつり工事		1	式		107,000	別紙 00-0008
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0009

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		構内交換設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		21,700	別紙 00-0010
計					2,718,750	

電気設備工事		構内情報通信網設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
情報盤	L3SW	1	面	246,000	246,000	代価表　0014
情報用配線器具 ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ (CAT6)	埋込型 -　金属製	12	個	3,040	36,480	
ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾌﾞ	16ポートHUB	12	台	36,100	433,200	代価表　0002
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	129	m	150	19,350	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P 管内	38	m	590	22,420	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P ﾋﾟｯﾄ・天井	1,062	m	490	520,380	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	3	m	3,040	9,120	
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	38	m	2,640	100,320	
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	12	個	3,610	43,320	
合成樹脂製可とう 電線管(PF管)	PF-D-28 いんぺい	126	m	1,780	224,280	
はつり工事		1	式		138,000	別紙 00-0011
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0012
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ	22mm2	47	m	610	28,670	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	300×　300×　300	1	個	15,600	15,600	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300×　300×　300 -	1	個	37,900	37,900	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		構内情報通信網設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(建柱車)	9m- 19cm-　6.0kN	1	本	72,600	72,600	
計					1,947,670	

電気設備工事		拡声設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	79	m	500	39,500	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C 管内	14	m	600	8,400	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	14	m	2,640	36,960	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	10	個	3,610	36,100	
ｽﾋﾟｰｶ	SC4Hi-1(3) V0	10	個	9,690	96,900	
ｱｯﾃﾈｰﾀ	3W S(金属製)	10	個	3,860	38,600	
はつり工事		1	式		30,800	別紙 00-0013
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0014
撤去工事	再使用しない	1	式		30,900	別紙 00-0015
計					318,190	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		誘導支援設備			インターホン	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
インターホン	親機・子機	1	式		25,600	代価表　0007
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	15	m	410	6,150	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	51	m	500	25,500	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16mm	6	m	1,800	10,800	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	36	m	1,870	67,320	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	3	m	2,640	7,920	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個	3,610	3,610	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　200 -	2	個	19,800	39,600	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	200×　200×　200	5	個	10,200	51,000	
はつり工事		1	式		23,100	別紙 00-0016
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0017
貫通部防火処置		1	式		4,000	別紙 00-0018
撤去工事	再使用しない	1	式		2,760	別紙 00-0019
計					267,390	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	誘導支援設備			トイレ等呼出		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
トイレ呼出表示器	壁掛型　3回線	1	台	92,900	92,900	代価表　0015
廊下灯	ﾌﾞｻﾞｰ付	1	台	15,300	15,300	代価表　0016
呼出押ﾎﾞﾀﾝ	紐付き	1	台	5,160	5,160	
復旧釦	露出	1	個	4,330	4,330	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	34	m	410	13,940	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	4	m	500	2,000	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	4	m	2,640	10,560	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	4	個	3,610	14,440	
はつり工事		1	式		7,830	別紙 00-0020
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0021
計					166,490	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事	テレビ共同受信設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾌﾞﾗﾝｸ	10	個	790	7,900	
撤去工事	再使用しない	1	式		13,400	別紙 00-0022
計					21,300	

電気設備工事		監視カメラ設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
レコーダー		1	台	151,000	151,000	代価表　0003
液晶モニター	18.5型	2	台	75,900	151,800	代価表　0004
室内ドーム型カメラ		2	台	105,000	210,000	代価表　0005
室外ドーム型カメラ		1	台	153,000	153,000	代価表　0006
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P ﾋﾟｯﾄ・天井	133	m	490	65,170	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P 管内	82	m	590	48,380	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾊﾄﾒ	2	個	790	1,580	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 16㎜	43	m	1,800	77,400	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	3	m	2,640	7,920	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2	個	3,610	7,220	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200×　200×　200 -	9	個	19,800	178,200	
はつり工事		1	式		23,100	別紙 00-0023
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0024
貫通部防火処置		1	式		2,000	別紙 00-0025
計					1,076,800	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		火災報知設備			自動火災報知	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	24	m	540	12,960	
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	13	個	1,670	21,710	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	10	個	5,140	51,400	
火災報知 立会検査	P型1級	1	1工事	91,400	91,400	
撤去工事	再使用しない	1	式		13,900	別紙 00-0026
計					191,370	

電気設備工事		墜落制止用器具費			墜落制止用器具費	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具費		1	式		28,800	別紙 00-0027
計					28,800	

電気設備工事		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		38,500	別紙 00-0001
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	5	か所	7,680	38,400	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	7,190	71.9	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 10.5km以下	0.01	m3	8,460	84.6	
計					38,556.5	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0002
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋	0.01	m3	3,525	35.25	
計					35.25	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		235,000	別紙 00-0003
600V絶縁電線 撤去	1.6mm　× 1本 再使用しない	181	m	50	9,050	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm　× 1本 再使用しない	90	m	60	5,400	
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	105	m	290	30,450	
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 40W　×2 再利用しない	41	個	3,480	142,680	
ｽｲｯﾁ 撤去	1P15A×2 (再使用無し)	3	個	720	2,160	
ｽｲｯﾁ 撤去	1P15A×3 (再使用無し)	2	個	960	1,920	
蛍光管運搬費	350kg以下	1	式		44,000	
計					235,660	
廃棄物処分費		1	式		5,790	別紙 00-0004
蛍光管処分費		20.7	kg	280	5,796	
計					5,796	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		電灯設備			電灯分岐	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
有価材		1	式		▲5,920	別紙 00-0005
有価材	1号銅線銅くず	5.75	kg	▲1,080	▲6,210	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		8.31	kg	35	290.85	
計					▲5,919.15	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		電灯設備			コンセント分岐	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		78,900	別紙 00-0006
600V絶縁電線撤去	2.0mm　×　1本 再使用しない	305	m	60	18,300	
合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)撤去	16 再使用しない	102	m	170	17,340	
ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15A×2（再使用無し）	43	個	480	20,640	
ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15A×2(接地端子付)（再使用無し）	6	個	590	3,540	
ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15A×1(接地端子付)（再使用無し）	4	個	590	2,360	
ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15A×1(防水形ﾌﾟﾗｸﾞ共)（再使用無し）	1	個	480	480	
インナーコンセント撤去	15Ax2 再使用しない	4	個	480	1,920	代価表　0021
インナーコンセント撤去	15Ax4 再使用しない	20	個	720	14,400	代価表　0022
計					78,980	
有価材		1	式		▲8,800	別紙 00-0007
有価材	1号銅線銅くず	8.52	kg	▲1,080	▲9,201.6	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		11.59	kg	35	405.65	
計					▲8,795.95	

電気設備工事		構内交換設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		107,000	別紙 00-0008
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	14	か所	7,680	107,520	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	7,190	71.9	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 10.5km以下	0.01	m3	8,460	84.6	
計					107,676.5	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0009
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋	0.01	m3	3,525	35.25	
計					35.25	
撤去工事	再使用しない	1	式		21,700	別紙 00-0010
電話機その他撤去	電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ －　RJ11 再使用しない	11	個	480	5,280	
内線電話機撤去	再使用しない	11	台	1,500	16,500	代価表　0020
計					21,780	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		構内情報通信網設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		138,000	別紙 00-0011
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	18	か所	7,680	138,240	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	7,190	71.9	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 10.5km以下	0.01	m3	8,460	84.6	
計					138,396.5	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0012
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋	0.01	m3	3,525	35.25	
計					35.25	

電気設備工事		拡声設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		30,800	別紙 00-0013
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	4	か所	7,680	30,720	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	7,190	71.9	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 10.5km以下	0.01	m3	8,460	84.6	
計					30,876.5	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0014
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋	0.01	m3	3,525	35.25	
計					35.25	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		拡声設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		30,900	別紙 00-0015
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　3c　FEP内(PF、CD) 再使用しない	68	m	90	6,120	
合成樹脂製可とう電線管(PF管､CD管)撤去	16 再使用しない	68	m	170	11,560	
ｽﾋﾟｰｶ撤去	天井埋込形 再使用しない	6	個	1,740	10,440	
アッテネーター撤去	再使用しない	6	個	470	2,820	代価表　0019
計					30,940	

電気設備工事		誘導支援設備			インターホン	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		23,100	別紙 00-0016
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 50mm	3	か所	7,680	23,040	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	7,190	71.9	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 10.5km以下	0.01	m3	8,460	84.6	
計					23,196.5	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0017
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋	0.01	m3	3,525	35.25	
計					35.25	
貫通部防火処置		1	式		4,000	別紙 00-0018
防火区画貫通処理(壁用)	消防認定品 φ50	2	か所	2,000	4,000	
計					4,000	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		誘導支援設備			インターホン	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		2,760	別紙 00-0019
インターホン親機撤去	再使用しない	1	式		1,740	代価表　0017
インターホン子機撤去	再使用しない	1	式		1,020	代価表　0018
計					2,760	

電気設備工事		誘導支援設備			トイレ等呼出	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		7,830	別紙 00-0020
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	1	か所	7,680	7,680	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	7,190	71.9	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 10.5km以下	0.01	m3	8,460	84.6	
計					7,836.5	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0021
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋	0.01	m3	3,525	35.25	
計					35.25	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		テレビ共同受信設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		13,400	別紙 00-0022
直列ﾕﾆｯﾄ 撤去	中間　(再使用無し)	10	個	1,340	13,400	
計					13,400	

電気設備工事		監視カメラ設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		23,100	別紙 00-0023
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 50mm	3	か所	7,680	23,040	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	7,190	71.9	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 10.5km以下	0.01	m3	8,460	84.6	
計					23,196.5	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0024
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋	0.01	m3	3,525	35.25	
計					35.25	
貫通部防火処置		1	式		2,000	別紙 00-0025
防火区画貫通処理(壁用)	消防認定品 φ50	1	か所	2,000	2,000	
計					2,000	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		火災報知設備			自動火災報知	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		13,900	別紙 00-0026
600V絶縁電線撤去	1.2mm × 1本 再使用しない	86	m	50	4,300	
合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)撤去	16 再使用しない	22	m	170	3,740	
感知器撤去	スポット型 差動式 再使用しない	5	個	1,180	5,900	
計					13,940	

電気設備工事		墜落制止用器具費			墜落制止用器具費	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具費		1	式		28,800	別紙 00-0027
墜落制止用器具費	電気設備工事　改修工事	12	か月	2,400	28,800	
計					28,800	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機械損料	高所作業車　作業高さ 12m	3	台・日	49,600	148,800	
貫通部非破壊検査	ﾚｰﾀﾞｰ	1	式		265,000	別紙 00-0028
計					413,800	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
貫通部非破壊検査	ﾚｰﾀﾞｰ	1	式		265,000	別紙 00-0028
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	基本料金　41-50箇所まで	1		76,800	76,800	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	材料費　41-50箇所まで	48		400	19,200	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	報告書作成費　41-50箇所まで	1		80,000	80,000	
貫通部非破壊（ﾚｰﾀﾞｰ）調査費	諸経費　41-50箇所まで	1		89,600	89,600	
計					265,600	

代価表一覧

その他

NO	名　　称	摘　　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　　考
	全熱交換機操作スイッチ取付	機械設備工事より支給品	個	1	2,080	2,085.56	有り	代価表　0001
	ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾌﾞ	16ポートHUB	台	1	36,100	36,116.95	有り	代価表　0002
	レコーダー		台	1	151,000	151,497.04	有り	代価表　0003
	液晶モニター	18.5型	台	1	75,900	75,918.85	有り	代価表　0004
	室内ドーム型カメラ		台	1	105,000	105,537.34	有り	代価表　0005
	室外ドーム型カメラ		台	1	153,000	153,885.34	有り	代価表　0006
	インターホン	親機・子機	式	1	25,600	25,612.28	有り	代価表　0007
	既設動力盤改造	L-3A	式	1	14,300	14,390.1	有り	代価表　0008
	既設動力盤改造	L-3B	式	1	14,300	14,390.1	有り	代価表　0009
	MDF		面	1	58,900	58,990.82	有り	代価表　0010
	主装置		式	1	941,000	941,876.74	有り	代価表　0011
	多機能電話機(30ボタン)		台	1	28,700	28,789.11	有り	代価表　0012
	電話用ローゼット		個	1	4,890	4,894.72	有り	代価表　0013
	情報盤	L3SW	面	1	246,000	246,720.02	有り	代価表　0014
	トイレ呼出表示器	壁掛型　3回線	台	1	92,900	92,908.47	有り	代価表　0015

代価表一覧

その他

NO	名　　称	摘　　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　　考
	廊下灯	ﾌﾞｻﾞｰ付	台	1	15,300	15,349.02	有り	代価表　0016

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	インターホン親機撤去	再使用しない	式	1	1,740	1,742.92	有り	代価表 0017
	インターホン子機撤去	再使用しない	式	1	1,020	1,027.87	有り	代価表 0018
	アッテネーター撤去	再使用しない	個	1	470	473.71	有り	代価表 0019
	内線電話機撤去	再使用しない	台	1	1,500	1,501.6	有り	代価表 0020
	インナーコンセント撤去	15Ax2 再使用しない	個	1	480	482.65	有り	代価表 0021
	インナーコンセント撤去	15Ax4 再使用しない	個	1	720	723.97	有り	代価表 0022

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	全熱交換機操作スイッチ取付	機械設備工事より支給品	個	1			2,080		代価表 0001
01	配線器具取付費(労務費のみ)	ｽｲｯﾁ - 2P15A ×1 - -	個	1	1	2,085.56	2,085.56		
	計						2,085.56		
	ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾌﾞ	16ポートHUB	台	1			36,100		代価表 0002
01	ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾌﾞ	L2 16ポート	台	1	1	17,100	17,100		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	17,100	342		
03	電工		人	0.637	1	23,835	15,182.89	○	
	その他		式	1	0.23	15,182.89	3,492.06		
	計						36,116.95		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	レコーダー		台	1			151,000		代価表 0003
01	レコーダー		台	1	1	108,000	108,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	108,000	2,160		
03	電工		人	1.41	1	23,835	33,607.35	○	
	その他		式	1	0.23	33,607.35	7,729.69		
	計						151,497.04		
	液晶モニター	18.5型	台	1			75,900		代価表 0004
01	液晶モニター		台	1	1	47,700	47,700		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	47,700	954		
03	電工		人	0.93	1	23,835	22,166.55	○	
	その他		式	1	0.23	22,166.55	5,098.3		
	計						75,918.85		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	室内ドーム型カメラ		台	1			105,000		代価表 0005
01	室内ドーム型カメラ		台	1	1	77,600	77,600		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	77,600	1,552		
03	電工		人	0.9	1	23,835	21,451.5	○	
	その他		式	1	0.23	21,451.5	4,933.84		
	計						105,537.34		
	室外ドーム型カメラ		台	1			153,000		代価表 0006
01	室外ドーム型カメラ		台	1	1	125,000	125,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	125,000	2,500		
03	電工		人	0.9	1	23,835	21,451.5	○	
	その他		式	1	0.23	21,451.5	4,933.84		
	計						153,885.34		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	インターホン	親機・子機	式	1			25,600		代価表 0007
01	インターホン	親機・子機	式	1	1	16,200	16,200		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	16,200	324		
03	電工		人	0.31	1	23,835	7,388.85	○	
	その他		式	1	0.23	7,388.85	1,699.43		
	計						25,612.28		
	既設動力盤改造	L-3A	式	1			14,300		代価表 0008
01	配線用遮断器	MCCB 2P 50AF/20AT	個	1	1	6,520	6,520		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	6,520	130.4		
03	電工		人	0.264	1	23,835	6,292.44	○	
	その他		式	1	0.23	6,292.44	1,447.26		
	計						14,390.1		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	既設動力盤改造	L-3B	式	1			14,300		代価表　0009
01	配線用遮断器	MCCB 2P 50AF/20AT	個	1	1	6,520	6,520		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	6,520	130.4		
03	電工		人	0.264	1	23,835	6,292.44	○	
	その他		式	1	0.23	6,292.44	1,447.26		
	計						14,390.1		
	MDF		面	1			58,900		代価表　0010
01	屋内壁掛型　キャビネット		面	1	1	31,900	31,900		
02	端子板	F形10対	個	3	1	1,440	4,320		
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.02	36,220	724.4		
04	電工		人	0.752	1	23,835	17,923.92	○	
	その他		式	1	0.23	17,923.92	4,122.5		
	計						58,990.82		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	主装置		式	1			941,000		代価表　0011
01	主装置		式	1	1	840,000	840,000		
02	技術員(電気)		人	1.06	1	26,218.5	27,791.61	○	
03	電工		人	1.33	1	23,835	31,700.55	○	
04	技術員(電気)		人	0.89	1	26,218.5	23,334.46	○	
	その他		式	1	0.23	82,826.62	19,050.12		
	計						941,876.74		
	多機能電話機(30ボタン)		台	1			28,700		代価表　0012
01	多機能電話機(30ボタン)		台	1	1	23,600	23,600		
02	電工		人	0.177	1	23,835	4,218.79	○	
	その他		式	1	0.23	4,218.79	970.32		
	計						28,789.11		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電話用ローゼット		個	1			4,890		代価表 0013
01	電話用ローゼット		個	1	1	200	200		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	200	4		
03	電工		人	0.16	1	23,835	3,813.6	○	
	その他		式	1	0.23	3,813.6	877.12		
	計						4,894.72		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	情報盤	L3SW	面	1			246,000		代価表 0014
01	屋内壁掛型 キャビネット		面	1	1	31,900	31,900		
02	スイッチングハブ	L3 24ポート	台	1	1	119,000	119,000		
03	スイッチングハブ	L2 16ポート	台	1	1	17,100	17,100		
04	露出ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 接地端子付	個	1	1	2,389.89	2,389.89		
05	雑材料		式 K01+K02+K03	1	0.02	168,000	3,360		
06	電工		人	1.1	1	23,835	26,218.5	○	
07	電工		人	0.752	1	23,835	17,923.92	○	
08	電工		人	0.637	1	23,835	15,182.89	○	
	その他		式	1	0.23	59,325.31	13,644.82		
	計						246,720.02		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	トイレ呼出表示器	壁掛型　３回線	台	1			92,900		代価表　0015
01	トイレ呼出表示器	壁掛型　３回線	台	1	1	83,700	83,700		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	83,700	1,674		
03	電工		人	0.257	1	23,835	6,125.59	○	
	その他		式	1	0.23	6,125.59	1,408.88		
	計						92,908.47		
	廊下灯	ﾌﾞｻﾞｰ付	台	1			15,300		代価表　0016
01	廊下灯	ﾌﾞｻﾞｰ付	台	1	1	7,920	7,920		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	7,920	158.4		
03	電工		人	0.248	1	23,835	5,911.08	○	
	その他		式	1	0.23	5,911.08	1,359.54		
	計						15,349.02		

代価表

撤去

NO	名　称	摘　要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	インターホン親機撤去	再使用しない	式	1			1,740		代価表　0017
01	電工		人	0.195	0.3	23,835	1,394.34	○	
	その他		式	1	0.25	1,394.34	348.58		
	計						1,742.92		
	インターホン子機撤去	再使用しない	式	1			1,020		代価表　0018
01	電工		人	0.115	0.3	23,835	822.3	○	
	その他		式	1	0.25	822.3	205.57		
	計						1,027.87		
	アッテネーター撤去	再使用しない	個	1			470		代価表　0019
01	電工		人	0.053	0.3	23,835	378.97	○	
	その他		式	1	0.25	378.97	94.74		
	計						473.71		

○は「その他」の率対象

撤去

NO	名　称	摘　要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	内線電話機撤去	再使用しない	台	1			1,500		代価表 0020
01	電工		人	0.168	0.3	23,835	1,201.28	○	
	その他		式	1	0.25	1,201.28	300.32		
	計						1,501.6		
	インナーコンセント撤去	15Ax2 再使用しない	個	1			480		代価表 0021
01	コンセント 撤去	2P15A×2 （再使用無し）	個	1	1	482.65	482.65		
	計						482.65		
	インナーコンセント撤去	15Ax4 再使用しない	個	1			720		代価表 0022
01	コンセント 撤去	2P15A×2 （再使用無し）	個	1	1	482.65	482.65		
02	コンセント 撤去	2P15A×2 （再使用無し）	個	1	0.5	482.65	241.32		
	計						723.97		

○は「その他」の率対象

大阪府池田子ども家庭センター移転内部改修工事（機械設備）

機械　　　　一般建築改修主たる工事に含む１ヶ所

名　　称	数　量		金額(円)	計（円）	備考
直接工事費					
機械設備工事	一式		4,107,362		
小計				**4,107,362**	
共通仮設費					
機械設備工事	一式		419,945		
小計				**419,945**	
現場管理費					
機械設備工事	一式		1,681,736		
小計				**1,681,736**	
一般管理費を除いた計				6,209,043	

内訳

名　　称	摘　要	数　量		機械設備工事		
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	4,039,712		
	ガス設備工事	一式	(B入力値)	62,800		
	処分費等	一式	(F入力値)	4,850		
小計			(B+F+H) (A入力値)	4,107,362		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	197,945		
共通仮設費 積み上げ分		一式	(G入力値)	222,000		
小計				419,945		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	1,681,736		
小計				1,681,736		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	6,209,043		
			(K-E-J5)			(K)

機械設備工事 共通仮設費・現場管理費率 **共通費計算書**

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
共通仮設費	一般工事	4.90%	(H) 4,039,712	(I1) 197,945	補正前の率 4.900%	(A-B-F) 4,039,712
						工期(か月) 6.6
			(小計)	(I) 197,945		
現場管理費	一般工事×1.01	37.71%	(H+I1+G) 4,459,657	(J1) 1,681,736	補正前の率 37.340%	(A-B-F+G+I) 4,459,657
			(小計)	(J) 1,681,736		

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
池田子ども家庭センター	1	式	4,044,562	
ガス設備工事	1	式	62,800	
計			4,107,362	

機械設備工事　科目別内訳

池田子ども家庭センター				
名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空気調和設備	1	式	2,528,140	
給排水衛生設備	1	式	1,487,622	
墜落制止用器具	1	式	28,800	
計			4,044,562	

機械設備工事　科目別内訳

ガス設備工事				
名　称	数　量	単位	金　額	備　考
ガス設備	1	式	62,800	
計			62,800	

機械設備工事　中科目別内訳

池田子ども家庭センター

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単位	金　　　　額	備　　　　考
空気調和設備	空調機器	1	式	412,300	
空気調和設備	空調配管配線	1	式	546,540	
空気調和設備	換気機器	1	式	1,149,810	
空気調和設備	換気ダクト・配線	1	式	419,490	
計				2,528,140	
給排水衛生設備	衛生器具	1	式	854,670	
給排水衛生設備	給水設備	1	式	200,456	
給排水衛生設備	排水設備	1	式	432,496	
計				1,487,622	
墜落制止用器具		1	式	28,800	
計				28,800	

機械設備工事　中科目別内訳

ガス設備工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単位	金　　　　額	備　　　　考
ガス設備	都市ガス設備	1	式	62,800	
計				62,800	

機械設備工事　細目別内訳

池田子ども家庭センター		空気調和設備			空調機器	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ACP-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ	天井吊形 冷房：7.1kW、 ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ,その他付属品共	1	組	367,000	367,000	
据付費		1	式		45,300	別紙 00-0001
計					412,300	

機械設備工事　細目別内訳

池田子ども家庭センター		空気調和設備			空調配管配線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(　3/8B) 液管 厚8mm	24	m	2,780	66,720	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(　5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	24	m	5,680	136,320	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　　25A	1	m	2,840	2,840	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋外架空・暗渠　25A	17	m	2,410	40,970	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 4C 管内	24	m	860	20,640	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	580	3,480	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 管内	2	m	670	1,340	
保温工事		1	式		255,000	別紙 00-0002
はつり工事		1	式		19,200	別紙 00-0003
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0004
計					546,540	

機械設備工事　細目別内訳

池田子ども家庭センター		空気調和設備			換気機器	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
HEC-1 全熱交換器	天井埋込ｶｾｯﾄ形 100φ×140m3/h×60Pa ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ,その他付属品共	5	台	117,000	585,000	
据付費		1	式		411,000	別紙 00-0005
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 据付	天井吊形　100m3/h以下	1	台	65,200	65,200	
撤去工事	再使用する	1	式		26,000	別紙 00-0006
撤去工事	再使用しない	1	式		61,800	別紙 00-0007
廃棄物処分費		1	式		810	別紙 00-0008
計					1,149,810	

機械設備工事　細目別内訳

池田子ども家庭センター		空気調和設備			換気ダクト・配線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 100mm	21	m	3,230	67,830	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 200mm	3	m	4,840	14,520	
ﾁｬﾝﾊﾞｰ ﾀﾞｸﾄ接続	既設ﾁｬﾝﾊﾞｰに接続 ﾀﾞｸﾄ径 100φ	10	か所	6,280	62,800	代価表　0001
ﾀﾞｸﾄ端部閉塞		1	㎡	33,100	33,100	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	20	m	580	11,600	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C FEP内(PF・CD)	8	m	630	5,040	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　300　300	2	個	11,500	23,000	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS　300　300	2	個	10,100	20,200	
保温工事		1	式		48,000	別紙 00-0009
撤去工事	再使用しない	1	式		132,000	別紙 00-0010
廃棄物処分費		1	式		1,400	別紙 00-0011
計					419,490	

池田子ども家庭センター		給排水衛生設備			衛生器具	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
腰掛大便器	女子便所用,付属品共	2	組	211,000	422,000	代価表　0004
腰掛大便器	身障者便所用,付属品共	1	組	302,000	302,000	代価表　0005
洗面器	身障者便所用,付属品共	1	組	75,400	75,400	代価表　0006
化粧鏡	600×900mm	1	枚	15,000	15,000	代価表　0007
撤去工事	再使用しない	1	式		39,700	別紙 00-0012
廃棄物処分費		1	式		570	別紙 00-0013
計					854,670	

機械設備工事　細目別内訳

池田子ども家庭センター		給排水衛生設備			給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	機械室・便所　20A	5	m	2,880	14,400	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	機械室・便所　25A	9	m	3,550	31,950	
横水栓	TW11R（新あいあい洗濯用）	1	個	5,470	5,470	
配管貫通部閉塞用プレート	150φ、塩ビ製	9	個	264	2,376	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断　20A 保温有	7	か所	4,410	30,870	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断　25A 保温有	2	か所	4,410	8,820	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断　50A 保温有	1	か所	4,720	4,720	
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め	屋外架空・暗渠 鋼管用ﾌﾟﾗｸﾞ 20A	5	か所	2,060	10,300	
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め	機械室・便所　鋼管用ﾌﾟﾗｸﾞ 20A	1	か所	2,720	2,720	
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め	機械室・便所　鋼管用ﾌﾟﾗｸﾞ 25A	1	か所	3,350	3,350	
保温工事		1	式		27,300	別紙 00-0014
撤去工事	再使用しない	1	式		57,600	別紙 00-0015
廃棄物処分費		1	式		580	別紙 00-0016
計					200,456	

池田子ども家庭センター		給排水衛生設備			排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　40A	2	m	4,660	9,320	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　75A	5	m	9,280	46,400	
床上掃除口(非防水形)	COA　65A	1	個	11,100	11,100	
床上掃除口(非防水形)	COA　80A	4	個	12,300	49,200	
配管貫通部閉塞用プレート	150φ、塩ビ製	24	個	264	6,336	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断　75A 保温有	1	か所	5,660	5,660	
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め	機械室・便所　HI用ｷｬｯﾌﾟ 50A	4	か所	3,570	14,280	
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め	機械室・便所　HI用ｷｬｯﾌﾟ 80A	2	か所	5,670	11,340	
保温工事		1	式		16,100	別紙 00-0017
撤去工事	再使用しない	1	式		56,300	別紙 00-0018
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事		1	式		205,000	別紙 00-0019
廃棄物処分費		1	式		1,460	別紙 00-0020
計					432,496	

機械設備工事　細目別内訳

池田子ども家庭センター		墜落制止用器具				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具費		1	式		28,800	別紙 00-0021
計					28,800	

ガス設備工事		ガス設備			都市ガス設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｽ工事		1	式		62,800	
計					62,800	

池田子ども家庭センター		空気調和設備			空調機器	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		45,300	別紙 00-0001
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き　防振基礎無し 7.1kW以下	1	台	26,700	26,700	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り － 7.1kW以下	1	台	17,100	17,100	
ﾘﾓｺﾝ類（取付）	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	1	個	1,580	1,580	
計					45,380	

機械設備工事　別紙明細

池田子ども家庭センター		空気調和設備			空調配管配線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		255,000	別紙 00-0002
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｽﾃﾝﾚｽ 100A　厚20mm	23.5	m	10,800	253,800	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	0.8	m	1,870	1,496	
計					255,296	
はつり工事		1	式		19,200	別紙 00-0003
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　150mm	1	か所	19,200	19,200	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 10.5km以下	0.01	m3	8,460	84.6	
計					19,284.6	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0004
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	3,525	35.25	
計					35.25	

池田子ども家庭センター		空気調和設備			換気機器	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
据付費		1	式		411,000	別紙 00-0005
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 据付	天井吊形　300m3/h以下	5	台	80,700	403,500	
ﾘﾓｺﾝ類（取付）	空調換気扇用ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ	5	個	1,580	7,900	
計					411,400	
撤去工事	再使用する	1	式		26,000	別紙 00-0006
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 取外し	天井吊形　100m3/h以下 再使用する	1	台	26,000	26,000	代価表　0002
計					26,000	
撤去工事	再使用しない	1	式		61,800	別紙 00-0007
全熱交換ﾕﾆｯﾄ 撤去	天井吊形　500m3/h以下 再使用しない	2	台	28,300	56,600	代価表　0003
ﾘﾓｺﾝ類撤去 再使用しない	空調換気扇用ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ	2	個	480	960	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.6	m3	7,190	4,314	
計					61,874	

機械設備工事　別紙明細

池田子ども家庭センター		空気調和設備			換気機器	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
廃棄物処分費		1	式		810	別紙 00-0008
金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁 器くず		0.07	t	11,700	819	
計					819	

池田子ども家庭センター		空気調和設備			換気ダクト・配線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		48,000	別紙 00-0009
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　100mm 保温厚25	20.9	m	1,900	39,710	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　200mm 保温厚25	2.7	m	3,100	8,370	
計					48,080	
撤去工事	再使用しない	1	式		132,000	別紙 00-0010
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1、2ﾀﾞｸﾄ)撤去	200mm　再使用しない	32.8	m	1,560	51,168	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温撤去(32K)	ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　再使用しない	32.8	m²	1,360	44,608	
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.25mm2 2c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用しない	10	m	70	700	
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.25mm2 2c FEP内(PF、CD) 再使用しない	3	m	80	240	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.1m²以下 再使用しない	8	個	3,440	27,520	
産業廃棄物積込・運搬費		1.13	m3	7,190	8,124.7	
計					132,360.7	

機械設備工事　別紙明細

池田子ども家庭センター		空気調和設備			換気ダクト・配線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		1,400	別紙 00-0011
金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず		0.12	t	11,700	1,404	
計					1,404	

機械設備工事　別紙明細

池田子ども家庭センター		給排水衛生設備			衛生器具	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		39,700	別紙 00-0012
大便器撤去	高座面形･洗浄弁式 再使用しない	1	組	19,700	19,700	
洗浄弁撤去	大便器用 再使用しない	1	個	3,290	3,290	
紙巻器撤去	再使用しない	4	個	1,220	4,880	代価表　0008
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	1	組	6,490	6,490	
身障者用鏡撤去	再使用しない	1	枚	3,760	3,760	
産業廃棄物積込・運搬費		0.23	m3	7,190	1,653.7	
計					39,773.7	
廃棄物処分費		1	式		570	別紙 00-0013
衛生器具類処分費	洋風便器(ﾌﾗｯｼｭ弁方式)	1	組	190	190	
衛生器具類処分費	洗面器	1	組	120	120	
廃プラスチック		0.01	t	14,600	146	
金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず		0.01	t	11,700	117	
計					573	

機械設備工事　別紙明細

池田子ども家庭センター		給排水衛生設備			給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		27,300	別紙 00-0014
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	4.9	m	1,940	9,506	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	8.9	m	2,000	17,800	
計					27,306	
撤去工事	再使用しない	1	式		57,600	別紙 00-0015
電気温水器撤去	壁掛形貯湯式 20L　再使用しない	1	台	7,810	7,810	代価表　0009
衛生器具類撤去 再使用しない	水栓類　13	9	組	650	5,850	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所　15A	8.8	m	1,000	8,800	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所　20A	15.5	m	1,120	17,360	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所　25A	2.9	m	1,390	4,031	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	15.5	m	700	10,850	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A 再使用しない	2.9	m	760	2,204	
産業廃棄物積込・運搬費		0.1	m3	7,190	719	
計					57,624	

機械設備工事　別紙明細

池田子ども家庭センター		給排水衛生設備			給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		580	別紙 00-0016
金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず		0.05	t	11,700	585	
計					585	

機械設備工事　別紙明細

池田子ども家庭センター		給排水衛生設備			排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		16,100	別紙 00-0017
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	1.6	m	2,190	3,504	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	4.5	m	2,800	12,600	
計					16,104	
撤去工事	再使用しない	1	式		56,300	別紙 00-0018
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所　40A	1.4	m	1,870	2,618	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所　80A	5.7	m	3,460	19,722	
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A 再使用しない	1.4	m	800	1,120	
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A 再使用しない	5.7	m	960	5,472	
排水金物撤去 再使用しない	SNA,SNB,SNC,D金具,COA　50A	4	個	2,160	8,640	
排水金物撤去 再使用しない	SNA,SNB,SNC,D金具,COA　65A	2	個	2,440	4,880	
排水金物撤去 再使用しない	SNA,SNB,SNC,D金具,COA　80A	5	個	2,720	13,600	
産業廃棄物積込・運搬費		0.04	m3	7,190	287.6	
計					56,339.6	

池田子ども家庭センター		給排水衛生設備			排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事		1	式		205,000	別紙 00-0019
石綿被覆耐火二層管撤去	機械室・便所　50A 再使用しない	4.4	m	1,670	7,348	代価表　0010
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断　40A 石綿被覆耐火二層管	1	か所	4,410	4,410	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断　50A 石綿被覆耐火二層管	10	か所	4,410	44,100	
半面形防塵ﾏｽｸ		2	個	1,400	2,800	
化学防護服		2	個	764	1,528	
防護ﾒｶﾞﾈ		2	個	1,110	2,220	
養生(内部改修)	複合改修	106.5	m^2	300	31,950	
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	106.5	m^2	990	105,435	
粉塵飛散防止剤吹き付け	撤去する石綿被覆管の表面に塗布	1.1	m^2	1,320	1,452	
仕上げ塗材除去	石綿被覆管の切断部 集塵ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ使用	11	か所	310	3,410	代価表　0011
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 集積・梱包		0.04	m3	1,130	45.2	
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 人力	0.04	m3	5,510	220.4	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 60.0km以下	0.04	m3	7,320	292.8	
計					205,211.4	

機械設備工事　別紙明細

池田子ども家庭センター		給排水衛生設備			排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		1,460	別紙 00-0020
金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず		0.04	t	11,700	468	
石綿含有廃棄物		0.04	m3	25,000	1,000	
計					1,468	

池田子ども家庭センター		墜落制止用器具				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具費		1	式		28,800	別紙 00-0021
墜落制止用器具費	機械設備改修工事	12	月	2,400	28,800	
計					28,800	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査		1	式		222,000	別紙 00-0022
計					222,000	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
貫通部非破壊検査		1	式		222,000	別紙 00-0022
貫通部非破壊(X線)調査費	基本料金　(一式) 1- 10箇所まで	1		144,000	144,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	材料費　(枚) 1- 10箇所まで	1		4,320	4,320	
貫通部非破壊(X線)調査費	報告書作成費　(一式) 1- 10箇所まで	1		62,400	62,400	
貫通部非破壊(X線)調査費	諸経費　(一式) 1- 10箇所まで	1		12,000	12,000	
計					222,720	

その他

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	ﾁｬﾝﾊﾞｰ ﾀﾞｸﾄ接続	既設ﾁｬﾝﾊﾞｰに接続 ﾀﾞｸﾄ径 100φ	か所	1	6,280	6,281.6	有り	代価表　0001
	全熱交換ﾕﾆｯﾄ 取外し	天井吊形　100m3/h以下 再使用する	台	1	26,000	26,088.3	有り	代価表　0002
	全熱交換ﾕﾆｯﾄ 撤去	天井吊形　500m3/h以下 再使用しない	台	1	28,300	28,350	有り	代価表　0003
	腰掛大便器	女子便所用,付属品共	組	1	211,000	211,736	有り	代価表　0004
	腰掛大便器	身障者便所用,付属品共	組	1	302,000	302,752	有り	代価表　0005
	洗面器	身障者便所用,付属品共	組	1	75,400	75,424	有り	代価表　0006
	化粧鏡	600×900mm	枚	1	15,000	15,056	有り	代価表　0007
	紙巻器撤去	再使用しない	個	1	1,220	1,223.37	有り	代価表　0008
	電気温水器撤去	壁掛形貯湯式 20L　再使用しない	台	1	7,810	7,810.81	有り	代価表　0009
	石綿被覆耐火二層 管撤去	機械室・便所　50A 再使用しない	m	1	1,670	1,675.08	有り	代価表　0010
	仕上げ塗材除去	石綿被覆管の切断部 集塵ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ使用	か所	1	310	310	有り	代価表　0011

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾁｬﾝﾊﾞｰ ﾀﾞｸﾄ接続	既設ﾁｬﾝﾊﾞｰに接続 ﾀﾞｸﾄ径 100φ	か所	1			6,280		代価表 0001
01	ﾉｽﾞﾙ形吹出口 取付費	ﾈｯｸ径200mm以下	個	1	1	6,281.6	6,281.6		
	計						6,281.6		
	全熱交換ﾕﾆｯﾄ 取外し	天井吊形 100m3/h以下 再使用する	台	1			26,000		代価表 0002
01	設備機械工		人	1.01 ×2	0.4	26,250	21,210	○	
	その他		式	1	0.23	21,210	4,878.3		
	計						26,088.3		
	全熱交換ﾕﾆｯﾄ 撤去	天井吊形 500m3/h以下 再使用しない	台	1			28,300		代価表 0003
01	設備機械工		人	1.44 ×2	0.3	26,250	22,680	○	
	その他		式	1	0.25	22,680	5,670		
	計						28,350		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	腰掛大便器	女子便所用,付属品共	組	1			211,000		代価表 0004
01	腰掛大便器	女子便所用,付属品共	組	1	1	190,000	190,000		
02	大便器 取付	洗浄弁式 温水洗浄便座	組	1	1	21,736	21,736		
	計						211,736		
	腰掛大便器	身障者便所用,付属品共	組	1			302,000		代価表 0005
01	腰掛大便器	身障者便所用,付属品共	組	1	1	265,000	265,000		
02	大便器 取付	高座面形 温水洗浄便座	組	1	1	37,752	37,752		
	計						302,752		
	洗面器	身障者便所用,付属品共	組	1			75,400		代価表 0006
01	洗面器	身障者便所用,付属品共	組	1	1	61,800	61,800		
02	身障者用洗面器 取付	そで無し､自動水栓1個	組	1	1	13,624	13,624		
	計						75,424		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	化粧鏡	600×900mm	枚	1			15,000		代価表 0007
01	化粧鏡	600×900mm	枚	1	1	11,000	11,000		
02	鏡 取付	600×800mm程度	枚	1	1	4,056	4,056		
	計						15,056		
	紙巻器撤去	再使用しない	個	1			1,220		代価表 0008
01	配管工		人	0.13	0.3	25,095	978.7	○	
	その他		式	1	0.25	978.7	244.67		
	計						1,223.37		
	電気温水器撤去	壁掛形貯湯式 20L 再使用しない	台	1			7,810		代価表 0009
01	配管工		人	0.83	0.3	25,095	6,248.65	○	
	その他		式	1	0.25	6,248.65	1,562.16		
	計						7,810.81		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	石綿被覆耐火二層管撤去	機械室・便所 50A 再使用しない	m	1			1,670		代価表 0010
01	配管工		人	0.178	0.3	25,095	1,340.07	○	
	その他		式	1	0.25	1,340.07	335.01		
	計						1,675.08		
	仕上げ塗材除去	石綿被覆管の切断部 集塵ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ使用	か所	1			310		代価表 0011
01	仕上げ塗材除去	集塵ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ使用	㎡	0.025	1	12,400	310		
	計						310		

○は「その他」の率対象