文書番号：公建般第1238号

契 約 番 号 ： R5　2023-10-6599	令　和　5　年　6　月　13　日

設計工事第一グループ

工 事 名 称 大阪府東大阪子ども家庭センター第2次内部改修工事

総工事費 ￥５２，６９１，１００

工事価格 ￥４７，９０１，０００

工 事 概 要　（工事場所：東大阪市永和一丁目　）
間仕切り改修工事 　電気設備工事一式、機械設備工事一式 【既存施設概要】 RC造　地上３階建　延べ面積1657㎡ 公　告　日　R5.6.22 入札書の開札日　R5.7.13 (工期)約　6.6　ヶ月

請負業者名			
請負金額￥		工期	契約締結日　～　R6.2.15

NO.　1　　大　阪　府

名　　称	単位	金額(円)	小計(円)				備　　考
1, 直接工事費							
［1］　建築改修工事	一式	14,408,939					
［2］　電気改修工事	一式	7,372,210					
［3］　機械改修工事	一式	8,097,824					
［4］　ガス設備工事	一式	334,000					
［5］	一式						
［6］	一式						
小　　計			30,212,973				
2. 共　通　費							
				A	E	M	
共通仮設費	一式	3,401,681		2,032,993	576,178	792,510	
現場管理費	一式	8,289,862		3,306,284	2,522,172	2,461,406	経費率　合計
一般管理費等	一式	5,996,484					39.99%
							(契約保証費率除く)
小　　計			17,688,027				
3. 工事価格　(1＋2)			47,901,000				
4. 消費税相当額	一式		4,790,100				税率10%
5. 総工事費　(3＋4)			52,691,100				

［１］　　共 通 仮 設 費

A、　すべての直接工事費	30,212,973	○ A'に対する共通仮設費率	
A'、　率算定の直接工事費	14,222,094	α	5.54%
（建築直工-D-ロ-ハ）			

		○ Bに対する共通仮設費	
			B × α
B、一般工事の直接工事費	14,222,094	B'	787,904
（建築直工-C-D'-E'）			

				○ Cに対する共通仮設費	
C、鉄骨工事の直接工事費		鉄骨工事に対する補正率			C × α × 補正率
（建て方用揚重機械器具を除く）	0		0.9	C'	0

共通仮設費対象外		
D、処 分 費 等（建築のみ）	186,845	（一般管理費等のみ対象）
イ　リース料	0	（一般管理費等のみ対象）
ロ　工事排水料金	0	（共通費対象外）
ハ　各種負担金	0	（共通費対象外）
ニ　申請費（建築）	0	（現場管理費、一般管理費等対象。ただし、率にかける額には含まない）
D'　処分費等+イ+ロ+ハ+ニ	186,845	

E、　一般建築その他工事

	名　称	単 位	金 額			
い	杭 工 事	一式	0			
ろ	造 園 工 事	一式	0			
は	舗 装 工 事	一式	0			
に	撤 去 工 事	一式	0			
ほ	設 備 工 事	一式	－	（別途計上）		
へ	特殊な室内装備品 （家具・書架及び実験台類）	一式	0			
と	そ の 他	一式	0	その他工事に 対する共通仮設費率	○ Eに対する共通仮設費率 E'×率	
	い ～ へ の計	E'	0	1%	E"	0

F、共通仮設費のその他積上げ部分

		単 位	金 額
（1）	共通仮設費積上分	一式	1,245,089
（2）	その他積上げ（ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ費等）	一式	0
		（1）～（2）の計	
		F'	1,245,089

G、（B'＋C'＋E"＋F'）　　**共通仮設費　　2,032,993**

［2］　現 場 管 理 費 ・ 一 般 管 理 費 等

H、　率算定の純工事費
　(A’ ＋ G)　16,255,087

● Hに対する現場管理費率
β　20.14%

I、　一般工事の純工事費
　(B ＋ B’)　15,009,998

● Iに対する現場管理費率
β ×1.01(法定外の保険料等の補正
β^2　20.34%

● Iに対する現場管理費
I × β^2
I’　3,053,033

J、鉄骨工事の純工事費
（建て方用揚重機械器具費を除く）
　(C ＋ C’)　0

鉄骨工事に対する補正率　1.0

● Jに対する現場管理費率
β ×1.01(法定外の保険料等の補正)×補正率
β^2　20.34%

● Jに対する現場管理費
J× β^2 ×補正率
J’　0

K、その他工事の純工事費及び申請費
　(E’ ＋ E” ＋ 二)　0

その他工事及び申請費に対する現場管理費率　2%

● Kに対する現場管理費
K × 率
K’　0

L、共通仮設費のその他積上げ部分　1,245,089

内処分費　0

● Lに対する現場管理費
L × β^2
L’　253,251

M、現場管理費のその他積上げ部分

		単 位	金 額
(1)　その他積上げ	内 訳 別 紙	一式	0
			計
		M’	0

N、(I’＋M’＋J’＋K’+L’)　**現 場 管 理 費**　**3,306,284**

O、　一般工事の工事原価
　(I ＋ I’)　18,063,031

P、　鉄骨工事の工事原価
　(J ＋ J’)　0

Q、その他工事及び申請費の工事原価
　K ＋ K’　0

Q’設備工事原価　22,156,300

R、共通仮設費のその他積上げ工事原価
　(L ＋ L’)　1,498,340

S、一般管理費等のその他積上げ部分

		単 位	金 額
(1) その他積上げ	内 訳 別 紙	一式	0
			計
		S’	0

T、率計算の工事原価
　O＋P＋Q＋Q’＋R＋M’+D+　41,904,516

◎ Tに対する一般管理費等率
γ　14.31%

T’率に掛ける工事原価（ T － 申請費の工事原価 ）　41,793,336

U、契約保証費
　※　必要有り

一般管理費等の補正値　0.04%

◎ T’ × 補正値
U’　16,717

V、T’ × γ ＋ S’ ＋ U’　一 般 管 理 費 等　5,997,343

数値処理　-859

数値処理後小計　**一 般 管 理 費 等**　**5,996,484**

建築工事　種目別内訳

名　　　　称	数　　量	単位	金　　　　額	備　　　考
建築工事	1	式	14,408,939	
計			14,408,939	

建築工事				
名　　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	1,190,396	
防水改修	1	式	35,217	
外壁改修	1	式	161,208	
建具改修	1	式	3,750,029	
内装改修	1	式	8,814,524	
塗装改修	1	式	9,912	
発生材処理	1	式	447,653	
計			14,408,939	

建築工事　中科目別内訳

建築工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	1,190,396	
計				1,190,396	
防水改修	改修	1	式	35,217	
計				35,217	
外壁改修	撤去	1	式	31,955	
外壁改修	改修	1	式	129,253	
計				161,208	
建具改修	撤去	1	式	331,553	
建具改修	改修	1	式	3,418,476	
計				3,750,029	
内装改修	撤去	1	式	3,194,677	
内装改修	改修	1	式	5,619,847	
計				8,814,524	
塗装改修	改修	1	式	9,912	
計				9,912	

建築工事　中科目別内訳

建築工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
発生材処理	運搬	1	式	317,157	
発生材処理	処分	1	式	130,496	
計				447,653	

建築工事　細目別内訳

建築工事		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墨出し		1	式		37,820	別紙 00-0001
養生		1	式		83,690	別紙 00-0002
整理清掃後片付け		1	式		285,675	別紙 00-0003
外部足場		1	式		283,795	別紙 00-0004
内部足場		1	式		225,320	別紙 00-0005
災害防止		1	式		178,980	別紙 00-0006
墜落制止用器具費		1	式		43,200	別紙 00-0007
仮設材運搬		1	式		51,916	別紙 00-0008
計					1,190,396	

建築工事　細目別内訳

建築工事		防水改修			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
（ 内部 ）						
RC壁取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	57.9	m	480	27,792	代価表　0005
面台取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 10×10	13.5	m	550	7,425	代価表　0006
計					35,217	

建築工事　細目別内訳

建築工事		外壁改修			撤去	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
軒天合板・ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	8.3	㎡	3,030	25,149	代価表　0007
天井下地撤去	集積共	8.3	㎡	820	6,806	
計					31,955	

建築工事　細目別内訳

建築工事		外壁改修			改修	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
外壁 磁器質ﾀｲﾙ	50角	1.3	㎡	4,610	5,993	代価表　0008
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	木ごて 外壁ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地　厚20	1.3	㎡	3,550	4,615	
軒天 ｶﾗｰｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ		8.3	㎡	10,600	87,980	代価表　0009
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途	8.3	㎡	1,830	15,189	
廻り縁	ｱﾙﾐ ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用	14.6	m	1,060	15,476	代価表　0010
計					129,253	

建築工事		建具改修		撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共　集積共	3.1	㎡	3,440	10,664	
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共　集積共	2	㎡	4,010	8,020	
木製戸撤去	片開き戸 枠共　集積共	13.8	㎡	1,290	17,802	
木製戸撤去	両開き戸 枠共　集積共	7.2	㎡	1,130	8,136	
木製三方枠撤去	集積共	4.8	㎡	630	3,024	代価表　0011
襖撤去	枠共 集積共	7.7	㎡	1,130	8,701	代価表　0012
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	集積共	6.2	㎡	550	3,410	代価表　0013
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	5.3	㎡	6,640	35,192	
防犯ﾌｨﾙﾑ撤去	集積共	30.6	㎡	820	25,092	代価表　0014
既設窓ｶﾞﾗｽ 吹付除去		5	㎡	510	2,550	代価表　0015
ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝﾄﾞｱ撤去	集積共	2.4	㎡	1,100	2,640	代価表　0016
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	27.4	m	5,700	156,180	
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	27.4	m	1,830	50,142	
計					331,553	

建築工事　細目別内訳

建築工事		建具改修		改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	※特記無き限り付属金物一式					
LSD101 軽量ｽﾁｰﾙ製親子扉 ﾌﾗｯｼｭ戸	W1200×H2000	1	か所	264,000	264,000	
LSD102 軽量ｽﾁｰﾙ製片開き ﾌﾗｯｼｭ戸	W900×H2000	1	か所	178,000	178,000	
LSD103 軽量ｽﾁｰﾙ製片引き ﾌﾗｯｼｭ戸	W900×H2000	1	か所	327,000	327,000	
LSD104 軽量ｽﾁｰﾙ製片引き ﾌﾗｯｼｭ戸	W900×H2000	1	か所	354,000	354,000	
SF101 鋼製三方枠	W900×H2000	1	か所	69,000	69,000	
SF102 鋼製三方枠	W800×H2000	1	か所	71,200	71,200	
SF103 鋼製三方枠	W900×H2000	1	か所	75,800	75,800	
TB101 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	W1945×H2300	1	か所	186,000	186,000	
TB102 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	W1665×H2300	1	か所	192,000	192,000	
TB103 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	W880×H2300	1	か所	66,900	66,900	
TB104 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	W8605×H2300	1	か所	845,000	845,000	
型板ｶﾞﾗｽ	厚さ4　特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	0.1	㎡	4,610	461	
型板ｶﾞﾗｽ	厚さ5　特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	0.1	㎡	5,200	520	代価表　0017
ｸﾞﾗﾃﾞｨｴｰｼｮﾝﾌｨﾙﾑ	休日作業	65.6	㎡	9,430	618,608	

建築工事		建具改修			改修	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
乳半ﾌｨﾙﾑ	休日作業	1.3	㎡	9,460	12,298	
建具周囲 ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具	21.6	m	1,090	23,544	
ＳＯＰ塗り	鋼製建具面　－　塗料1種 素地ごしらえ､錆止め塗料共	14.3	㎡	1,780	25,454	代価表　0018
ＳＯＰ塗り 改修仕様	鋼製建具面　工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	6.9	㎡	1,280	8,832	
木部 ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	23.7	㎡	860	20,382	
ＥＰ－Ｇ塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部　工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	121	m	300	36,300	
ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	網戸共	78.4	㎡	520	40,768	代価表　0019
清掃	木製建具面	7.3	㎡	330	2,409	代価表　0020
計					3,418,476	

建築工事　細目別内訳

建築工事		内装改修			撤去	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30mm	8.5	m	1,090	9,265	
床ﾀｲﾙ撤去	石綿含有 集積共 集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法	5.4	㎡	12,700	68,580	代価表　0021
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ 撤去	集積共	59.5	㎡	3,670	218,365	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	112	㎡	1,100	123,200	
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去	石綿含有 集積共	5.8	㎡	2,200	12,760	
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去	集積共	50	㎡	820	41,000	
床・縁甲板 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	12.5	㎡	1,920	24,000	
床下地板撤去	集積共	77.2	㎡	550	42,460	
床組撤去	ころばし 集積共	72.7	㎡	3,030	220,281	
OAﾌﾛｱ撤去	H50 集積共	35.9	㎡	3,030	108,777	代価表　0022
鋼製床組撤去	集積共	1.9	㎡	3,850	7,315	代価表　0023
鋼製ｽﾛｰﾌﾟ撤去	W1370×L480×H0～60 集積共	1	か所	2,530	2,530	代価表　0024
畳撤去	一畳 集積共	27	枚	820	22,140	
畳撤去	半畳 集積共	3	枚	490	1,470	
床見切撤去	集積共	7.6	m	550	4,180	代価表　0025

建築工事		内装改修			撤去	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
框撤去	集積共	9.1	m	550	5,005	代価表　0026
木製幅木撤去	集積共	8.6	m	550	4,730	
畳寄せ撤去	集積共	57.7	m	550	31,735	代価表　0027
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	一般　集積共	152	m	270	41,040	
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	52.8	m	1,830	96,624	
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30mm	25.7	m	1,090	28,013	
壁ﾀｲﾙ撤去	石綿含有 集積共 集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法	26.9	㎡	12,700	341,630	代価表　0028
壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ 撤去	集積共	2.9	㎡	4,150	12,035	
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般　集積共	62.1	㎡	1,100	68,310	
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り 一般　集積共	231	㎡	1,320	304,920	
壁下地撤去	集積共	221	㎡	550	121,550	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	1.3	m3	48,300	62,790	
CB撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	2.2	m3	19,300	42,460	
壁ｸﾛｽ撤去	集積共	380	㎡	820	311,600	
壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ撤去	集積共	29.7	㎡	1,100	32,670	代価表　0029

建築工事　細目別内訳

建築工事		内装改修			撤去	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
押入中棚撤去	合板t6.0 木下地共 集積共	6	㎡	1,650	9,900	代価表　0030
柱撤去	100角	4.6	m	55	253	代価表　0031
壁見切撤去	集積共	45	m	550	24,750	代価表　0032
面台撤去	集積共	11.7	m	550	6,435	代価表　0033
ｽﾃﾝﾚｽ水切撤去	集積共	2.8	m	550	1,540	代価表　0034
天井下地撤去	集積共	243	㎡	820	199,260	
下り壁下地撤去	H70 集積共	3	m	57	171	代価表　0035
天井点検口撤去	集積共	24	か所	2,750	66,000	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般 集積共	108	㎡	1,370	147,960	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	20	㎡	3,030	60,600	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	二重張り 一般 集積共	117	㎡	1,650	193,050	
天井 浴室仕上げ材撤去	集積共	2.9	㎡	1,370	3,973	代価表　0036
天吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去	集積共	5.7	m	550	3,135	代価表　0037
ﾛｰﾙｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去	集積共	1.6	m	550	880	代価表　0038
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去	木製 W130×H125×t20 集積共	1.9	m	550	1,045	代価表　0039

建築工事　細目別内訳

建築工事		内装改修		撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
流し台撤去	L1650×D600×H800	1	か所	2,590	2,590	代価表　0040
流し台撤去	L1800×D600×H800	1	か所	2,590	2,590	代価表　0041
流し台撤去	L2400×D600×H800	1	か所	3,840	3,840	代価表　0042
ｺﾝﾛ台撤去	L600×D600×H600	1	か所	1,440	1,440	代価表　0043
調理台撤去	L450×D600×H800	1	か所	760	760	代価表　0044
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ撤去	W1000	1	か所	2,400	2,400	代価表　0045
吊戸棚撤去	L900×H500	2	か所	2,200	4,400	代価表　0046
吊戸棚撤去	L1300×H600	1	か所	3,070	3,070	代価表　0047
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ撤去	1600×1100	1	か所	2,590	2,590	代価表　0048
ｼｬﾜｰﾌﾞｰｽ撤去	800×1200	1	か所	1,920	1,920	代価表　0049
浴槽撤去	W1200×D800×H550	1	か所	1,920	1,920	代価表　0050
鏡撤去		5	枚	2,150	10,750	代価表　0051
ﾏｼﾞｯｸﾐﾗｰ撤去	W1540×H450 集積共	1	か所	4,600	4,600	代価表　0052
手摺撤去	ｽﾃﾝﾚｽ W700×H1100	1	か所	3,170	3,170	代価表　0053
L型手摺撤去	樹脂製	1	か所	2,150	2,150	代価表　0054

建築工事　細目別内訳

建築工事		内装改修		撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
I型手摺撤去	樹脂製 L500	1	か所	2,150	2,150	代価表　0055
出窓柵撤去	ｽﾁｰﾙ W1600×H1200	1	か所	3,640	3,640	代価表　0056
ｶｳﾝﾀｰ棚撤去	W1780×D600×H1000	1	か所	2,880	2,880	代価表　0057
棚撤去	W1783×D750/350×H800	1	か所	2,880	2,880	代価表　0058
換気用ｷｬｯﾌﾟ撤去	塩ﾋﾞ 50φ	7	か所	650	4,550	代価表　0059
計					3,194,677	

建築工事		内装改修			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	無 地 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 突付け	234	㎡	2,480	580,320	
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ	総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 一般事務室用	1	㎡	2,820	2,820	
床 汚垂石	t5.0 W600 接着張	2	m	22,300	44,600	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	1.5	㎡	2,620	3,930	
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚50	12.5	㎡	4,680	58,500	代価表　0060
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚30	15.9	㎡	2,800	44,520	代価表　0061
床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚55	2.9	㎡	5,130	14,877	代価表　0062
床 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	t30 貼物下	109	㎡	4,470	487,230	代価表　0063
溶接金網敷	径6.0 150×150	10.2	㎡	1,510	15,402	代価表　0064
ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ	独立気泡　t25	2.9	㎡	1,130	3,277	代価表　0065
ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ	独立気泡　t100	2.6	㎡	3,520	9,152	代価表　0066
床 下地調整	既設ﾓﾙﾀﾙ面	94.8	㎡	410	38,868	代価表　0067
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	194	m	320	62,080	
ﾒﾗﾐﾝ化粧板-巾木 取合 ｱﾙﾐ見切		6.3	m	1,190	7,497	
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 内壁　厚20	12.9	㎡	3,980	51,342	

建築工事　細目別内訳

建築工事		内装改修			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	32.8	㎡	1,860	61,008	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 300× 600mm程度	1	か所	4,960	4,960	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	3	か所	8,720	26,160	
耐火間仕切壁	LGS65+GB-Ft12.5+12.5(両面) ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填	36.2	㎡	8,020	290,324	代価表　0068
耐火ｼｰﾙ		73.7	m	540	39,798	代価表　0069
壁 耐水合板	t12.5+12.5	7.6	㎡	4,860	36,936	代価表　0070
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 下張GB-R　厚12.5共	8.6	㎡	2,170	18,662	
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5　不燃 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り -　-	26.5	㎡	1,430	37,895	
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-S)	厚12.5　不燃 RC、CB直張り　下地張り -　-	49.1	㎡	2,130	104,583	
壁 化粧ｹｲｶﾙ板	t6.0	65.8	㎡	6,070	399,406	代価表　0071
壁 ﾒﾗﾐﾝ化粧板	t3.0	7.2	㎡	17,900	128,880	
壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	準不燃	359	㎡	870	312,330	代価表　0072
壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填	t50 24kg/m3	14.5	㎡	1,010	14,645	代価表　0073
設備開口閉塞	450×450	1	か所	17,900	17,900	代価表　0074
設備開口閉塞	500×400	1	か所	17,700	17,700	代価表　0075

建築工事　細目別内訳

建築工事		内装改修			改修	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
設備開口閉塞	300×500	1	か所	14,100	14,100	代価表　0076
壁 下地調整	既設ﾓﾙﾀﾙ面	222	㎡	410	91,020	代価表　0077
壁 下地調整	既設ﾎﾞｰﾄﾞ面	69	㎡	250	17,250	代価表　0078
面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ	t19 W150	3.1	m	29,600	91,760	
面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ	t19 W280	2.6	m	29,800	77,480	
面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ	t19 W320	0.7	m	31,300	21,910	
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	37	㎡	1,430	52,910	
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板	t9.0+GB-Rt12.5共	211	㎡	3,070	647,770	代価表　0079
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板	t12.5+GB-Rt9.5共	8.6	㎡	2,750	23,650	代価表　0080
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む	37	㎡	1,940	71,780	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む	220	㎡	1,680	369,600	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　100× 100mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	4	か所	910	3,640	代価表　0081
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　150× 100mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	1	か所	1,130	1,130	代価表　0082
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　150× 150mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	1	か所	1,370	1,370	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　200× 200mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	6	か所	1,820	10,920	代価表　0083

建築工事　細目別内訳

建築工事		内装改修			改修	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　250× 250mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	12	か所	1,170	14,040	代価表　0084
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450× 450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	31	か所	1,950	60,450	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　630× 200mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	3	か所	1,660	4,980	代価表　0085
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　900× 900mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	2	か所	2,930	5,860	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　1150× 400mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	2	か所	3,070	6,140	代価表　0086
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　1250× 120mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	45	か所	2,720	122,400	代価表　0087
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	31	か所	9,680	300,080	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	239	m	1,180	282,020	
室名札	平付型 W158×H152	11	か所	5,400	59,400	
流し台	L2400×D735×H850 既製品 面台・ｽﾃﾝﾚｽ水切共	1	か所	100,000	100,000	
補助手摺	L型	1	か所	30,600	30,600	
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ		1	か所	70,500	70,500	
ﾍﾞﾋﾞｰﾍﾞｯﾄﾞ		1	か所	123,000	123,000	
清掃	既設ｶｳﾝﾀｰ面	0.5	㎡	330	165	代価表　0088
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 仮撤去復旧	ｽﾃﾝﾚｽ	12.8	m	650	8,320	代価表　0089

建築工事		内装改修			改修	
名　　称	摘　　　　要	数　　　　量	単位	単　　価	金　　　額	備　　　考
計					5,619,847	

建築工事　細目別内訳

建築工事		塗装改修			改修	
名　　称	摘　　　　要	数　　　　量	単位	単　　価	金　　　額	備　　　考
（ 内部 ）						
壁 ＥＰ－Ｇ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　　　　工程B種(一般) 素地B種	1.4	㎡	1,130	1,582	代価表　　0090
壁 ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　　　　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	1.2	㎡	1,220	1,464	代価表　　0091
壁 ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　　　　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	1.1	㎡	1,160	1,276	代価表　　0092
ｶｳﾝﾀｰ ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	木部 工程B種　下地調整RB種(塗替え面)	0.5	㎡	860	430	代価表　　0093
木製枠 ＥＰ－Ｇ塗り (糸幅300㎜以下) 改修仕様	木部　　　　　工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	4	m	300	1,200	代価表　　0094
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ ＥＰ－Ｇ塗り (糸幅300㎜以下) 改修仕様	木部　　　　　工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	13.2	m	300	3,960	代価表　　0095
計					9,912	

建築工事　細目別内訳

建築工事		発生材処理			運搬	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込		1	式		177,455	別紙 00-0009
発生材運搬		1	式		139,702	別紙 00-0010
計					317,157	

建築工事　細目別内訳

建築工事		発生材処理			処分	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分		1	式		186,845	別紙 00-0011
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH3	1.3	t	▲37,500	▲48,750	
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	ｱﾙﾐ　延ベｶﾞﾗ	0.03	t	▲175,000	▲5,250	
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ	17.4	kg	▲135	▲2,349	
計					130,496	

建築工事		直接仮設				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
墨出し		1	式		37,820	別紙 00-0001
墨出し(内部改修)	個別改修	23.3	㎡	91	2,120	
墨出し(内部改修)	複合改修	238	㎡	150	35,700	
計					37,820	
養生		1	式		83,690	別紙 00-0002
養生(外壁改修)		18.9	㎡	410	7,749	
養生(内部改修)	個別改修	23.9	㎡	190	4,541	
養生(内部改修)	複合改修	238	㎡	300	71,400	
計					83,690	

建築工事　別紙明細

建築工事		直接仮設				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
整理清掃後片付け		1	式		285,675	別紙 00-0003
整理清掃後片付け (外壁改修)		18.9	㎡	1,290	24,381	
整理清掃後片付け (建具改修)		15	㎡	660	9,900	代価表　0001
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	23.9	㎡	660	15,774	
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	238	㎡	990	235,620	
計					285,675	
外部足場		1	式		283,795	別紙 00-0004
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 12m未満 3か月	114	㎡	2,360	269,040	代価表　0002
安全手すり (手すり先行方式)	枠組足場用 3か月	22.7	m	650	14,755	代価表　0003
計					283,795	
内部足場		1	式		225,320	別紙 00-0005
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	262	㎡	860	225,320	
計					225,320	

建築工事		直接仮設				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
災害防止		1	式		178,980	別紙 00-0006
防音ｼｰﾄ張り	3か月	114	㎡	1,570	178,980	代価表　0004
計					178,980	
墜落制止用器具費		1	式		43,200	別紙 00-0007
墜落制止用器具費	12か月まで	12	月	3,600	43,200	
計					43,200	
仮設材運搬		1	式		51,916	別紙 00-0008
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	114	㎡	260	29,640	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	22.7	m	69	1,566	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	262	㎡	76	19,912	
仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		114	㎡	7	798	
計					51,916	

建築工事　別紙明細

建築工事		発生材処理			運搬	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込		1	式		177,455	別紙 00-0009
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理　集積 ・梱包		0.6	m3	3,570	2,142	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　　人力	7.6	m3	7,190	54,644	
発生材積込み	ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類　人力	21.9	m3	5,510	120,669	
計					177,455	

建築工事		発生材処理			運搬	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬		1	式		139,702	別紙 00-0010
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 6.0km以下	7.6	m3	6,110	46,436	代価表　0096
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　木材類 DID区間有り 23.0km以下	5.2	m3	3,660	19,032	代価表　0097
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 23.0km以下	0.1	m3	3,660	366	代価表　0098
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　畳類 DID区間有り 23.0km以下	2.6	m3	3,660	9,516	代価表　0099
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　廃ﾌﾟﾗ類 DID区間有り 23.0km以下	3.1	m3	3,660	11,346	代価表　0100
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 23.0km以下	8.5	m3	4,880	41,480	代価表　0101
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　混合廃棄物類 DID区間有り 23.0km以下	1.8	m3	3,660	6,588	代価表　0102
撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　石綿含有材類 DID区間有り 70.0km以下	0.6	m3	8,230	4,938	代価表　0103
計					139,702	

建築工事		発生材処理			処分	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分		1	式		186,845	別紙 00-0011
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ	7.6	m3	3,055	23,218	
発生材処分	木材	5.2	m3	1,100	5,720	
発生材処分	ｶﾞﾗｽ･陶器類	0.1	m3	11,700	1,170	
発生材処分	繊維くず	2.6	m3	2,538	6,598	
発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	3.1	m3	5,110	15,841	
発生材処分	ﾎﾞｰﾄﾞ類	8.5	m3	13,000	110,500	
発生材処分	混合廃棄物	1.8	m3	4,888	8,798	
発生材処分	石綿含有建材	0.6	m3	25,000	15,000	
計					186,845	

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	H1800 養生ｼｰﾄ共 5.9か月	11.9	m	6,610	78,659	代価表　0104
ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W6000×H1800 5.9か月	1	か所	54,400	54,400	代価表　0105
交通誘導員(ｽﾎﾟｯﾄ利用)	昼間 B	60	人日	16,600	996,000	
揮発性有機化合物濃度測定	拡散方式	9	か所	10,200	91,800	
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理掲示板		1	枚	2,330	2,330	
仮設看板 標準図8-7		1	か所	21,900	21,900	
計					1,245,089	

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	整理清掃後片付け (建具改修)		m²	1			660		代価表 0001
01	整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	m²	1	1	660	660		
	計						660		
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 3か月	m²	1			2,360		代価表 0002
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 − −	m²	1	1	1,390	1,390		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 − −	m²	1	90	7	630		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 − −	m²	1	1	340	340		
	計						2,360		
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組足場用 3か月	m	1			650		代価表 0003
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 −	m	1	1	270	270		
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む −	m	1	90	3	270		
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む −	m	1	1	110	110		
	計						650		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防音ｼｰﾄ張り	3か月	m²	1			1,570		代価表 0004
01	防音ｼｰﾄ張り	掛払い手間 − −	m²	1	1	760	760		
02	防音ｼｰﾄ張り	供用1日賃料 修理費含む − −	m²	1	80	9	720		
03	防音ｼｰﾄ張り	基本料 修理費含む − −	m²	1	1	94	94		
	計						1,574		
	RC壁取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	m	1			480		代価表 0005
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10	m	1	1	480	480		
	計						480		
	面台取合 ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 10×10	m	1			550		代価表 0006
01	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1) 10×10	m	1	1	550	550		
	計						550		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軒天合板・ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	㎡	1			3,030		代価表 0007
01	天井合板・ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	㎡	1	1	3,030	3,030		
	計						3,030		
	外壁 磁器質ﾀｲﾙ	50角	㎡	1			4,610		代価表 0008
01	外壁 磁器質ﾀｲﾙ	50角	㎡	1	1.03	4,480	4,614.4		
	計						4,614.4		
	軒天 ｶﾗｰｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ		㎡	1			10,600		代価表 0009
01	軒天 ｶﾗｰｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ		㎡	1	1.02	10,400	10,608		
	計						10,608		
	廻り縁	ｱﾙﾐ ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用	m	1			1,060		代価表 0010
01	廻り縁	ｱﾙﾐ ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用	m	1	1.03	1,030	1,060.9		
	計						1,060.9		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	木製三方枠撤去	集積共	㎡	1			630		代価表 0011
01	木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	㎡	1	1	1,290	1,290		
02	木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	㎡	▲1	1	660	▲660		
	計						630		
	襖撤去	枠共 集積共	㎡	1			1,130		代価表 0012
01	木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	㎡	1	1	1,130	1,130		
	計						1,130		
	ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	集積共	㎡	1			550		代価表 0013
01	木製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	㎡	1	1	550	550		
	計						550		

代価表

その他

NO	名　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	防犯ﾌｨﾙﾑ撤去	集積共	㎡	1			820		代価表　0014
01	壁ｸﾛｽ撤去	集積共	㎡	1	1	820	820		
	計						820		
	既設窓ｶﾞﾗｽ 吹付除去		㎡	1			510		代価表　0015
01	ｶﾞﾗｽ清掃		㎡	1	1	510	510		
	計						510		
	ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝﾄﾞｱ撤去	集積共	㎡	1			1,100		代価表　0016
01	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り　一般　　集積共	㎡	1	1	1,100	1,100		
	計						1,100		
	型板ｶﾞﾗｽ	厚さ5　特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　　清掃共	㎡	1			5,200		代価表　0017
01	型板ｶﾞﾗｽ	厚さ6　特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　　清掃共	㎡	1	1	5,200	5,200		
	計						5,200		

代価表

その他

NO	名　称	摘　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ＳＯＰ塗り	鋼製建具面　－　塗料1種 素地ごしらえ､錆止め塗料共	㎡	1			1,780		代価表　0018
01	ＳＯＰ塗り	鋼製建具面　－　塗料1種 錆止別途	㎡	1	1	940	940		
02	素地ごしらえ	鉄鋼面 工程B種	㎡	1	1	310	310		
03	錆止め塗料塗り	鋼製建具面(屋内外)　工程A種 塗料A種　　現場2回目 1回目別途	㎡	1	1	530	530		
	計						1,780		
	ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	網戸共	㎡	1			520		代価表　0019
01	ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	網戸共	㎡	1	1.02	510	520.2		
	計						520.2		
	清掃	木製建具面	㎡	1			330		代価表　0020
01	壁清掃		㎡	1	1	330	330		
	計						330		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床ﾀｲﾙ撤去	石綿含有 集積共 集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法	m²	1			12,700		代価表 0021
01	仕上げ塗材撤去	集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法	m²	1	1.03	12,400	12,772		
	計						12,772		
	OAﾌﾛｱ撤去	H50 集積共	m²	1			3,030		代価表 0022
01	床組撤去	ころばし 集積共	m²	1	1	3,030	3,030		
	計						3,030		
	鋼製床組撤去	集積共	m²	1			3,850		代価表 0023
01	床組撤去	つか立て 集積共	m²	1	1	3,850	3,850		
	計						3,850		
	鋼製ｽﾛｰﾌﾟ撤去	W1370×L480×H0～60 集積共	か所	1			2,530		代価表 0024
01	床組撤去	つか立て 集積共	m²	1.37	0.48	3,850	2,531.76		
	計						2,531.76		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床見切撤去	集積共	m	1			550		代価表 0025
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	550	550		
	計						550		
	框撤去	集積共	m	1			550		代価表 0026
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	550	550		
	計						550		
	畳寄せ撤去	集積共	m	1			550		代価表 0027
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	550	550		
	計						550		
	壁ﾀｲﾙ撤去	石綿含有 集積共 集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法	m²	1			12,700		代価表 0028
01	仕上げ塗材撤去	集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法	m²	1	1.03	12,400	12,772		
	計						12,772		

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ撤去	集積共	㎡	1			1,100		代価表　0029
01	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般　集積共	㎡	1	1	1,100	1,100		
	計						1,100		
	押入中棚撤去	合板t6.0 木下地共 集積共	㎡	1			1,650		代価表　0030
01	壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り 一般　集積共	㎡	1	1	1,100	1,100		
02	壁下地撤去	集積共	㎡	1	1	550	550		
	計						1,650		
	柱撤去	100角	m	1			55		代価表　0031
01	壁下地撤去	集積共	㎡	0.1	1	550	55		
	計						55		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁見切撤去	集積共	m	1			550		代価表　0032
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	550	550		
	計						550		
	面台撤去	集積共	m	1			550		代価表　0033
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	550	550		
	計						550		
	ｽﾃﾝﾚｽ水切撤去	集積共	m	1			550		代価表　0034
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	550	550		
	計						550		
	下り壁下地撤去	H70 集積共	m	1			57		代価表　0035
01	天井下地撤去	集積共	㎡	0.07	1	820	57.4		
	計						57.4		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	天井 浴室仕上げ材撤去	集積共	㎡	1			1,370		代価表 0036
01	天井合板・ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	1	1,370	1,370		
	計						1,370		
	天吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去	集積共	m	1			550		代価表 0037
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	550	550		
	計						550		
	ﾛｰﾙｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去	集積共	m	1			550		代価表 0038
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	550	550		
	計						550		
	ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去	木製 W130×H125×t20 集積共	m	1			550		代価表 0039
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	550	550		
	計						550		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	流し台撤去	L1650×D600×H800	か所	1			2,590		代価表 0040
01	特殊作業員		人	0.27	0.3	25,600	2,073.6	○	
	その他		式	1	0.25	2,073.6	518.4		
	計						2,592		
	流し台撤去	L1800×D600×H800	か所	1			2,590		代価表 0041
01	特殊作業員		人	0.27	0.3	25,600	2,073.6	○	
	その他		式	1	0.25	2,073.6	518.4		
	計						2,592		
	流し台撤去	L2400×D600×H800	か所	1			3,840		代価表 0042
01	特殊作業員		人	0.4	0.3	25,600	3,072	○	
	その他		式	1	0.25	3,072	768		
	計						3,840		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝﾛ台撤去	L600×D600×H600	か所	1			1,440		代価表 0043
01	特殊作業員		人	0.15	0.3	25,600	1,152	○	
	その他		式	1	0.25	1,152	288		
	計						1,440		
	調理台撤去	L450×D600×H800	か所	1			760		代価表 0044
01	特殊作業員		人	0.08	0.3	25,600	614.4	○	
	その他		式	1	0.25	614.4	153.6		
	計						768		
	ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ撤去	W1000	か所	1			2,400		代価表 0045
01	特殊作業員		人	0.25	0.3	25,600	1,920	○	
	その他		式	1	0.25	1,920	480		
	計						2,400		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	吊戸棚撤去	L900×H500	か所	1			2,200		代価表 0046
01	特殊作業員		人	0.23	0.3	25,600	1,766.4	○	
	その他		式	1	0.25	1,766.4	441.6		
	計						2,208		
	吊戸棚撤去	L1300×H600	か所	1			3,070		代価表 0047
01	特殊作業員		人	0.32	0.3	25,600	2,457.6	○	
	その他		式	1	0.25	2,457.6	614.4		
	計						3,072		
	ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ撤去	1600×1100	か所	1			2,590		代価表 0048
01	特殊作業員		人	0.27	0.3	25,600	2,073.6	○	
	その他		式	1	0.25	2,073.6	518.4		
	計						2,592		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　称	摘　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	ｼｬﾜｰﾌﾞｰｽ撤去	800×1200	か所	1			1,920		代価表 0049
01	特殊作業員		人	0.2	0.3	25,600	1,536	○	
	その他		式	1	0.25	1,536	384		
	計						1,920		
	浴槽撤去	W1200×D800×H550	か所	1			1,920		代価表 0050
01	特殊作業員		人	0.2	0.3	25,600	1,536	○	
	その他		式	1	0.25	1,536	384		
	計						1,920		
	鏡撤去		枚	1			2,150		代価表 0051
01	配管工		人	0.069	1	25,000	1,725	○	
	その他		式	1	0.25	1,725	431.25		
	計						2,156.25		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	ﾏｼﾞｯｸﾐﾗｰ撤去	W1540×H450 集積共	か所	1			4,600		代価表 0052
01	ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	m²	1.54	0.45	6,640	4,601.52		
	計						4,601.52		
	手摺撤去	ｽﾃﾝﾚｽ W700×H1100	か所	1			3,170		代価表 0053
01	特殊作業員		人	0.21	0.3	25,600	1,612.8	○	
02	普通作業員		人	0.14	0.3	22,000	924	○	
	その他		式	1	0.25	2,536.8	634.2		
	計						3,171		
	L型手摺撤去	樹脂製	か所	1			2,150		代価表 0054
01	配管工		人	0.069	1	25,000	1,725	○	
	その他		式	1	0.25	1,725	431.25		
	計						2,156.25		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	I型手摺撤去	樹脂製 L500	か所	1			2,150		代価表 0055
01	配管工		人	0.069	1	25,000	1,725	○	
	その他		式	1	0.25	1,725	431.25		
	計						2,156.25		
	出窓柵撤去	ｽﾁｰﾙ W1600×H1200	か所	1			3,640		代価表 0056
01	特殊作業員		人	0.38	0.3	25,600	2,918.4	○	
	その他		式	1	0.25	2,918.4	729.6		
	計						3,648		
	ｶｳﾝﾀｰ棚撤去	W1780×D600×H1000	か所	1			2,880		代価表 0057
01	特殊作業員		人	0.3	0.3	25,600	2,304	○	
	その他		式	1	0.25	2,304	576		
	計						2,880		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	棚撤去	W1783×D750/350×H800	か所	1			2,880		代価表 0058
01	特殊作業員		人	0.3	0.3	25,600	2,304	○	
	その他		式	1	0.25	2,304	576		
	計						2,880		
	換気用ｷｬｯﾌﾟ撤去	塩ﾋﾞ 50φ	か所	1			650		代価表 0059
01	内装工		人	0.06	0.3	29,000	522	○	
	その他		式	1	0.25	522	130.5		
	計						652.5		
	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚50	㎡	1			4,680		代価表 0060
01	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	㎡	1	1.79	2,620	4,689.8		
	計						4,689.8		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚30	㎡	1			2,800		代価表 0061
01	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	㎡	1	1.07	2,620	2,803.4		
	計						2,803.4		
	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚55	㎡	1			5,130		代価表 0062
01	床ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28	㎡	1	1.96	2,620	5,135.2		
	計						5,135.2		
	床 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	t30 貼物下	㎡	1			4,470		代価表 0063
01	床 ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ	t30 貼物下	㎡	1	1.03	4,340	4,470.2		
	計						4,470.2		
	溶接金網敷	径6.0 150×150	㎡	1			1,510		代価表 0064
01	溶接金網敷	径6.0 150×150	㎡	1	1	1,510	1,510		
	計						1,510		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ	独立気泡 t25	㎡	1			1,130		代価表 0065
01	ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ	t25	㎡	1	1.03	1,100	1,133		
	計						1,133		
	ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ	独立気泡 t100	㎡	1			3,520		代価表 0066
01	ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ	t100	㎡	1	1.03	3,420	3,522.6		
	計						3,522.6		
	床 下地調整	既設ﾓﾙﾀﾙ面	㎡	1			410		代価表 0067
01	下地調整費	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 屋内外 C-1	㎡	1	1	410	410		
	計						410		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	耐火間仕切壁	LGS65+GB-Ft12.5+12.5(両面) ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填	㎡	1			8,020		代価表 0068
01	耐火間仕切壁	LGS65+GB-Ft12.5+12.5(両面)	㎡	1	1.03	6,800	7,004		
02	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填	t50 24kg/m3	㎡	1	1.03	990	1,019.7		
	計						8,023.7		
	耐火ｼｰﾙ		m	1			540		代価表 0069
01	耐火ｼｰﾙ		m	1	1.03	530	545.9		
	計						545.9		
	壁 耐水合板	t12.5+12.5	㎡	1			4,860		代価表 0070
01	壁 耐水合板	t12.5+12.5	㎡	1	1.03	4,720	4,861.6		
	計						4,861.6		

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁 化粧ｹｲｶﾙ板	t6.0	㎡	1			6,070		代価表 0071
01	壁 化粧ｹｲｶﾙ板	t6.0	㎡	1	1.03	5,900	6,077		
	計						6,077		
	壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	準不燃	㎡	1			870		代価表 0072
01	壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ	準不燃	㎡	1	1.03	850	875.5		
	計						875.5		
	壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填	t50 24kg/m3	㎡	1			1,010		代価表 0073
01	壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填	t50 24kg/m3	㎡	1	1.03	990	1,019.7		
	計						1,019.7		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	設備開口閉塞	450×450	か所	1			17,900		代価表　0074
01	無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填		m3	0.03	1.04	331,000	10,327.2		
02	無収縮ﾓﾙﾀﾙ型枠	両面	m	0.45	1.03	6,400	2,966.4		
03	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	2.1	1	110	231		代価表　0106
04	鉄筋加工組立	RCﾗｰﾒﾝ構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	kg	2.02	1	52	105.04		代価表　0107
05	ｽｸﾗｯﾌﾟ	鉄屑	kg	0.06	1	▲38	▲2.28		代価表　0108
06	金属系ｱﾝｶｰ	D10 上向き	本	4	1.02	340	1,387.2		
07	金属系ｱﾝｶｰ	D10 横向き	本	8	1.02	240	1,958.4		
08	金属系ｱﾝｶｰ	D10 下向き	本	4	1.02	240	979.2		
	計						17,952.16		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	設備開口閉塞	500×400	か所	1			17,700		代価表　0075
01	無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填		m3	0.03	1.04	331,000	10,327.2		
02	無収縮ﾓﾙﾀﾙ型枠	両面	m	0.5	1.03	6,400	3,296		
03	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	1.8	1	110	198		代価表　0106
04	鉄筋加工組立	RCﾗｰﾒﾝ構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	kg	1.74	1	52	90.48		代価表　0107
05	ｽｸﾗｯﾌﾟ	鉄屑	kg	0.04	1	▲38	▲1.52		代価表　0108
06	金属系ｱﾝｶｰ	D10 上向き	本	4	1.02	340	1,387.2		
07	金属系ｱﾝｶｰ	D10 横向き	本	6	1.02	240	1,468.8		
08	金属系ｱﾝｶｰ	D10 下向き	本	4	1.02	240	979.2		
	計						17,745.36		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	設備開口閉塞	300×500	か所	1			14,100		代価表 0076
01	無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填		m3	0.02	1.04	331,000	6,884.8		
02	無収縮ﾓﾙﾀﾙ型枠	両面	m	0.5	1.03	6,400	3,296		
03	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	1.57	1	110	172.7		代価表 0106
04	鉄筋加工組立	RCﾗｰﾒﾝ構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	kg	1.51	1	52	78.52		代価表 0107
05	ｽｸﾗｯﾌﾟ	鉄屑	kg	0.04	1	▲38	▲1.52		代価表 0108
06	金属系ｱﾝｶｰ	D10 上向き	本	3	1.02	340	1,040.4		
07	金属系ｱﾝｶｰ	D10 横向き	本	8	1.02	240	1,958.4		
08	金属系ｱﾝｶｰ	D10 下向き	本	3	1.02	240	734.4		
	計						14,163.7		
	壁 下地調整	既設ﾓﾙﾀﾙ面	㎡	1			410		代価表 0077
01	下地調整費	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 屋内外 C-1	㎡	1	1	410	410		
	計						410		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	壁 下地調整	既設ﾎﾞｰﾄﾞ面	㎡	1			250		代価表 0078
01	下地調整費	ALCﾊﾟﾈﾙ面 屋内 －	㎡	1	1	250	250		
	計						250		
	天井 ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板	t9.0+GB-Rt12.5共	㎡	1			3,070		代価表 0079
01	天井 ﾛｯｸｳｰﾙ 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚12.5共	㎡	1	1	3,070	3,070		
	計						3,070		
	天井 ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板	t12.5+GB-Rt9.5共	㎡	1			2,750		代価表 0080
01	天井 ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板	t12+GB-Rt9.5共	㎡	1	1.03	2,670	2,750.1		
	計						2,750.1		
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 100× 100mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1			910		代価表 0081
01	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 150× 150mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	0.67	1	1,370	917.9		
	計						917.9		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　150×　100mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1			1,130		代価表　0082
01	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　150×　150mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	0.83	1	1,370	1,137.1		
	計						1,137.1		
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　200×　200mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1			1,820		代価表　0083
01	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　150×　150mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1.33	1	1,370	1,822.1		
	計						1,822.1		
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　250×　250mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1			1,170		代価表　0084
01	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　300×　300mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	0.83	1	1,410	1,170.3		
	計						1,170.3		
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　630×　200mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1			1,660		代価表　0085
01	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　600×　600mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	0.69	1	2,410	1,662.9		
	計						1,662.9		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　1150×　400mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1			3,070		代価表　0086
01	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　300×1200mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1.03	1	2,990	3,079.7		
	計						3,079.7		
	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　1250×　120mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	1			2,720		代価表　0087
01	軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　300×1200mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	か所	0.91	1	2,990	2,720.9		
	計						2,720.9		
	清掃	既設ｶｳﾝﾀｰ面	m²	1			330		代価表　0088
01	壁清掃		m²	1	1	330	330		
	計						330		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 仮撤去復旧	ｽﾃﾝﾚｽ	m	1			650		代価表　0089
01	内装工		人	0.014	1.3	29,000	527.8	○	
	その他		式	1	0.25	527.8	131.95		
	計						659.75		
	壁 ＥＰ－Ｇ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(一般) 素地B種	㎡	1			1,130		代価表　0090
01	ＥＰ－Ｇ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(一般) 素地B種	㎡	1	1	1,130	1,130		
	計						1,130		
	壁 ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	㎡	1			1,220		代価表　0091
01	ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	㎡	1	1	1,220	1,220		
	計						1,220		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	壁 ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	㎡	1			1,160		代価表　0092
01	ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	㎡	1	1	1,160	1,160		
	計						1,160		
	ｶｳﾝﾀｰ ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	木部 工程B種　下地調整RB種(塗替え面)	㎡	1			860		代価表　0093
01	木部 ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	工程B種　下地調整RB種(塗替え面)	㎡	1	1	860	860		
	計						860		
	木製枠 ＥＰ－Ｇ塗り (糸幅300㎜以下) 改修仕様	木部　工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	m	1			300		代価表　0094
01	ＥＰ－Ｇ塗り (糸幅300㎜以下) 改修仕様	木部　工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	m	1	1	300	300		
	計						300		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ ＥＰ－Ｇ塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部　工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	m	1			300		代価表 0095
01	ＥＰ－Ｇ塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部　工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	m	1	1	300	300		
	計						300		
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　6.0km以下	m3	1			6,110		代価表 0096
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　6.0km以下	m3	1	1	6,110	6,110		
	計						6,110		
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　木材類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1			3,660		代価表 0097
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　木材類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1	1	3,660	3,660		
	計						3,660		

代価表

その他

NO	名　称	摘　要	単 位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ｶﾞﾗｽ類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1			3,660		代価表 0098
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　木材類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1	1	3,660	3,660		
	計						3,660		
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　畳類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1			3,660		代価表 0099
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　木材類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1	1	3,660	3,660		
	計						3,660		
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　廃ﾌﾟﾗ類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1			3,660		代価表 0100
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　木材類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1	1	3,660	3,660		
	計						3,660		
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1			4,880		代価表 0101
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1	1	4,880	4,880		
	計						4,880		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 混合廃棄物類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1			3,660		代価表 0102
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1	1	3,660	3,660		
	計						3,660		
	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 石綿含有材類 DID区間有り 70.0km以下	m3	1			8,230		代価表 0103
01	撤去材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1.5	5,490	8,235		
	計						8,235		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	H1800 養生ｼｰﾄ共 5.9か月	m	1			6,610		代価表 0104
01	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(B) 月額損料	か所	0.56	5.9	640	2,114.56		
02	仮囲(7) ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ標準 図参-6	(B) 定額損料	か所	0.56	1	6,480	3,628.8		
03	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 掛払い手間 － －	㎡	0.9	1	760	684		
04	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む － －	㎡	0.9	177	0.87	138.59		
05	養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅱ類 基本料 修理費含む － －	㎡	0.9	1	42	37.8		
06	仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		㎡	0.9	1	7	6.3		
	計						6,610.05		
	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W6000×H1800 5.9か月	か所	1			54,400		代価表 0105
01	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W6000×H1800	か所	1	1.01	53,900	54,439		
	計						54,439		

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	異形鉄筋(SD295)	D10	kg	1			110		代価表　0106
01	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.001	1	112,000	112		
	計						112		
	鉄筋加工組立	RCﾗｰﾒﾝ構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	kg	1			52		代価表　0107
01	鉄筋加工組立	RCﾗｰﾒﾝ構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	t	0.001	1	52,000	52		
	計						52		
	ｽｸﾗｯﾌﾟ	鉄屑	kg	1			▲38		代価表　0108
01	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄屑 ヘビーH2	t	0.001	1	▲38,500	▲38.5		
	計						▲38.5		

(A込)大阪府東大阪子ども家庭センター第２次内部改修工事(電気設備)

電気　　　一般建築改修主たる工事に含む１ヶ所

名　　称	数　量		金額(円)	計（円)	備考
直接工事費					
	一式		7,372,210		
小計				7,372,210	
共通仮設費					
	一式		576,178		
小計				576,178	
現場管理費					
	一式		2,522,172		
小計				2,522,172	
一般管理費を除いた計				10,470,560	

内訳

名　　称	摘　要	数　量				
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	7,259,620		
	申請費	一式	(E入力値)	109,000		
	処分費等	一式	(F入力値)	3,590		
小計			(E+F+H) (A入力値)	7,372,210		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	304,178		
共通仮設費 積み上げ分		一式	(G入力値)	272,000		
小計				576,178		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	2,522,172		
小計				2,522,172		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	10,470,560		
			(K-E-J5)			(K)

共通仮設費・現場管理費率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　**共通費計算書**

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
共通仮設費	一般工事	4.19%	(H) 7,259,620	(I1) 304,178	補正前の率 4.190%	(A-F) 7,368,620
						工期(か月) 6.6
			(小計)	(I) 304,178		
現場管理費	一般工事×1.01	32.16%	(H+I1+G) 7,835,798	(J1) 2,519,992	補正前の率 31.840%	(A-F+G+I) 7,944,798
	申請費	2.00%	(E) 109,000	(J5) 2,180		
			(小計)	(J) 2,522,172		

名称	数量	単位	金額	備考
電気設備工事	1	式	7,372,210	
計			7,372,210	

電気設備工事				
名　　　称	数　量	単位	金　額	備　考
幹線設備	1	式	76,050	
電灯設備	1	式	3,125,720	
動力設備	1	式	426,890	
構内情報通信網設備	1	式	742,470	
構内交換設備	1	式	1,774,700	
情報表示設備	1	式	720,860	
誘導支援設備	1	式	181,930	
テレビ共同受信設備	1	式	40,360	
火災報知設備	1	式	283,230	
計			7,372,210	

電気設備工事　中科目別内訳

電気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
幹線設備	幹線設備	1	式	76,050	
計				76,050	
電灯設備	電灯分岐	1	式	2,054,520	
電灯設備	コンセント分岐	1	式	1,071,200	
計				3,125,720	
動力設備	動力分岐	1	式	426,890	
計				426,890	
構内情報通信網設備		1	式	742,470	
計				742,470	
構内交換設備		1	式	1,774,700	
計				1,774,700	
情報表示設備	出退表示	1	式	718,490	
情報表示設備	時刻表示	1	式	2,370	
計				720,860	
誘導支援設備	インターホン	1	式	15,200	

電気設備工事　中科目別内訳

電気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
誘導支援設備	トイレ等呼出	1	式	166,730	
計				181,930	
テレビ共同受信設備		1	式	40,360	
計				40,360	
火災報知設備	自動火災報知	1	式	283,230	
計				283,230	

電気設備工事		幹線設備			幹線設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	2	m	340	680	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	7	m	750	5,250	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m	1,400	2,800	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	4	m	5,530	22,120	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	200×　200×　200	1	個	11,000	11,000	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)	500×　500×　400	1	個	34,200	34,200	
計					76,050	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		電灯設備			電灯分岐	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
LED照明器具	LSS9　-4 -37　LN	6	個	16,200	97,200	
LED照明器具	LSS9　-4 -48　LN	15	個	17,800	267,000	
LED照明器具	LSS9　-4 -65　LN	24	個	19,600	470,400	
LED照明器具	LRS1　-　-13　LN	2	個	17,300	34,600	
LED照明器具	LRS1　-　-17　LN	5	個	19,600	98,000	
LED照明器具	LRS1　-　-22　LN	5	個	21,600	108,000	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 -　-	1	個	2,300	2,300	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 1P L 15A ×1　ﾈｰﾑ付	3	個	3,720	11,160	代価表　0008
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2　ﾈｰﾑ無 1P L 15A ×1　ﾈｰﾑ付	4	個	4,820	19,280	代価表　0009
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×7　ﾈｰﾑ無 1P L 15A ×1　ﾈｰﾑ付	1	個	10,500	10,500	代価表　0010
照明制御器(ｾﾝｻ)	DS 1 -N	6	個	15,300	91,800	
人感スイッチ	照明・換気扇連動用	3	個	7,910	23,730	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	8	m	550	4,400	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	39	m	450	17,550	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF･CD)	7	m	510	3,570	

電気設備工事		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	2	m	750	1,500	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	174	m	640	111,360	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	4	m	690	2,760	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	4	m	910	3,640	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 28mm	3	m	1,120	3,360	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	4	m	3,050	12,200	
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	1	m	4,050	4,050	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2	個	4,210	8,420	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	B型(40.4mm) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個	4,440	4,440	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	8	個	1,990	15,920	
撤去工事（再使用する）		1	式		117,000	別紙 00-0001
電灯盤1L-A 再取付け (再取付労務)	屋内壁掛型 主幹 MCCB 3P 250AF/125AT 分岐 MCB2P20ATx17 ELB2P20ATx14	1	面	211,000	211,000	代価表　0015
電灯設備取付費 (労務費のみ)	LED ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 埋込形 650×200未満	1	個	6,430	6,430	
電灯設備取付費 (労務費のみ)	LED ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 埋込形 650×200以上	3	個	8,110	24,330	
電灯設備取付費 (労務費のみ)	蛍光灯 露出形 FL 20W ×1	1	個	4,640	4,640	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電灯設備取付費 (労務費のみ)	蛍光灯 埋込形 FL 20W ×4	1	個	16,400	16,400	
電灯設備取付費 (労務費のみ)	蛍光灯(Hf) 埋込形 FHF 32W ×2	1	個	11,800	11,800	
電灯設備取付費 (労務費のみ)	蛍光灯 埋込形 FL 40W ×2	3	個	13,900	41,700	
熱線センサ 再取付け (再取付労務)		1	個	3,210	3,210	代価表　0017
撤去工事（再使用しない）		1	式		200,000	別紙 00-0002
廃棄物処分費		1	式		3,470	別紙 00-0003
有価材		1	式		▲12,600	別紙 00-0004
計					2,054,520	

電気設備工事		電灯設備			コンセント分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
分電盤 2L-A	屋内壁掛型	1	面	132,000	132,000	代価表　0002
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 - 125V	25	個	3,330	83,250	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	10	個	2,980	29,800	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	1	個	3,090	3,090	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P20A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ共) 250V	1	個	2,970	2,970	
ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ	2P15Ax2 E極付 (抜止ｺﾝｾﾝﾄ2P15A×1 E極付共)	14	個	9,370	131,180	代価表　0011
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	18	m	550	9,900	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	96	m	450	43,200	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF･CD)	27	m	510	13,770	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	24	m	750	18,000	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	178	m	640	113,920	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	10	m	690	6,900	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	36	m	910	32,760	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	42	m	3,050	128,100	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	20	個	4,210	84,200	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		電灯設備			コンセント分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	39	個	1,990	77,610	
はつり工事		1	式		16,200	別紙 00-0005
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0006
撤去工事（再使用する）		1	式		3,160	別紙 00-0007
配線器具取付費 (労務費のみ)	ｺﾝｾﾝﾄ　連用形 2P15A ×1 接地端子付　-	4	個	2,390	9,560	
撤去工事（再使用しない）		1	式		159,000	別紙 00-0008
有価材		1	式		▲27,400	別紙 00-0009
計					1,071,200	

電気設備工事		動力設備			動力分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P　50AF× 1個	1	個	49,300	49,300	
既設動力盤改造	M-A	1	式		79,100	代価表　0003
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	3	m	390	1,170	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 4C 管内	34	m	1,630	55,420	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	22	m	3,570	78,540	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 31mm	12	m	1,780	21,360	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE)	露出配管　16mm	2	m	910	1,820	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE)	(16) 地中	2	m	970	1,940	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200× 200× 200 -	1	個	22,200	22,200	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所	9,660	9,660	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,430	8,430	
はつり工事		1	式		48,900	別紙 00-0010
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0011
撤去工事（再使用しない）		1	式		56,400	別紙 00-0012
有価材		1	式		▲7,380	別紙 00-0013

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		動力設備			動力分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					426,890	

電気設備工事		構内情報通信網設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
情報用配線器具 ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ (CAT6)	埋込型 －　金属製	38	個	3,430	130,340	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P 管内	74	m	700	51,800	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P ﾋﾟｯﾄ・天井	691	m	570	393,870	
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ	CAT6　4P FEP内(PF･CD)	4	m	640	2,560	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	2	m	3,050	6,100	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	30	個	4,210	126,300	
撤去工事（再使用しない）		1	式		31,500	別紙 00-0014
計					742,470	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		構内交換設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
端子盤1T-A	屋内壁掛型	1	面	219,000	219,000	代価表　0004
多機能電話機		22	台	24,700	543,400	
データ設定費		1	式		128,000	
試験調整費		1	式		135,000	
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ (金属製)	ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11) ×1	22	個	2,320	51,040	
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm－　2P 管内	28	m	550	15,400	
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm－　2P ﾋﾟｯﾄ・天井	281	m	450	126,450	
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ	0.5mm－　2P FEP内(PF･CD)	4	m	500	2,000	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm－ 50P 管内	21	m	1,980	41,580	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm－ 50P ﾋﾟｯﾄ・天井	15	m	1,700	25,500	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 54mm	21	m	6,780	142,380	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 51mm	5	m	3,650	18,250	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	4	m	910	3,640	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	13	m	3,050	39,650	
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	20	個	4,210	84,200	

電気設備工事		構内交換設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	2	個	1,990	3,980	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300×　300×　200 -	2	個	36,100	72,200	
はつり工事		1	式		80,600	別紙 00-0015
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0016
撤去工事（再使用しない）		1	式		42,400	別紙 00-0017
計					1,774,700	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		情報表示設備			出退表示	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
在室表示灯表示盤(改修事務所設置)	12窓	1	面	41,200	41,200	代価表　0005
在室表示灯表示盤(既設事務所設置)	12窓	1	面	54,500	54,500	代価表　0006
LEDブラケット		11	個	8,610	94,710	代価表　0001
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	315	m	430	135,450	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	418	m	360	150,480	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 39mm	3	m	2,870	8,610	
厚鋼電線管(G)	露出配管(塗装有) 54mm	21	m	6,780	142,380	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	6	m	3,050	18,300	
1種金属線ぴ(MM1)	C型(60.0mm)	2	m	5,160	10,320	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	11	個	4,210	46,310	
はつり工事		1	式		16,200	別紙 00-0018
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0019
計					718,490	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		情報表示設備			時刻表示	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去工事（再使用しない）		1	式		2,370	別紙 00-0020
計					2,370	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		誘導支援設備			インターホン	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去工事（再使用しない）		1	式		15,200	別紙 00-0021
計					15,200	

電気設備工事		誘導支援設備			トイレ等呼出	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
トイレ呼出表示器	壁掛型　3回線	1	台	94,400	94,400	代価表　0012
廊下灯	ﾌﾞｻﾞｰ付	1	台	16,800	16,800	代価表　0013
呼出押ﾎﾞﾀﾝ	紐付き	1	台	5,470	5,470	
呼出押ﾎﾞﾀﾝ	紐無し	1	台	5,080	5,080	
復旧釦	埋込	1	個	2,680	2,680	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	16	m	590	9,440	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	27	m	480	12,960	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C 管内	1	m	690	690	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	2	m	570	1,140	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C FEP内(PF･CD)	2	m	630	1,260	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m	680	1,360	
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	1	m	3,050	3,050	
1種金属線ぴ(MM1)付属品	A型(25.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2	個	4,210	8,420	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	2	個	1,990	3,980	
計					166,730	

電気設備工事　細目別内訳

電気設備工事		テレビ共同受信設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	680	4,080	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	2	個	1,990	3,980	
撤去工事（再使用しない）		1	式		32,300	別紙 00-0022
計					40,360	

電気設備工事	火災報知設備				自動火災報知	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	9	個	5,920	53,280	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種　露出	1	個	5,380	5,380	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	19	m	480	9,120	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	55	m	620	34,100	
火災報知 立会検査	P型1級	1	1工事	109,000	109,000	
撤去工事（再使用する）		1	式		9,610	別紙 00-0023
火災報知設備 取付費 (労務費のみ)	感知器　ｽﾎﾟｯﾄ型	5	個	4,670	23,350	
火災報知設備 取付費 (労務費のみ)	感知器　煙	1	個	5,590	5,590	
撤去工事（再使用しない）		1	式		33,800	別紙 00-0024
計					283,230	

電気設備工事		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事（再使用する）		1	式		117,000	別紙 00-0001
電灯盤1L-A 取外し (再取付する)	屋内壁掛型 主幹 MCCB 3P 250AF/125AT 分岐 MCB2P20ATx17 ELB2P20ATx14	1	面	82,000	82,000	代価表　0014
照明器具 LED撤去	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 埋込形 650×200未満 再使用する	1	個	2,140	2,140	
照明器具 LED撤去	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 埋込形 650×200以上 再使用する	3	個	2,700	8,100	
蛍光灯器具 取外し	露出形　FL 20W　×1 再利用する	1	個	1,510	1,510	
蛍光灯器具 取外し	埋込形　FL 20W　×4 再利用する	1	個	5,340	5,340	
照明器具 Hf蛍光灯　撤去	FHF32W ×2 - 埋込形　再使用する	1	個	3,950	3,950	
蛍光灯器具 取外し	埋込形　FL 40W　×2 再利用する	3	個	4,530	13,590	
熱線センサ 取外し (再取付する)		1	個	1,070	1,070	代価表　0016
計					117,700	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事（再使用しない）		1	式		200,000	別紙 00-0002
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 20W　×2 再利用しない	1	個	2,250	2,250	
蛍光灯器具 撤去	埋込形　FL 20W　×5 再利用しない	2	個	4,110	8,220	
照明器具 Hf蛍光灯　撤去	FHF16W ×1 - 露出形　再使用しない	1	個	1,040	1,040	
照明器具 Hf蛍光灯　撤去	FHF16W ×2 - 露出形　再使用しない	4	個	1,330	5,320	
照明器具 Hf蛍光灯　撤去	FHF32W ×1 - 露出形　再使用しない	1	個	1,590	1,590	
照明器具 Hf蛍光灯　撤去	FHF32W ×2 - 露出形　再使用しない	3	個	1,980	5,940	
照明器具 Hf蛍光灯　撤去	FHF32W ×2 - 埋込形　再使用しない	18	個	2,960	53,280	
白熱灯器具 撤去	ｺｰﾄﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ　再利用しない	1	個	1,070	1,070	
白熱灯器具 撤去	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ　再利用しない	3	個	1,360	4,080	
白熱灯器具 撤去	埋込灯　再利用しない	2	個	1,860	3,720	
白熱灯器具 撤去	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ　再利用しない	2	個	1,160	2,320	
Hfｺﾝﾊﾟｸﾄ 蛍光灯器具 撤去	埋込形 FHT 24W ×1 再利用しない	1	個	1,860	1,860	
照明器具 LED撤去	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 露出形 650×200以上 再使用しない	2	個	1,330	2,660	

電気設備工事		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事（再使用しない）		1	式		200,000	別紙 00-0002
照明器具 LED撤去	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 露出形 1260×200以上 再使用しない	1	個	1,980	1,980	
照明器具 LED撤去	ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 埋込形 1300×200以上 再使用しない	1	個	2,960	2,960	
非常用照明器具（白熱灯・LED灯）撤去	埋込形 JE9～30W,I40W,LED 再使用なし	1	個	1,860	1,860	
ｽｲｯﾁ 撤去	1P15A×1 （再使用無し）	7	個	480	3,360	
ｽｲｯﾁ 撤去	1P15A×2 （再使用無し）	7	個	720	5,040	
ｽｲｯﾁ 撤去	1P15A×3 （再使用無し）	2	個	960	1,920	
ｽｲｯﾁ 撤去	1P15A×4 （再使用無し）	2	個	1,200	2,400	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	50	m	70	3,500	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 2C FEP内(PF･CD) 再使用しない	16	m	90	1,440	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	94	m	100	9,400	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD) 再使用しない	11	m	110	1,210	
合成樹脂製可とう電線管 (PF管､CD管)撤去	22 再使用しない	21	m	230	4,830	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		電灯設備			電灯分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事（再使用しない）		1	式		200,000	別紙 00-0002
合成樹脂製可とう電線管 (PF管､CD管)撤去	28 再使用しない	3	m	290	870	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	150× 150× 100 再使用しない	3	個	1,190	3,570	
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	32	個	590	18,880	
蛍光管運搬費	350kg以下	1	式		44,000	
計					200,570	
廃棄物処分費		1	式		3,470	別紙 00-0003
蛍光管処分費		12.4	kg	280	3,472	
計					3,472	
有価材		1	式		▲12,600	別紙 00-0004
有価材	1号銅線銅くず	12.48	kg	▲1,080	▲13,478.4	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		26.3	kg	35	920.5	
計					▲12,557.9	

電気設備工事		電灯設備			コンセント分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		16,200	別紙 00-0005
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　100mm	1	か所	16,100	16,100	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	7,190	71.9	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　6.0km以下	0.01	m3	6,110	61.1	
計					16,233	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0006
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	3,055	30.55	
計					30.55	
撤去工事（再使用する）		1	式		3,160	別紙 00-0007
ｴｱｺﾝ用ｺﾝｾﾝﾄ取外し（再取付する）	2P 15A x 1 ET付	4	個	790	3,160	代価表　0018
計					3,160	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		電灯設備			コンセント分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事（再使用しない）		1	式		159,000	別紙 00-0008
分電盤(居室1)撤去	主幹無 分岐MCB2P30AF/20ATx3（再使用無し）	1	面	4,710	4,710	代価表　0025
分電盤(居室2)撤去	主幹無 分岐MCB2P30AF/20ATx3（再使用無し）	1	面	4,710	4,710	代価表　0026
分電盤(居室3)撤去	主幹無 分岐MCB2P30AF/20ATx4（再使用無し）	1	面	6,290	6,290	代価表　0027
積算電力量計撤去	1φ2W 100V 30A（再使用無し）	2	個	1,290	2,580	代価表　0028
ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15A×2（再使用無し）	26	個	480	12,480	
ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P15A×2　E・ET付（再使用無し）	19	個	590	11,210	代価表　0020
ｺﾝｾﾝﾄ撤去	2P20A×1　E付（再使用無し）	7	個	740	5,180	代価表　0021
ｺﾝｾﾝﾄ撤去	防水 2P15A×1　E付（再使用無し）	2	個	590	1,180	代価表　0022
OAﾌﾛｱ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ撤去	（再使用無し）	4	個	480	1,920	代価表　0023
OA用ﾃｰﾌﾞﾙﾀｯﾌﾟ撤去	（再使用無し）	8	個	300	2,400	代価表　0024
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	57	m	70	3,990	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	67	m	90	6,030	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	3	m	120	360	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	144	m	100	14,400	

電気設備工事		電灯設備			コンセント分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事（再使用しない)		1	式		159,000	別紙 00-0008
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ撤去	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD) 再使用しない	95	m	110	10,450	
厚鋼電線管撤去	(G22)　再使用しない	3	m	470	1,410	
合成樹脂製可とう電線管(PF管､CD管)撤去	22 再使用しない	163	m	230	37,490	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	150× 150× 100 再使用しない	1	個	1,190	1,190	
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	54	個	590	31,860	
計					159,840	
有価材		1	式		▲27,400	別紙 00-0009
有価材	1号銅線銅くず	27.2	kg	▲1,080	▲29,376	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		57.23	kg	35	2,003.05	
計					▲27,372.95	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		動力設備			動力分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		48,900	別紙 00-0010
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　50mm	4	か所	12,200	48,800	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	7,190	71.9	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　6.0km以下	0.01	m3	6,110	61.1	
計					48,933	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0011
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	3,055	30.55	
計					30.55	

電気設備工事		動力設備			動力分岐	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去工事（再使用しない）		1	式		56,400	別紙 00-0012
既設動力盤M-A内機撤去	（再使用無し）	1	式		17,800	代価表　0019
ﾘﾓｺﾝ類撤去 再使用しない	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	5	個	480	2,400	
手元開閉器 撤去	MCCB 2P 50AF/30AT x 1 （再使用無し）	2	面	1,570	3,140	代価表　0029
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P20A×1　E付 （再使用無し）	1	個	740	740	代価表　0021
600V絶縁電線 撤去	2.0mm　× 1本 再使用しない	10	m	60	600	
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	29	m	80	2,320	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	21	m	100	2,100	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD) 再使用しない	3	m	110	330	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	5.5mm2- 3C 管 内 再使用しない	14	m	150	2,100	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	10	m	120	1,200	
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去	5.5mm2- 3C FEP内(PF・CD) 再使用しない	2	m	130	260	
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.25mm2 4c 管内 再使用しない	6	m	110	660	
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.25mm2 4c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用しない	15	m	90	1,350	
厚鋼電線管 撤去	(G22)　再使用しない	14	m	470	6,580	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		動力設備			動力分岐	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去工事（再使用しない）		1	式		56,400	別紙 00-0012
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	10	m	410	4,100	
合成樹脂製可とう電線管(PF管､CD管)撤去	22 再使用しない	5	m	230	1,150	
1種金属線ぴ(MM1) 撤去	A型(25.4mm) （再使用無し）	6	m	410	2,460	代価表　0030
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	250× 250× 200 再使用しない	2	個	2,080	4,160	
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	5	個	590	2,950	
計					56,400	
有価材		1	式		▲7,380	別紙 00-0013
有価材	1号銅線銅くず	2.29	kg	▲1,080	▲2,473.2	
有価材	2号銅線銅くず	5.29	kg	▲1,020	▲5,395.8	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		14.15	kg	35	495.25	
計					▲7,373.75	

電気設備工事		構内情報通信網設備				
名　　称	摘　　　要	数　　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事（再使用しない）		1	式		31,500	別紙 00-0014
SW.HUB収納盤 撤去	（再使用無し）	1	面	4,170	4,170	代価表　0031
SW.HUB 撤去	8ポート（再使用無し）	4	台	4,580	18,320	代価表　0032
SW.HUB 撤去	16ポート（再使用無し）	1	台	5,690	5,690	代価表　0033
LAN用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	4P　管内 再使用しない	4	m	100	400	
LAN用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	4P　ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用しない	17	m	80	1,360	
1種金属線ぴ(MM1) 撤去	A型(25.4mm) （再使用無し）	4	m	410	1,640	代価表　0030
計					31,580	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		構内交換設備				
名　　称	摘　　　要	数　　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
はつり工事		1	式		80,600	別紙 00-0015
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度　100mm	5	か所	16,100	80,500	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　　人力	0.01	m3	7,190	71.9	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　6.0km以下	0.01	m3	6,110	61.1	
計					80,633	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0016
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	3,055	30.55	
計					30.55	

電気設備工事		構内交換設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事（再使用しない）		1	式		42,400	別紙 00-0017
電話交換機撤去	主装置824形相当（再使用無し）	1	台	21,600	21,600	代価表　0034
電話用分岐箱撤去	（再使用無し）	2	個	480	960	代価表　0035
電話機その他撤去	電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ －　RJ11 再使用しない	6	個	480	2,880	
ﾎﾞﾀﾝ電話ｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.4mm-2P 管内 再使用しない	9	m	80	720	
ﾎﾞﾀﾝ電話ｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.4mm-2P ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用しない	33	m	60	1,980	
ﾎﾞﾀﾝ電話ｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.4mm-2P FEP内(PF、CD) 再使用しない	28	m	70	1,960	
合成樹脂製可とう電線管(PF管､CD管)撤去	16 再使用しない	28	m	170	4,760	
1種金属線ぴ(MM1)撤去	A型(25.4mm)（再使用無し）	9	m	410	3,690	代価表　0030
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	6	個	590	3,540	
カバープレート撤去	金属製 1個用（再使用無し）	2	個	160	320	
計					42,410	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		情報表示設備			出退表示	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式		16,200	別紙 00-0018
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　100mm	1	か所	16,100	16,100	
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類　人力	0.01	m3	7,190	71.9	
とりこわし発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　6.0km以下	0.01	m3	6,110	61.1	
計					16,233	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0019
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	3,055	30.55	
計					30.55	

電気設備工事		情報表示設備			時刻表示	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事（再使用しない）		1	式		2,370	別紙 00-0020
電気時計 撤去	アナログ　壁掛型（再使用無し）	1	個	860	860	代価表　0036
600V絶縁電線 撤去	1.2mm　× 1本 再使用しない	7	m	50	350	
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	4	m	290	1,160	
計					2,370	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		誘導支援設備			インターホン	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事（再使用しない）		1	式		15,200	別紙 00-0021
インターホン 撤去	（再使用無し）	3	台	1,740	5,220	代価表　0037
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	0.65mm 2c　管内 再使用しない	17	m	70	1,190	
薄鋼電線管 取外し	(C19) 再使用する	5	m	590	2,950	
薄鋼電線管 取外し	(C25) 再使用する	5	m	830	4,150	
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	3	個	590	1,770	
計					15,280	

電気設備工事		テレビ共同受信設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事（再使用しない）		1	式		32,300	別紙 00-0022
直列ﾕﾆｯﾄ撤去	中間　(再使用無し)	5	個	1,340	6,700	
直列ﾕﾆｯﾄ撤去	端末　(再使用無し)	3	個	1,180	3,540	
同軸ｹｰﾌﾞﾙ撤去	5C　管内　再使用しない	35	m	110	3,850	
同軸ｹｰﾌﾞﾙ撤去	5C　ﾋﾟｯﾄ　再使用しない	18	m	90	1,620	
同軸ｹｰﾌﾞﾙ撤去	5C　FEP内　再使用しない	11	m	100	1,100	
薄鋼電線管撤去	(C19) 再使用しない	35	m	290	10,150	
合成樹脂製可とう電線管(PF管､CD管)撤去	16 再使用しない	11	m	170	1,870	
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	6	個	590	3,540	
計					32,370	

電気設備工事　別紙明細

電気設備工事		火災報知設備			自動火災報知	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事（再使用する）		1	式		9,610	別紙 00-0023
感知器撤去	スポット型 定温式 再使用する	1	個	1,550	1,550	
感知器撤去	スポット型 差動式 再使用する	4	個	1,550	6,200	
感知器撤去	煙　－ 再使用する	1	個	1,860	1,860	
計					9,610	
撤去工事（再使用しない）		1	式		33,800	別紙 00-0024
感知器撤去	スポット型 定温式 再使用しない	10	個	1,180	11,800	
感知器撤去	スポット型 差動式 再使用しない	13	個	1,180	15,340	
感知器撤去	煙　－ 再使用しない	1	個	1,420	1,420	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　2c　ﾋﾟｯﾄ､ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用しない	18	m	70	1,260	
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.2mm　4c　ﾋﾟｯﾄ､ﾄﾗﾌ及び天井内 再使用しない	50	m	80	4,000	
計					33,820	

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
貫通部非破壊検査(X線)		1	式		272,000	別紙 00-0025
計					272,000	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
貫通部非破壊検査(X線)		1	式		272,000	別紙 00-0025
貫通部非破壊(X線)調査費	基本料金　(一式) 21- 30箇所まで	1		164,000	164,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	材料費　(枚) 21- 30箇所まで	11		4,320	47,520	
貫通部非破壊(X線)調査費	報告書作成費　(一式) 21- 30箇所まで	1		47,100	47,100	
貫通部非破壊(X線)調査費	諸経費　(一式) 21- 30箇所まで	1		13,700	13,700	
計					272,320	

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	LEDブラケット		個	1	8,610	8,616.82	有り	代価表 0001

代価表一覧

盤類

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	分電盤 2L-A	屋内壁掛型	面	1	132,000	132,219.84	有り	代価表 0002
	既設動力盤改造	M-A	式	1	79,100	79,150.11	有り	代価表 0003
	端子盤1T-A	屋内壁掛型	面	1	219,000	219,727	有り	代価表 0004
	在室表示灯表示盤(改修事務所設置)	12窓	面	1	41,200	41,232.94	有り	代価表 0005
	在室表示灯表示盤(既設事務所設置)	12窓	面	1	54,500	54,541.81	有り	代価表 0006
	鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	400×200×100	個	1	13,300	13,308.87	有り	代価表 0007

代価表一覧

配線器具

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無 1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付	個	1	3,720	3,728.27	有り	代価表 0008
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2 ﾈｰﾑ無 1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付	個	1	4,820	4,826.18	有り	代価表 0009
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×7 ﾈｰﾑ無 1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付	個	1	10,500	10,506.3	有り	代価表 0010
	ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ	2P15Ax2 E極付 (抜止ｺﾝｾﾝﾄ2P15A×1 E極付共)	個	1	9,370	9,376.29	有り	代価表 0011

代価表一覧

弱電機器

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	トイレ呼出表示器	壁掛型 3回線	台	1	94,400	94,415.37	有り	代価表 0012
	廊下灯	ﾌﾞｻﾞｰ付	台	1	16,800	16,803.14	有り	代価表 0013

取外し再取付け

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	電灯盤1L-A 取外し (再取付する)	屋内壁掛型 主幹 MCCB 3P 250AF/125AT 分岐 MCB2P20ATx17 ELB2P20ATx14	面	1	82,000	82,087.74	有り	代価表　0014
	電灯盤1L-A 再取付け (再取付労務)	屋内壁掛型 主幹 MCCB 3P 250AF/125AT 分岐 MCB2P20ATx17 ELB2P20ATx14	面	1	211,000	211,082.76	有り	代価表　0015
	熱線センサ 取外し (再取付する)		個	1	1,070	1,072.57	有り	代価表　0016
	熱線センサ 再取付け (再取付労務)		個	1	3,210	3,217.72	有り	代価表　0017
	ｴｱｺﾝ用ｺﾝｾﾝﾄ 取外し (再取付する)	2P 15A x 1 ET付	個	1	790	798.46	有り	代価表　0018

代価表一覧

撤去

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	既設動力盤M-A 内機撤去	(再使用無し)	式	1	17,800	17,876.25	有り	代価表　0019
	ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×2　E・ET付 (再使用無し)	個	1	590	598.85	有り	代価表　0020
	ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P20A×1　E付 (再使用無し)	個	1	740	741.86	有り	代価表　0021
	ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	防水 2P15A×1　E付 (再使用無し)	個	1	590	598.85	有り	代価表　0022
	OAﾌﾛｱ内ｼﾞｮｲﾝﾄ ﾎﾞｯｸｽ撤去	(再使用無し)	個	1	480	482.65	有り	代価表　0023
	OA用ﾃｰﾌﾞﾙﾀｯﾌﾟ 撤去	(再使用無し)	個	1	300	303.88	有り	代価表　0024
	分電盤(居室1) 撤去	主幹無 分岐MCB2P30AF/20ATx3 (再使用無し)	面	1	4,710	4,719.32	有り	代価表　0025
	分電盤(居室2) 撤去	主幹無 分岐MCB2P30AF/20ATx3 (再使用無し)	面	1	4,710	4,719.32	有り	代価表　0026
	分電盤(居室3) 撤去	主幹無 分岐MCB2P30AF/20ATx4 (再使用無し)	面	1	6,290	6,292.43	有り	代価表　0027
	積算電力量計 撤去	1φ2W 100V 30A (再使用無し)	個	1	1,290	1,293.03	有り	代価表　0028
	手元開閉器 撤去	MCCB 2P 50AF/30AT x 1 (再使用無し)	面	1	1,570	1,573.1	有り	代価表　0029
	1種金属線ぴ(MM1) 撤去	A型(25.4mm) (再使用無し)	m	1	410	417.11	有り	代価表　0030
	SW.HUB収納盤 撤去	(再使用無し)	面	1	4,170	4,171.12	有り	代価表　0031
	SW.HUB 撤去	8ポート (再使用無し)	台	1	4,580	4,585.25	有り	代価表　0032
	SW.HUB 撤去	16ポート (再使用無し)	台	1	5,690	5,693.57	有り	代価表　0033

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	電話交換機 撤去	主装置824形相当（再使用無し）	台	1	21,600	21,666.01	有り	代価表　0034
	電話用分岐箱撤去	（再使用無し）	個	1	480	482.65	有り	代価表　0035
	電気時計 撤去	アナログ　壁掛型（再使用無し）	個	1	860	866.98	有り	代価表　0036
	インターホン 撤去	（再使用無し）	台	1	1,740	1,742.92	有り	代価表　0037

照明器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LEDブラケット		個	1			8,610		代価表 0001
01	LEDブラケット		個	1	1	3,780	3,780		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	3,780	189		
03	電灯設備取付費 (労務費のみ)	LED ブラケットライト 露出形 390以下×320以下	個	1	1	4,647.82	4,647.82		
	計						8,616.82		

代価表

盤類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	分電盤 2L-A	屋内壁掛型	面	1			132,000		代価表 0002
01	分電盤 2L-A	屋内壁掛型	面	1	1	40,400	40,400		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	40,400	808		
03	電工		人	2.587	1	28,602	73,993.37	○	
	その他		式	1	0.23	73,993.37	17,018.47		
	計						132,219.84		
	既設動力盤改造	M-A	式	1			79,100		代価表 0003
01	配線用遮断器	MCCB 3P 225AF/150AT	個	1	1	23,100	23,100		
02	配線用遮断器	MCCB 3P 50AF/30AT	個	1	1	5,280	5,280		
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.02	28,380	567.6		
04	電工		人	1.427	1	28,602	40,815.05	○	
	その他		式	1	0.23	40,815.05	9,387.46		
	計						79,150.11		

○は「その他」の率対象

盤類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	端子盤1T-A	屋内壁掛型	面	1			219,000		代価表 0004
01	端子盤1T-A	屋内壁掛型　キャビネット	面	1	1	31,900	31,900		
02	端子板	F形10対	個	6	1	1,440	8,640		
03	スイッチングハブ	L2　8ポート	台	1	1	7,200	7,200		
04	スイッチングハブ	L2　16ポート	台	2	1	17,100	34,200		
05	露出ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 接地極付	個	2	1	2,761.59	5,523.18		
06	雑材料		式 K01+K02+K03+K04	1	0.02	81,940	1,638.8		
07	電工		人	1.1	1	28,602	31,462.2	○	
08	電工		人	0.826	1	28,602	23,625.25	○	
09	電工		人	0.513	1	28,602	14,672.82	○	
10	電工		人	1.274	1	28,602	36,438.94	○	
	その他		式	1	0.23	106,199.21	24,425.81		
	計						219,727		

代価表

盤類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	在室表示灯表示盤 (改修事務所設置)	12窓	面	1			41,200		代価表 0005
01	ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ	埋込 100V	個	12	1	359	4,308		
02	取付枠		個	4	1	37	148		
03	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製　2連用	個	2	1	394	788		
04	雑材料		式 K01+K02+K03	1	0.02	5,244	104.88		
05	電工		人	1.02	1	28,602	29,174.04	○	
	その他		式	1	0.23	29,174.04	6,710.02		
	計						41,232.94		

○は「その他」の率対象

盤類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	在室表示灯表示盤 (既設事務所設置)	12窓	面	1			54,500		代価表 0006
01	ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ	埋込 100V	個	12	1	359	4,308		
02	取付枠		個	4	1	37	148		
03	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製 2連用	個	2	1	394	788		
04	鋼板製 ﾌﾟｽﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	400×200×100	個	1	1	13,308.87	13,308.87		代価表 0007
05	雑材料		式 K01+K02+K03	1	0.02	5,244	104.88		
06	電工		人	1.02	1	28,602	29,174.04	○	
	その他		式	1	0.23	29,174.04	6,710.02		
	計						54,541.81		

代価表

盤類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鋼板製 ﾌﾟｽﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	400×200×100	個	1			13,300		代価表 0007
01	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-C形 (錆止め塗装)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	㎡	0.28	1	42,780	11,978.4		
02	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET)		個	1	1	750	750		
03	塗料	調合ﾍﾟｲﾝﾄ	kg	0.17	0.28	620	29.51	○	
04	塗装工		人	0.046	0.28	34,650	446.29	○	
	その他		式	1	0.22	475.8	104.67		
	計						13,308.87		

○は「その他」の率対象

配線器具

NO	名　　称	摘　　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無 1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付	個	1			3,720		代価表 0008
01	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ無) 1P15A	個	1	1	130	130		
02	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	確認表示灯付(3線)(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	1	1	452	452		
03	取付枠		個	1	1	37	37		
04	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製　　1連用	個	1	1	197	197		
05	雑材料		式 K01+K02+K03+K04	1	0.02	816	16.32		
06	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ　－　1P15A ×2 －　－	個	1	1	2,895.95	2,895.95		
	計						3,728.27		

代価表

配線器具

NO	名　　称	摘　　　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　　考
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2 ﾈｰﾑ無 1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付	個	1			4,820		代価表 0009
01	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ無) 1P15A	個	2	1	130	260		
02	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	確認表示灯付(3線)(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	1	1	452	452		
03	取付枠		個	1	1	37	37		
04	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製　　1連用	個	1	1	197	197		
05	雑材料		式 K01+K02+K03+K04	1	0.02	946	18.92		
06	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ　－　1P15A ×3 －　－	個	1	1	3,861.26	3,861.26		
	計						4,826.18		

○は「その他」の率対象

配線器具

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×7 ﾈｰﾑ無 1P L 15A ×1 ﾈｰﾑ付	個	1			10,500		代価表 0010
01	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	連用(ﾈｰﾑ無) 1P15A	個	7	1	130	910		
02	ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ	確認表示灯付(3線)(ﾈｰﾑ付) 1P15A	個	1	1	452	452		
03	取付枠		個	3	1	37	111		
04	ﾌﾟﾚｰﾄ	金属製　3連用	個	1	1	783	783		
05	雑材料		式 K01+K02+K03+K04	1	0.02	2,256	45.12		
06	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ － 1P15A ×6 － －	個	1	1	6,757.21	6,757.21		
07	配線器具取付費 (労務費のみ)	ｽｲｯﾁ － 1P15A ×2 － －	個	1	0.5	2,895.95	1,447.97		
	計						10,506.3		
	ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ	2P15Ax2 E極付 (抜止ｺﾝｾﾝﾄ2P15A×1 E極付共)	個	1			9,370		代価表 0011
01	ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×1E(ﾇｹ止め) －	個	1	1	2,889.09	2,889.09		
02	ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ	2P15Ax2 E極付	個	1	1	6,360	6,360		
03	雑材料		式 K02	1	0.02	6,360	127.2		
	計						9,376.29		

代価表

弱電機器

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	トイレ呼出表示器	壁掛型　３回線	台	1			94,400		代価表 0012
01	トイレ呼出表示器	壁掛型　３回線	台	1	1	83,700	83,700		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	83,700	1,674		
03	電工		人	0.257	1	28,602	7,350.71	○	
	その他		式	1	0.23	7,350.71	1,690.66		
	計						94,415.37		
	廊下灯	ﾌﾞｻﾞｰ付	台	1			16,800		代価表 0013
01	廊下灯	ﾌﾞｻﾞｰ付	台	1	1	7,920	7,920		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	7,920	158.4		
03	電工		人	0.248	1	28,602	7,093.29	○	
	その他		式	1	0.23	7,093.29	1,631.45		
	計						16,803.14		

○は「その他」の率対象

代価表

取外し再取付け

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電灯盤1L-A 取外し (再取付する)	屋内壁掛型 主幹 MCCB 3P 250AF/125AT 分岐 MCB2P20ATx17 ELB2P20ATx14	面	1			82,000		代価表 0014
01	電工		人	7	0.4	23,835	66,738	○	
	その他		式	1	0.23	66,738	15,349.74		
	計						82,087.74		
	電灯盤1L-A 再取付け (再取付労務)	屋内壁掛型 主幹 MCCB 3P 250AF/125AT 分岐 MCB2P20ATx17 ELB2P20ATx14	面	1			211,000		代価表 0015
01	電工		人	6	1	28,602	171,612	○	
	その他		式	1	0.23	171,612	39,470.76		
	計						211,082.76		
	熱線センサ 取外し (再取付する)		個	1			1,070		代価表 0016
01	電工		人	0.09	0.4	23,835	858.06	○	
	その他		式	1	0.25	858.06	214.51		
	計						1,072.57		

代価表

取外し再取付け

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	熱線センサ 再取付け (再取付労務)		個	1			3,210		代価表 0017
01	電工		人	0.09	1	28,602	2,574.18	○	
	その他		式	1	0.25	2,574.18	643.54		
	計						3,217.72		
	ｴｱｺﾝ用ｺﾝｾﾝﾄ 取外し (再取付する)	2P 15A x 1 ET付	個	1			790		代価表 0018
01	電工		人	0.067	0.4	23,835	638.77	○	
	その他		式	1	0.25	638.77	159.69		
	計						798.46		

○は「その他」の率対象

代価表

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	既設動力盤M-A 内機撤去	(再使用無し)	式	1			17,800		代価表 0019
01	電工		人	3	0.2	23,835	14,301	○	
	その他		式	1	0.25	14,301	3,575.25		
	計						17,876.25		
	ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P15A×2 E・ET付 (再使用無し)	個	1			590		代価表 0020
01	電工		人	0.067	0.3	23,835	479.08	○	
	その他		式	1	0.25	479.08	119.77		
	計						598.85		
	ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	2P20A×1 E付 (再使用無し)	個	1			740		代価表 0021
01	電工		人	0.083	0.3	23,835	593.49	○	
	その他		式	1	0.25	593.49	148.37		
	計						741.86		

代価表

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	防水 2P15A×1 E付 (再使用無し)	個	1			590		代価表 0022
01	電工		人	0.067	0.3	23,835	479.08	○	
	その他		式	1	0.25	479.08	119.77		
	計						598.85		
	OAﾌﾛｱ内ｼﾞｮｲﾝﾄ ﾎﾞｯｸｽ撤去	(再使用無し)	個	1			480		代価表 0023
01	電工		人	0.054	0.3	23,835	386.12	○	
	その他		式	1	0.25	386.12	96.53		
	計						482.65		
	OA用ﾃｰﾌﾞﾙﾀｯﾌﾟ 撤去	(再使用無し)	個	1			300		代価表 0024
01	電工		人	0.034	0.3	23,835	243.11	○	
	その他		式	1	0.25	243.11	60.77		
	計						303.88		

○は「その他」の率対象

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	分電盤(居室1) 撤去	主幹無 分岐MCB2P30AF/20ATx3 (再使用無し)	面	1			4,710		代価表 0025
01	電工		人	0.792	0.2	23,835	3,775.46	○	
	その他		式	1	0.25	3,775.46	943.86		
	計						4,719.32		
	分電盤(居室2) 撤去	主幹無 分岐MCB2P30AF/20ATx3 (再使用無し)	面	1			4,710		代価表 0026
01	電工		人	0.792	0.2	23,835	3,775.46	○	
	その他		式	1	0.25	3,775.46	943.86		
	計						4,719.32		
	分電盤(居室3) 撤去	主幹無 分岐MCB2P30AF/20ATx4 (再使用無し)	面	1			6,290		代価表 0027
01	電工		人	1.056	0.2	23,835	5,033.95	○	
	その他		式	1	0.25	5,033.95	1,258.48		
	計						6,292.43		

代価表

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	積算電力量計 撤去	1φ2W 100V 30A (再使用無し)	個	1			1,290		代価表 0028
01	電工		人	0.217	0.2	23,835	1,034.43	○	
	その他		式	1	0.25	1,034.43	258.6		
	計						1,293.03		
	手元開閉器 撤去	MCCB 2P 50AF/30AT x 1 (再使用無し)	面	1			1,570		代価表 0029
01	電工		人	0.264	0.2	23,835	1,258.48	○	
	その他		式	1	0.25	1,258.48	314.62		
	計						1,573.1		
	1種金属線ぴ(MM1) 撤去	A型(25.4mm) (再使用無し)	m	1			410		代価表 0030
01	電工		人	0.07	0.2	23,835	333.69	○	
	その他		式	1	0.25	333.69	83.42		
	計						417.11		

○は「その他」の率対象

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	SW.HUB収納盤撤去	(再使用無し)	面	1			4,170		代価表 0031
01	電工		人	0.14	1	23,835	3,336.9	○	
	その他		式	1	0.25	3,336.9	834.22		
	計						4,171.12		
	SW.HUB撤去	8ポート(再使用無し)	台	1			4,580		代価表 0032
01	電工		人	0.513	0.3	23,835	3,668.2	○	
	その他		式	1	0.25	3,668.2	917.05		
	計						4,585.25		
	SW.HUB撤去	16ポート(再使用無し)	台	1			5,690		代価表 0033
01	電工		人	0.637	0.3	23,835	4,554.86	○	
	その他		式	1	0.25	4,554.86	1,138.71		
	計						5,693.57		

代価表

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電話交換機撤去	主装置824形相当(再使用無し)	台	1			21,600		代価表 0034
01	技術員(電気)		人	0.62	0.3	26,218.5	4,876.64	○	
02	電工		人	1.06	0.3	23,835	7,579.53	○	
03	技術員(電気)		人	0.62	0.3	26,218.5	4,876.64	○	
	その他		式	1	0.25	17,332.81	4,333.2		
	計						21,666.01		
	電話用分岐箱撤去	(再使用無し)	個	1			480		代価表 0035
01	電工		人	0.054	0.3	23,835	386.12	○	
	その他		式	1	0.25	386.12	96.53		
	計						482.65		

○は「その他」の率対象

撤去

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	電気時計 撤去	アナログ　壁掛型（再使用無し）	個	1			860		代価表　0036
01	電工		人	0.097	0.3	23,835	693.59	○	
	その他		式	1	0.25	693.59	173.39		
	計						866.98		
	インターホン 撤去	（再使用無し）	台	1			1,740		代価表　0037
01	電工		人	0.195	0.3	23,835	1,394.34	○	
	その他		式	1	0.25	1,394.34	348.58		
	計						1,742.92		

○は「その他」の率対象

大阪府東大阪子ども家庭センター第２次内部改修工事（機械設備工事）

機械　　　　一般建築改修主たる工事に含む１ヶ所

名　　称	数　量		金額(円)	計（円)	備考
直接工事費					
機械設備工事	一式		8,431,824		
小計				8,431,824	
共通仮設費					
機械設備工事	一式		792,510		
小計				792,510	
現場管理費					
機械設備工事	一式		2,461,406		
小計				2,461,406	
一般管理費を除いた計				11,685,740	

内訳

名　　称	摘　要	数　量		機械設備工事		
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	8,048,750		
	ガス設備工事	一式	(B入力値)	334,000		
	処分費等	一式	(F入力値)	49,074		
小計			(B+F+H) (A入力値)	8,431,824		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	348,510		
共通仮設費 積み上げ分		一式	(G入力値)	444,000		
小計				792,510		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	2,461,406		
小計				2,461,406		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	11,685,740		
			(K-E-J5)			(K)

機械設備工事 共通仮設費・現場管理費率　　**共通費計算書**

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
共通仮設費	一般工事	4.33%	(H) 8,048,750	(I1) 348,510	補正前の率 4.330%	(A-B-F) 8,048,750
						工期(か月) 6.6
			(小計)	(I) 348,510		
現場管理費	一般工事×1.01	27.84%	(H+I1+G) 8,841,260	(J1) 2,461,406	補正前の率 27.560%	(A-B-F+G+I) 8,841,260
			(小計)	(J) 2,461,406		

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
機械設備工事	1	式	8,097,824	
ガス設備工事	1	式	334,000	
計			8,431,824	

直接工事費　科目別内訳

機械設備工事

名　　称	数　量	単位	金　額	備　考
屋外工事	1	式	2,384	
本館棟 空気調和設備	1	式	4,782,420	
本館棟 給排水衛生設備	1	式	3,313,020	
計			8,097,824	

直接工事費　科目別内訳

ガス設備工事

名　　称	数　量	単位	金　額	備　考
ガス設備工事	1	式	334,000	
計			334,000	

直接工事費　中科目別内訳

機械設備工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
屋外工事	給水配管	1	式	2,384	
計				2,384	
本館棟 空気調和設備	空調機器	1	式	2,016,310	
本館棟 空気調和設備	空調設備	1	式	1,267,540	
本館棟 空気調和設備	換気機器	1	式	593,850	
本館棟 空気調和設備	換気設備	1	式	904,720	
計				4,782,420	
本館棟 給排水衛生設備	衛生機器	1	式	1,133,470	
本館棟 給排水衛生設備	給湯設備	1	式	664,590	
本館棟 給排水衛生設備	給水設備	1	式	494,190	
本館棟 給排水衛生設備	排水設備	1	式	1,020,770	
計				3,313,020	

直接工事費　中科目別内訳

ガス設備工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
ガス設備工事	ガス設備工事	1	式	334,000	
計				334,000	

直接工事費　細目別内訳

機械設備工事		屋外工事			給水配管	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め	地中配管　HI用ｷｬｯﾌﾟ 20A	1	か所	980	980	
土工事		1	式		1,130	別紙 00-0001
撤去工事	再使用しない	1	式		270	別紙 00-0002
廃棄物処分費		1	式		4	別紙 00-0003
計					2,384	

直接工事費　細目別内訳

機械設備工事		本館棟 空気調和設備			空調機器	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PAC-1 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形ｴｱｺﾝ	冷房能力:14.0kw(ﾂｲﾝ) 屋外機:床置き、屋内機:天ｶｾ4方向 ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ、予備ﾌｨﾙﾀｰ共	1	組	612,000	612,000	
RAC-1、2 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ	冷房能力:2.2kw 屋外機:床置き、屋内機:壁掛け ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ、予備ﾌｨﾙﾀｰ共	2	組	113,000	226,000	
RAC-3、4、5 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ	冷房能力:2.2kw 屋外機:床置き、屋内機:壁掛け ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ、予備ﾌｨﾙﾀｰ共	3	組	93,600	280,800	
RAC-6、7 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ	冷房能力:5.6kw 屋外機:床置き、屋内機:天ｶｾ1方向 ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ、予備ﾌｨﾙﾀｰ共	2	組	205,000	410,000	
据付費		1	式		249,000	別紙 00-0004
冷媒ﾌﾛﾝ回収費		1	式		92,200	別紙 00-0005
撤去工事	再使用しない	1	式		145,000	別紙 00-0006
廃棄物処分費		1	式		1,310	別紙 00-0007
計					2,016,310	

機械設備工事		本館棟 空気調和設備			空調設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚8mm	26	m	2,340	60,840	
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	18	m	3,160	56,880	
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	12	m	4,140	49,680	
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	14	m	4,990	69,860	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	18	m	6,240	112,320	
冷温水・水配管用 亜鉛めっき鋼管	ねじ接合　屋内一般 40A	1	m	9,960	9,960	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋外架空・暗渠　25A	6	m	2,830	16,980	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋外架空・暗渠　30A	3	m	3,060	9,180	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　20A	5	m	2,750	13,750	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　25A	8	m	3,340	26,720	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　30A	11	m	3,620	39,820	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　25A 保温無	2	か所	4,890	9,780	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　32A 保温無	1	か所	4,890	4,890	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　40A 保温無	3	か所	5,260	15,780	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断　30A 保温無	1	か所	3,760	3,760	

直接工事費　細目別内訳

機械設備工事		本館棟 空気調和設備			空調設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　40A 保温有	2	か所	5,670	11,340	
配管用防虫網	25A	2	個	7,460	14,920	
配管用防虫網	32A	1	個	7,870	7,870	
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め	屋内一般　鋼管用ﾌﾟﾗｸﾞ 32A	1	か所	4,130	4,130	
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め	屋内一般　鋼管用ﾌﾟﾗｸﾞ 40A	2	か所	4,560	9,120	
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め	屋内一般　HI用ｷｬｯﾌﾟ 40A	2	か所	2,780	5,560	
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	650	3,900	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	44	m	700	30,800	
保温工事		1	式		177,000	別紙 00-0008
撤去工事	再使用しない	1	式		513,000	別紙 00-0009
廃棄物処分費		1	式		14,500	別紙 00-0010
有価材		1	式		▲24,800	別紙 00-0011
計					1,267,540	

機械設備工事		本館棟 空気調和設備			換気機器	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
FE-1 ストレートシロッコファン	消音形 450m3/h	1	台	32,500	32,500	
FE-2､4,5 天井埋込形換気扇	低騒音形 70m3/h×40Pa	4	台	9,490	37,960	
FE-3 天井埋込形換気扇	低騒音形 80m3/h×40Pa	1	台	9,490	9,490	
FE-6 天井埋込形換気扇	低騒音形 120m3/h×40Pa	1	台	15,100	15,100	
FE-7 天井埋込形換気扇	低騒音形 110m3/h×40Pa	1	台	15,100	15,100	
FE-8 天井埋込形換気扇	低騒音形 310m3/h×40Pa	1	台	20,100	20,100	
FE-9 天井埋込形換気扇	低騒音形 400m3/h×40Pa	1	台	22,400	22,400	
FE-10 天井埋込形換気扇	低騒音形 130m3/h×40Pa	1	台	15,100	15,100	
FE-11 天井埋込形換気扇	150φ×270m3/h	2	台	17,000	34,000	
据付費		1	式		297,000	別紙 00-0012
撤去工事	再使用しない	1	式		85,700	別紙 00-0013
廃棄物処分費		1	式		9,400	別紙 00-0014
計					593,850	

直接工事費　細目別内訳

機械設備工事		本館棟 空気調和設備			換気設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞｸﾄ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)	2	m²	6,340	12,680	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 100mm	9	m	3,700	33,300	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 125mm	4	m	4,090	16,360	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 150mm	25	m	4,460	111,500	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 200mm	8	m	5,540	44,320	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ無 250mm	3	m	6,730	20,190	
ﾎﾞｯｸｽ	ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)	4	m²	7,870	31,480	
丸形 風量調節 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250φ	1	個	13,600	13,600	
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150φ	2	個	14,700	29,400	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS　200　200	3	個	10,200	30,600	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	HS　200　200	3	個	9,230	27,690	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 取付	0.04m²以下	6	個	11,700	70,200	
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ･ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ(SUS製) 150A	2	個	5,760	11,520	
ﾀﾞｸﾄ端部閉塞		1	m²	38,900	38,900	
風量測定口		1	個	4,960	4,960	

直接工事費　細目別内訳

機械設備工事		本館棟 空気調和設備			換気設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手		2	m	14,300	28,600	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	1	か所	6,770	6,770	
ﾀﾞｸﾄ切断	屋内隠蔽　100φ 保温無	2	か所	2,170	4,340	代価表　0004
ﾀﾞｸﾄ切断	屋内隠蔽　150φ 保温無	1	か所	2,170	2,170	代価表　0005
ﾀﾞｸﾄ切断	屋内隠蔽　270×200 保温無	1	か所	2,170	2,170	代価表　0006
ﾀﾞｸﾄ切断	屋内隠蔽　250φ 保温無	1	か所	2,170	2,170	代価表　0007
保温工事		1	式		159,000	別紙 00-0015
はつり工事		1	式		80,500	別紙 00-0016
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0017
撤去工事 (再使用する)		1	式		22,900	別紙 00-0018
撤去工事	再使用しない	1	式		96,300	別紙 00-0019
廃棄物処分費		1	式		3,070	別紙 00-0020
計					904,720	

直接工事費　細目別内訳

機械設備工事		本館棟 給排水衛生設備			衛生機器	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
洋風便器	CS670B(相当品) 紙巻器付	5	組	115,000	575,000	代価表　0008
小便器	UFH500(相当品)	2	組	82,700	165,400	代価表　0009
洗面器	L210D(相当品)	1	組	59,400	59,400	代価表　0010
手洗器	LSE870APR(相当品)	1	組	50,500	50,500	代価表　0011
掃除用流し	SK22A(相当品)	1	組	95,500	95,500	代価表　0012
混合水栓（据付）	13	1	個	4,070	4,070	
搬出費		1	式		17,400	別紙 00-0021
撤去工事	再使用しない	1	式		150,000	別紙 00-0022
廃棄物処分費		1	式		16,200	別紙 00-0023
計					1,133,470	

直接工事費　細目別内訳

機械設備工事		本館棟 給排水衛生設備			給湯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
WHE-1 電気温水器	床置き型貯湯式給湯器 貯湯量 12L ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合水栓	1	台	206,000	206,000	
WHG-1 ｶﾞｽ給湯器	屋外設置壁掛形 都市ｶﾞｽ13A 16号形 ｶﾞｽ消費量30.1kw	1	台	94,500	94,500	
据付費		1	式		82,500	別紙 00-0024
給湯・被覆銅管	屋内一般　20A(　3/4B)	4	m	6,270	25,080	
給湯・被覆銅管	機械室・便所　20A(　3/4B)	3	m	7,140	21,420	
青銅仕切弁	10K(ねじ)　20A	1	個	6,490	6,490	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　20A	1	個	6,620	6,620	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　20A 保温無	1	か所	4,890	4,890	
保温工事		1	式		39,200	別紙 00-0025
はつり工事		1	式		10,700	別紙 00-0026
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0027
撤去工事	再使用しない	1	式		192,000	別紙 00-0028
廃棄物処分費		1	式		2,760	別紙 00-0029
有価材		1	式		▲27,600	別紙 00-0030
計					664,590	

直接工事費　細目別内訳

機械設備工事		本館棟 給排水衛生設備			給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・耐衝撃性 ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋内一般　20A	4	m	2,850	11,400	
給水・耐衝撃性 ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	機械室・便所　20A	19	m	3,380	64,220	
給水・耐衝撃性 ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	機械室・便所　30A	1	m	4,520	4,520	
ﾌﾟﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ止め	屋内一般　HI用ｷｬｯﾌﾟ 20A	4	か所	1,670	6,680	
ﾌﾟﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ止め	屋内一般　HI用ｷｬｯﾌﾟ 25A	4	か所	2,000	8,000	
ﾌﾟﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ止め	屋内一般　HI用ｷｬｯﾌﾟ 40A	1	か所	2,780	2,780	
青銅仕切弁	10K(ねじ)　20A	1	個	6,490	6,490	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形　20A	1	個	6,620	6,620	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断　20A 保温無	7	か所	3,760	26,320	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断　25A 保温無	4	か所	3,760	15,040	
保温工事		1	式		56,300	別紙 00-0031
はつり工事		1	式		195,000	別紙 00-0032
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0033
撤去工事	再使用しない	1	式		90,100	別紙 00-0034
廃棄物処分費		1	式		690	別紙 00-0035

直接工事費　細目別内訳

機械設備工事		本館棟 給排水衛生設備			給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					494,190	

直接工事費　細目別内訳

機械設備工事		本館棟 給排水衛生設備			排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
雑排水						
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	屋内一般　40A	2	m	6,060	12,120	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	機械室・便所　40A	4	m	7,500	30,000	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	機械室・便所　65A	1	m	12,100	12,100	
汚水						
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	機械室・便所　50A	6	m	9,450	56,700	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	機械室・便所　75A	5	m	14,300	71,500	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	機械室・便所　100A	8	m	19,000	152,000	
通気						
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　50A	8	m	7,060	56,480	
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	3	個	16,500	49,500	
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め	屋内一般　FDP　40A	4	か所	2,780	11,120	代価表　0001
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め	屋内一般　FDP　50A	5	か所	3,560	17,800	代価表　0002
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め	屋内一般　FDP　75A	2	か所	5,670	11,340	代価表　0003
配管切断(鋼管類)･手間のみ	配管切断　50A 保温無	4	か所	5,260	21,040	

直接工事費　細目別内訳

機械設備工事		本館棟 給排水衛生設備			排水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	2	か所	6,020	12,040	
はつり工事		1	式		363,000	別紙 00-0036
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0037
撤去工事	再使用しない	1	式		149,000	別紙 00-0038
廃棄物処分費		1	式		1,020	別紙 00-0039
有価材		1	式		▲6,020	別紙 00-0040
計					1,020,770	

直接工事費　細目別内訳

ガス設備工事		ガス設備工事			ガス設備工事	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ガス設備工事		1	式		334,000	
計					334,000	

直接工事費　別紙明細

機械設備工事		屋外工事			給水配管	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		1,130	別紙 00-0001
土工事	人力堀方　－	0.06	m3	10,700	642	
土工事	人力埋戻し　－	0.06	m3	8,200	492	
計					1,134	
撤去工事	再使用しない	1	式		270	別紙 00-0002
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管　20A	0.5	m	400	200	
産業廃棄物積込・運搬費		0.01	m3	7,190	71.9	
計					271.9	
廃棄物処分費		1	式		4	別紙 00-0003
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	20A	0.5	m	8	4	
計					4	

直接工事費　別紙明細

機械設備工事		本館棟 空気調和設備			空調機器	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		249,000	別紙 00-0004
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き　防振基礎無し 14.0kW以下	1	台	49,500	49,500	
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り － 7.1kW以下	2	台	20,500	41,000	
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]据付	屋外機 床置き　2.5kW以下	5	台	11,600	58,000	
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]据付	屋内機 壁掛け　2.5kW以下	5	台	3,870	19,350	
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]据付	屋外機 床置き　6.3kW以下	2	台	29,000	58,000	
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ[ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機屋外形)]据付	屋内機 天井　6.3kW以下	2	台	10,800	21,600	
ﾘﾓｺﾝ類（取付）	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	1	個	1,890	1,890	
計					249,340	
冷媒ﾌﾛﾝ回収費		1	式		92,200	別紙 00-0005
冷媒ﾌﾛﾝ回収	冷却能力:7.1kW以下	2	台	9,200	18,400	
冷媒ﾌﾛﾝ回収	冷却能力:4.5kW以下	3	台	8,510	25,530	
冷媒ﾌﾛﾝ回収	冷却能力:2.5kW以下	6	台	8,050	48,300	
計					92,230	

直接工事費　別紙明細

機械設備工事		本館棟 空気調和設備			空調機器	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		145,000	別紙 00-0006
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ内外機撤去	再使用しない 7.1kw	2	組	11,200	22,400	代価表　0015
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ内外機撤去	再使用しない 3.6kw	1	組	8,360	8,360	代価表　0014
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ撤去	再使用しない 屋外機　床置き　2.5kW以下	6	台	2,950	17,700	代価表　0016
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ撤去	再使用しない 屋内機　壁掛け　2.5kW以下	6	台	980	5,880	代価表　0017
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ撤去	再使用しない 屋内機　壁掛け　4.0kW以下	2	台	1,370	2,740	代価表　0019
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ撤去	再使用しない 屋外機　床置き　4.0kW以下	2	台	4,420	8,840	代価表　0018
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ撤去	再使用しない 天井隠ぺい　FCU-4,FCU-6相当	2	台	13,300	26,600	代価表　0020
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ撤去	再使用しない 天井隠ぺい　FCU-8相当	1	台	15,000	15,000	代価表　0021
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ撤去	再使用しない 天井隠ぺい　FCU-12相当	2	台	16,800	33,600	代価表　0022
産業廃棄物積込・運搬費		0.63	m3	7,190	4,529.7	
計					145,649.7	

直接工事費　別紙明細

機械設備工事		本館棟 空気調和設備			空調機器	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
廃棄物処分費		1	式		1,310	別紙 00-0007
その他の産業廃棄物		0.07	t	18,800	1,316	
計					1,316	

直接工事費　別紙明細

機械設備工事		本館棟 空気調和設備			空調設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
保温工事		1	式		177,000	別紙 00-0008
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｽﾃﾝﾚｽ 80A　厚20mm	11.5	m	9,860	113,390	
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿　ｽﾃﾝﾚｽ 100A　厚20mm	4.9	m	12,600	61,740	
冷温水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	0.8	m	2,630	2,104	
計					177,234	

直接工事費　別紙明細

機械設備工事		本館棟 空気調和設備			空調設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		513,000	別紙 00-0009
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	3.9	m²	2,170	8,463	
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	28.7	m²	2,260	64,862	
長方形ﾀﾞｸﾄ保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　再使用しない	19.9	m²	1,500	29,850	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口撤去	(VHS､VS､VH､V) 0.1m²以下 再使用しない	3	個	3,440	10,320	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口撤去	(VHS､VS､VH､V) 0.2m²以下 再使用しない	4	個	3,980	15,920	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口撤去	(VHS､VS､VH､V) 0.3m²以下 再使用しない	1	個	4,890	4,890	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口撤去	(VHS､VS､VH､V) 0.4m²以下 再使用しない	2	個	6,330	12,660	
銅管類撤去(冷媒)再使用しない	屋内一般　6.35	46.7	m	310	14,477	
銅管類撤去(冷媒)再使用しない	屋内一般　9.52	27	m	470	12,690	
銅管類撤去(冷媒)再使用しない	屋内一般　12.70	19.7	m	600	11,820	
冷媒管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 80A 再使用しない	6.6	m	1,480	9,768	
冷媒管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 80A 再使用しない	28.1	m	2,930	82,333	
鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	屋内一般　25A	32.5	m	1,150	37,375	
鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	屋内一般　32A	9.1	m	1,420	12,922	

機械設備工事		本館棟 空気調和設備			空調設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		513,000	別紙 00-0009
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般　40A	24.7	m	1,560	38,532	
冷温水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A 再使用しない	32.5	m	700	22,750	
冷温水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A 再使用しない	9.1	m	830	7,553	
冷温水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A 再使用しない	24.7	m	930	22,971	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般　20A	6.6	m	580	3,828	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般　32A	15.1	m	740	11,174	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般　40A	6.3	m	950	5,985	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠　20A	13.9	m	520	7,228	
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 20A 再使用しない	6.6	m	570	3,762	
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A 再使用しない	15.1	m	560	8,456	
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A 再使用しない	6.3	m	600	3,780	
産業廃棄物積込・運搬費		6.8	m3	7,190	48,892	
計					513,261	

直接工事費　別紙明細

機械設備工事		本館棟 空気調和設備			空調設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物処分費		1	式		14,500	別紙 00-0010
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	20A	20.5	m	8	164	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	32A	15.1	m	10	151	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	40A	6.3	m	20	126	
廃棄物処分費	金属くず	1.2	t	11,700	14,040	
廃棄物処分費	ガラスくず	0.01	t	11,700	117	
計					14,598	
有価材		1	式		▲24,800	別紙 00-0011
鉄くず	ﾍﾋﾞｰH1	0.2	t	▲41,000	▲8,200	
銅くず	並銅	16.4	kg	▲1,010	▲16,564	
計					▲24,764	

直接工事費　別紙明細

機械設備工事		本館棟 空気調和設備			換気機器	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
据付費		1	式		297,000	別紙 00-0012
消音ﾎﾞｯｸｽ付 送風機 据付	天井吊	1	台	65,800	65,800	
換気扇 据付	天井埋込形	12	台	19,300	231,600	
計					297,400	
撤去工事	再使用しない	1	式		85,700	別紙 00-0013
ｼﾛｯｺﾌｧﾝ撤去	再使用しない　1　1/2相当	1	台	9,840	9,840	代価表　0023
天井扇撤去	再使用しない　天井埋込	11	台	4,920	54,120	代価表　0024
換気扇 撤去	200 φ 取付枠共 （再使用無し）	1	台	3,480	3,480	
屋外ﾌｰﾄﾞ撤去	再使用しない	1	個	370	370	代価表　0013
産業廃棄物積込・ 運搬費		2.5	m3	7,190	17,975	
計					85,785	

直接工事費　別紙明細

機械設備工事		本館棟 空気調和設備			換気機器	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
廃棄物処分費		1	式		9,400	別紙 00-0014
その他の産業廃棄物		0.5	t	18,800	9,400	
計					9,400	

直接工事費　別紙明細

機械設備工事		本館棟 空気調和設備			換気設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
保温工事		1	式		159,000	別紙 00-0015
長方形ﾀﾞｸﾄ保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25	2.3	㎡	6,980	16,054	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　100mm 保温厚25	8.7	m	2,180	18,966	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　125mm 保温厚25	4.1	m	2,540	10,414	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　150mm 保温厚25	25	m	2,870	71,750	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　200mm 保温厚25	8.1	m	3,550	28,755	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 (32K)	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ　屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　250mm 保温厚25	3.2	m	4,310	13,792	
計					159,731	
はつり工事		1	式		80,500	別紙 00-0016
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 150mm	1	か所	17,200	17,200	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 175mm	3	か所	21,100	63,300	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　6.0km以下	0.01	m3	6,110	61.1	
計					80,561.1	

直接工事費　別紙明細

機械設備工事		本館棟 空気調和設備			換気設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0017
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	3,055	30.55	
計					30.55	
撤去工事 (再使用する)		1	式		22,900	別紙 00-0018
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 取外し	(VHS､VS､VH､V) 0.04㎡以下 再使用する	6	個	3,820	22,920	
計					22,920	

直接工事費　別紙明細

機械設備工事		本館棟 空気調和設備			換気設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		96,300	別紙 00-0019
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	8.5	m2	1,990	16,915	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1、2ﾀﾞｸﾄ)撤去	100mm　再使用しない	8.6	m	1,050	9,030	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1、2ﾀﾞｸﾄ)撤去	150mm　再使用しない	1.4	m	1,200	1,680	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1、2ﾀﾞｸﾄ)撤去	250mm　再使用しない	3.7	m	1,810	6,697	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水)再使用しない	屋外架空・暗渠 100A	2	m	2,070	4,140	
長方形ﾀﾞｸﾄ保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　再使用しない	8.5	m2	1,500	12,750	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温撤去(40K)	ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ　再使用しない	6.9	m2	1,400	9,660	
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FD)撤去	0.1m2以下 再使用しない	1	個	4,070	4,070	
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.04m2以下 再使用しない	4	個	2,980	11,920	
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ撤去	再使用しない	1	個	1,810	1,810	
ｸﾞﾘｽ除去装置撤去	0.3m2以上　再使用しない	1	個	1,990	1,990	代価表　0027
吸込口撤去	(GV、GVS) 0.1m2以下 再使用しない	1	個	3,800	3,800	
ﾎﾞｯｸｽ撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	2	m2	1,990	3,980	代価表　0028
産業廃棄物積込・運搬費		1.1	m3	7,190	7,909	

直接工事費　別紙明細

機械設備工事		本館棟 空気調和設備			換気設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		96,300	別紙 00-0019
計					96,351	
廃棄物処分費		1	式		3,070	別紙 00-0020
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	100A	2	m	120	240	
廃棄物処分費	金属くず	0.2	t	11,700	2,340	
廃棄物処分費	その他	0.02	t	18,800	376	
廃棄物処分費	ガラスくず	0.01	t	11,700	117	
計					3,073	

直接工事費　別紙明細

機械設備工事		本館棟 給排水衛生設備			衛生機器	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
搬出費		1	式		17,400	別紙 00-0021
搬出費(撤去用)	単独搬出 300kg/m3未満	0.12	t	145,000	17,400	
計					17,400	

直接工事費　別紙明細

機械設備工事		本館棟 給排水衛生設備			衛生機器	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		150,000	別紙 00-0022
大便器撤去	ﾀﾝｸ式　再使用しない	2	組	14,600	29,200	
大便器撤去	洗浄弁式　再使用しない	1	組	9,970	9,970	
洗面化粧台撤去	再使用しない	1	組	5,450	5,450	
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	1	組	6,490	6,490	
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	1	組	6,490	6,490	
掃除流し撤去	ﾊﾞｯｸ付き掃除流し 再使用しない	1	組	10,300	10,300	
洗濯機ﾊﾟﾝ撤去	ﾄﾗｯﾌﾟ付 再使用しない	2	組	4,510	9,020	
一槽ｼﾝｸ 撤去	W=450 再使用しない	1	台	4,700	4,700	代価表　0029
一槽ｼﾝｸ 撤去	W=750 再使用しない	1	台	4,700	4,700	代価表　0030
調理台 撤去	W=700 再使用しない	1	台	3,290	3,290	代価表　0031
調理台 撤去	W=1500 再使用しない	1	台	4,700	4,700	代価表　0032
ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ 撤去	W=1200 再使用しない	1	台	10,000	10,000	代価表　0033
衛生器具類撤去 再使用しない	混合水栓　13	13	組	1,030	13,390	
衛生器具類撤去 再使用しない	量水器　20	1	組	2,250	2,250	

直接工事費　別紙明細

機械設備工事		本館棟 給排水衛生設備			衛生機器	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		150,000	別紙 00-0022
産業廃棄物積込・運搬費		4.3	m3	7,190	30,917	
計					150,867	
廃棄物処分費		1	式		16,200	別紙 00-0023
衛生器具類処分費	洋風便器(ﾀﾝｸ方式)	2	組	380	760	
衛生器具類処分費	洋風便器(ﾌﾗｯｼｭ弁方式)	1	組	190	190	
衛生器具類処分費	洗面器	2	組	120	240	
廃棄物処分費	その他	0.8	t	18,800	15,040	
計					16,230	

直接工事費　別紙明細

機械設備工事		本館棟 給排水衛生設備			給湯設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
据付費		1	式		82,500	別紙 00-0024
貯湯湯沸器　据付	置台形　20L	1	台	16,600	16,600	
瞬間湯沸器　据付	給湯専用壁掛形 16号	1	台	65,900	65,900	
計					82,500	
保温工事		1	式		39,200	別紙 00-0025
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 20A	4.8	m	3,030	14,544	
給湯管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A	3.8	m	6,500	24,700	
計					39,244	
はつり工事		1	式		10,700	別紙 00-0026
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　75mm	1	か所	10,700	10,700	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　6.0km以下	0.01	m3	6,110	61.1	
計					10,761.1	

機械設備工事		本館棟 給排水衛生設備			給湯設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0027
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	3,055	30.55	
計					30.55	

直接工事費　別紙明細

機械設備工事		本館棟 給排水衛生設備			給湯設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		192,000	別紙 00-0028
瞬間湯沸器　撤去	給湯専用壁掛形　24号 再使用しない	5	台	23,200	116,000	代価表　0025
貯湯湯沸器　撤去	置台形　12L 再使用しない	1	台	4,230	4,230	代価表　0026
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去	100mm　再使用しない	10.4	m	1,050	10,920	
排気筒保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい 再使用しない	3.2	㎡	2,200	7,040	
排気筒ﾄｯﾌﾟ 撤去	100A 再使用しない	1	個	1,500	1,500	代価表　0039
銅管類撤去(給水・給湯) 再使用しない	屋内一般　20　(3/4)	42.3	m	770	32,571	
銅管類撤去(給水・給湯) 再使用しない	機械室・便所　20　(3/4)	11.6	m	920	10,672	
ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管 撤去	屋内一般　10A 再使用しない	22.8	m	150	3,420	代価表　0040
ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管 撤去	機械室・便所　10A 再使用しない	8.4	m	150	1,260	代価表　0041
産業廃棄物積込・運搬費		0.7	m3	7,190	5,033	
計					192,646	

機械設備工事		本館棟 給排水衛生設備			給湯設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
廃棄物処分費		1	式		2,760	別紙 00-0029
廃棄物処分費	金属くず	0.2	t	11,700	2,340	
廃棄物処分費	その他	0.01	t	18,800	188	
廃棄物処分費	ガラスくず	0.02	t	11,700	234	
計					2,762	
有価材		1	式		▲27,600	別紙 00-0030
銅くず	並銅	27.3	kg	▲1,010	▲27,573	
計					▲27,573	

直接工事費　別紙明細

機械設備工事		本館棟 給排水衛生設備			給水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
保温工事		1	式		56,300	別紙 00-0031
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	19.3	m	1,730	33,389	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 20A	2.3	m	3,030	6,969	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A	0.3	m	1,930	579	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A	2.1	m	7,340	15,414	
計					56,351	
はつり工事		1	式		195,000	別紙 00-0032
コア抜き はつり補修						
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200㎜程度　75㎜	2	か所	14,600	29,200	
管類撤去 周囲はつり補修						
手はつり (配管貫通口)	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　120～150㎜　75㎜	6	か所	6,210	37,260	
手はつり (配管貫通口)	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　200㎜程度　75㎜	17	か所	7,590	129,030	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　6.0km以下	0.01	m3	6,110	61.1	
計					195,551.1	

直接工事費　別紙明細

機械設備工事		本館棟 給排水衛生設備			給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0033
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	3,055	30.55	
計					30.55	

直接工事費　別紙明細

機械設備工事		本館棟 給排水衛生設備			給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		90,100	別紙 00-0034
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般　20A	42.6	m	580	24,708	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般　25A	5.3	m	690	3,657	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所　20A	21.8	m	690	15,042	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所　25A	1.3	m	830	1,079	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 20A 再使用しない	6.7	m	570	3,819	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A 再使用しない	34	m	360	12,240	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A 再使用しない	6.6	m	360	2,376	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A 再使用しない	10.4	m	1,330	13,832	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	7.8	m	600	4,680	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A 再使用しない	5.5	m	1,330	7,315	
産業廃棄物積込・運搬費		0.2	m3	7,190	1,438	
計					90,186	

直接工事費　別紙明細

機械設備工事		本館棟 給排水衛生設備			給水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
廃棄物処分費		1	式		690	別紙 00-0035
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	20A	64.3	m	8	514.4	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	25A	6.6	m	10	66	
廃棄物処分費	ｶﾞﾗｽくず	0.01	t	11,700	117	
計					697.4	

直接工事費　別紙明細

機械設備工事		本館棟 給排水衛生設備			排水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
はつり工事		1	式		363,000	別紙 00-0036
コア抜き はつり補修						
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　50mm	2	か所	12,200	24,400	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　75mm	4	か所	14,600	58,400	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　100mm	4	か所	16,100	64,400	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　125mm	1	か所	18,800	18,800	
管類撤去 周囲はつり補修						
手はつり (配管貫通口)	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　120～150mm 100mm	6	か所	6,900	41,400	
手はつり (配管貫通口)	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　200mm程度　100mm	12	か所	8,630	103,560	
手はつり (配管貫通口)	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　200mm程度　150mm	4	か所	10,300	41,200	
手はつり (配管貫通口)	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　200mm程度　200mm	1	か所	11,700	11,700	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　6.0km以下	0.01	m3	6,110	61.1	
計					363,921.1	

直接工事費　別紙明細

機械設備工事		本館棟 給排水衛生設備			排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		30	別紙 00-0037
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	3,055	30.55	
計					30.55	

直接工事費　別紙明細

機械設備工事		本館棟 給排水衛生設備			排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		149,000	別紙 00-0038
雑排水						
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般　40A	4.4	m	1,560	6,864	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般　50A	1.7	m	1,950	3,315	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般　80A	0.9	m	2,880	2,592	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所　40A	5.2	m	1,870	9,724	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所　50A	7.5	m	2,350	17,625	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所　80A	1.6	m	3,460	5,536	
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般　50A	22.4	m	1,200	26,880	
汚水						
鋳鉄管類撤去(排水) 再使用しない	80A	3.2	m	4,780	15,296	
鋳鉄管類撤去(排水) 再使用しない	100A	2.5	m	4,900	12,250	
通気						
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般　40A	4.8	m	1,560	7,488	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所　50A	2.6	m	2,350	6,110	

機械設備工事		本館棟 給排水衛生設備			排水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
撤去工事	再使用しない	1	式		149,000	別紙 00-0038
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 40A 再使用しない	1.5	m	640	960	
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 50A 再使用しない	5	m	730	3,650	
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A 再使用しない	8.1	m	400	3,240	
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 50A 再使用しない	10.2	m	460	4,692	
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 80A 再使用しない	5.7	m	560	3,192	
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 100A 再使用しない	2.5	m	760	1,900	
床上掃除口 撤去	COA　40A 再使用しない	1	個	1,880	1,880	代価表　0034
床上掃除口 撤去	COA　80A 再使用しない	1	個	2,720	2,720	代価表　0035
床上掃除口 撤去	COB　100A 再使用しない	1	個	3,950	3,950	代価表　0036
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ 撤去	T5B　50A 再使用しない	1	個	2,910	2,910	代価表　0037
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ 撤去	T5B　80A 再使用しない	1	個	4,320	4,320	代価表　0038
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.4	m3	7,190	2,876	
計					149,970	

直接工事費　別紙明細

機械設備工事		本館棟 給排水衛生設備			排水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
廃棄物処分費		1	式		1,020	別紙 00-0039
廃棄物処分費	金属くず	0.02	t	11,700	234	
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費	50A	22.4	m	30	672	
廃棄物処分費	ｶﾞﾗｽくず	0.01	t	11,700	117	
計					1,023	
有価材		1	式		▲6,020	別紙 00-0040
鉄くず	ﾍﾋﾞｰH2	0.09	t	▲38,500	▲3,465	
鉄くず	故銑B	0.07	t	▲36,500	▲2,555	
計					▲6,020	

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
貫通部非破壊検査		1	式		444,000	別紙 00-0041
計					444,000	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
貫通部非破壊検査		1	式		444,000	別紙 00-0041
貫通部非破壊(X線)調査費	基本料金　(一式) 21- 30箇所まで	1		268,000	268,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	材料費　(枚) 21- 30箇所まで	18		4,320	77,760	
貫通部非破壊(X線)調査費	報告書作成費　(一式) 21- 30箇所まで	1		76,900	76,900	
貫通部非破壊(X線)調査費	諸経費　(一式) 21- 30箇所まで	1		22,300	22,300	
計					444,960	

改修

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め	屋内一般　FDP　40A	か所	1	2,780	2,783.31	有り	代価表　0001
	ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め	屋内一般　FDP　50A	か所	1	3,560	3,565.76	有り	代価表　0002
	ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め	屋内一般　FDP　75A	か所	1	5,670	5,670.45	有り	代価表　0003
	ﾀﾞｸﾄ切断	屋内隠蔽　100φ 保温無	か所	1	2,170	2,173.5	有り	代価表　0004
	ﾀﾞｸﾄ切断	屋内隠蔽　150φ 保温無	か所	1	2,170	2,173.5	有り	代価表　0005
	ﾀﾞｸﾄ切断	屋内隠蔽　270×200 保温無	か所	1	2,170	2,173.5	有り	代価表　0006
	ﾀﾞｸﾄ切断	屋内隠蔽　250φ 保温無	か所	1	2,170	2,173.5	有り	代価表　0007
	洋風便器	CS670B(相当品) 紙巻器付	組	1	115,000	115,900	有り	代価表　0008
	小便器	UFH500(相当品)	組	1	82,700	82,750	有り	代価表　0009
	洗面器	L210D(相当品)	組	1	59,400	59,450	有り	代価表　0010
	手洗器	LSE870APR(相当品)	組	1	50,500	50,562.5	有り	代価表　0011
	掃除用流し	SK22A(相当品)	組	1	95,500	95,525	有り	代価表　0012
	屋外ﾌｰﾄﾞ撤去	再使用しない	個	1	370	376.42	有り	代価表　0013

代価表一覧

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ内外機撤去	再使用しない 3.6kw	組	1	8,360	8,367.18	有り	代価表　0014
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ内外機撤去	再使用しない 7.1kw	組	1	11,200	11,221.87	有り	代価表　0015
	ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ撤去	再使用しない 屋外機　床置き　2.5kW以下	台	1	2,950	2,953.12	有り	代価表　0016
	ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ撤去	再使用しない 屋内機　壁掛け　2.5kW以下	台	1	980	984.37	有り	代価表　0017
	ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ撤去	再使用しない 屋外機　床置き　4.0kW以下	台	1	4,420	4,429.68	有り	代価表　0018
	ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ撤去	再使用しない 屋内機　壁掛け　4.0kW以下	台	1	1,370	1,378.12	有り	代価表　0019
	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ撤去	再使用しない 天井隠ぺい　FCU-4,FCU-6相当	台	1	13,300	13,387.5	有り	代価表　0020
	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ撤去	再使用しない 天井隠ぺい　FCU-8相当	台	1	15,000	15,060.93	有り	代価表　0021
	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ撤去	再使用しない 天井隠ぺい　FCU-12相当	台	1	16,800	16,832.81	有り	代価表　0022
	ｼﾛｯｺﾌｧﾝ撤去	再使用しない　1　1/2相当	台	1	9,840	9,843.75	有り	代価表　0023
	天井扇撤去	再使用しない　天井埋込	台	1	4,920	4,921.87	有り	代価表　0024
	瞬間湯沸器　撤去	給湯専用壁掛形　24号 再使用しない	台	1	23,200	23,244.23	有り	代価表　0025
	貯湯湯沸器　撤去	置台形　12L 再使用しない	台	1	4,230	4,234.77	有り	代価表　0026
	ｸﾞﾘｽ除去装置撤去	0.3㎡以上　再使用しない	個	1	1,990	1,992.37	有り	代価表　0027
	ﾎﾞｯｸｽ撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	㎡	1	1,990	1,992.37	有り	代価表　0028

撤去

NO	名　称	摘　要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	一槽ｼﾝｸ 撤去	W=450 再使用しない	台	1	4,700	4,705.31	有り	代価表　0029
	一槽ｼﾝｸ 撤去	W=750 再使用しない	台	1	4,700	4,705.31	有り	代価表　0030
	調理台 撤去	W=700 再使用しない	台	1	3,290	3,293.71	有り	代価表　0031
	調理台 撤去	W=1500 再使用しない	台	1	4,700	4,705.31	有り	代価表　0032
	ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ 撤去	W=1200 再使用しない	台	1	10,000	10,038	有り	代価表　0033
	床上掃除口 撤去	COA　40A 再使用しない	個	1	1,880	1,882.12	有り	代価表　0034
	床上掃除口 撤去	COA　80A 再使用しない	個	1	2,720	2,729.07	有り	代価表　0035
	床上掃除口 撤去	COB　100A 再使用しない	個	1	3,950	3,952.46	有り	代価表　0036
	床排水ﾄﾗｯﾌﾟ 撤去	T5B　50A 再使用しない	個	1	2,910	2,917.28	有り	代価表　0037
	床排水ﾄﾗｯﾌﾟ 撤去	T5B　80A 再使用しない	個	1	4,320	4,328.88	有り	代価表　0038
	排気筒ﾄｯﾌﾟ 撤去	100A 再使用しない	個	1	1,500	1,505.7	有り	代価表　0039
	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管 撤去	屋内一般　10A 再使用しない	m	1	150	150.56	有り	代価表　0040
	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管 撤去	機械室・便所　10A 再使用しない	m	1	150	150.56	有り	代価表　0041

改修

NO	名　称	摘　要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め	屋内一般　FDP　40A	か所	1			2,780		代価表　0001
01	ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め	屋内一般　HI用ｷｬｯﾌﾟ 40A	か所	1	1	2,783.31	2,783.31		
	計						2,783.31		
	ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め	屋内一般　FDP　50A	か所	1			3,560		代価表　0002
01	ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め	屋内一般　HI用ｷｬｯﾌﾟ 50A	か所	1	1	3,565.76	3,565.76		
	計						3,565.76		
	ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め	屋内一般　FDP　75A	か所	1			5,670		代価表　0003
01	ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め	屋内一般　HI用ｷｬｯﾌﾟ 80A	か所	1	1	5,670.45	5,670.45		
	計						5,670.45		

代価表

改修

NO	名　称	摘　要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾞｸﾄ切断	屋内隠蔽　100φ 保温無	か所	1			2,170		代価表　0004
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	1	28,980	1,811.25	○	
	その他		式	1	0.2	1,811.25	362.25		
	計						2,173.5		
	ﾀﾞｸﾄ切断	屋内隠蔽　150φ 保温無	か所	1			2,170		代価表　0005
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	1	28,980	1,811.25	○	
	その他		式	1	0.2	1,811.25	362.25		
	計						2,173.5		
	ﾀﾞｸﾄ切断	屋内隠蔽　270×200 保温無	か所	1			2,170		代価表　0006
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	1	28,980	1,811.25	○	
	その他		式	1	0.2	1,811.25	362.25		
	計						2,173.5		

○は「その他」の率対象

改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾞｸﾄ切断	屋内隠蔽 250φ 保温無	か所	1			2,170		代価表 0007
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	1	28,980	1,811.25	○	
	その他		式	1	0.2	1,811.25	362.25		
	計						2,173.5		
	洋風便器	CS670B(相当品) 紙巻器付	組	1			115,000		代価表 0008
01	洋風便器	CS670B	組	1	1	77,800	77,800		
02	紙巻器	YH117	個	1	1	3,100	3,100		
03	大便器 取付	ﾀﾝｸ式 温水洗浄便座	組	1	1	35,000	35,000		
	計						115,900		
	小便器	UFH500(相当品)	組	1			82,700		代価表 0009
01	小便器		組	1	1	63,000	63,000		
02	小便器 取付	洗浄弁式壁掛小便器 大形	組	1	1	19,750	19,750		
	計						82,750		

代価表

改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	洗面器	L210D(相当品)	組	1			59,400		代価表 0010
01	洗面器		組	1	1	45,200	45,200		
02	洗面器 取付	自動水栓 1個付 大	組	1	1	14,250	14,250		
	計						59,450		
	手洗器	LSE870APR(相当品)	組	1			50,500		代価表 0011
01	手洗い器		組	1	1	42,800	42,800		
02	手洗器 取付	壁掛けそで付き､自動水栓1個	組	1	1	7,762.5	7,762.5		
	計						50,562.5		
	掃除用流し	SK22A(相当品)	組	1			95,500		代価表 0012
01	掃除流し		組	1	1	75,900	75,900		
02	掃除流し 取付	ﾊﾞｯｸ無し又はﾊﾞｯｸ付き	組	1	1	19,625	19,625		
	計						95,525		

○は「その他」の率対象

改修

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	屋外ﾌｰﾄﾞ撤去	再使用しない	個	1			370		代価表 0013
01	配管工		人	0.04	0.3	25,095	301.14	○	
	その他		式	1	0.25	301.14	75.28		
	計						376.42		

代価表

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ内外機撤去	再使用しない 3.6kw	組	1			8,360		代価表 0014
01	設備機械工		人	0.27	0.3	26,250	2,126.25	○	
02	設備機械工		人	0.58	0.3	26,250	4,567.5	○	
	その他		式	1	0.25	6,693.75	1,673.43		
	計						8,367.18		
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ内外機撤去	再使用しない 7.1kw	組	1			11,200		代価表 0015
01	設備機械工		人	0.31	0.3	26,250	2,441.25	○	
02	設備機械工		人	0.83	0.3	26,250	6,536.25	○	
	その他		式	1	0.25	8,977.5	2,244.37		
	計						11,221.87		

○は「その他」の率対象

撤去									
NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ 撤去	再使用しない 屋外機　床置き　2.5kW以下	台	1			2,950		代価表　0016
01	設備機械工		人	0.3	0.3	26,250	2,362.5	○	
	その他		式	1	0.25	2,362.5	590.62		
	計						2,953.12		
	ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ 撤去	再使用しない 屋内機　壁掛け　2.5kW以下	台	1			980		代価表　0017
01	設備機械工		人	0.1	0.3	26,250	787.5	○	
	その他		式	1	0.25	787.5	196.87		
	計						984.37		
	ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ 撤去	再使用しない 屋外機　床置き　4.0kW以下	台	1			4,420		代価表　0018
01	設備機械工		人	0.45	0.3	26,250	3,543.75	○	
	その他		式	1	0.25	3,543.75	885.93		
	計						4,429.68		

代価表

撤去									
NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ 撤去	再使用しない 屋内機　壁掛け　4.0kW以下	台	1			1,370		代価表　0019
01	設備機械工		人	0.14	0.3	26,250	1,102.5	○	
	その他		式	1	0.25	1,102.5	275.62		
	計						1,378.12		
	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去	再使用しない 天井隠ぺい　FCU-4,FCU-6相当	台	1			13,300		代価表　0020
01	設備機械工		人	1.36	0.3	26,250	10,710	○	
	その他		式	1	0.25	10,710	2,677.5		
	計						13,387.5		
	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去	再使用しない 天井隠ぺい　FCU-8相当	台	1			15,000		代価表　0021
01	設備機械工		人	1.53	0.3	26,250	12,048.75	○	
	その他		式	1	0.25	12,048.75	3,012.18		
	計						15,060.93		

○は「その他」の率対象

代価表

撤去

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ撤去	再使用しない 天井隠ぺい FCU-12相当	台	1			16,800		代価表 0022
01	設備機械工		人	1.71	0.3	26,250	13,466.25	○	
	その他		式	1	0.25	13,466.25	3,366.56		
	計						16,832.81		
	ｼﾛｯｺﾌｧﾝ撤去	再使用しない 1 1/2相当	台	1			9,840		代価表 0023
01	設備機械工		人	1	0.3	26,250	7,875	○	
	その他		式	1	0.25	7,875	1,968.75		
	計						9,843.75		
	天井扇撤去	再使用しない 天井埋込	台	1			4,920		代価表 0024
01	設備機械工		人	0.5	0.3	26,250	3,937.5	○	
	その他		式	1	0.25	3,937.5	984.37		
	計						4,921.87		

代価表

撤去

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	瞬間湯沸器　撤去	給湯専用壁掛形 24号 再使用しない	台	1			23,200		代価表 0025
01	配管工		人	2.47	0.3	25,095	18,595.39	○	
	その他		式	1	0.25	18,595.39	4,648.84		
	計						23,244.23		
	貯湯湯沸器　撤去	置台形 12L 再使用しない	台	1			4,230		代価表 0026
01	配管工		人	0.45	0.3	25,095	3,387.82	○	
	その他		式	1	0.25	3,387.82	846.95		
	計						4,234.77		
	ｸﾞﾘｽ除去装置撤去	0.3㎥以上 再使用しない	個	1			1,990		代価表 0027
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.22	0.3	24,150	1,593.9	○	
	その他		式	1	0.25	1,593.9	398.47		
	計						1,992.37		

○は「その他」の率対象

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾎﾞｯｸｽ撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	㎡	1			1,990		代価表 0028
01	長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	㎡	1	1	1,992.37	1,992.37		
	計						1,992.37		
	一槽ｼﾝｸ 撤去	W=450 再使用しない	台	1			4,700		代価表 0029
01	配管工		人	0.5	0.3	25,095	3,764.25	○	
	その他		式	1	0.25	3,764.25	941.06		
	計						4,705.31		
	一槽ｼﾝｸ 撤去	W=750 再使用しない	台	1			4,700		代価表 0030
01	配管工		人	0.5	0.3	25,095	3,764.25	○	
	その他		式	1	0.25	3,764.25	941.06		
	計						4,705.31		

代価表

撤去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	調理台 撤去	W=700 再使用しない	台	1			3,290		代価表 0031
01	配管工		人	0.35	0.3	25,095	2,634.97	○	
	その他		式	1	0.25	2,634.97	658.74		
	計						3,293.71		
	調理台 撤去	W=1500 再使用しない	台	1			4,700		代価表 0032
01	配管工		人	0.5	0.3	25,095	3,764.25	○	
	その他		式	1	0.25	3,764.25	941.06		
	計						4,705.31		
	ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ 撤去	W=1200 再使用しない	台	1			10,000		代価表 0033
01	配管工		人	0.8	0.4	25,095	8,030.4	○	
	その他		式	1	0.25	8,030.4	2,007.6		
	計						10,038		

○は「その他」の率対象

代価表

撤去

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	床上掃除口 撤去	COA　40A 再使用しない	個	1			1,880		代価表　0034
01	配管工		人	0.2	0.3	25,095	1,505.7	○	
	その他		式	1	0.25	1,505.7	376.42		
	計						1,882.12		
	床上掃除口 撤去	COA　80A 再使用しない	個	1			2,720		代価表　0035
01	配管工		人	0.29	0.3	25,095	2,183.26	○	
	その他		式	1	0.25	2,183.26	545.81		
	計						2,729.07		
	床上掃除口 撤去	COB　100A 再使用しない	個	1			3,950		代価表　0036
01	配管工		人	0.42	0.3	25,095	3,161.97	○	
	その他		式	1	0.25	3,161.97	790.49		
	計						3,952.46		

代価表

撤去

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	乗　率	単　価	金　額	率対象	備　考
	床排水ﾄﾗｯﾌﾟ 撤去	T5B　50A 再使用しない	個	1			2,910		代価表　0037
01	配管工		人	0.31	0.3	25,095	2,333.83	○	
	その他		式	1	0.25	2,333.83	583.45		
	計						2,917.28		
	床排水ﾄﾗｯﾌﾟ 撤去	T5B　80A 再使用しない	個	1			4,320		代価表　0038
01	配管工		人	0.46	0.3	25,095	3,463.11	○	
	その他		式	1	0.25	3,463.11	865.77		
	計						4,328.88		
	排気筒ﾄｯﾌﾟ 撤去	100A 再使用しない	個	1			1,500		代価表　0039
01	配管工		人	0.16	0.3	25,095	1,204.56	○	
	その他		式	1	0.25	1,204.56	301.14		
	計						1,505.7		

○は「その他」の率対象

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
撤去									
	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管 撤去	屋内一般　　10A 再使用しない	m	1			150		代価表　0040
01	配管工		人	0.016	0.3	25,095	120.45	○	
	その他		式	1	0.25	120.45	30.11		
	計						150.56		
	ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管 撤去	機械室・便所　10A 再使用しない	m	1			150		代価表　0041
01	配管工		人	0.016	0.3	25,095	120.45	○	
	その他		式	1	0.25	120.45	30.11		
	計						150.56		

○は「その他」の率対象