

工事名称: 大阪府営堺宮園第3期高層住宅(建て替え)新築昇降機設備工事

工事場所: 堺市中区宮園町

総工事費 ¥31,709,700 .-

工事価格 ¥28,827,000 .-

工事概要

昇降機設備工事一式(新築)

定員9人 速度45m/分 停止箇所9箇所 1台

定員9人 速度60m/分 停止箇所10箇所 1台

停電時自動着床、火災管制、地震管制、冠水管制

公告日	令和5年6月15日
開札日	令和5年7月12日
工期末	令和7年6月20日

大阪府宮堺宮園第3期高層住宅（建て替え）新築昇降機設備工事

昇降機

一般工事1ヶ所

名 称	数 量		金額(円)	計 (円)	備考
直接工事費					
	一式		23,778,088		
小計				23,778,088	
共通仮設費					
	一式		670,542		
小計				670,542	
現場管理費					
	一式		860,591		
小計				860,591	
一般管理費等	一式			3,517,779	
共通費計				5,048,912	21.2%
工事価格	一式			28,827,000	
消費税等相当額	一式			2,882,700	工事価格×10%
総工事費	一式			31,709,700	

内訳

名 称	摘 要	数 量				
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	23,778,088		
小計			(H) (A入力値)	23,778,088		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	670,542		
共通仮設費 積み上げ分						
小計				670,542		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	860,591		
小計				860,591		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	25,309,221		
一般管理費等(補正分除く)		13.86%	(K-E-J5) 25,309,221	3,507,858	率算定用の 基準単価→	(K) 25,309,221
	(補正分)	0.04%	25,309,221	10,123		
			(小計)	3,517,981		
		数値処理		-202	数値処理前 工事価格→	28,827,202
小計		数値処理後小計		3,517,779		

共通仮設費・現場管理費率

共通費計算書

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の 基準単価
共通仮設費	一般工事	2.82%	(H) 23,778,088	(I1) 670,542	補正前の率 2.820%	(A) 23,778,088
			(小計)	(I) 670,542		
現場管理費	一般工事×1.01	3.52%	(H+I1+G) 24,448,630	(J1) 860,591	補正前の率 3.490%	(A+I) 24,448,630
			(小計)	(J) 860,591		

直接工事費 種目別内訳

1

[illegible]

直 接 工 事 費 科 目 別 内 訳

2

昇降機設備工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
堺宮園第3期高層住宅1棟	1	式	11,544,419	
堺宮園第3期高層住宅6棟	1	式	12,226,469	
墜落制止用器具費	1	式	7,200	
計			23,778,088	

昇降機設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
堺宮園第3期高層住宅1棟	RU-9-2S-45-TWQF 9停止 遮煙あり 機器費	1	式	9,825,883	
堺宮園第3期高層住宅1棟	RU-9-2S-45-TWQF 9停止 遮煙あり 据付費	1	式	1,718,536	
計				11,544,419	
堺宮園第3期高層住宅6棟	RU-9-2S-60-TWQF 10停止 遮煙あり 機器費	1	式	10,391,991	
堺宮園第3期高層住宅6棟	RU-9-2S-60-TWQF 10停止 遮煙あり 据付費	1	式	1,834,478	
計				12,226,469	
墜落制止用器具費	墜落制止用器具費	1	式	7,200	
計				7,200	

4

直接工事費細目別内訳

大阪府営堺宮園第3期高層住宅（建て替え）新築昇降機設備工事

5

直接工事費細目別内訳

大阪府営堺宮園第3期高層住宅（建て替え）新築昇降機設備工事

昇降機設備工事		墜落制止用器具費		墜落制止用器具費		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墜落制止用器具費		1	式		7,200	別紙 00-0001
計					7,200	

7

大阪府営堺宮園第3期高層住宅（建て替え）新築昇降機設備工事