

工事名称: 大阪府八尾警察署新築機械設備工事

工事場所: 八尾市荘内町二丁目

総工事費 ￥766,590,000 .-

工事価格 ￥696,900,000 .-

工事概要

新築機械設備工事一式

本庁舎 SRC造 地上6階建 延べ面積7,561m²

車庫棟 S造 地上2階建 延べ面積555m²

公告日	令和5年6月8日
開札日	令和5年8月25日
工期末	令和8年2月27日

大阪府八尾警察署新築機械設備工事

機械 一般建築新設一般工事 1ヶ所

名 称	数 量		金額(円)	計 (円)	備考
直接工事費					
機械設備工事	一式		558,264,750		
小計				558,264,750	
共通仮設費					
機械設備工事	一式		19,471,030		
小計				19,471,030	
現場管理費					
機械設備工事	一式		57,965,826		
小計				57,965,826	
一般管理費等	一式			61,198,394	
共通費計				138,635,250	24.8%
工事価格	一式			696,900,000	
消費税等相当額	一式			69,690,000	工事価格×10%
総工事費	一式			766,590,000	

内訳

名 称	摘 要	数 量		機械設備工事		
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	536,785,560		
	ガス設備工事	一式	(B入力値)	21,099,000		
	申請費	一式	(E入力値)	194,500		
	処分費等	一式	(F入力値)	185,690		
小計			(B+E+F+H) (A入力値)	558,264,750		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	18,197,030		
共通仮設費 積み上げ分		一式	(G入力値)	1,274,000		
小計				19,471,030		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	57,965,826		
小計				57,965,826		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	635,701,606		
一般管理費等(補正分除く)		9.59%	(K-E-J5) 635,503,216	60,944,758	率算定用の 基準単価→	(K) 635,701,606
	(補正分)	0.04%	635,503,216	254,201		
			(小計)	61,198,959		
		数値処理		-565	数値処理前 工事価格→	696,900,565
小計		数値処理後小計		61,198,394		

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の 基準単価
共通仮設費	一般工事	3.39%	(H) 536,785,560	(I1) 18,197,030	補正前の率 3.390%	(A-B-F) 536,980,060
						工期(か月) 26.7
			(小計)	(I) 18,197,030		
現場管理費	一般工事×1.01	10.42%	(H+I1+G) 556,256,590	(J1) 57,961,936	補正前の率 10.320%	(A-B-F+G+I) 556,451,090
	申請費	2.00%	(E) 194,500	(J5) 3,890		
			(小計)	(J) 57,965,826		

機械設備工事 種目別内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
本庁舎（署長公舎含む）	1	式	474,423,050	
車庫棟	1	式	21,641,410	
屋外工事	1	式	11,459,870	
泡消火設備	1	式	29,533,420	
墜落制止用器具	1	式	108,000	
小計			537,165,750	
ガス設備工事	1	式	21,099,000	
計			558,264,750	

機械設備工事 科目別内訳

2

本庁舎（署長公舎含む）								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
空気調和設備		1		式	286,581,870			
自動制御設備		1		式	40,117,000			
給排水衛生設備		1		式	147,724,180			
	計				474,423,050			

機械設備工事 科目別内訳

車庫棟					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
空気調和設備		1	式	236, 100	
給排水衛生設備		1	式	21, 405, 310	
計				21, 641, 410	

3

機械設備工事 科目別内訳

大阪府八尾警察署新築機械設備工事

5

本庁舎（署長公舎含む）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空気調和設備	空調機器	1	式	115,649,400	
空気調和設備	空調ダクト設備	1	式	20,280,960	
空気調和設備	空調配管設備	1	式	46,430,040	
空気調和設備	換気機器	1	式	37,339,000	
空気調和設備	換気ダクト設備	1	式	57,786,740	
空気調和設備	排煙機器	1	式	1,216,800	
空気調和設備	排煙ダクト設備	1	式	7,878,930	
計				286,581,870	
自動制御設備		1	式	40,117,000	
計				40,117,000	
給排水衛生設備	衛生器具設備	1	式	50,562,070	
給排水衛生設備	給水設備	1	式	23,991,120	
給排水衛生設備	排水設備	1	式	38,969,490	
給排水衛生設備	給湯設備	1	式	14,731,310	
給排水衛生設備	屋内消火栓設備	1	式	5,370,870	

機械設備工事 中科目別内訳

[illegible]

機械設備工事 中科目別内訳

6

車庫棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空調調和設備	換気設備	1	式	236, 100	
計				236, 100	
給排水衛生設備	給水設備	1	式	16, 181, 230	
給排水衛生設備	排水設備	1	式	360, 380	
給排水衛生設備	屋内消火栓設備	1	式	4, 863, 700	
計				21, 405, 310	

機械設備工事 中科目別内訳

屋外工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
給排水衛生設備	給水設備	1	式	3, 412, 910	
給排水衛生設備	排水設備	1	式	8, 046, 960	
計				11, 459, 870	

機械設備工事 中科目別内訳

8

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		空調機器			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-101 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ防振架台	冷暖切替形室外機（低臭型） 冷房：45.0kW/暖房：50.0kW	1		台	1,289,000	1,289,000	
GHP-101-1 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ防振架台	天井ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ2方向形 冷房：4.5kW/暖房：5.0kW	1		台	203,000	203,000	
GHP-101-2 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ防振架台	天井ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ1方向形 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW	1		台	152,000	152,000	
GHP-101-3 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ防振架台	天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 冷房：11.2kW/暖房：12.5kW	1		台	231,000	231,000	
GHP-101-4 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ防振架台	壁掛形 冷房：2.8kW/暖房：3.2kW	1		台	128,000	128,000	
GHP-101-5 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ防振架台	天井ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ4方向形 冷房：8.0kW/暖房：9.0kW	2		台	176,000	352,000	
GHP-201 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ防振架台	冷暖切替形室外機（低臭型） 冷房：45.0kW/暖房：50.0kW	1		台	1,302,000	1,302,000	
GHP-201-1 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ防振架台	天井ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ4方向形 冷房：7.1kW/暖房：8.0kW	2		台	168,000	336,000	
GHP-201-2 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ防振架台	天井ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ2方向形 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW	2		台	199,000	398,000	
GHP-201-3 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ防振架台	天井ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ4方向形 冷房：7.1kW/暖房：8.0kW	2		台	168,000	336,000	
GHP-201-4 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ防振架台	天井ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ2方向形 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW	3		台	199,000	597,000	
GHP-202 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ防振架台	冷暖切替形室外機（低臭型） 冷房：71.0kW/暖房：80.0kW	1		台	1,758,000	1,758,000	
GHP-202-1 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ防振架台	天井ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ4方向形 冷房：5.6kW/暖房：6.3kW	6		台	164,000	984,000	
GHP-202-2 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ防振架台	天井ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ1方向形 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW	6		台	152,000	912,000	
GHP-202-3 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ防振架台	天井ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ2方向形 冷房：2.8kW/暖房：3.2kW	1		台	201,000	201,000	

機械設備工事 細目別内訳

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備			空調機器		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-202-4 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ防振架台	天井ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ2方向形 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW	8		台	199,000	1,592,000	
GHP-202-5 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ防振架台	天井ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ4方向形 冷房：5.6kW/暖房：6.3kW	1		台	164,000	164,000	
GHP-202-6 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ防振架台	天井ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ2方向形 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW	1		台	199,000	199,000	
GHP-203 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ防振架台	冷暖切替形室外機（低臭型） 冷房：35.5kW/暖房：40.0kW	1		台	1,179,000	1,179,000	
GHP-203-1 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ防振架台	天井ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ4方向形 冷房：7.1kW/暖房：8.0kW	3		台	168,000	504,000	
GHP-203-2 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ防振架台	天井ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ2方向形 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW	6		台	199,000	1,194,000	
GHP-203-3 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ防振架台	天井ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ2方向形 冷房：4.5kW/暖房：5.0kW	2		台	203,000	406,000	
GHP-204 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ防振架台	冷暖切替形室外機（低臭型） 冷房：24.4kW/暖房：25.0kW	1		台	856,000	856,000	
GHP-204-1 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ防振架台	天井ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ4方向形 冷房：11.2kW/暖房：12.5kW	1		台	218,000	218,000	
GHP-204-2 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ防振架台	天井ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ2方向形 冷房：2.8kW/暖房：3.2kW	1		台	201,000	201,000	
GHP-204-3 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ防振架台	天井ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ2方向形 冷房：3.6kW/暖房：4.0kW	1		台	203,000	203,000	
GHP-204-4 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ防振架台	天井ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ2方向形 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW	1		台	199,000	199,000	
OGHP-201 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ防振架台	冷暖切替形室外機（低臭型） 冷房：85.0kW/暖房：95.0kW	1		台	2,486,000	2,486,000	
OGHP-201-1 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ防振架台	外気処理エアコン天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 冷房：28.0kW/暖房：23.3kW	1		台	1,170,000	1,170,000	
OGHP-201-2 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ ﾍﾞｰｼﾞﾝｸﾞ防振架台	外気処理エアコン天井埋込ﾀﾞｸﾄ形 冷房：28.0kW/暖房：23.3kW	1		台	1,170,000	1,170,000	

機械設備工事 細目別内訳

10

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		空調機器		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
OGHP-201-3 ｶﾞｽﾚｰﾄﾞﾝﾌﾞ ﾈﾌﾞ ﾍﾂｵﾝ (ﾋﾞﾙﾄﾞ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ)	外気処理ﾍﾞﾝﾁ ﾀﾝﾋﾞﾘﾝﾀﾞ ﾉﾄ形 冷房：22.4kW/暖房：18.7kW	1	台	1,083,000	1,083,000	
OGHP-301 ｶﾞｽﾚｰﾄﾞﾝﾌﾞ ﾈﾌﾞ ﾍﾂｵﾝ (ﾋﾞﾙﾄﾞ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ)	冷暖切替形室外機（低臭型） 冷房：85.0kW/暖房：95.0kW	1	台	2,486,000	2,486,000	
OGHP-301-1 ｶﾞｽﾚｰﾄﾞﾝﾌﾞ ﾈﾌﾞ ﾍﾂｵﾝ (ﾋﾞﾙﾄﾞ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ)	外気処理ﾍﾞﾝﾁ ﾀﾝﾋﾞﾘﾝﾀﾞ ﾉﾄ形 冷房：28.0kW/暖房：23.3kW	1	台	1,170,000	1,170,000	
OGHP-301-2 ｶﾞｽﾚｰﾄﾞﾝﾌﾞ ﾈﾌﾞ ﾍﾂｵﾝ (ﾋﾞﾙﾄﾞ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ)	外気処理ﾍﾞﾝﾁ ﾉﾄ形 冷房：22.4kW/暖房：17.1kW	1	台	1,301,000	1,301,000	
OGHP-301-3 ｶﾞｽﾚｰﾄﾞﾝﾌﾞ ﾈﾌﾞ ﾍﾂｵﾝ (ﾋﾞﾙﾄﾞ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ)	外気処理ﾍﾞﾝﾁ ﾉﾄ形 冷房：28.0kW/暖房：20.9kW	1	台	1,427,000	1,427,000	
GHP-401 ｶﾞｽﾚｰﾄﾞﾝﾌﾞ ﾈﾌﾞ ﾍﾂｵﾝ (ﾋﾞﾙﾄﾞ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ)	冷暖切替形室外機（低臭型） 冷房：71.0kW/暖房：80.0kW ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台	1	台	1,664,000	1,664,000	
GHP-401-1 ｶﾞｽﾚｰﾄﾞﾝﾌﾞ ﾈﾌﾞ ﾍﾂｵﾝ (ﾋﾞﾙﾄﾞ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ)	天井ﾍﾞﾝﾁ4方向形 冷房：8.0kW/暖房：9.0kW	3	台	176,000	528,000	
GHP-401-2 ｶﾞｽﾚｰﾄﾞﾝﾌﾞ ﾈﾌﾞ ﾍﾂｵﾝ (ﾋﾞﾙﾄﾞ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ)	天井ﾍﾞﾝﾁ2方向形 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW	2	台	199,000	398,000	
GHP-401-3 ｶﾞｽﾚｰﾄﾞﾝﾌﾞ ﾈﾌﾞ ﾍﾂｵﾝ (ﾋﾞﾙﾄﾞ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ)	天井ﾍﾞﾝﾁ4方向形 冷房：4.5kW/暖房：5.0kW	2	台	163,000	326,000	
GHP-401-4 ｶﾞｽﾚｰﾄﾞﾝﾌﾞ ﾈﾌﾞ ﾍﾂｵﾝ (ﾋﾞﾙﾄﾞ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ)	天井ﾍﾞﾝﾁ4方向形 冷房：5.6kW/暖房：6.3kW	2	台	164,000	328,000	
GHP-402 ｶﾞｽﾚｰﾄﾞﾝﾌﾞ ﾈﾌﾞ ﾍﾂｵﾝ (ﾋﾞﾙﾄﾞ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ)	冷暖切替形室外機（低臭型） 冷房：28.0kW/暖房：31.5kW ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台	1	台	923,000	923,000	
GHP-402-1 ｶﾞｽﾚｰﾄﾞﾝﾌﾞ ﾈﾌﾞ ﾍﾂｵﾝ (ﾋﾞﾙﾄﾞ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ)	天井ﾍﾞﾝﾁ4方向形 冷房：5.6kW/暖房：6.3kW	2	台	164,000	328,000	
GHP-402-2 ｶﾞｽﾚｰﾄﾞﾝﾌﾞ ﾈﾌﾞ ﾍﾂｵﾝ (ﾋﾞﾙﾄﾞ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ)	天井ﾍﾞﾝﾁ4方向形 冷房：5.6kW/暖房：6.3kW	2	台	164,000	328,000	
GHP-402-3 ｶﾞｽﾚｰﾄﾞﾝﾌﾞ ﾈﾌﾞ ﾍﾂｵﾝ (ﾋﾞﾙﾄﾞ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ)	天井ﾍﾞﾝﾁ2方向形 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW	2	台	190,000	380,000	
OGHP-401 ｶﾞｽﾚｰﾄﾞﾝﾌﾞ ﾈﾌﾞ ﾍﾂｵﾝ (ﾋﾞﾙﾄﾞ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ)	冷暖切替形室外機（低臭型） 冷房：56.0kW/暖房：63.0kW ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台	1	台	2,086,000	2,086,000	

機械設備工事 細目別内訳

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		空調機器		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
OGHP-401-1 ｶﾞｽﾚｰﾄﾞﾝﾌﾞ ﾈﾌﾞ ﾍﾂｵﾝ (ﾋﾞﾙﾄﾞ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ)	外気処理ﾍﾞﾝﾁ ﾀﾝﾋﾞﾘﾝﾀﾞ ﾉﾄ形 冷房：22.4kW/暖房：18.7kW	1	台	1,083,000	1,083,000	
OGHP-401-2 ｶﾞｽﾚｰﾄﾞﾝﾌﾞ ﾈﾌﾞ ﾍﾂｵﾝ (ﾋﾞﾙﾄﾞ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ)	外気処理ﾍﾞﾝﾁ ﾀﾝﾋﾞﾘﾝﾀﾞ ﾉﾄ形 冷房：28.0kW/暖房：23.3kW	1	台	1,170,000	1,170,000	
GHP-501 ｶﾞｽﾚｰﾄﾞﾝﾌﾞ ﾈﾌﾞ ﾍﾂｵﾝ (ﾋﾞﾙﾄﾞ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ)	冷暖切替形室外機（低臭型） 冷房：85.0kW/暖房：95.0kW ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台	1	台	1,757,000	1,757,000	
GHP-501-1 ｶﾞｽﾚｰﾄﾞﾝﾌﾞ ﾈﾌﾞ ﾍﾂｵﾝ (ﾋﾞﾙﾄﾞ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ)	天井ﾍﾞﾝﾁ4方向形 冷房：9.0kW/暖房：10.0kW	8	台	184,000	1,472,000	
GHP-501-2 ｶﾞｽﾚｰﾄﾞﾝﾌﾞ ﾈﾌﾞ ﾍﾂｵﾝ (ﾋﾞﾙﾄﾞ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ)	天井ﾍﾞﾝﾁ2方向形 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW	1	台	199,000	199,000	
GHP-502 ｶﾞｽﾚｰﾄﾞﾝﾌﾞ ﾈﾌﾞ ﾍﾂｵﾝ (ﾋﾞﾙﾄﾞ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ)	冷暖切替形室外機（低臭型） 冷房：45.0kW/暖房：50.0kW ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台	1	台	1,289,000	1,289,000	
GHP-502-1 ｶﾞｽﾚｰﾄﾞﾝﾌﾞ ﾈﾌﾞ ﾍﾂｵﾝ (ﾋﾞﾙﾄﾞ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ)	天井ﾍﾞﾝﾁ4方向形 冷房：7.1kW/暖房：8.0kW	6	台	168,000	1,008,000	
GHP-503 ｶﾞｽﾚｰﾄﾞﾝﾌﾞ ﾈﾌﾞ ﾍﾂｵﾝ (ﾋﾞﾙﾄﾞ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ)	冷暖切替形室外機（低臭型） 冷房：22.4kW/暖房：25.0kW ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台	1	台	859,000	859,000	
GHP-503-1 ｶﾞｽﾚｰﾄﾞﾝﾌﾞ ﾈﾌﾞ ﾍﾂｵﾝ (ﾋﾞﾙﾄﾞ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ)	天井ﾍﾞﾝﾁ4方向形 冷房：4.5kW/暖房：5.0kW	3	台	163,000	489,000	
GHP-503-2 ｶﾞｽﾚｰﾄﾞﾝﾌﾞ ﾈﾌﾞ ﾍﾂｵﾝ (ﾋﾞﾙﾄﾞ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ)	天井ﾍﾞﾝﾁ2方向形 冷房：2.8kW/暖房：3.2kW	1	台	201,000	201,000	
GHP-503-3 ｶﾞｽﾚｰﾄﾞﾝﾌﾞ ﾈﾌﾞ ﾍﾂｵﾝ (ﾋﾞﾙﾄﾞ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ)	天井ﾍﾞﾝﾁ2方向形 冷房：2.8kW/暖房：3.2kW	1	台	201,000	201,000	
OGHP-501 ｶﾞｽﾚｰﾄﾞﾝﾌﾞ ﾈﾌﾞ ﾍﾂｵﾝ (ﾋﾞﾙﾄﾞ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ)	冷暖切替形室外機（低臭型） 冷房：45.0kW/暖房：50.0kW ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台	1	台	1,843,000	1,843,000	
OGHP-501-1 ｶﾞｽﾚｰﾄﾞﾝﾌﾞ ﾈﾌﾞ ﾍﾂｵﾝ (ﾋﾞﾙﾄﾞ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ)	外気処理ﾍﾞﾝﾁ ﾀﾝﾋﾞﾘﾝﾀﾞ ﾉﾄ形 冷房：28.0kW/暖房：23.3kW	1	台	1,170,000	1,170,000	
OGHP-501-2 ｶﾞｽﾚｰﾄﾞﾝﾌﾞ ﾈﾌﾞ ﾍﾂｵﾝ (ﾋﾞﾙﾄﾞ用ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ)	外気処理ﾍﾞﾝﾁ ﾀﾝﾋﾞﾘﾝﾀﾞ ﾉﾄ形 冷房：14.0kW/暖房：12.0kW	1	台	745,000	745,000	
CR-1 集中コントローラ (GHP一般系統用)	ﾀｯﾁﾊﾟﾅﾙ式集中リモコン 室内ﾍﾞﾝﾁ接続数98台(2ﾎﾙｰﾌﾞ)	1	台	336,000	336,000	

機械設備工事 細目別内訳

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		空調機器		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EHP-101 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチタイフ)	冷暖切替形室外機 冷房：22.4kW/暖房：25.0kW スプリング防振架台	1	台	606,000	606,000	
EHP-101-1 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチタイフ)	天井セット4方向形 冷房：4.5kW/暖房：5.0kW	2	台	117,000	234,000	
EHP-101-2 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチタイフ)	天井セット4方向形 冷房：2.8kW/暖房：3.2kW	1	台	114,000	114,000	
EHP-101-3 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチタイフ)	天井セット2方向形 冷房：2.8kW/暖房：3.2kW	1	台	120,000	120,000	
EHP-101-4 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチタイフ)	壁掛形 冷房：2.8kW/暖房：3.2kW	1	台	90,300	90,300	
EHP-102 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチタイフ)	冷暖切替形室外機 冷房：28.0kW/暖房：31.5kW スプリング防振架台	1	台	705,000	705,000	
EHP-102-1 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチタイフ)	天井セット4方向形 冷房：4.5kW/暖房：5.0kW	2	台	117,000	234,000	
EHP-102-2 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチタイフ)	天井セット2方向形 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW	2	台	120,000	240,000	
EHP-102-3 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチタイフ)	天井セット1方向形 冷房：2.8kW/暖房：3.2kW	1	台	107,000	107,000	
EHP-102-4 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチタイフ)	天井セット2方向形 冷房：4.5kW/暖房：5.0kW	2	台	123,000	246,000	
EHP-102-5 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチタイフ)	天井セット2方向形 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW	2	台	120,000	240,000	
OEH-101 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチタイフ)	冷暖切替形室外機 冷房：45.0kW/暖房：50.0kW スプリング防振架台	1	台	1,679,000	1,679,000	
OEH-101-1 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチタイフ)	外気処理エアコン天井埋込タイプ形 冷房：22.4kW/暖房：18.7kW	1	台	902,000	902,000	
OEH-101-2 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチタイフ)	外気処理エアコン天井埋込タイプ形 冷房：22.4kW/暖房：18.7kW	1	台	902,000	902,000	
EHP-301 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチタイフ)	冷暖切替形室外機 冷房：45.0kW/暖房：50.0kW スプリング防振架台	1	台	1,051,000	1,051,000	

機械設備工事 細目別内訳

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		空調機器		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EHP-301-1 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチタイフ)	天井埋込タイプ形 冷房：11.2kW/暖房：12.5kW	3	台	198,000	594,000	
EHP-301-2 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチタイフ)	天井埋込タイプ形 冷房：9.0kW/暖房：10.0kW	1	台	176,000	176,000	
EHP-302 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチタイフ)	冷暖切替形室外機 冷房：28.0kW/暖房：31.5kW	1	台	731,000	731,000	
EHP-302-1 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチタイフ)	天井セット2方向形 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW	1	台	120,000	120,000	
EHP-302-2 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチタイフ)	天井セット4方向形 冷房：2.8kW/暖房：3.2kW	1	台	114,000	114,000	
EHP-302-3 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチタイフ)	天井セット4方向形 冷房：2.8kW/暖房：3.2kW	1	台	114,000	114,000	
EHP-302-4 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチタイフ)	天井ビルトイン（オールラウンド）形 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW	2	台	109,000	218,000	
EHP-302-5 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチタイフ)	壁掛形 冷房：2.8kW/暖房：3.2kW	1	台	90,300	90,300	
EHP-302-6 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチタイフ)	天井ビルトイン（オールラウンド）形 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW	1	台	109,000	109,000	
EHP-302-7 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチタイフ)	天井ビルトイン（オールラウンド）形 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW	1	台	109,000	109,000	
EHP-302-8 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチタイフ)	天井ビルトイン（オールラウンド）形 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW	1	台	109,000	109,000	
EHP-302-9 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチタイフ)	天井セット4方向形 冷房：5.6kW/暖房：6.3kW	1	台	119,000	119,000	
EHP-302-10 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチタイフ)	天井ビルトイン（オールラウンド）形 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW	1	台	109,000	109,000	
EHP-302-11 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチタイフ)	天井セット2方向形 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW	3	台	120,000	360,000	
EHP-303 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチタイフ)	冷暖切替形室外機 冷房：28.0kW/暖房：31.5kW スプリング防振架台	1	台	676,000	676,000	

機械設備工事 細目別内訳

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		空調機器		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EHP-303-1 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチイグ)	天井セット4方向形 冷房：8.0kW/暖房：9.0kW	2	台	125,000	250,000	
EHP-303-2 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチイグ)	天井セット2方向形 冷房：8.0kW/暖房：9.0kW	1	台	137,000	137,000	
EHP-303-3 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチイグ)	天井セット4方向形 冷房：2.8kW/暖房：3.2kW	1	台	114,000	114,000	
OEHF-301 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチイグ)	冷暖切替形室外機 冷房：56.0kW/暖房：63.0kW スプリング防振架台	1	台	2,196,000	2,196,000	
OEHF-301-1 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチイグ)	外気処理エアコン壁ヒートポンプ形 冷房：28.0kW/暖房：20.9kW	1	台	1,526,000	1,526,000	
OEHF-301-2 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチイグ)	外気処理エアコン壁ヒートポンプ形 冷房：22.4kW/暖房：17.1kW	1	台	1,387,000	1,387,000	
EHP-401 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチイグ)	冷暖切替形室外機 冷房：33.5kW/暖房：37.5kW スプリング防振架台	1	台	789,000	789,000	
EHP-401-1 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチイグ)	天井セット4方向形 冷房：8.0kW/暖房：9.0kW	1	台	125,000	125,000	
EHP-401-2 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチイグ)	天井セット4方向形 冷房：8.0kW/暖房：9.0kW	1	台	125,000	125,000	
EHP-401-3 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチイグ)	天井セット4方向形 冷房：5.6kW/暖房：6.3kW	2	台	119,000	238,000	
EHP-402 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチイグ)	冷暖切替形室外機 冷房：22.4kW/暖房：25.0kW	1	台	592,000	592,000	
EHP-402-1 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチイグ)	厨房用エアコン 冷房：14.0kW/暖房：14.0kW	1	台	247,000	247,000	
EHP-402-2 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチイグ)	壁掛形 冷房：1.6kW/暖房：3.2kW	1	台	88,500	88,500	
EHP-T1 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチイグ)	冷暖切替形室外機 冷房：22.4kW/暖房：25.0kW	1	台	619,000	619,000	
EHP-T1-1 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチイグ)	天井セット1方向形 冷房：2.8kW/暖房：3.2kW	1	台	107,000	107,000	

機械設備工事 細目別内訳

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		空調機器		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EHP-T1-2 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチイグ)	天井セット1方向形 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW	2	台	107,000	214,000	
EHP-T1-3 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチイグ)	天井セット1方向形 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW	1	台	107,000	107,000	
EHP-T1-4 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチイグ)	天井セット1方向形 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW	1	台	107,000	107,000	
EHP-T1-5 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチイグ)	天井セット1方向形 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW	1	台	107,000	107,000	
EHP-T1-6 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチイグ)	天井セット1方向形 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW	1	台	107,000	107,000	
EHP-T1-7 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチイグ)	天井セット1方向形 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW	1	台	107,000	107,000	
EHP-T2 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチイグ)	冷暖切替形室外機 冷房：33.5kW/暖房：37.5kW スプリング防振架台	1	台	851,000	851,000	
EHP-T2-1 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチイグ)	天井セット1方向形 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW	1	台	107,000	107,000	
EHP-T2-2 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチイグ)	天井セット1方向形 冷房：3.6kW/暖房：4.0kW	1	台	108,000	108,000	
EHP-T2-3 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチイグ)	天井セット1方向形 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW	1	台	107,000	107,000	
EHP-T2-4 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチイグ)	天井セット1方向形 冷房：3.6kW/暖房：4.0kW	1	台	108,000	108,000	
EHP-T2-5 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチイグ)	天井セット1方向形 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW	1	台	107,000	107,000	
EHP-T2-6 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチイグ)	天井セット4方向形 冷房：5.6kW/暖房：6.3kW	1	台	119,000	119,000	
EHP-T2-7 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチイグ)	天井セット1方向形 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW	1	台	107,000	107,000	
EHP-T2-8 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチイグ)	天井セット1方向形 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW	1	台	107,000	107,000	

機械設備工事 細目別内訳

13

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		空調機器		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EHP-T2-9 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチタイ)	天井セット1方向形 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW	1	台	107,000	107,000	
EHP-T2-10 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチタイ)	天井セット1方向形 冷房：4.5kW/暖房：5.0kW	1	台	110,000	110,000	
EHP-T2-11 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチタイ)	天井セット1方向形 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW	1	台	107,000	107,000	
EHP-T2-12 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチタイ)	天井セット1方向形 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW	1	台	107,000	107,000	
EHP-T2-13 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチタイ)	天井セット1方向形 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW	1	台	107,000	107,000	
EHP-T2-14 空冷ヒートポンプエアコン (ヒール用マルチタイ)	天井セット1方向形 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW	1	台	107,000	107,000	
CR-2 集中コントローラ (EHP一般系統用)	タッチパネル式集中リモコン 室内ユニット接続数一般55台	1	台	66,100	66,100	
CR-3 集中コントローラ (EHP留置系統用)	タッチパネル式集中リモコン 室内ユニット接続数20台（1グループ）	2	台	66,100	132,200	
ACP-101 空冷ヒートポンプエアコン (パナソニックエアコン)	同時運転2方向形 天井セット4方向形 x 2 冷房：20.0kW/暖房：22.4kW	1	組	755,000	755,000	
ACP-102 空冷ヒートポンプエアコン (パナソニックエアコン)	へろ形 天井セット2方向形 冷房：5.6kW/暖房：6.3kW	1	組	346,000	346,000	
ACP-103 空冷ヒートポンプエアコン (パナソニックエアコン)	へろ形 天井セット4方向形 冷房：3.6kW/暖房：4.0kW	1	組	266,000	266,000	
ACP-104 空冷ヒートポンプエアコン (パナソニックエアコン)	へろ形 天井埋込ダクト形 冷房：4.5kW/暖房：5.0kW	1	組	316,000	316,000	
ACP-401 空冷ヒートポンプエアコン (パナソニックエアコン)	へろ形 天井セット4方向形 冷房：4.5kW/暖房：5.0kW	1	組	298,000	298,000	
ACP-501 空冷ヒートポンプエアコン (パナソニックエアコン)	へろ形 床置形 冷房：20.0kW/暖房：22.4kW	1	組	657,000	657,000	
ACP-502 空冷ヒートポンプエアコン (パナソニックエアコン)	へろ形 天井セット2方向形 冷房：3.6kW/暖房：4.0kW	1	組	279,000	279,000	

機械設備工事 細目別内訳

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		空調機器		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ACP-601 空冷ヒートポンプエアコン (パナソニックエアコン)	へろ形 床置形 冷房：20.0kW	2	組	661,000	1,322,000	
ACR-K-1 空冷ヒートポンプエアコン (ルームエアコン)	へろ形 壁掛形 冷房：2.2kW/暖房：2.5kW	1	組	146,000	146,000	
ACR-K-2 空冷ヒートポンプエアコン (ルームエアコン)	へろ形 天井セット2方向形 冷房：5.0kW/暖房：6.3kW	1	組	182,000	182,000	
ACR-K-3 空冷ヒートポンプエアコン (ルームエアコン)	へろ形 壁掛形 冷房：5.6kW/暖房：6.7kW	1	組	182,000	182,000	
ACR-K-4 空冷ヒートポンプエアコン (ルームエアコン)	へろ形 壁掛形 冷房：2.8kW/暖房：3.6kW	1	組	156,000	156,000	
H-1 加湿器	適下浸透気化式加湿器 天井セット形 加湿能力：2.2kg/h	32	台	280,000	8,960,000	
SC-E1 消音器	EHP室外機用サレンツ	6	組	1,290,000	7,740,000	
SC-E2 消音器	EHP室外機用サレンツ	2	組	1,404,000	2,808,000	
SC-E3 消音器	EHP室外機用サレンツ	1	組	2,580,000	2,580,000	
SC-G1 消音器	GHP室外機用サレンツ	1	組	3,762,000	3,762,000	
搬入費		1	式		1,993,000	別紙 00-0001
据付費		1	式		10,331,000	別紙 00-0002
計					115,649,400	

機械設備工事 細目別内訳

14

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		空調ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アンダースランジ工法ダクト（低圧ダクト）	インサート有 0.5mm（～450mm）	65	m ²	6,290	408,850	
アンダースランジ工法ダクト（低圧ダクト）	インサート有 0.6mm（451～750mm）	37	m ²	6,430	237,910	
スベイラダクト（低圧ダクト）	インサート有 125mm	27	m	3,680	99,360	
スベイラダクト（低圧ダクト）	インサート有 150mm	14	m	4,010	56,140	
スベイラダクト（低圧ダクト）	インサート有 175mm	23	m	4,470	102,810	
スベイラダクト（低圧ダクト）	インサート有 200mm	245	m	4,980	1,220,100	
スベイラダクト（低圧ダクト）	インサート有 225mm	53	m	5,500	291,500	
スベイラダクト（低圧ダクト）	インサート有 250mm	431	m	6,050	2,607,550	
スベイラダクト（低圧ダクト）	インサート有 275mm	124	m	6,580	815,920	
スベイラダクト（低圧ダクト）	インサート有 300mm	1	m	7,190	7,190	
線状吹出口	BL-S 1500mm 無結露型	6	個	17,300	103,800	代価表 0002
線状吹出口	BL-D 1500mm 無結露型	4	個	20,000	80,000	代価表 0003
ユニバーサル形吹出口	VHS 150 150	1	個	8,050	8,050	代価表 0004
ユニバーサル形吹出口	VHS 250 250	2	個	10,400	20,800	
ユニバーサル形吹出口	VHS 300 300	6	個	11,500	69,000	

機械設備工事 細目別内訳

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		空調ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ユニバーサル形吹出口	VHS 350 350	12	個	12,400	148,800	代価表 0005
ユニバーサル形吹出口	VHS 400 400	2	個	12,400	24,800	代価表 0006
ユニバーサル形吹出口	VHS 500 500	1	個	15,700	15,700	代価表 0007
ユニバーサル形吹出口	VHS 150 150 SUS金網付	17	個	11,500	195,500	代価表 0008
ユニバーサル形吹出口	VHS 200 200 SUS金網付	4	個	11,500	46,000	代価表 0009
ユニバーサル形吹出口	VHS 250 250 SUS金網付	1	個	15,100	15,100	代価表 0010
ユニバーサル形吹出口	VHS 300 300 SUS金網付	23	個	15,100	347,300	代価表 0011
ユニバーサル形吹出口	VHS 350 350 SUS金網付	2	個	20,000	40,000	代価表 0012
リット形吸込口	HS 400 400	1	個	13,300	13,300	代価表 0020
リット形吸込口	HS 1500 150	2	個	17,400	34,800	代価表 0025
リット形吸込口	HS 250 250 SUS金網付	2	個	15,100	30,200	代価表 0028
リット形吸込口	HS 300 300 SUS金網付	4	個	15,100	60,400	代価表 0029
リット形吸込口	HS 350 350 SUS金網付	16	個	20,900	334,400	代価表 0030
金網	250φ SUS製	11	個	17,000	187,000	代価表 0045
丸形 風量調節ダンパー	200φ	1	個	11,500	11,500	

機械設備工事 細目別内訳

15

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		空調ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
丸形 風量調節ダンパー	250 φ	7	個	12,300	86,100	
風量調節ダンパー	300 300	1	個	13,400	13,400	
風量調節ダンパー	300 350	1	個	15,600	15,600	
風量調節ダンパー	300 400	1	個	15,600	15,600	
風量調節ダンパー	350 300	1	個	15,600	15,600	
丸形 防火ダンパー	200 φ	2	個	13,800	27,600	
丸形 防火ダンパー	250 φ	3	個	14,400	43,200	
防火ダンパー	300 300	1	個	17,100	17,100	
防火ダンパー	300 350	1	個	19,600	19,600	
防火ダンパー	300 400	1	個	19,600	19,600	
防火ダンパー	350 300	1	個	19,600	19,600	
丸形 チャッキダンパー	200 φ	2	個	12,800	25,600	代価表 0048
丸形 チャッキダンパー	250 φ	3	個	13,700	41,100	代価表 0049
丸形 チャッキダンパー	300 φ	1	個	14,800	14,800	代価表 0050
チャッキダンパー	300 300	1	個	14,200	14,200	

機械設備工事 細目別内訳

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		空調ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
チャッキダンパー	300 350	1	個	20,000	20,000	代価表 0051
チャッキダンパー	300 400	1	個	16,500	16,500	
チャッキダンパー	350 300	2	個	18,900	37,800	代価表 0052
チャッキダンパー	600 200	1	個	21,600	21,600	代価表 0053
風量測定口		16	個	4,280	68,480	
たわみ継手	350 200	6	個	13,500	81,000	代価表 0054
たわみ継手	450 250	1	個	17,200	17,200	代価表 0055
たわみ継手	450 300	2	個	18,400	36,800	代価表 0056
たわみ継手	450 450	3	個	22,100	66,300	代価表 0057
たわみ継手	600 350	1	個	23,300	23,300	代価表 0058
たわみ継手	650 300	1	個	23,300	23,300	代価表 0059
たわみ継手	700 250	6	個	23,300	139,800	代価表 0060
たわみ継手	750 350	1	個	27,000	27,000	代価表 0061
たわみ継手	900 300	3	個	29,500	88,500	代価表 0062
たわみ継手	1050 250	5	個	32,000	160,000	代価表 0063

機械設備工事 細目別内訳

16

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		空調ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たわみ継手	1200 350	9	個	38,100	342,900	代価表 0064
たわみ継手	1350 300	5	個	40,600	203,000	代価表 0065
たわみ継手	1400 350	9	個	43,000	387,000	代価表 0066
総合調整費		1	式		391,000	別紙 00-0003
保温工事		1	式		3,607,000	別紙 00-0004
スリッパ 費		1	式		350,000	別紙 00-0005
チャンバー類		1	式		6,150,000	別紙 00-0006
計					20,280,960	

機械設備工事 細目別内訳

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		空調配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒管						
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径（ 1/4B）液管 厚8mm	467	m	2,060	962,020	
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径（ 3/8B）液管 厚8mm	1,307	m	2,780	3,633,460	
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径（ 1/2B）液管 厚10mm以上	283	m	3,510	993,330	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径（ 5/8B）液管 厚10mm以上	351	m	4,530	1,590,030	
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径（ 3/4B）液管 厚10mm以上	90	m	5,630	506,700	
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径（ 3/8B）ガス管 厚20mm以上	39	m	3,770	147,030	
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径（ 1/2B）ガス管 厚20mm以上	428	m	4,530	1,938,840	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径（ 5/8B）ガス管 厚20mm以上	486	m	5,680	2,760,480	
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径（ 3/4B）ガス管 厚20mm以上	391	m	6,660	2,604,060	
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径（ 7/8B）ガス管 厚20mm以上	363	m	7,870	2,856,810	
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径（1 B）ガス管 厚20mm以上	203	m	9,580	1,944,740	
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径（1 1/8B）ガス管 厚20mm以上	439	m	11,200	4,916,800	
冷媒用 断熱材被覆銅管	31.75外径（1 1/4B）ガス管 厚20mm以上	148	m	12,800	1,894,400	
ドレン管						

17

本庁舎（署長公舎含む）			空調設備		空調配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	屋内一般 25A	283	m	2,840	803,720		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	屋内一般 30A	306	m	3,080	942,480		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	屋内一般 40A	323	m	3,900	1,259,700		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	屋内一般 50A	336	m	5,010	1,683,360		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	屋外架空・暗渠 25A	37	m	2,410	89,170		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	屋外架空・暗渠 50A	80	m	4,240	339,200		
加圧用給水管							
給水・塩化ライニング鋼管（SGP-VA） その他	ねじ接合 屋内一般 20A	369	m	4,560	1,682,640		
ボール弁（管端防食付）	10K（ねじ・給水用）20A	37	個	7,470	276,390		
間接排水口	50A	5	個	4,240	21,200		
空調用排水用自封トラップ	50A	8	個	12,000	96,000	代価表 0068	
EM-CEEケーブルヒット・天井	2mm2- 2C ヒット・天井	2,276	m	570	1,297,320		
EM-CEEケーブル	3.5mm2- 4C ヒット・天井	221	m	960	212,160		
冷媒配管用化粧ダクト	SUS製 幅560×高280	47	m	66,800	3,139,600	代価表 0134	

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

18

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		換気機器		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
HEX-101 全熱交換器	天井セット形 100φ x120m3/hx70Pa	1	台	110,000	110,000	
HEX-102 全熱交換器	天井セット形 100φ x60m3/hx70Pa	1	台	110,000	110,000	
HEX-103 全熱交換器	天井セット形 100φ x60m3/hx140Pa	1	台	110,000	110,000	
HEX-104 全熱交換器	天井セット形 200φ x450m3/hx70Pa	1	台	174,000	174,000	
HEX-105 全熱交換器	天井セット形 150φ x330m3/hx70Pa	1	台	149,000	149,000	
HEX-106 全熱交換器	天井セット形 150φ x300m3/hx70Pa	1	台	149,000	149,000	
HEX-107 全熱交換器	天井セット形 150φ x270m3/hx70Pa	1	台	149,000	149,000	
HEX-108 全熱交換器	天井セット形 100φ x60m3/hx70Pa	2	台	110,000	220,000	
HEX-109 全熱交換器	天井セット形 100φ x90m3/hx70Pa	1	台	110,000	110,000	
HEX-110 全熱交換器	天井セット形 100φ x60m3/hx70Pa	1	台	110,000	110,000	
HEX-111 全熱交換器	天井セット形 150φ x270m3/hx70Pa	2	台	149,000	298,000	
HEX-112 全熱交換器	天井埋込形 100φ x60m3/hx100Pa	1	台	122,000	122,000	
HEX-201 全熱交換器	天井セット形 100φ x120m3/hx70Pa	1	台	110,000	110,000	
HEX-202 全熱交換器	天井セット形 100φ x120m3/hx70Pa	1	台	110,000	110,000	
HEX-203 全熱交換器	天井セット形 100φ x60m3/hx70Pa	1	台	110,000	110,000	

機械設備工事 細目別内訳

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		換気機器		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
HEX-204 全熱交換器	天井セット形 150φ x270m3/hx70Pa	2	台	149,000	298,000	
HEX-205 全熱交換器	天井セット形 100φ x60m3/hx70Pa	2	台	110,000	220,000	
HEX-206 全熱交換器	天井セット形 150φ x300m3/hx70Pa	2	台	149,000	298,000	
HEX-207 全熱交換器	天井セット形 100φ x60m3/hx70Pa	3	台	110,000	330,000	
HEX-208 全熱交換器	天井セット形 100φ x60m3/hx70Pa	1	台	110,000	110,000	
HEX-209 全熱交換器	天井セット形 100φ x130m3/hx70Pa	1	台	110,000	110,000	
HEX-210 全熱交換器	天井セット形 100φ x150m3/hx70Pa	1	台	110,000	110,000	
HEX-211 全熱交換器	天井セット形 200φ x370m3/hx70Pa	4	台	174,000	696,000	
HEX-212 全熱交換器	天井セット形 100φ x150m3/hx70Pa	1	台	110,000	110,000	
HEX-213 全熱交換器	天井セット形 100φ x60m3/hx70Pa	1	台	110,000	110,000	
HEX-214 全熱交換器	天井セット形 100φ x60m3/hx70Pa	15	台	110,000	1,650,000	
HEX-215 全熱交換器	天井セット形 200φ x375m3/hx70Pa	2	台	149,000	298,000	
HEX-216 全熱交換器	天井セット形 100φ x60m3/hx70Pa	8	台	110,000	880,000	
HEX-217 全熱交換器	天井セット形 100φ x60m3/hx70Pa	1	台	110,000	110,000	
HEX-218 全熱交換器	天井セット形 100φ x60m3/hx70Pa	1	台	110,000	110,000	

機械設備工事 細目別内訳

19

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		換気機器		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
HEX-219 全熱交換器	天井セット形 100φ x90m3/hx70Pa	1	台	110,000	110,000	
HEX-301 全熱交換器	天井セット形 150φ x160m3/hx70Pa	1	台	133,000	133,000	
HEX-302 全熱交換器	天井セット形 150φ x220m3/hx70Pa	1	台	133,000	133,000	
HEX-303 全熱交換器	天井埋込形 100φ x120m3/hx100Pa	2	台	122,000	244,000	
HEX-304 全熱交換器	天井セット形 100φ x90m3/hx70Pa	1	台	110,000	110,000	
HEX-305 全熱交換器	天井埋込形 100φ x60m3/hx100Pa	1	台	122,000	122,000	
HEX-306 全熱交換器	天井埋込形 150φ x210m3/hx100Pa	1	台	130,000	130,000	
HEX-307 全熱交換器	天井セット形 150φ x270m3/hx70Pa	2	台	149,000	298,000	
HEX-308 全熱交換器	天井セット形 200φ x360m3/hx70Pa	1	台	174,000	174,000	
HEX-309 全熱交換器	天井セット形 200φ x373m3/hx110Pa	3	台	174,000	522,000	
HEX-310 全熱交換器	天井セット形 100φ x90m3/hx70Pa	1	台	110,000	110,000	
HEX-401 全熱交換器	天井セット形 100φ x60m3/hx70Pa	2	台	110,000	220,000	
HEX-402 全熱交換器	天井セット形 100φ x60m3/hx70Pa	1	台	110,000	110,000	
HEX-403 全熱交換器	天井セット形 100φ x90m3/hx70Pa	1	台	110,000	110,000	
HEX-404 全熱交換器	天井セット形 200φ x450m3/hx90Pa	3	台	174,000	522,000	

機械設備工事 細目別内訳

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		換気機器		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
HEX-405 全熱交換器	天井セット形 100φ x60m3/hx70Pa	2	台	110,000	220,000	
HEX-406 全熱交換器	天井セット形 150φ x330m3/hx70Pa	1	台	149,000	149,000	
HEX-407 全熱交換器	天井セット形 150φ x255m3/hx70Pa	2	台	149,000	298,000	
HEX-408 全熱交換器	天井セット形 150φ x270m3/hx70Pa	2	台	149,000	298,000	
HEX-409 全熱交換器	天井セット形 150φ x270m3/hx70Pa	2	台	149,000	298,000	
HEX-410 全熱交換器	天井セット形 150φ x315m3/hx70Pa	2	台	149,000	298,000	
HEX-411 全熱交換器	天井埋込形 200φ x450m3/hx100Pa	1	台	168,000	168,000	
HEX-412 全熱交換器	天井セット形 100φ x90m3/hx70Pa	2	台	110,000	220,000	
HEX-413 全熱交換器	天井セット形 100φ x60m3/hx70Pa	1	台	110,000	110,000	
HEX-414 全熱交換器	天井セット形 200φ x360m3/hx70Pa	2	台	174,000	348,000	
HEX-415 全熱交換器	天井セット形 200φ x360m3/hx70Pa	1	台	174,000	174,000	
HEX-416 全熱交換器	天井セット形 100φ x60m3/hx70Pa	2	台	110,000	220,000	
HEX-417 全熱交換器	天井セット形 100φ x100m3/hx70Pa	1	台	110,000	110,000	
HEX-418 全熱交換器	天井セット形 100φ x90m3/hx70Pa	1	台	110,000	110,000	
HEX-419 全熱交換器	天井セット形 100φ x60m3/hx70Pa	1	台	110,000	110,000	

機械設備工事 細目別内訳

20

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		換気機器			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
HEX-420 全熱交換器	天井セット形 100φ x 60m3/hx70Pa	1	台	110,000	110,000		
HEX-421 全熱交換器	天井セット形 100φ x 120m3/hx70Pa	1	台	110,000	110,000		
HEX-501 全熱交換器	天井セット形 100φ x 60m3/hx70Pa	1	台	110,000	110,000		
HEX-502 全熱交換器	天井セット形 100φ x 90m3/hx70Pa	1	台	110,000	110,000		
HEX-503 全熱交換器	天井セット形 100φ x 60m3/hx70Pa	1	台	110,000	110,000		
HEX-504 全熱交換器	天井セット形 100φ x 90m3/hx70Pa	1	台	110,000	110,000		
HEX-505 全熱交換器	天井埋込形 200φ x 590m3/hx100Pa	2	台	168,000	336,000		
HEX-506 全熱交換器	天井埋込形 250φ x 980m3/hx170Pa	6	台	295,000	1,770,000		
HEX-507 全熱交換器	天井埋込形 250φ x 900m3/hx190Pa	4	台	295,000	1,180,000		
HEX-K-1 全熱交換器	天井セット形 100φ x 120m3/hx70Pa	1	台	110,000	110,000		
CR-4 集中コントローラ (HEX一般系統用)	タッチパネル式集中リモコン HEX 一般118台	1	台	119,000	119,000		
CR-5 集中コントローラ (HEX留置系統用)	タッチパネル式集中リモコン HEX 7台	2	台	119,000	238,000		
FS-201 給気ファン	ストレートショックファン(消音形) #1 1/2x1000m3/hx200Pa	1	台	60,800	60,800		
FS-301 給気ファン	ストレートショックファン(消音形) #1 1/2x1140m3/hx200Pa	1	台	72,600	72,600		
FS-401 給気ファン	ストレートショックファン(消音形) #1 1/2x1800m3/hx200Pa	1	台	115,000	115,000		

機械設備工事 細目別内訳

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		換気機器			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
FS-601 給気ファン	有圧扇(低騒音形) 450φ x 4500m3/hx120Pa	1	台	192,000	192,000		
FE-101 排気ファン	ストレートショックファン(消音形) #1 1/4x480m3/hx150Pa	1	台	44,800	44,800		
FE-102 排気ファン	ストレートショックファン(消音形) #1 1/4x570m3/hx100Pa	1	台	44,800	44,800		
FE-103 排気ファン	ストレートショックファン(消音形) #1 1/2x470m3/hx300Pa	1	台	51,600	51,600		
FE-104 排気ファン	ストレートショックファン(消音形) #1 1/4x310m3/hx100Pa	1	台	32,500	32,500		
FE-105 排気ファン	消音BOX付ショックファン (天吊) #3x8420m3/hx250Pa	1	台	807,000	807,000		
FE-106 排気ファン	ショックファン (安増防爆形) #1x220m3/hx70Pa	1	台	204,000	204,000		
FE-201 排気ファン	ストレートショックファン(消音形) #1 1/4x470m3/hx100Pa	1	台	44,800	44,800		
FE-202 排気ファン	ストレートショックファン(消音形) #1 1/4x590m3/hx100Pa	1	台	44,800	44,800		
FE-203 排気ファン	ストレートショックファン(消音形) #1 1/4x500m3/hx150Pa	1	台	44,800	44,800		
FE-204 排気ファン	ストレートショックファン(消音形) #1 1/4x410m3/hx100Pa	1	台	44,800	44,800		
FE-205 排気ファン	ストレートショックファン(消音形) #1 1/4x460m3/hx100Pa	1	台	44,800	44,800		
FE-206 排気ファン	ストレートショックファン(消音形) #1 1/4x510m3/hx100Pa	1	台	44,800	44,800		
FE-207 排気ファン	ストレートショックファン(消音形) #1 1/2x1340m3/hx150Pa	1	台	65,200	65,200		
FE-208 排気ファン	ストレートショックファン(消音形) #1 1/2x1000m3/hx150Pa	1	台	51,600	51,600		

機械設備工事 細目別内訳

21

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		換気機器		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
FE-301 排気ファン	ストレートシロッコファン（消音形） #1 1/2x1460m3/hx150Pa	1	台	67,600	67,600	
FE-302 排気ファン	ストレートシロッコファン（消音形） #1 x140m3/hx100Pa	1	台	27,600	27,600	
FE-303 排気ファン	ストレートシロッコファン（消音形） #1 1/4x200m3/hx100Pa	1	台	27,600	27,600	
FE-304 排気ファン	ストレートシロッコファン（消音形） #1 1/4x180m3/hx100Pa	1	台	27,600	27,600	
FE-305 排気ファン	ストレートシロッコファン（消音形耐湿タイプ） #1 1/4x290m3/hx100Pa	1	台	32,700	32,700	
FE-306 排気ファン	ストレートシロッコファン（消音形） #1 x70m3/hx100Pa	1	台	22,400	22,400	
FE-307 排気ファン	ストレートシロッコファン（消音形） #1 x120m3/hx100Pa	1	台	27,600	27,600	
FE-308 排気ファン	ストレートシロッコファン（消音形） #1 x90m3/hx100Pa	1	台	22,400	22,400	
FE-309 排気ファン	ストレートシロッコファン（消音形） #1 1/4x380m3/hx100Pa	1	台	32,500	32,500	
FE-310 排気ファン	ストレートシロッコファン（消音形） #1 x60m3/hx100Pa	1	台	22,400	22,400	
FE-311 排気ファン	ストレートシロッコファン（消音形） #1 1/4x180m3/hx100Pa	1	台	27,600	27,600	
FE-312 排気ファン	ストレートシロッコファン（消音形） #1 1/4x470m3/hx150Pa	1	台	44,800	44,800	
FE-313 排気ファン	ストレートシロッコファン（消音形） #1 1/4x400m3/hx100Pa	1	台	44,800	44,800	
FE-314 排気ファン	ストレートシロッコファン（消音形） #1 1/4x430m3/hx100Pa	1	台	44,800	44,800	
FE-315 排気ファン	ストレートシロッコファン（消音形） #1 1/2x1030m3/hx150Pa	1	台	51,600	51,600	

機械設備工事 細目別内訳

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		換気機器		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
FE-316 排気ファン	ストレートシロッコファン（消音形） #1 1/2x1920m3/hx250Pa	1	台	73,400	73,400	
FE-317 排気ファン	ストレートシロッコファン（消音形） #1 1/2x1140m3/hx150Pa	1	台	60,800	60,800	
FE-401 排気ファン	ストレートシロッコファン（消音形） #1 1/4x510m3/hx100Pa	1	台	44,800	44,800	
FE-402 排気ファン	ストレートシロッコファン（消音形） #1 1/4x550m3/hx100Pa	1	台	44,800	44,800	
FE-403 排気ファン	ストレートシロッコファン（消音形） #1 1/4x270m3/hx100Pa	1	台	32,500	32,500	
FE-404 排気ファン	ストレートシロッコファン（消音形） #1 x90m3/hx100Pa	1	台	22,400	22,400	
FE-405 排気ファン	片持型片吸込シロッコファン（床置） #1 1/2x1900m3/hx400Pa	1	台	255,000	255,000	
FE-501 排気ファン	ストレートシロッコファン（消音形） #1 1/4x430m3/hx100Pa	1	台	52,200	52,200	
FE-502 排気ファン	ストレートシロッコファン（消音耐湿形） #1 1/4x710m3/hx100Pa	1	台	51,300	51,300	
FE-503 排気ファン	ストレートシロッコファン（消音形） #1 1/4x520m3/hx100Pa	1	台	44,800	44,800	
FE-504 排気ファン	ストレートシロッコファン（消音形） #1 1/4x400m3/hx100Pa	1	台	44,800	44,800	
FE-505 排気ファン	ストレートシロッコファン（消音形） #1 1/4x420m3/hx100Pa	1	台	44,800	44,800	
FE-506 排気ファン	ストレートシロッコファン（消音形） #1 1/4x640m3/hx100Pa	1	台	46,900	46,900	
FE-601 排気ファン	有圧扇（低騒音形） 400φ x4500m3/hx60Pa	1	台	126,000	126,000	
DF-1 デリベントファン	デリベントファンユニット（天井露出型） 1080m3/h	4	台	62,900	251,600	

機械設備工事 細目別内訳

22

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		換気機器		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
VF-101 天井扇	≠ｸﾘｰｰ用天井扇（低騒音形） 100φ x90m3/hx60Pa	1	台	11,900	11,900	
VF-102 天井扇	≠ｸﾘｰｰ用天井扇（低騒音形） 150φ x250m3/hx100Pa	1	台	27,800	27,800	
VF-103 天井扇	台所用天井扇（低騒音形） 100φ x70m3/hx60Pa	1	台	11,300	11,300	
VF-104 天井扇	ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ 天井扇（低騒音形） 150φ x310m3/hx60Pa	1	台	24,200	24,200	
VF-105 天井扇	ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ 天井扇（低騒音形） 100φ x130m3/hx60Pa	1	台	13,900	13,900	
VF-106 天井扇	ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ 天井扇（低騒音形） 100φ x120m3/hx60Pa	1	台	13,900	13,900	
VF-107 天井扇	台所用天井扇（低騒音形） 100φ x100m3/hx60Pa	1	台	11,300	11,300	
VF-108 天井扇	≠ｸﾘｰｰ用天井扇（低騒音形） 100φ x80m3/hx60Pa	2	台	11,900	23,800	
VF-109 天井扇	≠ｸﾘｰｰ用天井扇（低騒音形） 100φ x70m3/hx60Pa	1	台	11,900	11,900	
VF-110 天井扇	ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ 天井扇（低騒音形） 100φ x150m3/hx60Pa	1	台	13,900	13,900	
VF-111 天井扇	ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ 天井扇（低騒音形） 150φ x190m3/hx60Pa	1	台	22,100	22,100	
VF-112 天井扇	≠ｸﾘｰｰ用天井扇（低騒音形） 150φ x190m3/hx60Pa	1	台	22,100	22,100	
VF-113 天井扇	≠ｸﾘｰｰ用天井扇（低騒音形） 150φ x170m3/hx60Pa	1	台	28,000	28,000	
VF-114 天井扇	ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ 天井扇（低騒音形） 100φ x70m3/hx60Pa	1	台	11,900	11,900	
VF-115 天井扇	≠ｸﾘｰｰ用天井扇（低騒音形） 150φ x310m3/hx60Pa	2	台	24,200	48,400	

機械設備工事 細目別内訳

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		換気機器		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
VF-201 天井扇	ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ 天井扇（低騒音形） 100φ x60m3/hx60Pa	1	台	11,900	11,900	
VF-202 天井扇	ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ 天井扇（低騒音形） 100φ x90m3/hx60Pa	1	台	11,900	11,900	
VF-203 天井扇	ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ 天井扇（低騒音形） 150φ x230m3/hx60Pa	1	台	22,100	22,100	
VF-204 天井扇	台所用天井扇（低騒音形） 100φ x90m3/hx60Pa	1	台	11,300	11,300	
VF-205 天井扇	≠ｸﾘｰｰ用天井扇（低騒音形） 100φ x100m3/hx60Pa	2	台	11,900	23,800	
VF-206 天井扇	ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ 天井扇（低騒音形） 100φ x160m3/hx60Pa	1	台	16,700	16,700	
VF-207 天井扇	ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ 天井扇（低騒音形） 100φ x120m3/hx60Pa	1	台	13,900	13,900	
VF-208 天井扇	ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ 天井扇（低騒音形） 100φ x50m3/hx60Pa	1	台	11,900	11,900	
VF-301 天井扇	≠ｸﾘｰｰ用天井扇（低騒音形） 100φ x50m3/hx60Pa	1	台	11,900	11,900	
VF-302 天井扇	ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ 天井扇（低騒音形） 100φ x90m3/hx60Pa	1	台	11,900	11,900	
VF-303 天井扇	ｲﾝﾃﾘｱﾀｲﾌﾟ 天井扇（低騒音形） 100φ x80m3/hx60Pa	1	台	11,900	11,900	
VF-304 天井扇	≠ｸﾘｰｰ用天井扇（低騒音形） 100φ x120m3/hx80Pa	1	台	13,900	13,900	
VF-305 天井扇	≠ｸﾘｰｰ用天井扇（低騒音形） 100φ x110m3/hx80Pa	1	台	13,900	13,900	
VF-306 天井扇	≠ｸﾘｰｰ用天井扇（低騒音形） 100φ x100m3/hx60Pa	1	台	11,900	11,900	
VF-307 天井扇	台所用天井扇（低騒音形） 100φ x50m3/hx60Pa	1	台	11,300	11,300	

機械設備工事 細目別内訳

23

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		換気機器		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
VF-308 天井扇	インテリアタイプ 天井扇（低騒音形） 100φ x70m3/hx60Pa	1	台	11,900	11,900	
VF-309 天井扇	インテリアタイプ 天井扇（低騒音形） 100φ x270m3/hx60Pa	1	台	24,800	24,800	
VF-401 天井扇	インテリアタイプ 天井扇（低騒音形） 100φ x120m3/hx60Pa	1	台	13,900	13,900	
VF-402 天井扇	台所用天井扇（低騒音形） 100φ x70m3/hx60Pa	1	台	11,300	11,300	
VF-403 天井扇	インテリアタイプ 天井扇（低騒音形） 150φ x270m3/hx80Pa	1	台	24,200	24,200	
VF-404 天井扇	インテリアタイプ 天井扇（低騒音形） 100φ x90m3/hx60Pa	1	台	11,900	11,900	
VF-405 天井扇	サニター用天井扇（低騒音形） 100φ x60m3/hx60Pa	1	台	11,900	11,900	
VF-406 天井扇	インテリアタイプ 天井扇（低騒音形） 150φ x300m3/hx100Pa	1	台	27,800	27,800	
VF-407 天井扇	インテリアタイプ 天井扇（低騒音形） 150φ x250m3/hx100Pa	1	台	27,800	27,800	
VF-408 天井扇	サニター用天井扇（低騒音形） 100φ x50m3/hx60Pa	1	台	11,900	11,900	
VF-409 天井扇	サニター用天井扇（低騒音形） 100φ x80m3/hx60Pa	1	台	11,900	11,900	
VF-410 天井扇	インテリアタイプ 天井扇（低騒音形） 150φ x220m3/hx60Pa	1	台	22,100	22,100	
VF-411 天井扇	台所用天井扇（低騒音形） 100φ x20m3/hx60Pa	1	台	11,300	11,300	
VF-412 天井扇	インテリアタイプ 天井扇（低騒音形） 100φ x150m3/hx60Pa	1	台	13,900	13,900	
VF-413 天井扇	インテリアタイプ 天井扇（低騒音形） 150φ x220m3/hx60Pa	1	台	22,100	22,100	

機械設備工事 細目別内訳

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		換気機器		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
VF-414 天井扇	インテリアタイプ 天井扇（低騒音形） 100φ x60m3/hx60Pa	1	台	11,900	11,900	
VF-501 天井扇	台所用天井扇（低騒音形） 100φ x60m3/hx60Pa	1	台	11,300	11,300	
VF-502 天井扇	インテリアタイプ 天井扇（低騒音形） 150φ x320m3/hx60Pa	1	台	24,200	24,200	
VF-503 天井扇	インテリアタイプ 天井扇（低騒音形） 150φ x300m3/hx60Pa	1	台	24,200	24,200	
VF-504 天井扇	インテリアタイプ 天井扇（低騒音形） 150φ x320m3/hx60Pa	1	台	24,200	24,200	
VF-K-1 天井扇	インテリアタイプ 天井扇（低騒音形） 100φ x20m3/hx60Pa	2	台	11,900	23,800	
VF-K-2 天井扇	インテリアタイプ 天井扇（低騒音形） 100φ x20m3/hx60Pa	1	台	11,900	11,900	
VF-K-3 天井扇	サニター用天井扇（低騒音形） 100φ x40m3/hx60Pa	1	台	11,900	11,900	
VF-K-4 天井扇	サニター用天井扇（低騒音形） 100φ x40m3/hx60Pa	1	台	11,900	11,900	
VF-K-5 天井扇	サニター用天井扇（低騒音形） 100φ x50m3/hx60Pa	1	台	11,900	11,900	
VF-K-6 天井扇	サニター用天井扇（低騒音形） 100φ x40m3/hx60Pa	1	台	11,900	11,900	
D-1 オゾン脱臭装置	壁掛け型 オゾン発生量48mg/h（強）24mg/h（弱） 風量 37m3/h	1	台	117,000	117,000	
搬入費		1	式		55,800	別紙 00-0012
据付費		1	式		14,318,000	別紙 00-0013
計					37,339,000	

機械設備工事 細目別内訳

24

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		換気ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アンダースランジ工法ダクト（低圧ダクト）	インサート有 0.5mm（～450mm）	71	m ²	6,290	446,590	
アンダースランジ工法ダクト（低圧ダクト）	インサート有 0.6mm（451～750mm）	17	m ²	6,430	109,310	
アンダースランジ工法ダクト（低圧ダクト）	インサート有 0.8mm（751～1500mm）	6	m ²	7,050	42,300	
ステンレス製ダクト（アンダースランジ工法低圧ダクト）	0.5mm（～750mm） SUS・A	10	m ²	25,000	250,000	
スベ イラダクト（低圧ダクト）	インサート有 100mm	706	m	3,330	2,350,980	
スベ イラダクト（低圧ダクト）	インサート有 125mm	644	m	3,680	2,369,920	
スベ イラダクト（低圧ダクト）	インサート有 150mm	471	m	4,010	1,888,710	
スベ イラダクト（低圧ダクト）	インサート有 175mm	24	m	4,470	107,280	
スベ イラダクト（低圧ダクト）	インサート有 200mm	967	m	4,980	4,815,660	
スベ イラダクト（低圧ダクト）	インサート有 225mm	58	m	5,500	319,000	
スベ イラダクト（低圧ダクト）	インサート有 250mm	641	m	6,050	3,878,050	
スベ イラダクト（低圧ダクト）	インサート有 300mm	108	m	7,190	776,520	
ステンレス製スベ イラダクト	100mm	17	m	8,900	151,300	
ステンレス製スベ イラダクト	125mm	14	m	10,200	142,800	
ステンレス製スベ イラダクト	150mm	23	m	11,600	266,800	

機械設備工事 細目別内訳

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		換気ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ステンレス製スベ イラダクト	200mm	26	m	15,400	400,400	
ステンレス製スベ イラダクト	225mm	2	m	19,500	39,000	
ステンレス製スベ イラダクト	250mm	18	m	21,300	383,400	
ユニバーサル形吹出口	VHS 150 150	1	個	8,050	8,050	代価表 0004
ユニバーサル形吹出口	VHS 200 200	1	個	9,170	9,170	
ユニバーサル形吹出口	VHS 300 300	3	個	11,500	34,500	
ユニバーサル形吹出口	VHS 400 400	10	個	12,400	124,000	代価表 0006
ユニバーサル形吹出口	VHS 450 450 フィルター付	1	個	19,700	19,700	代価表 0013
ユニバーサル形吹出口	VHS 400 400 フィルター・防風板付	2	個	19,500	39,000	代価表 0014
ユニバーサル形吹出口	VHS 150 150 SUS金網付	3	個	11,500	34,500	代価表 0008
スリット形吸込口	HS 150 150	35	個	9,000	315,000	代価表 0015
スリット形吸込口	HS 200 200	25	個	9,000	225,000	代価表 0016
スリット形吸込口	HS 250 250	18	個	9,860	177,480	代価表 0017
スリット形吸込口	HS 300 300	14	個	9,860	138,040	代価表 0018
スリット形吸込口	HS 350 350	12	個	13,300	159,600	代価表 0019

機械設備工事 細目別内訳

25

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		換気ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スリット形吸込口	HS 400 400	4	個	13,300	53,200	代価表 0020
スリット形吸込口	HS 450 450	12	個	14,700	176,400	代価表 0021
スリット形吸込口	HS 500 500	1	個	14,700	14,700	代価表 0022
スリット形吸込口	HS 600 600	1	個	16,400	16,400	代価表 0023
スリット形吸込口	HS 950 950	2	個	30,300	60,600	代価表 0024
スリット形吸込口	HS 150 150 SUS金網付	38	個	12,500	475,000	代価表 0026
スリット形吸込口	HS 200 200 SUS金網付	11	個	12,500	137,500	代価表 0027
スリット形吸込口	HS 250 250 SUS金網付	1	個	15,100	15,100	代価表 0028
スリット形吸込口	HS 300 300 SUS金網付	2	個	15,100	30,200	代価表 0029
スリット形吸込口	HS 150 150 フィルター付	1	個	10,400	10,400	代価表 0031
スリット形吸込口	HS 200 200 フィルター付	1	個	10,400	10,400	代価表 0032
スリット形吸込口	HS 250 250 フィルター付	1	個	11,400	11,400	代価表 0033
スリット形吸込口	HS 350 350 フィルター付	2	個	15,300	30,600	代価表 0034
スリット形吸込口	HS 400 400 フィルター付	2	個	15,300	30,600	代価表 0035
スリット形吸込口	HS 550 550 フィルター付	1	個	20,500	20,500	代価表 0036

機械設備工事 細目別内訳

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		換気ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スリット形吸込口	HS 600 600 フィルター付	5	個	20,500	102,500	代価表 0037
スリット形吸込口	HS 650 650 フィルター付	2	個	27,800	55,600	代価表 0038
スリット形吸込口	HS 1800 150 フィルター付	1	個	24,900	24,900	代価表 0039
スリット形吸込口	HS(SUS) 150 150	3	個	15,100	45,300	代価表 0040
給気口	100φ フィルター、風量調整機構付	2	個	12,900	25,800	代価表 0072
金網	100φ SUS製	16	個	13,600	217,600	代価表 0041
金網	125φ SUS製	7	個	13,600	95,200	代価表 0042
金網	150φ SUS製	7	個	13,600	95,200	代価表 0043
金網	200φ SUS製	27	個	13,600	367,200	代価表 0044
金網	250φ SUS製	11	個	17,000	187,000	代価表 0045
金網	300φ SUS製	3	個	17,000	51,000	代価表 0046
金網	350 350 SUS製	1	個	15,700	15,700	代価表 0047
丸形 風量調節ダンパー	100φ	2	個	10,400	20,800	
丸形 風量調節ダンパー	125φ	3	個	10,600	31,800	
丸形 風量調節ダンパー	150φ	5	個	10,600	53,000	

機械設備工事 細目別内訳

26

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		換気ダクト設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
丸形 風量調節ダクト	200 φ	16	個	11,500	184,000		
丸形 風量調節ダクト	250 φ	8	個	12,300	98,400		
丸形 風量調節ダクト	300 φ	4	個	13,000	52,000		
丸形 風量調節ダクト	350 φ	1	個	13,700	13,700		
風量調節ダクト	300 300	1	個	13,400	13,400		
風量調節ダクト	350 250	2	個	14,000	28,000		
風量調節ダクト	350 300	1	個	15,600	15,600		
風量調節ダクト	400 300	2	個	15,600	31,200		
風量調節ダクト	800 450	1	個	24,000	24,000		
丸形 防火ダクト	100 φ	3	個	12,600	37,800		
丸形 防火ダクト	125 φ	14	個	13,200	184,800		
丸形 防火ダクト	150 φ	23	個	13,200	303,600		
丸形 防火ダクト	200 φ	30	個	13,800	414,000		
丸形 防火ダクト	250 φ	20	個	14,400	288,000		
丸形 防火ダクト	300 φ	6	個	15,400	92,400		

機械設備工事 細目別内訳

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		換気ダクト設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
防火ダクト	350 250	2	個	18,000	36,000		
防火ダクト	HFD 400 300	1	個	22,100	22,100	代価表	0073
丸形 防火・防煙ダクト	自動復帰 150 φ	1	個	31,700	31,700		
丸形 防火・防煙ダクト	自動復帰 200 φ	1	個	32,400	32,400		
丸形 防火・防煙ダクト	自動復帰 250 φ	2	個	33,300	66,600		
防火・防煙ダクト	自動復帰 350 300	1	個	37,800	37,800		
丸形 チャッキダクト	100 φ	97	個	11,600	1,125,200	代価表	0074
丸形 チャッキダクト	125 φ	40	個	12,200	488,000	代価表	0075
丸形 チャッキダクト	150 φ	23	個	12,200	280,600	代価表	0076
丸形 チャッキダクト	175 φ	2	個	12,800	25,600	代価表	0077
丸形 チャッキダクト	200 φ	54	個	12,800	691,200	代価表	0048
丸形 チャッキダクト	250 φ	5	個	13,700	68,500	代価表	0049
丸形 チャッキダクト	300 φ	4	個	14,800	59,200	代価表	0050
チャッキダクト	350 250	2	個	17,300	34,600	代価表	0078
ハイアクト・ベントキップ	SUS製超深型フット（角型・指定色）100A	14	個	11,800	165,200	代価表	0079

機械設備工事 細目別内訳

27

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		換気ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
バ イ ア フ ィ ー ト ・ ベ ン ト キ ャ ッ プ	SUS製超深型フート（角型・指定色） 125A	9	個	14,000	126,000	代価表 0080
バ イ ア フ ィ ー ト ・ ベ ン ト キ ャ ッ プ	SUS製超深型フート（角型・指定色） 150A	9	個	14,000	126,000	代価表 0081
バ イ ア フ ィ ー ト ・ ベ ン ト キ ャ ッ プ	SUS製超深型フート（角型・指定色） 200A	33	個	22,300	735,900	代価表 0082
バ イ ア フ ィ ー ト ・ ベ ン ト キ ャ ッ プ	SUS製超深型フート（角型・指定色） 250A	37	個	42,300	1,565,100	代価表 0083
バ イ ア フ ィ ー ト ・ ベ ン ト キ ャ ッ プ	SUS製超深型フート（角型・指定色） 300A	4	個	48,400	193,600	代価表 0084
バ イ ア フ ィ ー ト ・ ベ ン ト キ ャ ッ プ	FD付SUS製超深型フート（角型・指定色） 125A	2	個	15,900	31,800	代価表 0085
バ イ ア フ ィ ー ト ・ ベ ン ト キ ャ ッ プ	FD付SUS製超深型フート（角型・指定色） 150A	1	個	15,900	15,900	代価表 0086
バ イ ア フ ィ ー ト ・ ベ ン ト キ ャ ッ プ	FD付SUS製超深型フート（角型・指定色） 175A	2	個	25,100	50,200	代価表 0087
バ イ ア フ ィ ー ト ・ ベ ン ト キ ャ ッ プ	FD付SUS製超深型フート（角型・指定色） 200A	1	個	25,100	25,100	代価表 0088
排気フート	SUS製 350x350	1	個	26,800	26,800	代価表 0089
SUS製箱型フート	1400x750x700H	1	台	145,000	145,000	代価表 0090
SUS製箱型フート	1600x700x700H ダクトフィルター、ノーヒューズダクトカバー共	1	台	213,000	213,000	代価表 0091
風量測定口		6	個	4,280	25,680	
送風機用 たわみ継手	片吸込形 No.2 以下	2	組	21,900	43,800	
送風機用 たわみ継手	片吸込形 No.3 以下	1	組	27,600	27,600	

機械設備工事 細目別内訳

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		換気ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
たわみ継手	100 φ	124	個	3,690	457,560	代価表 0092
たわみ継手	125 φ	66	個	4,920	324,720	代価表 0093
たわみ継手	150 φ	37	個	6,150	227,550	代価表 0094
たわみ継手	175 φ	7	個	6,150	43,050	代価表 0095
たわみ継手	200 φ	114	個	7,380	841,320	代価表 0096
たわみ継手	250 φ	56	個	9,850	551,600	代価表 0097
たわみ継手	300 φ	8	個	11,000	88,000	代価表 0098
たわみ継手	350 φ	2	個	13,500	27,000	代価表 0099
たわみ継手	300 300	2	個	14,700	29,400	代価表 0100
たわみ継手	350 250	4	個	14,700	58,800	代価表 0101
たわみ継手	350 300	2	個	16,000	32,000	代価表 0102
製作金物		1	式		149,000	別紙 00-0014
総合調整費		1	式		1,401,000	別紙 00-0015
保温工事		1	式		13,710,000	別紙 00-0016
スロープ費		1	式		1,124,000	別紙 00-0017

機械設備工事 細目別内訳

28

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		換気ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ファン類		1	式		7,921,000	別紙 00-0018
計					57,786,740	

機械設備工事 細目別内訳

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		排煙機器		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SFM-6-1 排煙ファン	多翼片吸込床置屋外形（床置） （防災評定認定品） #4 1/2x22100m3/hx930Pa	1	台	1,087,000	1,087,000	
搬入費		1	式		48,200	別紙 00-0019
据付費		1	式		81,600	別紙 00-0020
計					1,216,800	

機械設備工事 細目別内訳

29

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		排煙ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アンダーグラウンド 工法ダクト (排煙ダクト)	インサート有 0.8mm(～450mm)	69	m	7,540	520,260	
アンダーグラウンド 工法ダクト (排煙ダクト)	インサート有 1.0mm(451～750mm)	114	m	8,600	980,400	
アンダーグラウンド 工法ダクト (排煙ダクト)	インサート有 1.0mm(751～1200mm)	116	m	8,600	997,600	
アンダーグラウンド 工法ダクト (排煙ダクト)	インサート有 1.2mm(1201～1500mm)	27	m	10,700	288,900	
排煙口パネル	自動復帰 300 300 (手動開放装置共)	6	個	54,700	328,200	代価表 0103
排煙口パネル	自動復帰 350 350 (手動開放装置共)	1	個	54,700	54,700	代価表 0104
排煙口パネル	自動復帰 400 400 (手動開放装置共)	1	個	54,700	54,700	代価表 0105
排煙口パネル	自動復帰 500 500 (手動開放装置共)	2	個	60,700	121,400	代価表 0106
排煙口パネル	自動復帰 550 550 (手動開放装置共)	1	個	64,500	64,500	代価表 0107
排煙口パネル	自動復帰 600 600 (手動開放装置共)	1	個	64,500	64,500	代価表 0108
排煙口スリット	400 400	1	個	21,300	21,300	代価表 0109
排煙口スリット	600 350	1	個	28,600	28,600	代価表 0110
排煙口スリット	600 400	1	個	28,600	28,600	代価表 0111
排煙口スリット	600 450	2	個	30,300	60,600	代価表 0112
排煙口スリット	600 500	1	個	30,300	30,300	代価表 0113

機械設備工事 細目別内訳

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		排煙ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排煙口スリット	800 300	1	個	29,900	29,900	代価表 0114
排煙口スリット	800 400	1	個	32,500	32,500	代価表 0115
排煙口スリット	800 500	1	個	35,200	35,200	代価表 0116
防煙・防火ダンパー	SEMFD 400 400 (手動開放装置共)	1	個	64,600	64,600	代価表 0117
防煙・防火ダンパー	SEMFD 600 350 (手動開放装置共)	1	個	67,600	67,600	代価表 0118
防煙・防火ダンパー	SEMFD 600 400 (手動開放装置共)	1	個	67,600	67,600	代価表 0119
防煙・防火ダンパー	SEMFD 600 450 (手動開放装置共)	2	個	70,100	140,200	代価表 0120
防煙・防火ダンパー	SEMFD 600 500 (手動開放装置共)	1	個	70,100	70,100	代価表 0121
防煙・防火ダンパー	SEMFD 800 300 (手動開放装置共)	1	個	72,300	72,300	代価表 0122
防煙・防火ダンパー	SEMFD 800 400 (手動開放装置共)	1	個	74,700	74,700	代価表 0123
防煙・防火ダンパー	SEMFD 800 500 (手動開放装置共)	1	個	71,200	71,200	代価表 0124
防火ダンパー	排煙用HFD 250 200	2	個	20,800	41,600	代価表 0125
防火ダンパー	排煙用HFD 300 300	1	個	20,800	20,800	代価表 0126
防火ダンパー	排煙用HFD 400 200	1	個	21,800	21,800	代価表 0127
防火ダンパー	排煙用HFD 450 250	1	個	26,000	26,000	代価表 0128

機械設備工事 細目別内訳

30

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		排煙ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防火ダクト	排煙用HFD 850 450	1	個	38,600	38,600	代価表 0129
金網	700 500 SUS製	1	個	21,200	21,200	代価表 0130
薄鋼電線管 (C)	隠ぺい・埋込配管 19mm	42	m	1,060	44,520	
EM-HPケーブル	1.2 mm ² 4C 管内	108	m	660	71,280	
金属製 スイッチボックス(カバー付)	1個用	21	個	1,670	35,070	
送風機用 たわみ継手	片吸込形 No.4 1/2以下	1	組	38,600	38,600	
製作金物	配管用支持架台	1	式		304,000	別紙 00-0021
総合調整費		1	式		195,000	別紙 00-0022
保温工事		1	式		2,134,000	別紙 00-0023
スリーブ費		1	式		167,000	別紙 00-0024
ファン類		1	式		349,000	別紙 00-0025
計					7,878,930	

機械設備工事 細目別内訳

本庁舎（署長公舎含む）		自動制御設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自動制御機器	排煙口手動開放装置配線・空調内外渡り線を除く一式工事	1	式		969,000	
自動制御盤	排煙口手動開放装置配線・空調内外渡り線を除く一式工事	1	式		6,105,000	
調整費	排煙口手動開放装置配線・空調内外渡り線を除く一式工事	1	式		1,359,000	
計装工事	排煙口手動開放装置配線・空調内外渡り線を除く一式工事	1	式		22,657,000	
諸経費	排煙口手動開放装置配線・空調内外渡り線を除く一式工事	1	式		9,027,000	
計					40,117,000	

機械設備工事 細目別内訳

31

本庁舎（署長公舎含む）		給排水衛生設備		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
腰掛便器	C-1 自動フラッシュバルブ式 自動洗浄有・温水洗浄便座・ 2連紙巻器共	11	組	206,000	2,266,000	代価表 0135
腰掛便器	C-2 自動フラッシュバルブ式 自動洗浄無・普通便座・ 2連紙巻器共	2	組	136,000	272,000	代価表 0136
腰掛便器	C-3 自動フラッシュバルブ式 自動洗浄有・普通便座・ 2連紙巻器共	12	組	142,000	1,704,000	代価表 0137
腰掛便器	C-4 手洗い付ロータック・温水洗浄便座・ 2連紙巻器共	2	組	137,000	274,000	代価表 0138
腰掛便器	C-5 自動バルブユニット HWC用・自動洗浄無 温水洗浄便座・2連紙巻器共	1	組	235,000	235,000	代価表 0139
小便器	U-1 壁掛壁排水自動洗浄小便器	10	組	118,000	1,180,000	代価表 0140
コンパクトストリートベック	OM-1 ロータック式、電気温水器、水石輸入入れ 紙巻器共	1	組	381,000	381,000	代価表 0141
掃除用流し	S-1 横水栓共	4	組	79,900	319,600	代価表 0142
洗濯用流し	S-2 自在水栓共	1	組	45,700	45,700	代価表 0143
マラシンク	S-3 立水栓共	1	組	44,600	44,600	代価表 0144
洗濯ベン	S-4 640x640,トラップ 共	3	組	16,500	49,500	代価表 0145
洗濯ベン	S-5 800x640,トラップ 共	6	組	17,000	102,000	代価表 0146
洗濯ベン	S-6 900x640,トラップ 共	1	組	19,800	19,800	代価表 0147
アンダーカウンター式 洗面器	L-1 自動水栓、水石輸入入れ共	18	組	107,000	1,926,000	代価表 0148
アンダーカウンター式 洗面器	L-2 自動水栓、水石輸入入れ共	2	組	105,000	210,000	代価表 0149

機械設備工事 細目別内訳

本庁舎（署長公舎含む）		給排水衛生設備		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アンダーカウンター式 洗面器	L-3 シンク&混合水栓共	8	組	75,100	600,800	代価表 0150
カウンター一体形洗面 器	L-4 自動水栓、水石輸入入れ共	1	組	89,200	89,200	代価表 0151
洗面器	L-5 自動水栓	1	組	82,700	82,700	代価表 0152
洗面器	L-6 自動水栓、水石輸入共	1	組	75,800	75,800	代価表 0153
洗面器	L-7 自動水栓、水石輸入共	5	組	63,900	319,500	代価表 0154
洗面器	L-8 自動水栓共	1	組	67,900	67,900	代価表 0155
洗面化粧台 (600幅)	L-9 化粧鏡共	7	組	81,700	571,900	代価表 0156
洗面化粧台 (750幅)	L-10 化粧鏡共	1	組	97,200	97,200	代価表 0157
埋込手洗器 (バット&式水栓)	L-11	1	組	31,300	31,300	代価表 0158
埋込手洗器 (自動水栓)	L-12	2	組	35,200	70,400	代価表 0159
化粧鏡	Y-1 600x750	1	枚	14,500	14,500	代価表 0160
化粧鏡	Y-2 450x600	7	枚	8,810	61,670	代価表 0161
留置室用洋風便器	ステンレス製、FVユニット共	20	組	1,045,000	20,900,000	代価表 0162
留置室用和風便器	ステンレス製、 壁埋込型手洗器、 前室操作BOX共	2	組	919,000	1,838,000	代価表 0163
留置室用床置型手 洗器 (側面点検口)	ステンレス製、自動単水栓	11	組	689,000	7,579,000	代価表 0164

32

[illegible]

本庁舎（署長公舎含む）		給排水衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
PU-2 加圧給水ポンプユニット （雑用水系統）	推定末端圧力一定給水ユニット 3台ローテーション2台並列運転 40φ×80φ×420L/min×41m×3.7kW×2	1	組	2,675,000	2,675,000	
DEF-1 災害時用浄水装置	可搬式上水ユニット、キャスター式、除濁処理、 除菌処理、塩素滅菌処理方式 自吸ポンプ 2000L/h×20m	1	台	3,485,000	3,485,000	
搬入費		1	式		21,600	別紙 00-0026
据付費		1	式		107,000	別紙 00-0027
シックルバルブ混合水栓	K-1	11	個	16,300	179,300	代価表 0167
シックルバルブ混合水栓 （ホース付）	K-2	1	個	27,200	27,200	代価表 0168
自動水栓	K-9	1	個	43,400	43,400	代価表 0169
立水栓	K-10	3	個	5,840	17,520	代価表 0170
洗濯機用水栓	K-12	10	個	7,370	73,700	代価表 0171
ホーム水栓	K-13	2	個	3,640	7,280	代価表 0172
カップリンク付横水栓	K-14	11	個	5,930	65,230	代価表 0173
散水栓	K-17	1	個	50,800	50,800	代価表 0174
給水・塩ビライニング鋼管 （SGP-VA）	ねじ接合 屋内一般 20A	300	m	4,560	1,368,000	
給水・塩ビライニング鋼管 （SGP-VA）	ねじ接合 屋内一般 25A	99	m	5,810	575,190	

機械設備工事 細目別内訳

本庁舎（署長公舎含む）			給排水衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 32A 屋内一般	56		m	7,330	410,480	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 40A 屋内一般	99		m	8,170	808,830	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 50A 屋内一般	56		m	10,500	588,000	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 65A 屋内一般	74		m	14,000	1,036,000	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 80A 屋内一般	32		m	16,100	515,200	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	フランジ接合 100A 屋内一般	6		m	30,700	184,200	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 20A 機械室・便所	64		m	5,430	347,520	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 25A 機械室・便所	38		m	6,930	263,340	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 32A 機械室・便所	4		m	8,710	34,840	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 40A 機械室・便所	22		m	9,700	213,400	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 50A 機械室・便所	6		m	12,500	75,000	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 65A 機械室・便所	1		m	16,700	16,700	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	フランジ接合 100A 機械室・便所	5		m	37,200	186,000	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 20A 屋外架空・暗渠	24		m	3,870	92,880	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 25A 屋外架空・暗渠	11		m	4,950	54,450	

機械設備工事 細目別内訳

本庁舎（署長公舎含む）			給排水衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 32A 屋外架空・暗渠	3		m	6,240	18,720	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 40A 屋外架空・暗渠	2		m	6,950	13,900	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 50A 屋外架空・暗渠	29		m	8,960	259,840	
雑用水管							
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 20A 屋内一般	7		m	4,790	33,530	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 25A 屋内一般	73		m	6,120	446,760	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 32A 屋内一般	40		m	7,720	308,800	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 40A 屋内一般	9		m	8,610	77,490	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 50A 屋内一般	34		m	11,100	377,400	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 65A 屋内一般	54		m	14,900	804,600	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 80A 屋内一般	64		m	17,100	1,094,400	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	フランジ接合 100A 屋内一般	1		m	36,600	36,600	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 20A 機械室・便所	4		m	5,660	22,640	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 25A 機械室・便所	28		m	7,250	203,000	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 40A 機械室・便所	10		m	10,100	101,000	

機械設備工事 細目別内訳

34

本庁舎（署長公舎含む）		給排水衛生設備		給水設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 50A 機械室・便所	9	m	13,100	117,900		
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 65A 機械室・便所	2	m	17,600	35,200		
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	フランジ接合 100A 機械室・便所	5	m	44,200	221,000		
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	フランジ接合 100A 屋外架空・暗渠	3	m	32,500	97,500		
上水管・雑用水管 (ビッド内)							
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋外架空・暗渠 20A	59	m	2,070	122,130		
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋外架空・暗渠 25A	31	m	2,560	79,360		
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋外架空・暗渠 30A	7	m	2,780	19,460		
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋外架空・暗渠 40A	15	m	3,650	54,750		
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋外架空・暗渠 50A	1	m	4,740	4,740		
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋外架空・暗渠 65A	10	m	6,070	60,700		
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋外架空・暗渠 100A	20	m	10,200	204,000		
その他							
仕切弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 20A	19	個	7,340	139,460		
仕切弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 25A	7	個	9,500	66,500		

機械設備工事 細目別内訳

本庁舎（署長公舎含む）		給排水衛生設備		給水設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
仕切弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 32A	5	個	13,700	68,500		
仕切弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 40A	5	個	18,200	91,000		
仕切弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 50A	10	個	25,300	253,000		
逆止弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 25A	1	個	8,180	8,180		
減圧式逆流防止弁	10K 20A	5	個	34,300	171,500	代価表 0175	
ライニングバクタライ弁	10K(ウエハー) 65A	8	個	28,700	229,600		
ライニングバクタライ弁	10K(ウエハー) 80A	1	個	33,400	33,400		
ライニングバクタライ弁	10K(ウエハー) 100A	1	個	40,800	40,800		
量水器	乾式直読式(デジタリ)羽根車 32A	1	個	31,300	31,300		
量水器	乾式直読式(デジタリ)羽根車 40A	1	個	35,300	35,300		
電動弁	25A	2	個	14,900	29,800		
定流量弁	25A	2	個	10,100	20,200		
ボールタップ	25A	2	個	23,500	47,000		
自動エリ抜弁	20A	6	個	12,600	75,600		
フレキシブルジョイント	バース形 20A	2	個	6,000	12,000		

機械設備工事 細目別内訳

35

本庁舎（署長公舎含む）		給排水衛生設備		給水設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
フレキシブルジョイント	ベローズ形 25A	1	個	6,600	6,600		
フレキシブルジョイント	ベローズ形 32A	2	個	8,630	17,260		
フレキシブルジョイント	ベローズ形 40A	1	個	9,940	9,940		
フレキシブルジョイント	ベローズ形 50A	1	個	11,800	11,800		
防振継手	合成ゴム製 65A	3	個	15,500	46,500		
防振継手	合成ゴム製 100A	1	個	21,800	21,800		
製作金物		1	式		308,000	別紙 00-0028	
木質試験費		1	式		87,600	別紙 00-0029	
保温工事		1	式		2,665,000	別紙 00-0030	
スリーブ費		1	式		810,000	別紙 00-0031	
形鋼振れ止め支持		1	式		315,000	別紙 00-0032	
計					23,991,120		

機械設備工事 細目別内訳

本庁舎（署長公舎含む）		給排水衛生設備		排水設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
PD-1 湧水排水ポンプ	雑用水用水中ポンプ 自動交互運転・非常時同時運転 50φx100L/minx10mx0.75kWx2	3	組	358,000	1,074,000		
PRD-1 雨水排水ポンプ	雑用水用水中ポンプ 自動交互運転・非常時同時運転 100φx1600L/minx10mx5.5kWx2	1	組	719,000	719,000		
搬入費		1	式		15,800	別紙 00-0033	
据付費		1	式		317,000	別紙 00-0034	
污水管・雑排水管							
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 耐火二層管 (VP)	屋内一般 100A	152	m	13,300	2,021,600		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	90	m	3,900	351,000		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	105	m	5,010	526,050		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	20	m	6,380	127,600		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	238	m	7,760	1,846,880		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	210	m	10,200	2,142,000		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	28	m	4,660	130,480		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	37	m	6,010	222,370		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	13	m	7,650	99,450		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	40	m	9,280	371,200		

機械設備工事 細目別内訳

36

本庁舎（署長公舎含む）			給排水衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	32	m	12,200	390,400		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	9	m	3,350	30,150		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 65A	10	m	4,250	42,500		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 75A	1	m	5,210	5,210		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	4	m	6,910	27,640		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 125A	13	m	8,580	111,540		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 150A	6	m	10,700	64,200		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 25A	1	m	2,410	2,410		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 40A	32	m	3,300	105,600		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 50A	48	m	4,240	203,520		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 65A	52	m	5,420	281,840		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 75A	23	m	6,600	151,800		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 100A	42	m	8,740	367,080		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 125A	44	m	10,800	475,200		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 150A	81	m	13,500	1,093,500		

機械設備工事 細目別内訳

本庁舎（署長公舎含む）		給排水衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
通気管						
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 耐火二層管 (VP)	屋内一般 75A	71	m	10,000	710,000	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 耐火二層管 (VP)	屋内一般 100A	117	m	13,300	1,556,100	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	20	m	3,900	78,000	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	58	m	5,010	290,580	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	257	m	6,380	1,639,660	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 40A	4	m	3,300	13,200	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 50A	22	m	4,240	93,280	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 65A	22	m	5,420	119,240	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 100A	18	m	8,740	157,320	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	4	m	4,660	18,640	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	40	m	6,010	240,400	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	3	m	7,650	22,950	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	1	m	9,280	9,280	
その他						

機械設備工事 細目別内訳

37

本庁舎（署長公舎含む）		給排水衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
OT-1 オイルトラップ	ベイク式埋設型 3槽式 SUS製 容量 160L	1	台	627,000	627,000	代価表 0179
PT-1 プラスチックトラップ	ベイク式吊下型 3槽式 SUS製（2時間耐火） 容量 40L	1	台	760,000	760,000	代価表 0180
GT-1 グリーストラップ	SUS製遮炎型 2方向流入側溝式床吊 （1時間耐火） 許容流入水量 50L/min	1	台	566,000	566,000	代価表 0181
バーキップナー	SUS製 80A	1	個	160,000	160,000	代価表 0182
青銅仕切弁	5K(ねじ) 25A	1	個	5,980	5,980	
ねずみ鉄仕切弁	5K(フランジ) 65A(外ねじ)	6	個	23,600	141,600	
ねずみ鉄仕切弁	5K(フランジ) 150A(外ねじ)	2	個	67,600	135,200	
ねずみ鉄逆止弁	10K(フランジ・スイング) 65A	6	個	25,300	151,800	
ねずみ鉄逆止弁	10K(フランジ・スイング) 150A	2	個	80,500	161,000	
塩ビ製ボールバルブ	80A	1	個	24,500	24,500	代価表 0183
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	17	個	9,200	156,400	
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	9	個	11,100	99,900	
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	23	個	12,300	282,900	
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	37	個	14,500	536,500	
掃兼ドレン付き目皿	CODD-B 100A	1	個	33,700	33,700	代価表 0184

機械設備工事 細目別内訳

本庁舎（署長公舎含む）		給排水衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床排水トラップ (非防水形)	T 5A 50A	2	個	14,600	29,200	
床排水トラップ (防水形)	T 5B 50A	4	個	16,700	66,800	
床排水トラップ (防水形)	T 5B 80A	1	個	31,000	31,000	
床排水トラップ (防水形)	T 5B 100A	1	個	41,600	41,600	
間接排水口	50A	1	個	4,240	4,240	
配管用防虫網	40A	1	個	7,650	7,650	
配管用防虫網	50A	1	個	8,750	8,750	
配管用防虫網	80A	1	個	11,500	11,500	
通気金具(お祭り)	100VA2	3	個	15,500	46,500	
排水用可とう管	埋設用 50x350L 合成ゴム製	3	個	22,800	68,400	代価表 0185
排水用可とう管	埋設用 65x400L 合成ゴム製	1	個	28,800	28,800	代価表 0186
排水用可とう管	埋設用 75x400L 合成ゴム製	3	個	33,200	99,600	代価表 0187
排水用可とう管	埋設用 100x450L 合成ゴム製	3	個	42,700	128,100	代価表 0188
排水用可とう管	埋設用 125x450L 合成ゴム製	8	個	53,200	425,600	代価表 0189
排水用可とう管	埋設用 150x500L 合成ゴム製	3	個	71,800	215,400	代価表 0190

機械設備工事 細目別内訳

38

本庁舎（署長公舎含む）		給排水衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SUS製吊栞	栞番号10 SUS製蓋T-20	1	組	1,513,000	1,513,000	代価表 0191
SUS製吊栞	栞番号11 SUS製蓋T-20	1	組	1,483,000	1,483,000	代価表 0192
SUS製吊栞	栞番号12 SUS製蓋T-20	1	組	1,530,000	1,530,000	代価表 0193
SUS製吊栞	栞番号13 SUS製蓋T-20	1	組	1,637,000	1,637,000	代価表 0194
SUS製吊栞	栞番号20 SUS製蓋T-20	1	組	1,214,000	1,214,000	代価表 0195
SUS製吊栞	栞番号21 SUS製蓋T-20	1	組	1,432,000	1,432,000	代価表 0196
SUS製吊栞	栞番号25 SUS製蓋T-20	1	組	1,203,000	1,203,000	代価表 0197
SUS製吊栞	栞番号26 SUS製蓋T-20	1	組	1,203,000	1,203,000	代価表 0198
満水継手	75A	1	個	16,200	16,200	
満水継手	100A	30	個	21,200	636,000	
保温工事		1	式		2,288,000	別紙 00-0035
刈-ﾌﾞ 費		1	式		1,110,000	別紙 00-0036
形鋼振れ止め支持		1	式		383,000	別紙 00-0037
計					38,969,490	

機械設備工事 細目別内訳

本庁舎（署長公舎含む）		給排水衛生設備		給湯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
WHE-1 電気温水器	台下設置タイプ先止め式 雑用 貯湯量25L 約75℃	9	台	101,000	909,000	
WHE-2 電気温水器	台下設置タイプ先止め式 雑用 貯湯量12L 約75℃	3	台	83,100	249,300	
WHE-3 電気温水器	台下設置タイプ先止め式 雑用 貯湯量6L 約75℃	7	台	78,400	548,800	
WHE-4 電気温水器	台下設置タイプ先止め式 雑用 貯湯量3L 約70℃	21	台	66,700	1,400,700	
WHE-5 電気温水器	台下設置タイプ先止め式 飲雑両用 貯湯量25L 約90℃	1	台	177,000	177,000	
WHG-1 ｶﾞｽ給湯器	潜熱回収型瞬間式 業務用 屋外壁掛形 50号2台連結設置 即出湯ｺﾝﾈｸﾄ共	1	組	1,016,000	1,016,000	
WHG-2 ｶﾞｽ給湯器	潜熱回収型瞬間式 業務用 屋外壁掛形 32号 即出湯ｺﾝﾈｸﾄ共	1	台	292,000	292,000	
WHG-3 ｶﾞｽ給湯器	潜熱回収型瞬間式 業務用 屋外設置形 50号3台連結設置 即出湯ｺﾝﾈｸﾄ共	1	組	1,357,000	1,357,000	
WHG-4 ｶﾞｽ給湯器	潜熱回収型瞬間式 業務用 屋外設置形 50号 即出湯ｺﾝﾈｸﾄ共	1	台	670,000	670,000	
WHG-5 ｶﾞｽ給湯器	潜熱回収型瞬間式 業務用 屋外設置形 50号 即出湯ｺﾝﾈｸﾄ共	1	台	670,000	670,000	
WHG-K ｶﾞｽ給湯器	潜熱回収型瞬間式 屋外設置形 ﾌﾙｵｰﾄ型 24号	1	台	284,000	284,000	
据付費		1	式		1,407,000	別紙 00-0038
給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡 管 式 屋内一般 20SU	231	m	4,020	928,620	
給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡 管 式 屋内一般 25SU	28	m	5,020	140,560	
給湯・一般配管用 ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管	拡 管 式 屋内一般 30SU	41	m	6,240	255,840	

機械設備工事 細目別内訳

39

本庁舎（署長公舎含む）		給排水衛生設備		給湯設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
給湯・一般配管用 ステンレス銅鋼管	拡 管 式 屋内一般 40SU	31	m	7,690	238,390		
給湯・一般配管用 ステンレス銅鋼管	拡 管 式 屋内一般 50SU	25	m	8,680	217,000		
給湯・一般配管用 ステンレス銅鋼管	拡 管 式 屋外架空・暗渠 20SU	40	m	3,450	138,000		
給湯・一般配管用 ステンレス銅鋼管	拡 管 式 屋外架空・暗渠 25SU	6	m	4,300	25,800		
給湯・一般配管用 ステンレス銅鋼管	拡 管 式 屋外架空・暗渠 30SU	32	m	5,340	170,880		
給湯・一般配管用 ステンレス銅鋼管	拡 管 式 屋外架空・暗渠 40SU	2	m	6,600	13,200		
給湯・一般配管用 ステンレス銅鋼管	拡 管 式 屋外架空・暗渠 50SU	6	m	7,450	44,700		
給湯・一般配管用 ステンレス銅鋼管	拡 管 式 機械室・便所 20SU	11	m	5,100	56,100		
給湯・一般配管用 ステンレス銅鋼管	拡 管 式 機械室・便所 25SU	4	m	6,380	25,520		
給湯・一般配管用 ステンレス銅鋼管	拡 管 式 機械室・便所 30SU	5	m	7,940	39,700		
給湯・一般配管用 ステンレス銅鋼管	拡 管 式 機械室・便所 40SU	7	m	9,780	68,460		
給湯・一般配管用 ステンレス銅鋼管	拡 管 式 機械室・便所 50SU	2	m	11,000	22,000		
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	15	個	9,880	148,200		
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 25A(内ねじ)	2	個	11,700	23,400		
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 32A(内ねじ)	2	個	15,400	30,800		

機械設備工事 細目別内訳

本庁舎（署長公舎含む）		給排水衛生設備		給湯設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 40A(内ねじ)	1	個	21,800	21,800		
一般配管用 ステンレス鋼仕切弁	10K(ねじ) 50A(内ねじ)	1	個	26,200	26,200		
フレキシブルチューブ（給湯器接続用）	ステンレス製 20A 300mm	6	本	3,710	22,260		
フレキシブルジョイント	ベーパーレス形 25A	1	個	6,600	6,600		
フレキシブルジョイント	ベーパーレス形 32A	2	個	8,630	17,260		
フレキシブルジョイント	ベーパーレス形 40A	1	個	9,940	9,940		
フレキシブルジョイント	ベーパーレス形 50A	1	個	11,800	11,800		
自動エア抜弁	20A	8	個	12,600	100,800		
留置浴室用シャワー押しボタン	K-3、シャワー押しボタンカバー共	2	個	107,000	214,000	代価表	0199
留置浴室用シャワーヘッド	シャワーヘッド（カバー共）	2	個	109,000	218,000	代価表	0200
留置浴室用吐水口	K-5、吐水口カバー共	2	個	125,000	250,000	代価表	0201
大形サモスタット	K-6	1	個	76,900	76,900	代価表	0202
中形サモスタット	K-7	1	個	60,200	60,200	代価表	0203
留置浴室用浴槽吐水口	K-8、浴槽吐水口カバー共	1	個	87,100	87,100	代価表	0204
立水栓（湯用）	K-11	2	個	5,840	11,680	代価表	0205

40

機械設備工事 細目別内訳

大阪府八尾警察署新築機械設備工事

機械設備工事 細目別内訳

41

本庁舎（署長公舎含む）		給排水衛生設備		屋内消火栓設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
地中埋設用 フレキシブル継手 JIS 10K SUS製 フランジ	65A	1	本	43,900	43,900		
埋設標識テープ	150幅	14	m	190	2,660		
土工事		1	式		3,970	別紙 00-0045	
残土処分費		1	式		300	別紙 00-0046	
塗装工事		1	式		1,550	別紙 00-0047	
保温工事		1	式		160,000	別紙 00-0048	
スリッパ費		1	式		107,000	別紙 00-0049	
形鋼振れ止め支持		1	式		45,900	別紙 00-0050	
計					5,370,870		

機械設備工事 細目別内訳

本庁舎（署長公舎含む）		給排水衛生設備		連結送水管			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
放水用器具格納箱	HB-11A	7	組	247,000	1,729,000		
送水口	埋込形 100x65 x 65 2連 ユニット型 800x380x925H	1	組	643,000	643,000	代価表 0212	
消防隊専用栓弁	差込式 65A	1	個	26,600	26,600		
消火・圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 65A	3	m	16,000	48,000		
消火・圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 80A	2	m	18,800	37,600		
消火・圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	溶接接合 屋内一般 100A	59	m	21,300	1,256,700		
消火・圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	溶接接合 屋内一般 150A	34	m	33,700	1,145,800		
消火・圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 65A	4	m	13,500	54,000		
消火・圧力配管用 炭素鋼鋼管(白)	溶接接合 屋外架空・暗渠 100A	35	m	18,800	658,000		
消火・塩ビ外面被 覆鋼管(STPG-370V S)	ねじ接合 地中配管 150A	4	m	49,800	199,200		
仕切弁(16K)	65A	1	個	53,200	53,200		
逆止弁(16K)	65A	1	個	62,600	62,600		
フレキシブルジョイント	ハース形 65A	1	個	19,200	19,200		
地中埋設用 フレキシブル継手 JIS 10K SUS製 フランジ	150A	2	本	89,400	178,800		
埋設標識テープ	150幅	4	m	190	760		

42

機械設備工事 細目別内訳

大阪府八尾警察署新築機械設備工事

43

機械設備工事 細目別内訳

大阪府八尾警察署新築機械設備工事

44

機械設備工事 細目別内訳

大阪府八尾警察署新築機械設備工事

機械設備工事 細目別内訳

45

車庫棟		給排水衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
TW-1 受水槽	SUS製バネタンク複合板 耐震2.0G 有効容量 12.3m ³ 2000(1000+1000)x3000x2500H	1	基	7,584,000	7,584,000	
PU-1 加圧給水ポンプユニット (上水系統)	推定末端圧力一定給水ユニット 3台ローテーション2台並列運転 50φx80φx560L/minx50mmx5.5kWx2	1	組	3,226,000	3,226,000	
搬入費		1	式		70,100	別紙 00-0059
据付費		1	式		110,000	別紙 00-0060
SC-1 災害時用補給水口	自立型単口 (SUS製) 100Ax65A 差込み式押輪キャップ、表示プレート	1	個	160,000	160,000	代価表 0213
水道引込管						
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 屋外架空・暗渠 40A	11	m	2,780	30,580	
災害用補給水						
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 25A	2	m	1,640	3,280	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 65A	12	m	12,000	144,000	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 地中配管 65A	3	m	9,800	29,400	
上水管						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	18	m	3,870	69,660	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	9	m	4,950	44,550	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 65A	2	m	12,000	24,000	

機械設備工事 細目別内訳

車庫棟		給排水衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 80A	2	m	13,800	27,600	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	フランジ接合 屋外架空・暗渠 100A	57	m	27,200	1,550,400	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 25A	3	m	6,930	20,790	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	フランジ接合 機械室・便所 100A	11	m	37,200	409,200	
その他						
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	5	個	5,990	29,950	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	2	個	7,780	15,560	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 40A	4	個	14,600	58,400	
ライニングバタフライ弁	10K(ウエハー) 65A	3	個	28,700	86,100	
ライニングバタフライ弁	10K(ウエハー) 80A	1	個	33,400	33,400	
ライニングバタフライ弁	10K(ウエハー) 100A	3	個	40,800	122,400	
自動エア抜弁	20A	1	個	12,600	12,600	
Y形ストレーナー	10K 40A	2	個	10,900	21,800	
定水位調整弁	ストレーン型(副弁無し) 40A	2	個	39,400	78,800	
電動弁	20A	2	個	11,500	23,000	

機械設備工事 細目別内訳

47

車庫棟		給排水衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
雑排水管						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 50A	4	m	4,240	16,960	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 75A	9	m	6,600	59,400	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 100A	17	m	8,740	148,580	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	2	m	6,010	12,020	
その他						
吉鋼仕切弁	5K(ねじ) 50A	3	個	15,500	46,500	
排水目皿	D金具 50A	1	個	8,980	8,980	
配管用防虫網	50A	1	個	8,750	8,750	
配管用防虫網	80A	3	個	11,500	34,500	
間接排水口	100A	3	個	6,410	19,230	
保温工事		1	式		4,260	別紙 00-0065
スリープ費		1	式		840	別紙 00-0066
形鋼振れ止め支持		1	式		360	別紙 00-0067
計					360,380	

機械設備工事 細目別内訳

車庫棟		給排水衛生設備		屋内消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
FP-2 屋内消火栓ポンプユニット	電動機駆動形消火栓ポンプユニット 消防認定品 耐震2.0G 65φ x300L/min x91mx11.0kW	1	組	911,000	911,000	
FT-1 消火水槽	SUS製ハネダック単板 耐震2.0G 有効容量 9.6m3 2000x3000x2500H	1	基	2,556,000	2,556,000	
搬入費		1	式		61,800	別紙 00-0068
据付費		1	式		165,000	別紙 00-0069
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 65A	33	m	13,000	429,000	
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 65A	14	m	11,000	154,000	
消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 65A	13	m	15,200	197,600	
Y形スレーター	10K 65A	1	個	22,600	22,600	
フレキシブルジョイント	ベローズ形 65A	1	個	19,200	19,200	
保温工事		1	式		285,000	別紙 00-0070
スリープ費		1	式		43,800	別紙 00-0071
形鋼振れ止め支持		1	式		18,700	別紙 00-0072
計					4,863,700	

屋外工事		給排水衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水道引込管						
水道配水用ポリエチレン管(直管)	地中埋設 40A	4	m	1,320	5,280	
水道配水用ポリエチレン管継手(EFソケット)	地中埋設 40A	2	個	4,960	9,920	
上水管						
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 20A	126	m	1,350	170,100	
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 25A	121	m	1,640	198,440	
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 30A	77	m	1,920	147,840	
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 40A	2	m	2,240	4,480	
水道配水用ポリエチレン管(直管)	地中埋設 100A	5	m	3,640	18,200	
水道配水用ポリエチレン管継手(EFソケット)	地中埋設 100A	1	個	10,600	10,600	
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 屋内一般 20A	2	m	1,980	3,960	
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 屋内一般 25A	1	m	2,350	2,350	
灌水管						
給水・耐衝撃性ポリエチレン管(HIVP)	地中配管 20A	26	m	1,610	41,860	
プラグ・キャップ止め	地中配管 20A HI用キャップ	12	か所	980	11,760	

機械設備工事 細目別内訳

屋外工事		給排水衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
その他						
不断水割丁字管バルブ付型(鋳鉄管用)	材工共 100* 40	1	か所	223,000	223,000	
量水器(貸与品)(取付のみ)	40A	1	個	11,700	11,700	
止水栓(量水器用)	日水協(甲形) 40A	1	個	12,600	12,600	
量水器ボックス(八尾市仕様)	25-40	1	か所	45,200	45,200	
弁機	機 械 VC-P(550H)	16	組	28,700	459,200	
弁機	機 械 VC-1(550H)	1	組	36,900	36,900	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	15	個	5,990	89,850	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	1	個	7,780	7,780	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 40A	1	個	14,600	14,600	
洗濯機用水栓	K-12	2	個	7,370	14,740	代価表 0171
カップリング付横水栓	K-14	1	個	5,930	5,930	代価表 0173
カップリング付横水栓	K-15, SUS製水栓柱1200H	1	個	20,400	20,400	代価表 0216
散水栓	K-16, SUS製BOX	3	個	43,900	131,700	代価表 0217
キー式散水栓	K-18, SUS製BOX	7	個	44,000	308,000	代価表 0218

機械設備工事 細目別内訳

49

屋外工事		給排水衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
キー式キャブリンク付横水栓	K-20, SUS製水栓柱700H 灌水用	4	個	16,900	67,600	代価表 0219
地中埋設標	鉄 製	24	個	1,030	24,720	
地中埋設標	コンクリート製	13	個	7,550	98,150	
埋設標識テープ	150幅	375	m	190	71,250	
土工事		1	式		903,000	別紙 00-0073
残土処分費		1	式		65,300	別紙 00-0074
アスファルト舗装工事		1	式		23,500	別紙 00-0075
コンクリート類解体工事		1	式		18,200	別紙 00-0076
コンクリート類処分費		1	式		27,900	別紙 00-0077
申請費		1	式		19,300	別紙 00-0078
水質試験費		1	式		87,600	別紙 00-0079
計					3,412,910	

機械設備工事 細目別内訳

屋外工事		給排水衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	2	m	3,350	6,700	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 65A	2	m	4,250	8,500	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 75A	5	m	5,210	26,050	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	1	m	6,910	6,910	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 125A	5	m	8,580	42,900	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 150A	84	m	10,700	898,800	
OT-2 オイルトラップ	パイプ式埋設型 3槽式 SUS製 容量 80L	1	個	548,000	548,000	代価表 0220
洗濯機用トラップ		2	個	18,400	36,800	代価表 0221
インバート樹(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-4(1400H)	2	組	181,000	362,000	
インバート樹(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-4(1500H)	4	組	190,000	760,000	
インバート樹(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-4(1600H)	2	組	199,000	398,000	
インバート樹(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-4(1700H)	4	組	189,000	756,000	
インバート樹(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-4(1800H)	1	組	198,000	198,000	
インバート樹(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-4(2100H)	1	組	234,000	234,000	
マンホール蓋 (府型)	OMM 600	12	個	51,800	621,600	

機械設備工事 細目別内訳

50

屋外工事		給排水衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
マンホール蓋 (府型)	OMD 600	2	個	74,500	149,000	
インペート改修	900φ	1	か所	14,100	14,100	
プラスチック樹 (铸铁製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径125φ 90L、45L 501～800 T-25 蝶番ロック式	1	組	31,500	31,500	
プラスチック樹 (铸铁製防護ふた)	樹径200φ 最大排水管径125φ DRY、DRW 501～800 T-25 蝶番ロック式	1	組	33,500	33,500	
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径125φ トラップ 塩ビふた付 501～800	1	組	10,900	10,900	
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径125φ トラップ 501～800 T-25 蝶番ロック式	1	組	13,000	13,000	
土工事		1	式		1,324,000	別紙 00-0080
残土処分費		1	式		90,700	別紙 00-0081
矢板工事		1	式		1,476,000	別紙 00-0082
計					8,046,960	

機械設備工事 細目別内訳

泡消火設備		泡消火設備		泡消火設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<機器費>						
FP-1 泡消火ポンプユニット	65φ×384L/min×92m×15kw 泡原液リク(容量240L)、混合器 付属	1	台	4,617,000	4,617,000	
二次圧力調整弁	65A 10K	1	個	446,000	446,000	
アーム弁	65A	1	個	302,000	302,000	
パタライ弁	10K 65A	1	個	30,200	30,200	
閉鎖形泡水溶液 ヘッド	下向き	159	個	12,900	2,051,100	
水成膜形成液	20Lポリ缶入り 耐寒用3%型	9	本	69,100	621,900	
システム点検箱	25A 末端試験弁、圧力計込	1	組	93,600	93,600	
Y形ストレーナ	65A10K FC製	2	個	24,900	49,800	
フレキシブルチューブ	20A×300mm	2	本	5,250	10,500	
フレキシブルチューブ	32A×500mm	2	本	12,000	24,000	
フレキシブルチューブ	65A×800mm	4	本	21,500	86,000	
仕切弁	50A 10K FC製	2	個	28,500	57,000	
仕切弁	65A 10K FC製	5	個	33,000	165,000	
三方ボール弁	Tポート 50A T4T	2	個	47,000	94,000	

機械設備工事 細目別内訳

51

泡消火設備		泡消火設備		泡消火設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
逆止弁	50A 10K FC製	2	個	25,200	50,400	
銘板類		1	式		32,400	
<配管工事>						
消火・塩ビ外面被覆鋼管(STPG-370VS)	50A	2	m	4,210	8,420	
消火・塩ビ外面被覆鋼管(STPG-370VS)	65A	4	m	5,780	23,120	
消火・配管用炭素鋼管(白)	JISG3452 20A	427	m	1,800	768,600	
消火・配管用炭素鋼管(白)	JISG3452 25A	25	m	2,520	63,000	
消火・配管用炭素鋼管(白)	JISG3452 32A	68	m	3,330	226,440	
消火・配管用炭素鋼管(白)	JISG3452 40A	13	m	3,820	49,660	
消火・配管用炭素鋼管(白)	JISG3452 50A	46	m	5,220	240,120	
消火・配管用炭素鋼管(白)	JISG3452 65A	143	m	7,320	1,046,760	
配管継手類		1	式		3,157,000	
配管支持金物		1	式		1,943,000	
消耗品材料		1	式		729,000	
<工事費>						

機械設備工事 細目別内訳

泡消火設備		泡消火設備		泡消火設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管工事費		1	式		4,545,000	
機器取付工費		1	式		691,000	
アンカー打設工費		1	式		864,000	
はつり復旧		1	式		136,000	
掘方、埋戻し		1	式		86,400	
保温工事		1	式		105,000	
試験調整費		1	式		180,000	
搬入費		1	式		333,000	
雑工事費		1	式		545,000	
共通費	交通費、現場経費など	1	式		5,062,000	
計					29,533,420	

機械設備工事 細目別内訳

52

墜落制止用器具		墜落制止用器具				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墜落制止用器具費		1	式		108,000	別紙 00-0083
計					108,000	

機械設備工事 細目別内訳

ガス設備工事		ガス設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガス設備工事		1	式		21,099,000	
計					21,099,000	

53

[illegible]

本庁舎（署長公舎含む）		空 気 調 和 設 備			空 調 機 器	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		10,331,000	別紙 00-0002
(GHP, OGHP)						
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空調と機据付	屋外機 防振基礎有り 28.0kW以下	3	台	104,000	312,000	
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空調と機据付	屋外機 防振基礎有り 35.5kW以下	1	台	135,000	135,000	
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空調と機据付	屋外機 防振基礎有り 45.0kW以下	4	台	216,000	864,000	
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空調と機据付	屋外機 防振基礎有り 56.0kW以下	1	台	271,000	271,000	
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空調と機据付	屋外機 防振基礎有り 71.0kW以下	2	台	294,000	588,000	
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空調と機据付	屋外機 防振基礎有り 85.0kW以下	3	台	348,000	1,044,000	
ﾊﾞｯｹｰｼﾞ形空調と機(ﾃﾊﾞﾚｰﾄﾞ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊りー 2.8kW以下	37	台	13,200	488,400	
ﾊﾞｯｹｰｼﾞ形空調と機(ﾃﾊﾞﾚｰﾄﾞ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊りー 4.0kW以下	1	台	16,400	16,400	
ﾊﾞｯｹｰｼﾞ形空調と機(ﾃﾊﾞﾚｰﾄﾞ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊りー 4.5kW以下	8	台	16,700	133,600	
ﾊﾞｯｹｰｼﾞ形空調と機(ﾃﾊﾞﾚｰﾄﾞ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊りー 5.6kW以下	13	台	17,100	222,300	
ﾊﾞｯｹｰｼﾞ形空調と機(ﾃﾊﾞﾚｰﾄﾞ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊りー 7.1kW以下	13	台	17,100	222,300	
ﾊﾞｯｹｰｼﾞ形空調と機(ﾃﾊﾞﾚｰﾄﾞ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊りー 8.0kW以下	5	台	20,300	101,500	
ﾊﾞｯｹｰｼﾞ形空調と機(ﾃﾊﾞﾚｰﾄﾞ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊りー 10.0kW以下	8	台	26,100	208,800	

機械設備工事 別紙明細

54

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		空調機器		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		10,331,000	別紙 00-0002
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 12.5kW以下	2	台	26,100	52,200	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 14.0kW以下	1	台	26,400	26,400	
パッケージ形空気調和機(直吹き・ダクト接続)据付	屋内機 天吊 防振基礎無し 25.0kW以下	2	台	51,300	102,600	
パッケージ形空気調和機(直吹き・ダクト接続)据付	屋内機 天吊 防振基礎無し 35.5kW以下	5	台	83,600	418,000	
パッケージ形空気調和機(直吹き・ダクト接続)据付	屋内機 床置き 防振基礎無し 25.0kW以下	1	台	51,300	51,300	
パッケージ形空気調和機(直吹き・ダクト接続)据付	屋内機 床置き 防振基礎無し 35.5kW以下	1	台	83,600	83,600	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付 (EHP, OEHP)	屋内機 壁掛けー 3.2kW以下	1	台	8,710	8,710	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 25.0kW以下	3	台	99,100	297,300	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 28.0kW以下	3	台	110,000	330,000	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 33.5kW以下	2	台	130,000	260,000	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 45.0kW以下	2	台	172,000	344,000	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 56.0kW以下	1	台	213,000	213,000	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 2.8kW以下	38	台	13,200	501,600	

機械設備工事 別紙明細

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		空調機器		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		10,331,000	別紙 00-0002
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 4.0kW以下	2	台	16,400	32,800	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 4.5kW以下	7	台	16,700	116,900	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 5.6kW以下	4	台	17,100	68,400	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 8.0kW以下	5	台	20,300	101,500	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 10.0kW以下	1	台	26,100	26,100	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 12.5kW以下	3	台	26,100	78,300	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 14.0kW以下	1	台	26,400	26,400	
パッケージ形空気調和機(直吹き・ダクト接続)据付	屋内機 天吊 防振基礎無し 25.0kW以下	2	台	51,300	102,600	
パッケージ形空気調和機(直吹き・ダクト接続)据付	屋内機 床置き 防振基礎無し 25.0kW以下	1	台	51,300	51,300	
パッケージ形空気調和機(直吹き・ダクト接続)据付	屋内機 床置き 防振基礎無し 35.5kW以下	1	台	83,600	83,600	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付 (ACP)	屋内機 壁掛けー 3.2kW以下	3	台	8,710	26,130	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 4.0kW以下	2	台	22,400	44,800	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 4.5kW以下	2	台	24,000	48,000	

56

[illegible]

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		空調ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		3,607,000	別紙 00-0004
長方形ダクト保温	グラスウール アルミカッパスクロス 保温厚25	62.3	m ²	6,090	379,407	
長方形ダクト保温	グラスウール アルミカッパスクロス 保温厚25	39.3	m ²	7,520	295,536	
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール アルミカッパスクロス 保温厚25	27.1	m	2,220	60,162	
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール アルミカッパスクロス 保温厚25	14.3	m	2,510	35,893	
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール アルミカッパスクロス 保温厚25	22.8	m	2,790	63,612	
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール アルミカッパスクロス 保温厚25	217.4	m	3,100	673,940	
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール アルミカッパスクロス 保温厚25	49	m	3,480	170,520	
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール アルミカッパスクロス 保温厚25	405.6	m	3,760	1,525,056	
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール アルミカッパスクロス 保温厚25	19	m	4,050	76,950	
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール アルミカッパスクロス 保温厚25	1.1	m	4,320	4,752	
鉛シート	スパイラルダクト 屋内インベイルダクトシャフト内	29	m ²	11,100	321,900	代価表 0067
計					3,607,728	

機械設備工事 別紙明細

59

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		空調配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		4,554,000	別紙 00-0009
冷媒管						
冷媒管・ドレン管 保温	グラスウール 屋内露出・合成樹脂カバー 100A 厚20mm	40.8	m	5,100	208,080	
冷媒管・ドレン管 保温	グラスウール 屋外・多湿 ステンレス 80A 厚20mm	46.6	m	8,440	393,304	
冷媒管・ドレン管 保温	グラスウール 屋外・多湿 ステンレス 100A 厚20mm	42.9	m	10,800	463,320	
冷媒管・ドレン管 保温	グラスウール 屋外・多湿 ステンレス 125A 厚20mm	16.2	m	12,400	200,880	
ドレン管						
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミグラスクロス 25A	283.3	m	1,870	529,771	
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミグラスクロス 32A	306.3	m	2,120	649,356	
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミグラスクロス 40A	322.8	m	2,190	706,932	
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミグラスクロス 50A	316.3	m	2,360	746,468	
加湿用給水管						
給水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミグラスクロス 20A	369	m	1,780	656,820	
計					4,554,931	

機械設備工事 別紙明細

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		空調配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スリープ費		1	式		2,012,000	別紙 00-0010
本庁舎 空調配管		6	%	33,548,970	2,012,938.2	
計					2,012,938.2	
形鋼振れ止め支持		1	式		1,006,000	別紙 00-0011
本庁舎 空調配管		3	%	33,548,970	1,006,469.1	
計					1,006,469.1	

60

機械設備工事 別紙明細

大阪府八尾警察署新築機械設備工事

61

機械設備工事 別紙明細

大阪府八尾警察署新築機械設備工事

機械設備工事 別紙明細

大阪府八尾警察署新築機械設備工事

機械設備工事 別紙明細

64

本庁舎（署長公舎含む）		空調調和設備		排煙機器		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1	式		48,200	別紙 00-0019
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.38	t	127,000	48,260	
計					48,260	
据付費		1	式		81,600	別紙 00-0020
排煙機(片吸込)据付	床置形 標準基礎 No.4 1/2以下	1	台	81,600	81,600	
計					81,600	

機械設備工事 別紙明細

本庁舎（署長公舎含む）		空調調和設備		排煙ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
製作金物	配管用支持架台	1	式		304,000	別紙 00-0021
配管支持架台	3 L65x65x6t（溶融亜鉛メッキ仕上） 950W 570H プレート100x1050x6t 基礎1250x200x150H	2	か所	30,500	61,000	代価表 0070
配管支持架台	5 L65x65x6t（溶融亜鉛メッキ仕上） 1500W 570H プレート100x1600x6t 基礎1800x200x150H	4	か所	41,900	167,600	代価表 0131
配管支持架台	6 L65x65x6t（溶融亜鉛メッキ仕上） 850W 1145H プレート100x950x6t 基礎1150x200x150H	2	か所	37,700	75,400	代価表 0132
計					304,000	
総合調整費		1	式		195,000	別紙 00-0022
長方形ダクト調整		326	m ²	600	195,600	
計					195,600	
保温工事		1	式		2,134,000	別紙 00-0023
排煙ダクト保温 (長方形ダクト)	ロックウール 屋内隠ぺい きつ甲金網 保温厚25	269.7	m ²	7,820	2,109,054	
鉛シート	スバ イラックダクト 屋内インペイダクトシャフト内	2.3	m ²	11,100	25,530	代価表 0133
計					2,134,584	

機械設備工事 別紙明細

65

本庁舎（署長公舎含む）		空気調和設備		排煙ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
刈り費		1	式		167,000	別紙 00-0024
本庁舎 排煙ダクト		6	%	2,787,160	167,229.6	
計					167,229.6	
チャンバー類		1	式		349,000	別紙 00-0025
チャンバー(高圧1, 高圧2, 排煙)	インサート無 1.0mm(751～1200mm)	5.9	m ²	11,500	67,850	
チャンバー(高圧1, 高圧2, 排煙)	インサート無 1.2mm(1201～1500mm)	14.2	m ²	13,800	195,960	
排煙ダクト保温 (長方形ダクト)	ロックウール 屋内隠ぺい きつ甲金網 保温厚25	11	m ²	7,820	86,020	
計					349,830	

機械設備工事 別紙明細

本庁舎（署長公舎含む）		給排水衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1	式		21,600	別紙 00-0026
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	0.2	t	108,000	21,600	
計					21,600	
据付費		1	式		107,000	別紙 00-0027
小形給水ポンプユニット 据付 (衛生機器)	防振基礎 3.7 kW以下 ポンプ2台	1	基	95,300	95,300	
雑用水ポンプ付属フート弁取付費	100A	1	個	12,300	12,300	代価表 0178
計					107,600	
製作金物		1	式		308,000	別紙 00-0028
配管支持架台	1 L65x65x6t (溶融亜鉛メッキ仕上) 450W 570H プレート100x550x6t 基礎750x200x150H	10	か所	19,600	196,000	代価表 0176
配管支持架台	1 L65x65x6t (溶融亜鉛メッキ仕上) 450W 500H プレート100x550x6t 基礎750x200x150H	6	か所	18,800	112,800	代価表 0177
計					308,800	

66

機械設備工事 別紙明細

大阪府八尾警察署新築機械設備工事

67

機械設備工事 別紙明細

大阪府八尾警察署新築機械設備工事

機械設備工事 別紙明細

68

本庁舎（署長公舎含む）		給排水衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1	式		15,800	別紙 00-0033
搬入費	複数搬入 600kg/m3未満	0.25	t	63,500	15,875	
計					15,875	
据付費		1	式		317,000	別紙 00-0034
汚水、雑排水、 汚物用水中ポンプ 据付(衛生機器)	0.75kW以下	6	台	32,200	193,200	
汚水、雑排水、 汚物用水中ポンプ 据付(衛生機器)	5.5 kW以下	2	台	62,300	124,600	
計					317,800	

機械設備工事 別紙明細

本庁舎（署長公舎含む）		給排水衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		2,288,000	別紙 00-0035
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 50A	1.6	m	3,040	4,864	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	113.5	m	2,190	248,565	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	130.3	m	2,360	307,508	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	24.3	m	2,460	59,778	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	278.5	m	2,800	779,800	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A	241.9	m	3,660	885,354	
排水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ステンレス銅板 25A	0.5	m	5,960	2,980	
計					2,288,849	
スロープ費		1	式		1,110,000	別紙 00-0036
本庁舎 排水		7	%	15,858,630	1,110,104.1	
計					1,110,104.1	

69

機械設備工事 別紙明細

大阪府八尾警察署新築機械設備工事

機械設備工事 別紙明細

70

本庁舎（署長公舎含む）		給排水衛生設備		給湯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
製作金物		1	式		582,000	別紙 00-0039
配管支持架台	2 L65x65x6t（溶融亜鉛メッキ仕上） 700W 570H プレート100x800x6t 基礎1000x200x150H	3	か所	24,900	74,700	代価表 0069
配管支持架台	3 L65x65x6t（溶融亜鉛メッキ仕上） 950W 570H プレート100x1050x6t 基礎1250x200x150H	1	か所	30,500	30,500	代価表 0070
配管支持架台	5 L65x65x6t（溶融亜鉛メッキ仕上） 1500W 570H プレート100x1600x6t 基礎1800x200x150H	1	か所	41,900	41,900	代価表 0131
配管支持架台	6 L65x65x6t（溶融亜鉛メッキ仕上） 850W 1450H プレート100x950x6t 基礎1150x200x150H	1	か所	37,700	37,700	代価表 0132
配管支持架台	7 〔75x40x5x7（溶融亜鉛メッキ仕上） 1500W 1320H プレート100x1600x6t 基礎1800x200x150H	5	か所	66,800	334,000	代価表 0207
配管支持架台	9 〔75x40x5x7（溶融亜鉛メッキ仕上） 1500W 1000H プレート100x1600x6t 基礎1800x200x150H	1	か所	63,200	63,200	代価表 0208
計					582,000	

機械設備工事 別紙明細

本庁舎（署長公舎含む）		給排水衛生設備		給湯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		1,229,000	別紙 00-0040
給湯管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 20A	6.9	m	2,640	18,216	
給湯管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	223.6	m	1,780	398,008	
給湯管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	27.5	m	1,870	51,425	
給湯管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 32A	40.5	m	2,120	85,860	
給湯管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	31.1	m	2,190	68,109	
給湯管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A	18.5	m	2,360	43,660	
給湯管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A	39.6	m	5,670	224,532	
給湯管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A	6	m	5,960	35,760	
給湯管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 32A	31.7	m	6,300	199,710	
給湯管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 40A	2.3	m	6,680	15,364	
給湯管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 50A	6	m	7,160	42,960	
給湯管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラス化粧原紙 20A	11	m	1,420	15,620	
給湯管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラス化粧原紙 25A	4	m	1,440	5,760	
給湯管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラス化粧原紙 32A	5.4	m	1,590	8,586	

機械設備工事 別紙明細

71

本庁舎（署長公舎含む）		給排水衛生設備		給湯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		1,229,000	別紙 00-0040
給湯管 保温	ガラスワール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラス化粧原紙 40A	7.4	m	1,730	12,802	
給湯管 保温	ガラスワール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラス化粧原紙 50A	1.7	m	1,780	3,026	
計					1,229,398	
スロープ費		1	式		139,000	別紙 00-0041
本庁舎 給湯		7	%	1,992,190	139,453.3	
計					139,453.3	
形鋼振れ止め支持		1	式		59,700	別紙 00-0042
本庁舎 給湯		3	%	1,992,190	59,765.7	
計					59,765.7	

機械設備工事 別紙明細

本庁舎（署長公舎含む）		給排水衛生設備		屋内消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1	式		17,700	別紙 00-0043
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.14	t	127,000	17,780	
計					17,780	
据付費		1	式		30,300	別紙 00-0044
消火用充水タンク据付	500L	1	基	30,300	30,300	代価表 0211
計					30,300	
土工事		1	式		3,970	別紙 00-0045
土工事	機械堀方 バックホウ 0.45m3	0.46	m3	1,400	644	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.45m3	0.29	m3	2,950	855.5	
土工事	山砂の類 -	0.17	m3	8,480	1,441.6	
建設発生土運搬	タンクトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	0.17	m3	6,070	1,031.9	
計					3,973	

機械設備工事 別紙明細

72

本庁舎（署長公舎含む）		給排水衛生設備		屋内消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処分費		1	式		300	別紙 00-0046
残土処分費	投棄料(阪南2区)	0.17	m3	1,800	306	
計					306	
塗装工事		1	式		1,550	別紙 00-0047
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 50A	1.4	m	1,110	1,554	
計					1,554	
保温工事		1	式		160,000	別紙 00-0048
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 40A	0.3	m	7,750	2,325	
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 50A	19.4	m	8,170	158,498	
計					160,823	

機械設備工事 別紙明細

本庁舎（署長公舎含む）		給排水衛生設備		屋内消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スロープ費		1	式		107,000	別紙 00-0049
本庁舎 屋内消火		7	%	1,532,480	107,273.6	
計					107,273.6	
形鋼振れ止め支持		1	式		45,900	別紙 00-0050
本庁舎 屋内消火		3	%	1,532,480	45,974.4	
計					45,974.4	

機械設備工事 別紙明細

73

本庁舎（署長公舎含む）		給排水衛生設備		連結送水管		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		16,800	別紙 00-0051
土工事	機械堀方 バックホウ 0.45m3	1.66	m3	1,400	2,324	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.45m3	0.83	m3	2,950	2,448.5	
土工事	山砂の類 -	0.83	m3	8,480	7,038.4	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	0.83	m3	6,070	5,038.1	
計					16,849	
残土処分費		1	式		1,490	別紙 00-0052
残土処分費	投棄料(阪南2区)	0.83	m3	1,800	1,494	
計					1,494	

機械設備工事 別紙明細

本庁舎（署長公舎含む）		給排水衛生設備		連結送水管		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塗装工事		1	式		34,400	別紙 00-0053
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 65A	2.7	m	1,300	3,510	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 80A	2.1	m	1,390	2,919	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 100A	17.5	m	1,600	28,000	
計					34,429	
保温工事		1	式		132,000	別紙 00-0054
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 65A	4	m	8,990	35,960	
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 100A	8	m	12,100	96,800	
計					132,760	
スロープ費		1	式		174,000	別紙 00-0055
本庁舎 連結送水		7	%	2,488,100	174,167	
計					174,167	

74

[illegible]

本庁舎（署長公舎含む）		給排水衛生設備		厨房機器		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		501,000	別紙 00-0057
冷蔵庫 据付	幅 1200mm以下	1	台	77,100	77,100	
流し 据付	1槽 幅 900mm以下	1	台	15,400	15,400	
作業台 据付	幅 600mm以下	1	台	10,800	10,800	
ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ 据付	幅 751mm以上	1	台	24,600	24,600	
揚物器(ﾌﾗｲﾝｸﾞ) 据付	1槽 幅 750mm以下	1	台	37,000	37,000	
作業台 据付	幅 601～ 750mm	1	台	10,800	10,800	
炊飯器(ｶﾞｽ式) 据付	30kg以下	1	台	61,700	61,700	
作業台 据付	幅 600mm以下	1	台	10,800	10,800	
作業台 据付	幅 901～1200mm	1	台	13,800	13,800	
戸棚 据付	片面 幅 1500mm以下	1	台	21,600	21,600	
ｶﾞｽｼﾝｼﾞ 据付	幅 900mm以下	1	台	43,200	43,200	
作業台 据付	幅 600mm以下	1	台	10,800	10,800	
冷蔵庫 据付	幅 1200mm以下	1	台	77,100	77,100	
作業台 据付	幅 600mm以下	1	台	10,800	10,800	

機械設備工事 別紙明細

75

本庁舎（署長公舎含む）		給排水衛生設備		厨房機器		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		501,000	別紙 00-0057
作業台 据付	幅 600mm以下	1	台	10,800	10,800	
流し 据付	1槽 幅 1201～1500mm	1	台	21,600	21,600	
食器消毒器 据付	幅 750mm以下	1	台	21,600	21,600	
食器消毒器 据付	幅 750mm以下	1	台	21,600	21,600	
計					501,100	

機械設備工事 別紙明細

車庫棟		空気調和設備		換気設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		36,100	別紙 00-0058
圧力扇 据付	300φ以下	1	台	17,400	17,400	
圧力扇 据付	400φ以下	1	台	18,700	18,700	
計					36,100	

機械設備工事 別紙明細

76

車庫棟		給排水衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1	式		70,100	別紙 00-0059
搬入費	複数搬入 400kg/m3未満	0.36	t	89,000	32,040	
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.3	t	127,000	38,100	
計					70,140	
据付費		1	式		110,000	別紙 00-0060
小形給水ポンプユニット 据付 (衛生機器)	防振基礎 5.5 kW以下 ポンプ2台	1	基	110,000	110,000	
計					110,000	
製作金物		1	式		590,000	別紙 00-0061
配管支持架台	イ L65x65x6t (溶融亜鉛メッキ仕上) 450W 500H プレート100x550x6t 基礎750x200x150H	25	か所	18,800	470,000	代価表 0177
配管支持架台	ロ L65x65x6t (溶融亜鉛メッキ仕上) 700W 500H プレート100x800x6t 基礎1000x200x150H	5	か所	24,100	120,500	代価表 0215
計					590,500	

機械設備工事 別紙明細

車庫棟		給排水衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		1,235,000	別紙 00-0062
給水管 保温	ガラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 25A	3.1	m	2,000	6,200	
給水管 保温	ガラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラス化粧原紙 100A	11	m	2,980	32,780	
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 20A	17.5	m	6,410	112,175	
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 25A	9.1	m	6,790	61,789	
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 40A	11	m	7,750	85,250	
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 65A	14.2	m	8,990	127,658	
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 80A	1.6	m	10,100	16,160	
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 100A	57	m	12,100	689,700	
給水用弁類 保温	ポリスチレン(ハタフライ弁) 天井内, バイシャフト内 アルミガラスクロス 65A	3	個	6,600	19,800	
給水用弁類 保温	ポリスチレン(ハタフライ弁) 天井内, バイシャフト内 アルミガラスクロス 100A	1	個	9,090	9,090	
給水用弁類 保温	ポリスチレン(ハタフライ弁) 屋外露出 ステンレス鋼板 80A	1	個	22,600	22,600	
給水用弁類 保温	ポリスチレン(ハタフライ弁) 屋外露出 ステンレス鋼板 100A	2	個	26,300	52,600	
計					1,235,802	

機械設備工事 別紙明細

77

車庫棟		給排水衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スロープ 費		1	式		30,000	別紙 00-0063
車庫棟 給水		7	%	429,990	30,099.3	
計					30,099.3	
形鋼振れ止め支持		1	式		12,800	別紙 00-0064
車庫棟 給水		3	%	429,990	12,899.7	
計					12,899.7	

機械設備工事 別紙明細

車庫棟		給排水衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		4,260	別紙 00-0065
排水管 保温	ク°ラスケール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミカ°ラスクロス 50A	1.8	m	2,370	4,266	
計					4,266	
スロープ 費		1	式		840	別紙 00-0066
車庫棟 排水		7	%	12,020	841.4	
計					841.4	
形鋼振れ止め支持		1	式		360	別紙 00-0067
車庫棟 排水		3	%	12,020	360.6	
計					360.6	

機械設備工事 別紙明細

78

車庫棟		給排水衛生設備		屋内消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1	式		61,800	別紙 00-0068
搬入費	複数搬入 400kg/m3未満	0.31	t	89,000	27,590	
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.27	t	127,000	34,290	
計					61,880	
据付費		1	式		165,000	別紙 00-0069
消火ポンプ (ユニット形) 据付 (衛生機器) 計	11.0 kW以下	1	台	165,000	165,000	
					165,000	
保温工事		1	式		285,000	別紙 00-0070
給水管 保温	ポリスチレン 屋内露出 合成樹脂製かへー1 65A	32.7	m	3,710	121,317	
給水管 保温	ポリスチレン 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 65A	13.8	m	8,990	124,062	
給水管 保温	ポリスチレン 機械室, 書庫, 倉庫 アルミカラスクロス 65A	12.9	m	3,090	39,861	
計					285,240	

機械設備工事 別紙明細

車庫棟		給排水衛生設備		屋内消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スリッパ費		1	式		43,800	別紙 00-0071
車庫棟 屋内消火		7	%	626,600	43,862	
計					43,862	
形鋼振れ止め支持		1	式		18,700	別紙 00-0072
車庫棟 屋内消火		3	%	626,600	18,798	
計					18,798	

機械設備工事 別紙明細

79

屋外工事		給排水衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		903,000	別紙 00-0073
土工事	機械堀方 バックホウ 0.45m3	113.05	m3	1,400	158,270	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.45m3	79	m3	2,950	233,050	
土工事	山砂の類 -	34.46	m3	8,480	292,220.8	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	36.3	m3	6,070	220,341	
計					903,881.8	
残土処分費		1	式		65,300	別紙 00-0074
残土処分費	投棄料(阪南2区)	36.3	m3	1,800	65,340	
計					65,340	
アスファルト舗装工事		1	式		23,500	別紙 00-0075
アスファルト舗装	機械舗装 B(車道)	5.68	m ²	4,140	23,515.2	
計					23,515.2	

機械設備工事 別紙明細

屋外工事		給排水衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類解体工事		1	式		18,200	別紙 00-0076
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m)	10.8		480	5,184	
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3)	0.34		6,880	2,339.2	
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3)	1.36		2,480	3,372.8	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 4.0km以下	0.34	m3	1,640	557.6	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 28.5km以下	1.36	m3	5,000	6,800	
計					18,253.6	
コンクリート類処分費		1	式		27,900	別紙 00-0077
コンクリート類処分費	アスファルト 投棄料	0.34	m3	4,700	1,598	
コンクリート類処分費	路盤材 投棄料	1.36	m3	19,400	26,384	
計					27,982	

機械設備工事 別紙明細

80

屋外工事		給排水衛生設備		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
申請費		1	式		19,300	別紙 00-0078
事務費	40A	1	か所	13,000	13,000	
設計審査手数料	40A	1	か所	2,720	2,720	
竣工検査手数料	40A	1	か所	3,630	3,630	
計					19,350	
水質試験費		1	式		87,600	別紙 00-0079
水質試験費	上水・受水槽用	1	か所	87,600	87,600	
計					87,600	

機械設備工事 別紙明細

屋外工事		給排水衛生設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		1,324,000	別紙 00-0080
土工事	機械堀方 バックホウ 0.45m3	230.32	m3	1,400	322,448	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.45m3	173.81	m3	2,950	512,739.5	
土工事	山砂の類 -	21.59	m3	8,480	183,083.2	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	50.43	m3	6,070	306,110.1	
計					1,324,380.8	
残土処分費		1	式		90,700	別紙 00-0081
残土処分費	投棄料(阪南2区)	50.43	m3	1,800	90,774	
計					90,774	

墜落制止用器具						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墜落制止用器具費		1	式		108,000	別紙 00-0083
墜落制止用器具費	新築機械設備工事	30	月	3,600	108,000	
計					108,000	

