文 書 番 号:公建設第　1687　号

工事名称: 大阪府営吹田桃山台第2期高層住宅(建て替え)新築電気設備工事

工事場所: 吹田市桃山台一丁目

総工事費　¥178,906,200 .-

工事価格　¥162,642,000 .-

工事概要

電気設備工事一式(新築)
RC造　地上12階建　1棟　80戸
建築面積564㎡　延べ面積5,236㎡
設備棟　ごみ置場　駐車場　自転車置場　防火水槽　自走式2層3段駐車場　屋外工事

公告日　令和6年1月25日
開札日　令和6年2月16日
工期末　令和8年1月20日

大　阪　府

大阪府営吹田桃山台第２期高層住宅（建て替え）新築電気設備工事

電気　　住宅一般工事１ヶ所

名　　称	数　量		金額(円)	計（円）	備考
直接工事費					
	一式		122,443,020		
小計				122,443,020	
共通仮設費					
	一式		4,401,402		
小計				4,401,402	
現場管理費					
	一式		18,538,507		
小計				18,538,507	
一般管理費等	一式			17,259,071	
共通費計				40,198,980	32.8%
工事価格	一式			162,642,000	
消費税等相当額	一式			16,264,200	工事価格×10%
総工事費	一式			178,906,200	

内訳

名　　称	摘　要	数　量				
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	121,922,520		
	申請費	一式	(E入力値)	339,400		
	処分費等	一式	(F入力値)	181,100		
小計			(E+F+H) (A入力値)	122,443,020		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	4,401,402		
共通仮設費 積み上げ分						
小計				4,401,402		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	18,538,507		
小計				18,538,507		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	145,382,929		
一般管理費等(補正分除く)		11.86%	(K-E-J5) 145,036,741	17,201,357	率算定用の 基準単価→	(K) 145,382,929
	(補正分)	0.04%	145,036,741	58,014		
			(小計)	17,259,371		
		数値処理		-300	数値処理前 工事価格→	162,642,300
小計		数値処理後小計		17,259,071		

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
			(H)	(I1)	補正前の率	(A-F)
共通仮設費	一般工事	3.61%	121,922,520	4,401,402	3.610%	122,261,920
						工期(か月)
						22.8
				(I)		
			(小計)	4,401,402		
			(H+I1+G)	(J1)	補正前の率	(A-F+I)
現場管理費	一般工事×1.01	14.67%	126,323,922	18,531,719	14.520%	126,663,322
			(E)	(J5)		
	申請費	2.00%	339,400	6,788		
				(J)		
			(小計)	18,538,507		

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
屋外工事	1	式	37,476,070	
屋内工事	1	式	84,880,550	
墜落制止用器具	1	式	86,400	
計			122,443,020	

電気設備工事　科目別内訳

屋外工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電気室	1	式	8,749,330	
屋外幹線設備	1	式	10,708,660	
屋外灯設備	1	式	3,933,590	
自転車置場設備	1	式	979,030	
ゴミ置場設備	1	式	309,660	
屋外電話空配管設備	1	式	1,234,420	
屋外テレビ共同受信設備	1	式	243,000	
屋外警報設備	1	式	321,050	
ポンプ室	1	式	704,130	
自走式駐車場設備	1	式	10,058,870	
撤去工事	1	式	234,330	
計			37,476,070	

電気設備工事　科目別内訳

屋内工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
幹線設備	1	式	11,005,280	
共用電灯コンセント設備	1	式	11,304,480	
各戸電灯コンセント設備	1	式	27,651,778	
電話空配管設備	1	式	4,078,565	
テレビ共同受信設備	1	式	10,752,291	
警報設備	1	式	358,820	
消防用設備	1	式	15,620,026	
雷保護設備	1	式	4,109,310	
計			84,880,550	

墜落制止用器具				
名　称	数　量	単位	金　額	備　考
墜落制止用器具	1	式	86,400	
計			86,400	

屋外工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電気室	低圧配電盤設備	1	式	8,501,950	
電気室	電灯コンセント設備	1	式	247,380	
計				8,749,330	
屋外幹線設備		1	式	10,708,660	
計				10,708,660	
屋外灯設備	公衆街路灯	1	式	1,522,120	
屋外灯設備	駐車場灯	1	式	2,411,470	
計				3,933,590	
自転車置場設備		1	式	979,030	
計				979,030	
ゴミ置場設備		1	式	309,660	
計				309,660	
屋外電話空配管設備		1	式	1,234,420	
計				1,234,420	
屋外テレビ共同受信設備		1	式	243,000	

電気設備工事　中科目別内訳

屋外工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				243,000	
屋外警報設備		1	式	321,050	
計				321,050	
ポンプ室	幹線設備	1	式	523,440	
ポンプ室	電灯コンセント設備	1	式	101,380	
ポンプ室	警報設備	1	式	79,310	
計				704,130	
自走式駐車場設備	幹線設備	1	式	198,830	
自走式駐車場設備	電灯設備	1	式	7,434,420	
自走式駐車場設備	自動火災報知設備	1	式	2,425,620	
計				10,058,870	
撤去工事		1	式	234,330	
計				234,330	

電気設備工事　中科目別内訳

屋内工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
幹線設備	横引き設備	1	式	2,276,790	
幹線設備	立上り設備	1	式	8,728,490	
計				11,005,280	
共用電灯コンセント設備		1	式	11,304,480	
計				11,304,480	
各戸電灯コンセント設備		1	式	27,651,778	
計				27,651,778	
電話空配管設備	共用部	1	式	3,462,610	
電話空配管設備	住戸内	1	式	615,955	
計				4,078,565	
テレビ共同受信設備	共用部	1	式	7,439,590	
テレビ共同受信設備	住戸内	1	式	3,312,701	
計				10,752,291	
警報設備		1	式	358,820	
計				358,820	

電気設備工事　中科目別内訳

屋内工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
消防用設備	自動火災報知設備（共用部）	1	式	5,061,340	
消防用設備	自動火災報知設備（住戸内）	1	式	10,158,016	
消防用設備	非常コンセント設備	1	式	400,670	
計				15,620,026	
雷保護設備		1	式	4,109,310	
計				4,109,310	

墜落制止用器具					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
墜落制止用器具	墜落制止用器具	1	式	86,400	
計				86,400	

屋外工事		電気室		低圧配電盤設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	49	m	420	20,580	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	38mm2	36	m	1,300	46,800	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	60mm2	5	m	1,870	9,350	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	12	m	150	1,800	
呼び線	屋外　IE 2.0mm	13	m	220	2,860	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 51mm	13	m	3,550	46,150	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 75mm	17	m	5,850	99,450	
配管用炭素鋼鋼管(黒)	125A 地中(防食テープ巻)	11	m	16,700	183,700	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	13	m	1,000	13,000	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16) 地中	69	m	990	68,310	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(22) 地中	5	m	1,220	6,100	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	8	m	1,830	14,640	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	2	m	2,050	4,100	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	8	m	2,460	19,680	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	2	m	2,740	5,480	

電気設備工事　細目別内訳

屋外工事		電気室		低圧配電盤設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	12	m	3,650	43,800	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	2	m	4,020	8,040	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	48	m	8,180	392,640	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	100mm2 管内	17	m	8,850	150,450	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	12	m	840	10,080	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C 管内	2	m	960	1,920	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	23	m	1,070	24,610	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 管内	4	m	1,230	4,920	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	3,340	20,040	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	38mm2- 2C 管内	3	m	3,690	11,070	
ｹｰﾌﾞﾙ銘板	ｱｸﾘﾙｴｯﾁﾝｸﾞ製	22	枚	1,380	30,360	
接地極(銅板式)	900×900×1.5t	1	か所	98,000	98,000	
接地極(銅板式)	600×600×1.5t	1	か所	56,400	56,400	
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	2	か所	5,920	11,840	
接地極(銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	6	か所	9,660	57,960	

電気設備工事　細目別内訳

屋外工事	電気室			低圧配電盤設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
接地極埋設標	金属製	4	枚	8,430	33,720	
接地端子盤	屋内用　接地端子×4　測定端子付	1	面	46,900	46,900	
ﾌﾚｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ	32A黒ｶﾞｽ管	46	m	5,430	249,780	
金網	クリンプ金網30*30*2.6	3	㎡	6,350	19,050	
製作金物		1	式		132,000	別紙 00-0001
ﾒｯｼｭｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製 W1180	41	m	2,550	104,550	
SUS製ﾌﾟﾚｰﾄ (府営住宅電気室用)	ｱｸﾘﾙｴｯﾁﾝｸﾞ表示付	2	個	7,910	15,820	
低圧動力盤		1	面	625,000	625,000	代価表　0001
低圧電灯盤 (1)		1	面	1,223,000	1,223,000	代価表　0002
低圧電灯盤 (2)		1	面	2,960,000	2,960,000	代価表　0003
積算電力量計盤	鋼板製・屋外防水自立盤　8窓用	1	面	1,267,000	1,267,000	代価表　0004
1種耐熱分電盤		1	面	361,000	361,000	代価表　0008
計					8,501,950	

電気設備工事　細目別内訳

屋外工事	電気室			電灯コンセント設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	2.0mm	72	m	280	20,160	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	23	m	590	13,570	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	7	m	800	5,600	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C FEP内(PF･CD)	7	m	670	4,690	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	6	個	1,880	11,280	
合成樹脂製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	5	個	1,870	9,350	
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 -　-	1	個	1,980	1,980	
照明切替ｽｲｯﾁ	自動-切-連続入,ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ(鍵付)	1	個	7,190	7,190	
自動点滅器 (感度調節付)	100V 3A	1	個	6,790	6,790	
温度ｽｲｯﾁ	0℃～40℃ 3.5A 埋込形	1	個	14,800	14,800	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (抜止め 一体形) 125V	1	個	2,170	2,170	
LED照明器具	LDL40　×1　反射笠付 ﾊﾟｲﾌﾟ吊	5	個	19,400	97,000	代価表　0009
LED照明器具	LDL40　×1　反射笠付 ﾊﾟｲﾌﾟ吊　非常時点灯機能付	1	個	52,800	52,800	代価表　0010
計					247,380	

屋外工事		屋外幹線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	38mm2	157	m	1,300	204,100	
呼び線	屋外　IE 2.0mm	132	m	220	29,040	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(40)	263	m	1,200	315,600	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	461	m	1,870	862,070	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(100)	132	m	2,520	332,640	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 51mm	2	m	3,550	7,100	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	1	m	1,000	1,000	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	28	m	2,460	68,880	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 FEP内(PF･CD)	132	m	2,600	343,200	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	112	m	11,400	1,276,800	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 FEP内(PF･CD)	461	m	11,800	5,439,800	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	38mm2-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	13	m	3,340	43,420	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	38mm2-　2C FEP内(PF･CD)	66	m	3,520	232,320	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	38mm2-　2C 管内	2	m	3,690	7,380	
ｹｰﾌﾞﾙ銘板	ｱｸﾘﾙｴｯﾁﾝｸﾞ製	84	枚	1,380	115,920	

電気設備工事　細目別内訳

屋外工事		屋外幹線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
埋設標識ｼｰﾄ	3.5倍長(W)150	66	m	390	25,740	
地中埋設標	鉄製	5	個	1,010	5,050	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)(蓋・土工事別)	900×　900×　900 機械	3	基	147,000	441,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	600φ　25ｔ	3	基	50,300	150,900	
土工事		1	式		746,000	別紙 00-0002
残土処分費		1	式		60,700	別紙 00-0003
計					10,708,660	

電気設備工事　細目別内訳

屋外工事	屋外灯設備			公衆街路灯		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	8	m	300	2,400	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	146	m	1,030	150,380	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16) 地中	8	m	990	7,920	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	30	m	840	25,200	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)	164	m	900	147,600	
ｹｰﾌﾞﾙ銘板	ｱｸﾘﾙｴｯﾁﾝｸﾞ製	4	枚	1,380	5,520	
埋設標識ｼｰﾄ	3.5倍長(W)150	85	m	390	33,150	
接地極(銅覆鋼棒打込式)	10φ×1.0m	5	か所	4,390	21,950	
地中埋設標	鉄製	2	個	1,010	2,020	
地中埋設標	樹脂製	2	個	2,240	4,480	
LED外灯	陣笠ﾀｲﾌﾟ　－	5	個	57,000	285,000	
外灯用ﾎﾟｰﾙ	T4.0 耐蝕加工	5	本	107,000	535,000	
外灯基礎(残土処分以外の土工事含む)	ﾎﾟｰﾙ高 3.5m～4m　既製品	5	基	16,000	80,000	
鋼管柱建柱費	機械 6m以下 －	5	本	16,200	81,000	
土工事		1	式		120,000	別紙 00-0004

電気設備工事　細目別内訳

屋外工事	屋外灯設備			公衆街路灯		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
残土処分費		1	式		20,500	別紙 00-0005
計					1,522,120	

屋外工事	屋外灯設備				駐車場灯	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	12	m	300	3,600	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	196	m	1,030	201,880	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16) 地中	12	m	990	11,880	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	15	m	840	12,600	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)	196	m	900	176,400	
ｹｰﾌﾞﾙ銘板	ｱｸﾘﾙｴｯﾁﾝｸﾞ製	2	枚	1,380	2,760	
埋設標識ｼｰﾄ	3.5倍長(W)150	175	m	390	68,250	
接地極(銅覆鋼棒打込式)	10φ×1.0m	8	か所	4,390	35,120	
地中埋設標	鉄製	4	個	1,010	4,040	
地中埋設標	樹脂製	6	個	2,240	13,440	
LED外灯	陣笠ﾀｲﾌﾟ　－	8	個	57,000	456,000	
外灯用ﾎﾟｰﾙ	T4.0 耐蝕加工	8	本	107,000	856,000	
外灯基礎(残土処分以外の土工事含む)	ﾎﾟｰﾙ高 3.5m～4m　既製品	8	基	16,000	128,000	
鋼管柱建柱費	機械 6m以下 －	8	本	16,200	129,600	
土工事		1	式		272,000	別紙 00-0006

電気設備工事　細目別内訳

屋外工事	屋外灯設備				駐車場灯	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
残土処分費		1	式		39,900	別紙 00-0007
計					2,411,470	

屋外工事		自転車置場設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	2.0mm	100	m	280	28,000	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 19mm	31	m	1,550	48,050	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 25mm	3	m	2,040	6,120	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16) 地中	3	m	990	2,970	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	106	m	1,030	109,180	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 2C 管内	3	m	750	2,250	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	15	m	840	12,600	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)	93	m	900	83,700	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)	13	m	1,150	14,950	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	4	m	430	1,720	
ｹｰﾌﾞﾙ銘板	ｱｸﾘﾙｴｯﾁﾝｸﾞ製	2	枚	1,380	2,760	
埋設標識ｼｰﾄ	3.5倍長(W)150	50	m	390	19,500	
地中埋設標	鉄製	3	個	1,010	3,030	
VV・CV・CEｹｰﾌﾞﾙ付属品	Y岐加工(ｷｯﾄ) 古河電工Y0相当	1	個	6,700	6,700	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 2方出	3	個	3,600	10,800	

電気設備工事　細目別内訳

屋外工事		自転車置場設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 3方出	4	個	3,640	14,560	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	150× 150× 100 -	1	個	9,730	9,730	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200× 200× 150 -	2	個	16,900	33,800	
接地極(銅覆鋼棒打込式)	10φ ×1.0m	2	か所	4,390	8,780	
LED照明器具	LDL20 ×1 ﾄﾗﾌ 防湿・防雨 - -	7	個	22,200	155,400	
自転車置場用開閉器盤(鋼板製･防水型)	切替ｽｲｯﾁ･自動点滅器･SB2P30A組込 -	2	面	156,000	312,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式		890	別紙 00-0008
土工事		1	式		82,300	別紙 00-0009
残土処分費		1	式		9,240	別紙 00-0010
計					979,030	

屋外工事		ゴミ置場設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	29	m	300	8,700	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	2.0mm	2	m	280	560	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 19mm	1	m	1,550	1,550	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m	590	590	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	2	m	1,000	2,000	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16) 地中	1	m	990	990	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	66	m	1,030	67,980	
PE管(厚鋼)	28mm　露出	1	m	4,870	4,870	
2種金属線ぴ(MM2)	A型 幅40×高さ30mm	7	m	2,780	19,460	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C 管内	1	m	960	960	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	15	m	840	12,600	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)	68	m	900	61,200	
FEP管用付属品	(30)　異種管接続材	1	個	3,760	3,760	
ｹｰﾌﾞﾙ銘板	ｱｸﾘﾙｴｯﾁﾝｸﾞ製	2	枚	1,380	2,760	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 3方出	1	個	3,640	3,640	

電気設備工事　細目別内訳

屋外工事		ゴミ置場設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 1個用1方出	1	個	3,600	3,600	
2種金属線ぴ(MM2)附属品	ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(1～4方出)	1	個	3,320	3,320	
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	150×　150×　100 -	1	個	9,730	9,730	
接地極(銅覆鋼棒打込式)	10φ ×1.0m	1	か所	4,390	4,390	
防水埋込ｽｲｯﾁ	300V15A片切	1	個	2,660	2,660	
埋込安全ﾌﾞﾚｰｶｰ	2P30A(防滴ﾌﾟﾚｰﾄ)	1	個	3,540	3,540	
LED照明器具	LDL20　×1　ﾄﾗﾌ 防湿・防雨 -　線ぴ吊 ｶﾞｰﾄﾞ付	4	個	22,700	90,800	代価表　0011
計					309,660	

電気設備工事　細目別内訳

屋外工事		屋外電話空配管設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
呼び線	屋外　IE 2.0mm	208	m	220	45,760	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	196	m	1,380	270,480	
PE管(厚鋼)	54mm　露出	12	m	10,400	124,800	
FEP管用付属品	(50)　異種管接続材	3	個	4,550	13,650	
埋設標識ｼｰﾄ	3.5倍長(W)150	64	m	390	24,960	
地中埋設標	鉄製	3	個	1,010	3,030	
地中埋設標	樹脂製	1	個	2,240	2,240	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)(蓋・土工事別)	900×　900×　900 機械	2	基	147,000	294,000	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	600φ　25ｔ	2	基	50,300	100,600	
土工事		1	式		314,000	別紙 00-0011
残土処分費		1	式		40,900	別紙 00-0012
計					1,234,420	

電気設備工事　細目別内訳

屋外工事		屋外テレビ共同受信設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
呼び線	屋外　IE 2.0mm	69	m	220	15,180	
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	130	m	1,030	133,900	
PE管(厚鋼)	28mm　地中	8	m	3,170	25,360	
FEP管用付属品	(30)　異種管接続材	2	個	3,760	7,520	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-HFL　FEP内(PF･CD)	65	m	880	57,200	代価表　0012
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-HFL　管内	4	m	960	3,840	代価表　0013
計					243,000	

屋外工事	屋外警報設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	197	m	1,030	202,910	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C FEP内(PF・CD)	66	m	730	48,180	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 5P FEP内(PF・CD)	66	m	600	39,600	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	66	m	460	30,360	
計					321,050	

電気設備工事　細目別内訳

屋外工事	ポンプ室				幹線設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	8mm2	46	m	500	23,000	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	14mm2	11	m	630	6,930	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	5	m	670	3,350	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	4	m	150	600	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	4	m	590	2,360	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	6	m	800	4,800	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	4	m	1,000	4,000	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 31mm	2	m	2,290	4,580	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 39mm	6	m	2,690	16,140	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	12	m	1,830	21,960	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	6	m	2,050	12,300	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	15	m	1,070	16,050	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	6	m	1,150	6,900	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有・防水	1	か所	2,370	2,370	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	1	個	1,880	1,880	

電気設備工事　細目別内訳

屋外工事	ポンプ室				幹線設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ銘板	ｱｸﾘﾙｴｯﾁﾝｸﾞ製	4	枚	1,380	5,520	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	300×　300×　200 －	1	個	32,700	32,700	
ポンプ室用分電盤	電灯4回路・動力 鋼板製　屋内壁掛型	1	面	358,000	358,000	代価表　0005
計					523,440	

電気設備工事　細目別内訳

屋外工事	ポンプ室				電灯コンセント設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	2.0mm	51	m	280	14,280	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	3	m	150	450	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	19	m	590	11,210	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　　D44	4	個	1,880	7,520	
合成樹脂製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	4	個	1,870	7,480	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　　ﾈｰﾑ無 －　　－	1	個	1,980	1,980	
温度ｽｲｯﾁ	0℃～40℃ 3.5A 埋込形	1	個	14,800	14,800	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	1	個	2,690	2,690	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (抜止め 一体形) 125V	1	個	2,170	2,170	
LED照明器具	LDL40　　×1　反射笠付 ﾊﾟｲﾌﾟ吊	2	個	19,400	38,800	代価表　0009
計					101,380	

屋外工事		ポンプ室			警報設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	5	m	150	750	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	14	m	590	8,260	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	7	m	800	5,600	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	2	m	1,730	3,460	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	670	4,690	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C FEP内(PF･CD)	6	m	730	4,380	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	410	2,460	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2C FEP内(PF･CD)	6	m	460	2,760	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 5P ﾋﾟｯﾄ・天井	7	m	550	3,850	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 5P FEP内(PF･CD)	6	m	600	3,600	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	1	か所	1,960	1,960	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型 D44	2	個	1,880	3,760	
樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大形 54 3P端子付(EM-AE接続用)	1	個	4,780	4,780	代価表 0019
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形	200× 200× 100 -	1	個	14,400	14,400	
小型警報盤	電極棒 OL×2 BZ×1	1	面	14,600	14,600	

電気設備工事　細目別内訳

屋外工事		ポンプ室			警報設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計					79,310	

屋外工事	自走式駐車場設備			幹線設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	67	m	1,030	69,010	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	15	m	1,070	16,050	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)	67	m	1,150	77,050	
ｹｰﾌﾞﾙ銘板	ｱｸﾘﾙｴｯﾁﾝｸﾞ製	2	枚	1,380	2,760	
埋設標識ｼｰﾄ	3.5倍長(W)150	12	m	390	4,680	
地中埋設標	鉄製	2	個	1,010	2,020	
土工事		1	式		24,700	別紙 00-0013
残土処分費		1	式		2,560	別紙 00-0014
計					198,830	

電気設備工事　細目別内訳

屋外工事	自走式駐車場設備			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	302	m	300	90,600	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	2.0mm	1,637	m	280	458,360	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	11	m	420	4,620	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 19mm	63	m	1,550	97,650	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 25mm	17	m	2,040	34,680	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 31mm	10	m	2,540	25,400	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	546	m	590	322,140	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	160	m	800	128,000	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16) 地中	11	m	990	10,890	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 管内	13	m	950	12,350	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)	146	m	880	128,480	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	61	個	1,880	114,680	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 2方出	5	個	3,600	18,000	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 3方出	5	個	3,640	18,200	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)	19(E19,16) 1個用1方出	1	個	3,600	3,600	

屋外工事	自走式駐車場設備			電灯設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 (露出形)塗装共	300×　300×　200	4	個	19,200	76,800	
自動点滅器 (感度調節付)	100V 3A	1	個	6,790	6,790	
LED照明器具	LDL20　　×1 ﾄﾗﾌ 防湿・防雨 － －	8	個	16,100	128,800	
LED照明器具	LDL40　　×1 逆富士 防湿・防雨 － －	43	個	19,100	821,300	
LED外灯	防犯灯ﾀｲﾌﾟ　　－	15	個	35,400	531,000	
ﾎﾟｰﾙ(塗装共)	TB4.0	12	本	134,000	1,608,000	
鋼管柱建柱費	機械 6m以下 －	12	本	16,200	194,400	
非常用 LED照明器具	K1-LSS11　　-3　　－	15	個	33,500	502,500	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	2	か所	9,660	19,320	
接地極埋設標	金属製	2	枚	8,430	16,860	
立体駐車場用用分電盤	屋外自立型 分電盤+機器収容箱	1	面	2,061,000	2,061,000	代価表　0006
計					7,434,420	

電気設備工事　細目別内訳

屋外工事	自走式駐車場設備			自動火災報知設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	27	m	1,030	27,810	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	540	m	590	318,600	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm	27	m	1,550	41,850	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	149	m	2,040	303,960	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm－　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m	420	1,260	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm－　2C ﾗｯｸ	24	m	590	14,160	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm－　2C FEP内(PF･CD)	287	m	460	132,020	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm－　2C 管内	21	m	500	10,500	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm－　5P 管内	149	m	1,110	165,390	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm－　4C FEP内(PF･CD)	279	m	590	164,610	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm－　4C 管内	6	m	650	3,900	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　　D44	66	個	1,880	124,080	
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	19(E19,16) 2方出	3	個	3,600	10,800	
金属製 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ (塗装共)	25(22) 2方出	6	個	2,440	14,640	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 (露出形)塗装共	200×　200×　100	6	個	9,460	56,760	

電気設備工事　細目別内訳

屋外工事		自走式駐車場設備			自動火災報知設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　防水	64	個	6,270	401,280	
総合盤	1級 露出　屋外型　地区音響装置 P-1級発信機表示灯一体型組込 感知器組込無	4	個	40,500	162,000	代価表　0017
ﾍﾞﾙ	150φ WP	2	個	10,300	20,600	
受信機	P型1級　5回線 壁掛形	1	面	289,000	289,000	
表示灯用予備電源箱	0.45AH	1	面	71,000	71,000	
火災報知 立会検査	P型1級	1	1工事	91,400	91,400	
計					2,425,620	

電気設備工事　細目別内訳

屋外工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		191,000	別紙 00-0015
土工事		1	式		39,800	別紙 00-0016
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		7,190	別紙 00-0017
有価材		1	式		▲3,770	別紙 00-0018
廃棄物処分費		1	式		110	別紙 00-0019
計					234,330	

電気設備工事　細目別内訳

屋内工事	幹線設備			横引き設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	56	m	420	23,520	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	22mm2	46	m	890	40,940	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	38mm2	72	m	1,300	93,600	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	5	m	150	750	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 51mm	49	m	3,550	173,950	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	48	m	2,460	118,080	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	44	m	2,740	120,560	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	115	m	11,400	1,311,000	
CETｹｰﾌﾞﾙ付属品	直線接続材(ｷｯﾄ) 150mm2 -	7	個	24,900	174,300	
ｹｰﾌﾞﾙ銘板	ｱｸﾘﾙｴｯﾁﾝｸﾞ製	18	枚	1,380	24,840	
ﾒｯｼｭｼｰﾄ	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製 W780	85	m	1,690	143,650	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	300×　300×　300	3	個	17,200	51,600	
計					2,276,790	

電気設備工事　細目別内訳

屋内工事	幹線設備			立上り設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	501	m	420	210,420	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	22mm2	494	m	890	439,660	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井	501	m	2,460	1,232,460	
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	150mm2 ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	247	m	16,300	4,026,100	
CETｹｰﾌﾞﾙ付属品	片分岐加工(樹脂ﾓｰﾙﾄﾞ・工場加工) 150mm2 -22mm2	80	個	14,400	1,152,000	
CETｹｰﾌﾞﾙ付属品	吊止ﾈｯﾄ(ﾌｯｸ共) 150mm2 -	7	個	5,550	38,850	
CETｹｰﾌﾞﾙ付属品	中間支持金物 150mm2 -	168	個	510	85,680	
電力量計取付台	1個用	80	個	5,720	457,600	
電力量計取付板（樹脂製）	1個用	80	個	1,430	114,400	
ｹｰﾌﾞﾙ銘板	ｱｸﾘﾙｴｯﾁﾝｸﾞ製	14	枚	1,380	19,320	
貫通部防火処置		1	式		952,000	別紙 00-0020
計					8,728,490	

屋内工事	共用電灯コンセント設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	1.6mm	1,674	m	250	418,500	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	2.0mm	4,647	m	280	1,301,160	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	37	m	270	9,990	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	277	m	300	83,100	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	362	m	420	152,040	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	6	m	150	900	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1,311	m	590	773,490	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	526	m	800	420,800	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	1	m	1,000	1,000	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	47	m	1,280	60,160	
ねじなし電線管(E)	露出配管　19mm	17	m	1,170	19,890	
ねじなし電線管(E)	露出配管　25mm	107	m	1,500	160,500	
ねじなし電線管(E)	露出配管　63mm	3	m	4,120	12,360	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	126	m	820	103,320	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)	31	m	880	27,280	

電気設備工事　細目別内訳

屋内工事	共用電灯コンセント設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	3.5mm2- 3C 管内	9	m	950	8,550	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	51	m	1,070	54,570	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)	12	m	1,150	13,800	
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 管内	3	m	1,230	3,690	
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	289	個	1,880	543,320	
合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	43	個	1,870	80,410	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	200×　200×　100	6	個	8,070	48,420	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	300×　300×　200	6	個	15,800	94,800	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1　ﾈｰﾑ無 -　-	16	個	1,980	31,680	
共用灯切替ｽｲｯﾁ	ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ(鍵付)	1	個	3,650	3,650	
照明切替ｽｲｯﾁ	自動-切-連続入,ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ(鍵付)	2	個	7,190	14,380	
説明板		3	枚	2,400	7,200	
人感スイッチ	親機・明るさｾﾝｻｰ付	2	個	10,000	20,000	
人感スイッチ	子器	6	個	7,380	44,280	
自動点滅器(感度調節付)	100V 3A	2	個	6,790	13,580	

屋内工事	共用電灯コンセント設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防水ｺﾝｾﾝﾄ	2EWPET	2	個	2,880	5,760	
防水ｺﾝｾﾝﾄ	WPET	15	個	2,810	42,150	
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	5	個	2,690	13,450	
LED照明器具	LDL20　×1　逆富士 防湿・防雨 － －	156	個	22,500	3,510,000	
LED照明器具	LDL20　×1　ﾄﾗﾌ 防湿・防雨 － －	14	個	22,200	310,800	
LED照明器具	LDL20　×1　埋込 －　－ －	26	個	26,300	683,800	
非常用 LED照明器具	K1-LRS11　-2　－	9	個	25,700	231,300	
非常用 LED照明器具	K1-LSS11　-2　－	16	個	22,400	358,400	
非常用 LED照明器具	K1-LSS11　-1　－	10	個	18,800	188,000	
共用分電盤	L-共	1	面	1,434,000	1,434,000	代価表　0007
計					11,304,480	

電気設備工事　細目別内訳

屋内工事	各戸電灯コンセント設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
2DK(基準階)		40	戸	333,520	13,340,800	
2DK(最上階)		4	戸	295,560	1,182,240	
3DK(基準階)		30	戸	367,748	11,032,440	
3DK(最上階)		3	戸	325,002	975,006	
2DK-MAI		3	戸	373,764	1,121,292	
計					27,651,778	

屋内工事		電話空配管設備			共用部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	7	m	420	2,940	
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	8	m	670	5,360	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	225	m	150	33,750	
ねじなし電線管(E)	露出配管　31mm	8	m	2,020	16,160	
ねじなし電線管(E)	露出配管　63mm	23	m	4,120	94,760	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	205	m	800	164,000	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	(16) 地中	7	m	990	6,930	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm- 30P ﾗｯｸ	187	m	1,430	267,410	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm- 30P ﾋﾟｯﾄ・天井	47	m	1,090	51,230	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm- 20P ﾋﾟｯﾄ・天井	60	m	870	52,200	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm- 10P ﾋﾟｯﾄ・天井	79	m	660	52,140	
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ	0.5 mm- 30P 管内	27	m	1,260	34,020	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 2P 管内	4	m	490	1,960	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 5P 管内	4	m	650	2,600	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形	400A　1段目	45	m	11,400	513,000	

電気設備工事　細目別内訳

屋内工事		電話空配管設備			共用部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ	22mm2	237	m	610	144,570	
ﾒｯｾﾝ付属品	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ2号(2.0t)	7	個	2,570	17,990	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	80	個	1,880	150,400	
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ (金属製)	角型 ﾊﾄﾒ	21	個	790	16,590	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	10φ×1.0m	1	か所	4,390	4,390	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,430	8,430	
電話端子・ﾃﾚﾋﾞ機器 木板20mm	(たて+横) 600mm以下	7	枚	2,280	15,960	
電話端子・ﾃﾚﾋﾞ機器 木板20mm	(たて+横) 900mm以下	7	枚	4,330	30,310	
電話端子・ﾃﾚﾋﾞ機器 木板20mm	(たて+横) 900mm以下	7	枚	4,330	30,310	
電話端子・ﾃﾚﾋﾞ機器 木板20mm	(たて+横)3000mm以下	1	枚	35,700	35,700	
端子板	F形10対	63	個	16,500	1,039,500	
貫通部防火処置		1	式		670,000	別紙 00-0021
計					3,462,610	

屋内工事	電話空配管設備			住戸内		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
2DK		44	戸	7,589	333,916	
3DK		33	戸	7,589	250,437	
2DK-MAI		3	戸	10,534	31,602	
計					615,955	

電気設備工事　細目別内訳

屋内工事	テレビ共同受信設備			共用部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	4	m	150	600	
ねじなし電線管(E)	露出配管　25mm	8	m	1,500	12,000	
ねじなし電線管(E)	露出配管　51mm	8	m	3,100	24,800	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-HFL　ﾗｯｸ	41	m	1,130	46,330	代価表　0014
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-HFL　ﾋﾟｯﾄ	3	m	800	2,400	代価表　0015
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-HFL　管内	32	m	960	30,720	代価表　0013
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-FB　ﾗｯｸ	167	m	1,180	197,060	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-FB　ﾋﾟｯﾄ・天井	430	m	860	369,800	
樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大形 54	80	個	3,440	275,200	
電話端子・ﾃﾚﾋﾞ機器　木板20mm	(たて+横) 600mm以下	7	枚	2,280	15,960	
電話端子・ﾃﾚﾋﾞ機器　木板20mm	(たて+横) 900mm以下	14	枚	4,330	60,620	
電話端子・ﾃﾚﾋﾞ機器　木板20mm	(たて+横)1200mm以下	1	枚	7,080	7,080	
増 幅 器	CATV･CS･BS 双方向,ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送対応	15	台	355,000	5,325,000	
分岐器	一般　屋内 SH-C4	7	個	16,000	112,000	
分配器	一般　屋内 SH-D2	8	個	10,300	82,400	

電気設備工事　細目別内訳

屋内工事	テレビ共同受信設備			共用部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
分配器	一般　屋内 SH-D4	14	個	13,400	187,600	
分配器	一般　屋内 SH-D6	1	個	17,900	17,900	
ﾀﾞﾐｰ	75ΩF形　屋 外	4	個	530	2,120	
貫通部防火処置		1	式		670,000	別紙 00-0022
計					7,439,590	

電気設備工事　細目別内訳

屋内工事	テレビ共同受信設備			住戸内		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
2DK(基準階)		40	戸	41,662	1,666,480	
2DK(最上階)		4	戸	29,839	119,356	
3DK(基準階)		30	戸	44,904	1,347,120	
3DK(最上階)		3	戸	31,610	94,830	
2DK-MAI		3	戸	28,305	84,915	
計					3,312,701	

屋内工事		警報設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	5	m	150	750	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19mm	36	m	1,320	47,520	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	48	m	1,730	83,040	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 63mm	4	m	4,680	18,720	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 19mm	4	m	1,550	6,200	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m	590	1,180	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	18	m	670	12,060	
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C 管内	40	m	780	31,200	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 2P ﾗｯｸ	10	m	580	5,800	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 2P ﾋﾟｯﾄ・天井	9	m	410	3,690	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 2P 管内	47	m	490	23,030	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 5P ﾗｯｸ	23	m	750	17,250	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 5P ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m	550	1,650	
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm- 5P 管内	4	m	650	2,600	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	3	m	410	1,230	

電気設備工事　細目別内訳

屋内工事		警報設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2C ﾗｯｸ	24	m	590	14,160	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2C FEP内(PF･CD)	2	m	460	920	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	200× 200× 100	6	個	8,070	48,420	
ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	200× 200× 100	2	個	13,700	27,400	
電極	３Ｐ （電極棒）	1	個	12,000	12,000	
計					358,820	

屋内工事	消防用設備			自動火災報知設備（共用部）		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	10	m	150	1,500	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	2,052	m	590	1,210,680	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	80	m	800	64,000	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 28mm	75	m	1,000	75,000	
ねじなし電線管（E）	露出配管　19mm	22	m	1,170	25,740	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　4C FEP内(PF･CD)	149	m	520	77,480	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　4C 管内	8	m	570	4,560	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C FEP内(PF･CD)	147	m	460	67,620	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C 管内	8	m	500	4,000	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　4C FEP内(PF･CD)	11	m	610	6,710	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3P FEP内(PF･CD)	806	m	760	612,560	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　5P FEP内(PF･CD)	80	m	1,030	82,400	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　10P FEP内(PF･CD)	75	m	1,440	108,000	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm-　2C FEP内(PF･CD)	935	m	620	579,700	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	120	個	1,880	225,600	

電気設備工事　細目別内訳

屋内工事	消防用設備			自動火災報知設備（共用部）		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大形 44	2	個	3,400	6,800	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	200×　200×　100	2	個	8,070	16,140	
鋼板製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) 塗装共	300×　300×　200	12	個	15,800	189,600	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　防水	16	個	6,270	100,320	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	4	個	5,140	20,560	
光電式煙感知器 （点検ﾎﾞｯｸｽ付）	2 種 非蓄積型 露 出 (壁取付用)	2	個	19,200	38,400	
光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	1	個	11,300	11,300	
ｽﾋﾟｰｶ	L級 天井付 埋込 1～3W	16	個	10,700	171,200	
ｽﾋﾟｰｶ	L級 壁掛型 -　1～3W	3	個	7,690	23,070	
電磁ﾚﾘｰｽﾞ (自動閉鎖装置)	防火戸用 ﾗｯﾁ式　埋 込	1	個	17,400	17,400	
住棟受信機	P型1級　音声警報機能付　30回線 壁掛形 -	1	面	601,000	601,000	
表示灯用予備電源 箱	10AH	2	面	236,000	472,000	代価表　0018
火災報知 立会検査	P型1級	1	1 工事	248,000	248,000	代価表　0016
計					5,061,340	

屋内工事	消防用設備				自動火災報知設備（住戸内）	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
2DK(基準階)		40	戸	119,020	4,760,800	
2DK(最上階)		4	戸	104,070	416,280	
3DK(基準階)		30	戸	130,073	3,902,190	
3DK(最上階)		3	戸	114,047	342,141	
2DK-MAI		3	戸	245,535	736,605	
計					10,158,016	

電気設備工事　細目別内訳

屋内工事	消防用設備				非常コンセント設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	33	m	300	9,900	
ねじなし電線管(E)	露出配管　31mm	30	m	2,020	60,600	
ねじなし電線管(E)	露出配管　39mm	4	m	2,360	9,440	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	8mm2-　2C 管内	3	m	1,420	4,260	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	14mm2-　2C 管内	27	m	1,970	53,190	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	38mm2-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	16	m	3,340	53,440	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	38mm2-　2C 管内	4	m	3,690	14,760	
鋼板製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形)塗装共	200×　200×　100	4	個	8,070	32,280	
非常コンセント盤	放水箱組込	2	面	81,400	162,800	
計					400,670	

屋内工事		雷保護設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	26	m	800	20,800	
避雷導線	鬼撚40mm2　露 出	26	m	4,160	108,160	
避雷導線	鬼撚60mm2　露 出	169	m	3,770	637,130	
アルミ帯	4ｔ×25×1ｍ	306	m	6,190	1,894,140	
導帯取付金物	貼付用	458	個	800	366,400	
導帯取付金物	ｺﾝｸﾘｰﾄ用	77	個	850	65,450	
避雷導線	ｱﾙﾐ 2.0×25	41	m	3,070	125,870	
導線取付金物	貼付用	64	個	730	46,720	
導線取付金物	ｺﾝｸﾘｰﾄ用	10	個	780	7,800	
雷保護付属品	接続端子 耐蝕アルミ合金製	2	個	2,780	5,560	
雷保護付属品	伸縮端子 耐蝕アルミ合金製	62	個	4,520	280,240	
雷保護付属品	接続端子 耐蝕アルミ合金製	24	個	2,780	66,720	
雷保護付属品	水切端子 耐蝕アルミ合金製	6	個	8,300	49,800	
雷保護付属品	鉄筋用接続ｸﾗﾝﾌﾟ（1組） 黄銅製	12	個	8,780	105,360	
雷保護付属品	接続端子 耐蝕アルミ合金製	3	個	2,780	8,340	

電気設備工事　細目別内訳

屋内工事		雷保護設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
雷保護付属品	T型分岐端子 耐蝕アルミ合金製	1	個	2,640	2,640	
避雷針(自立形)	LR-1　　2.5m	1	基	129,000	129,000	
試験用接続端子箱	TB-SF 1	6	個	23,100	138,600	
接地極埋設標	金属製	6	枚	8,430	50,580	
計					4,109,310	

墜落制止用器具		墜落制止用器具			墜落制止用器具	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具		1	式		86,400	別紙 00-0023
計					86,400	

電気設備工事　別紙明細

屋外工事		電気室			低圧配電盤設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
製作金物		1	式		132,000	別紙 00-0001
鋼材	L50×50×6	21	m	6,310	132,510	
計					132,510	

電気設備工事　別紙明細

屋外工事		屋外幹線設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		746,000	別紙 00-0002
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	153.45	m3	1,400	214,830	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	138.98	m3	2,950	409,991	
土工事	山砂の類 -	10.29	m3	9,360	96,314.4	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 7.0km以下	14.47	m3	1,740	25,177.8	
計					746,313.2	
残土処分費		1	式		60,700	別紙 00-0003
残土処分費		14.47	m3	4,200	60,774	
計					60,774	

電気設備工事　別紙明細

屋外工事	屋外灯設備				公衆街路灯	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		120,000	別紙 00-0004
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	20.26	m3	1,400	28,364	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	16.51	m3	2,950	48,704.5	
土工事	山砂の類 -	3.75	m3	9,360	35,100	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 7.0km以下	4.9	m3	1,740	8,526	
計					120,694.5	
残土処分費		1	式		20,500	別紙 00-0005
残土処分費		4.9	m3	4,200	20,580	
計					20,580	

電気設備工事　別紙明細

屋外工事	屋外灯設備				駐車場灯	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		272,000	別紙 00-0006
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	47.62	m3	1,400	66,668	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	39.94	m3	2,950	117,823	
土工事	山砂の類 -	7.68	m3	9,360	71,884.8	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 7.0km以下	9.52	m3	1,740	16,564.8	
計					272,940.6	
残土処分費		1	式		39,900	別紙 00-0007
残土処分費		9.52	m3	4,200	39,984	
計					39,984	

屋外工事	自転車置場設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式		890	別紙 00-0008
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ　(生ｺﾝ人力打設)(m3)	0.01		45,500	455	
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	型枠(一般用)　(㎡)	0.04		10,900	436	
計					891	
土工事		1	式		82,300	別紙 00-0009
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	14.82	m3	1,400	20,748	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	12.62	m3	2,950	37,229	
土工事	山砂の類 -	2.2	m3	9,360	20,592	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 7.0km以下	2.2	m3	1,740	3,828	
計					82,397	
残土処分費		1	式		9,240	別紙 00-0010
残土処分費		2.2	m3	4,200	9,240	
計					9,240	

電気設備工事　別紙明細

屋外工事	屋外電話空配管設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		314,000	別紙 00-0011
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	60.03	m3	1,400	84,042	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	50.27	m3	2,950	148,296.5	
土工事	山砂の類 -	6.97	m3	9,360	65,239.2	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 7.0km以下	9.76	m3	1,740	16,982.4	
計					314,560.1	
残土処分費		1	式		40,900	別紙 00-0012
残土処分費		9.76	m3	4,200	40,992	
計					40,992	

電気設備工事　別紙明細

屋外工事		自走式駐車場設備			幹線設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		24,700	別紙 00-0013
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	4.55	m3	1,400	6,370	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	3.94	m3	2,950	11,623	
土工事	山砂の類 -	0.61	m3	9,360	5,709.6	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 7.0km以下	0.61	m3	1,740	1,061.4	
計					24,764	
残土処分費		1	式		2,560	別紙 00-0014
残土処分費		0.61	m3	4,200	2,562	
計					2,562	

電気設備工事　別紙明細

屋外工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	再使用しない	1	式		191,000	別紙 00-0015
引込用電線撤去 (1径間)	DV-2R 2.0mm 再使用しない	3	径間	1,110	3,330	
HID灯器具 (ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ)撤去	100W 再使用しない	4	灯	13,400	53,600	
外灯基礎撤去 (ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ処分除く)	ﾎﾟｰﾙ高 4.5m～5.5m -	4	基	19,100	76,400	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	2.04	m3	2,170	4,426.8	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 12.0km以下	2.04	m3	2,950	6,018	
HID灯運搬費	350kg以下	1	式		48,000	
計					191,774.8	
土工事		1	式		39,800	別紙 00-0016
土工事	機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	9.16	m3	1,400	12,824	
土工事	機械埋め戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	9.16	m3	2,950	27,022	
計					39,846	

屋外工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		7,190	別紙 00-0017
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費	無筋	2.04	m3	3,525	7,191	
計					7,191	
有価材		1	式		▲3,770	別紙 00-0018
1号銅線屑		3.41	kg	▲1,150	▲3,921.5	
ﾅｹﾞｯﾄ処理		4.58	kg	35	160.3	
計					▲3,761.2	
廃棄物処分費		1	式		110	別紙 00-0019
HID灯処分費		0.4	kg	280	112	
計					112	

電気設備工事　別紙明細

屋内工事		幹線設備			立上り設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
貫通部防火処置		1	式		952,000	別紙 00-0020
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ150	84	か所	9,400	789,600	
防火区画貫通処理 (壁用)	国土交通省大臣認定・消防認定品 φ50	80	か所	2,030	162,400	
計					952,000	

電気設備工事　別紙明細

屋内工事		電話空配管設備			共用部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
貫通部防火処置		1	式		670,000	別紙 00-0021
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	84	か所	7,980	670,320	
計					670,320	

電気設備工事　別紙明細

屋内工事		テレビ共同受信設備			共用部	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
貫通部防火処置		1	式		670,000	別紙 00-0022
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	84	か所	7,980	670,320	
計					670,320	

墜落制止用器具		墜落制止用器具			墜落制止用器具	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
墜落制止用器具		1	式		86,400	別紙 00-0023
墜落制止用器具費	電気設備工事　新営工事	24	か月	3,600	86,400	
計					86,400	

電気設備

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	低圧動力盤		面	1	625,000	625,165.76	有り	代価表　0001
	低圧電灯盤 (1)		面	1	1,223,000	1,223,359.76	有り	代価表　0002
	低圧電灯盤 (2)		面	1	2,960,000	2,960,212.33	有り	代価表　0003
	積算電力量計盤	鋼板製・屋外防水自立盤　8窓用	面	1	1,267,000	1,267,144.83	有り	代価表　0004
	ポンプ室用分電盤	電灯4回路・動力 鋼板製　屋内壁掛型	面	1	358,000	358,624.09	有り	代価表　0005
	立体駐車場用用分電盤	屋外自立型 分電盤+機器収容箱	面	1	2,061,000	2,061,388.2	有り	代価表　0006
	共用分電盤	L-共	面	1	1,434,000	1,434,319.35	有り	代価表　0007
	１種耐熱分電盤		面	1	361,000	361,000.47	有り	代価表　0008
	LED照明器具	LDL40　　×1　反射笠付 ﾊﾟｲﾌﾟ吊	個	1	19,400	19,425.78	有り	代価表　0009
	LED照明器具	LDL40　　×1　反射笠付 ﾊﾟｲﾌﾟ吊　　非常時点灯機能付	個	1	52,800	52,815.78	有り	代価表　0010
	LED照明器具	LDL20　　×1　ﾄﾗﾌ 防湿・防雨 －　線び吊 ｶﾞｰﾄﾞ付	個	1	22,700	22,738.68	有り	代価表　0011
	EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-HFL　FEP内(PF・CD)	m	1	880	889.39	有り	代価表　0012
	EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-HFL　管内	m	1	960	969.83	有り	代価表　0013
	EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-HFL　ﾗｯｸ	m	1	1,130	1,130.72	有り	代価表　0014
	EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-HFL　ﾋﾟｯﾄ	m	1	800	808.94	有り	代価表　0015

代価表一覧

電気設備

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	火災報知 立会検査	P型1級	1工事	1	248,000	248,989.69	有り	代価表　0016
	総合盤	1級 露出　屋外型　地区音響装置 P-1級発信機表示灯一体型組込 感知器組込無	個	1	40,500	40,587.24	有り	代価表　0017
	表示灯用予備電源箱	10AH	面	1	236,000	236,847.28	有り	代価表　0018
	樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大形 54 3P端子付(EM-AE接続用)	個	1	4,780	4,789.87	有り	代価表　0019

電気設備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	低圧動力盤		面	1			625,000		代価表 0001
01	低圧動力盤		面	1	1	489,000	489,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.002	489,000	978		
03	低圧盤(施工費)	開放垂直形 盤幅 800以下	面	1	1	135,187.76	135,187.76		
	計						625,165.76		
	低圧電灯盤 (1)		面	1			1,223,000		代価表 0002
01	低圧電灯盤 (1)		面	1	1	1,086,000	1,086,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.002	1,086,000	2,172		
03	低圧盤(施工費)	開放垂直形 盤幅 800以下	面	1	1	135,187.76	135,187.76		
	計						1,223,359.76		

代価表

電気設備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	低圧電灯盤 (2)		面	1			2,960,000		代価表 0003
01	低圧電灯盤 (2)		面	1	1	2,779,000	2,779,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.002	2,779,000	5,558		
03	低圧盤(施工費)	開放垂直形 盤幅 800超過	面	1	1	175,654.33	175,654.33		
	計						2,960,212.33		
	積算電力量計盤	鋼板製・屋外防水自立盤 8窓用	面	1			1,267,000		代価表 0004
01	積算電力量計盤	鋼板製・屋外防水自立盤 8窓用	面	1	1	1,192,000	1,192,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	1,192,000	23,840		
03	電工		人	1.75	1	23,835	41,711.25	○	
	その他		式	1	0.23	41,711.25	9,593.58		
	計						1,267,144.83		

○は「その他」の率対象

電気設備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ポンプ室用分電盤	電灯4回路・動力 鋼板製　屋内壁掛型	面	1			358,000		代価表　0005
01	ポンプ室用分電盤	電灯4回路・動力 鋼板製　屋内壁掛型	面	1	1	300,000	300,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	300,000	6,000		
03	電工		人	1.795	1	23,835	42,783.82	○	
	その他		式	1	0.23	42,783.82	9,840.27		
	計						358,624.09		
	立体駐車場用用分電盤	屋外自立型 分電盤+機器収容箱	面	1			2,061,000		代価表　0006
01	立体駐車場用用分電盤	屋外自立型 分電盤+機器収容箱	面	1	1	1,906,000	1,906,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	1,906,000	38,120		
03	電工		人	4	1	23,835	95,340	○	
	その他		式	1	0.23	95,340	21,928.2		
	計						2,061,388.2		

代価表

電気設備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	共用分電盤	L-共	面	1			1,434,000		代価表　0007
01	共用分電盤	L-共	面	1	1	1,205,000	1,205,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	1,205,000	24,100		
03	電工		人	7	1	23,835	166,845	○	
	その他		式	1	0.23	166,845	38,374.35		
	計						1,434,319.35		
	１種耐熱分電盤		面	1			361,000		代価表　0008
01	１種耐熱分電盤		面	1	1	343,000	343,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	343,000	6,860		
03	電工		人	0.38	1	23,835	9,057.3	○	
	その他		式	1	0.23	9,057.3	2,083.17		
	計						361,000.47		

○は「その他」の率対象

電気設備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	LED照明器具	LDL40 ×1 反射笠付 ﾊﾟｲﾌﾟ吊	個	1			19,400		代価表 0009
01	LED照明器具	LDL40 ×1 反射笠付 - - -	個	1	1	16,328.28	16,328.28		
02	照明器具付属品	吊具(パイプ)2本1組 椀型 1000mm LDL40W用 ｱﾀﾞﾌﾟﾀ付	組	1	1	3,097.5	3,097.5		
	計						19,425.78		
	LED照明器具	LDL40 ×1 反射笠付 ﾊﾟｲﾌﾟ吊 非常時点灯機能付	個	1			52,800		代価表 0010
01	LED照明器具	LDL40 ×1 反射笠付 - 非常時点灯機能付 -	個	1	1	49,718.28	49,718.28		
02	照明器具付属品	吊具(パイプ)2本1組 椀型 1000mm LDL40W用 ｱﾀﾞﾌﾟﾀ付	組	1	1	3,097.5	3,097.5		
	計						52,815.78		
	LED照明器具	LDL20 ×1 ﾄﾗﾌ 防湿・防雨 - 線び吊 ｶﾞｰﾄﾞ付	個	1			22,700		代価表 0011
01	LED照明器具	LDL20 ×1 ﾄﾗﾌ 防湿・防雨 - ｶﾞｰﾄﾞ付	個	1	1	19,000	19,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	19,000	950		
03	電灯設備 (施工費)	LED ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 露出形 650×200未満	個	1	0.8	3,485.86	2,788.68		
	計						22,738.68		

代価表

電気設備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-HFL FEP内(PF・CD)	m	1			880		代価表 0012
01	EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-HFL	m	1.1	1	146	160.6		
02	雑材料		式 K01	1	0.03	160.6	4.81		
03	配線 (施工費)	同軸ｹｰﾌﾞﾙ - 7c FEP内(PF・CD)	m	1	1	723.98	723.98		
	計						889.39		
	EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-HFL 管内	m	1			960		代価表 0013
01	EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-HFL	m	1.1	1	146	160.6		
02	雑材料		式 K01	1	0.03	160.6	4.81		
03	配線 (施工費)	同軸ｹｰﾌﾞﾙ - 7c 管内	m	1	1	804.42	804.42		
	計						969.83		

○は「その他」の率対象

電気設備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-HFL ﾗｯｸ	m	1			1,130		代価表 0014
01	EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-HFL	m	1.1	1	146	160.6		
02	雑材料		式 K01	1	0.03	160.6	4.81		
03	配線 (施工費)	同軸ｹｰﾌﾞﾙ - 7c ﾗｯｸ	m	1	1	965.31	965.31		
	計						1,130.72		
	EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-HFL ﾋﾟｯﾄ	m	1			800		代価表 0015
01	EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-7C-HFL	m	1.1	1	146	160.6		
02	雑材料		式 K01	1	0.03	160.6	4.81		
03	配線 (施工費)	同軸ｹｰﾌﾞﾙ - 7c ﾋﾟｯﾄ等	m	1	1	643.53	643.53		
	計						808.94		

代価表

電気設備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	火災報知 立会検査	P型1級	1工事	1			248,000		代価表 0016
01	電工		人	8.493	1	23,835	202,430.65	○	
	その他		式	1	0.23	202,430.65	46,559.04		
	計						248,989.69		
	総合盤	1級 露出 屋外型 地区音響装置 P-1級発信機表示灯一体型組込 感知器組込無	個	1			40,500		代価表 0017
01	総合盤	1級 露出 屋外型 地区音響装置 P-1級発信機表示灯一体型組込 感知器組込無	個	1	1	22,000	22,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.02	22,000	440		
03	火災報知設備 (施工費)	総合盤 単独	個	1	1	18,147.24	18,147.24		
	計						40,587.24		

○は「その他」の率対象

電気設備									
NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　量	乗　率	単　　価	金　　額	※対象	備　　考
	表示灯用予備電源箱	10AH	面	1			236,000		代価表　0018
01	表示灯用予備電源箱	10AH	面	1	1	198,000	198,000		
02	雑材料		式	1	0.02	198,000	3,960		
			K01						
03	電工		人	1.19	1	23,835	28,363.65	○	
	その他		式	1	0.23	28,363.65	6,523.63		
	計						236,847.28		
	樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大形 54 3P端子付(EM-AE接続用)	個	1			4,780		代価表　0019
01	樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大形 54	個	1	1	3,443.47	3,443.47		
02	3P端子	EM-AE接続用	個	1	1	1,320	1,320		
03	雑材料		式	1	0.02	1,320	26.4		
			K02						
	計						4,789.87		

○は「その他」の率対象

屋内設備	各戸電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備（共同住宅用）			2DK　基準階		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
各戸盤 (受信機電源： 主幹1次側供給)	2DK用	1	面	25,400	25,400	
ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	LED E26　40W相当	1	個	9,280	9,280	
ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	LED E26　100W相当	1	個	10,700	10,700	
棚下灯	LED 800lm以上	1	個	10,400	10,400	
洗面所・ｻﾆﾀﾘｰ 照明	LED8501m以上 MP 乳白ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ付	1	個	11,900	11,900	
扉付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1　中空	1	個	1,990	1,990	
扉付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2　中空	3	個	1,990	5,970	
扉付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×3　中空	1	個	3,200	3,200	
扉付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 EET付 中空	5	個	2,640	13,200	
ｺﾝｾﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15/20A×1E,ET　中空	3	個	2,590	7,770	
扉付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2, ﾃﾚﾋﾞ端子付　中空	3	個	9,630	28,890	
埋込ｺﾝｾﾝﾄ （府営住宅用）	樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ 2P15A　接地極付 引掛形 (旧3P)	1	個	2,270	2,270	
埋込ｺﾝｾﾝﾄ （府営住宅用）	樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ 3P20A　接地極付 引掛形 (旧4P)	2	個	4,580	9,160	
ｺﾝｾﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	1	個	1,920	1,920	
IH用コンセント	2P200V 15/20A EET	1	個	2,520	2,520	

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋内設備	各戸電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備（共同住宅用）			2DK　基準階		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防水ｺﾝｾﾝﾄ	WPET	1	個	2,810	2,810	
引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ	丸型 (埋込)	3	個	3,480	10,440	
屋外入線ｶﾊﾞｰ	防雨入線ｶﾊﾞｰ	1	個	980	980	
ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ(ﾈｰﾑ入) (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P×1(ｵﾌﾋﾟｶ) 中空 −	2	個	2,080	4,160	
ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ(ﾈｰﾑ入) (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P×1(ｵﾌﾋﾟｶ), 3W×1(ｵﾌﾋﾟｶ) 中空 −	1	個	3,770	3,770	
ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ(ﾈｰﾑ入) (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P×3(ｵﾌﾋﾟｶ) 換気扇用強弱切替ｽｲｯﾁ, 中空 −	1	個	5,850	5,850	
ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ(ﾈｰﾑ入) (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P×1(ｵﾌﾋﾟｶ), 1P×1(ｵﾝ･ｵﾌﾋﾟｶ) 3W×1(ｵﾌﾋﾟｶ), 中空 −	1	個	5,490	5,490	
ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ(ﾈｰﾑ入) (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P×1(ｵﾌﾋﾟｶ), 1P×1(ｵﾝ･ｵﾌﾋﾟｶ) 換気扇用強弱切替ｽｲｯﾁ, 中空 −	1	個	5,500	5,500	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	2	個	1,880	3,760	
樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大形 54	2	個	3,440	6,880	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 3個用	1	個	5,120	5,120	
合成樹脂製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	2	個	1,870	3,740	
樹脂製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	200×　200×　100	1	個	6,650	6,650	
金属製 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	八角　深型 D75	3	個	2,160	6,480	
浴室灯結線		1	か所	1,930	1,930	

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋内設備	各戸電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備（共同住宅用）			2DK　基準階		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	15.8	m	350	5,530	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	38.5	m	310	11,935	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	4.1	m	480	1,968	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	27	m	430	11,610	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF･CD)	3.9	m	470	1,833	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	1	m	420	420	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	23.1	m	610	14,091	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	31.4	m	560	17,584	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-　2C FEP内(PF･CD)	1.6	m	850	1,360	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	5.2	m	790	4,108	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	13.8	m	150	2,070	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	25.9	m	590	15,281	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	34.5	m	800	27,600	
計					333,520	

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋内設備	各戸電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備（共同住宅用）			2DK　最上階		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
各戸盤(受信機電源：主幹1次側供給)	2DK用	1	面	25,400	25,400	
ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	LED E26　　40W相当	1	個	9,280	9,280	
ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	LED E26　　100W相当	1	個	10,700	10,700	
棚下灯	LED 800lm以上	1	個	10,400	10,400	
洗面所・ｻﾆﾀﾘｰ照明	LED850lm以上 MP 乳白ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ付	1	個	11,900	11,900	
扉付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1　　中空	1	個	1,990	1,990	
扉付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2　　中空	3	個	1,990	5,970	
扉付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×3　　中空	1	個	3,200	3,200	
扉付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 EET付 中空	5	個	2,640	13,200	
ｺﾝｾﾝﾄ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15/20A×1E,ET　　中空	3	個	2,590	7,770	
扉付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2, ﾃﾚﾋﾞ端子付　中空	3	個	9,630	28,890	
埋込ｺﾝｾﾝﾄ（府営住宅用）	樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ 2P15A　接地極付 引掛形（旧3P）	1	個	2,270	2,270	
埋込ｺﾝｾﾝﾄ（府営住宅用）	樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ 3P20A　接地極付 引掛形（旧4P）	2	個	4,580	9,160	
ｺﾝｾﾝﾄ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	1	個	1,920	1,920	
IH用コンセント	2P200V 15/20A EET	1	個	2,520	2,520	

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋内設備	各戸電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備（共同住宅用）			2DK　最上階		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
防水ｺﾝｾﾝﾄ	WPET	1	個	2,810	2,810	
引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ	丸型（埋込）	3	個	3,480	10,440	
屋外入線ｶﾊﾞｰ	防雨入線ｶﾊﾞｰ	1	個	980	980	
ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ(ﾈｰﾑ入) (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P×1(ｵﾌﾋﾟｶ) 中空 −	2	個	2,080	4,160	
ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ(ﾈｰﾑ入) (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P×1(ｵﾌﾋﾟｶ)，3W×1(ｵﾌﾋﾟｶ) 中空 −	1	個	3,770	3,770	
ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ(ﾈｰﾑ入) (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P×3(ｵﾌﾋﾟｶ) 換気扇用強弱切替ｽｲｯﾁ，中空 −	1	個	5,850	5,850	
ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ(ﾈｰﾑ入) (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P×1(ｵﾌﾋﾟｶ)，1P×1(ｵﾝ･ｵﾌﾋﾟｶ) 3W×1(ｵﾌﾋﾟｶ)，中空 −	1	個	5,490	5,490	
ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ(ﾈｰﾑ入) (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P×1(ｵﾌﾋﾟｶ)，1P×1(ｵﾝ･ｵﾌﾋﾟｶ) 換気扇用強弱切替ｽｲｯﾁ，中空 −	1	個	5,500	5,500	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　　D44	2	個	1,880	3,760	
樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大形 54	2	個	3,440	6,880	
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大形 44	2	個	3,460	6,920	
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大形 54	1	個	3,540	3,540	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 3個用	1	個	5,120	5,120	
合成樹脂製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	2	個	1,870	3,740	
樹脂製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	200×　200×　100	1	個	6,650	6,650	

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋内設備	各戸電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備（共同住宅用）			2DK　最上階		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
浴室灯結線		1	か所	1,930	1,930	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm− 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	40	m	310	12,400	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm− 3C FEP内(PF･CD)	2	m	480	960	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm− 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	28.6	m	430	12,298	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm− 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	4.7	m	420	1,974	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm− 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	51.3	m	560	28,728	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm−　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	6.4	m	790	5,056	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	14.1	m	150	2,115	
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	14.1	m	590	8,319	
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m	800	1,600	
計					295,560	

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋内設備	各戸電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備（共同住宅用）			3DK　基準階		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
各戸盤 (受信機電源： 主幹1次側供給)	3DK用	1	面	27,600	27,600	
ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	LED E26　　40W相当	1	個	9,280	9,280	
ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	LED E26　　100W相当	1	個	10,700	10,700	
棚下灯	LED 800lm以上	1	個	10,400	10,400	
洗面所・ｻﾆﾀﾘｰ 照明	LED8501m以上 MP 乳白ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ付	1	個	11,900	11,900	
扉付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1　　中空	1	個	1,990	1,990	
扉付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2　　中空	4	個	1,990	7,960	
扉付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×3　　中空	1	個	3,200	3,200	
扉付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 EET付 中空	5	個	2,640	13,200	
ｺﾝｾﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15/20A×1E,ET　　中空	4	個	2,590	10,360	
扉付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2, ﾃﾚﾋﾞ端子付　中空	4	個	9,630	38,520	
埋込ｺﾝｾﾝﾄ （府営住宅用）	樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ 2P15A　接地極付 引掛形 (旧3P)	1	個	2,270	2,270	
埋込ｺﾝｾﾝﾄ （府営住宅用）	樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ 3P20A　接地極付 引掛形 (旧4P)	2	個	4,580	9,160	
ｺﾝｾﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	1	個	1,920	1,920	
IH用コンセント	2P200V 15/20A EET	1	個	2,520	2,520	

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋内設備	各戸電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備（共同住宅用）			3DK　基準階		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
防水ｺﾝｾﾝﾄ	WPET	1	個	2,810	2,810	
引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ	丸型 (埋込)	4	個	3,480	13,920	
屋外入線ｶﾊﾞｰ	防雨入線ｶﾊﾞｰ	1	個	980	980	
ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ(ﾈｰﾑ入) (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P×1(ｵﾌﾋﾟｶ) 中空 −	2	個	2,080	4,160	
ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ(ﾈｰﾑ入) (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P×1(ｵﾌﾋﾟｶ), 3W×1(ｵﾌﾋﾟｶ) 中空 −	1	個	3,770	3,770	
ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ(ﾈｰﾑ入) (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P×3(ｵﾌﾋﾟｶ) 換気扇用強弱切替ｽｲｯﾁ, 中空 −	1	個	5,850	5,850	
ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ(ﾈｰﾑ入) (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P×1(ｵﾌﾋﾟｶ), 1P×1(ｵﾝ･ｵﾌﾋﾟｶ) 3W×1(ｵﾌﾋﾟｶ), 中空 −	1	個	5,490	5,490	
ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ(ﾈｰﾑ入) (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P×1(ｵﾌﾋﾟｶ), 1P×1(ｵﾝ･ｵﾌﾋﾟｶ) 換気扇用強弱切替ｽｲｯﾁ, 中空 −	1	個	5,500	5,500	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　　D44	2	個	1,880	3,760	
樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大形 54	2	個	3,440	6,880	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 3個用	1	個	5,120	5,120	
合成樹脂製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	2	個	1,870	3,740	
樹脂製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	200×　200×　100	1	個	6,650	6,650	
金属製 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	八角　深型 D75	4	個	2,160	8,640	
浴室灯結線		1	か所	1,930	1,930	

屋内設備	各戸電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備（共同住宅用）			3DK　基準階		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	18.3	m	350	6,405	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	41.6	m	310	12,896	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	4.1	m	480	1,968	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	27	m	430	11,610	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内(PF･CD)	7.7	m	470	3,619	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	3.8	m	420	1,596	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	24.5	m	610	14,945	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	33.9	m	560	18,984	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-　2C FEP内(PF･CD)	0.6	m	850	510	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	6.5	m	790	5,135	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	13.8	m	150	2,070	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	29	m	590	17,110	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	38.4	m	800	30,720	
計					367,748	

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋内設備	各戸電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備（共同住宅用）			3DK　最上階		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
各戸盤（受信機電源：主幹1次側供給）	3DK用	1	面	27,600	27,600	
ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	LED E26　40W相当	1	個	9,280	9,280	
ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	LED E26　100W相当	1	個	10,700	10,700	
棚下灯	LED 800lm以上	1	個	10,400	10,400	
洗面所・ｻﾆﾀﾘｰ照明	LED850lm以上 MP 乳白ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ付	1	個	11,900	11,900	
扉付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1　中空	1	個	1,990	1,990	
扉付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2　中空	4	個	1,990	7,960	
扉付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×3　中空	1	個	3,200	3,200	
扉付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 EET付 中空	5	個	2,640	13,200	
ｺﾝｾﾝﾄ（樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付）	2P15/20A×1E,ET　中空	4	個	2,590	10,360	
扉付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2, ﾃﾚﾋﾞ端子付　中空	4	個	9,630	38,520	
埋込ｺﾝｾﾝﾄ（府営住宅用）	樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ 2P15A　接地極付 引掛形（旧3P）	1	個	2,270	2,270	
埋込ｺﾝｾﾝﾄ（府営住宅用）	樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ 3P20A　接地極付 引掛形（旧4P）	2	個	4,580	9,160	
ｺﾝｾﾝﾄ（樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付）	連用形2P15A×1（抜止め）125V	1	個	1,920	1,920	
IH用コンセント	2P200V 15/20A EET	1	個	2,520	2,520	

屋内設備	各戸電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備（共同住宅用）			3DK　最上階		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防水ｺﾝｾﾝﾄ	WPET	1	個	2,810	2,810	
引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ	丸型（埋込）	4	個	3,480	13,920	
屋外入線ｶﾊﾞｰ	防雨入線ｶﾊﾞｰ	1	個	980	980	
ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ(ﾈｰﾑ入) (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P×1(ｵﾌﾋﾟｶ) 中空 −	2	個	2,080	4,160	
ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ(ﾈｰﾑ入) (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P×1(ｵﾌﾋﾟｶ)，3W×1(ｵﾌﾋﾟｶ) 中空 −	1	個	3,770	3,770	
ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ(ﾈｰﾑ入) (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P×3(ｵﾌﾋﾟｶ) 換気扇用強弱切替ｽｲｯﾁ，中空 −	1	個	5,850	5,850	
ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ(ﾈｰﾑ入) (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P×1(ｵﾌﾋﾟｶ)，1P×1(ｵﾝ･ｵﾌﾋﾟｶ) 3W×1(ｵﾌﾋﾟｶ)，中空 −	1	個	5,490	5,490	
ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ(ﾈｰﾑ入) (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P×1(ｵﾌﾋﾟｶ)，1P×1(ｵﾝ･ｵﾌﾋﾟｶ) 換気扇用強弱切替ｽｲｯﾁ，中空 −	1	個	5,500	5,500	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　　D44	2	個	1,880	3,760	
樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大形 54	2	個	3,440	6,880	
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大形 44	2	個	3,460	6,920	
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大形 54	2	個	3,540	7,080	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 3個用	1	個	5,120	5,120	
合成樹脂製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	2	個	1,870	3,740	
樹脂製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	200×　200×　100	1	個	6,650	6,650	

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋内設備	各戸電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備（共同住宅用）			3DK　最上階		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
浴室灯結線		1	か所	1,930	1,930	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm− 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	51.1	m	310	15,841	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm− 3C FEP内(PF･CD)	2	m	480	960	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm− 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	25.2	m	430	10,836	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm− 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	9.8	m	420	4,116	
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm− 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	55.1	m	560	30,856	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm−　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	6.1	m	790	4,819	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	14.1	m	150	2,115	
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	14.1	m	590	8,319	
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m	800	1,600	
計					325,002	

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋内設備	各戸電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備（共同住宅用）			2DK　MAI		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
各戸盤 (受信機電源： 主幹1次側供給)	2DK-MAI用	1	面	30,700	30,700	
ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	LED E26　　100W相当	1	個	10,700	10,700	
棚下灯	LED 800lm以上	1	個	10,400	10,400	
洗面所・ｻﾆﾀﾘｰ 照明	LED850lm以上 MP 乳白ｱｸﾘﾙｶﾊﾞｰ付	2	個	11,900	23,800	
扉付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1　　中空	1	個	1,990	1,990	
扉付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1 ET付　中空	1	個	2,530	2,530	
ｺﾝｾﾝﾄ （防滴ﾌﾟﾚｰﾄ付）	2P15A×1 EET 防滴P	1	個	3,370	3,370	
扉付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2　　中空	3	個	1,990	5,970	
扉付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2 EET付 中空	6	個	2,640	15,840	
ｺﾝｾﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15/20A×1E,ET　　中空	3	個	2,590	7,770	
扉付ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2, ﾃﾚﾋﾞ端子付　中空	3	個	9,630	28,890	
埋込ｺﾝｾﾝﾄ （府営住宅用）	樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ 2P15A　接地極付 引掛形 (旧3P)	1	個	2,270	2,270	
埋込ｺﾝｾﾝﾄ （府営住宅用）	樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ 3P20A　接地極付 引掛形 (旧4P)	2	個	4,580	9,160	
ｺﾝｾﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	1	個	1,920	1,920	
ｺﾝｾﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×1(ﾇｹ止め)　　中空	1	個	1,920	1,920	

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋内設備	各戸電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備（共同住宅用）			2DK　MAI		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｾﾝﾄ (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	2P15A×1,ET(ﾇｹ止め)	1	個	2,480	2,480	
IH用コンセント	2P200V 15/20A EET	1	個	2,520	2,520	
防水ｺﾝｾﾝﾄ	WPET	1	個	2,810	2,810	
引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ	丸型（埋込）	4	個	3,480	13,920	
屋外入線ｶﾊﾞｰ	防雨入線ｶﾊﾞｰ	1	個	980	980	
ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ(ﾈｰﾑ入) (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P×1(ｵﾌﾋﾟｶ) 中空 −	3	個	2,080	6,240	
ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ(ﾈｰﾑ入) (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W×1(ｵﾌﾋﾟｶ) 中空 −	2	個	2,660	5,320	
ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ(ﾈｰﾑ入) (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W×2(ｵﾌﾋﾟｶ) 3W×1(ｵﾝ・ｵﾌﾋﾟｶ) 中空	1	個	5,660	5,660	
ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ(ﾈｰﾑ入) (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P×3(ｵﾌﾋﾟｶ) 換気扇用強弱切替ｽｲｯﾁ, 中空 −	1	個	5,850	5,850	
ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ(ﾈｰﾑ入) (樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P×1(ｵﾌﾋﾟｶ) 3W×2(ｵﾌﾋﾟｶ),3W×1(ｵﾝ・ｵﾌﾋﾟｶ) 換気扇用強弱切替ｽｲｯﾁ,中空	1	個	7,920	7,920	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　　D44	4	個	1,880	7,520	
樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大形 54	2	個	3,440	6,880	
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大形 44	1	個	3,460	3,460	
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大形 54	3	個	3,540	10,620	
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	19(E19,16) 3個用	1	個	5,120	5,120	

屋内設備	各戸電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備（共同住宅用）			2DK　MAI		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合成樹脂製 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	埋込 1個用	3	個	1,870	5,610	
樹脂製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	200×　200×　100	2	個	6,650	13,300	
浴室灯結線		1	か所	1,930	1,930	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	53.4	m	310	16,554	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	4	m	480	1,920	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	58.5	m	430	25,155	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	2.9	m	420	1,218	
600Vﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 耐燃性ﾎﾞﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	67.2	m	560	37,632	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	10.3	m	790	8,137	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	19.7	m	150	2,955	
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	19.7	m	590	11,623	
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	4	m	800	3,200	
計					373,764	

屋内設備	各戸電話空配管設備			2DK		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ （樹脂製）	角型 ﾌﾟﾗﾝｸ	2	個	670	1,340	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　　D44	1	個	1,880	1,880	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6mm	7.1	m	150	1,065	
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	5.6	m	590	3,304	
計					7,589	

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋内設備	各戸電話空配管設備					3DK
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ（樹脂製）	角型 ﾌﾞﾗﾝｸ	2	個	670	1,340	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　　D44	1	個	1,880	1,880	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6㎜	7.1	m	150	1,065	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16㎜	5.6	m	590	3,304	
計					7,589	

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋内設備	各戸電話空配管設備					2DK-MAI
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ（樹脂製）	角型 ﾌﾞﾗﾝｸ	2	個	670	1,340	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　　D44	1	個	1,880	1,880	
呼び線	屋内 被覆鉄線 1.6㎜	11	m	150	1,650	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16㎜	9.6	m	590	5,664	
計					10,534	

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋内設備	各戸テレビ共同受信設備			2DK　基準階		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
分配器	一般　　屋内 SH-D4	1	個	13,400	13,400	
電話端子・ﾃﾚﾋﾞ機器　木板20mm	(たて+横) 600mm以下	1	枚	2,280	2,280	
ﾀﾞﾐｰ	75ΩF形　屋 外	1	個	530	530	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　ﾋﾟｯﾄ・天井	7.2	m	590	4,248	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　FEP内(PF･CD)	17.1	m	650	11,115	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	17.1	m	590	10,089	
計					41,662	

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋内設備	各戸テレビ共同受信設備			2DK　最上階		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
分配器	一般　　屋内 SH-D4	1	個	13,400	13,400	
電話端子・ﾃﾚﾋﾞ機器　木板20mm	(たて+横) 600mm以下	1	枚	2,280	2,280	
ﾀﾞﾐｰ	75ΩF形　屋 外	1	個	530	530	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　ﾋﾟｯﾄ・天井	23.1	m	590	13,629	
計					29,839	

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋内設備	各戸テレビ共同受信設備			3DK　基準階		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
分配器	一般　　屋内 SH-D4	1	個	13,400	13,400	
電話端子・ﾃﾚﾋﾞ機器　木板20mm	(たて+横) 600mm以下	1	枚	2,280	2,280	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　ﾋﾟｯﾄ・天井	9.6	m	590	5,664	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　FEP内(PF･CD)	19	m	650	12,350	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	19	m	590	11,210	
計					44,904	

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋内設備	各戸テレビ共同受信設備			3DK　最上階		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
分配器	一般　　屋内 SH-D4	1	個	13,400	13,400	
電話端子・ﾃﾚﾋﾞ機器　木板20mm	(たて+横) 600mm以下	1	枚	2,280	2,280	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　ﾋﾟｯﾄ・天井	27	m	590	15,930	
計					31,610	

屋内設備	各戸テレビ共同受信設備			2DK-MAI		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
分配器	一般　屋内 SH-D4	1	個	13,400	13,400	
電話端子・ﾃﾚﾋﾞ機器　木板20mm	(たて+横) 600mm以下	1	枚	2,280	2,280	
ﾀﾞﾐｰ	75ΩF形　屋 外	1	個	530	530	
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　ﾋﾟｯﾄ・天井	20.5	m	590	12,095	
計					28,305	

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋内設備	各戸火災報知設備（共同住宅用）			2DK　基準階		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
共同住宅用自火報受信機 ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ型	露出型	1	台	26,400	26,400	
戸外表示器	確認表示灯付 ﾄﾞｱﾎﾝ機能付 露出型	1	台	6,930	6,930	
中継器 (遠隔試験機能付)	共同住宅用自火報用	1	個	7,280	7,280	
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	遠隔試験機能付 －	2	個	7,710	15,420	
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	遠隔試験機能付 －	1	個	8,390	8,390	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　D44	3	個	1,880	5,640	
合成樹脂製 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	八角　深型 D75	3	個	2,000	6,000	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm－　2C FEP内(PF･CD)	6.3	m	620	3,906	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm－　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	1.5	m	570	855	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm－　4C FEP内(PF･CD)	6.8	m	610	4,148	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm－　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	1.5	m	550	825	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm－　5P FEP内(PF･CD)	6.3	m	1,030	6,489	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm－　5P ﾋﾟｯﾄ・天井	1.5	m	950	1,425	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm－　2C FEP内(PF･CD)	14.1	m	400	5,640	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	24.8	m	590	14,632	

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋内設備	各戸火災報知設備（共同住宅用）			2DK　基準階		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	6.3	m	800	5,040	
計					119,020	

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋内設備	各戸火災報知設備（共同住宅用）			2DK　最上階		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
共同住宅用自火報受信機 ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ型	露出型	1	台	26,400	26,400	
戸外表示器	確認表示灯付 ﾄﾞｱﾎﾝ機能付 露出型	1	台	6,930	6,930	
中継器（遠隔試験機能付）	共同住宅用自火報用	1	個	7,280	7,280	
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	遠隔試験機能付 －	2	個	7,710	15,420	
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	遠隔試験機能付 －	1	個	8,390	8,390	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　　D44	6	個	1,880	11,280	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm－　2C FEP内(PF･CD)	2	m	620	1,240	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm－　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	6.2	m	570	3,534	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm－　4C FEP内(PF･CD)	2	m	610	1,220	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm－　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	6.2	m	550	3,410	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm－　5P FEP内(PF･CD)	2	m	1,030	2,060	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm－　5P ﾋﾟｯﾄ・天井	6.2	m	950	5,890	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm－　2C FEP内(PF･CD)	2	m	400	800	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm－　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	14.1	m	360	5,076	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	6	m	590	3,540	

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋内設備	各戸火災報知設備（共同住宅用）			2DK　最上階		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m	800	1,600	
計					104,070	

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋内設備	各戸火災報知設備（共同住宅用）			3DK　基準階		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
共同住宅用自火報受信機 ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ型	露出型	1	台	26,400	26,400	
戸外表示器	確認表示灯付 ﾄﾞｱﾎﾝ機能付 露出型	1	台	6,930	6,930	
中継器（遠隔試験機能付）	共同住宅用自火報用	1	個	7,280	7,280	
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	遠隔試験機能付 －	3	個	7,710	23,130	
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	遠隔試験機能付 －	1	個	8,390	8,390	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　　D44	3	個	1,880	5,640	
合成樹脂製 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	八角　深型 D75	4	個	2,000	8,000	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm－　2C FEP内(PF･CD)	6.5	m	620	4,030	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm－　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	1.5	m	570	855	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm－　4C FEP内(PF･CD)	7	m	610	4,270	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm－　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	1.5	m	550	825	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm－　5P FEP内(PF･CD)	6.5	m	1,030	6,695	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm－　5P ﾋﾟｯﾄ・天井	1.5	m	950	1,425	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm－　2C FEP内(PF･CD)	14.6	m	400	5,840	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	25.7	m	590	15,163	

屋内設備	各戸火災報知設備（共同住宅用）			3DK　基準階		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	6.5	m	800	5,200	
計					130,073	

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋内設備	各戸火災報知設備（共同住宅用）			3DK　最上階		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
共同住宅用自火報受信機 ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ型	露出型	1	台	26,400	26,400	
戸外表示器	確認表示灯付 ﾄﾞｱﾎﾝ機能付 露出型	1	台	6,930	6,930	
中継器（遠隔試験機能付）	共同住宅用自火報用	1	個	7,280	7,280	
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	遠隔試験機能付 －	3	個	7,710	23,130	
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	遠隔試験機能付 －	1	個	8,390	8,390	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　　D44	7	個	1,880	13,160	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm－　2C FEP内(PF･CD)	2	m	620	1,240	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm－　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	6.3	m	570	3,591	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm－　4C FEP内(PF･CD)	2	m	610	1,220	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm－　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	6.3	m	550	3,465	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm－　5P FEP内(PF･CD)	2	m	1,030	2,060	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm－　5P ﾋﾟｯﾄ・天井	6.3	m	950	5,985	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm－　2C FEP内(PF･CD)	2	m	400	800	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm－　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	14.6	m	360	5,256	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	6	m	590	3,540	

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋内設備	各戸火災報知設備（共同住宅用）			3DK　最上階		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m	800	1,600	
計					114,047	

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋内設備	各戸火災報知設備（共同住宅用）			2DK-MAI		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
共同住宅用自火報受信機 ﾊﾝｽﾞﾌﾘｰ型	MAIﾊｳｽ用 埋込型（埋込ﾎﾞｯｸｽ共）	1	台	42,400	42,400	
戸外表示器	確認表示灯付 ﾄﾞｱﾎﾝ機能付 露出型	1	台	6,930	6,930	
中継器（遠隔試験機能付）	共同住宅用自火報用	1	個	7,280	7,280	
身体障害者用 ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機	増設親機	2	台	20,700	41,400	
呼出押ﾎﾞﾀﾝ	紐付き	1	台	5,430	5,430	
呼出押ﾎﾞﾀﾝ	紐無し	2	台	4,980	9,960	
押ﾎﾞﾀﾝ用ｴｯﾁﾝｸﾞ		1	個	5,930	5,930	
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	遠隔試験機能付 －	2	個	7,710	15,420	
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	遠隔試験機能付 －	2	個	8,390	16,780	
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 浅型　　D44	8	個	1,880	15,040	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm－　2C FEP内(PF･CD)	2	m	620	1,240	
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	1.2mm－　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	7.8	m	570	4,446	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm－　4C FEP内(PF･CD)	2	m	610	1,220	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm－　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	1.5	m	550	825	
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm－　5P FEP内(PF･CD)	2	m	1,030	2,060	

屋内設備	各戸火災報知設備（共同住宅用）			2DK-MAI		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 5P ﾋﾟｯﾄ・天井	1.5	m	950	1,425	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 2C FEP内(PF・CD)	2	m	400	800	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	16.8	m	360	6,048	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 5P FEP内(PF・CD)	10.9	m	1,020	11,118	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 5P ﾋﾟｯﾄ・天井	5.5	m	940	5,170	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2C FEP内(PF・CD)	28.8	m	460	13,248	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	410	2,460	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	31.5	m	590	18,585	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	12.9	m	800	10,320	
計					245,535	