

工事名称: 日本万国博覧会記念公園事務所移転内部改修機械設備工事

工事場所: 吹田市千里万博公園

総工事費 ￥199,062,600 .-

工事価格 ￥180,966,000 .-

工事概要

機械設備工事一式(改修)
旧児童文学館を事務所転用するための改修工事
・空調和設備、自動制御設備、給排水衛生設備、ガス設備
【既存施設概要】
RC造 地上2階建地下1階 延べ面積3,131㎡

公告日	令和6年2月1日
開札日	令和6年2月26日
工期末	令和7年3月12日

日本万国博覧会記念公園事務所移転内部改修機械設備工事

機械

一般建築改修一般工事 1ヶ所

名 称	数 量		金額(円)	計 (円)	備考
直接工事費					
機械設備工事	一式		143,126,020		
小計				143,126,020	
共通仮設費					
機械設備工事	一式		4,998,184		
小計				4,998,184	
現場管理費					
機械設備工事	一式		14,274,519		
小計				14,274,519	
一般管理費等	一式			18,567,277	
共通費計				37,839,980	26.4%
工事価格	一式			180,966,000	
消費税等相当額	一式			18,096,600	工事価格×10%
総工事費	一式			199,062,600	

内訳

名 称	摘 要	数 量		機械設備工事		
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	138,880,520		
	ガス設備工事	一式	(B入力値)	1,978,100		
	申請費	一式	(E入力値)	87,600		
	処分費等	一式	(F入力値)	2,179,800		
小計			(B+E+F+H) (A入力値)	143,126,020		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	4,319,184		
共通仮設費 積み上げ分		一式	(G入力値)	679,000		
小計				4,998,184		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	14,274,519		
小計				14,274,519		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	162,398,723		
一般管理費等(補正分除く)		11.40%	(K-E-J5) 162,309,371	18,503,268	率算定用の 基準単価→	(K) 162,398,723
	(補正分)	0.04%	162,309,371	64,923		
			(小計)	18,568,191		
		数値処理		-914	数値処理前 工事価格→	180,966,914
小計		数値処理後小計		18,567,277		

共通費計算書

No. 3 大 阪 府 (共通費:令和3年12月改訂)

機械設備工事 種目別内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
事務所棟	1	式	135,874,000	
屋外	1	式	5,273,920	
小計			141,147,920	
ガス設備工事	1	式	1,978,100	
計			143,126,020	

機械設備工事 科目別内訳

2

事務所棟								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
空調設備		1		式		50,514,080		
換気設備		1		式		27,434,490		
自動制御設備		1		式		1,108,890		
給排水衛生設備		1		式		31,628,620		
撤去工事		1		式		20,186,000		
発生材処理		1		式		4,973,120		
墜落制止用器具		1		式		28,800		
計						135,874,000		

機械設備工事 科目別内訳

屋外								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
給排水衛生設備		1		式		4,864,490		
撤去工事		1		式		390,000		
発生材処理		1		式		19,430		
	計					5,273,920		

機械設備工事 科目別内訳

3

[illegible]

機械設備工事 中科目別内訳

4

事務所棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空気調和設備	空調機器設備	1	式	26,772,700	
空気調和設備	空調外設備	1	式	2,122,940	
空気調和設備	空調配管設備	1	式	21,618,440	
計				50,514,080	
換気設備	換気機器設備	1	式	9,873,860	
換気設備	換気外設備	1	式	17,560,630	
計				27,434,490	
自動制御設備	自動制御設備	1	式	1,108,890	
計				1,108,890	
給排水衛生設備	衛生器具設備	1	式	7,095,200	
給排水衛生設備	屋内給水設備	1	式	13,232,790	
給排水衛生設備	屋内排水設備	1	式	5,738,980	
給排水衛生設備	給湯設備	1	式	770,630	
給排水衛生設備	屋内消火栓設備	1	式	4,791,020	
計				31,628,620	

機械設備工事 中科目別内訳

事務所棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
撤去工事	撤去工事	1	式	20,186,000	
計				20,186,000	
発生材処理	発生材処理	1	式	4,973,120	
計				4,973,120	
墜落制止用器具		1	式	28,800	
計				28,800	

機械設備工事 中科目別内訳

5

屋外					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
給排水衛生設備	屋外給水設備	1	式	3,616,130	
給排水衛生設備	屋外排水設備	1	式	1,248,360	
計				4,864,490	
撤去工事	撤去工事	1	式	390,000	
計				390,000	
発生材処理	発生材処理	1	式	19,430	
計				19,430	

機械設備工事 中科目別内訳

ガス設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
ガス設備工事		1	式	1,978,100	
計				1,978,100	

事務所棟		空調和設備		空調機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ACP-1 ビル用マルチエアコン 室外機	冷房能力:50.0kW 暖房能力:56.0kW SP防振	1	台	1,134,000	1,134,000	
ACP-1-1 ビル用マルチエアコン 室内機	天井埋込タイプ形(4方向形) 冷房能力:5.6kW 暖房能力:6.3kW ワイヤードレッシング、付属品等、予備フィルター	6	台	158,000	948,000	
ACP-1-2 ビル用マルチエアコン 室内機	天井埋込タイプ形(2方向形) 冷房能力:5.6kW 暖房能力:6.3kW ワイヤードレッシング、付属品等、予備フィルター	1	台	112,000	112,000	
ACP-1-3 ビル用マルチエアコン 室内機	大吊形 冷房能力:4.5kW 暖房能力:5.0kW ワイヤードレッシング、付属品等、予備フィルター	1	台	93,000	93,000	
ACP-1-4 ビル用マルチエアコン 室内機	天井埋込タイプ形(2方向形) 冷房能力:4.5kW 暖房能力:5.0kW ワイヤードレッシング、付属品等、予備フィルター	1	台	108,000	108,000	
ACP-1-5 ビル用マルチエアコン 室内機	天井埋込タイプ形(2方向形) 冷房能力:3.6kW 暖房能力:4.0kW ワイヤードレッシング、付属品等、予備フィルター	1	台	104,000	104,000	
ACP-2 ビル用マルチエアコン 室外機	冷房能力:28.0kW 暖房能力:31.5kW SP防振	1	台	624,000	624,000	
ACP-2-1 ビル用マルチエアコン 室内機	天井埋込タイプ形(4方向形) 冷房能力:7.0kW 暖房能力:10.0kW ワイヤードレッシング、付属品等、予備フィルター	3	台	181,000	543,000	
ACP-3 ビル用マルチエアコン 室外機	冷房能力:28.0kW 暖房能力:31.5kW SP防振	1	台	628,000	628,000	
ACP-3-1 ビル用マルチエアコン 室内機	天井埋込タイプ形(4方向形) 冷房能力:7.1kW 暖房能力:8.0kW ワイヤードレッシング、付属品等、予備フィルター	4	台	106,000	424,000	
ACP-4 ビル用マルチエアコン 室外機	冷房能力:95.0kW 暖房能力:106.0kW SP防振	1	台	2,171,000	2,171,000	
ACP-4-1 ビル用マルチエアコン 室内機	天井埋込タイプ形(4方向形) 冷房能力:7.1kW 暖房能力:8.0kW ワイヤードレッシング、付属品等、予備フィルター	2	台	163,000	326,000	
ACP-4-2 ビル用マルチエアコン 室内機	天井埋込タイプ形(4方向形) 冷房能力:5.6kW 暖房能力:6.3kW ワイヤードレッシング、付属品等、予備フィルター	8	台	103,000	824,000	
ACP-4-3 ビル用マルチエアコン 室内機	天井埋込タイプ形 冷房能力:4.5kW 暖房能力:5.0kW ワイヤードレッシング、付属品等、予備フィルター	1	台	184,000	184,000	
ACP-4-4 ビル用マルチエアコン 室内機	天井埋込タイプ形 冷房能力:2.8kW 暖房能力:3.2kW ワイヤードレッシング、付属品等、予備フィルター	2	台	111,000	222,000	

機械設備工事 細目別内訳

事務所棟		空調和設備		空調機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ACP-4-5 ビル用マルチエアコン 室内機	天井埋込タイプ形 冷房能力:28.0kW 暖房能力:31.5kW ワイヤードレッシング、付属品等、予備フィルター	1	台	262,000	262,000	
ACP-5 ビル用マルチエアコン 室外機	冷房能力:50.0kW 暖房能力:56.0kW SP防振	1	台	1,165,000	1,165,000	
ACP-5-1 ビル用マルチエアコン 室内機	天井埋込タイプ形(2方向形) 冷房能力:7.1kW 暖房能力:8.0kW ワイヤードレッシング、付属品等、予備フィルター	2	台	170,000	340,000	
ACP-5-2 ビル用マルチエアコン 室内機	天井埋込タイプ形(2方向形) 冷房能力:5.6kW 暖房能力:6.3kW ワイヤードレッシング、付属品等、予備フィルター	2	台	163,000	326,000	
ACP-5-3 ビル用マルチエアコン 室内機	天井埋込タイプ形(2方向形) 冷房能力:4.5kW 暖房能力:5.0kW ワイヤードレッシング、付属品等、予備フィルター	2	台	162,000	324,000	
ACP-5-4 ビル用マルチエアコン 室内機	天井埋込タイプ形(2方向形) 冷房能力:5.6kW 暖房能力:6.3kW ワイヤードレッシング、付属品等、予備フィルター	1	台	168,000	168,000	
ACP-5-5 ビル用マルチエアコン 室内機	天井埋込タイプ形(2方向形) 冷房能力:5.6kW 暖房能力:6.3kW ワイヤードレッシング、付属品等、予備フィルター	3	台	106,000	318,000	
ACP-6 ビル用マルチエアコン 室外機	冷房能力:67.0kW 暖房能力:77.5kW SP防振	1	台	1,507,000	1,507,000	
ACP-6-1 ビル用マルチエアコン 室内機	天井埋込タイプ形(4方向形) 冷房能力:7.1kW 暖房能力:8.0kW ワイヤードレッシング、付属品等、予備フィルター	8	台	164,000	1,312,000	
ACP-6-2 ビル用マルチエアコン 室内機	天井埋込タイプ形 冷房能力:5.6kW 暖房能力:6.3kW ワイヤードレッシング、付属品等、予備フィルター	1	台	184,000	184,000	
ACP-6-3 ビル用マルチエアコン 室内機	天井埋込タイプ形(4方向形) 冷房能力:4.5kW 暖房能力:5.0kW ワイヤードレッシング、付属品等、予備フィルター	1	台	105,000	105,000	
ACP-7 ビル用マルチエアコン 室外機	冷房能力:90.0kW 暖房能力:100.0kW SP防振	1	台	2,070,000	2,070,000	
ACP-7-1 ビル用マルチエアコン 室内機	天井埋込タイプ形(2方向形) 冷房能力:5.6kW 暖房能力:6.3kW ワイヤードレッシング、付属品等、予備フィルター	1	台	168,000	168,000	
ACP-7-2 ビル用マルチエアコン 室内機	天井埋込タイプ形(2方向形) 冷房能力:7.1kW 暖房能力:8.0kW ワイヤードレッシング、付属品等、予備フィルター	1	台	174,000	174,000	
ACP-7-3 ビル用マルチエアコン 室内機	天井埋込タイプ形(2方向形) 冷房能力:9.0kW 暖房能力:10.0kW ワイヤードレッシング、付属品等、予備フィルター	3	台	179,000	537,000	

事務所棟		空調設備			空調外設備	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
共板フラッシュ工法ダクト	インサート無 0.5mm(～450mm)	25	m ²	6,240	156,000	
共板フラッシュ工法ダクト	インサート無 0.6mm(451～750mm)	61	m ²	6,370	388,570	
銅板製ダクト	1.6mm	1	m ²	23,200	23,200	
スベイクルダクト(低圧ダクト)	インサート無 200mm	9	m	5,450	49,050	
スベイクルダクト(低圧ダクト)	インサート無 225mm	11	m	6,010	66,110	
スベイクルダクト(低圧ダクト)	インサート無 250mm	6	m	6,620	39,720	
ユニバーサル形吹出口	H 250 250	2	個	9,730	19,460	
ユニバーサル形吹出口	H 300 300	1	個	9,730	9,730	
ユニバーサル形吹出口	HS 300 300	2	個	11,100	22,200	
ユニバーサル形吹出口	HS 500 300	1	個	13,600	13,600	
ユニバーサル形吹出口	VII 300 300	1	個	10,900	10,900	
ユニバーサル形吹出口	VHS 250 250	2	個	12,600	25,200	
線状吹出口	SL(FS付) 400×1600	1	個	65,200	65,200	代価表 0038
シーリングディフューザー	C2 30	4	個	18,000	72,000	
風量調節ダンパー	200 200	1	個	14,100	14,100	

機械設備工事 細目別内訳

事務所棟		空調設備			空調外設備	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防火ダンパー	550 400	2	個	29,200	58,400	代価表 0047
ダクト用たわみ継手		19	m	13,100	248,900	
穴埋め補修		1	式		9,600	別紙 00-0003
チャンパ―類		1	式		562,000	別紙 00-0004
保温工事		1	式		269,000	別紙 00-0005
計					2,122,940	

機械設備工事 細目別内訳

9

事務所棟		空調和設備		空調配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚8mm	82	m	2,330	191,060	
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	628	m	3,150	1,978,200	
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	38	m	4,000	152,000	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	109	m	5,240	571,160	
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	70	m	6,640	464,800	
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	82	m	4,560	373,920	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	511	m	6,890	3,520,790	
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	37	m	8,110	300,070	
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	60	m	9,670	580,200	
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	127	m	14,100	1,790,700	
冷媒用 断熱材被覆銅管	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	70	m	16,200	1,134,000	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	170	m	2,840	482,800	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	196	m	3,080	603,680	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	235	m	3,900	916,500	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	4	m	5,010	20,040	

機械設備工事 細目別内訳

事務所棟		空調和設備		空調配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 20A	12	m	3,700	44,400	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	36	m	4,660	167,760	
配管用防虫網	32A	1	個	6,900	6,900	
配管用防虫網	40A	2	個	7,830	15,660	
Uトラップ	U- 50	2	個	20,900	41,800	
製作金物		1	式		553,000	別紙 00-0006
室内外機渡り配線	冷媒管共巻	1	式		479,000	別紙 00-0007
防火区画貫通処理		1	式		233,000	別紙 00-0008
はつり工事		1	式		261,000	別紙 00-0009
保温工事		1	式		6,736,000	別紙 00-0010
計					21,618,440	

事務所棟		換気設備		換気機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FS-1 給気ファン	斜流ファン #4 4350m ³ /h×150Pa	1	台	92,700	92,700	
FS-2 給気ファン	斜流ファン #3 1/4 2200m ³ /h×150Pa	1	台	46,300	46,300	
FS-3 給気ファン	斜流ファン #3 950m ³ /h×125Pa	1	台	31,100	31,100	
FS-4 給気ファン	斜流ファン #3 1/4 1650m ³ /h×250Pa	1	台	51,300	51,300	
FS-5 給気ファン	斜流ファン #3 1/4 1550m ³ /h×250Pa	1	台	51,300	51,300	
FE-1 排気ファン	斜流ファン #4 4350m ³ /h×75Pa	1	台	92,700	92,700	
FE-2 排気ファン	斜流ファン #3 2200m ³ /h×75Pa	1	台	46,300	46,300	
FE-3 排気ファン	斜流ファン #3 1100m ³ /h×100Pa	1	台	31,100	31,100	
FE-4 排気ファン	斜流ファン #3 1650m ³ /h×100Pa	1	台	44,800	44,800	
FE-5 排気ファン	斜流ファン #3 1550m ³ /h×100Pa	1	台	44,800	44,800	
FE-6 排気ファン	ニシロッコ(天井埋込形) #1-1/4 700m ³ /h×100Pa	1	台	25,700	25,700	
FE-7 排気ファン	ニシロッコ(天井埋込消音形) #1-1/4 450m ³ /h×75Pa	1	台	21,900	21,900	
FE-8 排気ファン	ニシロッコ(天井埋込消音形) #1-1/4 350m ³ /h×175Pa	2	台	21,900	43,800	
FE-9 排気ファン	ニシロッコ(天井埋込形) #1-1/4 300m ³ /h×50Pa	1	台	21,900	21,900	
FE-10 排気ファン	ニシロッコ(天井埋込消音形) #1 250m ³ /h×175Pa	3	台	21,900	65,700	

機械設備工事 細目別内訳

事務所棟		換気設備		換気機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FE-11 排気ファン	斜流ファン #2-1/2 125m ³ /h×150Pa	1	台	28,400	28,400	
FE-12 排気ファン	斜流ファン #1-1/2 400m ³ /h×125Pa	1	台	28,400	28,400	
FE-13 排気ファン	ニシロッコ(天井埋込消音形) #1-1/4 150m ³ /h×175Pa	1	台	21,900	21,900	
VF-1 排気ファン	天井扇 200φ×250m ³ /h×50Pa	4	台	20,400	81,600	
VF-2 排気ファン	天井扇 200φ×200m ³ /h×150Pa	8	台	20,400	163,200	
VF-3 排気ファン	天井扇 180φ×150m ³ /h×50Pa	3	台	11,100	33,300	
VF-4 排気ファン	天井扇 150φ×100m ³ /h×50Pa	4	台	9,940	39,760	
VF-5 排気ファン	天井扇 150φ×50m ³ /h×50Pa	5	台	8,220	41,100	
HEX-1 全熱交換機	天井埋込形(マコンタイア) 650m ³ /h×100Pa	8	台	302,000	2,416,000	
HEX-2 全熱交換機	天井埋込形(マコンタイア) 500m ³ /h×75Pa	1	台	237,000	237,000	
HEX-3 全熱交換機	天井埋込形(マコンタイア) 450m ³ /h×75Pa	5	台	198,000	990,000	
HEX-4 全熱交換機	天井埋込形(マコンタイア) 300m ³ /h×75Pa	2	台	188,000	376,000	
HEX-5 全熱交換機	天井埋込形(マコンタイア) 250m ³ /h×75Pa	1	台	187,000	187,000	
HEX-6 全熱交換機	天井埋込形(マコンタイア) 250m ³ /h×75Pa	3	台	155,000	465,000	
HEX-7 全熱交換機	天井埋込形(マコンタイア) 150m ³ /h×75Pa	1	台	149,000	149,000	

事務所棟		換気設備		換気外設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スリット形吹出口	H 300 300	11	個	9,730	107,030	
スリット形吹出口	H 500 150	1	個	10,100	10,100	
スリット形吹出口	H 750 200	1	個	12,400	12,400	
スリット形吹出口	H 750 250	2	個	13,600	27,200	
スリット形吹出口	H 1000 300	1	個	16,200	16,200	
スリット形吹出口	VH 400 400	1	個	13,600	13,600	
スリット形吹出口	HS 150 150	2	個	8,900	17,800	
スリット形吹出口	HS 200 200	6	個	8,900	53,400	
スリット形吹出口	HS 250 250	9	個	11,100	99,900	
スリット形吹出口	HS 300 300	3	個	11,100	33,300	
スリット形吹出口	HS 400 150	1	個	11,000	11,000	
スリット形吹出口	HS 600 200	1	個	13,300	13,300	
スリット形吹出口	HS 750 200	1	個	14,500	14,500	
スリット形吹出口	HS 750 250	2	個	16,000	32,000	
スリット形吹出口	HS 750 300	1	個	17,700	17,700	

事務所棟		換気設備		換気外設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スリット形吹出口	HS 800 300	1	個	17,700	17,700	
スリット形吹出口	VHS 200 200	17	個	10,000	170,000	
スリット形吹出口	VHS 250 250	2	個	12,600	25,200	
スリット形吹出口	V F付 150 150	3	個	11,100	33,300	代価表 0028
スリット形吹出口	V F付 200 150	1	個	11,100	11,100	代価表 0029
スリット形吹出口	V F付 200 200	8	個	11,100	88,800	代価表 0030
スリット形吹出口	V F付 250 250	1	個	13,100	13,100	代価表 0031
スリット形吹出口	V F付 500 250	2	個	16,300	32,600	代価表 0032
スリット形吹出口	V F付 650 150	1	個	15,200	15,200	代価表 0033
スリット形吹出口	VS F付 500 250	2	個	20,000	40,000	代価表 0034
スリット形吹出口	VHS F付 200 200	1	個	15,400	15,400	代価表 0035
スリット形吹出口	VHS F付 250 250	1	個	19,600	19,600	代価表 0036
スリット形吹出口	VHS F付 300 300	4	個	19,600	78,400	代価表 0037
スリット形吹出口	深型バグフィルター (SUS製) 150A	2	個	9,820	19,640	
スリット形吹出口	深型バグフィルター (SUS製) 200A	2	個	19,000	38,000	

事務所棟		換気設備		換気外設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SUS金網	1100 800	1	個	59,500	59,500	代価表 0039
丸形 風量調節 ダンパー	125 φ	1	個	11,300	11,300	
丸形 風量調節 ダンパー	150 φ	3	個	11,300	33,900	
丸形 風量調節 ダンパー	175 φ	4	個	12,200	48,800	
丸形 風量調節 ダンパー	200 φ	3	個	12,200	36,600	
丸形 風量調節 ダンパー	250 φ	2	個	12,900	25,800	
風量調節ダンパー	250 250	1	個	14,100	14,100	
風量調節ダンパー	300 250	1	個	14,100	14,100	
風量調節ダンパー	300 300	4	個	14,100	56,400	
風量調節ダンパー	350 350	2	個	18,000	36,000	
風量調節ダンパー	450 250	1	個	17,500	17,500	
風量調節ダンパー	450 450	1	個	20,700	20,700	
丸形 チャッキダンパー	125 φ	1	個	12,300	12,300	代価表 0040
丸形 チャッキダンパー	150 φ	5	個	12,300	61,500	代価表 0041
丸形 チャッキダンパー	175 φ	6	個	12,800	76,800	代価表 0042

機械設備工事 細目別内訳

事務所棟		換気設備		換気外設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
丸形 チャッキダンパー	200 φ	2	個	12,800	25,600	代価表 0043
丸形 チャッキダンパー	250 φ	1	個	13,800	13,800	代価表 0044
チャッキダンパー	250 250	1	個	14,900	14,900	
チャッキダンパー	300 300	2	個	14,900	29,800	
チャッキダンパー	350 350	1	個	21,000	21,000	代価表 0045
チャッキダンパー	450 450	1	個	24,500	24,500	代価表 0046
丸形 防火ダンパー	125 φ	2	個	14,000	28,000	
丸形 防火ダンパー	150 φ	4	個	14,000	56,000	
丸形 防火ダンパー	175 φ	1	個	14,500	14,500	
丸形 防火ダンパー	200 φ	2	個	14,500	29,000	
防火ダンパー	200 200	2	個	17,900	35,800	
防火ダンパー	300 300	5	個	17,900	89,500	
防火ダンパー	350 250	3	個	18,800	56,400	
防火ダンパー	400 250	1	個	18,800	18,800	
防火ダンパー	1000 450	1	個	32,400	32,400	

事務所棟		換気設備		換気外設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
風量測定口		25	個	4,760	119,000	
外周用たわみ継手		38	m	13,100	497,800	
はつり工事		1	式		780,000	別紙 00-0012
穴埋め補修		1	式		84,800	別紙 00-0013
ファンハブ類		1	式		1,687,000	別紙 00-0014
保温工事		1	式		3,970,000	別紙 00-0015
計					17,560,630	

事務所棟		自動制御設備		自動制御設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 22mm	36	m	2,510	90,360	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	140	m	1,500	210,000	
EM-CEEカーブφ	1.25mm2- 2C 管内	583	m	580	338,140	
EM-CEEカーブφ	1.25mm2- 2C ビト・天井	559	m	490	273,910	
EM-CEEカーブφ	1.25mm2- 5C 管内	24	m	990	23,760	
銅板製 ダクトボックス (露出形)	200× 200× 200	1	個	10,200	10,200	
金属製 露出スイッチボックス	25(22) 1個用1方出	68	個	2,390	162,520	
計					1,108,890	

事務所棟		給排水衛生設備			屋内給水設備	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
TW-1 受水槽	形式:FRP製単板ハネ状(2槽式) 有効貯水量:12m ³ 据付共	1	基	3,498,000	3,498,000	
WSV-1 受水槽用 緊急遮断弁	形式:屋内設置型、取付架台共 2個セット 遮断径:65mm	1	組	705,000	705,000	
FU-1 給水ポンプユニット	型式:推定末端圧力一定制御 50φ×40φ×240L/min×35m 消費電力:2.2kW×2	1	組	996,000	996,000	
水質試験費	上水・受水槽用	1	式		87,600	別紙 00-0016
据付費		1	式		116,000	別紙 00-0017
搬入費		1	式		7,660	別紙 00-0018
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビド管 (HVP)	屋内一般 20A	91	m	2,430	221,130	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビド管 (HVP)	屋内一般 25A	15	m	2,980	44,700	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビド管 (HVP)	屋内一般 30A	46	m	3,250	149,500	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビド管 (HVP)	屋内一般 40A	2	m	4,240	8,480	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビド管 (HVP)	屋内一般 50A	12	m	5,500	66,000	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビド管 (HVP)	機械室・便所 20A	99	m	2,880	285,120	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビド管 (HVP)	機械室・便所 25A	18	m	3,550	63,900	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビド管 (HVP)	機械室・便所 30A	15	m	3,870	58,050	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビド管 (HVP)	機械室・便所 40A	30	m	5,040	151,200	

事務所棟		給排水衛生設備			屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビド管 (HVP)	機械室・便所 50A	48	m	6,550	314,400		
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビド管 (HVP)	機械室・便所 65A	13	m	8,360	108,680		
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビド管 (HVP)	機械室・便所 75A	1	m	10,300	10,300		
(加温給水)							
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビド管 (HVP)	屋内一般 20A	402	m	2,430	976,860		
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビド管 (HVP)	屋内一般 50A	35	m	5,500	192,500		
(オーバーフロー管)							
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	5	m	9,280	46,400		
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	78	個	5,990	467,220		
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	2	個	7,780	15,560		
青銅仕切弁	10K(ねじ) 32A	2	個	10,900	21,800		
青銅仕切弁	10K(ねじ) 40A	1	個	14,600	14,600		
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	4	個	19,900	79,600		
ねずみ銑鉄仕切弁	10K(フランジ) 65A(外ねじ)	5	個	25,700	128,500		
ねずみ銑鉄仕切弁	5K(フランジ) 80A(外ねじ)	1	個	27,900	27,900		

事務所棟		給排水衛生設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	6	個	5,990	35,940	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	1	個	7,780	7,780	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 40A	2	個	14,600	29,200	
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 20A	3	個	5,180	15,540	
Y形ストレーナ	10K 20A	43	個	5,260	226,180	
Y形ストレーナ	10K 40A	2	個	10,900	21,800	
自動可抜弁	20A	10	個	15,600	156,000	
電磁弁 (水用)	20A	2	個	22,200	44,400	
フレキシア®ジョイント	ベース形 20A	45	個	6,380	287,100	
フレキシア®ジョイント	ベース形 25A	1	個	7,070	7,070	
フレキシア®ジョイント	ベース形 40A	2	個	10,600	21,200	
フレキシア®ジョイント	ベース形 65A	2	個	20,500	41,000	
フレキシア®ジョイント	合成ゴム製 50A	2	個	22,800	45,600	
フレキシア®ジョイント	合成ゴム製 65A	3	個	28,800	86,400	
ボールタップ	40A	2	個	35,600	71,200	

事務所棟		給排水衛生設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボールタップ	20A	2	個	21,900	43,800	
ボールタップ	25A	2	個	24,700	49,400	
電極	5 P (電極帯)	2	個	20,400	40,800	
青銅仕切弁	5K(ねじ) 20A	13	個	4,820	62,660	
フレキシア®ジョイント	ベース形 20A	19	個	6,380	121,220	
ブラタ®キップ止め	機械室・便所 HI用キップ 20A	23	か所	1,660	38,180	
ブラタ®キップ止め	機械室・便所 HI用キップ 40A	1	か所	2,770	2,770	
T-1 台所水栓 (電気温水器共)	TKS05301J, T76D, REF025A22	4	個	197,000	788,000	代価表 0008
T-2 横水栓	T200SNR13	1	個	3,890	3,890	代価表 0009
はつり工事		1	式		484,000	別紙 00-0019
保温工事		1	式		1,639,000	別紙 00-0020
計					13,232,790	

事務所棟		給排水衛生設備		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FD-1 湧水ポンプ	型式:強化樹脂製排水ポンプ 50φ×150L/min×9m×2台 消費電力:0.75kW×2	1	組	150,000	150,000	
FD-2 雨水排水ポンプ	型式:強化樹脂製排水ポンプ 50φ×100L/min×9m×2台 消費電力:0.4kW×2	1	組	143,000	143,000	
据付費		1	式		127,000	別紙 00-0021
(雑排水)						
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 32A	1	m	6,940	6,940	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 80A	5	m	15,100	75,500	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 100A	1	m	19,900	19,900	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 32A	1	m	8,150	8,150	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 65A	1	m	15,400	15,400	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 80A	1	m	17,600	17,600	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	1	m	3,080	3,080	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	14	m	3,900	54,600	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	17	m	5,010	85,170	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	4	m	6,380	25,520	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	33	m	7,760	256,080	

機械設備工事 細目別内訳

事務所棟		給排水衛生設備		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	21	m	4,660	97,860	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	17	m	6,010	102,170	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	10	m	7,650	76,500	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	49	m	9,280	454,720	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	14	m	12,200	170,800	
(汚水)						
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 100A	6	m	19,900	119,400	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 80A	2	m	17,600	35,200	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 100A	1	m	23,300	23,300	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	2	m	5,010	10,020	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	3	m	7,760	23,280	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	6	m	10,200	61,200	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	10	m	6,010	60,100	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	4	m	7,650	30,600	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	28	m	9,280	259,840	

事務所棟		給排水衛生設備			屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	28	m	12,200	341,600		
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 125A	20	m	15,100	302,000		
(ポンプ排水)							
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HVP)	屋内一般 50A	22	m	5,500	121,000		
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HVP)	機械室・便所 50A	17	m	6,550	111,350		
(通気)							
通気・配管用炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	9	m	7,620	68,580		
通気・配管用炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	10	m	9,760	97,600		
通気・配管用炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 80A	4	m	14,800	59,200		
通気・配管用炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 100A	6	m	19,600	117,600		
通気・配管用炭素鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 40A	3	m	8,950	26,850		
通気・配管用炭素鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 50A	3	m	11,400	34,200		
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	18	m	3,900	70,200		
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	27	m	5,010	135,270		
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	2	m	7,760	15,520		

機械設備工事 細目別内訳

事務所棟		給排水衛生設備			屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	4	m	10,200	40,800		
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	19	m	4,660	88,540		
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	27	m	6,010	162,270		
青銅仕切弁	5K(ねじ) 50A	4	個	15,500	62,000		
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 50A	4	個	18,500	74,000		
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	3	個	9,200	27,600		
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	1	個	11,100	11,100		
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	1	個	12,300	12,300		
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	1	個	14,500	14,500		
床上掃除口 (非防水形)	COA 125A	1	個	22,300	22,300		
床上掃除口 (非防水形) 蓋のみ (材)	COA 50A	3	個	2,110	6,330		
床上掃除口 (非防水形) 蓋のみ (材)	COA 65A	2	個	3,100	6,200		
床上掃除口 (非防水形) 蓋のみ (材)	COA 80A	6	個	3,370	20,220		
床上掃除口 (非防水形) 蓋のみ (材)	COA 100A	6	個	4,680	28,080		
床上掃除口 (非防水形) 蓋のみ (材)	COA 125A	2	個	11,500	23,000		

機械設備工事 細目別内訳

20

事務所棟		給排水衛生設備		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
間接排水口	32A	3	個	2,890	8,670	
間接排水口	50A	4	個	4,470	17,880	
トラップ	32A	3	個	13,300	39,900	代価表 0086
配管用防虫網	80A	1	個	11,700	11,700	
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 40A 保温有	1	か所	4,740	4,740	
デラタ・キップ止め	屋内一般 III用キップ 32A	1	か所	1,790	1,790	
デラタ・キップ止め	屋内一般 III用キップ 40A	1	か所	2,330	2,330	
デラタ・キップ止め	屋内一般 III用キップ 80A	1	か所	4,830	4,830	
はつり工事		1	式		507,000	別紙 00-0022
保温工事		1	式		527,000	別紙 00-0023
計					5,738,980	

機械設備工事 細目別内訳

事務所棟		給排水衛生設備		給湯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
CH-1 ガス給湯器	型式:ガス給湯器24号 屋内壁掛・配管カバー・給排気トラップ ガス消費量:52.3kW(最大燃焼時)	2	台	100,000	200,000	
据付費		1	式		155,000	別紙 00-0024
給湯・被覆銅管	屋内一般 20A(3/4B)	9	m	5,190	46,710	
給湯・被覆銅管	機械室・便所 20A(3/4B)	4	m	5,920	23,680	
排気筒(直管)	80A	15	m	10,500	157,500	
フレキブルジョイント	ベース形 25A	2	個	7,070	14,140	
換気トラップ	80A	1	個	39,400	39,400	代価表 0087
換気トラップ(軒下)	80A	1	個	39,400	39,400	代価表 0088
はつり工事		1	式		35,100	別紙 00-0025
保温工事		1	式		59,700	別紙 00-0026
計					770,630	

事務所棟		給排水衛生設備		屋内消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
TF-1 消火用補給水槽	形式:ステンレス製鋼板製 有効:200L	1	基	314,000	314,000	
PFI-1 消火ポンプユニット	型式:1号消火栓同時開112個用 65φ×300L/min×55m 消費電力:7.5kW	1	組	1,042,000	1,042,000	
FB-1A 屋内消火栓納箱	型式:液操作性1号消火栓(埋込型)・ 自火報用総合盤付	6	組	220,000	1,320,000	代価表 0007
据付費		1	式		193,000	別紙 00-0027
搬入費		1	式		21,600	別紙 00-0028
消火・配管用 炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	1	m	5,480	5,480	
消火・配管用 炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 40A	2	m	7,620	15,240	
消火・配管用 炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	82	m	9,760	800,320	
消火・配管用 炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 65A	17	m	13,000	221,000	
消火・配管用 炭素鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 40A	1	m	8,950	8,950	
消火・配管用 炭素鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 50A	7	m	11,400	79,800	
消火・配管用 炭素鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 65A	36	m	15,200	547,200	
(4-ハ〜7B-)						
排水・配管用 炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	3	m	5,550	16,650	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	1	個	7,780	7,780	

機械設備工事 細目別内訳

事務所棟		給排水衛生設備		屋内消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	1	個	19,900	19,900	
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 50A	1	個	18,500	18,500	
消火栓弁	差込式 40A	1	個	16,600	16,600	
フレキシアジョイント	ハース形 50A	3	個	12,600	37,800	
フレキシアジョイント	ハース形 65A	1	個	20,500	20,500	
配管用防虫網	32A	1	個	6,900	6,900	
はつり工事		1	式		26,900	別紙 00-0029
保温工事		1	式		50,900	別紙 00-0030
計					4,791,020	

機械設備工事 細目別内訳

22

事務所棟		撤去工事			撤去工事	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去	再使用しない	1	式		2,354,000	別紙 00-0031
機器搬出費		1	式		1,900,000	別紙 00-0032
衛生器具撤去	再使用しない	1	式		595,000	別紙 00-0033
灯外類撤去	再使用しない	1	式		7,459,000	別紙 00-0034
配管類撤去	再使用しない	1	式		4,666,000	別紙 00-0035
配線類撤去	再使用しない	1	式		1,597,000	別紙 00-0036
アスベスト対応除去費	切断費	1	式		1,615,000	別紙 00-0037
計					20,186,000	

機械設備工事 細目別内訳

事務所棟		発生材処理			発生材処理	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬		1	式		1,491,000	別紙 00-0038
発生材処分		1	式		1,951,000	別紙 00-0039
冷媒・フロン回収費		1	式		1,530,000	別紙 00-0040
コンクリート類処分費	基礎、機械はつり分	1	式		1,120	別紙 00-0041
計					4,973,120	

屋外		給排水衛生設備			屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
さや管(さや管ヘッド工法用部材)	36A	51	m	2,010	102,510		
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	1	個	5,990	5,990		
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	1	個	7,780	7,780		
直読式水量器(乾式デジタル式)	75A	1	個	181,000	181,000		
弁機	機 械 VC-P(550H)	2	組	28,700	57,400		
水量器機	機 械 MC-3(450H)	1	組	267,000	267,000		
ソフトシル仕切弁	10K 内径型 75A	2	個	51,400	102,800		
屋外仕切弁ボックス	75	2	か所	57,700	115,400		
デジタル・キップ 止め	地中配管 20A HI用キップ	4	か所	980	3,920		
地中埋設標	鉄 製	32	個	1,030	32,960		
埋設標識テープ	150幅	385	m	190	73,150		
屋外地下式消火栓	単口 75×65	1	個	89,400	89,400		
地下式消火栓ボックス	単口	1	か所	112,000	112,000		
配管分岐(樹脂管類)・手間のみ	配管分岐 75A 保温無	1	か所	5,330	5,330		
T-3横水栓	T200CSNR13(キ式・樹脂製水栓柱1200共)	1	組	15,800	15,800	代価表 0010	

屋外		給排水衛生設備			屋外給水設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T-4 散水栓	T28KUH13 (キ-式・SUS製ボックス・水抜き穴付・ 玉砂利40mm敷き)	9	組	28,700	258,300	代価表 0011
土工事		1	式		636,000	別紙 00-0043
残土処分費		1	式		165,000	別紙 00-0044
アスファルト舗装		1	式		107,000	別紙 00-0045
アスファルト解体工事		1	式		34,800	別紙 00-0046
コンクリート粗処分費		1	式		4,580	別紙 00-0047
計					3,616,130	

機械設備工事 細目別内訳

26

屋外		発生材処理		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬		1	式		5,830	別紙 00-0053
発生材処分		1	式		13,600	別紙 00-0054
計					19,430	

機械設備工事 細目別内訳

ガス設備工事		ガス設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガス設備工事		1	式		1,978,100	
計					1,978,100	

機械設備工事 別紙明細

27

事務所棟		空調調和設備		空調機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		3,622,000	別紙 00-0001
パナソニック形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 50.0kW以下	1	台	191,000	191,000	
パナソニック形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 5.6kW以下	7	台	17,100	119,700	
パナソニック形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 4.5kW以下	2	台	16,700	33,400	
パナソニック形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 4.0kW以下	1	台	16,400	16,400	
パナソニック形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 28.0kW以下	1	台	110,000	110,000	
パナソニック形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 10.0kW以下	3	台	26,100	78,300	
パナソニック形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 28.0kW以下	1	台	110,000	110,000	
パナソニック形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	4	台	17,100	68,400	
パナソニック形空調和機(セパレート・マルチ)据付	室外機 床置き 防振基礎有り 95.0kW以下	1	台	357,000	357,000	代価表 0001
パナソニック形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	2	台	17,100	34,200	
パナソニック形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 5.6kW以下	8	台	17,100	136,800	
パナソニック形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 4.5kW以下	1	台	16,700	16,700	
パナソニック形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 2.8kW以下	2	台	13,200	26,400	
パナソニック形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 28.0kW以下	1	台	52,900	52,900	代価表 0002

機械設備工事 別紙明細

事務所棟		空調調和設備		空調機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		3,622,000	別紙 00-0001
パナソニック形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 50.0kW以下	1	台	191,000	191,000	
パナソニック形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	2	台	17,100	34,200	
パナソニック形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 5.6kW以下	6	台	17,100	102,600	
パナソニック形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 4.5kW以下	2	台	16,700	33,400	
パナソニック形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 80.0kW以下	1	台	301,000	301,000	
パナソニック形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	8	台	17,100	136,800	
パナソニック形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 5.6kW以下	1	台	17,100	17,100	
パナソニック形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 4.5kW以下	1	台	16,700	16,700	
パナソニック形空調和機(セパレート・マルチ)据付	室外機 床置き 防振基礎有り 90.0kW以下	1	台	338,000	338,000	代価表 0003
パナソニック形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り 5.6kW以下	4	台	17,100	68,400	
パナソニック形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	4	台	17,100	68,400	
パナソニック形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 10.0kW以下	3	台	26,100	78,300	
パナソニック形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 12.5kW以下	1	台	26,100	26,100	
パナソニック形空調和機(セパレート・マルチ)据付	室外機 床置き 防振基礎有り 85.0kW以下	1	台	319,000	319,000	代価表 0004

機械設備工事 別紙明細

28

事務所棟		空調調和設備		空調機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		3,622,000	別紙 00-0001
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 4.5kW以下	7	台	16,700	116,900	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 5.6kW以下	4	台	17,100	68,400	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 8.0kW以下	4	台	20,300	81,200	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 12.5kW以下	1	台	40,000	40,000	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 12.5kW以下	1	台	26,100	26,100	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 7.1kW以下	1	台	26,700	26,700	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 7.1kW以下	1	台	17,100	17,100	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 8.0kW以下	1	台	31,600	31,600	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 2.8kW以下	2	台	13,200	26,400	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 4.0kW以下	1	台	16,400	16,400	
リモコン類 (取付)	パッケージエアコン用集中管理コントローラー	1	個	7,650	7,650	
リモコン類 (取付)	パッケージエアコン用リタイードリモコン	52	個	1,580	82,160	
計					3,622,810	

機械設備工事 別紙明細

事務所棟		空調調和設備		空調機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1	式		363,000	別紙 00-0002
搬入費	複数搬入 200kg/n3未満	0.26	t	127,000	33,020	
搬入費	複数搬入 200kg/n3未満	0.19	t	127,000	24,130	
搬入費	複数搬入 200kg/n3未満	0.2	t	127,000	25,400	
搬入費	複数搬入 200kg/n3未満	0.53	t	127,000	67,310	
搬入費	複数搬入 200kg/n3未満	0.27	t	127,000	34,290	
搬入費	複数搬入 200kg/n3未満	0.35	t	127,000	44,450	
搬入費	複数搬入 200kg/n3未満	0.53	t	127,000	67,310	
搬入費	複数搬入 200kg/n3未満	0.53	t	127,000	67,310	
計					363,220	

事務所棟		空調和設備		空調外設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
穴埋め補修		1	式		9,600	別紙 00-0003
コンクリート穴埋	壁 850×550	1	か所	2,270	2,270	代価表 0060
コンクリート穴埋	壁 1100×550	1	か所	2,640	2,640	代価表 0065
コンクリート穴埋	床 700×1050	1	か所	4,690	4,690	代価表 0076
計					9,600	
ファンペー類		1	式		562,000	別紙 00-0004
ファンペー (低圧用)	インサート無 0.6mm(151～750mm)	9	m	9,880	88,920	
ファンペー (低圧用)	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	6	m	11,100	66,600	
消音内貼り	グラスウール 消音ファンペー グラスクロス 保温厚25	8	m	7,820	62,560	
消音内貼り	グラスウール サブライファンペー アルミシンタメタル 保温厚50	8	m	19,900	159,200	
グラス	インサート無 0.5mm(～450mm)	7	m	7,740	54,180	
グラス	インサート無 0.6mm(451～750mm)	7	m	8,600	60,200	
消音内貼り	グラスウール 消音ファンペー グラスクロス 保温厚25	9	m	7,820	70,380	
計					562,040	

機械設備工事 別紙明細

事務所棟		空調和設備		空調外設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		269,000	別紙 00-0005
長方形外保温	グラスウール 屋内隠ぺい、外シャフト内 アルミグラスクロス 保温厚25	34.9	m ²	6,210	216,729	
スベ イル外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、外シャフト内 アルミグラスクロス 200mm 保温厚25	8.8	m	3,110	27,368	
スベ イル外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、外シャフト内 アルミグラスクロス 225mm 保温厚25	3.8	m	3,490	13,262	
スベ イル外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい、外シャフト内 アルミグラスクロス 250mm 保温厚25	3.3	m	3,780	12,474	
計					269,833	

機械設備工事 別紙明細

30

事務所棟		空調設備			空調配管設備	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
製作金物		1	式		553,000	別紙 00-0006
銅製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6.5×150×75 (溝形鋼)	15	m	8,780	131,700	
銅製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6.5×150×75 (溝形鋼)	48	m	8,780	421,440	
計					553,140	
室内外機渡り配線	冷媒管共巻	1	式		479,000	別紙 00-0007
EM-CEPケーブ	1.25mm2- 2C ビット・天井	896	m	490	439,040	
EM-CEPケーブ	1.25mm2- 2C ビット・天井	82	m	490	40,180	
計					479,220	

機械設備工事 別紙明細

事務所棟		空調設備			空調配管設備	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防火区画貫通処理		1	式		233,000	別紙 00-0008
防火区画貫通処理	壁 9.5×15.9	3	か所	7,980	23,940	代価表 0078
防火区画貫通処理	壁 15.9×28.6	7	か所	9,400	65,800	代価表 0079
防火区画貫通処理	壁 19.1×31.8	1	か所	9,400	9,400	代価表 0080
防火区画貫通処理	床 6.4×9.5	8	か所	7,980	63,840	代価表 0081
防火区画貫通処理	床 9.5×19.1	1	か所	7,980	7,980	代価表 0082
防火区画貫通処理	床 9.5×22.22	2	か所	7,980	15,960	代価表 0083
防火区画貫通処理	床 12.7×28.6	1	か所	9,400	9,400	代価表 0084
防火区画貫通処理	床 15.9×28.6	4	か所	9,400	37,600	代価表 0085
計					233,920	

事務所棟		空調設備		空調配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
はつり工事		1	式		261,000	別紙 00-0009
機械はつり (ダクト シドロッカーによる 配管用貫通口)	100～150mm 100mm	1	か所	10,200	10,200	
機械はつり (ダクト シドロッカーによる 配管用貫通口)	100～150mm 125mm	6	か所	11,800	70,800	
機械はつり (ダクト シドロッカーによる 配管用貫通口)	200mm程度 75mm	3	か所	12,100	36,300	
機械はつり (ダクト シドロッカーによる 配管用貫通口)	200mm程度 125mm	6	か所	15,600	93,600	
機械はつり (ダクト シドロッカーによる 配管用貫通口)	200mm程度 75mm	2	か所	12,100	24,200	
機械はつり (ダクト シドロッカーによる 配管用貫通口)	200mm程度 100mm	2	か所	13,400	26,800	
コンクリート類 集積、積み込み	機 械	0.01	m ³	2,170	21.7	
とりこわし 発生材運搬	ダクトトック 10t積級 バックホウ0.45m ³ 無筋コンクリート類 D1D区間有り 12.0km以下	0.01	m ³	2,950	29.5	
計					261,951.2	

機械設備工事 別紙明細

事務所棟		空調設備		空調配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		6,736,000	別紙 00-0010
冷媒管・ドレン管 保温	ダクトケル 屋内露出・合成樹脂製カバー 100A 厚20mm	170.8	m	5,350	913,780	
冷媒管・ドレン管 保温	ダクトケル 屋内露出・合成樹脂製カバー 125A 厚20mm	11.8	m	6,360	75,048	
冷媒管・ドレン管 保温	ダクトケル 屋外・多湿 カバー亜鉛鉄板 80A 厚20mm	2.6	m	6,990	18,174	
冷媒管・ドレン管 保温	ダクトケル 屋外・多湿 カバー亜鉛鉄板 100A 厚20mm	35.6	m	9,070	322,892	
冷媒管・ドレン管 保温	ダクトケル 屋外・多湿 カバー亜鉛鉄板 125A 厚20mm	382.6	m	10,400	3,979,040	
排水管 保温	ダクトケル 屋内露出 合成樹脂製カバー 25A	12.3	m	2,810	34,563	
排水管 保温	ダクトケル 屋内露出 合成樹脂製カバー 32A	105.4	m	2,910	306,714	
排水管 保温	ダクトケル 屋内露出 合成樹脂製カバー 40A	45.2	m	3,030	136,956	
排水管 保温	ダクトケル 機械室、書庫、倉庫 アミダプラスチック 32A	11.6	m	2,160	25,056	
排水管 保温	ダクトケル 機械室、書庫、倉庫 アミダプラスチック 40A	35.8	m	2,230	79,834	
排水管 保温	ダクトケル 天井内、パイプシャフト内 アミダプラスチック 25A	168	m	1,540	258,720	
排水管 保温	ダクトケル 天井内、パイプシャフト内 アミダプラスチック 32A	110.9	m	1,690	187,421	
排水管 保温	ダクトケル 天井内、パイプシャフト内 アミダプラスチック 40A	224.4	m	1,740	390,456	
排水管 保温	ダクトケル 天井内、パイプシャフト内 アミダプラスチック 50A	4.3	m	1,870	8,041	

事務所棟		換気設備		換気機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給付費		1	式		3,782,000	別紙 00-0011
計					3,782,640	

事務所棟		換気設備		換気ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり工事		1	式		780,000	別紙 00-0012
機械はつり(ダクト クレーンによる 配管用貫通口)	100～150mm 175mm	2	か所	17,600	35,200	
機械はつり(ダクト クレーンによる 配管用貫通口)	100～150mm 200mm	14	か所	20,100	281,400	
機械はつり(ダクト クレーンによる 配管用貫通口)	100～150mm 225mm	11	か所	24,300	267,300	
機械はつり(ダクト クレーンによる 配管用貫通口)	100～150mm 250mm	2	か所	30,400	60,800	
機械はつり(ダクト クレーンによる 配管用貫通口)	200mm程度 200mm	1	か所	30,100	30,100	
機械はつり(ダクト クレーンによる 配管用貫通口)	200mm程度 225mm	1	か所	36,500	36,500	
手はつり (ダクト貫通口)	無筋コンクリート 120～150mm 0.9㎡	2	か所	34,800	69,600	
コンクリート類 集積・積込み	機 械	0.01	m3	2,170	21.7	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 12.0km以下	0.01	m3	2,950	29.5	
計					780,951.2	

機械設備工事 別紙明細

34

事務所棟		換気設備		換気外設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
穴埋め補修		1	式		84,800	別紙 00-0013
コンクリート穴埋	壁 225φ	1	か所	90	90	代価表 0048
コンクリート穴埋	壁 150×650	2	か所	590	1,180	代価表 0049
コンクリート穴埋	壁 200×200	3	か所	130	390	代価表 0050
コンクリート穴埋	壁 300×300	2	か所	630	1,260	代価表 0051
コンクリート穴埋	壁 350×350	1	か所	540	540	代価表 0052
コンクリート穴埋	壁 550×300	2	か所	1,040	2,080	代価表 0053
コンクリート穴埋	壁 600×250	1	か所	360	360	代価表 0054
コンクリート穴埋	壁 600×400	1	か所	1,360	1,360	代価表 0055
コンクリート穴埋	壁 650×150	2	か所	590	1,180	代価表 0056
コンクリート穴埋	壁 650×1050	1	か所	6,050	6,050	代価表 0057
コンクリート穴埋	壁 800×550	1	か所	2,910	2,910	代価表 0058
コンクリート穴埋	壁 850×450	1	か所	2,680	2,680	代価表 0059
コンクリート穴埋	壁 850×550	1	か所	2,270	2,270	代価表 0060
コンクリート穴埋	壁 850×850	1	か所	5,460	5,460	代価表 0061

機械設備工事 別紙明細

事務所棟		換気設備		換気外設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
穴埋め補修		1	式		84,800	別紙 00-0013
コンクリート穴埋	壁 1050×650	1	か所	5,920	5,920	代価表 0062
コンクリート穴埋	壁 1050×900	1	か所	5,640	5,640	代価表 0063
コンクリート穴埋	壁 1100×300	1	か所	820	820	代価表 0064
コンクリート穴埋	壁 1150×600	1	か所	6,150	6,150	代価表 0066
コンクリート穴埋	壁 1200×800	1	か所	4,640	4,640	代価表 0067
コンクリート穴埋	壁 1300×300	1	か所	1,500	1,500	代価表 0068
コンクリート穴埋	床 600φ	1	か所	1,950	1,950	代価表 0069
コンクリート穴埋	床 250×250	1	か所	130	130	代価表 0071
コンクリート穴埋	床 350×350	2	か所	1,090	2,180	代価表 0072
コンクリート穴埋	床 400×300	3	か所	590	1,770	代価表 0073
コンクリート穴埋	床 550×550	2	か所	4,370	8,740	代価表 0074
コンクリート穴埋	床 650×650	2	か所	3,050	6,100	代価表 0075
コンクリート穴埋	床 700×1050	1	か所	4,690	4,690	代価表 0076
コンクリート穴埋	床 800×1050	1	か所	6,830	6,830	代価表 0077

事務所棟		換気設備		換気ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
穴埋め補修		1	式		84,800	別紙 00-0013
計					84,870	
ファンペー類		1	式		1,687,000	別紙 00-0014
ファンペー (低圧用)	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	3	m	11,100	33,300	
ファンペー (低圧用)	インサート無 1.0mm(1501～2200mm)	21	m	12,400	260,400	
ファンペー (低圧用)	インサート無 1.2mm(2201mm～)	12	m	15,000	180,000	
消音内貼り	ダクトカバー 消音ファンペー ダクトクロス 保温厚25	36	m	7,820	281,520	
ダクト	インサート無 0.5mm(～450mm)	70	m	7,740	541,800	
ダクト	インサート無 0.6mm(451～750mm)	9	m	8,600	77,400	
ダクト	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	4	m	9,930	39,720	
消音内貼り	ダクトカバー 消音ファンペー ダクトクロス 保温厚25	35	m	7,820	273,700	
計					1,687,840	

事務所棟		換気設備		換気ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		3,970,000	別紙 00-0015
長方形ダクト保温	ダクトカバー 屋内露出 カービシ鉛鉄板 保温厚50	15.7	m ²	16,700	262,190	
長方形ダクト保温	ダクトカバー 機械室、書庫、倉庫 アルミダクトクロス 保温厚25	94.7	m ²	7,900	748,130	
長方形ダクト保温	ダクトカバー 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミダクトクロス 保温厚25	246	m ²	6,210	1,527,660	
長方形ダクト保温	ダクトカバー 屋外露出、浴室 ステンレス鋼板 ポリウレタンフォーム 保温厚50	32.8	m ²	26,500	869,200	
スベークダクト保温 (32K)	ダクトカバー 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミダクトクロス 保温厚25	0.9	m	2,230	2,007	
スベークダクト保温 (32K)	ダクトカバー 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミダクトクロス 保温厚25	43.4	m	2,520	109,368	
スベークダクト保温 (32K)	ダクトカバー 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミダクトクロス 保温厚25	50.5	m	2,800	141,400	
スベークダクト保温 (32K)	ダクトカバー 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミダクトクロス 保温厚25	44.7	m	3,110	139,017	
スベークダクト保温 (32K)	ダクトカバー 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミダクトクロス 保温厚25	12.8	m	3,490	44,672	
スベークダクト保温 (32K)	ダクトカバー 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミダクトクロス 保温厚25	33.5	m	3,780	126,630	
計					3,970,274	

機械設備工事 別紙明細

36

事務所棟		給排水衛生設備			屋内給水設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水質試験費	上水・受水槽用	1	式		87,600	別紙 00-0016
水質試験費	上水・受水槽用	1	式	87,600	87,600	
計					87,600	
据付費		1	式		116,000	別紙 00-0017
一般弁類 取付	65A	2	個	8,640	17,280	
小形給水ポンプユニット 据付 (衛生機器)	防振基礎 3.7 kW以下 ポンプ2台	1	基	95,300	95,300	
基礎モルタル補修		1	式		3,880	代価表 0005
計					116,460	
搬入費		1	式		7,660	別紙 00-0018
搬入費	複数搬入 600kg/m3未満	0.12	t	63,900	7,668	
計					7,668	

機械設備工事 別紙明細

事務所棟		給排水衛生設備			屋内給水設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり工事		1	式		484,000	別紙 00-0019
機械はつり (パイプバンドリフターによる配管用貫通口)	100～150mm 75mm	24	か所	8,960	215,040	
機械はつり (パイプバンドリフターによる配管用貫通口)	200mm程度 50mm	18	か所	10,200	183,600	
機械はつり (パイプバンドリフターによる配管用貫通口)	200mm程度 75mm	6	か所	12,100	72,600	
機械はつり (パイプバンドリフターによる配管用貫通口)	200mm程度 100mm	1	か所	13,400	13,400	
コンクリート類 集積、積込み	機 械	0.05	m3	2,170	108.5	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ベッパ約0.45m3 無筋コンクリート類 D/D区間有り 12.0km以下	0.05	m3	2,950	147.5	
計					484,896	

事務所棟		給排水衛生設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		1,639,000	別紙 00-0020
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾎｰ1 20A	19.8	m	2,770	54,846	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾎｰ1 32A	6.3	m	2,910	18,333	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾎｰ1 50A	3.4	m	3,190	10,846	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 アﾙﾐﾝｸﾞｸﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	39.4	m	1,950	76,830	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 アﾙﾐﾝｸﾞｸﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	3.8	m	2,010	7,638	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 アﾙﾐﾝｸﾞｸﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	3.2	m	2,160	6,912	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 アﾙﾐﾝｸﾞｸﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	23.7	m	2,230	52,851	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 アﾙﾐﾝｸﾞｸﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	44	m	2,380	104,720	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 アﾙﾐﾝｸﾞｸﾞﾗｽｸﾛｽ 65A	13.3	m	2,690	35,777	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 アﾙﾐﾝｸﾞｸﾞﾗｽｸﾛｽ 80A	1	m	2,970	2,970	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アﾙﾐﾝｸﾞｸﾞﾗｽｸﾛｽ化粧筒 20A	481.1	m	1,520	731,272	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アﾙﾐﾝｸﾞｸﾞﾗｽｸﾛｽ化粧筒 25A	18.6	m	1,540	28,644	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アﾙﾐﾝｸﾞｸﾞﾗｽｸﾛｽ化粧筒 32A	46.2	m	1,690	78,078	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アﾙﾐﾝｸﾞｸﾞﾗｽｸﾛｽ化粧筒 40A	4.5	m	1,740	7,830	

機械設備工事 別紙明細

事務所棟		給排水衛生設備		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		1,639,000	別紙 00-0020
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アﾙﾐﾝｸﾞｸﾞﾗｽｸﾛｽ化粧筒 50A	43.3	m	1,870	80,971	
給水管 保温	ﾌﾞﾘｽｸﾘﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐﾝｸﾞｸﾞﾗｽｸﾛｽ 20A	52.3	m	1,960	102,508	
給水管 保温	ﾌﾞﾘｽｸﾘﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐﾝｸﾞｸﾞﾗｽｸﾛｽ 25A	2.1	m	2,010	4,221	
給水管 保温	ﾌﾞﾘｽｸﾘﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐﾝｸﾞｸﾞﾗｽｸﾛｽ 32A	5.3	m	2,240	11,872	
給水管 保温	ﾌﾞﾘｽｸﾘﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐﾝｸﾞｸﾞﾗｽｸﾛｽ 40A	4.6	m	2,340	10,764	
給水管 保温	ﾌﾞﾘｽｸﾘﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐﾝｸﾞｸﾞﾗｽｸﾛｽ 50A	3.9	m	2,430	9,477	
給水管 保温	ﾌﾞﾘｽｸﾘﾝ 屋外露出,浴室 ｶﾅｰ亜鉛鉄板 25A	7.7	m	5,540	42,658	
給水用弁類 保温	ﾌﾞﾘｽｸﾘﾝ 屋内露出 ｶﾅｰ亜鉛鉄板 65A	5	個	26,000	130,000	
給水用弁類 保温	ﾌﾞﾘｽｸﾘﾝ 屋内露出 ｶﾅｰ亜鉛鉄板 80A	1	個	29,300	29,300	
計					1,639,318	

機械設備工事 別紙明細

38

事務所棟		給排水衛生設備		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		127,000	別紙 00-0021
汚水、雑排水、汚物用水中ポンプ据付(衛生機器)	0.75kW以下	2	台	32,200	64,400	
汚水、雑排水、汚物用水中ポンプ据付(衛生機器)	0.4 kW以下	2	台	31,300	62,600	
計					127,000	

機械設備工事 別紙明細

事務所棟		給排水衛生設備		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり工事		1	式		507,000	別紙 00-0022
機械はつり(グラインドリフターによる配管用貫通口)	200mm程度 50mm	1	か所	10,200	10,200	
機械はつり(グラインドリフターによる配管用貫通口)	200mm程度 63mm	9	か所	10,200	91,800	
機械はつり(グラインドリフターによる配管用貫通口)	200mm程度 75mm	3	か所	12,100	36,300	
機械はつり(グラインドリフターによる配管用貫通口)	200mm程度 100mm	5	か所	13,400	67,000	
機械はつり(グラインドリフターによる配管用貫通口)	200mm程度 125mm	12	か所	15,600	187,200	
機械はつり(グラインドリフターによる配管用貫通口)	200mm程度 150mm	2	か所	19,200	38,400	
機械はつり(グラインドリフターによる配管用貫通口)	200mm程度 175mm	2	か所	23,300	46,600	
機械はつり(グラインドリフターによる配管用貫通口)	200mm程度 200mm	1	か所	30,100	30,100	
コンクリート類 集積、積込み	機 械	0.03	m3	2,170	65.1	
とりこわし 発生材運搬	クワッドトラック 10t積破 バック約0.45m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 12.0km以下	0.03	m3	2,950	88.5	
計					507,753.6	

機械設備工事 別紙明細

40

事務所棟		給排水衛生設備		給湯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		155,000	別紙 00-0024
瞬間湯沸器 据付	給湯専用壁掛形 24号	2	台	76,200	152,400	
リモコン類 (取付)	パッケージエアコン用ワイヤードリモコン	2	個	1,580	3,160	
計					155,560	
はつり工事		1	式		35,100	別紙 00-0025
機械はつり (ダクト・ストロークによる配管用貫通口)	100～150mm 50mm	1	か所	7,680	7,680	
機械はつり (ダクト・ストロークによる配管用貫通口)	100～150mm 125mm	1	か所	11,800	11,800	
機械はつり (ダクト・ストロークによる配管用貫通口)	200mm程度 125mm	1	か所	15,600	15,600	
コンクリート類 集積、積込み	機 械	0.01	m ³	2,170	21.7	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パッキング0.45m ³ 無筋コンクリート類 D1D区間有り 12.0km以下	0.01	m ³	2,950	29.5	
計					35,131.2	

機械設備工事 別紙明細

事務所棟		給排水衛生設備		給湯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		59,700	別紙 00-0026
排気筒 保温	コックナール 隠ぺい	3.1	m ²	12,000	37,200	
給湯管 保温	コックナール 屋内露出 合成樹脂製φ100-1 20A	5	m	3,150	15,750	
給湯管 保温	コックナール 機械室、書庫、倉庫 70℃ガラス化断熱紙 20A	4	m	1,700	6,800	
計					59,750	

事務所棟		給排水衛生設備			屋内消火栓設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		193,000	別紙 00-0027
開放形 膨張タタ 据付	TE-200	1	基	16,400	16,400	
消火ポンプ (エレクト) 据付 (衛生機器)	11.0 kW以下	1	台	165,000	165,000	
ポンプ 取付	66A (ポンプ エレクト付属)	1	個	8,640	8,640	
基礎タタの補修		1	式		3,880	代価表 0005
計					193,920	
搬入費		1	式		21,600	別紙 00-0028
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	0.2	t	108,000	21,600	
計					21,600	

機械設備工事 別紙明細

事務所棟		給排水衛生設備			屋内消火栓設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり工事		1	式		26,900	別紙 00-0029
機械はつり (パイプ バンドリフターによる 配管用貫通口)	100～150mm 75mm	3	か所	8,960	26,880	
タタリ類 集積、積込み	機 械	0.01	m3	2,170	21.7	
とりこわし 衛生材運搬	ポンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 12.0km以下	0.01	m3	2,950	29.5	
計					26,931.2	
保温工事		1	式		50,900	別紙 00-0030
給水管 保温	ガラスウール 屋外露出,浴室 カラ-亜鉛鉄板	1.2	m	4,720	5,664	
給水管 保温	ガラスウール 屋外露出,浴室 カラ-亜鉛鉄板	0.5	m	5,300	2,650	
給水管 保温	ガラスウール 屋外露出,浴室 カラ-亜鉛鉄板	7.5	m	5,680	42,600	
計					50,914	

事務所棟	撤去工事	撤去工事	撤去工事	撤去工事	撤去工事	撤去工事
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去	再使用しない	1	式		2,354,000	別紙 00-0031
F-1 ガス焼き吸収式 冷温水機 撤去	再使用しない 冷却能力:100RT (350kW) 加熱能力:25800kcal/h (300kW)	1	基	304,000	304,000	代価表 0089
F-2 空気熱源ヒートポンプ 機 撤去	再使用しない 屋外設置型 冷却能力:12500kcal/h (145kW) 加熱能力:11100kcal/h (129kW)	1	基	93,100	93,100	代価表 0090
C7-1 冷却塔 撤去	再使用しない 100RT 冷却能力:55000kcal/h (639kW) 冷却水量:100m ³ /h (1667L/min)	1	基	114,000	114,000	代価表 0091
E-1 冷温水ヘッダー 撤去	配管用炭素鋼鋼管 (溶融亜鉛メッキ) 寸法:200φ×1900L 再使用しない	1	基	8,910	8,910	代価表 0092
E-2 冷温水ヘッダー 撤去	配管用炭素鋼鋼管 (溶融亜鉛メッキ) 寸法:250φ×2400L 再使用しない	1	基	8,910	8,910	代価表 0093
E-3 冷温水ヘッダー 撤去	配管用炭素鋼鋼管 (溶融亜鉛メッキ) 寸法:200φ×2600L 再使用しない	1	基	8,910	8,910	代価表 0094
E-4 冷温水ヘッダー 撤去	配管用炭素鋼鋼管 (溶融亜鉛メッキ) 寸法:250φ×2600L 再使用しない	1	基	8,910	8,910	代価表 0095
E-5 冷温水ヘッダー 撤去	配管用炭素鋼鋼管 (溶融亜鉛メッキ) 寸法:200φ×2000L 再使用しない	1	基	8,910	8,910	代価表 0096
E-6 冷温水ヘッダー 撤去	配管用炭素鋼鋼管 (溶融亜鉛メッキ) 寸法:200φ×2300L 再使用しない	1	基	8,910	8,910	代価表 0097
EX-1 膨張タンク 撤去	形式:開放型ステンレス製 寸法:1050×1050×1000H 再使用しない	1	基	17,100	17,100	代価表 0098
F-1 冷却水ポンプ 撤去	片吸込渦巻形 125φ×1670L/min×16mL×7.5kW 再使用しない	1	台	36,500	36,500	代価表 0099
F-3 1次冷温水ポンプ 撤去	片吸込渦巻形 100φ×1000L/min×15mL×5.5kW 再使用しない	1	台	34,800	34,800	代価表 0100
F-4 2次冷温水ポンプ 撤去	片吸込渦巻形 65φ×335L/min×20mL×3.7kW 再使用しない	3	台	27,800	83,400	代価表 0101
F-5 1次冷温水ポンプ 撤去	片吸込渦巻形 65φ×420L/min×11mL×1.5kW 再使用しない	1	台	16,300	16,300	代価表 0102

機械設備工事 別紙明細

事務所棟	撤去工事	撤去工事	撤去工事	撤去工事	撤去工事	撤去工事
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去	再使用しない	1	式		2,354,000	別紙 00-0031
F-6 2次冷温水ポンプ 撤去	片吸込渦巻形 65φ×370L/min×20mL×3.7kW 再使用しない	1	台	27,800	27,800	代価表 0103
F-7 2次冷温水ポンプ 撤去	片吸込渦巻形 40φ×155L/min×20mL×1.5kW 再使用しない	1	台	16,300	16,300	代価表 0104
AC-1 空気調和機 撤去	水平型 全熱交換機給排気770組込型 送風量:17,300m ³ /h 再使用しない	1	台	269,000	269,000	代価表 0105
AC-2 空気調和機 撤去	垂直型 送風量:9,800m ³ /h 再使用しない	1	台	60,100	60,100	代価表 0106
AC-3 空気調和機 撤去	水平型 送風量:18,400m ³ /h 再使用しない	1	台	121,000	121,000	代価表 0107
AC-6 パナソニック形空気調 和機 室外機 撤去	再使用しない 空冷ヒートポンプ 冷房能力:12500kcal/h (14kW) 暖房能力:13000kcal/h (15kW)	2	台	12,300	24,600	代価表 0108
AC-6 パナソニック形空気調 和機 室内機 撤去	再使用しない 空冷ヒートポンプ 天井隠ぺい形 冷房能力:12500kcal/h (14kW) 暖房能力:13000kcal/h (15kW)	2	台	7,940	15,880	代価表 0109
AC-7 パナソニック形空気調 和機 室外機 撤去	再使用しない 空冷ヒートポンプ 冷房能力:7100kcal/h (8kW) 暖房能力:7700kcal/h (8kW)	2	台	9,490	18,980	代価表 0110
AC-7 パナソニック形空気調 和機 室内機 撤去	再使用しない 空冷ヒートポンプ 天井隠ぺい形 冷房能力:7100kcal/h (8kW) 暖房能力:7700kcal/h (8kW)	2	台	6,100	12,200	代価表 0111
AC-8 パナソニック形空気調 和機 室外機 撤去	再使用しない 空冷ヒートポンプ 冷房能力:11.2kW 暖房能力:14.0kW	2	台	12,000	24,000	代価表 0112
AC-8 パナソニック形空気調 和機 室内機 撤去	再使用しない 空冷ヒートポンプ 天井露出型 冷房能力:11.2kW 暖房能力:14.0kW	2	台	7,840	15,680	代価表 0113

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去	再使用しない	1	式		2,354,000	別紙 00-0031
RC-1 冷暖房 室外機 撤去	冷房能力:1800kcal/h(2kW) 再使用しない	1	台	6,290	6,290	代価表 0114
RC-1 冷暖房 室内機 撤去	壁掛け形 冷房能力:1800kcal/h(2kW) 再使用しない	1	台	6,290	6,290	代価表 0115
RC-2 冷暖房 室外機 撤去	壁掛け形 冷房能力:2800kcal/h(3.2kW) 再使用しない	1	台	8,330	8,330	代価表 0116
RC-2 冷暖房 室内機 撤去	壁掛け形 冷房能力:2800kcal/h(3.2kW) 再使用しない	1	台	8,330	8,330	代価表 0117
AC-4' 空冷ヒートポンプエアコン 室外機 撤去	再使用しない 床置型 冷媒能力:14.0kW 冷房能力:16.0kW	1	台	12,300	12,300	代価表 0118
AC-4' 空冷ヒートポンプエアコン 室内機 撤去	再使用しない 床置型 冷媒能力:14.0kW 冷房能力:16.0kW	1	台	7,940	7,940	代価表 0119
AK-1 除湿機 撤去	再使用しない 床置型 除湿能力:2.2L/h 消費電力:0.78kW 風量:7m ³ /min	2	台	960	1,920	代価表 0120
EF-7-1 排気ファン 撤去	片吸込天井型 #3 1/2×980m ³ /h×20mmAq 再使用しない	1	台	57,300	57,300	代価表 0121
EF-4 排気ファン 撤去	片吸込天井型 #3×1075m ³ /h×20mmAq 再使用しない	1	台	34,500	34,500	代価表 0122
SF-1 給気ファン 撤去	片吸込天井型 #5×910m ³ /h×40mmAq 再使用しない	1	台	87,200	87,200	代価表 0123
SF-2 給気ファン 撤去	片吸込天井型 #4×1350m ³ /h×45mmAq 再使用しない	1	台	65,600	65,600	代価表 0124
SF-3 給気ファン 撤去	片吸込天井型 #2×2340m ³ /h×20mmAq 再使用しない	1	台	26,200	26,200	代価表 0125
SF 4 1 給気ファン 撤去	片吸込天井型 #3×2340m ³ /h×20mmAq 再使用しない	1	台	34,500	34,500	代価表 0006
SF-4 給気ファン 撤去	ライファン #3×1500m ³ /h×20mmAq 再使用しない	1	台	16,400	16,400	代価表 0126

機械設備工事 別紙明細

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去	再使用しない	1	式		2,354,000	別紙 00-0031
EF-1 排気ファン 撤去	片吸込天井型 #3×875m ³ /h×20mmAq 再使用しない	1	台	34,500	34,500	代価表 0127
EF-2 排気ファン 撤去	片吸込天井型 #4×1270m ³ /h×25mmAq 再使用しない	1	台	65,600	65,600	代価表 0128
EF-3 排気ファン 撤去	片吸込天井型 #2×3900m ³ /h×30mmAq 再使用しない	1	台	26,200	26,200	代価表 0129
EF-6 排気ファン 撤去	ライ形 #2×400m ³ /h×18mmAq 再使用しない	1	台	16,400	16,400	代価表 0130
EF-7-2 排気ファン 撤去	ライ形 #3×1800m ³ /h×18mmAq 再使用しない	1	台	16,400	16,400	代価表 0131
EF-9 排気ファン 撤去	ライ形 #3×840m ³ /h×22mmAq 再使用しない	1	台	16,400	16,400	代価表 0132
EF-10 排気ファン 撤去	ライ形 #3×875m ³ /h×20mmAq 再使用しない	1	台	16,400	16,400	代価表 0133
EF-11 排気ファン 撤去	ライ形 #2×510m ³ /h×15mmAq 再使用しない	1	台	16,400	16,400	代価表 0134
EF-12 排気ファン 撤去	ライ形 #3×1500m ³ /h×20mmAq 再使用しない	1	台	16,400	16,400	代価表 0135
EF 13 排気ファン 撤去	ライ形 #3×1310m ³ /h×17mmAq 再使用しない	1	台	16,400	16,400	代価表 0136
EF-14 排気ファン 撤去	ライ形 #3×1200m ³ /h×18mmAq 再使用しない	1	台	16,400	16,400	代価表 0137
EF-15 排気ファン 撤去	ライ形 #2×980m ³ /h×12mmAq 再使用しない	1	台	16,400	16,400	代価表 0138
EF-16-1 排気ファン 撤去	ライ形 #2×470m ³ /h×14mmAq 再使用しない	1	台	16,400	16,400	代価表 0139
EF-16-2 排気ファン 撤去	ライ形 #3×470m ³ /h×20mmAq 再使用しない	1	台	16,400	16,400	代価表 0140

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去	再使用しない	1	式		2,354,000	別紙 00-0031
EF-16-3 排気ファン 撤去	747形 #3×470m3/h×20mmAq 再使用しない	1	台	16,400	16,400	代価表 0141
EF-17-1 排気ファン 撤去	747形 #3×500m3/h×20mmAq 再使用しない	1	台	16,400	16,400	代価表 0142
EF-17-2 排気ファン 撤去	747形 #2×500m3/h×20mmAq 再使用しない	1	台	16,400	16,400	代価表 0143
EF-18 排気ファン 撤去	747形 #2×560m3/h×13mmAq 再使用しない	1	台	16,400	16,400	代価表 0144
EF-19 排気ファン 撤去	747形 #3×600m3/h×24mmAq 再使用しない	1	台	16,400	16,400	代価表 0145
V-15ZS2 天井扇 撤去	天井扇 風量:80CMH 再使用しない	1	台	4,840	4,840	代価表 0146
V-20ZS 天井扇 撤去	天井扇 風量:380CMH 再使用しない	1	台	4,840	4,840	代価表 0147
V-15ZS2 天井扇 撤去	天井扇 風量:90CMH 再使用しない	1	台	4,840	4,840	代価表 0148
V-20ZL 天井扇 撤去	天井扇 風量:300CMH 再使用しない	2	台	4,840	9,680	代価表 0149
V-20ZS4 天井扇 撤去	天井扇 風量:300CMH 再使用しない	1	台	4,840	4,840	代価表 0150
V-18ZSB 天井扇 撤去	天井扇 風量:90CMH 再使用しない	1	台	4,840	4,840	代価表 0151
T-1 消火用補給水槽 撤去	容量:0.1m3(有効容量)FRP製 再使用しない	1	基	14,200	14,200	代価表 0152
PP-1 給水圧送ポンプ 撤去	40φ×150L/min×30m×3.7kW 再使用しない	1	組	17,400	17,400	代価表 0153
PP-2 消火ポンプユニット 撤去	65φ×450L/min×57m×7.5kW 再使用しない	1	組	66,200	66,200	代価表 0154

機械設備工事 別紙明細

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去	再使用しない	1	式		2,354,000	別紙 00-0031
PP-3 雨水排水ポンプ 撤去	50φ×100L/min×9m×0.4kW 再使用しない	2	台	9,390	18,780	代価表 0155
PP-4 湧水ポンプ 撤去	50φ×150L/min×9m×0.75kW 再使用しない	2	台	9,680	19,360	代価表 0156
PP-5 給水加圧装置 撤去	貯水量500L 50L/min×18m×0.75kW 再使用しない	1	組	25,400	25,400	代価表 0157
53-851 瞬間湯沸器 撤去	再使用しない	1	台	13,100	13,100	代価表 0158
53-029 瞬間湯沸器 撤去	再使用しない	2	台	13,100	26,200	代価表 0159
計					2,354,520	

機械設備工事 別紙明細

45

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器搬出費		1	式		1,900,000	別紙 00-0032
搬出費(撤去用)	複数搬出 300kg/n3未満	2.05	t	97,800	200,490	
搬出費(撤去用)	複数搬出 500kg/n3未満	4.7	t	69,000	324,300	
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/n3未満	3.1	t	115,000	356,500	
搬出費(撤去用)	複数搬出 400kg/n3未満	0.35	t	80,500	28,175	
搬出費(撤去用)	複数搬出 250kg以下	0.23	t	74,800	17,204	
搬出費(撤去用)	複数搬出 250kg以下	0.18	t	74,800	13,464	
搬出費(撤去用)	複数搬出 250kg以下	0.33	t	74,800	24,684	
搬出費(撤去用)	複数搬出 250kg以下	0.11	t	74,800	8,228	
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/n3未満	3.5	t	115,000	402,500	
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/n3未満	1.35	t	115,000	155,250	
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/n3未満	1.9	t	115,000	218,500	
搬出費(撤去用)	複数搬出 300kg/n3未満	0.12	t	97,800	11,736	
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/n3未満	0.31	t	115,000	35,650	
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/n3未満	0.19	t	115,000	21,850	

機械設備工事 別紙明細

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器搬出費		1	式		1,900,000	別紙 00-0032
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/n3未満	0.17	t	115,000	19,550	
搬出費(撤去用)	複数搬出 250kg以下	0.18	t	74,800	13,464	
搬出費(撤去用)	複数搬出 400kg/n3未満	0.25	t	80,500	20,125	
搬出費(撤去用)	複数搬出 200kg/n3未満	0.25	t	115,000	28,750	
計					1,900,420	

機械設備工事 別紙明細

46

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
衛生器具撤去	再使用しない	1	式		595,000	別紙 00-0033
大便器撤去	タコ式 再使用しない	1	組	14,600	14,600	
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	1	組	6,490	6,490	
手洗器撤去	再使用しない	1	組	2,820	2,820	
和風便器撤去	タコ式 再使用しない	11	組	17,400	191,400	
大便器撤去	タコ式 再使用しない	1	組	14,600	14,600	
小便器撤去	専用洗浄弁式床置小便器 再使用しない	8	組	10,700	85,600	
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	6	組	6,490	38,940	
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	10	組	6,490	64,900	
手洗器撤去	再使用しない	2	組	2,820	5,640	
掃除流し撤去	ベック付き掃除流し 再使用しない	4	組	10,300	41,200	
手洗器撤去	再使用しない	1	組	2,820	2,820	
大便器撤去	タコ式 再使用しない	5	組	14,600	73,000	
洗面化粧台撤去	再使用しない	1	組	5,450	5,450	
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	2	組	6,490	12,980	

機械設備工事 別紙明細

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
衛生器具撤去	再使用しない	1	式		595,000	別紙 00-0033
シャワー掛け撤去	再使用しない	1	個	1,220	1,220	
シャワー掛け撤去	再使用しない	7	個	1,220	8,540	
鏡撤去	再使用しない	6	枚	2,160	12,960	
水石けん入れ撤去	壁付押ボコ式 再使用しない	1	個	940	940	
鏡撤去	再使用しない	1	枚	2,160	2,160	
シャワーヘッド撤去	固定式シャワー、湯水混合栓 吐水口 再使用しない	1	組	9,410	9,410	
計					595,670	

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクト類撤去	再使用しない	1	式		7,459,000	別紙 00-0034
	*付きの歩掛は閉館施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩掛に0.5を乗じている					
CAV2 定風量弁 撤去	定風量弁(消音箱付) 最大設定風量:750CMH *再使用しない	1	台	1,630	1,630	代価表 0196
CAV3 定風量弁 撤去	定風量弁(消音箱付) 最大設定風量:1250CMH *再使用しない	1	台	1,630	1,630	代価表 0197
CAV4 定風量弁 撤去	定風量弁(消音箱付) 最大設定風量:2750CMH *再使用しない	1	台	1,630	1,630	代価表 0198
VAV2 風量調整弁 撤去	電気比例式VAV(消音箱付) 最大風量設定範囲:450-750CMH *再使用しない	3	台	1,630	4,890	代価表 0199
VAV3 風量調整弁 撤去	電気比例式VAV(消音箱付) 最大風量設定範囲:700-1250CMH *再使用しない	2	台	1,630	3,260	代価表 0200
VAV4 風量調整弁 撤去	電気比例式VAV(消音箱付) 最大風量設定範囲:1100-2750CMH *再使用しない	5	台	1,630	8,150	代価表 0201
VAV4×2 風量調整弁 撤去	電気比例式VAV(消音箱付) 最大風量設定範囲:2200-5500CMH *再使用しない	1	台	1,630	1,630	代価表 0202
VAV5 風量調整弁 撤去	電気比例式VAV(消音箱付) 最大風量設定範囲:2500-4000CMH *再使用しない	3	台	1,630	4,890	代価表 0203
VAV5×2 風量調整弁 撤去	電気比例式VAV(消音箱付) 最大風量設定範囲:5000-8000CMH *再使用しない	1	台	1,630	1,630	代価表 0204
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm *再使用しない	1,410	m ²	990	1,395,900	代価表 0160
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.6mm *再使用しない	891	m ²	1,080	962,280	代価表 0161
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.8mm *再使用しない	679	m ²	1,130	767,270	代価表 0162
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 1.6mm *再使用しない	22	m ²	2,440	53,680	代価表 0163

機械設備工事 別紙明細

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクト類撤去	再使用しない	1	式		7,459,000	別紙 00-0034
スベイアクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	100mm *再使用しない	45	m	520	23,400	代価表 0164
スベイアクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	150mm *再使用しない	29	m	600	17,400	代価表 0165
スベイアクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	200mm *再使用しない	41	m	780	31,980	代価表 0166
スベイアクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	250mm *再使用しない	2	m	900	1,800	代価表 0167
フレキシブルダクト撤去	保温 有 100mm *再使用しない	33	本	180	5,940	代価表 0206
フレキシブルダクト撤去	保温 有 150mm *再使用しない	14	本	270	3,780	代価表 0207
フレキシブルダクト撤去	保温 有 200mm *再使用しない	39	本	360	14,040	代価表 0208
フレキシブルダクト撤去	保温 無 200mm *再使用しない	20	本	360	7,200	代価表 0209
長方形ダクト保温撤去	コックカーダクトラダー 機械室、書庫、倉庫 アルミダクトラダー 保温厚25 *再使用しない	337.1	m ²	780	262,938	代価表 0168
長方形ダクト保温撤去	コックカーダクトラダー 屋内隠ぺい、 ダクトシャフト内 アルミダクトラダー *再使用しない	1,296.1	m ²	750	972,075	代価表 0169
長方形ダクト保温撤去	コックカーダクトラダー 屋内露出 鉄-亜鉛鉄板 *再使用しない	124.1	m ²	2,830	351,203	代価表 0170
長方形ダクト保温撤去	コックカーダクトラダー 屋内隠ぺい、 ダクトシャフト内 アルミダクトラダー *再使用しない	113.4	m ²	750	85,050	代価表 0205
スベイアクト保温撤去(32K)	コックカーダクトラダー 屋内隠ぺい、 ダクトシャフト内 アルミダクトラダー *再使用しない	35.1	m ²	680	23,868	代価表 0171
ユニバーサル形吹出口撤去	VHS 150 150 *再使用しない	1	個	1,490	1,490	代価表 0210

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ダクト類撤去	再使用しない	1	式		7,459,000	別紙 00 0034
ユニバーサル形吹出口 撤去	VHS 200 200 *再使用しない	1	個	1,490	1,490	代価表 0211
ユニバーサル形吹出口 撤去	VHS 300 150 *再使用しない	12	個	1,720	20,640	代価表 0212
ユニバーサル形吹出口 撤去	VHS 300 200 *再使用しない	1	個	1,720	1,720	代価表 0213
ユニバーサル形吹出口 撤去	VHS 300 300 *再使用しない	1	個	1,720	1,720	代価表 0214
ユニバーサル形吹出口 撤去	VHS 350 150 *再使用しない	13	個	1,720	22,360	代価表 0215
ユニバーサル形吹出口 撤去	VHS 500 300 *再使用しない	2	個	1,990	3,980	代価表 0216
ユニバーサル形吹出口 撤去	VHS 650 150 *再使用しない	2	個	1,720	3,440	代価表 0217
ユニバーサル形吹出口 撤去	HS 150 150 *再使用しない	1	個	1,490	1,490	代価表 0222
ユニバーサル形吹出口 撤去	HS 150 650 *再使用しない	2	個	1,720	3,440	代価表 0223
ユニバーサル形吹出口 撤去	HS 250 250 *再使用しない	1	個	1,720	1,720	代価表 0225
ユニバーサル形吹出口 撤去	HS 300 300 *再使用しない	1	個	1,720	1,720	代価表 0226
ユニバーサル形吹出口 撤去	HS 350 350 *再使用しない	2	個	1,990	3,980	代価表 0227
ユニバーサル形吹出口 撤去	HS 550 550 *再使用しない	1	個	2,490	2,490	代価表 0231
ユニバーサル形吹出口 撤去	HS 600 300 *再使用しない	2	個	1,990	3,980	代価表 0232

機械設備工事 別紙明細

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ダクト類撤去	再使用しない	1	式		7,459,000	別紙 00-0034
ユニバーサル形吹出口 撤去	HS 1100 300 *再使用しない	1	個	3,160	3,160	代価表 0236
ユニバーサル形吹出口 撤去	HS 1300 500 *再使用しない	1	個	3,620	3,620	代価表 0237
ユニバーサル形吹出口 撤去	HS 350 350 フィルター付 *再使用しない	4	個	1,990	7,960	代価表 0238
シーリングディフューザー 撤去	E2 15 *再使用しない	1	個	1,760	1,760	代価表 0242
シーリングディフューザー 撤去	E2 20 *再使用しない	12	個	1,760	21,120	代価表 0243
シーリングディフューザー 撤去	E2 25 *再使用しない	7	個	2,080	14,560	代価表 0244
シーリングディフューザー 撤去	E2 30 *再使用しない	4	個	2,080	8,320	代価表 0245
シーリングディフューザー 撤去	PC-2 30 *再使用しない	5	個	2,080	10,400	代価表 0247
シーリングディフューザー 撤去	PK 8 *再使用しない	2	個	2,080	4,160	代価表 0246
ペンタキーン 撤去	8 *再使用しない	2	個	2,080	4,160	代価表 0248
シーリングディフューザー 撤去	C2 25 *再使用しない	7	個	2,080	14,560	代価表 0241
スリット形吸込口 撤去	1800 400 *再使用しない	1	個	3,620	3,620	代価表 0249
線状吹出口 撤去	CL-5 1800mm *再使用しない	23	個	2,350	54,050	代価表 0269
線状吹出口 撤去	BL-S 2050mm *再使用しない	2	個	3,160	6,320	代価表 0250

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ダクト類撤去	再使用しない	1	式		7,459,000	別紙 00-0034
線状吹出口 撤去	BL-S 2250mm *再使用しない	1	個	3,160	3,160	代価表 0251
線状吹出口 撤去	BL-S 3000mm *再使用しない	7	個	3,160	22,120	代価表 0252
線状吹出口 撤去	BL-S 4800mm *再使用しない	2	個	6,330	12,660	代価表 0253
線状吹出口 撤去	BL-S 5050mm *再使用しない	1	個	6,330	6,330	代価表 0254
線状吹出口 撤去	BL-S 50ML *再使用しない	1	個	1,530	1,530	代価表 0255
線状吹出口 撤去	BL-D 2000mm *再使用しない	5	個	2,350	11,750	代価表 0256
線状吹出口 撤去	BL-D 2400mm *再使用しない	2	個	3,160	6,320	代価表 0257
線状吹出口 撤去	BL-D 2500mm *再使用しない	2	個	3,160	6,320	代価表 0258
線状吹出口 撤去	BL-D 3000mm *再使用しない	2	個	3,160	6,320	代価表 0259
線状吹出口 撤去	BL-D 4000mm *再使用しない	4	個	4,700	18,800	代価表 0260
線状吹出口 撤去	BL-D 6000mm *再使用しない	1	個	6,330	6,330	代価表 0261
線状吹出口 撤去	BL-D 6500mm *再使用しない	3	個	6,330	18,990	代価表 0262
線状吹出口 撤去	BL-D 7500mm *再使用しない	1	個	9,500	9,500	代価表 0263
線状吹出口 撤去	BL-T 1500mm *再使用しない	3	個	2,350	7,050	代価表 0264

機械設備工事 別紙明細

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ダクト類撤去	再使用しない	1	式		7,459,000	別紙 00-0034
線状吹出口 撤去	BL-T 3000mm *再使用しない	8	個	3,160	25,280	代価表 0265
線状吹出口 撤去	BL-K 2000mm *再使用しない	1	個	2,350	2,350	代価表 0266
線状吹出口 撤去	BL-K 3000mm *再使用しない	7	個	3,160	22,120	代価表 0267
線状吹出口 撤去	BL-K 4000mm *再使用しない	2	個	4,700	9,400	代価表 0268
風量調節ダンパー 撤去	200 200 *再使用しない	1	個	1,900	1,900	代価表 0273
風量調節ダンパー 撤去	300 200 *再使用しない	1	個	1,900	1,900	代価表 0277
風量調節ダンパー 撤去	300 300 *再使用しない	1	個	1,900	1,900	代価表 0278
風量調節ダンパー 撤去	350 250 *再使用しない	1	個	1,900	1,900	代価表 0280
風量調節ダンパー 撤去	350 300 *再使用しない	4	個	2,260	9,040	代価表 0281
風量調節ダンパー 撤去	450 350 *再使用しない	2	個	2,260	4,520	代価表 0285
風量調節ダンパー 撤去	450 400 *再使用しない	1	個	2,260	2,260	代価表 0286
風量調節ダンパー 撤去	500 350 *再使用しない	2	個	2,260	4,520	代価表 0287
風量調節ダンパー 撤去	500 500 *再使用しない	2	個	2,260	4,520	代価表 0289
風量調節ダンパー 撤去	600 600 *再使用しない	1	個	2,260	2,260	代価表 0290

機械設備工事 別紙明細

50

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクト類撤去	再使用しない	1	式		7,459,000	別紙 00-0034
風量調節ダンパー 撤去	700 500 *再使用しない	2	個	2,260	4,520	代価表 0291
風量調節ダンパー 撤去	750 300 *再使用しない	1	個	2,260	2,260	代価表 0293
風量調節ダンパー 撤去	750 450 *再使用しない	1	個	2,260	2,260	代価表 0294
風量調節ダンパー 撤去	750 500 *再使用しない	1	個	2,260	2,260	代価表 0295
風量調節ダンパー 撤去	800 400 *再使用しない	1	個	2,260	2,260	代価表 0296
風量調節ダンパー 撤去	850 500 *再使用しない	1	個	2,260	2,260	代価表 0297
風量調節ダンパー 撤去	1100 550 *再使用しない	1	個	3,390	3,390	代価表 0298
風量調節ダンパー 撤去	1200 800 *再使用しない	2	個	3,390	6,780	代価表 0299
風量調節ダンパー 撤去	1200 900 *再使用しない	1	個	4,520	4,520	代価表 0300
防火ダンパー 撤去	200 200 *再使用しない	1	個	2,030	2,030	代価表 0303
防火ダンパー 撤去	300 200 *再使用しない	1	個	2,030	2,030	代価表 0304
防火ダンパー 撤去	300 250 *再使用しない	1	個	2,030	2,030	代価表 0305
防火ダンパー 撤去	350 250 *再使用しない	2	個	2,030	4,060	代価表 0307
防火ダンパー 撤去	400 250 *再使用しない	1	個	2,030	2,030	代価表 0308

機械設備工事 別紙明細

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクト類撤去	再使用しない	1	式		7,459,000	別紙 00-0034
防火ダンパー 撤去	500 500 *再使用しない	1	個	2,490	2,490	代価表 0310
防火ダンパー 撤去	550 200 *再使用しない	1	個	2,490	2,490	代価表 0311
防火ダンパー 撤去	600 600 *再使用しない	2	個	2,490	4,980	代価表 0312
防火ダンパー 撤去	750 350 *再使用しない	1	個	2,490	2,490	代価表 0313
防火ダンパー 撤去	750 450 *再使用しない	1	個	2,490	2,490	代価表 0314
防火ダンパー 撤去	800 500 *再使用しない	2	個	2,490	4,980	代価表 0315
チャッキダンパー 撤去	400 300 *再使用しない	3	個	2,260	6,780	代価表 0317
チャッキダンパー 撤去	400 350 *再使用しない	1	個	2,260	2,260	代価表 0318
チャッキダンパー 撤去	450 300 *再使用しない	2	個	2,260	4,520	代価表 0319
チャッキダンパー 撤去	450 350 *再使用しない	2	個	2,260	4,520	代価表 0320
チャッキダンパー 撤去	450 400 *再使用しない	2	個	2,260	4,520	代価表 0321
チャッキダンパー 撤去	500 300 *再使用しない	2	個	2,260	4,520	代価表 0322
チャッキダンパー 撤去	500 400 *再使用しない	1	個	2,260	2,260	代価表 0323
モーターダンパー 撤去	350 250 *再使用しない	1	個	1,900	1,900	代価表 0324

機械設備工事 別紙明細

51

事務所棟		撤去工事		撤去工事			備 考
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額		
ダクト類撤去	再使用しない	1	式		7,459,000	別紙 00 0034	
電動ダクトバー 撤去	500 700 *再使用しない	2	個	2,260	4,520	代価表 0325	
電動ダクトバー 撤去	550 550 *再使用しない	1	個	2,260	2,260	代価表 0326	
電動ダクトバー 撤去	600 600 *再使用しない	2	個	2,260	4,520	代価表 0327	
電動ダクトバー 撤去	800 800 *再使用しない	1	個	3,390	3,390	代価表 0328	
風量調節・ 防火ダクトバー 撤去	400 300 *再使用しない	1	個	2,490	2,490	代価表 0330	
風量調節・ 防火ダクトバー 撤去	500 500 *再使用しない	1	個	2,490	2,490	代価表 0331	
風量調節・ 防火ダクトバー 撤去	1050 500 *再使用しない	1	個	3,620	3,620	代価表 0334	
風量調節・ 防火ダクトバー 撤去	1200 800 *再使用しない	1	個	3,620	3,620	代価表 0335	
風量調節・ 防火ダクトバー 撤去	1200 900 *再使用しない	1	個	4,980	4,980	代価表 0336	
風量調節・ 防火ダクトバー 撤去	1500 700 *再使用しない	1	個	4,980	4,980	代価表 0337	
ビストンダクトバー 撤去	350 250 *再使用しない	4	個	2,030	8,120	代価表 0338	
ビストンダクトバー 撤去	350 300 *再使用しない	2	個	2,490	4,980	代価表 0339	
ビストンダクトバー 撤去	500 500 *再使用しない	2	個	2,490	4,980	代価表 0340	
コンクリート穴埋	床 250×200	1	か所	450	450	代価表 0070	

機械設備工事 別紙明細

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクト類撤去	再使用しない	1	式		7,459,000	別紙 00-0034
コンクリート穴埋	床 550×550	1	か所	4,370	4,370	代価表 0074
穴埋め補修 (ダクト貫通口)	モルタル 120～150mm 0.2㎡	2	か所	5,180	10,360	代価表 0549
穴埋め補修 (ダクト貫通口)	モルタル 120～150mm 0.3㎡	3	か所	7,770	23,310	代価表 0550
穴埋め補修 (ダクト貫通口)	モルタル 120～150mm 0.4㎡	1	か所	10,300	10,300	代価表 0551
穴埋め補修 (ダクト貫通口)	モルタル 120～150mm 0.5㎡	1	か所	12,900	12,900	代価表 0552
穴埋め補修 (ダクト貫通口)	モルタル 120～150mm 0.9㎡	1	か所	23,300	23,300	代価表 0553
穴埋め補修	モルタル 200mm程度 0.9㎡	2	か所	31,000	62,000	代価表 0554
ダンパー (低圧用) 撤去	インサート無 0.6mm(451～750mm) ※再使用しない	2	㎡	1,080	2,160	代価表 0344
ダンパー (低圧用) 撤去	インサート無 0.8mm(751～1500mm) ※再使用しない	5	㎡	1,130	5,650	代価表 0345
ダンパー (低圧用) 撤去	インサート無 1.0mm(1501～2200mm) ※再使用しない	49	㎡	1,400	68,600	代価表 0346
ダンパー (低圧用) 撤去	インサート無 1.2mm(2201mm～) ※再使用しない	25	㎡	1,850	46,250	代価表 0347
消音内貼り撤去	コックル・ガラスカー 消音ダンパー 保温厚25 ※再使用しない	572	㎡	1,000	572,000	代価表 0172
消音内貼り撤去	コックル・ガラスカー 4プライダンパー 保温厚50 ※再使用しない	50	㎡	1,280	64,000	代価表 0173
ボックス 撤去	インサート無 0.5mm(～450mm) ※再使用しない	33	㎡	990	32,670	代価表 0348

事務所棟	撤去工事	撤去工事	撤去工事	撤去工事	撤去工事	撤去工事
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクト類撤去	再使用しない	1	式		7,459,000	別紙 00 0034
ボックス 撤去	インチ無 0.6mm(151～750mm) *再使用しない	26	m	1,080	28,080	代価表 0349
ボックス 撤去	インチ無 1.6mm *再使用しない	6	m	2,440	14,640	代価表 0351
線状吹出口用 ボックス(BLS・BLD用) 撤去	インチ無 0.5mm(～450mm) *再使用しない	409	m	990	404,910	代価表 0352
消音エッジ 撤去	インチ無 0.5mm(～450mm) *再使用しない	5	m	990	4,950	代価表 0353
消音エッジ 撤去	インチ無 0.8mm(751～1500mm) *再使用しない	77	m	1,130	87,010	代価表 0354
スベ イラダクト(低圧、 高圧1.2ダクト) 撤去	175mm *再使用しない	7	m	700	4,900	代価表 0174
スベ イラダクト(低圧、 高圧1.2ダクト) 撤去	225mm *再使用しない	16	m	860	13,760	代価表 0175
スベ イラダクト(低圧、 高圧1.2ダクト) 撤去	600mm *再使用しない	1	m	2,350	2,350	代価表 0176
スベ イラダクト保温 撤去(32K)	コックウール・グラスウール ダクトシフト内 アルミダクトクロス *再使用しない	0.3		680	204	代価表 0177
ユニバーサル形吹出口 撤去	VHS 900 400 *再使用しない	3	個	3,160	9,480	代価表 0218
ユニバーサル形吹出口 撤去	VHS 900 500 *再使用しない	2	個	2,490	4,980	代価表 0219
ユニバーサル形吹出口 撤去	VHS 400 300 フィルター付 *再使用しない	1	個	1,990	1,990	代価表 0220
ユニバーサル形吹出口 撤去	VHS 1500 900 フィルター付 *再使用しない	1	個	4,980	4,980	代価表 0221
ユニバーサル形吹出口 撤去	HS 150 150 *再使用しない	2	個	1,490	2,980	代価表 0222

機械設備工事 別紙明細

事務所棟	撤去工事	撤去工事	撤去工事	撤去工事	撤去工事	撤去工事
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクト類撤去	再使用しない	1	式		7,459,000	別紙 00-0034
ユニバーサル形吹出口 撤去	HS 200 200 *再使用しない	13	個	1,490	19,370	代価表 0224
ユニバーサル形吹出口 撤去	HS 250 250 *再使用しない	7	個	1,720	12,040	代価表 0225
ユニバーサル形吹出口 撤去	HS 300 300 *再使用しない	7	個	1,720	12,040	代価表 0226
ユニバーサル形吹出口 撤去	HS 350 350 *再使用しない	2	個	1,990	3,980	代価表 0227
ユニバーサル形吹出口 撤去	HS 400 400 *再使用しない	1	個	1,990	1,990	代価表 0228
ユニバーサル形吹出口 撤去	HS 450 250 *再使用しない	1	個	1,990	1,990	代価表 0229
ユニバーサル形吹出口 撤去	HS 500 500 *再使用しない	1	個	2,440	2,440	代価表 0230
ユニバーサル形吹出口 撤去	HS 700 400 *再使用しない	3	個	2,440	7,320	代価表 0233
ユニバーサル形吹出口 撤去	HS 900 400 *再使用しない	3	個	3,160	9,480	代価表 0234
ユニバーサル形吹出口 撤去	HS 1000 300 *再使用しない	1	個	2,440	2,440	代価表 0235
ユニバーサル形吹出口 撤去	HS 400 300 フィルター付 *再使用しない	1	個	1,990	1,990	代価表 0239
ユニバーサル形吹出口 撤去	HS 1500 900 フィルター付 *再使用しない	1	個	4,980	4,980	代価表 0240
パソナール 撤去	8 *再使用しない	3	個	2,080	6,240	代価表 0248
線状吹出口 撤去	BL-S 2250mm *再使用しない	1	個	3,160	3,160	代価表 0251

機械設備工事 別紙明細

53

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクト類撤去	再使用しない	1	式		7,459,000	別紙 00 0034
線状吹出口 撤去	BL-S 5050mm *再使用しない	1	個	6,330	6,330	代価表 0254
風量調節ダンパー 撤去	200φ *再使用しない	2	個	1,900	3,800	代価表 0270
風量調節ダンパー 撤去	225φ *再使用しない	2	個	1,900	3,800	代価表 0271
風量調節ダンパー 撤去	150 150 *再使用しない	1	個	1,900	1,900	代価表 0272
風量調節ダンパー 撤去	200 200 *再使用しない	3	個	1,900	5,700	代価表 0273
風量調節ダンパー 撤去	250 200 *再使用しない	2	個	1,900	3,800	代価表 0274
風量調節ダンパー 撤去	250 250 *再使用しない	1	個	1,900	1,900	代価表 0275
風量調節ダンパー 撤去	300 150 *再使用しない	1	個	1,900	1,900	代価表 0276
風量調節ダンパー 撤去	300 200 *再使用しない	1	個	1,900	1,900	代価表 0277
風量調節ダンパー 撤去	300 300 *再使用しない	2	個	1,900	3,800	代価表 0278
風量調節ダンパー 撤去	350 200 *再使用しない	1	個	1,900	1,900	代価表 0279
風量調節ダンパー 撤去	400 200 *再使用しない	2	個	1,900	3,800	代価表 0282
風量調節ダンパー 撤去	400 300 *再使用しない	1	個	2,260	2,260	代価表 0283
風量調節ダンパー 撤去	400 350 *再使用しない	1	個	2,260	2,260	代価表 0284

機械設備工事 別紙明細

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクト類撤去	再使用しない	1	式		7,459,000	別紙 00-0034
風量調節ダンパー 撤去	500 450 *再使用しない	1	個	2,260	2,260	代価表 0288
風量調節ダンパー 撤去	700 500 *再使用しない	1	個	2,260	2,260	代価表 0291
風量調節ダンパー 撤去	700 700 *再使用しない	1	個	2,260	2,260	代価表 0292
風量調節ダンパー 撤去	750 500 *再使用しない	1	個	2,260	2,260	代価表 0295
防火ダンパー 撤去	200φ *再使用しない	1	個	2,030	2,030	代価表 0301
防火ダンパー 撤去	225φ *再使用しない	1	個	2,030	2,030	代価表 0302
防火ダンパー 撤去	200 200 *再使用しない	1	個	2,030	2,030	代価表 0303
防火ダンパー 撤去	300 300 *再使用しない	3	個	2,030	6,090	代価表 0306
防火ダンパー 撤去	400 400 *再使用しない	1	個	2,490	2,490	代価表 0309
防火ダンパー 撤去	1200 800 *再使用しない	3	個	3,620	10,860	代価表 0316
風量調節・ 防火ダンパー 撤去	200 200 *再使用しない	1	個	2,030	2,030	代価表 0329
風量調節・ 防火ダンパー 撤去	800 550 *再使用しない	1	個	2,490	2,490	代価表 0332
風量調節・ 防火ダンパー 撤去	850 850 *再使用しない	1	個	3,620	3,620	代価表 0333
風量調節・ 防火ダンパー 撤去	1200 800 *再使用しない	1	個	3,620	3,620	代価表 0335

機械設備工事 別紙明細

54

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ダクト類撤去	再使用しない	1	式		7,459,000	別紙 00-0034
フィタ-BOX 撤去	500 500 *再使用しない	1	個	2,490	2,490	代価表 0341
防虫網 撤去	1200 800 *再使用しない	1	個	3,620	3,620	代価表 0342
ネット 撤去	1500×700×6000 *再使用しない	1	個	3,230	3,230	代価表 0343
ファンペー (低圧用) 撤去	インナート無 0.8mm(751～1500mm) *再使用しない	4	m	1,130	4,520	代価表 0345
ファンペー (低圧用) 撤去	インナート無 1.2mm(2201mm～) *再使用しない	23	m	1,850	42,550	代価表 0347
長方形ダクト外保温 撤去	コックワール・グラスウール 機械室、書庫、倉庫 76ミミグラスウール 保温厚25 *再使用しない	23	m	780	17,940	代価表 0168
ボックス 撤去	インナート無 0.5mm(～450mm) *再使用しない	21	m	990	20,790	代価表 0348
ボックス 撤去	インナート無 0.6mm(451～750mm) *再使用しない	22	m	1,080	23,760	代価表 0349
ボックス 撤去	インナート無 0.8mm(751～1500mm) *再使用しない	3	m	1,130	3,390	代価表 0350
線状吹出口用 ボックス(BLS・BLD用) 撤去	インナート無 0.5mm(～450mm) *再使用しない	10	m	990	9,900	代価表 0352
計					7,459,028	

機械設備工事 別紙明細

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去	再使用しない	1	式		4,666,000	別紙 00-0035
	*付きの歩掛は閉館施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩掛に0.5を乗じている					
銅管類撤去(冷媒)	屋内一般 9.52 *再使用しない	154	m	230	35,420	代価表 0178
銅管類撤去(冷媒)	屋内一般 12.70 *再使用しない	71	m	300	21,300	代価表 0179
銅管類撤去(冷媒)	屋内一般 15.88 *再使用しない	57	m	370	21,090	代価表 0180
銅管類撤去(冷媒)	屋内一般 19.05 *再使用しない	96	m	440	42,240	代価表 0181
銅管類撤去(冷媒)	屋内一般 22.22 *再使用しない	69	m	510	35,190	代価表 0182
冷媒管 保温撤去	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 *再使用しない 40A	1	m	560	560	代価表 0183
冷媒管 保温撤去	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 *再使用しない 50A	1	m	630	630	代価表 0184
冷媒管 保温撤去	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 *再使用しない 100A	1	m	900	900	代価表 0185
冷媒管 保温撤去	グラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 *再使用しない 40A	58.9	m	1,150	67,735	代価表 0186
冷媒管 保温撤去	グラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 *再使用しない 50A	68.9	m	1,250	86,125	代価表 0187
冷媒管 保温撤去	グラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 *再使用しない 100A	33.7	m	1,730	58,301	代価表 0188
コンクリート基礎 解体 E階(改修)	175×2500×450H	2	か所	5,660	11,320	代価表 0357
銅管類撤去(ドレン)	屋内一般 20A *再使用しない	12	m	470	5,640	代価表 0189

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去	再使用しない	1	式		4,666,000	別紙 00-0035
銅管類撤去(ドレン)	屋内一般 25A ＊再使用しない	28	m	570	15,960	代価表 0190
銅管類撤去(ドレン)	屋内一般 32A ＊再使用しない	17	m	710	12,070	代価表 0191
銅管類撤去(ドレン)	屋内一般 40A ＊再使用しない	27	m	780	21,060	代価表 0192
銅管類撤去(ドレン)	機械室・便所 25A ＊再使用しない	1	m	690	690	代価表 0193
銅管類撤去(ドレン)	機械室・便所 32A ＊再使用しない	7		850	5,950	代価表 0194
銅管類撤去(ドレン)	機械室・便所 40A ＊再使用しない	15	m	930	13,950	代価表 0195
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｹｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ﾎﾟｰ1及び2 20A ＊再使用しない	1	m	280	280	代価表 0440
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｹｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ﾎﾟｰ1及び2 25A ＊再使用しない	2.8	m	280	784	代価表 0441
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｹｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ﾎﾟｰ1及び2 40A ＊再使用しない	2.3	m	320	736	代価表 0442
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｹｰﾙ 機械室、書庫、倉庫 ﾌﾙﾐｶﾞｽｸﾚｽ 25A ＊再使用しない	0.9	m	380	342	代価表 0443
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｹｰﾙ 機械室、書庫、倉庫 ﾌﾙﾐｶﾞｽｸﾚｽ 32A ＊再使用しない	7.2	m	400	2,880	代価表 0444
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｹｰﾙ 機械室、書庫、倉庫 ﾌﾙﾐｶﾞｽｸﾚｽ 40A ＊再使用しない	10.6	m	400	4,240	代価表 0445
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｹｰﾙ 天井内、ﾍﾞｲﾌﾞﾗｼｬﾌﾞ内 ﾌﾙﾐｶﾞｽｸﾚｽ 20A ＊再使用しない	10.8	m	180	1,944	代価表 0446
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｹｰﾙ 天井内、ﾍﾞｲﾌﾞﾗｼｬﾌﾞ内 ﾌﾙﾐｶﾞｽｸﾚｽ 25A ＊再使用しない	8.3	m	180	1,494	代価表 0447

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去	再使用しない	1	式		4,666,000	別紙 00-0035
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｹｰﾙ 天井内、ﾍﾞｲﾌﾞﾗｼｬﾌﾞ内 ﾌﾙﾐｶﾞｽｸﾚｽ 32A ＊再使用しない	16.3	m	180	2,934	代価表 0448
排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｹｰﾙ 天井内、ﾍﾞｲﾌﾞﾗｼｬﾌﾞ内 ﾌﾙﾐｶﾞｽｸﾚｽ 40A ＊再使用しない	23.7	m	200	4,740	代価表 0449
トラップ 撤去	32A ＊再使用しない	1	個	1,030	1,030	代価表 0358
トラップ 撤去	40A ＊再使用しない	1	個	1,030	1,030	代価表 0359
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 32A 保温有 ＊	1	ヵ所	2,200	2,200	代価表 0450
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温有 ＊	10	ヵ所	2,360	23,600	代価表 0451
穴埋め補修 (配管貫通口)	ﾎｰﾙ 200mm程度 100mm	12	ヵ所	240	2,880	代価表 0555
銅管類撤去(冷温水)	屋内一般 65A ＊再使用しない	94	m	1,270	119,380	代価表 0452
銅管類撤去(冷温水)	屋内一般 100A ＊再使用しない	78	m	1,880	146,640	代価表 0453
銅管類撤去(冷温水)	機械室・便所 15A ＊再使用しない	1	m	500	500	代価表 0454
銅管類撤去(冷温水)	機械室・便所 20A ＊再使用しない	15	m	560	8,400	代価表 0455
銅管類撤去(冷温水)	機械室・便所 40A ＊再使用しない	14	m	930	13,020	代価表 0456
銅管類撤去(冷温水)	機械室・便所 50A ＊再使用しない	24	m	1,170	28,080	代価表 0457
銅管類撤去(給排水冷却水)	機械室・便所 65A ＊再使用しない	129	m	1,520	196,080	代価表 0458

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去	再使用しない	1	式		4,666,000	別紙 00-0035
銅管類撤去(給排水冷却水)	機械室・便所 *再使用しない	4	m	1,730	6,920	代価表 0459
銅管類撤去(給排水冷却水)	機械室・便所 *再使用しない	105	m	2,260	237,300	代価表 0460
銅管類撤去(給排水冷却水)	機械室・便所 *再使用しない	22	m	2,670	58,740	代価表 0461
銅管類撤去(膨張管)	屋内一般 *再使用しない	61	m	710	43,310	代価表 0462
銅管類撤去(膨張管)	機械室・便所 *再使用しない	31	m	850	26,350	代価表 0463
ステンレス製パイプ 撤去	300φ 3.2t *再使用しない	12	m	1,130	13,560	代価表 0355
冷温水管 保温 撤去	グラスウール アルミカラスクロス *再使用しない	37.8	m	410	15,498	代価表 0464
冷温水管 保温 撤去	グラスウール アルミカラスクロス *再使用しない	32.7	m	550	17,985	代価表 0465
冷温水管 保温 撤去	グラスウール アルミカラスクロス *再使用しない	7.5	m	750	5,625	代価表 0466
冷温水管 保温 撤去	グラスウール アルミカラスクロス *再使用しない	0.3	m	430	129	代価表 0467
冷温水管 保温 撤去	グラスウール アルミカラスクロス *再使用しない	15	m	450	6,750	代価表 0468
冷温水管 保温 撤去	グラスウール アルミカラスクロス *再使用しない	31.2	m	580	18,096	代価表 0469
冷温水管 保温 撤去	グラスウール アルミカラスクロス *再使用しない	13.5	m	610	8,235	代価表 0470
冷温水管 保温 撤去	グラスウール アルミカラスクロス *再使用しない	23.5	m	680	15,980	代価表 0471

機械設備工事 別紙明細

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去	再使用しない	1	式		4,666,000	別紙 00-0035
冷温水管 保温 撤去	グラスウール アルミカラスクロス *再使用しない	126.8	m	730	92,564	代価表 0472
冷温水管 保温 撤去	グラスウール アルミカラスクロス *再使用しない	3.8	m	800	3,040	代価表 0473
冷温水管 保温 撤去	グラスウール アルミカラスクロス *再使用しない	102.1	m	1,000	102,100	代価表 0474
冷温水管 保温 撤去	グラスウール アルミカラスクロス *再使用しない	22.3	m	1,160	25,868	代価表 0475
冷温水管 保温 撤去	グラスウール 着色アルミカラスクロス *再使用しない	1.4	m	510	714	代価表 0476
冷温水管 保温 撤去	グラスウール 着色アルミカラスクロス *再使用しない	63	m	680	42,840	代価表 0477
冷温水管 保温 撤去	グラスウール 着色アルミカラスクロス *再使用しない	63	m	930	58,590	代価表 0478
冷温水管 保温 撤去	グラスウール ステンレス鋼板 *再使用しない	22.2	m	1,090	24,198	代価表 0479
冷温水管 保温 撤去	グラスウール ステンレス鋼板 *再使用しない	9.6	m	1,730	16,608	代価表 0480
煙道 保温撤去	RW75t アルミカラスクロス *再使用しない	10.9	m ²	660	7,194	代価表 0356
一般弁保温 撤去	グラスウール 鉛-亜鉛鉄板 *再使用しない	5	個	3,520	17,600	代価表 0432
一般弁保温 撤去	グラスウール 鉛-亜鉛鉄板 *再使用しない	2	個	4,510	9,020	代価表 0433
一般弁保温 撤去	グラスウール 鉛-亜鉛鉄板 *再使用しない	1	個	4,960	4,960	代価表 0434
パタライ弁保温 撤去	グラスウール 鉛-亜鉛鉄板 *再使用しない	23	個	1,760	40,480	代価表 0435

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去	再使用しない	1	式		4,666,000	別紙 00-0035
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｶﾅｰ亜鉛鉄板 ＊再使用しない	2	個	1,950	3,900	代価表 0436
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｶﾅｰ亜鉛鉄板 ＊再使用しない	15	個	2,250	33,750	代価表 0437
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｶﾅｰ亜鉛鉄板 ＊再使用しない	8	個	2,480	19,840	代価表 0438
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 浴室 ステンレス鋼板 ＊再使用しない	2	個	2,960	5,920	代価表 0439
おずみ铸铁逆止弁撤去	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 65A ＊再使用しない	4	個	1,310	5,240	代価表 0363
おずみ铸铁逆止弁撤去	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 100A ＊再使用しない	1	個	1,880	1,880	代価表 0364
おずみ铸铁逆止弁撤去	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 125A ＊再使用しない	1	個	2,250	2,250	代価表 0365
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去	10K(ｳｴﾊｰ・铸铁) 65A ＊再使用しない	23	個	650	14,950	代価表 0367
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去	10K(ｳｴﾊｰ・铸铁) 80A ＊再使用しない	2	個	790	1,580	代価表 0368
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去	10K(ｳｴﾊｰ・铸铁) 100A ＊再使用しない	17	個	940	15,980	代価表 0369
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去	10K(ｳｴﾊｰ・铸铁) 125A ＊再使用しない	8	個	1,120	8,960	代価表 0370
Y形ストレーナー撤去	10K 65A ＊再使用しない	1	個	1,310	1,310	代価表 0375
Y形ストレーナー撤去	10K 100A ＊再使用しない	1	個	1,880	1,880	代価表 0376
三方弁 撤去	80A ＊再使用しない	1	個	1,590	1,590	代価表 0379

機械設備工事 別紙明細

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去	再使用しない	1	式		4,666,000	別紙 00-0035
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼｪﾞｵｲﾝﾄ撤去	ﾍﾞｰﾎｰｽﾞ形 65A ＊再使用しない	2	個	1,310	2,620	代価表 0391
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼｪﾞｵｲﾝﾄ撤去	ﾍﾞｰﾎｰｽﾞ形 100A ＊再使用しない	2	個	1,880	3,760	代価表 0393
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼｪﾞｵｲﾝﾄ撤去	合成ｺﾑﾊﾞ製 65A ＊再使用しない	3	個	1,310	3,930	代価表 0395
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼｪﾞｵｲﾝﾄ撤去	合成ｺﾑﾊﾞ製 100A ＊再使用しない	1	個	1,880	1,880	代価表 0396
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼｪﾞｵｲﾝﾄ撤去	合成ｺﾑﾊﾞ製 125A ＊再使用しない	2	個	2,250	4,500	代価表 0397
伸縮管継手撤去	複 式 65A ＊再使用しない	4	個	6,300	25,200	代価表 0399
伸縮管継手撤去	複 式 100A ＊再使用しない	4	個	10,300	41,200	代価表 0400
防振継手撤去	ﾍﾞｰﾎｰｽﾞ形 65A ＊再使用しない	4	個	1,310	5,240	代価表 0401
防振継手撤去	ﾍﾞｰﾎｰｽﾞ形 100A ＊再使用しない	1	個	1,880	1,880	代価表 0402
防振継手撤去	ﾍﾞｰﾎｰｽﾞ形 125A ＊再使用しない	3	個	2,250	6,750	代価表 0403
防振継手撤去	ﾍﾞｰﾎｰｽﾞ形 300A ＊再使用しない	1	個	5,170	5,170	代価表 0404
瞬間流量計撤去	80A ＊再使用しない	1	個	1,080	1,080	代価表 0406
穴埋め補修(配管貫通口)	ﾓﾙﾀﾙ 120～150mm 150mm	2	ｶﾞﾝ所	440	880	代価表 0556
穴埋め補修(配管貫通口)	ﾓﾙﾀﾙ 120～150mm 400mm	1	ｶﾞﾝ所	3,100	3,100	代価表 0557

事務所棟	撤去工事			撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去	再使用しない	1	式		4,666,000	別紙 00-0035
穴埋め補修 (配管貫通口)	モルタル 200mm程度 150mm	2	か所	580	1,160	代価表 0558
穴埋め補修 (配管貫通口)	モルタル 200mm程度 200mm	2	か所	1,030	2,060	代価表 0559
銅管類撤去(冷却水) 再使用しない	屋内一般 20A *再使用しない	1	m	470	470	代価表 0481
銅管類撤去(冷却水) 再使用しない	屋内一般 80A *再使用しない	1	m	1,440	1,440	代価表 0482
銅管類撤去(冷却水) 再使用しない	屋内一般 100A *再使用しない	9	m	1,880	16,920	代価表 0483
銅管類撤去(冷却水) 再使用しない	屋内一般 150A *再使用しない	100	m	2,710	271,000	代価表 0484
銅管類撤去(冷却水) 再使用しない	機械室・便所 20A *再使用しない	1	m	560	560	代価表 0485
銅管類撤去(冷却水) 再使用しない	機械室・便所 125A *再使用しない	6	m	2,670	16,020	代価表 0486
銅管類撤去(冷却水) 再使用しない	機械室・便所 150A *再使用しない	31	m	3,250	100,750	代価表 0487
銅管類撤去(オーバーヘッド) 再使用しない	屋内一般 80A *再使用しない	3	m	1,440	4,320	代価表 0488
ラインパイプ 逆止弁 撤去	10K(フランジ) 150A *再使用しない	1	個	3,050	3,050	代価表 0366
ラインパイプ タライ弁 撤去	10K(ケハバ) 80A *再使用しない	1	個	790	790	代価表 0371
ラインパイプ タライ弁 撤去	10K(ケハバ) 100A *再使用しない	2	個	940	1,880	代価表 0372
ラインパイプ タライ弁 撤去	10K(ケハバ) 125A *再使用しない	2	個	1,120	2,240	代価表 0373

機械設備工事 別紙明細

事務所棟	撤去工事			撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去	再使用しない	1	式		4,666,000	別紙 00-0035
ラインパイプ タライ弁 撤去	10K(ケハバ) 150A *再使用しない	4	個	1,520	6,080	代価表 0374
ラインパイプ Y形ストレーナー 撤去	10K 150A *再使用しない	1	個	3,050	3,050	代価表 0377
フレキシブルジョイント 撤去	ベース形 150A *再使用しない	4	個	3,050	12,200	代価表 0394
フレキシブルジョイント 撤去	合成ゴム製 100A *再使用しない	2	個	1,880	3,760	代価表 0396
フレキシブルジョイント 撤去	合成ゴム製 125A *再使用しない	2	個	2,250	4,500	代価表 0397
フレキシブルジョイント 撤去	合成ゴム製 150A *再使用しない	3	個	3,050	9,150	代価表 0398
穴埋め補修 (配管貫通口)	モルタル 200mm程度 200mm	2	か所	1,030	2,060	代価表 0559
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 20A *再使用しない	2	m	560	1,120	代価表 0489
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 40A *再使用しない	1	m	930	930	代価表 0490
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 50A *再使用しない	29	m	1,170	33,930	代価表 0491
冷水管 保温撤去	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 74mm厚 20A *再使用しない	2	m	450	900	代価表 0492
冷水管 保温撤去	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 74mm厚 40A *再使用しない	1.4	m	610	854	代価表 0493
冷水管 保温撤去	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 74mm厚 50A *再使用しない	29.1	m	680	19,788	代価表 0494
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 50A *再使用しない	2	m	1,170	2,340	代価表 0491

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去	再使用しない	1	式		4,666,000	別紙 00-0035
ビニル管類撤去(給排水)	屋内一般 *再使用しない	68	m	290	19,720	代価表 0495
ビニル管類撤去(給排水)	屋内一般 *再使用しない	36	m	340	12,240	代価表 0496
ビニル管類撤去(給排水)	屋内一般 *再使用しない	50	m	370	18,500	代価表 0497
ビニル管類撤去(給排水)	屋内一般 *再使用しない	18	m	470	8,460	代価表 0498
ビニル管類撤去(給排水)	機械室・便所 *再使用しない	102	m	340	34,680	代価表 0499
ビニル管類撤去(給排水)	機械室・便所 *再使用しない	55	m	410	22,550	代価表 0500
ビニル管類撤去(給排水)	機械室・便所 *再使用しない	32	m	440	14,080	代価表 0501
ビニル管類撤去(給排水)	機械室・便所 *再使用しない	32	m	560	17,920	代価表 0502
ビニル管類撤去(給排水)	機械室・便所 *再使用しない	25	m	720	18,000	代価表 0503
ビニル管類撤去(給排水)	屋内一般 *再使用しない	3	m	600	1,800	代価表 0504
ビニル管類撤去(給排水)	機械室・便所 *再使用しない	1	m	340	340	代価表 0499
ビニル管類撤去(給排水)	機械室・便所 *再使用しない	1	m	1,380	1,380	代価表 0505
給水管 保温撤去	グラスウール アルミカラスクロス *再使用しない	59	m	350	20,650	代価表 0506
給水管 保温撤去	グラスウール アルミカラスクロス *再使用しない	24.1	m	380	9,158	代価表 0507

機械設備工事 別紙明細

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去	再使用しない	1	式		4,666,000	別紙 00-0035
給水管 保温撤去	グラスウール アルミカラスクロス *再使用しない	32	m	400	12,800	代価表 0508
給水管 保温撤去	グラスウール アルミカラスクロス *再使用しない	15.1	m	400	6,040	代価表 0509
給水管 保温撤去	グラスウール アルミカラスクロス *再使用しない	24.1	m	480	11,568	代価表 0510
給水管 保温撤去	グラスウール アルミカラス化粧筒 *再使用しない	85.5	m	180	15,390	代価表 0511
給水管 保温撤去	グラスウール アルミカラス化粧筒 *再使用しない	28	m	180	5,040	代価表 0512
給水管 保温撤去	グラスウール アルミカラス化粧筒 *再使用しない	6.2	m	180	1,116	代価表 0513
給水管 保温撤去	グラスウール アルミカラス化粧筒 *再使用しない	19.2	m	200	3,840	代価表 0514
給水管 保温撤去	グラスウール 合成樹脂製カバー1及び2 *再使用しない	0.5	m	280	140	代価表 0515
給水管 保温撤去	ポリスチレン 着色アルミカラスクロス *再使用しない	18.9	m	400	7,560	代価表 0516
給水管 保温撤去	ポリスチレン 着色アルミカラスクロス *再使用しない	16.2	m	450	7,290	代価表 0517
給水管 保温撤去	ポリスチレン 着色アルミカラスクロス *再使用しない	31.9	m	480	15,312	代価表 0518
給水管 保温撤去	ポリスチレン 着色アルミカラスクロス *再使用しない	10.9	m	510	5,559	代価表 0519
給水管 保温撤去	ポリスチレン 着色アルミカラスクロス *再使用しない	3	m	560	1,680	代価表 0520
給水管 保温撤去	ポリスチレン 浴室 ステンレス鋼板 *再使用しない	5.5	m	730	4,015	代価表 0521

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去	再使用しない	1	式		4,666,000	別紙 00-0035
給水管 保温撤去	ポリスレン ステンレス鋼板 ※再使用しない	22.2	m	790	17,538	代価表 0522
給水管 保温撤去	ポリスレン ステンレス鋼板 ※再使用しない	12.1	m	860	10,406	代価表 0523
ノット弁 撤去	50A ※再使用しない	1	個	740	740	代価表 0380
穴埋め補修 (配管貫通口)	モタル 120～150mm 75mm	6	か所	100	600	代価表 0560
穴埋め補修 (配管貫通口)	モタル 120～150mm 100mm	1	か所	180	180	代価表 0561
穴埋め補修 (配管貫通口)	モタル 200mm程度 75mm	17	か所	130	2,210	代価表 0562
穴埋め補修 (配管貫通口)	モタル 200mm程度 100mm	1	か所	240	240	代価表 0555
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有 ※	3	か所	1,730	5,190	代価表 0563
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温有 ※	2	か所	1,730	3,460	代価表 0564
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温有 ※	1	か所	2,200	2,200	代価表 0565
銅管類撤去(給排水冷却水)	屋内一般 32A ※再使用しない	3	m	710	2,130	代価表 0566
銅管類撤去(給排水冷却水)	屋内一般 40A ※再使用しない	3	m	780	2,340	代価表 0567
銅管類撤去(給排水冷却水)	屋内一般 50A ※再使用しない	36	m	970	34,920	代価表 0568
銅管類撤去(給排水冷却水)	屋内一般 65A ※再使用しない	1	m	1,270	1,270	代価表 0569

機械設備工事 別紙明細

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去	再使用しない	1	式		4,666,000	別紙 00-0035
銅管類撤去(給排水冷却水)	屋内一般 80A ※再使用しない	37	m	1,440	53,280	代価表 0570
銅管類撤去(給排水冷却水)	屋内一般 100A ※再使用しない	1	m	1,880	1,880	代価表 0571
銅管類撤去(給排水冷却水)	屋内一般 125A ※再使用しない	1	m	2,230	2,230	代価表 0572
銅管類撤去(給排水冷却水)	機械室・便所 32A ※再使用しない	11	m	850	9,350	代価表 0573
銅管類撤去(給排水冷却水)	機械室・便所 40A ※再使用しない	2	m	930	1,860	代価表 0490
銅管類撤去(給排水冷却水)	機械室・便所 50A ※再使用しない	25	m	1,170	29,250	代価表 0491
銅管類撤去(給排水冷却水)	機械室・便所 65A ※再使用しない	11	m	1,520	16,720	代価表 0574
銅管類撤去(給排水冷却水)	機械室・便所 80A ※再使用しない	38	m	1,730	65,740	代価表 0575
銅管類撤去(給排水冷却水)	機械室・便所 100A ※再使用しない	11	m	2,260	24,860	代価表 0576
銅管類撤去(給排水冷却水)	機械室・便所 125A ※再使用しない	18	m	2,670	48,060	代価表 0577
铸铁管類撤去(排水)	100A ※再使用しない	36	m	2,450	88,200	代価表 0578
铸铁管類撤去(排水)	80A ※再使用しない	8	m	2,390	19,120	代価表 0579
铸铁管類撤去(排水)	100A ※再使用しない	33	m	2,450	80,850	代価表 0578
铸铁管類撤去(排水)	125A ※再使用しない	19	m	2,510	47,690	代価表 0580

事務所棟	撤去工事	撤去工事	撤去工事	撤去工事	撤去工事	撤去工事
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去	再使用しない	1	式		4,666,000	別紙 00-0035
鉛管撤去(排水)	50A *再使用しない	12	m	1,510	18,120	代価表 0581
鉛管撤去(排水)	80A *再使用しない	25	m	2,320	58,000	代価表 0582
銅管類撤去(給排水冷却水)	屋内一般 50A *再使用しない	24	m	970	23,280	代価表 0568
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 50A *再使用しない	22	m	1,170	25,740	代価表 0491
銅管類撤去(給排水冷却水)	屋内一般 40A *再使用しない	34	m	780	26,520	代価表 0567
銅管類撤去(給排水冷却水)	屋内一般 50A *再使用しない	31	m	970	30,070	代価表 0568
銅管類撤去(給排水冷却水)	屋内一般 80A *再使用しない	3	m	1,440	4,320	代価表 0570
銅管類撤去(給排水冷却水)	屋内一般 100A *再使用しない	6	m	1,880	11,280	代価表 0571
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 40A *再使用しない	27	m	930	25,110	代価表 0490
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 50A *再使用しない	17	m	1,170	19,890	代価表 0491
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 50A *再使用しない	2	m	600	1,200	代価表 0504
ビニル管類撤去(給排水)	屋内一般 80A *再使用しない	2	m	890	1,780	代価表 0583
ビニル管類撤去(給排水)	機械室・便所 80A *再使用しない	2	m	1,070	2,140	代価表 0584
排水管 保温撤去	ガラスケール 機械室、書庫、倉庫 76mmガラスクロス 32A *再使用しない	2.5	m	400	1,000	代価表 0444

機械設備工事 別紙明細

事務所棟	撤去工事	撤去工事	撤去工事	撤去工事	撤去工事	撤去工事
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去	再使用しない	1	式		4,666,000	別紙 00-0035
排水管 保温撤去	ガラスケール 機械室、書庫、倉庫 76mmガラスクロス 40A *再使用しない	1.6	m	400	640	代価表 0445
排水管 保温撤去	ガラスケール 機械室、書庫、倉庫 76mmガラスクロス 50A *再使用しない	4.7	m	480	2,256	代価表 0585
排水管 保温撤去	ガラスケール 機械室、書庫、倉庫 76mmガラスクロス 65A *再使用しない	5.8	m	500	2,900	代価表 0586
排水管 保温撤去	ガラスケール 機械室、書庫、倉庫 76mmガラスクロス 80A *再使用しない	12.9	m	550	7,095	代価表 0587
排水管 保温撤去	ガラスケール 機械室、書庫、倉庫 76mmガラスクロス 100A *再使用しない	17.7	m	730	12,921	代価表 0588
排水管 保温撤去	ガラスケール 機械室、書庫、倉庫 76mmガラスクロス 125A *再使用しない	34.7	m	860	29,842	代価表 0589
排水管 保温撤去	ガラスケール 天井内、パイプシャフト内 76mmガラス化粧筒 32A *再使用しない	8.3	m	180	1,494	代価表 0448
排水管 保温撤去	ガラスケール 天井内、パイプシャフト内 76mmガラス化粧筒 40A *再使用しない	2.8	m	200	560	代価表 0449
排水管 保温撤去	ガラスケール 天井内、パイプシャフト内 76mmガラス化粧筒 50A *再使用しない	41.2	m	230	9,476	代価表 0590
排水管 保温撤去	ガラスケール 天井内、パイプシャフト内 76mmガラス化粧筒 65A *再使用しない	1.5	m	260	390	代価表 0591
排水管 保温撤去	ガラスケール 天井内、パイプシャフト内 76mmガラス化粧筒 80A *再使用しない	22.6	m	280	6,328	代価表 0592
排水管 保温撤去	ガラスケール 天井内、パイプシャフト内 76mmガラス化粧筒 100A *再使用しない	14.4	m	380	5,472	代価表 0593
排水管 保温撤去	ガラスケール 天井内、パイプシャフト内 76mmガラス化粧筒 125A *再使用しない	0.5	m	480	240	代価表 0594
青銅仕切弁 撤去	5K(ねじ) 50A *再使用しない	4	個	740	2,960	代価表 0360

機械設備工事 別紙明細

62

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去	再使用しない	1	式		4,666,000	別紙 00-0035
青銅逆止弁 撤去	10K(おじ・スイング) 50A *再使用しない	4	個	740	2,960	代価表 0362
床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 40A *再使用しない	1	個	940	940	代価表 0407
床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 50A *再使用しない	2	個	1,080	2,160	代価表 0408
床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 80A *再使用しない	2	個	1,360	2,720	代価表 0409
床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 100A *再使用しない	2	個	1,500	3,000	代価表 0410
床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 80A *再使用しない	2	個	1,780	3,560	代価表 0411
床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 100A *再使用しない	2	個	1,970	3,940	代価表 0412
床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 80A 蓋のみ *再使用しない	1	個	1,360	1,360	代価表 0413
床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 50A 蓋のみ *再使用しない	3	個	1,220	3,660	代価表 0414
床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 65A 蓋のみ *再使用しない	1	個	1,590	1,590	代価表 0415
床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 80A 蓋のみ *再使用しない	6	個	1,780	10,680	代価表 0416
床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 100A 蓋のみ *再使用しない	6	個	1,970	11,820	代価表 0417
床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 125A 蓋のみ *再使用しない	2	個	2,160	4,320	代価表 0418
床排水トラップ (非防水形) 撤去	T 5A 50A *再使用しない	2	個	1,220	2,440	代価表 0419

機械設備工事 別紙明細

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去	再使用しない	1	式		4,666,000	別紙 00-0035
床排水トラップ (防水形) 撤去	T 5B 50A *再使用しない	11	個	1,450	15,950	代価表 0420
排水目皿 撤去	D金具 100A *再使用しない	2	個	1,500	3,000	代価表 0421
間接排水口 撤去	50A *再使用しない	1	個	550	550	代価表 0422
配管用防虫網 撤去	50A *再使用しない	2	個	1,060	2,120	代価表 0423
配管用防虫網 撤去	80A *再使用しない	2	個	1,340	2,680	代価表 0424
排水金物 撤去	T-14AP 40A *再使用しない	2	個	1,030	2,060	代価表 0425
手はつり (配管貫通口)	無筋コンクリート 120～150mm 100mm *	1	か所	3,160	3,160	代価表 0595
手はつり (配管貫通口)	無筋コンクリート 200mm程度 75mm *	2	か所	3,160	6,320	代価表 0596
手はつり (配管貫通口)	無筋コンクリート 200mm程度 100mm *	28	か所	3,590	100,520	代価表 0597
手はつり (配管貫通口)	無筋コンクリート 200mm程度 125mm *	4	か所	4,020	16,080	代価表 0598
手はつり (配管貫通口)	無筋コンクリート 200mm程度 150mm *	15	か所	4,310	64,650	代価表 0599
手はつり (配管貫通口)	無筋コンクリート 200mm程度 250mm *	1	か所	5,610	5,610	代価表 0600
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 32A 保溫有 *	5	か所	2,200	11,000	代価表 0601
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保溫有 *	1	か所	2,360	2,360	代価表 0602

事務所棟		撤去工事			撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
配管類撤去	再使用しない	1	式		4,666,000	別紙 00 0035	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温有 ＊	1	か所	2,360	2,360	代価表 0603	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温有 ＊	1	か所	2,510	2,510	代価表 0604	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 125A 保温有 ＊	2	か所	2,840	5,680	代価表 0605	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温無 ＊	1	か所	2,190	2,190	代価表 0606	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無 ＊	4	か所	2,190	8,760	代価表 0607	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温無 ＊	3	か所	2,350	7,050	代価表 0608	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無 ＊	2	か所	2,500	5,000	代価表 0609	
鋼管類撤去(給水・ 給湯) 再使用しない	屋内一般 20 (3/4) ＊	2	m	380	760	代価表 0610	
鋼管類撤去(給排 水冷却水)	屋内一般 80A ＊再使用しない	7	m	1,440	10,080	代価表 0570	
排気筒保温撤去	コックル 屋内隠ぺい 再使用しない ＊	1.6	m	1,100	1,760	代価表 0611	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温有	1	か所	5,030	5,030		
鋼管類撤去(給排 水冷却水) 再使用しない	屋内一般 25A	3	m	1,150	3,450		
鋼管類撤去(給排 水冷却水) 再使用しない	屋内一般 40A	2	m	1,560	3,120		
鋼管類撤去(給排 水冷却水) 再使用しない	屋内一般 50A	80	m	1,950	156,000		

機械設備工事 別紙明細

事務所棟		撤去工事			撤去工事	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去	再使用しない	1	式		4,666,000	別紙 00-0035
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 65A	7	m	2,550	17,850	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 40A	3	m	1,870	5,610	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 50A	9	m	2,350	21,150	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 65A	29	m	3,050	88,450	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 80A	5	m	3,460	17,300	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 32A	3	m	1,420	4,260	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 50A	1	m	2,350	2,350	
給水管 保温撤去	ガラスケラ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A 再使用しない	2.6	m	1,430	3,718	
給水管 保温撤去	ガラスケラ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 40A 再使用しない	0.1	m	1,620	162	
給水管 保温撤去	ガラスケラ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 50A 再使用しない	8.2	m	1,830	15,006	
フット弁 撤去	80A *再使用しない	1	個	1,590	1,590	代価表 0381
フット弁 撤去	40A *再使用しない	1	個	1,310	1,310	代価表 0385
フレキシブルジョイント 撤去	ベース形 80A *再使用しない	1	個	1,590	1,590	代価表 0392
屋内消火栓 撤去	埋込型 *再使用しない	6	組	6,580	39,480	代価表 0405

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去	再使用しない	1	式		4,666,000	別紙 00-0035
配管架台A 撤去	C-125×65×6t 2360W×1000H 再使用しない	1	本	29,900	29,900	代価表 0426
配管架台A 撤去	C-125×65×6t 1360W 再使用しない	1	本	6,060	6,060	代価表 0427
配管架台B 撤去	L-65×65×6t 805W×1000H 再使用しない	1	本	7,150	7,150	代価表 0428
配管架台B 撤去	L-65×65×6t 1000W 再使用しない	1	本	5,100	5,100	代価表 0429
配管切断 (銅管類) ・手間のみ 計	配管切断 50A 保温無	1	か所	4,390	4,390	
					4,666,893	

機械設備工事 別紙明細

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線類撤去	再使用しない	1	式		1,597,000	別紙 00-0036
厚鋼電線管 撤去	(G16) 再使用しない	26	m	350	9,100	
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	99	m	470	46,530	
厚鋼電線管 撤去	(G28) 再使用しない	2	m	620	1,240	
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	232	m	230	53,360	
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	671	m	320	214,720	
ねじなし電線管 撤去	(E31) 再使用しない	245	m	410	100,450	
ねじなし電線管 撤去	(E39) 再使用しない	33	m	500	16,500	
ねじなし電線管 撤去	(E51) 再使用しない	342	m	710	242,820	
ケーブル 撤去	5C2V×2.2 管内 再使用しない	71	m	110	7,810	代価表 0524
ケーブル 撤去	5C2V 管内 再使用しない	266	m	110	29,260	代価表 0525
制御用ケーブル撤去	1.25mm2 5～6c 管内 再使用しない	61	m	140	8,540	
制御用ケーブル撤去	1.25mm2 2c 管内 再使用しない	26	m	80	2,080	
制御用ケーブル撤去	1.25mm2 3c 管内 再使用しない	6	m	100	600	
制御用ケーブル撤去	1.25mm2 7～8c 管内 再使用しない	49	m	170	8,330	

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線類撤去	再使用しない	1	式		1,597,000	別紙 00-0038
制御用ケーブル撤去	2mm ² 4c 管内 再使用しない	60	m	130	7,800	
制御用ケーブル撤去	2mm ² 9～10c 管内 再使用しない	56	m	250	14,000	
CPEVケーブル撤去	0.9mm ² 6c 管内 再使用しない	118	m	110	12,980	
CPEVケーブル撤去	0.9mm ² 5P 管内 再使用しない	670	m	130	87,100	
CPEVケーブル撤去	0.9mm ² 10P 管内 再使用しない	162	m	140	22,680	
CPEVケーブル撤去	0.9mm ² 20P 管内 再使用しない	41	m	180	7,380	
CPEVケーブル撤去	0.9mm ² 30P 管内 再使用しない	73	m	220	16,060	
600V絶縁電線撤去	2.0mm ² × 1本 再使用しない	5,987	m	60	359,220	
ケーブルボックス撤去	200×200×200 再使用しない	18	個	1,780	32,040	
露出スイッチボックス撤去	1個用 E25 再使用しない	4	個	590	2,360	
リレーBOX 撤去	再使用しない	11	個	590	6,490	代価表 0526
位置スイッチ 撤去	再使用しない	1	個	590	590	
リモコンスイッチ撤去	空調機用 再使用しない	4	個	480	1,920	代価表 0527
挿入形温度調節器 (T675A) 撤去	オンオフ式 再使用しない	7	個	8,490	59,430	代価表 0528

機械設備工事 別紙明細

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線類撤去	再使用しない	1	式		1,597,000	別紙 00-0038
挿入形温度調節器 (T678A) 撤去	オンオフ2段式 再使用しない	1	個	8,490	8,490	代価表 0529
挿入形温度検出器 (TV750B16) 撤去	再使用しない	1	個	8,490	8,490	代価表 0530
挿入形湿度調節器 (H69A) 撤去	オンオフ式 再使用しない	3	個	3,840	11,520	代価表 0531
感震器 (V725M) 撤去	再使用しない	1	個	8,490	8,490	代価表 0532
圧力発信器 (NR-8) 撤去	再使用しない	1	個	8,490	8,490	代価表 0533
静圧発信器 (KD1) 撤去	再使用しない	1	個	16,900	16,900	代価表 0534
温度過昇防止器 (L4029E) 撤去	再使用しない	2	個	8,490	16,980	代価表 0535
挿入形湿度調節器 (T591A) 撤去	比例式 再使用しない	2	個	8,490	16,980	代価表 0536
室内形湿度調節器 (H615A) 撤去	オンオフ式 再使用しない	2	個	1,960	3,920	代価表 0537
室内形湿度検出器 (H7091A) 撤去	再使用しない	4	個	1,960	7,840	代価表 0538
室内形湿度検出器 (T7093A) 撤去	再使用しない	3	個	1,960	5,880	代価表 0539
室内形湿度調節器 (T9065B) 撤去	比例式 再使用しない	1	個	1,960	1,960	代価表 0540
室内形湿度調節器 (T9065A) 撤去	比例式 再使用しない	29	個	1,960	56,840	代価表 0541
室内形湿度検出器 (T7090A) 撤去	再使用しない	1	個	1,960	1,960	代価表 0542

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線類撤去	再使用しない	1	式		1,597,000	別紙 00-0038
室内形湿度検出器 (H7094A)	再使用しない	1	個	1,960	1,960	代価表 0543
挿入形温度検出器 (TV750B31)	再使用しない	1	個	8,490	8,490	代価表 0544
水管調節器 (R7010B)	再使用しない	1	個	8,490	8,490	代価表 0545
スコン収納箱	再使用しない	1	個	3,570	3,570	代価表 0546
制御盤 (CP-BF)	200W×2050H×500D 再使用しない	1	面	14,300	14,300	代価表 0547
制御盤 (CP-2F)	200W×600H×250D 再使用しない	1	面	14,300	14,300	代価表 0548
計					1,597,240	

機械設備工事 別紙明細

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ガス対応応除芸費	切断費	1	式		1,615,000	別紙 00-0037
ガス・スト・ハック用 切断費	150×150	20	か所	450	9,000	代価表 0612
ガス・スト・ハック用 切断費	200×150	77	か所	450	34,650	代価表 0613
ガス・スト・ハック用 切断費	200×200	134	か所	450	60,300	代価表 0614
ガス・スト・ハック用 切断費	200×300	15	か所	450	6,750	代価表 0615
ガス・スト・ハック用 切断費	250×200	88	か所	450	39,600	代価表 0616
ガス・スト・ハック用 切断費	250×250	21	か所	450	9,450	代価表 0617
ガス・スト・ハック用 切断費	250×300	5	か所	450	2,250	代価表 0618
ガス・スト・ハック用 切断費	300×150	16	か所	450	7,200	代価表 0619
ガス・スト・ハック用 切断費	300×200	58	か所	450	26,100	代価表 0620
ガス・スト・ハック用 切断費	300×250	19	か所	450	8,550	代価表 0621
ガス・スト・ハック用 切断費	300×300	59	か所	450	26,550	代価表 0622
ガス・スト・ハック用 切断費	300×500	4	か所	450	1,800	代価表 0623
ガス・スト・ハック用 切断費	350×200	24	か所	450	10,800	代価表 0624
ガス・スト・ハック用 切断費	350×250	22	か所	450	9,900	代価表 0625

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスベスト対応除去費	切断費	1	式		1,615,000	別紙 00-0037
アスベストパッキン用 切断費	350×300	24	か所	450	10,800	代価表 0626
アスベストパッキン用 切断費	400×200	24	か所	450	10,800	代価表 0627
アスベストパッキン用 切断費	400×250	6	か所	450	2,700	代価表 0628
アスベストパッキン用 切断費	400×300	47	か所	450	21,150	代価表 0629
アスベストパッキン用 切断費	400×350	18	か所	900	16,200	代価表 0630
アスベストパッキン用 切断費	400×400	27	か所	900	24,300	代価表 0631
アスベストパッキン用 切断費	400×600	7	か所	900	6,300	代価表 0632
アスベストパッキン用 切断費	450×200	8	か所	900	7,200	代価表 0633
アスベストパッキン用 切断費	450×250	2	か所	900	1,800	代価表 0634
アスベストパッキン用 切断費	450×300	5	か所	900	4,500	代価表 0635
アスベストパッキン用 切断費	450×350	28	か所	900	25,200	代価表 0636
アスベストパッキン用 切断費	450×400	20	か所	900	18,000	代価表 0637
アスベストパッキン用 切断費	450×450	3	か所	900	2,700	代価表 0638
アスベストパッキン用 切断費	500×150	3	か所	900	2,700	代価表 0639

機械設備工事 別紙明細

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスベスト対応除去費	切断費	1	式		1,615,000	別紙 00-0037
アスベストパッキン用 切断費	500×200	1	か所	900	900	代価表 0640
アスベストパッキン用 切断費	500×250	2	か所	900	1,800	代価表 0641
アスベストパッキン用 切断費	500×300	31	か所	900	27,900	代価表 0642
アスベストパッキン用 切断費	500×350	20	か所	900	18,000	代価表 0643
アスベストパッキン用 切断費	500×400	14	か所	900	12,600	代価表 0644
アスベストパッキン用 切断費	500×500	41	か所	900	36,900	代価表 0645
アスベストパッキン用 切断費	500×700	8	か所	900	7,200	代価表 0646
アスベストパッキン用 切断費	550×200	3	か所	900	2,700	代価表 0647
アスベストパッキン用 切断費	550×400	2	か所	900	1,800	代価表 0648
アスベストパッキン用 切断費	550×500	2	か所	900	1,800	代価表 0649
アスベストパッキン用 切断費	550×550	4	か所	900	3,600	代価表 0650
アスベストパッキン用 切断費	600×300	12	か所	900	10,800	代価表 0651
アスベストパッキン用 切断費	600×400	14	か所	900	12,600	代価表 0652
アスベストパッキン用 切断費	600×450	2	か所	900	1,800	代価表 0653

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスベスト対応除去費	切断費	1	式		1,615,000	別紙 00-0037
アスベストパッキン用 切断費	600×600	29	か所	900	26,100	代価表 0654
アスベストパッキン用 切断費	600×1000	1	か所	900	900	代価表 0655
アスベストパッキン用 切断費	650×300	6	か所	900	5,400	代価表 0656
アスベストパッキン用 切断費	700×250	2	か所	900	1,800	代価表 0657
アスベストパッキン用 切断費	700×450	8	か所	900	7,200	代価表 0658
アスベストパッキン用 切断費	700×500	32	か所	900	28,800	代価表 0659
アスベストパッキン用 切断費	700×550	5	か所	900	4,500	代価表 0660
アスベストパッキン用 切断費	700×700	5	か所	900	4,500	代価表 0661
アスベストパッキン用 切断費	750×300	7	か所	900	6,300	代価表 0662
アスベストパッキン用 切断費	750×350	5	か所	900	4,500	代価表 0663
アスベストパッキン用 切断費	750×450	2	か所	900	1,800	代価表 0664
アスベストパッキン用 切断費	750×500	6	か所	900	5,400	代価表 0665
アスベストパッキン用 切断費	800×400	4	か所	900	3,600	代価表 0666
アスベストパッキン用 切断費	800×450	4	か所	900	3,600	代価表 0667

機械設備工事 別紙明細

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスベスト対応除去費	切断費	1	式		1,615,000	別紙 00-0037
アスベストパッキン用 切断費	800×500	15	か所	900	13,500	代価表 0668
アスベストパッキン用 切断費	800×550	7	か所	900	6,300	代価表 0669
アスベストパッキン用 切断費	800×800	6	か所	900	5,400	代価表 0670
アスベストパッキン用 切断費	850×350	2	か所	900	1,800	代価表 0671
アスベストパッキン用 切断費	850×850	6	か所	900	5,400	代価表 0672
アスベストパッキン用 切断費	1000×600	1	か所	900	900	代価表 0673
アスベストパッキン用 切断費	1050×500	3	か所	900	2,700	代価表 0674
アスベストパッキン用 切断費	1100×550	2	か所	900	1,800	代価表 0675
アスベストパッキン用 切断費	1200×800	31	か所	900	27,900	代価表 0676
アスベストパッキン用 切断費	1200×900	6	か所	900	5,400	代価表 0677
アスベストパッキン用 切断費	1500×700	2	か所	900	1,800	代価表 0678
アスベストパッキン用 切断費	15A	2	か所	900	1,800	代価表 0679
アスベストパッキン用 切断費	20A	39	か所	900	35,100	代価表 0680
アスベストパッキン用 切断費	32A	42	か所	900	37,800	代価表 0681

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスベスト対応除去費	切断費	1	式		1,615,000	別紙 00-0037
アスベスト 6ヶ所用 切断費	40A	72	ヶ所	900	64,800	代価表 0682
アスベスト 6ヶ所用 切断費	50A	152	ヶ所	900	136,800	代価表 0683
アスベスト 6ヶ所用 切断費	65A	183	ヶ所	900	164,700	代価表 0684
アスベスト 6ヶ所用 切断費	80A	22	ヶ所	900	19,800	代価表 0685
アスベスト 6ヶ所用 切断費	100A	159	ヶ所	900	143,100	代価表 0686
アスベスト 6ヶ所用 切断費	125A	96	ヶ所	900	86,400	代価表 0687
アスベスト 6ヶ所用 切断費	150A	91	ヶ所	900	81,900	代価表 0688
アスベスト エアコン用 切断費	20A	14	ヶ所	900	12,600	代価表 0689
アスベスト エアコン用 切断費	25A	2	ヶ所	900	1,800	代価表 0690
アスベスト エアコン用 切断費	32A	15	ヶ所	900	13,500	代価表 0691
アスベスト エアコン用 切断費	40A	12	ヶ所	900	10,800	代価表 0692
アスベスト エアコン用 切断費	50A	1	ヶ所	900	900	代価表 0693
アスベスト エアコン用 切断費	65A	4	ヶ所	900	3,600	代価表 0694
アスベスト エアコン用 切断費	80A	1	ヶ所	900	900	代価表 0695

機械設備工事 別紙明細

事務所棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスベスト対応除去費	切断費	1	式		1,615,000	別紙 00-0037
アスベスト チーズ用 切断費	20×20	1	ヶ所	1,350	1,350	代価表 0696
アスベスト チーズ用 切断費	32×20	2	ヶ所	1,350	2,700	代価表 0697
アスベスト チーズ用 切断費	32×25	1	ヶ所	1,350	1,350	代価表 0698
アスベスト チーズ用 切断費	32×32	1	ヶ所	1,350	1,350	代価表 0699
アスベスト チーズ用 切断費	40×20	2	ヶ所	1,350	2,700	代価表 0700
アスベスト チーズ用 切断費	50×20	2	ヶ所	1,350	2,700	代価表 0701
アスベスト チーズ用 切断費	50×40	2	ヶ所	1,350	2,700	代価表 0702
アスベスト チーズ用 切断費	65×40	1	ヶ所	1,350	1,350	代価表 0703
アスベスト チーズ用 切断費	65×50	1	ヶ所	1,350	1,350	代価表 0704
密封処理梱包		50.3	m3	1,130	56,839	
計					1,615,639	

機械設備工事 別紙明細

70

事務所棟		発生材処理		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬		1	式		1,491,000	別紙 00-0038
産業廃棄物積込・運搬費		188.37	m3	7,200	1,356,264	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.45m3 右こうもて 類 DID区間有り 70.0km以下	50.3	m3	2,680	134,804	
計					1,491,068	

機械設備工事 別紙明細

事務所棟		発生材処理		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分		1	式		1,951,000	別紙 00-0039
発生材処分	がれき類	0.3	m3	19,400	5,820	
発生材処分	金属くず	51.37	t	11,700	601,029	
発生材処分	廃プラスチック類	0.18	t	14,600	2,628	
発生材処分	プラスチック含有物	50.3	m3	25,000	1,257,500	
発生材処分	混合廃棄物	4.25	t	18,800	79,900	
排水管類処分費	20A	171	m	8	1,368	
排水管類処分費	25A	91	m	10	910	
排水管類処分費	32A	82	m	10	820	
排水管類処分費	40A	50	m	20	1,000	
排水管類処分費	50A	30	m	30	900	
排水管類処分費	100A	1	m	120	120	
計					1,951,995	

機械設備工事 別紙明細

71

事務所棟		発生材処理		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒・フロン回収費		1	式		1,530,000	別紙 00-0040
冷媒フロン回収	145kw	1	台	42,500	42,500	
冷媒フロン回収	冷房能力2.0kw	1	台	8,050	8,050	
冷媒フロン回収	冷房能力3.2kw	1	台	8,510	8,510	
冷媒フロン回収	冷房能力8.0kw	2	台	9,200	18,400	
冷媒フロン回収	冷房能力11.2kw	2	台	10,300	20,600	
冷媒フロン回収	冷房能力14.0kw	3	台	12,100	36,300	
冷却液(処理)	100RT					
作業費	機材搬入、段取り	1	式		48,000	
作業費	溶液回収口簡易取付	1	式		24,000	
作業費	機内加圧、溶液、冷媒回収	1	式		96,000	
作業費	回収溶液、冷媒フロンへ積込、搬出	1	式		144,000	
部品費	60Lポリ容器	9	本	5,600	50,400	
部品費	回収溶液冷媒買取費(規定量換算)	860	kg	▲2	▲1,720	
部品費	消耗品及び雑材	1	式		14,900	

機械設備工事 別紙明細

事務所棟		発生材処理		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒・フロン回収費		1	式		1,530,000	別紙 00-0040
部品費	運搬費	1	式		24,000	
冷媒処理	50HP					
冷媒回収基本料金	作業機器台数	1	式		20,800	
冷媒回収作業	回収量:50.0kg	1	式		120,000	
冷媒破壊処理作業	破壊量:50.0kg	1	式		200,000	
冷媒回収出張費		1	式		32,000	
ハロンポンペー処理						
ハロンポンペー処理費	60kg、30kg	7	本	40,000	280,000	
運送費	4社、高砂市～松山市	2	台	160,000	320,000	
酒防環境オトリワ 申請費		1	式		24,000	
計					1,530,740	

機械設備工事 別紙明細

72

事務所棟		発生材処理		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類処分費	基礎、機械はつり分	1	式		1,120	別紙 00-0041
コンクリート処分費	無筋	0.32	m3	3,525	1,128	
計					1,128	

機械設備工事 別紙明細

事務所棟		墜落制止用器具				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墜落制止用器具費		1	式		28,800	別紙 00-0042
墜落制止用器具費	機械設備工事 改修工事	12	か月	2,400	28,800	
計					28,800	

機械設備工事 別紙明細

73

屋外		給排水衛生設備		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		636,000	別紙 00-0043
試掘	深 600	1	か所	11,300	11,300	
土工事	機械掘方 ハックル 0.45m ³	73.2	m ³	1,400	102,480	
土工事	機械埋戻し ハックル 0.45m ³	33.7	m ³	2,950	99,415	
土工事	山砂の預 -	39.5	m ³	9,360	369,720	
建設発生土運搬	クントラック 10t積級 ハックル 0.45m ³ 土砂 DID区間有り 4.0km以下	39.5	m ³	1,350	53,325	
計					636,240	
残土処分費		1	式		165,000	別紙 00-0044
残土処分費		39.5	m ³	4,200	165,900	
計					165,900	
アスファルト舗装		1	式		107,000	別紙 00-0045
アスファルト舗装	機械舗装 B(車道)	26	m ²	4,140	107,640	
計					107,640	

機械設備工事 別紙明細

屋外		給排水衛生設備		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト解体工事		1	式		34,800	別紙 00-0046
コンクリート解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m)	46		480	22,080	
コンクリート解体工事	As舗装とりこわし(積込共) (m ³)	1.3		6,880	8,944	
とりこわし 発生材運搬	クントラック 10t積級 ハックル 0.45m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 12.0km以下	1.3	m ³	2,950	3,835	
計					34,859	
コンクリート処分費		1	式		4,580	別紙 00-0047
アスファルト処分費		1.3	m ³	3,525	4,582.5	
計					4,582.5	

機械設備工事 別紙明細

74

屋外		給排水衛生設備		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		251,000	別紙 00-0048
土工事	機械掘方 ベックホウ 0.45m3	38.9	m3	1,400	54,460	
土工事	機械埋戻し ベックホウ 0.45m3	28.2	m3	2,950	83,190	
土工事	山砂の類 -	10.6	m3	9,360	99,216	
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 ベックホウ0.45m3 土砂 DID区間有り 4.0km以下	10.6	m3	1,350	14,310	
計					251,176	
残土処分費		1	式		44,500	別紙 00-0049
残土処分費		10.6	m3	4,200	44,520	
計					44,520	

機械設備工事 別紙明細

屋外		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
衛生器具撤去	再使用しない	1	式		12,900	別紙 00-0050
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	2	組	6,490	12,980	
計					12,980	

屋外		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去	再使用しない	1	式		318,000	別紙 00-0051
	*付きの歩掛は閉館施設での解体のため、公共建築工事積算基準撤去歩掛に0.5を乗じている					
ドレ管類撤去(給排水)	屋外架空・暗渠 20A	2	m	520	1,040	
再使用しない						
ドレ管類撤去(給排水)	地中配管 20A	1	m	400	400	
再使用しない						
ドレ管類撤去(給排水)	地中配管 25A	1	m	480	480	
再使用しない						
ドレ管類撤去(給排水)	地中配管 40A	34	m	660	22,440	
再使用しない						
ドレ管類撤去(給排水)	地中配管 50A	3	m	840	2,520	
再使用しない						
ドレ管類撤去(給排水)	地中配管 80A	2	m	1,250	2,500	
再使用しない						
鉄鉄管類撤去(排水)	80A	42	m	4,780	200,760	
再使用しない						
給水管 保温撤去	ポリスチレン 屋外露出、浴室 ステンレス鋼板 20A 再使用しない	1.7	m	1,470	2,499	
ねずみ鉄鉄仕切弁撤去	5K(77mm) 80A(外ねじ) *再使用しない	2	個	1,590	3,180	代価表 0361
空気抜弁 撤去	25A *再使用しない	1	個	410	410	代価表 0378
水道メーター(指示リクター式)撤去	75A *再使用しない	1	個	3,140	3,140	代価表 0382
消火栓 撤去	75A *再使用しない	1	個	1,590	1,590	代価表 0383
タンク形止水栓 撤去	20A *再使用しない	1	個	370	370	代価表 0384

屋外		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去	再使用しない	1	式		318,000	別紙 00-0051
CV用ボックス撤去	40A用 *再使用しない	1	組	2,060	2,060	代価表 0386
CV用ボックス撤去	50A用 *再使用しない	1	組	2,060	2,060	代価表 0387
空気抜弁ボックス撤去	500×400 *再使用しない	1	組	2,060	2,060	代価表 0388
メーター用ボックス撤去	75A用 *再使用しない	1	組	2,870	2,870	代価表 0389
消火栓ボックス撤去	500×400 *再使用しない	1	組	4,720	4,720	代価表 0390
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 75A 保温無	4	か所	5,330	21,320	
衛生器具類撤去 再使用しない	散水栓(箱共)	1	組	3,290	3,290	
衛生器具類撤去 再使用しない	水栓類 13	1	組	650	650	
CT撤去	1000×500×850 *再使用しない	1	台	3,700	3,700	代価表 0430
ボックス類蓋撤去 再使用しない	マンホ-φ60MH600	2	か所	5,750	11,500	
ボックス類蓋撤去 再使用しない	マンホ-φ60MD600	2	か所	5,750	11,500	
砂埋戻し	1500×1000×850	1	か所	11,900	11,900	代価表 0431
計					318,959	

機械設備工事 別紙明細

76

屋外		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		59,100	別紙 00-0052
土工事	機械掘方 ハッパダウ 0.45m ³	13.6	m ³	1,400	19,040	
土工事	機械埋戻し ハッパダウ 0.45m ³	13.6	m ³	2,950	40,120	
計					59,160	

機械設備工事 別紙明細

屋外		発生材処理		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬		1	式		5,830	別紙 00-0053
産業廃棄物積込・運搬費		0.81	m ³	7,200	5,832	
計					5,832	
発生材処分		1	式		13,600	別紙 00-0054
発生材処分	金属くず	1.07	t	11,700	12,519	
発生材処分	混合廃棄物	0.01	t	18,800	188	
1"2"管類処分費	20A	3	m	8	24	
1"2"管類処分費	25A	1	m	10	10	
1"2"管類処分費	40A	34	m	20	680	
1"2"管類処分費	50A	3	m	30	90	
1"2"管類処分費	80A	2	m	70	140	
計					13,651	

共通仮設費(積上) 明細

77

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
費通部調査費		1	式		513,000	別紙 00 0055
費通部非破壊 (V- S'-) 調査費	基本料金 (一式) 131-140箇所まで	1		144,000	144,000	
費通部非破壊 (V- S'-) 調査費	材料費 (枚) 131-140箇所まで	140		370	51,800	
費通部非破壊 (V- S'-) 調査費	報告書作成費(一式) 131-140箇所まで	1		150,000	150,000	
費通部非破壊 (V- S'-) 調査費	諸経費 (一式) 131-140箇所まで	1		168,000	168,000	
計					513,800	