空調機器

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)据付	室外機 床置き 防振基礎有り 95.0kW以下	台	1			357,000		代価表 0001
01	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 80.0kW以下	台	1	1.1875	301,048.65	357,495.27		
	計						357,495.27		
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊り － 28.0kW以下	台	1			52,900		代価表 0002
01	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊り － 14.0kW以下	台	1	2	26,475.75	52,951.5		
	計						52,951.5		
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)据付	室外機 床置き 防振基礎有り 90.0kW以下	台	1			338,000		代価表 0003
01	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 80.0kW以下	台	1	1.125	301,048.65	338,679.73		
	計						338,679.73		
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)据付	室外機 床置き 防振基礎有り 85.0kW以下	台	1			319,000		代価表 0004
01	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ)据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 80.0kW以下	台	1	1.0625	301,048.65	319,864.19		
	計						319,864.19		

代価表

空調機器

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	基礎ﾓﾙﾀﾙ補修		式	1			3,880		代価表 0005
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	普通ﾓﾙﾀﾙ 厚15mm (㎡)		1.5	1	2,591.42	3,887.13		
	計						3,887.13		
	SF-4-1 給気ﾌｧﾝ 撤去	片吸込天吊型 #3×2340m3/h×20mmAq 再使用しない	台	1			34,500		代価表 0006
01	送風機(片吸込)据付	天井吊形 防振基礎 №3 以下	台	1	0.3	115,072.65	34,521.79		
	計						34,521.79		

○は「その他」の率対象

衛生器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	T-1 台所水栓 (電気温水器共)	TKS05301J.T76D.REKB25A22	個	1			197,000		代価表 0008
01	T-1 台所水栓 (電気温水器共)	TKS05301J.T76D.REKB25A22	個	1	1	181,000	181,000		
02	水栓 (据付)	13	個	1	1	2,160.67	2,160.67		
03	電気貯湯湯沸器 据付	置台形 10L	台	1	1	13,890.08	13,890.08		
	計						197,050.75		
	T-2 横水栓	T200SNR13	個	1			3,890		代価表 0009
01	T-2 横水栓	T200SNR13	個	1	1	1,730	1,730		
02	水栓 (据付)	13	個	1	1	2,160.67	2,160.67		
	計						3,890.67		

代価表

衛生器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	T-3 横水栓	T200CSNR13 (ｷｰ式・樹脂製水栓柱1200共)	組	1			15,800		代価表 0010
01	T-3 横水栓	T200CSNR13	個	1	1	1,920	1,920		
02	水栓 (据付)	13	個	1	1	2,160.67	2,160.67		
03	水栓柱	合成樹脂製 13A	個	1	1	11,793.37	11,793.37		
	計						15,874.04		
	T-4 散水栓	T28KUNH13 (ｷｰ式・SUS製ﾎﾞｯｸｽ・水抜き穴付・ 玉砂利40mm敷き)	組	1			28,700		代価表 0011
01	散水栓 (ﾎﾞｯｸｽ共)	T28KUNH13	個	1	1	28,787.33	28,787.33		
	計						28,787.33		
	C-1 洋風大便器 (掃除口付)	CFS498BMC.TCF5830AEYS.YH702	組	1			182,000		代価表 0012
01	C-1 洋風大便器 (掃除口付)		組	1	1	152,000	152,000		
02	大便器 取付	ﾀﾝｸ式 温水洗浄便座	組	1	1	30,784	30,784		
	計						182,784		

○は「その他」の率対象

衛生器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	C-2 身障者用大便器 (掃除口付)	CFS498BMC.TCF5830AEYS.YH702. EWC283CR	組	1			212,000		代価表 0013
01	C-2 身障者用大便器 (掃除口付)		組	1	1	173,000	173,000		
02	大便器 取付	高座面形 温水洗浄便座	組	1	1	39,936	39,936		
	計						212,936		
	C-3 身障者用大便器 (掃除口付)	CFS498BPC.TCF5830AEYS.YH702. EWC283CR	組	1			206,000		代価表 0014
01	C-3 身障者用大便器 (掃除口付)		組	1	1	167,000	167,000		
02	大便器 取付	高座面形 温水洗浄便座	組	1	1	39,936	39,936		
	計						206,936		
	U-1 小便器	UFS910	組	1			118,000		代価表 0015
01	U-1 小便器		組	1	1	96,400	96,400		
02	小便器 取付	専用洗浄弁式床置小便器 大形	組	1	1	22,360	22,360		
	計						118,760		

代価表

衛生器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	L-1 洗面器 (電気温水器共)	L530.TLDP2201J.REAH03B1RS28AK. TL347CU.RHE436-15.TL516GR. TH500P32.TLK05203J	組	1			151,000		代価表 0016
01	L-1 洗面器 (電気温水器共)		組	1	1	138,000	138,000		
02	洗面器 取付	自動混合水栓 大	組	1	1	13,520	13,520		
	計						151,520		
	L-1A 洗面器 (電気温水器共)	L530.TLDP2201J.REAH03B1RS28AK. TL347C1R.RHE436-30.TL516GR. TH500P32.TLK05203J	組	1			153,000		代価表 0017
01	L-1A 洗面器 (電気温水器共)		組	1	1	140,000	140,000		
02	洗面器 取付	自動混合水栓 大	組	1	1	13,520	13,520		
	計						153,520		
	L-2 洗面器 (電気温水器共)	L250CM.TLDP2201J.REAH03B1RS28AK. TL347CU.RHE436-40.TLK05202J. TLD250D.TH500P32	組	1			140,000		代価表 0018
01	L-2 洗面器 (電気温水器共)		組	1	1	129,000	129,000		
02	洗面器 取付	自動水栓 1個付 小	組	1	1	11,232	11,232		
	計						140,232		

○は「その他」の率対象

衛生器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	L-2A 洗面器	L250CM.TENA41A.TS126AR.TL250D. TLDP2201J	組	1			42,100		代価表 0019
01	L-2A 洗面器		組	1	1	30,900	30,900		
02	洗面器 取付	自動水栓 1個付 小	組	1	1	11,232	11,232		
	計						42,132		
	L-3 洗面器 (電気温水器共)	LM270CM.TLDP2201J.RECK03B1RS33B6 K.TL347CU.RHE436-40.TLK05202J. TLD250D.TH500P32	組	1			157,000		代価表 0020
01	L-3 洗面器 (電気温水器共)		組	1	1	146,000	146,000		
02	洗面器 取付	自動水栓 1個付 小	組	1	1	11,232	11,232		
	計						157,232		
	L-4 洗面化粧台 (電気温水器共)	LDBA060BAGMS1A.LMBA060B1GDC1G. RESK12A1	組	1			91,000		代価表 0021
01	L-4 洗面化粧台 (電気温水器共)		組	1	1	77,500	77,500		
02	洗面器 取付	自動混合水栓 大	組	1	1	13,520	13,520		
	計						91,020		

代価表

衛生器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	SK-1 掃除用流し	SK22A.T23AE20.T37SGEP.T9R. TH403G.TK22	組	1			77,900		代価表 0022
01	SK-1 掃除用流し		組	1	1	60,100	60,100		
02	掃除流し 取付	ﾊﾞｯｸ無し又はﾊﾞｯｸ付き	組	1	1	17,888	17,888		
	計						77,988		
	SK-2 ｵｽﾄﾒｲﾄ	UAS81RSB1N	組	1			345,000		代価表 0023
01	SK-2 ｵｽﾄﾒｲﾄ		組	1	1	288,000	288,000		
02	大便器 取付	ﾀﾝｸ式 普通便座	組	1	1	26,176.8	26,176.8		
03	身障者用洗面器 取付	そで無し、自動水栓1個	組	1	1	13,728	13,728		
04	掃除流し 取付	ﾊﾞｯｸ無し又はﾊﾞｯｸ付き	組	1	1	17,888	17,888		
	計						345,792.8		

○は「その他」の率対象

衛生器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	SK-3 ｵｽﾄﾒｲﾄ	UAS81LSB1N	組	1			345,000		代価表 0024
01	SK-3 ｵｽﾄﾒｲﾄ		組	1	1	288,000	288,000		
02	大便器 取付	ﾀﾝｸ式 普通便座	組	1	1	26,176.8	26,176.8		
03	身障者用洗面器 取付	そで無し、自動水栓1個	組	1	1	13,728	13,728		
04	掃除流し 取付	ﾊﾞｯｸ無し又はﾊﾞｯｸ付き	組	1	1	17,888	17,888		
	計						345,792.8		
	M-2 化粧鏡	YM4560FE	枚	1			12,400		代価表 0025
01	M-2 化粧鏡		枚	1	1	8,320	8,320		
02	鏡 取付	360×450mm程度	枚	1	1	4,160	4,160		
	計						12,480		

代価表

衛生器具

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	M-3 化粧鏡	YMK51K	枚	1			15,000		代価表 0026
01	M-3 化粧鏡		組	1	1	10,600	10,600		
02	鏡 取付	600×800mm程度	枚	1	1	4,461.6	4,461.6		
	計						15,061.6		
	KT-1 化粧棚	YKH402R	個	1			15,400		代価表 0027
01	KT-1 化粧棚		枚	1	1	13,000	13,000		
02	化粧棚 取付	450×150mm程度、ｶﾞﾗｽ製、陶器製等	個	1	1	2,454.4	2,454.4		
	計						15,454.4		
	HB-1A 屋内消火栓納箱	型式:液操作性1号消火栓(埋込型)・ 自火報用総合盤付	組	1			220,000		代価表 0007
01	屋外消火栓箱 (総合形)	HB-20	組	1	1	177,000	177,000		
02	屋内消火栓箱 (総合形)取付	埋込形	組	1	1	43,213.59	43,213.59		
	計						220,213.59		

○は「その他」の率対象

ダクト類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 150 150 F付	個	1			11,100		代価表 0028
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 150 150 F付	個	1	1	5,040	5,040		
02	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 取付費	0.04㎡以下	個	1	1	6,084	6,084		
	計						11,124		
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 200 150 F付	個	1			11,100		代価表 0029
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 200 150 F付	個	1	1	5,040	5,040		
02	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 取付費	0.04㎡以下	個	1	1	6,084	6,084		
	計						11,124		
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 200 200 F付	個	1			11,100		代価表 0030
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 200 200 F付	個	1	1	5,040	5,040		
02	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 取付費	0.04㎡以下	個	1	1	6,084	6,084		
	計						11,124		

代価表

ダクト類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 250 250 F付	個	1			13,100		代価表 0031
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 250 250 F付	個	1	1	6,260	6,260		
02	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 取付費	～0.10	個	1	1	6,916	6,916		
	計						13,176		
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 500 250 F付	個	1			16,300		代価表 0032
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 500 250 F付	個	1	1	8,320	8,320		
02	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 取付費	～0.20	個	1	1	8,008	8,008		
	計						16,328		
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 650 150 F付	個	1			15,200		代価表 0033
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	V 650 150 F付	個	1	1	8,350	8,350		
02	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 取付費	～0.10	個	1	1	6,916	6,916		
	計						15,266		

○は「その他」の率対象

ダクト類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 500 250 F付	個	1			20,000		代価表 0034
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VS 500 250 F付	個	1	1	12,000	12,000		
02	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 取付費	～0.20	個	1	1	8,008	8,008		
	計						20,008		
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 200 200 F付	個	1			15,400		代価表 0035
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 200 200 F付	個	1	1	9,330	9,330		
02	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 取付費	0.04㎡以下	個	1	1	6,084	6,084		
	計						15,414		
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 250 250 F付	個	1			19,600		代価表 0036
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 250 250 F付	個	1	1	12,700	12,700		
02	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 取付費	～0.10	個	1	1	6,916	6,916		
	計						19,616		

代価表

ダクト類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 300 300 F付	個	1			19,600		代価表 0037
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口	VHS 300 300 F付	個	1	1	12,700	12,700		
02	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 取付費	～0.10	個	1	1	6,916	6,916		
	計						19,616		
	線状吹出口	SL(FS付) 400×1600	個	1			65,200		代価表 0038
01	線状吹出口 フィルター付	400×1600	個	1	1	55,500	55,500		
02	線状吹出口 取付費	2m以下	個	1	1	9,796.8	9,796.8		
	計						65,296.8		
	SUS金網	1100 800	個	1			59,500		代価表 0039
01	SUS金網	1100 800	個	1	1	37,300	37,300		
02	吸込口 取付	0.9㎡以下	個	1	1	22,278.37	22,278.37		
	計						59,578.37		

○は「その他」の率対象

ダクト類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	125φ	個	1			12,300		代価表 0040
01	丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	125φ	個	1	1	5,100	5,100		
02	ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費	0.1㎡以下	個	1	1	7,238.4	7,238.4		
	計						12,338.4		
	丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150φ	個	1			12,300		代価表 0041
01	丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150φ	個	1	1	5,100	5,100		
02	ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費	0.1㎡以下	個	1	1	7,238.4	7,238.4		
	計						12,338.4		
	丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	175φ	個	1			12,800		代価表 0042
01	丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	175φ	個	1	1	5,650	5,650		
02	ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費	0.1㎡以下	個	1	1	7,238.4	7,238.4		
	計						12,888.4		

代価表

ダクト類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200φ	個	1			12,800		代価表 0043
01	丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	200φ	個	1	1	5,650	5,650		
02	ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費	0.1㎡以下	個	1	1	7,238.4	7,238.4		
	計						12,888.4		
	丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250φ	個	1			13,800		代価表 0044
01	丸形 ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	250φ	個	1	1	6,640	6,640		
02	ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費	0.1㎡以下	個	1	1	7,238.4	7,238.4		
	計						13,878.4		
	ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350 350	個	1			21,000		代価表 0045
01	ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	350 350	個	1	1	12,000	12,000		
02	ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費	～0.5	個	1	1	9,037.6	9,037.6		
	計						21,037.6		

○は「その他」の率対象

ダクト類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450 450	個	1			24,500		代価表 0046
01	ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ	450 450	個	1	1	15,500	15,500		
02	ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費	～0.5	個	1	1	9,037.6	9,037.6		
	計						24,537.6		
	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	550 400	個	1			29,200		代価表 0047
01	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	550 400	個	1	1	19,300	19,300		
02	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 取付費	～0.5	個	1	1	9,984	9,984		
	計						29,284		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ穴埋	壁 225φ	か所	1			90		代価表 0048
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)		0.002	1	45,561.25	91.12		
	計						91.12		

代価表

ダクト類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ穴埋	壁 150×650	か所	1			590		代価表 0049
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)		0.013	1	45,561.25	592.29		
	計						592.29		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ穴埋	壁 200×200	か所	1			130		代価表 0050
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)		0.003	1	45,561.25	136.68		
	計						136.68		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ穴埋	壁 300×300	か所	1			630		代価表 0051
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)		0.014	1	45,561.25	637.85		
	計						637.85		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ穴埋	壁 350×350	か所	1			540		代価表 0052
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)		0.012	1	45,561.25	546.73		
	計						546.73		

○は「その他」の率対象

ダクト類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ穴埋	壁 550×300	か所	1			1,040		代価表 0053
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)		0.023	1	45,561.25	1,047.9		
	計						1,047.9		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ穴埋	壁 600×250	か所	1			360		代価表 0054
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)		0.008	1	45,561.25	364.49		
	計						364.49		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ穴埋	壁 600×400	か所	1			1,360		代価表 0055
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)		0.03	1	45,561.25	1,366.83		
	計						1,366.83		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ穴埋	壁 650×150	か所	1			590		代価表 0056
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)		0.013	1	45,561.25	592.29		
	計						592.29		

代価表

ダクト類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ穴埋	壁 650×1050	か所	1			6,050		代価表 0057
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)		0.133	1	45,561.25	6,059.64		
	計						6,059.64		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ穴埋	壁 800×550	か所	1			2,910		代価表 0058
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)		0.064	1	45,561.25	2,915.92		
	計						2,915.92		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ穴埋	壁 850×450	か所	1			2,680		代価表 0059
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)		0.059	1	45,561.25	2,688.11		
	計						2,688.11		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ穴埋	壁 850×550	か所	1			2,270		代価表 0060
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)		0.05	1	45,561.25	2,278.06		
	計						2,278.06		

○は「その他」の率対象

ダクト類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ穴埋	壁 850×850	か所	1			5,460		代価表 0061
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)		0.12	1	45,561.25	5,467.35		
	計						5,467.35		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ穴埋	壁 1050×650	か所	1			5,920		代価表 0062
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)		0.13	1	45,561.25	5,922.96		
	計						5,922.96		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ穴埋	壁 1050×900	か所	1			5,640		代価表 0063
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)		0.124	1	45,561.25	5,649.59		
	計						5,649.59		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ穴埋	壁 1100×300	か所	1			820		代価表 0064
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)		0.018	1	45,561.25	820.1		
	計						820.1		

代価表

ダクト類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ穴埋	壁 1100×550	か所	1			2,640		代価表 0065
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)		0.058	1	45,561.25	2,642.55		
	計						2,642.55		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ穴埋	壁 1150×600	か所	1			6,150		代価表 0066
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)		0.135	1	45,561.25	6,150.76		
	計						6,150.76		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ穴埋	壁 1200×800	か所	1			4,640		代価表 0067
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)		0.102	1	45,561.25	4,647.24		
	計						4,647.24		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ穴埋	壁 1300×300	か所	1			1,500		代価表 0068
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)		0.033	1	45,561.25	1,503.52		
	計						1,503.52		

○は「その他」の率対象

ダクト類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ穴埋	床　600φ	か所	1			1,950		代価表　0069
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)		0.043	1	45,561.25	1,959.13		
	計						1,959.13		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ穴埋	床　250×200	か所	1			450		代価表　0070
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)		0.01	1	45,561.25	455.61		
	計						455.61		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ穴埋	床　250×250	か所	1			130		代価表　0071
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)		0.003	1	45,561.25	136.68		
	計						136.68		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ穴埋	床　350×350	か所	1			1,090		代価表　0072
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)		0.024	1	45,561.25	1,093.47		
	計						1,093.47		

代価表

ダクト類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ穴埋	床　400×300	か所	1			590		代価表　0073
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)		0.013	1	45,561.25	592.29		
	計						592.29		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ穴埋	床　550×550	か所	1			4,370		代価表　0074
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)		0.096	1	45,561.25	4,373.88		
	計						4,373.88		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ穴埋	床　650×650	か所	1			3,050		代価表　0075
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)		0.067	1	45,561.25	3,052.6		
	計						3,052.6		
	ｺﾝｸﾘｰﾄ穴埋	床　700×1050	か所	1			4,690		代価表　0076
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)		0.103	1	45,561.25	4,692.8		
	計						4,692.8		

○は「その他」の率対象

ダクト類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾝｸﾘｰﾄ穴埋	床 800×1050	か所	1			6,830		代価表 0077
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設 (m3)		0.15	1	45,561.25	6,834.18		
	計						6,834.18		

代価表

配管類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防火区画貫通処理	壁 9.5×15.9	か所	1			7,980		代価表 0078
01	丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	か所	1	1	7,989.1	7,989.1		
	計						7,989.1		
	防火区画貫通処理	壁 15.9×28.6	か所	1			9,400		代価表 0079
01	丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ150	か所	1	1	9,403.1	9,403.1		
	計						9,403.1		
	防火区画貫通処理	壁 19.1×31.8	か所	1			9,400		代価表 0080
01	丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ150	か所	1	1	9,403.1	9,403.1		
	計						9,403.1		
	防火区画貫通処理	床 6.4×9.5	か所	1			7,980		代価表 0081
01	丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	か所	1	1	7,989.1	7,989.1		
	計						7,989.1		

○は「その他」の率対象

配管類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防火区画貫通処理	床 9.5×19.1	か所	1			7,980		代価表 0082
01	丸形貫通処理(壁・床共用)	φ100	か所	1	1	7,989.1	7,989.1		
	計						7,989.1		
	防火区画貫通処理	床 9.5×22.22	か所	1			7,980		代価表 0083
01	丸形貫通処理(壁・床共用)	φ100	か所	1	1	7,989.1	7,989.1		
	計						7,989.1		
	防火区画貫通処理	床 12.7×28.6	か所	1			9,400		代価表 0084
01	丸形貫通処理(壁・床共用)	φ150	か所	1	1	9,403.1	9,403.1		
	計						9,403.1		
	防火区画貫通処理	床 15.9×28.6	か所	1			9,400		代価表 0085
01	丸形貫通処理(壁・床共用)	φ150	か所	1	1	9,403.1	9,403.1		
	計						9,403.1		

代価表

配管類

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾄﾗｯﾌﾟ	32A	個	1			13,300		代価表 0086
01	Uﾄﾗｯﾌﾟ	U- 40	個	1	1	13,360.7	13,360.7		
	計						13,360.7		
	換気ﾄﾗｯﾌﾟ	80A	個	1			39,400		代価表 0087
01	Uﾄﾗｯﾌﾟ	U- 80	個	1	1	39,429.4	39,429.4		
	計						39,429.4		
	換気ﾄﾗｯﾌﾟ(軒下)	80A	個	1			39,400		代価表 0088
01	Uﾄﾗｯﾌﾟ	U- 80	個	1	1	39,429.4	39,429.4		
	計						39,429.4		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	R-1 ｶﾞｽ焚き吸収式 冷温水機 撤去	再使用しない 冷却能力:100RT(350kW) 加熱能力:258000kcal/h(300kW)	基	1			304,000		代価表 0089
01	吸収冷温水機 据付	352kW以下	基	1	0.4	760,693.5	304,277.4		
	計						304,277.4		
	R-2 空気熱源ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ ﾁﾗｰ 撤去	再使用しない 屋外設置型 冷却能力:125000kcal/h(145kW) 加熱能力:111000kcal/h(129kW)	基	1			93,100		代価表 0090
01	ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 据付	37.0 kW以下(電動機出力)	基	1	0.4	232,792.87	93,117.14		
	計						93,117.14		
	CT-1 冷却塔 撤去	再使用しない 100RT 冷却能力:550000kcal/h(639kW) 冷却水量:100m3/h(1667L/min)	基	1			114,000		代価表 0091
01	冷却塔据付	627.0kW以下	基	1	0.4	285,421.5	114,168.6		
	計						114,168.6		
	H-1 冷温水ﾍｯﾀﾞｰ 撤去	配管用炭素鋼鋼管(溶融亜鉛ﾒｯｷ) 寸法:200φ×1900L 再使用しない	基	1			8,910		代価表 0092
01	ﾍｯﾀﾞｰ 据付	250φ×2500L	基	1	0.3	29,704.5	8,911.35		
	計						8,911.35		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	H-2 冷温水ﾍｯﾀﾞｰ 撤去	配管用炭素鋼鋼管(溶融亜鉛ﾒｯｷ) 寸法:250φ×2400L 再使用しない	基	1			8,910		代価表 0093
01	ﾍｯﾀﾞｰ 据付	250φ×2500L	基	1	0.3	29,704.5	8,911.35		
	計						8,911.35		
	H-3 冷温水ﾍｯﾀﾞｰ 撤去	配管用炭素鋼鋼管(溶融亜鉛ﾒｯｷ) 寸法:200φ×2600L 再使用しない	基	1			8,910		代価表 0094
01	ﾍｯﾀﾞｰ 据付	250φ×2500L	基	1	0.3	29,704.5	8,911.35		
	計						8,911.35		
	H-4 冷温水ﾍｯﾀﾞｰ 撤去	配管用炭素鋼鋼管(溶融亜鉛ﾒｯｷ) 寸法:250φ×2600L 再使用しない	基	1			8,910		代価表 0095
01	ﾍｯﾀﾞｰ 据付	250φ×2500L	基	1	0.3	29,704.5	8,911.35		
	計						8,911.35		
	H-5 冷温水ﾍｯﾀﾞｰ 撤去	配管用炭素鋼鋼管(溶融亜鉛ﾒｯｷ) 寸法:200φ×2000L 再使用しない	基	1			8,910		代価表 0096
01	ﾍｯﾀﾞｰ 据付	250φ×2500L	基	1	0.3	29,704.5	8,911.35		
	計						8,911.35		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	H-6 冷温水ﾍｯﾀﾞｰ 撤去	配管用炭素鋼鋼管(溶融亜鉛ﾒｯｷ) 寸法:200φ×2300L 再使用しない	基	1			8,910		代価表 0097
01	ﾍｯﾀﾞｰ 据付	250φ×2500L	基	1	0.3	29,704.5	8,911.35		
	計						8,911.35		
	EX-1 膨張ﾀﾝｸ 撤去	形式:開放型ｽﾃﾝﾚｽ製 寸法:1050×1050×1000H 再使用しない	基	1			17,100		代価表 0098
01	開放形 膨張ﾀﾝｸ 据付	TE-1,000	基	1	0.4	42,942.37	17,176.94		
	計						17,176.94		
	P-1 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ 撤去	片吸込渦巻形 125φ×1670L/min×16mH×7.5kW 再使用しない	台	1			36,500		代価表 0099
01	渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ (片吸込形) 据付 (空調機器)	防振基礎 7.5 kW以下	台	1	0.4	91,438.2	36,575.28		
	計						36,575.28		
	P-3 1次冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ 撤去	片吸込渦巻形 100φ×1000L/min×15mH×5.5kW 再使用しない	台	1			34,800		代価表 0100
01	渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ (片吸込形) 据付 (空調機器)	防振基礎 5.5 kW以下	台	1	0.4	87,176.25	34,870.5		
	計						34,870.5		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	P-4 2次冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ 撤去	片吸込渦巻形 65φ×335L/min×20mH×3.7kW 再使用しない	台	1			27,800		代価表 0101
01	渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ (片吸込形) 据付 (空調機器)	防振基礎 3.7 kW以下	台	1	0.4	69,741	27,896.4		
	計						27,896.4		
	P-5 1次冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ 撤去	片吸込渦巻形 65φ×420L/min×11mH×1.5kW 再使用しない	台	1			16,300		代価表 0102
01	渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ (片吸込形) 据付 (空調機器)	防振基礎 1.5 kW以下	台	1	0.3	54,630.45	16,389.13		
	計						16,389.13		
	P-6 2次冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ 撤去	片吸込渦巻形 65φ×370L/min×20mH×3.7kW 再使用しない	台	1			27,800		代価表 0103
01	渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ (片吸込形) 据付 (空調機器)	防振基礎 3.7 kW以下	台	1	0.4	69,741	27,896.4		
	計						27,896.4		
	P-7 2次冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ 撤去	片吸込渦巻形 40φ×155L/min×20mH×1.5kW 再使用しない	台	1			16,300		代価表 0104
01	渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ (片吸込形) 据付 (空調機器)	防振基礎 1.5 kW以下	台	1	0.3	54,630.45	16,389.13		
	計						16,389.13		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	AC-1 空気調和機 撤去	水平型 全熱交換機給排気ﾌｧﾝ組込型 送風量:47,300m3/h 再使用しない	台	1			269,000		代価表 0105
01	ﾕﾆｯﾄ形 空気調和機 据付	43,800m3/h以下	台	1	0.4	673,194.37	269,277.74		
	計						269,277.74		
	AC-2 空気調和機 撤去	垂直型 送風量:9,800m3/h 再使用しない	台	1			60,100		代価表 0106
01	ﾕﾆｯﾄ形 空気調和機 据付	9,780m3/h以下	台	1	0.4	150,459.75	60,183.9		
	計						60,183.9		
	AC-3 空気調和機 撤去	水平型 送風量:18,400m3/h 再使用しない	台	1			121,000		代価表 0107
01	ﾕﾆｯﾄ形 空気調和機 据付	25,900m3/h以下	台	1	0.4	303,179.62	121,271.84		
	計						121,271.84		
	AC-6 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 和機 室外機 撤去	再使用しない 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 冷房能力:12500kcal/h(14kW) 暖房能力:13000kcal/h(15kW)	台	1			12,300		代価表 0108
01	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 14.0kW以下	台	1	0.3	41,328	12,398.4		
	計						12,398.4		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	AC-6 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 和機 室内機 撤去	再使用しない 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 天井隠ﾍﾟい形 冷房能力:12500kcal/h(14kW) 暖房能力:13000kcal/h(15kW)	台	1			7,940		代価表 0109
01	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り - 14.0kW以下	台	1	0.3	26,475.75	7,942.72		
	計						7,942.72		
	AC-7 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 和機 室外機 撤去	再使用しない 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 冷房能力:7100kcal/h(8kW) 暖房能力:7700kcal/h(8kW)	台	1			9,490		代価表 0110
01	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 8.0kW以下	台	1	0.3	31,641.75	9,492.52		
	計						9,492.52		
	AC-7 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 和機 室内機 撤去	再使用しない 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 天井隠ﾍﾟい形 冷房能力:7100kcal/h(8kW) 暖房能力:7700kcal/h(8kW)	台	1			6,100		代価表 0111
01	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り - 8.0kW以下	台	1	0.3	20,341.12	6,102.33		
	計						6,102.33		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	AC-8 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 和機 室外機 撤去	再使用しない 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 冷房能力:11.2kW 暖房能力:14.0kW	台	1			12,000		代価表 0112
01	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 12.5kW以下	台	1	0.3	40,036.5	12,010.95		
	計						12,010.95		
	AC-8 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 和機 室内機 撤去	再使用しない 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 天吊露出型 冷房能力:11.2kW 暖房能力:14.0kW	台	1			7,840		代価表 0113
01	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り － 12.5kW以下	台	1	0.3	26,152.87	7,845.86		
	計						7,845.86		
	RC-1 ﾙｰﾑｸﾗｰ 室外機 撤去	冷房能力:1800kcal/h(2kW) 再使用しない	台	1			6,290		代価表 0114
01	ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ (ｳｲﾝﾄﾞ形)据付	2.2kW以下	台	1	0.3	20,986.87	6,296.06		
	計						6,296.06		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	RC-1 ﾙｰﾑｸﾗｰ 室内機 撤去	壁掛け形 冷房能力:1800kcal/h(2kW) 再使用しない	台	1			6,290		代価表 0115
01	ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ (ｳｲﾝﾄﾞ形)据付	2.2kW以下	台	1	0.3	20,986.87	6,296.06		
	計						6,296.06		
	RC-2 ﾙｰﾑｸﾗｰ 室外機 撤去	壁掛け形 冷房能力:2800kcal/h(3.2kW) 再使用しない	台	1			8,330		代価表 0116
01	ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ (ｳｲﾝﾄﾞ形)据付	3.6kW以下	台	1	0.3	27,767.25	8,330.17		
	計						8,330.17		
	RC-2 ﾙｰﾑｸﾗｰ 室内機 撤去	壁掛け形 冷房能力:2800kcal/h(3.2kW) 再使用しない	台	1			8,330		代価表 0117
01	ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ (ｳｲﾝﾄﾞ形)据付	3.6kW以下	台	1	0.3	27,767.25	8,330.17		
	計						8,330.17		
	AC-4' 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 室外機 撤去	再使用しない ｲﾝﾊﾞｰﾀﾀｲﾌﾟ 冷媒能力:14.0kW 冷房能力:16.0kW	台	1			12,300		代価表 0118
01	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 14.0kW以下	台	1	0.3	41,328	12,398.4		
	計						12,398.4		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	AC-4' 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 室内機 撤去	再使用しない 床置型ｲﾝﾊﾞｰﾀﾀｲﾌﾟ 冷媒能力:14.0kW 冷房能力:16.0kW	台	1			7,940		代価表 0119
01	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り - 14.0kW以下	台	1	0.3	26,475.75	7,942.72		
	計						7,942.72		
	AK-1 除湿機 撤去	再使用しない 床置型ﾀｲﾌﾟ 除湿能力:2.2L/h 消費電力:0.78kW 風量:7m3/min	台	1			960		代価表 0120
01	蒸気用給湿器 据付	ｽﾌﾟﾚｰ式	個	1	0.3	3,228.75	968.62		
	計						968.62		
	EF-7-1 排気ﾌｧﾝ 撤去	片吸込天吊型 #3 1/2×9800m3/h×20mmAq 再使用しない	台	1			57,300		代価表 0121
01	送風機(片吸込) 据付	天井吊形 防振基礎 No.3 1/2以下	台	1	0.4	143,485.65	57,394.26		
	計						57,394.26		
	EF-4 排気ﾌｧﾝ 撤去	片吸込天吊型 #3×10750m3/h×20mmAq 再使用しない	台	1			34,500		代価表 0122
01	送風機(片吸込) 据付	天井吊形 防振基礎 No.3 以下	台	1	0.3	115,072.65	34,521.79		
	計						34,521.79		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	SF-1 給気ﾌｧﾝ 撤去	片吸込天吊型 #5×9100m3/h×40mmAq 再使用しない	台	1			87,200		代価表 0123
01	送風機(片吸込) 据付	天井吊形 防振基礎 No.5 以下	台	1	0.4	218,069.77	87,227.9		
	計						87,227.9		
	SF-2 給気ﾌｧﾝ 撤去	片吸込天吊型 #4×13500m3/h×45mmAq 再使用しない	台	1			65,600		代価表 0124
01	送風機(片吸込) 据付	天井吊形 防振基礎 No.4 以下	台	1	0.4	164,085.07	65,634.02		
	計						65,634.02		
	SF-3 給気ﾌｧﾝ 撤去	片吸込天吊型 #2×2340m3/h×20mmAq 再使用しない	台	1			26,200		代価表 0125
01	送風機(片吸込) 据付	天井吊形 防振基礎 No.2 以下	台	1	0.3	87,369.97	26,210.99		
	計						26,210.99		
	SF-4 給気ﾌｧﾝ 撤去	ﾗｲﾝﾌｧﾝ #3×1500m3/h×20mmAq 再使用しない	台	1			16,400		代価表 0126
01	消音ﾎﾞｯｸｽ付 送風機 据付	天井吊	台	1	0.3	54,888.75	16,466.62		
	計						16,466.62		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EF-1 排気ﾌｧﾝ 撤去	片吸込天吊型 #3×8750m3/h×20mmAq 再使用しない	台	1			34,500		代価表 0127
01	送風機(片吸込) 据付	天井吊形 防振基礎 No.3 以下	台	1	0.3	115,072.65	34,521.79		
	計						34,521.79		
	EF-2 排気ﾌｧﾝ 撤去	片吸込天吊型 #4×12700m3/h×25mmAq 再使用しない	台	1			65,600		代価表 0128
01	送風機(片吸込) 据付	天井吊形 防振基礎 No.4 以下	台	1	0.4	164,085.07	65,634.02		
	計						65,634.02		
	EF-3 排気ﾌｧﾝ 撤去	片吸込天吊型 #2×3900m3/h×30mmAq 再使用しない	台	1			26,200		代価表 0129
01	送風機(片吸込) 据付	天井吊形 防振基礎 No.2 以下	台	1	0.3	87,369.97	26,210.99		
	計						26,210.99		
	EF-6 排気ﾌｧﾝ 撤去	ﾗｲﾝ形 #2×400m3/h×18mmAq 再使用しない	台	1			16,400		代価表 0130
01	消音ﾎﾞｯｸｽ付 送風機 据付	天井吊	台	1	0.3	54,888.75	16,466.62		
	計						16,466.62		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EF-7-2 排気ﾌｧﾝ 撤去	ﾗｲﾝ形 #3×1800m3/h×18mmAq 再使用しない	台	1			16,400		代価表 0131
01	消音ﾎﾞｯｸｽ付 送風機 据付	天井吊	台	1	0.3	54,888.75	16,466.62		
	計						16,466.62		
	EF-9 排気ﾌｧﾝ 撤去	ﾗｲﾝ形 #3×840m3/h×22mmAq 再使用しない	台	1			16,400		代価表 0132
01	消音ﾎﾞｯｸｽ付 送風機 据付	天井吊	台	1	0.3	54,888.75	16,466.62		
	計						16,466.62		
	EF-10 排気ﾌｧﾝ 撤去	ﾗｲﾝ形 #3×8750m3/h×20mmAq 再使用しない	台	1			16,400		代価表 0133
01	消音ﾎﾞｯｸｽ付 送風機 据付	天井吊	台	1	0.3	54,888.75	16,466.62		
	計						16,466.62		
	EF-11 排気ﾌｧﾝ 撤去	ﾗｲﾝ形 #2×510m3/h×15mmAq 再使用しない	台	1			16,400		代価表 0134
01	消音ﾎﾞｯｸｽ付 送風機 据付	天井吊	台	1	0.3	54,888.75	16,466.62		
	計						16,466.62		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EF-12 排気ﾌｧﾝ 撤去	ﾗｲﾝ形 #3×1500m3/h×20mmAq 再使用しない	台	1			16,400		代価表 0135
01	消音ﾎﾞｯｸｽ付 送風機 据付	天井吊	台	1	0.3	54,888.75	16,466.62		
	計						16,466.62		
	EF-13 排気ﾌｧﾝ 撤去	ﾗｲﾝ形 #3×1310m3/h×17mmAq 再使用しない	台	1			16,400		代価表 0136
01	消音ﾎﾞｯｸｽ付 送風機 据付	天井吊	台	1	0.3	54,888.75	16,466.62		
	計						16,466.62		
	EF-14 排気ﾌｧﾝ 撤去	ﾗｲﾝ形 #3×1200m3/h×18mmAq 再使用しない	台	1			16,400		代価表 0137
01	消音ﾎﾞｯｸｽ付 送風機 据付	天井吊	台	1	0.3	54,888.75	16,466.62		
	計						16,466.62		
	EF-15 排気ﾌｧﾝ 撤去	ﾗｲﾝ形 #2×980m3/h×12mmAq 再使用しない	台	1			16,400		代価表 0138
01	消音ﾎﾞｯｸｽ付 送風機 据付	天井吊	台	1	0.3	54,888.75	16,466.62		
	計						16,466.62		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EF-16-1 排気ﾌｧﾝ 撤去	ﾗｲﾝ形 #2×470m3/h×14mmAq 再使用しない	台	1			16,400		代価表 0139
01	消音ﾎﾞｯｸｽ付 送風機 据付	天井吊	台	1	0.3	54,888.75	16,466.62		
	計						16,466.62		
	EF-16-2 排気ﾌｧﾝ 撤去	ﾗｲﾝ形 #3×470m3/h×20mmAq 再使用しない	台	1			16,400		代価表 0140
01	消音ﾎﾞｯｸｽ付 送風機 据付	天井吊	台	1	0.3	54,888.75	16,466.62		
	計						16,466.62		
	EF-16-3 排気ﾌｧﾝ 撤去	ﾗｲﾝ形 #3×470m3/h×20mmAq 再使用しない	台	1			16,400		代価表 0141
01	消音ﾎﾞｯｸｽ付 送風機 据付	天井吊	台	1	0.3	54,888.75	16,466.62		
	計						16,466.62		
	EF-17-1 排気ﾌｧﾝ 撤去	ﾗｲﾝ形 #3×500m3/h×20mmAq 再使用しない	台	1			16,400		代価表 0142
01	消音ﾎﾞｯｸｽ付 送風機 据付	天井吊	台	1	0.3	54,888.75	16,466.62		
	計						16,466.62		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EF-17-2 排気ﾌｧﾝ 撤去	ﾗｲﾝ形 #2×500m3/h×20mmAq 再使用しない	台	1			16,400		代価表 0143
01	消音ﾎﾞｯｸｽ付 送風機 据付	天井吊	台	1	0.3	54,888.75	16,466.62		
	計						16,466.62		
	EF-18 排気ﾌｧﾝ 撤去	ﾗｲﾝ形 #2×560m3/h×13mmAq 再使用しない	台	1			16,400		代価表 0144
01	消音ﾎﾞｯｸｽ付 送風機 据付	天井吊	台	1	0.3	54,888.75	16,466.62		
	計						16,466.62		
	EF-19 排気ﾌｧﾝ 撤去	ﾗｲﾝ形 #3×600m3/h×24mmAq 再使用しない	台	1			16,400		代価表 0145
01	消音ﾎﾞｯｸｽ付 送風機 据付	天井吊	台	1	0.3	54,888.75	16,466.62		
	計						16,466.62		
	V-15ZS2 天井扇 撤去	天井扇 風量:80CMH 再使用しない	台	1			4,840		代価表 0146
01	換気扇 据付	天井埋込形	台	1	0.3	16,143.75	4,843.12		
	計						4,843.12		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	V-20ZS 天井扇 撤去	天井扇 風量:380CMH 再使用しない	台	1			4,840		代価表 0147
01	換気扇 据付	天井埋込形	台	1	0.3	16,143.75	4,843.12		
	計						4,843.12		
	V-15ZS2 天井扇 撤去	天井扇 風量:90CMH 再使用しない	台	1			4,840		代価表 0148
01	換気扇 据付	天井埋込形	台	1	0.3	16,143.75	4,843.12		
	計						4,843.12		
	V-20ZL 天井扇 撤去	天井扇 風量:300CMH 再使用しない	台	1			4,840		代価表 0149
01	換気扇 据付	天井埋込形	台	1	0.3	16,143.75	4,843.12		
	計						4,843.12		
	V-20ZS4 天井扇 撤去	天井扇 風量:300CMH 再使用しない	台	1			4,840		代価表 0150
01	換気扇 据付	天井埋込形	台	1	0.3	16,143.75	4,843.12		
	計						4,843.12		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	V-18ZSB 天井扇 撤去	天井扇 風量:90CMH 再使用しない	台	1			4,840		代価表 0151
01	換気扇 据付	天井埋込形	台	1	0.3	16,143.75	4,843.12		
	計						4,843.12		
	T-1 消火用補給水槽 撤去	容量:0.1m3(有效容量)FRP製 再使用しない	基	1			14,200		代価表 0152
01	FRP製一体形ﾀﾝｸ 据付	1m3	基	1	0.3	47,462.62	14,238.78		
	計						14,238.78		
	PP-1 給水圧送ﾎﾟﾝﾌﾟ 撤去	40φ×150L/min×30m×3.7kW 再使用しない	組	1			17,400		代価表 0153
01	満巻ﾎﾟﾝﾌﾟ (片吸込形) 据付 (衛生機器)	標準基礎 3.7 kW以下	台	1	0.3	58,117.5	17,435.25		
	計						17,435.25		
	PP-2 消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 撤去	65φ×450L/min×57m×7.5kW 再使用しない	組	1			66,200		代価表 0154
01	消火ﾎﾟﾝﾌﾟ (ﾕﾆｯﾄ形) 据付 (衛生機器)	11.0 kW以下	台	1	0.4	165,634.87	66,253.94		
	計						66,253.94		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	PP-3 雨水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 撤去	50φ×100L/min×9m×0.4kW 再使用しない	台	1			9,390		代価表 0155
01	汚水、雑排水、 汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 据付(衛生機器)	0.4 kW以下	台	1	0.3	31,318.87	9,395.66		
	計						9,395.66		
	PP-4 湧水ﾎﾟﾝﾌﾟ 撤去	50φ×150L/min×9m×0.75kW 再使用しない	台	1			9,680		代価表 0156
01	汚水、雑排水、 汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 据付(衛生機器)	0.75kW以下	台	1	0.3	32,287.5	9,686.25		
	計						9,686.25		
	PP-5 給水加圧装置 撤去	貯水量500Ｌ 50L/min×18m×0.75kW 再使用しない	組	1			25,400		代価表 0157
01	小形給水 ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 据付 (衛生機器)	標準基礎 0.75kW以下 ﾎﾟﾝﾌﾟ2台	基	1	0.4	63,606.37	25,442.54		
	計						25,442.54		
	33-851 瞬間湯沸器 撤去	再使用しない	台	1			13,100		代価表 0158
01	瞬間湯沸器 据付	給湯専用据置形 16号	台	1	0.3	43,830.92	13,149.27		
	計						13,149.27		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	33-029 瞬間湯沸器 撤去	再使用しない	台	1			13,100		代価表 0159
01	瞬間湯沸器 据付	給湯専用据置形 16号	台	1	0.3	43,830.92	13,149.27		
	計						13,149.27		
	長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.5mm ＊再使用しない	㎡	1			990		代価表 0160
01	長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	㎡	1	0.5	1,992.37	996.18		
	計						996.18		
	長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.6mm ＊再使用しない	㎡	1			1,080		代価表 0161
01	長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	㎡	1	0.5	2,173.5	1,086.75		
	計						1,086.75		
	長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.8mm ＊再使用しない	㎡	1			1,130		代価表 0162
01	長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	㎡	1	0.5	2,264.06	1,132.03		
	計						1,132.03		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 1.6mm ＊再使用しない	㎡	1			2,440		代価表 0163
01	長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 1.6mm 再使用しない	㎡	1	0.5	4,890.37	2,445.18		
	計						2,445.18		
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) 撤去	100mm ＊再使用しない	m	1			520		代価表 0164
01	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) 撤去	100mm 再使用しない	m	1	0.5	1,056.56	528.28		
	計						528.28		
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) 撤去	150mm ＊再使用しない	m	1			600		代価表 0165
01	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) 撤去	150mm 再使用しない	m	1	0.5	1,207.5	603.75		
	計						603.75		
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) 撤去	200mm ＊再使用しない	m	1			780		代価表 0166
01	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) 撤去	200mm 再使用しない	m	1	0.5	1,569.75	784.87		
	計						784.87		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去	250mm ＊再使用しない	m	1			900		代価表 0167
01	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去	250mm 再使用しない	m	1	0.5	1,811.25	905.62		
	計						905.62		
	長方形ﾀﾞｸﾄ保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 ＊再使用しない	㎡	1			780		代価表 0168
01	長方形ﾀﾞｸﾄ保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 再使用しない	㎡	1	0.5	1,566.86	783.43		
	計						783.43		
	長方形ﾀﾞｸﾄ保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ ＊再使用しない	㎡	1			750		代価表 0169
01	長方形ﾀﾞｸﾄ保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない	㎡	1	0.5	1,500.18	750.09		
	計						750.09		
	長方形ﾀﾞｸﾄ保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 ＊再使用しない	㎡	1			2,830		代価表 0170
01	長方形ﾀﾞｸﾄ保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 再使用しない	㎡	1	0.5	5,667.37	2,833.68		
	計						2,833.68		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温撤去(32K)	ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ ＊再使用しない	㎡	1			680		代価表 0171
01	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温撤去(32K)	ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない	㎡	1	0.5	1,366.83	683.41		
	計						683.41		
	消音内貼り撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ 保温厚25 ＊再使用しない	㎡	1			1,000		代価表 0172
01	消音内貼り撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ 保温厚25 再使用しない	㎡	1	0.5	2,000.25	1,000.12		
	計						1,000.12		
	消音内貼り撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｻﾌﾞﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ 保温厚50 ＊再使用しない	㎡	1			1,280		代価表 0173
01	消音内貼り撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｻﾌﾞﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ 保温厚50 再使用しない	㎡	1	0.5	2,566.98	1,283.49		
	計						1,283.49		
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去	175mm ＊再使用しない	m	1			700		代価表 0174
01	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去	175mm 再使用しない	m	1	0.5	1,418.81	709.4		
	計						709.4		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去	225mm ＊再使用しない	m	1			860		代価表 0175
01	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去	225mm 再使用しない	m	1	0.5	1,720.68	860.34		
	計						860.34		
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去	600mm ＊再使用しない	m	1			2,350		代価表 0176
01	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)撤去	600mm 再使用しない	m	1	0.5	4,709.25	2,354.62		
	計						2,354.62		
	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温撤去(32K)	ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい､ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ ＊再使用しない		1			680		代価表 0177
01	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温撤去(32K)	ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい､ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない	m²	1	0.5	1,366.83	683.41		
	計						683.41		
	銅管類撤去(冷媒)	屋内一般 9.52 ＊再使用しない	m	1			230		代価表 0178
01	銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 9.52	m	1	0.5	470.52	235.26		
	計						235.26		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	銅管類撤去(冷媒)	屋内一般 12.70 ＊再使用しない	m	1			300		代価表 0179
01	銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 12.70	m	1	0.5	602.27	301.13		
	計						301.13		
	銅管類撤去(冷媒)	屋内一般 15.88 ＊再使用しない	m	1			370		代価表 0180
01	銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 15.88	m	1	0.5	752.85	376.42		
	計						376.42		
	銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 19.05 ＊再使用しない		1			440		代価表 0181
01	銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 19.05	m	1	0.5	884.58	442.29		
	計						442.29		
	銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 22.22 ＊再使用しない		1			510		代価表 0182
01	銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 22.22	m	1	0.5	1,025.75	512.87		
	計						512.87		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	冷媒管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 40A ＊再使用しない	m	1			560		代価表 0183
01	冷媒管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 40A 再使用しない	m	1	0.5	1,132.16	566.08		
	計						566.08		
	冷媒管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 50A ＊再使用しない	m	1			630		代価表 0184
01	冷媒管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 50A 再使用しない	m	1	0.5	1,262.36	631.18		
	計						631.18		
	冷媒管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 100A ＊再使用しない	m	1			900		代価表 0185
01	冷媒管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 100A 再使用しない	m	1	0.5	1,816.5	908.25		
	計						908.25		
	冷媒管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 40A ＊再使用しない	m	1			1,150		代価表 0186
01	冷媒管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 40A 再使用しない	m	1	0.5	2,309.47	1,154.73		
	計						1,154.73		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	冷媒管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 50A ＊再使用しない	m	1			1,250		代価表 0187
01	冷媒管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 50A 再使用しない	m	1	0.5	2,500.05	1,250.02		
	計						1,250.02		
	冷媒管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 100A ＊再使用しない	m	1			1,730		代価表 0188
01	冷媒管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 100A 再使用しない	m	1	0.5	3,476.81	1,738.4		
	計						1,738.4		
	鋼管類撤去(ﾄﾞﾚﾝ)	屋内一般 20A ＊再使用しない	m	1			470		代価表 0189
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 20A	m	1	0.5	941.06	470.53		
	計						470.53		
	鋼管類撤去(ﾄﾞﾚﾝ)	屋内一般 25A ＊再使用しない	m	1			570		代価表 0190
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 25A	m	1	0.5	1,157.5	578.75		
	計						578.75		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鋼管類撤去(ﾄﾞﾚﾝ)	屋内一般 32A ＊再使用しない	m	1			710		代価表 0191
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 32A	m	1	0.5	1,421	710.5		
	計						710.5		
	鋼管類撤去(ﾄﾞﾚﾝ)	屋内一般 40A ＊再使用しない	m	1			780		代価表 0192
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 40A	m	1	0.5	1,562.16	781.08		
	計						781.08		
	鋼管類撤去(ﾄﾞﾚﾝ)	機械室・便所 25A ＊再使用しない	m	1			690		代価表 0193
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 25A	m	1	0.5	1,392.76	696.38		
	計						696.38		
	鋼管類撤去(ﾄﾞﾚﾝ)	機械室・便所 32A ＊再使用しない		1			850		代価表 0194
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 32A	m	1	0.5	1,703.31	851.65		
	計						851.65		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鋼管類撤去(ﾄﾞﾚﾝ)	機械室・便所 40A ＊再使用しない	m	1			930		代価表 0195
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 40A	m	1	0.5	1,872.71	936.35		
	計						936.35		
	CAV2 定風量弁 撤去	定風量弁(消音箱付) 最大設定風量:750CMH ＊再使用しない	台	1			1,630		代価表 0196
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.36	0.15	24,150	1,304.1	○	
	その他		式	1	0.25	1,304.1	326.02		
	計						1,630.12		
	CAV3 定風量弁 撤去	定風量弁(消音箱付) 最大設定風量:1250CMH ＊再使用しない	台	1			1,630		代価表 0197
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.36	0.15	24,150	1,304.1	○	
	その他		式	1	0.25	1,304.1	326.02		
	計						1,630.12		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	CAV4 定風量弁 撤去	定風量弁(消音箱付) 最大設定風量:2750CMH ＊再使用しない	台	1			1,630		代価表 0198
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.36	0.15	24,150	1,304.1	○	
	その他		式	1	0.25	1,304.1	326.02		
	計						1,630.12		
	VAV2 風量調整弁 撤去	電気比例式VAV(消音箱付) 最大風量設定範囲:450-750CMH ＊再使用しない	台	1			1,630		代価表 0199
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.36	0.15	24,150	1,304.1	○	
	その他		式	1	0.25	1,304.1	326.02		
	計						1,630.12		
	VAV3 風量調整弁 撤去	電気比例式VAV(消音箱付) 最大風量設定範囲:700-1250CMH ＊再使用しない	台	1			1,630		代価表 0200
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.36	0.15	24,150	1,304.1	○	
	その他		式	1	0.25	1,304.1	326.02		
	計						1,630.12		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	VAV4 風量調整弁 撤去	電気比例式VAV(消音箱付) 最大風量設定範囲:1100-2750CMH ＊再使用しない	台	1			1,630		代価表 0201
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.36	0.15	24,150	1,304.1	○	
	その他		式	1	0.25	1,304.1	326.02		
	計						1,630.12		
	VAV4×2 風量調整弁 撤去	電気比例式VAV(消音箱付) 最大風量設定範囲:2200-5500CMH ＊再使用しない	台	1			1,630		代価表 0202
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.36	0.15	24,150	1,304.1	○	
	その他		式	1	0.25	1,304.1	326.02		
	計						1,630.12		
	VAV5 風量調整弁 撤去	電気比例式VAV(消音箱付) 最大風量設定範囲:2500-4000CMH ＊再使用しない	台	1			1,630		代価表 0203
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.36	0.15	24,150	1,304.1	○	
	その他		式	1	0.25	1,304.1	326.02		
	計						1,630.12		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	VAV5×2 風量調整弁 撤去	電気比例式VAV(消音箱付) 最大風量設定範囲:5000-8000CMH ＊再使用しない	台	1			1,630		代価表 0204
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.36	0.15	24,150	1,304.1	○	
	その他		式	1	0.25	1,304.1	326.02		
	計						1,630.12		
	長方形ﾀﾞｸﾄ保温 撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい, ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ ＊再使用しない	㎡	1			750		代価表 0205
01	長方形ﾀﾞｸﾄ保温 撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない	㎡	1	0.5	1,500.18	750.09		
	計						750.09		
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ 撤去	保温 有 100mm ＊再使用しない	本	1			180		代価表 0206
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.04	0.15	24,150	144.9	○	
	その他		式	1	0.25	144.9	36.22		
	計						181.12		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ 撤去	保温 有 150mm ＊再使用しない	本	1			270		代価表 0207
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.06	0.15	24,150	217.35	○	
	その他		式	1	0.25	217.35	54.33		
	計						271.68		
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ 撤去	保温 有 200mm ＊再使用しない	本	1			360		代価表 0208
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.08	0.15	24,150	289.8	○	
	その他		式	1	0.25	289.8	72.45		
	計						362.25		
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ 撤去	保温 無 200mm ＊再使用しない	本	1			360		代価表 0209
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.08	0.15	24,150	289.8	○	
	その他		式	1	0.25	289.8	72.45		
	計						362.25		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	VHS 150 150 ＊再使用しない	個	1			1,490		代価表 0210
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.04㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	2,988.56	1,494.28		
	計						1,494.28		
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	VHS 200 200 ＊再使用しない	個	1			1,490		代価表 0211
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.04㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	2,988.56	1,494.28		
	計						1,494.28		
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	VHS 300 150 ＊再使用しない	個	1			1,720		代価表 0212
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.1㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	3,441.37	1,720.68		
	計						1,720.68		
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	VHS 300 200 ＊再使用しない	個	1			1,720		代価表 0213
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.1㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	3,441.37	1,720.68		
	計						1,720.68		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	VHS 300 300 ＊再使用しない	個	1			1,720		代価表 0214
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.1㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	3,441.37	1,720.68		
	計						1,720.68		
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	VHS 350 150 ＊再使用しない	個	1			1,720		代価表 0215
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.1㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	3,441.37	1,720.68		
	計						1,720.68		
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	VHS 500 300 ＊再使用しない	個	1			1,990		代価表 0216
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.2㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	3,984.75	1,992.37		
	計						1,992.37		
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	VHS 650 150 ＊再使用しない	個	1			1,720		代価表 0217
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.1㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	3,441.37	1,720.68		
	計						1,720.68		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	VHS 900 400 ＊再使用しない	個	1			3,160		代価表 0218
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.4㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	6,339.37	3,169.68		
	計						3,169.68		
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	VHS 900 500 ＊再使用しない	個	1			2,490		代価表 0219
01	吸込口撤去	(GV、GVS) 0.5㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,980.93	2,490.46		
	計						2,490.46		
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	VHS 400 300 ﾌｨﾙﾀｰ付 ＊再使用しない	個	1			1,990		代価表 0220
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.2㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	3,984.75	1,992.37		
	計						1,992.37		
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	VHS 1500 900 ﾌｨﾙﾀｰ付 ＊再使用しない	個	1			4,980		代価表 0221
01	吸込口撤去	(GV、GVS) 1.6㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	9,961.87	4,980.93		
	計						4,980.93		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	HS 150 150 ＊再使用しない	個	1			1,490		代価表 0222
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.04㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	2,988.56	1,494.28		
	計						1,494.28		
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	HS 150 650 ＊再使用しない	個	1			1,720		代価表 0223
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.1㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	3,441.37	1,720.68		
	計						1,720.68		
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	HS 200 200 ＊再使用しない	個	1			1,490		代価表 0224
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.04㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	2,988.56	1,494.28		
	計						1,494.28		
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	HS 250 250 ＊再使用しない	個	1			1,720		代価表 0225
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.1㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	3,441.37	1,720.68		
	計						1,720.68		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	HS 300 300 ＊再使用しない	個	1			1,720		代価表 0226
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.1㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	3,441.37	1,720.68		
	計						1,720.68		
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	HS 350 350 ＊再使用しない	個	1			1,990		代価表 0227
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.2㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	3,984.75	1,992.37		
	計						1,992.37		
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	HS 400 400 ＊再使用しない	個	1			1,990		代価表 0228
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.2㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	3,984.75	1,992.37		
	計						1,992.37		
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	HS 450 250 ＊再使用しない	個	1			1,990		代価表 0229
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.2㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	3,984.75	1,992.37		
	計						1,992.37		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	HS 500 500 ＊再使用しない	個	1			2,440		代価表 0230
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.3㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,890.37	2,445.18		
	計						2,445.18		
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	HS 550 550 ＊再使用しない	個	1			2,490		代価表 0231
01	吸込口撤去	(GV、GVS) 0.5㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,980.93	2,490.46		
	計						2,490.46		
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	HS 600 300 ＊再使用しない	個	1			1,990		代価表 0232
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.2㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	3,984.75	1,992.37		
	計						1,992.37		
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	HS 700 400 ＊再使用しない	個	1			2,440		代価表 0233
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.3㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,890.37	2,445.18		
	計						2,445.18		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	HS 900 400 ＊再使用しない	個	1			3,160		代価表 0234
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.4㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	6,339.37	3,169.68		
	計						3,169.68		
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	HS 1000 300 ＊再使用しない	個	1			2,440		代価表 0235
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.3㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,890.37	2,445.18		
	計						2,445.18		
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	HS 1100 300 ＊再使用しない	個	1			3,160		代価表 0236
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.4㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	6,339.37	3,169.68		
	計						3,169.68		
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	HS 1300 500 ＊再使用しない	個	1			3,620		代価表 0237
01	吸込口撤去	(GV、GVS) 1.0㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	7,245	3,622.5		
	計						3,622.5		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	HS 350 350 ﾌｨﾙﾀｰ付 ＊再使用しない	個	1			1,990		代価表 0238
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.2㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	3,984.75	1,992.37		
	計						1,992.37		
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	HS 400 300 ﾌｨﾙﾀｰ付 ＊再使用しない	個	1			1,990		代価表 0239
01	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	(VHS、VS、VH、V) 0.2㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	3,984.75	1,992.37		
	計						1,992.37		
	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 撤去	HS 1500 900 ﾌｨﾙﾀｰ付 ＊再使用しない	個	1			4,980		代価表 0240
01	吸込口撤去	(GV、GVS) 1.6㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	9,961.87	4,980.93		
	計						4,980.93		
	ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ 撤去	C2 25 ＊再使用しない	個	1			2,080		代価表 0241
01	ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ 形吹出口 撤去	(C2、CA、CD、E2、EA、ED) 直径250～350mm 再使用しない	個	1	0.5	4,165.87	2,082.93		
	計						2,082.93		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ 撤去	E2 15 ＊再使用しない	個	1			1,760		代価表 0242
01	ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ 形吹出口 撤去	(C2、CA、CD、E2、EA、ED) 直径200mm以下 再使用しない	個	1	0.5	3,531.93	1,765.96		
	計						1,765.96		
	ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ 撤去	E2 20 ＊再使用しない	個	1			1,760		代価表 0243
01	ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ 形吹出口 撤去	(C2、CA、CD、E2、EA、ED) 直径200mm以下 再使用しない	個	1	0.5	3,531.93	1,765.96		
	計						1,765.96		
	ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ 撤去	E2 25 ＊再使用しない	個	1			2,080		代価表 0244
01	ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ 形吹出口 撤去	(C2、CA、CD、E2、EA、ED) 直径250～350mm 再使用しない	個	1	0.5	4,165.87	2,082.93		
	計						2,082.93		
	ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ 撤去	E2 30 ＊再使用しない	個	1			2,080		代価表 0245
01	ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ 形吹出口 撤去	(C2、CA、CD、E2、EA、ED) 直径250～350mm 再使用しない	個	1	0.5	4,165.87	2,082.93		
	計						2,082.93		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ 撤去	PK 8 ＊再使用しない	個	1			2,080		代価表 0246
01	ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ 形吹出口 撤去	(C2、CA、CD、E2、EA、ED) 直径250～350mm 再使用しない	個	1	0.5	4,165.87	2,082.93		
	計						2,082.93		
	ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ 撤去	PC-2 30 ＊再使用しない	個	1			2,080		代価表 0247
01	ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ 形吹出口 撤去	(C2、CA、CD、E2、EA、ED) 直径250～350mm 再使用しない	個	1	0.5	4,165.87	2,082.93		
	計						2,082.93		
	ﾊﾟﾝｶﾙｰﾊﾞｰ 撤去	8 ＊再使用しない	個	1			2,080		代価表 0248
01	ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ 形吹出口 撤去	(C2、CA、CD、E2、EA、ED) 直径250～350mm 再使用しない	個	1	0.5	4,165.87	2,082.93		
	計						2,082.93		
	ｽﾘｯﾄ形吸込口 撤去	1800 400 ＊再使用しない	個	1			3,620		代価表 0249
01	吸込口撤去	(GV、GVS) 1.0㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	7,245	3,622.5		
	計						3,622.5		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	線状吹出口 撤去	BL-S 2050mm ＊再使用しない	個	1			3,160		代価表 0250
01	線状吹出口撤去	(BL-S、BL-D) 長辺2mを超え3m以下 再使用しない	個	1	0.5	6,339.37	3,169.68		
	計						3,169.68		
	線状吹出口 撤去	BL-S 2250mm ＊再使用しない	個	1			3,160		代価表 0251
01	線状吹出口撤去	(BL-S、BL-D) 長辺2mを超え3m以下 再使用しない	個	1	0.5	6,339.37	3,169.68		
	計						3,169.68		
	線状吹出口 撤去	BL-S 3000mm ＊再使用しない	個	1			3,160		代価表 0252
01	線状吹出口撤去	(BL-S、BL-D) 長辺2mを超え3m以下 再使用しない	個	1	0.5	6,339.37	3,169.68		
	計						3,169.68		
	線状吹出口 撤去	BL-S 4800mm ＊再使用しない	個	1			6,330		代価表 0253
01	線状吹出口撤去	(BL-S、BL-D) 長辺2mを超え3m以下 再使用しない	個	2	0.5	6,339.37	6,339.37		
	計						6,339.37		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	線状吹出口 撤去	BL-S 5050mm ＊再使用しない	個	1			6,330		代価表 0254
01	線状吹出口撤去	(BL-S、BL-D) 長辺2mを超え3m以下 再使用しない	個	2	0.5	6,339.37	6,339.37		
	計						6,339.37		
	線状吹出口 撤去	BL-S 50ML ＊再使用しない	個	1			1,530		代価表 0255
01	線状吹出口撤去	(BL-S、BL-D) 長辺1m以下 再使用しない	個	1	0.5	3,079.12	1,539.56		
	計						1,539.56		
	線状吹出口 撤去	BL-D 2000mm ＊再使用しない	個	1			2,350		代価表 0256
01	線状吹出口撤去	(BL-S、BL-D) 長辺1mを超え2m以下 再使用しない	個	1	0.5	4,709.25	2,354.62		
	計						2,354.62		
	線状吹出口 撤去	BL-D 2400mm ＊再使用しない	個	1			3,160		代価表 0257
01	線状吹出口撤去	(BL-S、BL-D) 長辺2mを超え3m以下 再使用しない	個	1	0.5	6,339.37	3,169.68		
	計						3,169.68		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	線状吹出口 撤去	BL-D 2500mm ＊再使用しない	個	1			3,160		代価表 0258
01	線状吹出口撤去	(BL-S、BL-D) 長辺2mを超え3m以下 再使用しない	個	1	0.5	6,339.37	3,169.68		
	計						3,169.68		
	線状吹出口 撤去	BL-D 3000mm ＊再使用しない	個	1			3,160		代価表 0259
01	線状吹出口撤去	(BL-S、BL-D) 長辺2mを超え3m以下 再使用しない	個	1	0.5	6,339.37	3,169.68		
	計						3,169.68		
	線状吹出口 撤去	BL-D 4000mm ＊再使用しない	個	1			4,700		代価表 0260
01	線状吹出口撤去	(BL-S、BL-D) 長辺1mを超え2m以下 再使用しない	個	2	0.5	4,709.25	4,709.25		
	計						4,709.25		
	線状吹出口 撤去	BL-D 6000mm ＊再使用しない	個	1			6,330		代価表 0261
01	線状吹出口撤去	(BL-S、BL-D) 長辺2mを超え3m以下 再使用しない	個	2	0.5	6,339.37	6,339.37		
	計						6,339.37		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	線状吹出口 撤去	BL-D 6500mm ＊再使用しない	個	1			6,330		代価表 0262
01	線状吹出口撤去	(BL-S、BL-D) 長辺2mを超え3m以下 再使用しない	個	2	0.5	6,339.37	6,339.37		
	計						6,339.37		
	線状吹出口 撤去	BL-D 7500mm ＊再使用しない	個	1			9,500		代価表 0263
01	線状吹出口撤去	(BL-S、BL-D) 長辺2mを超え3m以下 再使用しない	個	3	0.5	6,339.37	9,509.05		
	計						9,509.05		
	線状吹出口 撤去	BL-T 1500mm ＊再使用しない	個	1			2,350		代価表 0264
01	線状吹出口撤去	(BL-S、BL-D) 長辺1mを超え2m以下 再使用しない	個	1	0.5	4,709.25	2,354.62		
	計						2,354.62		
	線状吹出口 撤去	BL-T 3000mm ＊再使用しない	個	1			3,160		代価表 0265
01	線状吹出口撤去	(BL-S、BL-D) 長辺2mを超え3m以下 再使用しない	個	1	0.5	6,339.37	3,169.68		
	計						3,169.68		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	線状吹出口 撤去	BL-K 2000mm ＊再使用しない	個	1			2,350		代価表 0266
01	線状吹出口撤去	(BL-S、BL-D) 長辺1mを超え2m以下 再使用しない	個	1	0.5	4,709.25	2,354.62		
	計						2,354.62		
	線状吹出口 撤去	BL-K 3000mm ＊再使用しない	個	1			3,160		代価表 0267
01	線状吹出口撤去	(BL-S、BL-D) 長辺2mを超え3m以下 再使用しない	個	1	0.5	6,339.37	3,169.68		
	計						3,169.68		
	線状吹出口 撤去	BL-K 4000mm ＊再使用しない	個	1			4,700		代価表 0268
01	線状吹出口撤去	(BL-S、BL-D) 長辺1mを超え2m以下 再使用しない	個	2	0.5	4,709.25	4,709.25		
	計						4,709.25		
	線状吹出口 撤去	CL-5 1800mm ＊再使用しない	個	1			2,350		代価表 0269
01	線状吹出口撤去	(BL-S、BL-D) 長辺1mを超え2m以下 再使用しない	個	1	0.5	4,709.25	2,354.62		
	計						2,354.62		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 撤去	200φ ＊再使用しない	個	1			1,900		代価表 0270
01	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ (VD)撤去	0.1㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	3,803.62	1,901.81		
	計						1,901.81		
	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 撤去	225φ ＊再使用しない	個	1			1,900		代価表 0271
01	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ (VD)撤去	0.1㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	3,803.62	1,901.81		
	計						1,901.81		
	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 撤去	150 150 ＊再使用しない	個	1			1,900		代価表 0272
01	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ (VD)撤去	0.1㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	3,803.62	1,901.81		
	計						1,901.81		
	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 撤去	200 200 ＊再使用しない	個	1			1,900		代価表 0273
01	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ (VD)撤去	0.1㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	3,803.62	1,901.81		
	計						1,901.81		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	250 200 ＊再使用しない	個	1			1,900		代価表 0274
01	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(VD)撤去	0.1㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	3,803.62	1,901.81		
	計						1,901.81		
	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	250 250 ＊再使用しない	個	1			1,900		代価表 0275
01	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(VD)撤去	0.1㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	3,803.62	1,901.81		
	計						1,901.81		
	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	300 150 ＊再使用しない	個	1			1,900		代価表 0276
01	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(VD)撤去	0.1㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	3,803.62	1,901.81		
	計						1,901.81		
	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	300 200 ＊再使用しない	個	1			1,900		代価表 0277
01	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(VD)撤去	0.1㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	3,803.62	1,901.81		
	計						1,901.81		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	300 300 ＊再使用しない	個	1			1,900		代価表 0278
01	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(VD)撤去	0.1㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	3,803.62	1,901.81		
	計						1,901.81		
	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	350 200 ＊再使用しない	個	1			1,900		代価表 0279
01	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(VD)撤去	0.1㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	3,803.62	1,901.81		
	計						1,901.81		
	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	350 250 ＊再使用しない	個	1			1,900		代価表 0280
01	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(VD)撤去	0.1㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	3,803.62	1,901.81		
	計						1,901.81		
	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	350 300 ＊再使用しない	個	1			2,260		代価表 0281
01	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(VD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,528.12	2,264.06		
	計						2,264.06		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	400 200 ＊再使用しない	個	1			1,900		代価表 0282
01	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(VD)撤去	0.1㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	3,803.62	1,901.81		
	計						1,901.81		
	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	400 300 ＊再使用しない	個	1			2,260		代価表 0283
01	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(VD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,528.12	2,264.06		
	計						2,264.06		
	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	400 350 ＊再使用しない	個	1			2,260		代価表 0284
01	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(VD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,528.12	2,264.06		
	計						2,264.06		
	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	450 350 ＊再使用しない	個	1			2,260		代価表 0285
01	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(VD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,528.12	2,264.06		
	計						2,264.06		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	450 400 ＊再使用しない	個	1			2,260		代価表 0286
01	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(VD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,528.12	2,264.06		
	計						2,264.06		
	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	500 350 ＊再使用しない	個	1			2,260		代価表 0287
01	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(VD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,528.12	2,264.06		
	計						2,264.06		
	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	500 450 ＊再使用しない	個	1			2,260		代価表 0288
01	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(VD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,528.12	2,264.06		
	計						2,264.06		
	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	500 500 ＊再使用しない	個	1			2,260		代価表 0289
01	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(VD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,528.12	2,264.06		
	計						2,264.06		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	600 600 ＊再使用しない	個	1			2,260		代価表 0290
01	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(VD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,528.12	2,264.06		
	計						2,264.06		
	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	700 500 ＊再使用しない	個	1			2,260		代価表 0291
01	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(VD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,528.12	2,264.06		
	計						2,264.06		
	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	700 700 ＊再使用しない	個	1			2,260		代価表 0292
01	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(VD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,528.12	2,264.06		
	計						2,264.06		
	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	750 300 ＊再使用しない	個	1			2,260		代価表 0293
01	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(VD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,528.12	2,264.06		
	計						2,264.06		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	750 450 ＊再使用しない	個	1			2,260		代価表 0294
01	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(VD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,528.12	2,264.06		
	計						2,264.06		
	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	750 500 ＊再使用しない	個	1			2,260		代価表 0295
01	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(VD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,528.12	2,264.06		
	計						2,264.06		
	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	800 400 ＊再使用しない	個	1			2,260		代価表 0296
01	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(VD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,528.12	2,264.06		
	計						2,264.06		
	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	850 500 ＊再使用しない	個	1			2,260		代価表 0297
01	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(VD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,528.12	2,264.06		
	計						2,264.06		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	1100 550 ＊再使用しない	個	1			3,390		代価表 0298
01	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(VD)撤去	1.0㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	6,792.18	3,396.09		
	計						3,396.09		
	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	1200 800 ＊再使用しない	個	1			3,390		代価表 0299
01	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(VD)撤去	1.0㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	6,792.18	3,396.09		
	計						3,396.09		
	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	1200 900 ＊再使用しない	個	1			4,520		代価表 0300
01	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(VD)撤去	1.6㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	9,056.25	4,528.12		
	計						4,528.12		
	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	200φ ＊再使用しない	個	1			2,030		代価表 0301
01	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FD)撤去	0.1㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,075.31	2,037.65		
	計						2,037.65		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	225φ ＊再使用しない	個	1			2,030		代価表 0302
01	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FD)撤去	0.1㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,075.31	2,037.65		
	計						2,037.65		
	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	200 200 ＊再使用しない	個	1			2,030		代価表 0303
01	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FD)撤去	0.1㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,075.31	2,037.65		
	計						2,037.65		
	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	300 200 ＊再使用しない	個	1			2,030		代価表 0304
01	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FD)撤去	0.1㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,075.31	2,037.65		
	計						2,037.65		
	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	300 250 ＊再使用しない	個	1			2,030		代価表 0305
01	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FD)撤去	0.1㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,075.31	2,037.65		
	計						2,037.65		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	300 300 ＊再使用しない	個	1			2,030		代価表 0306
01	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FD)撤去	0.1㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,075.31	2,037.65		
	計						2,037.65		
	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	350 250 ＊再使用しない	個	1			2,030		代価表 0307
01	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FD)撤去	0.1㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,075.31	2,037.65		
	計						2,037.65		
	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	400 250 ＊再使用しない	個	1			2,030		代価表 0308
01	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FD)撤去	0.1㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,075.31	2,037.65		
	計						2,037.65		
	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	400 400 ＊再使用しない	個	1			2,490		代価表 0309
01	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,980.93	2,490.46		
	計						2,490.46		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	500 500 ＊再使用しない	個	1			2,490		代価表 0310
01	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,980.93	2,490.46		
	計						2,490.46		
	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	550 200 ＊再使用しない	個	1			2,490		代価表 0311
01	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,980.93	2,490.46		
	計						2,490.46		
	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	600 600 ＊再使用しない	個	1			2,490		代価表 0312
01	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,980.93	2,490.46		
	計						2,490.46		
	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	750 350 ＊再使用しない	個	1			2,490		代価表 0313
01	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,980.93	2,490.46		
	計						2,490.46		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	750 450 ＊再使用しない	個	1			2,490		代価表 0314
01	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,980.93	2,490.46		
	計						2,490.46		
	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	800 500 ＊再使用しない	個	1			2,490		代価表 0315
01	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,980.93	2,490.46		
	計						2,490.46		
	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	1200 800 ＊再使用しない	個	1			3,620		代価表 0316
01	防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FD)撤去	1.0㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	7,245	3,622.5		
	計						3,622.5		
	ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	400 300 ＊再使用しない	個	1			2,260		代価表 0317
01	逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(CD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,528.12	2,264.06		
	計						2,264.06		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	400 350 ＊再使用しない	個	1			2,260		代価表 0318
01	逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(CD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,528.12	2,264.06		
	計						2,264.06		
	ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	450 300 ＊再使用しない	個	1			2,260		代価表 0319
01	逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(CD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,528.12	2,264.06		
	計						2,264.06		
	ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	450 350 ＊再使用しない	個	1			2,260		代価表 0320
01	逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(CD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,528.12	2,264.06		
	計						2,264.06		
	ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	450 400 ＊再使用しない	個	1			2,260		代価表 0321
01	逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(CD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,528.12	2,264.06		
	計						2,264.06		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 撤去	500 300 ＊再使用しない	個	1			2,260		代価表 0322
01	逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ (CD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,528.12	2,264.06		
	計						2,264.06		
	ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 撤去	500 400 ＊再使用しない	個	1			2,260		代価表 0323
01	逆流防止ﾀﾞﾝﾊﾟｰ (CD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,528.12	2,264.06		
	計						2,264.06		
	ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ 撤去	350 250 ＊再使用しない	個	1			1,900		代価表 0324
01	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ (VD)撤去	0.1㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	3,803.62	1,901.81		
	計						1,901.81		
	ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ 撤去	500 700 ＊再使用しない	個	1			2,260		代価表 0325
01	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ (VD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,528.12	2,264.06		
	計						2,264.06		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ 撤去	550 550 ＊再使用しない	個	1			2,260		代価表 0326
01	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ (VD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,528.12	2,264.06		
	計						2,264.06		
	ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ 撤去	600 600 ＊再使用しない	個	1			2,260		代価表 0327
01	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ (VD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,528.12	2,264.06		
	計						2,264.06		
	ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ 撤去	800 800 ＊再使用しない	個	1			3,390		代価表 0328
01	風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ (VD)撤去	1.0㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	6,792.18	3,396.09		
	計						3,396.09		
	風量調節・防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 撤去	200 200 ＊再使用しない	個	1			2,030		代価表 0329
01	風量調節・防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FVD)撤去	0.1㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,075.31	2,037.65		
	計						2,037.65		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	風量調節・防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	400 300 ＊再使用しない	個	1			2,490		代価表 0330
01	風量調節・防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FVD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,980.93	2,490.46		
	計						2,490.46		
	風量調節・防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	500 500 ＊再使用しない	個	1			2,490		代価表 0331
01	風量調節・防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FVD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,980.93	2,490.46		
	計						2,490.46		
	風量調節・防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	800 550 ＊再使用しない	個	1			2,490		代価表 0332
01	風量調節・防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FVD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,980.93	2,490.46		
	計						2,490.46		
	風量調節・防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	850 850 ＊再使用しない	個	1			3,620		代価表 0333
01	風量調節・防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FVD)撤去	1.0㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	7,245	3,622.5		
	計						3,622.5		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	風量調節・防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	1050 500 ＊再使用しない	個	1			3,620		代価表 0334
01	風量調節・防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FVD)撤去	1.0㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	7,245	3,622.5		
	計						3,622.5		
	風量調節・防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	1200 800 ＊再使用しない	個	1			3,620		代価表 0335
01	風量調節・防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FVD)撤去	1.0㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	7,245	3,622.5		
	計						3,622.5		
	風量調節・防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	1200 900 ＊再使用しない	個	1			4,980		代価表 0336
01	風量調節・防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FVD)撤去	1.6㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	9,961.87	4,980.93		
	計						4,980.93		
	風量調節・防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去	1500 700 ＊再使用しない	個	1			4,980		代価表 0337
01	風量調節・防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ(FVD)撤去	1.6㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	9,961.87	4,980.93		
	計						4,980.93		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 撤去	350 250 ＊再使用しない	個	1			2,030		代価表 0338
01	ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ (PD)撤去	0.1㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,075.31	2,037.65		
	計						2,037.65		
	ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 撤去	350 300 ＊再使用しない	個	1			2,490		代価表 0339
01	ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ (PD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,980.93	2,490.46		
	計						2,490.46		
	ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 撤去	500 500 ＊再使用しない	個	1			2,490		代価表 0340
01	ﾋﾞｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ (PD)撤去	0.5㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,980.93	2,490.46		
	計						2,490.46		
	ﾌｨﾙﾀｰBOX 撤去	500 500 ＊再使用しない	個	1			2,490		代価表 0341
01	吸込口撤去	(GV、GVS) 0.5㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	4,980.93	2,490.46		
	計						2,490.46		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防虫網 撤去	1200 800 ＊再使用しない	個	1			3,620		代価表 0342
01	吸込口撤去	(GV、GVS) 1.0㎡以下 再使用しない	個	1	0.5	7,245	3,622.5		
	計						3,622.5		
	ﾌｰﾄﾞ 撤去	1500×700×600H ＊再使用しない	個	1			3,230		代価表 0343
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.68 ×1.05	0.15	24,150	2,586.46	○	
	その他		式	1	0.25	2,586.46	646.61		
	計						3,233.07		
	ﾁｬﾝﾊﾞｰ (低圧用) 撤去	ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm) ＊再使用しない	㎡	1			1,080		代価表 0344
01	長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	㎡	1	0.5	2,173.5	1,086.75		
	計						1,086.75		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾁｬﾝﾊﾞｰ (低圧用) 撤去	ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm) ＊再使用しない	㎡	1			1,130		代価表 0345
01	長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	㎡	1	0.5	2,264.06	1,132.03		
	計						1,132.03		
	ﾁｬﾝﾊﾞｰ (低圧用) 撤去	ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(1501～2200mm) ＊再使用しない	㎡	1			1,400		代価表 0346
01	長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 1.0mm 再使用しない	㎡	1	0.5	2,807.43	1,403.71		
	計						1,403.71		
	ﾁｬﾝﾊﾞｰ (低圧用) 撤去	ｲﾝｻｰﾄ無 1.2mm(2201mm～) ＊再使用しない	㎡	1			1,850		代価表 0347
01	長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 1.2mm 再使用しない	㎡	1	0.5	3,713.06	1,856.53		
	計						1,856.53		
	ﾎﾞｯｸｽ 撤去	ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm) ＊再使用しない	㎡	1			990		代価表 0348
01	長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	㎡	1	0.5	1,992.37	996.18		
	計						996.18		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾎﾞｯｸｽ 撤去	ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm) ＊再使用しない	㎡	1			1,080		代価表 0349
01	長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	㎡	1	0.5	2,173.5	1,086.75		
	計						1,086.75		
	ﾎﾞｯｸｽ 撤去	ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm) ＊再使用しない	㎡	1			1,130		代価表 0350
01	長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	㎡	1	0.5	2,264.06	1,132.03		
	計						1,132.03		
	ﾎﾞｯｸｽ 撤去	ｲﾝｻｰﾄ無 1.6mm ＊再使用しない	㎡	1			2,440		代価表 0351
01	長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 1.6mm 再使用しない	㎡	1	0.5	4,890.37	2,445.18		
	計						2,445.18		
	線状吹出口用 ﾎﾞｯｸｽ(BLS･BLD用) 撤去	ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm) ＊再使用しない	㎡	1			990		代価表 0352
01	長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	㎡	1	0.5	1,992.37	996.18		
	計						996.18		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	消音ｴﾙﾎﾞ 撤去	ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm) ＊再使用しない	㎡	1			990		代価表 0353
01	長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	㎡	1	0.5	1,992.37	996.18		
	計						996.18		
	消音ｴﾙﾎﾞ 撤去	ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm) ＊再使用しない	㎡	1			1,130		代価表 0354
01	長方形ﾀﾞｸﾄ撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	㎡	1	0.5	2,264.06	1,132.03		
	計						1,132.03		
	ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾞｸﾄ 撤去	300φ 3.2t ＊再使用しない	m	1			1,130		代価表 0355
01	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) 撤去	300mm 再使用しない	m	1	0.5	2,264.06	1,132.03		
	計						1,132.03		
	煙道 保温撤去	RW75t 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ ＊再使用しない	m2	1			660		代価表 0356
01	長方形ﾀﾞｸﾄ保温 撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚50 再使用しない	㎡	1	0.5	1,333.5	666.75		
	計						666.75		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	コンクリート基礎 解体 R階(改修)	175×2500×450H	か所	1			5,660		代価表 0357
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ (m3) -		0.2	1	28,300	5,660		
	計						5,660		
	ﾄﾗｯﾌﾟ 撤去	32A ＊再使用しない	個	1			1,030		代価表 0358
01	配管工		人	0.22	0.15	25,095	828.13	○	
	その他		式	1	0.25	828.13	207.03		
	計						1,035.16		
	ﾄﾗｯﾌﾟ 撤去	40A ＊再使用しない	個	1			1,030		代価表 0359
01	配管工		人	0.22	0.15	25,095	828.13	○	
	その他		式	1	0.25	828.13	207.03		
	計						1,035.16		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	青銅仕切弁 撤去	5K(ねじ) 50A ＊再使用しない	個	1			740		代価表 0360
01	一般弁類 取付	50A	個	1	0.15	4,938.69	740.8		
	計						740.8		
	ねｽﾞみ鋳鉄仕切弁 撤去	5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A(外ねじ) ＊再使用しない	個	1			1,590		代価表 0361
01	弁類撤去 再使用しない	80A	個	1	0.5	3,199.61	1,599.8		
	計						1,599.8		
	青銅逆止弁 撤去	10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 50A ＊再使用しない	個	1			740		代価表 0362
01	一般弁類 取付	50A	個	1	0.15	4,938.69	740.8		
	計						740.8		
	ねｽﾞみ鋳鉄逆止弁 撤去	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 65A ＊再使用しない	個	1			1,310		代価表 0363
01	弁類撤去 再使用しない	65A	個	1	0.5	2,634.97	1,317.48		
	計						1,317.48		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ねｽﾞみ鋳鉄逆止弁 撤去	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 100A ＊再使用しない	個	1			1,880		代価表 0364
01	弁類撤去 再使用しない	100A	個	1	0.5	3,764.25	1,882.12		
	計						1,882.12		
	ねｽﾞみ鋳鉄逆止弁 撤去	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ・ｽｲﾝｸﾞ) 125A ＊再使用しない	個	1			2,250		代価表 0365
01	弁類撤去 再使用しない	125A	個	1	0.5	4,517.1	2,258.55		
	計						2,258.55		
	ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁 撤去	10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A ＊再使用しない	個	1			3,050		代価表 0366
01	弁類撤去 再使用しない	150A	個	1	0.5	6,116.9	3,058.45		
	計						3,058.45		
	ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 撤去	10K(ｳｴﾊｰ・鋳鉄) 65A ＊再使用しない	個	1			650		代価表 0367
01	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 再使用しない	65A	個	1	0.5	1,317.48	658.74		
	計						658.74		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 撤去	10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 80A ＊再使用しない	個	1			790		代価表 0368
01	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 再使用しない	80A	個	1	0.5	1,599.8	799.9		
	計						799.9		
	ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 撤去	10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 100A ＊再使用しない	個	1			940		代価表 0369
01	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 再使用しない	100A	個	1	0.5	1,882.12	941.06		
	計						941.06		
	ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 撤去	10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 125A ＊再使用しない	個	1			1,120		代価表 0370
01	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 再使用しない	125A	個	1	0.5	2,258.55	1,129.27		
	計						1,129.27		
	ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 撤去	10K(ｳｴﾊｰ) 80A ＊再使用しない	個	1			790		代価表 0371
01	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 再使用しない	80A	個	1	0.5	1,599.8	799.9		
	計						799.9		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 撤去	10K(ｳｴﾊｰ) 100A ＊再使用しない	個	1			940		代価表 0372
01	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 再使用しない	100A	個	1	0.5	1,882.12	941.06		
	計						941.06		
	ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 撤去	10K(ｳｴﾊｰ) 125A ＊再使用しない	個	1			1,120		代価表 0373
01	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 再使用しない	125A	個	1	0.5	2,258.55	1,129.27		
	計						1,129.27		
	ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 撤去	10K(ｳｴﾊｰ) 150A ＊再使用しない	個	1			1,520		代価表 0374
01	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 再使用しない	150A	個	1	0.5	3,058.45	1,529.22		
	計						1,529.22		
	Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ 撤去	10K 65A ＊再使用しない	個	1			1,310		代価表 0375
01	弁類撤去 再使用しない	65A	個	1	0.5	2,634.97	1,317.48		
	計						1,317.48		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ 撤去	10K 100A ＊再使用しない	個	1			1,880		代価表 0376
01	弁類撤去 再使用しない	100A	個	1	0.5	3,764.25	1,882.12		
	計						1,882.12		
	ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅｰ 撤去	10K 150A ＊再使用しない	個	1			3,050		代価表 0377
01	弁類撤去 再使用しない	150A	個	1	0.5	6,116.9	3,058.45		
	計						3,058.45		
	空気抜弁 撤去	25A ＊再使用しない	個	1			410		代価表 0378
01	一般弁類 取付	25A	個	1	0.15	2,778.01	416.7		
	計						416.7		
	二方弁 撤去	80A ＊再使用しない	個	1			1,590		代価表 0379
01	弁類撤去 再使用しない	80A	個	1	0.5	3,199.61	1,599.8		
	計						1,599.8		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌｰﾄ弁 撤去	50A ＊再使用しない	個	1			740		代価表 0380
01	一般弁類 取付	50A	個	1	0.15	4,938.69	740.8		
	計						740.8		
	ﾌｰﾄ弁 撤去	80A ＊再使用しない	個	1			1,590		代価表 0381
01	弁類撤去 再使用しない	80A	個	1	0.5	3,199.61	1,599.8		
	計						1,599.8		
	水道ﾒｰﾀｰ (指示ｶｳﾝﾀｰ式) 撤去	75A ＊再使用しない	個	1			3,140		代価表 0382
01	量水器 取付	80A	個	1	0.15	20,989.45	3,148.41		
	計						3,148.41		
	消火栓 撤去	75A ＊再使用しない	個	1			1,590		代価表 0383
01	弁類撤去 再使用しない	80A	個	1	0.5	3,199.61	1,599.8		
	計						1,599.8		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾝｸ形止水栓 撤去	20A ＊再使用しない	個	1			370		代価表 0384
01	一般弁類 取付	20A	個	1	0.15	2,469.34	370.4		
	計						370.4		
	ﾃｽﾄ弁 撤去	40A ＊再使用しない	個	1			1,310		代価表 0385
01	ﾃｽﾄ弁撤去	40A 再使用しない	個	1	0.5	2,634.97	1,317.48		
	計						1,317.48		
	GV用ﾎﾞｯｸｽ 撤去	40A用 ＊再使用しない	組	1			2,060		代価表 0386
01	ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ 50	か所	1	0.5	4,120.2	2,060.1		
	計						2,060.1		
	GV用ﾎﾞｯｸｽ 撤去	50A用 ＊再使用しない	組	1			2,060		代価表 0387
01	ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ 50	か所	1	0.5	4,120.2	2,060.1		
	計						2,060.1		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	空気抜弁ﾎﾞｯｸｽ 撤去	500×400 ＊再使用しない	組	1			2,060		代価表 0388
01	ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ 50	か所	1	0.5	4,120.2	2,060.1		
	計						2,060.1		
	ﾒｰﾀｰ用ﾎﾞｯｸｽ 撤去	75A用 ＊再使用しない	組	1			2,870		代価表 0389
01	ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	量水器ﾎﾞｯｸｽ 50- 80	か所	1	0.5	5,755.83	2,877.91		
	計						2,877.91		
	消火栓ﾎﾞｯｸｽ 撤去	500×400 ＊再使用しない	組	1			4,720		代価表 0390
01	ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 再使用しない	消火栓ﾎﾞｯｸｽ	か所	1	0.5	9,459.05	4,729.52		
	計						4,729.52		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 撤去	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 65A ＊再使用しない	個	1			1,310		代価表 0391
01	配管工		人	0.28	0.15	25,095	1,053.99	○	
	その他		式	1	0.25	1,053.99	263.49		
	計						1,317.48		
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 撤去	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 80A ＊再使用しない	個	1			1,590		代価表 0392
01	配管工		人	0.34	0.15	25,095	1,279.84	○	
	その他		式	1	0.25	1,279.84	319.96		
	計						1,599.8		
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 撤去	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 100A ＊再使用しない	個	1			1,880		代価表 0393
01	配管工		人	0.4	0.15	25,095	1,505.7	○	
	その他		式	1	0.25	1,505.7	376.42		
	計						1,882.12		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 撤去	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 150A ＊再使用しない	個	1			3,050		代価表 0394
01	配管工		人	0.65	0.15	25,095	2,446.76	○	
	その他		式	1	0.25	2,446.76	611.69		
	計						3,058.45		
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 撤去	合成ｺﾞﾑ製 65A ＊再使用しない	個	1			1,310		代価表 0395
01	配管工		人	0.28	0.15	25,095	1,053.99	○	
	その他		式	1	0.25	1,053.99	263.49		
	計						1,317.48		
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 撤去	合成ｺﾞﾑ製 100A ＊再使用しない	個	1			1,880		代価表 0396
01	配管工		人	0.4	0.15	25,095	1,505.7	○	
	その他		式	1	0.25	1,505.7	376.42		
	計						1,882.12		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 撤去	合成ｺﾞﾑ製 125A ＊再使用しない	個	1			2,250		代価表 0397
01	配管工		人	0.48	0.15	25,095	1,806.84	○	
	その他		式	1	0.25	1,806.84	451.71		
	計						2,258.55		
	ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 撤去	合成ｺﾞﾑ製 150A ＊再使用しない	個	1			3,050		代価表 0398
01	配管工		人	0.65	0.15	25,095	2,446.76	○	
	その他		式	1	0.25	2,446.76	611.69		
	計						3,058.45		
	伸縮管継手 撤去	複 式 65A ＊再使用しない	個	1			6,300		代価表 0399
01	配管工		人	1.34	0.15	25,095	5,044.09	○	
	その他		式	1	0.25	5,044.09	1,261.02		
	計						6,305.11		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	伸縮管継手 撤去	複 式 100A ＊再使用しない	個	1			10,300		代価表 0400
01	配管工		人	2.19	0.15	25,095	8,243.7	○	
	その他		式	1	0.25	8,243.7	2,060.92		
	計						10,304.62		
	防振継手 撤去	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 65A ＊再使用しない	個	1			1,310		代価表 0401
01	配管工		人	0.28	0.15	25,095	1,053.99	○	
	その他		式	1	0.25	1,053.99	263.49		
	計						1,317.48		
	防振継手 撤去	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 100A ＊再使用しない	個	1			1,880		代価表 0402
01	配管工		人	0.4	0.15	25,095	1,505.7	○	
	その他		式	1	0.25	1,505.7	376.42		
	計						1,882.12		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	防振継手 撤去	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 125A ＊再使用しない	個	1			2,250		代価表 0403
01	配管工		人	0.48	0.15	25,095	1,806.84	○	
	その他		式	1	0.25	1,806.84	451.71		
	計						2,258.55		
	防振継手 撤去	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 300A ＊再使用しない	個	1			5,170		代価表 0404
01	配管工		人	1.1	0.15	25,095	4,140.67	○	
	その他		式	1	0.25	4,140.67	1,035.16		
	計						5,175.83		
	屋内消火栓 撤去	埋込型 ＊再使用しない	組	1			6,580		代価表 0405
01	配管工		人	1.4	0.15	25,095	5,269.95	○	
	その他		式	1	0.25	5,269.95	1,317.48		
	計						6,587.43		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	瞬間流量計 撤去	80A ＊再使用しない	個	1			1,080		代価表 0406
01	配管工		人	0.23	0.15	25,095	865.77	○	
	その他		式	1	0.25	865.77	216.44		
	計						1,082.21		
	床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 40A ＊再使用しない	個	1			940		代価表 0407
01	排水金物撤去 再使用しない	SNA,SNB,SNC,D金具,COA 40A	個	1	0.5	1,882.12	941.06		
	計						941.06		
	床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 50A ＊再使用しない	個	1			1,080		代価表 0408
01	排水金物撤去 再使用しない	SNA,SNB,SNC,D金具,COA 50A	個	1	0.5	2,164.43	1,082.21		
	計						1,082.21		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 80A ＊再使用しない	個	1			1,360		代価表 0409
01	排水金物撤去 再使用しない	SNA,SNB,SNC,D金具,COA 80A	個	1	0.5	2,729.07	1,364.53		
	計						1,364.53		
	床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 100A ＊再使用しない	個	1			1,500		代価表 0410
01	排水金物撤去 再使用しない	SNA,SNB,SNC,D金具,COA 100A	個	1	0.5	3,011.4	1,505.7		
	計						1,505.7		
	床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 80A ＊再使用しない	個	1			1,780		代価表 0411
01	排水金物撤去 再使用しない	T14A,T14B,T3A,T16A,T5A,COB 80A	個	1	0.5	3,576.03	1,788.01		
	計						1,788.01		
	床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 100A ＊再使用しない	個	1			1,970		代価表 0412
01	排水金物撤去 再使用しない	T14A,T14B,T3A,T16A,T5A,COB 100A	個	1	0.5	3,952.46	1,976.23		
	計						1,976.23		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 80A 蓋のみ ＊再使用しない	個	1			1,360		代価表 0413
01	排水金物撤去 再使用しない	SNA,SNB,SNC,D金具,COA 80A	個	1	0.5	2,729.07	1,364.53		
	計						1,364.53		
	床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 50A 蓋のみ ＊再使用しない	個	1			1,220		代価表 0414
01	排水金物撤去 再使用しない	T14A,T14B,T3A,T16A,T5A,COB 50A	個	1	0.5	2,446.76	1,223.38		
	計						1,223.38		
	床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 65A 蓋のみ ＊再使用しない	個	1			1,590		代価表 0415
01	排水金物撤去 再使用しない	T14A,T14B,T3A,T16A,T5A,COB 65A	個	1	0.5	3,199.61	1,599.8		
	計						1,599.8		
	床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 80A 蓋のみ ＊再使用しない	個	1			1,780		代価表 0416
01	排水金物撤去 再使用しない	T14A,T14B,T3A,T16A,T5A,COB 80A	個	1	0.5	3,576.03	1,788.01		
	計						1,788.01		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 100A 蓋のみ ＊再使用しない	個	1			1,970		代価表 0417
01	排水金物撤去 再使用しない	T14A,T14B,T3A,T16A,T5A,COB 100A	個	1	0.5	3,952.46	1,976.23		
	計						1,976.23		
	床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 125A 蓋のみ ＊再使用しない	個	1			2,160		代価表 0418
01	排水金物撤去 再使用しない	T14A,T14B,T3A,T16A,T5A,COB 125A	個	1	0.5	4,328.88	2,164.44		
	計						2,164.44		
	床排水ﾄﾗｯﾌﾟ (非防水形) 撤去	T 5A 50A ＊再使用しない	個	1			1,220		代価表 0419
01	排水金物撤去 再使用しない	T14A,T14B,T3A,T16A,T5A,COB 50A	個	1	0.5	2,446.76	1,223.38		
	計						1,223.38		
	床排水ﾄﾗｯﾌﾟ (防水形) 撤去	T 5B 50A ＊再使用しない	個	1			1,450		代価表 0420
01	排水金物撤去 再使用しない	T3B,T3BL,T5B,T16B,T16BL 50A	個	1	0.5	2,917.28	1,458.64		
	計						1,458.64		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水目皿 撤去	D金具 100A ＊再使用しない	個	1			1,500		代価表 0421
01	排水金物撤去 再使用しない	SNA,SNB,SNC,D金具,COA 100A	個	1	0.5	3,011.4	1,505.7		
	計						1,505.7		
	間接排水口 撤去	50A ＊再使用しない	個	1			550		代価表 0422
01	間接排水口 取付	50A	個	1	0.15	3,704.02	555.6		
	計						555.6		
	配管用防虫網 撤去	50A ＊再使用しない	個	1			1,060		代価表 0423
01	防虫網 取付	50A	個	1	0.15	7,099.37	1,064.9		
	計						1,064.9		
	配管用防虫網 撤去	80A ＊再使用しない	個	1			1,340		代価表 0424
01	防虫網 取付	80A	個	1	0.15	8,951.38	1,342.7		
	計						1,342.7		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水金物 撤去	T-14AP 40A ＊再使用しない	個	1			1,030		代価表 0425
01	排水金物撤去 再使用しない	T14A,T14B,T3A,T16A,T5A,COB 40A	個	1	0.5	2,070.33	1,035.16		
	計						1,035.16		
	配管架台A 撤去	C-125×65×6t 2360W×1000H 再使用しない	本	1			29,900		代価表 0426
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 125A	m	6.72	1	4,460.62	29,975.36		
	計						29,975.36		
	配管架台A 撤去	C-125×65×6t 1360W 再使用しない	本	1			6,060		代価表 0427
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 125A	m	1.36	1	4,460.62	6,066.44		
	計						6,066.44		
	配管架台B 撤去	L-65×65×6t 806W×1000H 再使用しない	本	1			7,150		代価表 0428
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 65A	m	2.806	1	2,550.27	7,156.05		
	計						7,156.05		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	配管架台B 撤去	L-65×65×6t 1000W 再使用しない	本	1			5,100		代価表 0429
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 65A	m	2	1	2,550.27	5,100.54		
	計						5,100.54		
	GT 撤去	1000×500×850 ＊再使用しない	台	1			3,700		代価表 0430
01	ｸﾞﾘｰｽ阻集器 取付	100×50	組	1	0.15	24,693.48	3,704.02		
	計						3,704.02		
	砂埋戻し	1500×1000×850	か所	1			11,900		代価表 0431
01	土工事	山砂の類 -	m3	1.28	1	9,362.5	11,984		
	計						11,984		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	一般弁保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 65A ＊再使用しない	個	1			3,520		代価表 0432
01	保温工		人	0.165	0.15	26,670	660.08	○	
02	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.597	0.15	24,150	2,162.63	○	
	その他		式	1	0.25	2,822.71	705.67		
	計						3,528.38		
	一般弁保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 100A ＊再使用しない	個	1			4,510		代価表 0433
01	保温工		人	0.228	0.15	26,670	912.11	○	
02	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.746	0.15	24,150	2,702.38	○	
	その他		式	1	0.25	3,614.49	903.62		
	計						4,518.11		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	一般弁保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 125A ＊再使用しない	個	1			4,960		代価表 0434
01	保温工		人	0.249	0.15	26,670	996.12	○	
02	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.822	0.15	24,150	2,977.69	○	
	その他		式	1	0.25	3,973.81	993.45		
	計						4,967.26		
	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 65A ＊再使用しない	個	1			1,760		代価表 0435
01	保温工		人	0.0825	0.15	26,670	330.04	○	
02	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.2985	0.15	24,150	1,081.31	○	
	その他		式	1	0.25	1,411.35	352.83		
	計						1,764.18		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 80A ＊再使用しない	個	1			1,950		代価表 0436
01	保温工		人	0.0875	0.15	26,670	350.04	○	
02	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.336	0.15	24,150	1,217.16	○	
	その他		式	1	0.25	1,567.2	391.8		
	計						1,959		
	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 100A ＊再使用しない	個	1			2,250		代価表 0437
01	保温工		人	0.114	0.15	26,670	456.05	○	
02	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.373	0.15	24,150	1,351.19	○	
	その他		式	1	0.25	1,807.24	451.81		
	計						2,259.05		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 125A ＊再使用しない	個	1			2,480		代価表 0438
01	保温工		人	0.1245	0.15	26,670	498.06	○	
02	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.411	0.15	24,150	1,488.84	○	
	その他		式	1	0.25	1,986.9	496.72		
	計						2,483.62		
	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出, 浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 100A ＊再使用しない	個	1			2,960		代価表 0439
01	保温工		人	0.114	0.15	26,670	456.05	○	
02	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.529	0.15	24,150	1,916.3	○	
	その他		式	1	0.25	2,372.35	593.08		
	計						2,965.43		
	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 20A ＊再使用しない	m	1			280		代価表 0440
01	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 20A 再使用しない	m	1	0.5	578.02	289.01		
	計						289.01		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 25A ＊再使用しない	m	1			280		代価表 0441
01	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 25A 再使用しない	m	1	0.5	578.02	289.01		
	計						289.01		
	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 40A ＊再使用しない	m	1			320		代価表 0442
01	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 40A 再使用しない	m	1	0.5	641.55	320.77		
	計						320.77		
	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A ＊再使用しない	m	1			380		代価表 0443
01	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A 再使用しない	m	1	0.5	766.76	383.38		
	計						383.38		
	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A ＊再使用しない	m	1			400		代価表 0444
01	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A 再使用しない	m	1	0.5	800.1	400.05		
	計						400.05		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A ＊再使用しない	m	1			400		代価表 0445
01	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A 再使用しない	m	1	0.5	800.1	400.05		
	計						400.05		
	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A ＊再使用しない	m	1			180		代価表 0446
01	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A 再使用しない	m	1	0.5	366.71	183.35		
	計						183.35		
	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A ＊再使用しない	m	1			180		代価表 0447
01	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A 再使用しない	m	1	0.5	366.71	183.35		
	計						183.35		
	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A ＊再使用しない	m	1			180		代価表 0448
01	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A 再使用しない	m	1	0.5	366.71	183.35		
	計						183.35		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A ＊再使用しない	m	1			200		代価表 0449
01	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A 再使用しない	m	1	0.5	400.05	200.02		
	計						200.02		
	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 32A 保温有 ＊	か所	1			2,200		代価表 0450
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 32A 保温有	か所	1	0.5	4,411.31	2,205.65		
	計						2,205.65		
	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温有 ＊	か所	1			2,360		代価表 0451
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温有	か所	1	0.5	4,725	2,362.5		
	計						2,362.5		
	鋼管類撤去(冷温水)	屋内一般 65A ＊再使用しない	m	1			1,270		代価表 0452
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 65A	m	1	0.5	2,550.27	1,275.13		
	計						1,275.13		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鋼管類撤去(冷温水)	屋内一般 100A ＊再使用しない	m	1			1,880		代価表 0453
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 100A	m	1	0.5	3,773.65	1,886.82		
	計						1,886.82		
	鋼管類撤去(冷温水)	機械室・便所 15A ＊再使用しない	m	1			500		代価表 0454
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 15A	m	1	0.5	1,006.92	503.46		
	計						503.46		
	鋼管類撤去(冷温水)	機械室・便所 20A ＊再使用しない	m	1			560		代価表 0455
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 20A	m	1	0.5	1,129.27	564.63		
	計						564.63		
	鋼管類撤去(冷温水)	機械室・便所 40A ＊再使用しない	m	1			930		代価表 0456
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 40A	m	1	0.5	1,872.71	936.35		
	計						936.35		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鋼管類撤去(冷温水)	機械室・便所 50A ＊再使用しない	m	1			1,170		代価表 0457
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 50A	m	1	0.5	2,352.65	1,176.32		
	計						1,176.32		
	鋼管類撤去(給排水冷却水)	機械室・便所 65A ＊再使用しない	m	1			1,520		代価表 0458
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 65A	m	1	0.5	3,058.45	1,529.22		
	計						1,529.22		
	鋼管類撤去(給排水冷却水)	機械室・便所 80A ＊再使用しない	m	1			1,730		代価表 0459
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 80A	m	1	0.5	3,463.1	1,731.55		
	計						1,731.55		
	鋼管類撤去(給排水冷却水)	機械室・便所 100A ＊再使用しない	m	1			2,260		代価表 0460
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 100A	m	1	0.5	4,526.5	2,263.25		
	計						2,263.25		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鋼管類撤去(給排水冷却水)	機械室・便所 125A ＊再使用しない	m	1			2,670		代価表 0461
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 125A	m	1	0.5	5,354.63	2,677.31		
	計						2,677.31		
	鋼管類撤去(膨張管)	屋内一般 32A ＊再使用しない	m	1			710		代価表 0462
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 32A	m	1	0.5	1,421	710.5		
	計						710.5		
	鋼管類撤去(膨張管)	機械室・便所 32A ＊再使用しない	m	1			850		代価表 0463
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 32A	m	1	0.5	1,703.31	851.65		
	計						851.65		
	冷温水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A ＊再使用しない	m	1			410		代価表 0464
01	冷温水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A 再使用しない	m	1	0.5	833.43	416.71		
	計						416.71		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A ＊再使用しない	m	1			550		代価表 0465
01	冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A 再使用しない	m	1	0.5	1,100.13	550.06		
	計						550.06		
	冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A ＊再使用しない	m	1			750		代価表 0466
01	冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A 再使用しない	m	1	0.5	1,500.18	750.09		
	計						750.09		
	冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 15A ＊再使用しない	m	1			430		代価表 0467
01	冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 15A 再使用しない	m	1	0.5	866.77	433.38		
	計						433.38		
	冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A ＊再使用しない	m	1			450		代価表 0468
01	冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	m	1	0.5	900.11	450.05		
	計						450.05		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A ＊再使用しない	m	1			580		代価表 0469
01	冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A 再使用しない	m	1	0.5	1,166.81	583.4		
	計						583.4		
	冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A ＊再使用しない	m	1			610		代価表 0470
01	冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A 再使用しない	m	1	0.5	1,233.48	616.74		
	計						616.74		
	冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A ＊再使用しない	m	1			680		代価表 0471
01	冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A 再使用しない	m	1	0.5	1,366.83	683.41		
	計						683.41		
	冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A ＊再使用しない	m	1			730		代価表 0472
01	冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A 再使用しない	m	1	0.5	1,466.85	733.42		
	計						733.42		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A ＊再使用しない	m	1			800		代価表 0473
01	冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A 再使用しない	m	1	0.5	1,600.2	800.1		
	計						800.1		
	冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A ＊再使用しない	m	1			1,000		代価表 0474
01	冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A 再使用しない	m	1	0.5	2,000.25	1,000.12		
	計						1,000.12		
	冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125A ＊再使用しない	m	1			1,160		代価表 0475
01	冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125A 再使用しない	m	1	0.5	2,333.62	1,166.81		
	計						1,166.81		
	冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A ＊再使用しない	m	1			510		代価表 0476
01	冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A 再使用しない	m	1	0.5	1,033.46	516.73		
	計						516.73		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A ＊再使用しない	m	1			680		代価表 0477
01	冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A 再使用しない	m	1	0.5	1,366.83	683.41		
	計						683.41		
	冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A ＊再使用しない	m	1			930		代価表 0478
01	冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A 再使用しない	m	1	0.5	1,866.9	933.45		
	計						933.45		
	冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 32A ＊再使用しない	m	1			1,090		代価表 0479
01	冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 32A 再使用しない	m	1	0.5	2,182.42	1,091.21		
	計						1,091.21		
	冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 100A ＊再使用しない	m	1			1,730		代価表 0480
01	冷温水管 保温 撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 100A 再使用しない	m	1	0.5	3,476.81	1,738.4		
	計						1,738.4		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鋼管類撤去(冷却水) 再使用しない	屋内一般 20A ＊再使用しない	m	1			470		代価表 0481
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 20A	m	1	0.5	941.06	470.53		
	計						470.53		
	鋼管類撤去(冷却水) 再使用しない	屋内一般 80A ＊再使用しない	m	1			1,440		代価表 0482
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 80A	m	1	0.5	2,889.05	1,444.52		
	計						1,444.52		
	鋼管類撤去(冷却水) 再使用しない	屋内一般 100A ＊再使用しない	m	1			1,880		代価表 0483
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 100A	m	1	0.5	3,773.65	1,886.82		
	計						1,886.82		
	鋼管類撤去(冷却水) 再使用しない	屋内一般 150A ＊再使用しない	m	1			2,710		代価表 0484
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 150A	m	1	0.5	5,429.92	2,714.96		
	計						2,714.96		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鋼管類撤去(冷却水) 再使用しない	機械室・便所 20A ＊再使用しない	m	1			560		代価表 0485
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 20A	m	1	0.5	1,129.27	564.63		
	計						564.63		
	鋼管類撤去(冷却水) 再使用しない	機械室・便所 125A ＊再使用しない	m	1			2,670		代価表 0486
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 125A	m	1	0.5	5,354.63	2,677.31		
	計						2,677.31		
	鋼管類撤去(冷却水) 再使用しない	機械室・便所 150A ＊再使用しない	m	1			3,250		代価表 0487
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 150A	m	1	0.5	6,512.15	3,256.07		
	計						3,256.07		
	鋼管類撤去(ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ) 再使用しない	屋内一般 80A ＊再使用しない	m	1			1,440		代価表 0488
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 80A	m	1	0.5	2,889.05	1,444.52		
	計						1,444.52		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	機械室・便所 20A ＊再使用しない	m	1			560		代価表 0489
01	鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	機械室・便所 20A	m	1	0.5	1,129.27	564.63		
	計						564.63		
	鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	機械室・便所 40A ＊再使用しない	m	1			930		代価表 0490
01	鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	機械室・便所 40A	m	1	0.5	1,872.71	936.35		
	計						936.35		
	鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	機械室・便所 50A ＊再使用しない	m	1			1,170		代価表 0491
01	鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	機械室・便所 50A	m	1	0.5	2,352.65	1,176.32		
	計						1,176.32		
	冷水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A ＊再使用しない	m	1			450		代価表 0492
01	冷水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	m	1	0.5	900.11	450.05		
	計						450.05		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	冷水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A ＊再使用しない	m	1			610		代価表 0493
01	冷水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A 再使用しない	m	1	0.5	1,233.48	616.74		
	計						616.74		
	冷水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A ＊再使用しない	m	1			680		代価表 0494
01	冷水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A 再使用しない	m	1	0.5	1,366.83	683.41		
	計						683.41		
	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水)再使用しない	屋内一般 20A ＊再使用しない	m	1			290		代価表 0495
01	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水)再使用しない	屋内一般 20A	m	1	0.5	583.45	291.72		
	計						291.72		
	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水)再使用しない	屋内一般 25A ＊再使用しない	m	1			340		代価表 0496
01	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水)再使用しない	屋内一般 25A	m	1	0.5	696.37	348.18		
	計						348.18		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 32A ＊再使用しない	m	1			370		代価表 0497
01	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 32A	m	1	0.5	743.43	371.71		
	計						371.71		
	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 40A ＊再使用しない	m	1			470		代価表 0498
01	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 40A	m	1	0.5	950.46	475.23		
	計						475.23		
	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 20A ＊再使用しない	m	1			340		代価表 0499
01	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 20A	m	1	0.5	696.37	348.18		
	計						348.18		
	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 25A ＊再使用しない	m	1			410		代価表 0500
01	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 25A	m	1	0.5	837.53	418.76		
	計						418.76		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 32A ＊再使用しない	m	1			440		代価表 0501
01	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 32A	m	1	0.5	894	447		
	計						447		
	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 40A ＊再使用しない	m	1			560		代価表 0502
01	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 40A	m	1	0.5	1,138.67	569.33		
	計						569.33		
	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 50A ＊再使用しない	m	1			720		代価表 0503
01	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 50A	m	1	0.5	1,449.22	724.61		
	計						724.61		
	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 50A ＊再使用しない	m	1			600		代価表 0504
01	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 50A	m	1	0.5	1,204.55	602.27		
	計						602.27		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 100A ＊再使用しない	m	1			1,380		代価表 0505
01	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 100A	m	1	0.5	2,766.71	1,383.35		
	計						1,383.35		
	給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A ＊再使用しない	m	1			350		代価表 0506
01	給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	m	1	0.5	700.08	350.04		
	計						350.04		
	給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A ＊再使用しない	m	1			380		代価表 0507
01	給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A 再使用しない	m	1	0.5	766.76	383.38		
	計						383.38		
	給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A ＊再使用しない	m	1			400		代価表 0508
01	給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A 再使用しない	m	1	0.5	800.1	400.05		
	計						400.05		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A ＊再使用しない	m	1			400		代価表 0509
01	給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A 再使用しない	m	1	0.5	800.1	400.05		
	計						400.05		
	給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A ＊再使用しない	m	1			480		代価表 0510
01	給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A 再使用しない	m	1	0.5	966.78	483.39		
	計						483.39		
	給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A ＊再使用しない	m	1			180		代価表 0511
01	給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A 再使用しない	m	1	0.5	366.71	183.35		
	計						183.35		
	給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A ＊再使用しない	m	1			180		代価表 0512
01	給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A 再使用しない	m	1	0.5	366.71	183.35		
	計						183.35		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A ＊再使用しない	m	1			180		代価表 0513
01	給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 32A 再使用しない	m	1	0.5	366.71	183.35		
	計						183.35		
	給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A ＊再使用しない	m	1			200		代価表 0514
01	給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A 再使用しない	m	1	0.5	400.05	200.02		
	計						200.02		
	給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 20A ＊再使用しない	m	1			280		代価表 0515
01	給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 20A 再使用しない	m	1	0.5	578.02	289.01		
	計						289.01		
	給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A ＊再使用しない	m	1			400		代価表 0516
01	給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	m	1	0.5	800.1	400.05		
	計						400.05		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A ＊再使用しない	m	1			450		代価表 0517
01	給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A 再使用しない	m	1	0.5	900.11	450.05		
	計						450.05		
	給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A ＊再使用しない	m	1			480		代価表 0518
01	給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A 再使用しない	m	1	0.5	966.78	483.39		
	計						483.39		
	給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A ＊再使用しない	m	1			510		代価表 0519
01	給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A 再使用しない	m	1	0.5	1,033.46	516.73		
	計						516.73		
	給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A ＊再使用しない	m	1			560		代価表 0520
01	給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A 再使用しない	m	1	0.5	1,133.47	566.73		
	計						566.73		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A ＊再使用しない	m	1			730		代価表 0521
01	給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A 再使用しない	m	1	0.5	1,472.36	736.18		
	計						736.18		
	給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A ＊再使用しない	m	1			790		代価表 0522
01	給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A 再使用しない	m	1	0.5	1,599.41	799.7		
	計						799.7		
	給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 32A ＊再使用しない	m	1			860		代価表 0523
01	給水管 保温撤去	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 32A 再使用しない	m	1	0.5	1,723.31	861.65		
	計						861.65		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	5C2V×2.2 管内 再使用しない	m	1			110		代価表 0524
01	電工		人	0.02	0.2	23,835	95.34	○	
	その他		式	1	0.25	95.34	23.83		
	計						119.17		
	ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	5C2V 管内 再使用しない	m	1			110		代価表 0525
01	電工		人	0.02	0.2	23,835	95.34	○	
	その他		式	1	0.25	95.34	23.83		
	計						119.17		
	ﾘﾚｰBOX 撤去	再使用しない	個	1			590		代価表 0526
01	位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去	再使用しない	個	1	1	595.87	595.87		
	計						595.87		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ 撤去	空調機用 再使用しない	個	1			480		代価表 0527
01	ﾘﾓｺﾝ類撤去 再使用しない	ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	個	1	1	482.65	482.65		
	計						482.65		
	挿入形温度調節器 (T675A) 撤去	ｵﾝｵﾌ式 再使用しない	個	1			8,490		代価表 0528
01	電工		人	0.95	0.3	23,835	6,792.97	○	
	その他		式	1	0.25	6,792.97	1,698.24		
	計						8,491.21		
	挿入形温度調節器 (T678A) 撤去	ｵﾝｵﾌ2段式 再使用しない	個	1			8,490		代価表 0529
01	電工		人	0.95	0.3	23,835	6,792.97	○	
	その他		式	1	0.25	6,792.97	1,698.24		
	計						8,491.21		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	挿入形温度検出器 (TY750B16) 撤去	再使用しない	個	1			8,490		代価表 0530
01	電工		人	0.95	0.3	23,835	6,792.97	○	
	その他		式	1	0.25	6,792.97	1,698.24		
	計						8,491.21		
	挿入形湿度調節器 (H69A) 撤去	ｵﾝｵﾌ式 再使用しない	個	1			3,840		代価表 0531
01	電工		人	0.43	0.3	23,835	3,074.71	○	
	その他		式	1	0.25	3,074.71	768.67		
	計						3,843.38		
	感震器(Y725M) 撤去	再使用しない	個	1			8,490		代価表 0532
01	電工		人	0.95	0.3	23,835	6,792.97	○	
	その他		式	1	0.25	6,792.97	1,698.24		
	計						8,491.21		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	圧力発信器(NW-8) 撤去	再使用しない	個	1			8,490		代価表 0533
01	電工		人	0.95	0.3	23,835	6,792.97	○	
	その他		式	1	0.25	6,792.97	1,698.24		
	計						8,491.21		
	静圧発信器(KDI) 撤去	再使用しない	個	1			16,900		代価表 0534
01	電工		人	1.9	0.3	23,835	13,585.95	○	
	その他		式	1	0.25	13,585.95	3,396.48		
	計						16,982.43		
	温度過昇防止器 (L4029E) 撤去	再使用しない	個	1			8,490		代価表 0535
01	電工		人	0.95	0.3	23,835	6,792.97	○	
	その他		式	1	0.25	6,792.97	1,698.24		
	計						8,491.21		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	挿入形温度調節器 (T991A) 撤去	比例式 再使用しない	個	1			8,490		代価表 0536
01	電工		人	0.95	0.3	23,835	6,792.97	○	
	その他		式	1	0.25	6,792.97	1,698.24		
	計						8,491.21		
	室内形湿度調節器 (H615A) 撤去	ｵﾝｵﾌ式 再使用しない	個	1			1,960		代価表 0537
01	電工		人	0.22	0.3	23,835	1,573.11	○	
	その他		式	1	0.25	1,573.11	393.27		
	計						1,966.38		
	室内形湿度検出器 (H7091A) 撤去	再使用しない	個	1			1,960		代価表 0538
01	電工		人	0.22	0.3	23,835	1,573.11	○	
	その他		式	1	0.25	1,573.11	393.27		
	計						1,966.38		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	室内形温度検出器 (T7093A) 撤去	再使用しない	個	1			1,960		代価表 0539
01	電工		人	0.22	0.3	23,835	1,573.11	○	
	その他		式	1	0.25	1,573.11	393.27		
	計						1,966.38		
	室内形温度調節器 (T9065B) 撤去	比例式 再使用しない	個	1			1,960		代価表 0540
01	電工		人	0.22	0.3	23,835	1,573.11	○	
	その他		式	1	0.25	1,573.11	393.27		
	計						1,966.38		
	室内形温度調節器 (T9065A) 撤去	比例式 再使用しない	個	1			1,960		代価表 0541
01	電工		人	0.22	0.3	23,835	1,573.11	○	
	その他		式	1	0.25	1,573.11	393.27		
	計						1,966.38		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	室内形温度検出器 (T7090A) 撤去	再使用しない	個	1			1,960		代価表 0542
01	電工		人	0.22	0.3	23,835	1,573.11	○	
	その他		式	1	0.25	1,573.11	393.27		
	計						1,966.38		
	室内形湿度検出器 (H7094A) 撤去	再使用しない	個	1			1,960		代価表 0543
01	電工		人	0.22	0.3	23,835	1,573.11	○	
	その他		式	1	0.25	1,573.11	393.27		
	計						1,966.38		
	挿入形温度検出器 (TY750B31) 撤去	再使用しない	個	1			8,490		代価表 0544
01	電工		人	0.95	0.3	23,835	6,792.97	○	
	その他		式	1	0.25	6,792.97	1,698.24		
	計						8,491.21		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	水質調節器 (R7010B) 撤去	再使用しない	個	1			8,490		代価表 0545
01	電工		人	0.95	0.3	23,835	6,792.97	○	
	その他		式	1	0.25	6,792.97	1,698.24		
	計						8,491.21		
	ﾐｽﾞｺﾝ収納箱 撤去	再使用しない	個	1			3,570		代価表 0546
01	電工		人	0.4	0.3	23,835	2,860.2	○	
	その他		式	1	0.25	2,860.2	715.05		
	計						3,575.25		
	制御盤(CP-BF) 撤去	200W×2050H×500D 再使用しない	面	1			14,300		代価表 0547
01	電工		人	2.4	0.2	23,835	11,440.8	○	
	その他		式	1	0.25	11,440.8	2,860.2		
	計						14,301		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	制御盤(CP-2F) 撤去	200W×600H×250D 再使用しない	面	1			14,300		代価表 0548
01	電工		人	2.4	0.2	23,835	11,440.8	○	
	その他		式	1	0.25	11,440.8	2,860.2		
	計						14,301		
	穴埋め補修 (ﾀﾞｸﾄ貫通口)	ﾓﾙﾀﾙ 120～150mm 0.2㎡	か所	1			5,180		代価表 0549
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	普通ﾓﾙﾀﾙ 厚15mm (㎡)		0.2	10	2,591.42	5,182.84		
	計						5,182.84		
	穴埋め補修 (ﾀﾞｸﾄ貫通口)	ﾓﾙﾀﾙ 120～150mm 0.3㎡	か所	1			7,770		代価表 0550
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	普通ﾓﾙﾀﾙ 厚15mm (㎡)		0.3	10	2,591.42	7,774.26		
	計						7,774.26		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	穴埋め補修 (ﾀﾞｸﾄ貫通口)	ﾓﾙﾀﾙ 120～150mm 0.4㎡	か所	1			10,300		代価表 0551
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	普通ﾓﾙﾀﾙ 厚15mm (㎡)		0.4	10	2,591.42	10,365.68		
	計						10,365.68		
	穴埋め補修 (ﾀﾞｸﾄ貫通口)	ﾓﾙﾀﾙ 120～150mm 0.5㎡	か所	1			12,900		代価表 0552
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	普通ﾓﾙﾀﾙ 厚15mm (㎡)		0.5	10	2,591.42	12,957.1		
	計						12,957.1		
	穴埋め補修 (ﾀﾞｸﾄ貫通口)	ﾓﾙﾀﾙ 120～150mm 0.9㎡	か所	1			23,300		代価表 0553
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	普通ﾓﾙﾀﾙ 厚15mm (㎡)		0.9	10	2,591.42	23,322.78		
	計						23,322.78		
	穴埋め補修	ﾓﾙﾀﾙ 200mm程度 0.9㎡	か所	1			31,000		代価表 0554
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	普通ﾓﾙﾀﾙ 厚15mm (㎡)		0.9	13.3	2,591.42	31,019.29		
	計						31,019.29		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	穴埋め補修 (配管貫通口)	ﾓﾙﾀﾙ 200mm程度 100mm	か所	1			240		代価表 0555
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	普通ﾓﾙﾀﾙ 厚15mm (㎡)		0.007	13.3	2,591.42	241.26		
	計						241.26		
	穴埋め補修 (配管貫通口)	ﾓﾙﾀﾙ 120～150mm 150mm	か所	1			440		代価表 0556
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	普通ﾓﾙﾀﾙ 厚15mm (㎡)		0.017	10	2,591.42	440.54		
	計						440.54		
	穴埋め補修 (配管貫通口)	ﾓﾙﾀﾙ 120～150mm 400mm	か所	1			3,100		代価表 0557
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	普通ﾓﾙﾀﾙ 厚15mm (㎡)		0.12	10	2,591.42	3,109.7		
	計						3,109.7		
	穴埋め補修 (配管貫通口)	ﾓﾙﾀﾙ 200mm程度 150mm	か所	1			580		代価表 0558
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	普通ﾓﾙﾀﾙ 厚15mm (㎡)		0.017	13.3	2,591.42	585.92		
	計						585.92		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	穴埋め補修 (配管貫通口)	ﾓﾙﾀﾙ 200mm程度 200mm	か所	1			1,030		代価表 0559
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	普通ﾓﾙﾀﾙ 厚15mm (㎡)		0.03	13.3	2,591.42	1,033.97		
	計						1,033.97		
	穴埋め補修 (配管貫通口)	ﾓﾙﾀﾙ 120～150mm 75mm	か所	1			100		代価表 0560
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	普通ﾓﾙﾀﾙ 厚15mm (㎡)		0.004	10	2,591.42	103.65		
	計						103.65		
	穴埋め補修 (配管貫通口)	ﾓﾙﾀﾙ 120～150mm 100mm	か所	1			180		代価表 0561
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	普通ﾓﾙﾀﾙ 厚15mm (㎡)		0.007	10	2,591.42	181.39		
	計						181.39		
	穴埋め補修 (配管貫通口)	ﾓﾙﾀﾙ 200mm程度 75mm	か所	1			130		代価表 0562
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	普通ﾓﾙﾀﾙ 厚15mm (㎡)		0.004	13.3	2,591.42	137.86		
	計						137.86		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有 ＊	か所	1			1,730		代価表 0563
01	配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	か所	1	0.5	3,470.25	1,735.12		
	計						1,735.12		
	配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温有 ＊	か所	1			1,730		代価表 0564
01	配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温有	か所	1	0.5	3,470.25	1,735.12		
	計						1,735.12		
	配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温有 ＊	か所	1			2,200		代価表 0565
01	配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温有	か所	1	0.5	4,411.31	2,205.65		
	計						2,205.65		
	鋼管類撤去(給排水冷却水)	屋内一般 32A ＊再使用しない	m	1			710		代価表 0566
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 32A	m	1	0.5	1,421	710.5		
	計						710.5		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鋼管類撤去(給排水冷却水)	屋内一般 40A ＊再使用しない	m	1			780		代価表 0567
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 40A	m	1	0.5	1,562.16	781.08		
	計						781.08		
	鋼管類撤去(給排水冷却水)	屋内一般 50A ＊再使用しない	m	1			970		代価表 0568
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 50A	m	1	0.5	1,957.4	978.7		
	計						978.7		
	鋼管類撤去(給排水冷却水)	屋内一般 65A ＊再使用しない	m	1			1,270		代価表 0569
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 65A	m	1	0.5	2,550.27	1,275.13		
	計						1,275.13		
	鋼管類撤去(給排水冷却水)	屋内一般 80A ＊再使用しない	m	1			1,440		代価表 0570
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 80A	m	1	0.5	2,889.05	1,444.52		
	計						1,444.52		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鋼管類撤去(給排水冷却水)	屋内一般 100A ＊再使用しない	m	1			1,880		代価表 0571
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 100A	m	1	0.5	3,773.65	1,886.82		
	計						1,886.82		
	鋼管類撤去(給排水冷却水)	屋内一般 125A ＊再使用しない	m	1			2,230		代価表 0572
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 125A	m	1	0.5	4,460.62	2,230.31		
	計						2,230.31		
	鋼管類撤去(給排水冷却水)	機械室・便所 32A ＊再使用しない	m	1			850		代価表 0573
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 32A	m	1	0.5	1,703.31	851.65		
	計						851.65		
	鋼管類撤去(給排水冷却水)	機械室・便所 65A ＊再使用しない	m	1			1,520		代価表 0574
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 65A	m	1	0.5	3,058.45	1,529.22		
	計						1,529.22		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鋼管類撤去(給排水冷却水)	機械室・便所 80A ＊再使用しない	m	1			1,730		代価表 0575
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 80A	m	1	0.5	3,463.1	1,731.55		
	計						1,731.55		
	鋼管類撤去(給排水冷却水)	機械室・便所 100A ＊再使用しない	m	1			2,260		代価表 0576
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 100A	m	1	0.5	4,526.5	2,263.25		
	計						2,263.25		
	鋼管類撤去(給排水冷却水)	機械室・便所 125A ＊再使用しない	m	1			2,670		代価表 0577
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 125A	m	1	0.5	5,354.63	2,677.31		
	計						2,677.31		
	鋳鉄管類撤去(排水)	100A ＊再使用しない	m	1			2,450		代価表 0578
01	鋳鉄管類撤去(排水) 再使用しない	100A	m	1	0.5	4,902.92	2,451.46		
	計						2,451.46		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	鋳鉄管類撤去(排水)	80A ＊再使用しない	m	1			2,390		代価表 0579
01	鋳鉄管類撤去(排水) 再使用しない	80A	m	1	0.5	4,780.58	2,390.29		
	計						2,390.29		
	鋳鉄管類撤去(排水)	125A ＊再使用しない	m	1			2,510		代価表 0580
01	鋳鉄管類撤去(排水) 再使用しない	125A	m	1	0.5	5,025.26	2,512.63		
	計						2,512.63		
	鉛管撤去(排水)	50A ＊再使用しない	m	1			1,510		代価表 0581
01	鉛管撤去(排水) 再使用しない	50A	m	1	0.5	3,039.62	1,519.81		
	計						1,519.81		
	鉛管撤去(排水)	80A ＊再使用しない	m	1			2,320		代価表 0582
01	鉛管撤去(排水) 再使用しない	80A	m	1	0.5	4,658.25	2,329.12		
	計						2,329.12		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水)	屋内一般 80A ＊再使用しない	m	1			890		代価表 0583
01	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 80A	m	1	0.5	1,788.01	894		
	計						894		
	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水)	機械室・便所 80A ＊再使用しない	m	1			1,070		代価表 0584
01	ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 80A	m	1	0.5	2,145.61	1,072.8		
	計						1,072.8		
	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A ＊再使用しない	m	1			480		代価表 0585
01	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A 再使用しない	m	1	0.5	966.78	483.39		
	計						483.39		
	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A ＊再使用しない	m	1			500		代価表 0586
01	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A 再使用しない	m	1	0.5	1,000.12	500.06		
	計						500.06		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A ＊再使用しない	m	1			550		代価表 0587
01	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A 再使用しない	m	1	0.5	1,100.13	550.06		
	計						550.06		
	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A ＊再使用しない	m	1			730		代価表 0588
01	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100A 再使用しない	m	1	0.5	1,466.85	733.42		
	計						733.42		
	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125A ＊再使用しない	m	1			860		代価表 0589
01	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125A 再使用しない	m	1	0.5	1,733.55	866.77		
	計						866.77		
	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 50A ＊再使用しない	m	1			230		代価表 0590
01	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 50A 再使用しない	m	1	0.5	466.72	233.36		
	計						233.36		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 65A ＊再使用しない	m	1			260		代価表 0591
01	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 65A 再使用しない	m	1	0.5	533.4	266.7		
	計						266.7		
	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 80A ＊再使用しない	m	1			280		代価表 0592
01	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 80A 再使用しない	m	1	0.5	566.73	283.36		
	計						283.36		
	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 100A ＊再使用しない	m	1			380		代価表 0593
01	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 100A 再使用しない	m	1	0.5	766.76	383.38		
	計						383.38		
	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 125A ＊再使用しない	m	1			480		代価表 0594
01	排水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 125A 再使用しない	m	1	0.5	966.78	483.39		
	計						483.39		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	手はつり (配管貫通口)	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 120～150mm 100mm ＊	か所	1			3,160		代価表 0595
01	手はつり (配管貫通口)	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 200mm程度 75mm	か所	1	0.5	6,329.4	3,164.7		
	計						3,164.7		
	手はつり (配管貫通口)	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 200mm程度 75mm ＊	か所	1			3,160		代価表 0596
01	手はつり (配管貫通口)	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 200mm程度 75mm	か所	1	0.5	6,329.4	3,164.7		
	計						3,164.7		
	手はつり (配管貫通口)	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 200mm程度 100mm ＊	か所	1			3,590		代価表 0597
01	手はつり (配管貫通口)	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 200mm程度 100mm	か所	1	0.5	7,192.5	3,596.25		
	計						3,596.25		
	手はつり (配管貫通口)	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 200mm程度 125mm ＊	か所	1			4,020		代価表 0598
01	手はつり (配管貫通口)	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 200mm程度 125mm	か所	1	0.5	8,055.6	4,027.8		
	計						4,027.8		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	手はつり (配管貫通口)	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 200mm程度 150mm ＊	か所	1			4,310		代価表 0599
01	手はつり (配管貫通口)	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 200mm程度 150mm	か所	1	0.5	8,631	4,315.5		
	計						4,315.5		
	手はつり (配管貫通口)	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 200mm程度 250mm ＊	か所	1			5,610		代価表 0600
01	手はつり (配管貫通口)	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 200mm程度 250mm	か所	1	0.5	11,220.3	5,610.15		
	計						5,610.15		
	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 32A 保温有 ＊	か所	1			2,200		代価表 0601
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 32A 保温有	か所	1	0.5	4,411.31	2,205.65		
	計						2,205.65		
	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温有 ＊	か所	1			2,360		代価表 0602
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温有	か所	1	0.5	4,725	2,362.5		
	計						2,362.5		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温有 ＊	か所	1			2,360		代価表 0603
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温有	か所	1	0.5	4,725	2,362.5		
	計						2,362.5		
	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温有 ＊	か所	1			2,510		代価表 0604
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温有	か所	1	0.5	5,038.68	2,519.34		
	計						2,519.34		
	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 125A 保温有 ＊	か所	1			2,840		代価表 0605
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 125A 保温有	か所	1	0.5	5,685.75	2,842.87		
	計						2,842.87		
	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温無 ＊	か所	1			2,190		代価表 0606
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温無	か所	1	0.5	4,391.62	2,195.81		
	計						2,195.81		

○は「その他」の率対象

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無 ＊	か所	1			2,190		代価表 0607
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	か所	1	0.5	4,391.62	2,195.81		
	計						2,195.81		
	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温無 ＊	か所	1			2,350		代価表 0608
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温無	か所	1	0.5	4,705.31	2,352.65		
	計						2,352.65		
	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無 ＊	か所	1			2,500		代価表 0609
01	配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	か所	1	0.5	5,019	2,509.5		
	計						2,509.5		
	銅管類撤去(給水・給湯) 再使用しない	屋内一般 20 (3/4) ＊	m	1			380		代価表 0610
01	銅管類撤去(給水・給湯) 再使用しない	屋内一般 20 (3/4)	m	1	0.5	771.66	385.83		
	計						385.83		

代価表

撤去工事

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	排気筒保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい 再使用しない ＊	m²	1			1,100		代価表 0611
01	排気筒保温撤去	ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい 再使用しない	m²	1	0.5	2,200.27	1,100.13		
	計						1,100.13		

○は「その他」の率対象

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	150×150	か所	1			450		代価表 0612
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.03125	0.5	24,150	377.34	○	
	その他		式	1	0.2	377.34	75.46		
	計						452.8		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	200×150	か所	1			450		代価表 0613
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.03125	0.5	24,150	377.34	○	
	その他		式	1	0.2	377.34	75.46		
	計						452.8		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	200×200	か所	1			450		代価表 0614
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.03125	0.5	24,150	377.34	○	
	その他		式	1	0.2	377.34	75.46		
	計						452.8		

代価表

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	200×300	か所	1			450		代価表 0615
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.03125	0.5	24,150	377.34	○	
	その他		式	1	0.2	377.34	75.46		
	計						452.8		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	250×200	か所	1			450		代価表 0616
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.03125	0.5	24,150	377.34	○	
	その他		式	1	0.2	377.34	75.46		
	計						452.8		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	250×250	か所	1			450		代価表 0617
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.03125	0.5	24,150	377.34	○	
	その他		式	1	0.2	377.34	75.46		
	計						452.8		

○は「その他」の率対象

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	250×300	か所	1			450		代価表 0618
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.03125	0.5	24,150	377.34	○	
	その他		式	1	0.2	377.34	75.46		
	計						452.8		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	300×150	か所	1			450		代価表 0619
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.03125	0.5	24,150	377.34	○	
	その他		式	1	0.2	377.34	75.46		
	計						452.8		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	300×200	か所	1			450		代価表 0620
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.03125	0.5	24,150	377.34	○	
	その他		式	1	0.2	377.34	75.46		
	計						452.8		

代価表

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	300×250	か所	1			450		代価表 0621
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.03125	0.5	24,150	377.34	○	
	その他		式	1	0.2	377.34	75.46		
	計						452.8		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	300×300	か所	1			450		代価表 0622
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.03125	0.5	24,150	377.34	○	
	その他		式	1	0.2	377.34	75.46		
	計						452.8		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	300×500	か所	1			450		代価表 0623
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.03125	0.5	24,150	377.34	○	
	その他		式	1	0.2	377.34	75.46		
	計						452.8		

○は「その他」の率対象

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	350×200	か所	1			450		代価表 0624
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.03125	0.5	24,150	377.34	○	
	その他		式	1	0.2	377.34	75.46		
	計						452.8		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	350×250	か所	1			450		代価表 0625
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.03125	0.5	24,150	377.34	○	
	その他		式	1	0.2	377.34	75.46		
	計						452.8		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	350×300	か所	1			450		代価表 0626
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.03125	0.5	24,150	377.34	○	
	その他		式	1	0.2	377.34	75.46		
	計						452.8		

代価表

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	400×200	か所	1			450		代価表 0627
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.03125	0.5	24,150	377.34	○	
	その他		式	1	0.2	377.34	75.46		
	計						452.8		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	400×250	か所	1			450		代価表 0628
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.03125	0.5	24,150	377.34	○	
	その他		式	1	0.2	377.34	75.46		
	計						452.8		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	400×300	か所	1			450		代価表 0629
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.03125	0.5	24,150	377.34	○	
	その他		式	1	0.2	377.34	75.46		
	計						452.8		

○は「その他」の率対象

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	400×350	か所	1			900		代価表 0630
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	400×400	か所	1			900		代価表 0631
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	400×600	か所	1			900		代価表 0632
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		

代価表

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	450×200	か所	1			900		代価表 0633
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	450×250	か所	1			900		代価表 0634
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	450×300	か所	1			900		代価表 0635
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		

○は「その他」の率対象

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	450×350	か所	1			900		代価表 0636
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	450×400	か所	1			900		代価表 0637
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	450×450	か所	1			900		代価表 0638
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		

代価表

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	500×150	か所	1			900		代価表 0639
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	500×200	か所	1			900		代価表 0640
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	500×250	か所	1			900		代価表 0641
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		

○は「その他」の率対象

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	500×300	か所	1			900		代価表 0642
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	500×350	か所	1			900		代価表 0643
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	500×400	か所	1			900		代価表 0644
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		

代価表

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	500×500	か所	1			900		代価表 0645
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	500×700	か所	1			900		代価表 0646
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	550×200	か所	1			900		代価表 0647
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		

○は「その他」の率対象

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	550×400	か所	1			900		代価表 0648
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	550×500	か所	1			900		代価表 0649
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	550×550	か所	1			900		代価表 0650
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		

代価表

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	600×300	か所	1			900		代価表 0651
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	600×400	か所	1			900		代価表 0652
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	600×450	か所	1			900		代価表 0653
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		

○は「その他」の率対象

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	600×600	か所	1			900		代価表 0654
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	600×1000	か所	1			900		代価表 0655
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	650×300	か所	1			900		代価表 0656
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		

代価表

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	700×250	か所	1			900		代価表 0657
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	700×450	か所	1			900		代価表 0658
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	700×500	か所	1			900		代価表 0659
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		

○は「その他」の率対象

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	700×550	か所	1			900		代価表 0660
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	700×700	か所	1			900		代価表 0661
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	750×300	か所	1			900		代価表 0662
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		

代価表

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	750×350	か所	1			900		代価表 0663
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	750×450	か所	1			900		代価表 0664
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	750×500	か所	1			900		代価表 0665
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		

○は「その他」の率対象

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	800×400	か所	1			900		代価表 0666
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	800×450	か所	1			900		代価表 0667
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	800×500	か所	1			900		代価表 0668
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		

代価表

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	800×550	か所	1			900		代価表 0669
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	800×800	か所	1			900		代価表 0670
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	850×350	か所	1			900		代価表 0671
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		

○は「その他」の率対象

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	850×850	か所	1			900		代価表 0672
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	1000×600	か所	1			900		代価表 0673
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	1050×500	か所	1			900		代価表 0674
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		

代価表

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	1100×550	か所	1			900		代価表 0675
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	1200×800	か所	1			900		代価表 0676
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	1200×900	か所	1			900		代価表 0677
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		

○は「その他」の率対象

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	1500×700	か所	1			900		代価表 0678
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	15A	か所	1			900		代価表 0679
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	20A	か所	1			900		代価表 0680
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		

代価表

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	32A	か所	1			900		代価表 0681
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	40A	か所	1			900		代価表 0682
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	50A	か所	1			900		代価表 0683
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		

○は「その他」の率対象

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	65A	か所	1			900		代価表 0684
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	80A	か所	1			900		代価表 0685
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	100A	か所	1			900		代価表 0686
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		

代価表

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	125A	か所	1			900		代価表 0687
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾊﾟｯｷﾝ用 切断費	150A	か所	1			900		代価表 0688
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ｴﾙﾎﾞ用 切断費	20A	か所	1			900		代価表 0689
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		

○は「その他」の率対象

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ｴﾙﾎﾞ用 切断費	25A	か所	1			900		代価表 0690
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ｴﾙﾎﾞ用 切断費	32A	か所	1			900		代価表 0691
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ｴﾙﾎﾞ用 切断費	40A	か所	1			900		代価表 0692
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		

代価表

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ｴﾙﾎﾞ用 切断費	50A	か所	1			900		代価表 0693
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ｴﾙﾎﾞ用 切断費	65A	か所	1			900		代価表 0694
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ｴﾙﾎﾞ用 切断費	80A	か所	1			900		代価表 0695
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.0625	0.5	24,150	754.68	○	
	その他		式	1	0.2	754.68	150.93		
	計						905.61		

○は「その他」の率対象

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾁｰｽﾞ用 切断費	20×20	か所	1			1,350		代価表 0696
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.09375	0.5	24,150	1,132.03	○	
	その他		式	1	0.2	1,132.03	226.4		
	計						1,358.43		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾁｰｽﾞ用 切断費	32×20	か所	1			1,350		代価表 0697
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.09375	0.5	24,150	1,132.03	○	
	その他		式	1	0.2	1,132.03	226.4		
	計						1,358.43		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾁｰｽﾞ用 切断費	32×25	か所	1			1,350		代価表 0698
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.09375	0.5	24,150	1,132.03	○	
	その他		式	1	0.2	1,132.03	226.4		
	計						1,358.43		

代価表

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾁｰｽﾞ用 切断費	32×32	か所	1			1,350		代価表 0699
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.09375	0.5	24,150	1,132.03	○	
	その他		式	1	0.2	1,132.03	226.4		
	計						1,358.43		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾁｰｽﾞ用 切断費	40×20	か所	1			1,350		代価表 0700
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.09375	0.5	24,150	1,132.03	○	
	その他		式	1	0.2	1,132.03	226.4		
	計						1,358.43		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾁｰｽﾞ用 切断費	50×20	か所	1			1,350		代価表 0701
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.09375	0.5	24,150	1,132.03	○	
	その他		式	1	0.2	1,132.03	226.4		
	計						1,358.43		

○は「その他」の率対象

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾁｰｽﾞ用 切断費	50×40	か所	1			1,350		代価表 0702
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.09375	0.5	24,150	1,132.03	○	
	その他		式	1	0.2	1,132.03	226.4		
	計						1,358.43		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾁｰｽﾞ用 切断費	65×40	か所	1			1,350		代価表 0703
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.09375	0.5	24,150	1,132.03	○	
	その他		式	1	0.2	1,132.03	226.4		
	計						1,358.43		
	ｱｽﾍﾞｽﾄ ﾁｰｽﾞ用 切断費	65×50	か所	1			1,350		代価表 0704
01	ﾀﾞｸﾄ工		人	0.09375	0.5	24,150	1,132.03	○	
	その他		式	1	0.2	1,132.03	226.4		
	計						1,358.43		

○は「その他」の率対象