文 書 番 号:公建設第　1701　号

工事名称: 大阪府営吹田桃山台第2期高層住宅(建て替え)新築衛生設備工事

工事場所: 吹田市桃山台一丁目

総工事費　¥181,505,500 .-

工事価格　¥165,005,000 .-

工事概要

衛生設備工事一式(新築)、ガス設備工事一式(新築)
RC造　地上12階建　1棟　80戸
建築面積　564㎡　延べ面積　5,236㎡
設備棟　ごみ置場　駐車場　自転車置場　防火水槽　自走式2層3段駐車場　屋外工事

公告日　令和5年12月14日
開札日　令和6年1月11日
工期末　令和8年1月20日

大　阪　府

大阪府営吹田桃山台第２期高層住宅（建て替え）新築衛生設備工事

機械　　住宅一般工事１ヶ所

名　　称	数　量		金額(円)	計（円）	備考
直接工事費					
衛生設備工事	一式		121,677,230		
小計				121,677,230	
共通仮設費					
衛生設備工事	一式		5,069,520		
小計				5,069,520	
現場管理費					
衛生設備工事	一式		21,205,536		
小計				21,205,536	
一般管理費等	一式			17,052,714	
共通費計				43,327,770	35.6%
工事価格	一式			165,005,000	
消費税等相当額	一式			16,500,500	工事価格×10%
総工事費	一式			181,505,500	

内訳

名　　称	摘　要	数　量		衛生設備工事		
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	103,800,870		
	ガス設備工事	一式	(B入力値)	13,403,000		
	特殊工事	一式	(C入力値)	3,207,300		
	申請費	一式	(E入力値)	423,600		
	処分費等	一式	(F入力値)	842,460		
小計			(B+C+E+F+H) (A入力値)	121,677,230		
共通仮設費　率算定分		一式	(I計算値)	4,837,120		
共通仮設費　積み上げ分		一式	(G入力値)	232,400		
小計				5,069,520		
現場管理費　率算定分		一式	(J計算値)	21,205,536		
小計				21,205,536		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	147,952,286		
一般管理費等(補正分除く)		11.52%	(K-E-J5) 147,520,214	16,994,328	率算定用の基準単価→	(K) 147,952,286
	(補正分)	0.04%	147,520,214	59,008		
			(小計)	17,053,336		
		数値処理		-622	数値処理前工事価格→	165,005,622
小計		数値処理後小計		17,052,714		

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の基準単価
			(H)	(I1)	補正前の率	(A-B-C-F)
共通仮設費	一般工事	4.66%	103,800,870	4,837,120	4.660%	104,224,470
						工期(か月)
						24.0
				(I)		
			(小計)	4,837,120		
			(H+I1+G)	(J1)	補正前の率	(A-B-C-F+G+I)
現場管理費	一般工事×1.01	19.47%	108,870,390	21,197,064	19.280%	109,293,990
			(E)	(J5)		
	申請費	2.00%	423,600	8,472		
				(J)		
			(小計)	21,205,536		

直　接　工　事　費　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
給排水衛生設備	1	式	108,274,230	
ｶﾞｽ設備	1	式	13,403,000	
計			121,677,230	

直　接　工　事　費　科目別内訳

給排水衛生設備

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
(1)屋外設備	1	式	18,592,710	
(2)屋内設備	1	式	80,697,900	
(3)消火設備	1	式	5,026,900	
(4)設備棟	1	式	3,870,320	
墜落制止用器具費	1	式	86,400	
計			108,274,230	

直　接　工　事　費　科目別内訳

ｶﾞｽ設備

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
(5)ｶﾞｽ設備	1	式	13,403,000	
計			13,403,000	

直　接　工　事　費　中科目別内訳

給排水衛生設備

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
(1)屋外設備	(a)給水引込設備	1	式	2,343,970	
(1)屋外設備	(b)給水設備	1	式	724,750	
(1)屋外設備	(c)散水設備	1	式	1,722,850	
(1)屋外設備	(d)排水設備	1	式	12,067,010	
(1)屋外設備	(e)給水撤去	1	式	1,734,130	
計				18,592,710	
(2)屋内設備	(a)共用給排水通気横引管設備	1	式	6,086,860	
(2)屋内設備	(b)共用給排水通気立管設備	1	式	15,044,490	
(2)屋内設備	(c)住戸内衛生設備	1	式	36,660,540	
(2)屋内設備	(d)住戸内換気設備	1	式	22,906,010	
計				80,697,900	
(3)消火設備	(a)連結送水管設備	1	式	3,416,500	
(3)消火設備	(b)移動式粉末消火	1	式	1,610,400	
計				5,026,900	
(4)設備棟	(a)機器設備	1	式	3,207,300	

直　接　工　事　費　中科目別内訳

給排水衛生設備

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
(4)設備棟	(b)配管設備	1	式	473,720	
(4)設備棟	(c)換気設備	1	式	189,300	
計				3,870,320	
墜落制止用器具費		1	式	86,400	
計				86,400	

ｶﾞｽ設備

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
(5)ｶﾞｽ設備		1	式	13,403,000	
計				13,403,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

給排水衛生設備	(1)屋外設備			(a)給水引込設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管【GX形1種】	75A*4,000L	3	本	36,300	108,900	
GX形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(粉体塗装)	短管1号　　75A －	1	個	27,600	27,600	
GX形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(粉体塗装)	短管2号　　75A －	1	個	22,200	22,200	
GX形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(粉体塗装)	22.5° 曲管　　75A －	2	個	25,800	51,600	
耐震GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	両受口 1.0MPa(10K)　内ﾈｼﾞ型　75A	2	個	103,000	206,000	
GX形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(粉体塗装)	切替ﾕﾆｯﾄ G-Linkｾｯﾄ　75A －	4	個	25,900	103,600	
GX形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(粉体塗装)	ﾗｲﾅ　　75A －	2	個	3,610	7,220	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ他	75A	8	m	170	1,360	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　　50A	3	m	3,750	11,250	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管)	地中埋設　75A	74	m	2,440	180,560	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(EFｿｹｯﾄ)	地中埋設　75A	14	個	7,540	105,560	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	地中埋設 EFﾍﾞﾝﾄﾞ　90° (両受) 75A	2	個	18,100	36,200	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	地中埋設 EFﾍﾞﾝﾄﾞ11+1/4° (片受) 75A	1	個	12,800	12,800	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	地中埋設 EFﾌﾗﾝｼﾞ短管　(片受) 75A	4	個	18,100	72,400	
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ(吹田市型)	75mm用	2	組	55,400	110,800	代価表　0002

直　接　工　事　費　細目別内訳

給排水衛生設備	(1)屋外設備			(a)給水引込設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ(吹田市型)	50mm用	1	組	51,300	51,300	代価表　0001
地中埋設用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　JIS 10K　SUS製　ﾌﾗﾝｼﾞ	75A	2	本	57,900	115,800	
不断水割丁字管ﾊﾞﾙﾌﾞ付型(鋳鉄管用)	材工共(昼間) 150* 75	1	か所	259,000	259,000	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓（鋳鉄管用）	ﾎﾞｰﾙ式　HI（取出し）　75*50	1	個	44,900	44,900	
青銅ﾎﾞｰﾙ弁	10K(ねじ) 50A	1	個	19,200	19,200	
地中埋設標	鉄 製	3	個	1,030	3,090	
地中埋設標	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製	1	個	4,150	4,150	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	82	m	190	15,580	
申請費		1	式		336,000	別紙 00-0001
水質試験費		1	式		87,600	別紙 00-0002
土工事		1	式		222,000	別紙 00-0003
残土処分費		1	式		45,800	別紙 00-0004
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事		1	式		31,600	別紙 00-0005
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		22,900	別紙 00-0006
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		27,000	別紙 00-0007

直　接　工　事　費　細目別内訳

給排水衛生設備	(1)屋外設備			(a)給水引込設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
計					2,343,970	

直　接　工　事　費　細目別内訳

給排水衛生設備	(1)屋外設備			(b)給水設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管)	地中埋設　75A	47	m	2,440	114,680	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(EFｿｹｯﾄ)	75A	9	個	3,120	28,080	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFﾍﾞﾝﾄﾞ　90°　(両受) 75A	6	個	13,200	79,200	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EFﾍﾞﾝﾄﾞ　45°　(両受) 75A	2	個	12,300	24,600	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手	EF ﾌﾗﾝｼﾞ短管　(片受) 75A	6	個	13,200	79,200	
地中埋設用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手　JIS 10K　SUS製　ﾌﾗﾝｼ	75A	4	本	57,900	231,600	
地中埋設標	鉄 製	2	個	1,030	2,060	
地中埋設標	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製	4	個	4,150	16,600	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	47	m	190	8,930	
土工事		1	式		114,000	別紙 00-0008
残土処分費		1	式		25,800	別紙 00-0009
計					724,750	

直　接　工　事　費　細目別内訳

給排水衛生設備	(1)屋外設備			(c)散水設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋内一般　　20A	1	m	2,430	2,430	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋外架空・暗渠　20A	3	m	2,070	6,210	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	地中配管　　20A	368	m	1,610	592,480	
量水器（取付のみ）	20A	1	個	7,400	7,400	
ﾒｰﾀｰ接続ﾕﾆｯﾄ	20A　　集合住宅用	1	か所	14,000	14,000	
散水栓（ﾎﾞｯｸｽ共）	T28KUNH13	8	個	28,400	227,200	
水栓柱	合成樹脂製 13A	1	個	11,700	11,700	
横水栓	T200SNR13	1	個	3,960	3,960	
青銅仕切弁	10K(ねじ)　20A	1	個	5,990	5,990	
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ	20以下	1	か所	34,700	34,700	
地中埋設標	鉄 製	26	個	1,030	26,780	
土工事		1	式		650,000	別紙 00-0010
残土処分費		1	式		140,000	別紙 00-0011
計					1,722,850	

直　接　工　事　費　細目別内訳

給排水衛生設備	(1)屋外設備			(d)排水設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	地中配管　40A	4	m	2,420	9,680	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	地中配管 100A	29	m	5,940	172,260	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	地中配管 150A	22	m	9,460	208,120	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	地中配管 200A	134	m	12,900	1,728,600	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ　150φ-125φx2 YW 塩ﾋﾞ蓋付 501～800	1	組	15,300	15,300	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝	桝径200φ　150φ-125φx2 YW 塩ﾋﾞ蓋付 801～1200	3	組	16,500	49,500	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝（鋳鉄製防護ふた）	桝径200φ　最大排水管径100φ ST　　501～800　T-25 蝶番ﾛｯｸ式	1	組	34,800	34,800	
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝（鋳鉄製防護ふた）	桝径200φ　最大排水管径100φ UTK､UT､UTL　501～800　T-25 蝶番ﾛｯｸ式	2	組	37,400	74,800	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2)国土交通省仕様（蓋・土工事別途）	機 械 SC-3(1000H)	1	組	98,700	98,700	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2)国土交通省仕様（蓋・土工事別途）	機 械 SC-3(1100H)	1	組	105,000	105,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2)国土交通省仕様（蓋・土工事別途）	機 械 SC-3(1200H)	1	組	113,000	113,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2)国土交通省仕様（蓋・土工事別途）	機 械 SC-4(1300H)	1	組	160,000	160,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2)国土交通省仕様（蓋・土工事別途）	機 械 SC-4(1400H)	1	組	181,000	181,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2)国土交通省仕様（蓋・土工事別途）	機 械 SC-4(1500H)	1	組	190,000	190,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2)国土交通省仕様（蓋・土工事別途）	機 械 SC-4(1600H)	2	組	199,000	398,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

給排水衛生設備	(1)屋外設備				(d)排水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-4(2000H)	1	組	225,000	225,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-4(2400H)	2	組	242,000	484,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-4(2500H)	1	組	250,000	250,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-5(2600H)	1	組	343,000	343,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-5(2700H)	2	組	355,000	710,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-5(2800H)	1	組	367,000	367,000	
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) 国土交通省仕様 (蓋・土工事別途)	機 械 SC-5(2900H)	1	組	350,000	350,000	
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 （府型）	OMM 600	6	個	58,300	349,800	
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 （府型）	OMD 600	10	個	85,400	854,000	
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 （吹田市型）	T-25　600φ	1	個	84,200	84,200	代価表　0004
ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修	900φ	1	か所	14,100	14,100	
手はつり (配管貫通口)	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　120～150mm 200mm	1	か所	9,350	9,350	
矢板工事		1	式		1,920,000	別紙 00-0012
土工事		1	式		2,136,000	別紙 00-0013
残土処分費		1	式		362,000	別紙 00-0014

直　接　工　事　費　細目別内訳

給排水衛生設備	(1)屋外設備				(d)排水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事		1	式		27,700	別紙 00-0015
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		18,400	別紙 00-0016
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		23,700	別紙 00-0017
計					12,067,010	

直　接　工　事　費　細目別内訳

給排水衛生設備	(1)屋外設備			(e)給水撤去		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	3	か所	5,010	15,030	
水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄 管取付 特殊押輪	100A	2	口	4,950	9,900	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 100A	3	個	17,400	52,200	代価表　0005
不断水ｽﾄｯﾊﾟｰ設置 (鋳鉄管用)	材工共(昼間) 100	1	か所	439,000	439,000	
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ (吹田市型)	100㎜用	1	組	57,700	57,700	代価表　0003
土工事		1	式		108,000	別紙 00-0018
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事		1	式		545,000	別紙 00-0019
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		208,000	別紙 00-0020
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		213,000	別紙 00-0021
撤去工事	(再使用しない)	1	式		116,000	別紙 00-0022
有価材		1	式		▲29,700	別紙 00-0023
計					1,734,130	

直　接　工　事　費　細目別内訳

給排水衛生設備	(2)屋内設備			(a)共用給排水通気横引管設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
給水・耐衝撃性 ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋外架空・暗渠　50A	18	m	4,740	85,320	
給水・耐衝撃性 ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋外架空・暗渠　65A	23	m	6,070	139,610	
給水・耐衝撃性 ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋外架空・暗渠　75A	5	m	7,570	37,850	
青銅仕切弁	10K(ねじ)　50A	1	個	19,900	19,900	
＜排水＞						
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 三層管(RF-VP)	屋外架空・暗渠　50A	51	m	4,290	218,790	
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 三層管(RF-VP)	屋外架空・暗渠　75A	22	m	6,700	147,400	
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 三層管(RF-VP)	屋外架空・暗渠 100A	45	m	8,900	400,500	
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質 ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 三層管(RF-VP)	屋外架空・暗渠 125A	116	m	11,000	1,276,000	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋外架空・暗渠　75A	13	m	6,600	85,800	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋外架空・暗渠 100A	13	m	8,740	113,620	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋外架空・暗渠 125A	65	m	10,800	702,000	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋外架空・暗渠 150A	6	m	13,500	81,000	
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋外架空・暗渠 200A	29	m	18,300	530,700	
TSﾌﾗﾝｼﾞ	125	3	個	4,070	12,210	

直　接　工　事　費　細目別内訳

給排水衛生設備	(2)屋内設備			(a)共用給排水通気横引管設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
TSﾌﾗﾝｼﾞ	150	3	個	5,500	16,500	
TSﾌﾗﾝｼﾞ	200	14	個	7,280	101,920	
＜通気＞						
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	屋内一般　　75A	29	m	10,000	290,000	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	屋内一般　　100A	27	m	13,300	359,100	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	屋内一般　　125A	59	m	17,000	1,003,000	
ﾊﾞｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ・ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ伸長通気用(SUS製) 125A	4	個	7,410	29,640	
製作金物		1	式		436,000	別紙 00-0024
計					6,086,860	

直　接　工　事　費　細目別内訳

給排水衛生設備	(2)屋内設備			(b)共用給排水通気立管設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
共用給排水通気立管設備	2DK　(12階建)　(4系統)	4	系統	2,083,047	8,332,188	
共用給排水通気立管設備	3DK+2DK-MAI　(12階建)　(3系統)	3	系統	2,237,434	6,712,302	
計					15,044,490	

直　接　工　事　費　細目別内訳

給排水衛生設備	(2)屋内設備			(c)住戸内衛生設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
住戸内衛生設備	2DK(基準階)　(44室)	44	戸	453,522	19,954,968	
住戸内衛生設備	3DK(基準階)　(33室)	33	戸	453,522	14,966,226	
住戸内衛生設備	2DK-MAI (3室)	3	戸	579,782	1,739,346	
計					36,660,540	

直　接　工　事　費　細目別内訳

給排水衛生設備	(2)屋内設備			(d)住戸内換気設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
住戸内換気設備	2DK (44室)	44	戸	264,370	11,632,280	
住戸内換気設備	3DK (33室)	33	戸	266,430	8,792,190	
住戸内換気設備	2DK-MAI (3室)	3	戸	179,940	539,820	
住戸内換気設備	ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ・排気延長	1	式		1,941,720	
計					22,906,010	

給排水衛生設備	(3)消火設備			(a)連結送水管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
消火用充水槽	SUS製 ｻﾝﾄﾞｲｯﾁ架台鋼製溶融亜鉛ﾒｯｷ 200L 2.0G	1	基	433,000	433,000	
消火・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 65A	5	m	16,000	80,000	
消火・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋内一般 100A	36	m	21,300	766,800	
消火・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	3	m	9,350	28,050	
消火・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋外架空・暗渠 65A	1	m	13,500	13,500	
消火・圧力配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ～溶接接合 屋外架空・暗渠 100A	1	m	18,800	18,800	
消火用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（高圧）	100A	9	m	2,740	24,660	代価表 0006
消火用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手（ｿｹｯﾄ）	100A	4	個	9,020	36,080	代価表 0007
消火用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手（ﾌﾗﾝｼﾞ短管）	100A	4	個	14,200	56,800	代価表 0008
消火用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手（EF90° ｴﾙﾎﾞ両受）	100A	3	個	12,500	37,500	代価表 0009
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般 40A	4	m	3,900	15,600	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空・暗渠 25A	1	m	2,410	2,410	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空・暗渠 40A	7	m	3,300	23,100	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋内一般 20A	6	m	2,430	14,580	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋外架空・暗渠 20A	7	m	2,070	14,490	

直　接　工　事　費　細目別内訳

給排水衛生設備	(3)消火設備			(a)連結送水管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
量水器（取付のみ）	20A	1	個	7,400	7,400	
ﾒｰﾀｰ接続ﾕﾆｯﾄ	20A 集合住宅用	1	か所	14,000	14,000	
ｽﾀﾝﾄﾞ型送水口(大阪府仕様)	SUS製 ｷｬｯﾌﾟ付	1	個	155,000	155,000	
送水口ｽﾀﾝﾄﾞ基礎		1	基	16,700	16,700	
連結送水管用ﾊﾞﾙﾌﾞﾕﾆｯﾄ(一連用)（土工事含まず）	100A 1.6型 内ﾌﾗﾝｼﾞ式(格納箱共)	1	個	279,000	279,000	
放水口格納箱	HB-12A	8	組	75,600	604,800	
放水用器具格納箱	HB-11A	2	組	247,000	494,000	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	1	個	19,900	19,900	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	1	個	5,990	5,990	
青銅仕切弁	5K(ねじ) 25A	1	個	5,980	5,980	
逆止弁(16K)	50A	1	個	18,700	18,700	
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ	20A	1	個	21,900	21,900	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A	1	個	6,080	6,080	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ	ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 50A	1	個	11,900	11,900	
消防隊専用栓弁	差込式 65A	1	個	26,600	26,600	

給排水衛生設備	(3)消火設備			(a)連結送水管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管用防虫網	40A	1	個	7,830	7,830	
埋設標識ﾃｰﾌﾟ	150幅	9	m	190	1,710	
製作金物		1	式		44,000	別紙 00-0025
保温工事		1	式		81,500	別紙 00-0026
地中埋設標	鉄 製	1	個	1,030	1,030	
地中埋設標	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製	1	個	4,150	4,150	
土工事		1	式		17,800	別紙 00-0027
残土処分費		1	式		5,160	別紙 00-0028
計					3,416,500	

直　接　工　事　費　細目別内訳

給排水衛生設備	(3)消火設備			(b)移動式粉末消火		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
移動式粉末消火設備	移動式粉末消火設備 (ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙCｸﾞﾙｰﾌﾟ)	12	台	123,000	1,476,000	代価表　0010
消火器設置	粉末消火器 設置 ABC-10型	12	個	11,200	134,400	
計					1,610,400	

直　接　工　事　費　細目別内訳

給排水衛生設備	(4)設備棟			(a)機器設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
増圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ　PU-1	水道直結給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ　75φ×361L/min×44m×3.7kw×2台	1	組	3,110,000	3,110,000	
搬入費		1	式		17,900	別紙 00-0029
据付費		1	式		79,400	別紙 00-0030
計					3,207,300	

直　接　工　事　費　細目別内訳

給排水衛生設備	(4)設備棟			(b)配管設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	機械室・便所　50A	1	m	6,550	6,550	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)	ねじ接合　機械室・便所　50A	1	m	12,500	12,500	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VA)	ねじ接合　機械室・便所　80A	9	m	19,100	171,900	
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)	機械室・便所　100A	1	m	12,400	12,400	
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)	機械室・便所　75A	1	m	9,410	9,410	
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)	機械室・便所　50A	1	m	6,070	6,070	
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)	機械室・便所　40A	1	m	4,710	4,710	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	機械室・便所　25A	1	m	3,410	3,410	
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K(ｶｴﾊｰ)　80A	3	個	33,400	100,200	
仕切弁(管端防食ｺｱ)	10K(ねじ･給水用)　50A	1	個	25,300	25,300	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製　80A	2	個	19,800	39,600	
塗装工事		1	式		8,470	別紙 00-0031
製作金物		1	式		73,200	別紙 00-0032
計					473,720	

直　接　工　事　費　細目別内訳

給排水衛生設備	(4)設備棟				(c)換気設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
VE-1 鋼板製有圧換気扇 (据付含む)	400φ×1830m3/h 電動ｼｬｯﾀｰ、ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ、防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ、防虫網付	1	台	132,000	132,000	代価表　0011
VE-2 鋼板製有圧換気扇 (据付含む)	250φ×140m3/h　付属品一式 電動ｼｬｯﾀｰ、ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ、防虫網付	1	台	57,300	57,300	代価表　0012
計					189,300	

直　接　工　事　費　細目別内訳

給排水衛生設備	墜落制止用器具費					
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
墜落制止用器具費		1	式		86,400	別紙 00-0033
計					86,400	

ｶﾞｽ設備		(5)ｶﾞｽ設備				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｽ設備工事		1	式		13,403,000	
計					13,403,000	

直　接　工　事　費　別紙明細

給排水衛生設備	(1)屋外設備			(a)給水引込設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
申請費		1	式		336,000	別紙 00-0001
設計審査手数料	30ｍｍ未満	82	か所	1,360	111,520	
設計審査手数料	75ｍｍ以上	4	か所	4,630	18,520	
竣工検査手数料	30ｍｍ未満	82	か所	2,180	178,760	
竣工検査手数料	75ｍｍ以上	4	か所	6,810	27,240	
計					336,040	
水質試験費		1	式		87,600	別紙 00-0002
水質試験費	上水・受水槽用	1	か所	87,600	87,600	
計					87,600	

直　接　工　事　費　別紙明細

給排水衛生設備	(1)屋外設備			(a)給水引込設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式		222,000	別紙 00-0003
土工事	機械堀方　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	32.87	m3	1,400	46,018	
土工事	機械埋戻し　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	21.95	m3	2,950	64,752.5	
土工事	山砂の類　　-	10.92	m3	8,480	92,601.6	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 7.0km以下	10.92	m3	1,740	19,000.8	
計					222,372.9	
残土処分費		1	式		45,800	別紙 00-0004
残土処分費	投棄料	10.92	m3	4,200	45,864	
計					45,864	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事		1	式		31,600	別紙 00-0005
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	機械舗装 仮復旧	6.4	㎡	4,950	31,680	代価表　0013
計					31,680	

直　接　工　事　費　別紙明細

給排水衛生設備	(1)屋外設備				(a)給水引込設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		22,900	別紙 00-0006
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ　厚100mm　(m) -	14.8		480	7,104	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3) -	0.64		6,880	4,403.2	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3) -	1.28		2,480	3,174.4	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 12.0km以下	0.64	m3	2,950	1,888	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 28.5km以下	1.28	m3	5,000	6,400	
計					22,969.6	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		27,000	別紙 00-0007
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ　投棄料	0.64	m3	3,525	2,256	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	路盤材　投棄料	1.28	m3	19,400	24,832	
計					27,088	

直　接　工　事　費　別紙明細

給排水衛生設備	(1)屋外設備				(b)給水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式		114,000	別紙 00-0008
土工事	機械堀方　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	16	m3	1,400	22,400	
土工事	機械埋戻し　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	9.85	m3	2,950	29,057.5	
土工事	山砂の類　-	6.15	m3	8,480	52,152	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 7.0km以下	6.15	m3	1,740	10,701	
計					114,310.5	
残土処分費		1	式		25,800	別紙 00-0009
残土処分費	投棄料	6.15	m3	4,200	25,830	
計					25,830	

直　接　工　事　費　別紙明細

給排水衛生設備	(1)屋外設備				(c)散水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式		650,000	別紙 00-0010
土工事	機械堀方　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	93.35	m3	1,400	130,690	
土工事	機械埋戻し　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	59.79	m3	2,950	176,380.5	
土工事	山砂の類　　-	33.56	m3	8,480	284,588.8	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 7.0km以下	33.56	m3	1,740	58,394.4	
計					650,053.7	
残土処分費		1	式		140,000	別紙 00-0011
残土処分費	投棄料	33.56	m3	4,200	140,952	
計					140,952	

直　接　工　事　費　別紙明細

給排水衛生設備	(1)屋外設備				(d)排水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
矢板工事		1	式		1,920,000	別紙 00-0012
軽量鋼矢板建込工(標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型　t4mm　矢板長さ3.5m	88.1	m	5,460	481,026	
軽量鋼矢板引抜工(標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型　t4mm　矢板長さ3.5m	88.1	m	2,400	211,440	
軽量鋼矢板運搬費	運搬費(積込み・取卸し共)	29.11	t	8,000	232,880	
軽量鋼矢板整備費(標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型　t4mm	29.11	t	5,500	160,105	
軽量鋼矢板賃料(標準有効幅 W=250mm)	Ⅱ型　t4mm	873.3	t・日	130	113,529	
軽量金属支保工	軽量金属腹起材（設置撤去共） 2段　3.5m以下	88.1	m	1,660	146,246	
軽量金属支保工材基本料	軽量金属腹起材 W:110-120,H:120-130,L=3,000(mm)	120	本	500	60,000	
軽量金属支保工材賃料	軽量金属腹起材 W:110-120,H:120-130,L=3,000(mm)	3,600	本・日	50	180,000	
軽量金属支保工	軽量金属切梁材（設置撤去共） 2段　3.5m以下	96	m	1,940	186,240	
軽量金属支保工材基本料	軽量金属切梁材 L=600-1,000(mm)	120	本	340	40,800	
軽量金属支保工材賃料	軽量金属切梁材 L=600-1,000(mm)	3,600	本・日	30	108,000	
計					1,920,266	

直　接　工　事　費　別紙明細

給排水衛生設備	(1)屋外設備				(d)排水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式		2,136,000	別紙 00-0013
土工事	機械堀方　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	444.91	m3	1,400	622,874	
土工事	機械埋戻し　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	358.65	m3	2,950	1,058,017.5	
土工事	山砂の類　　-	35.97	m3	8,480	305,025.6	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 7.0km以下	86.26	m3	1,740	150,092.4	
計					2,136,009.5	
残土処分費		1	式		362,000	別紙 00-0014
残土処分費	投棄料	86.26	m3	4,200	362,292	
計					362,292	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事		1	式		27,700	別紙 00-0015
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	機械舗装 仮復旧	5.6	㎡	4,950	27,720	代価表　　0013
計					27,720	

直　接　工　事　費　別紙明細

給排水衛生設備	(1)屋外設備				(d)排水設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		18,400	別紙 00-0016
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ　厚100mm　　(m) -	9.6		480	4,608	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3) -	0.56		6,880	3,852.8	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3) -	1.12		2,480	2,777.6	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 12.0km以下	0.56	m3	2,950	1,652	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り 28.5km以下	1.12	m3	5,000	5,600	
計					18,490.4	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		23,700	別紙 00-0017
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ　投棄料	0.56	m3	3,525	1,974	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	路盤材　投棄料	1.12	m3	19,400	21,728	
計					23,702	

給排水衛生設備	(1)屋外設備				(e)給水撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		108,000	別紙 00-0018
土工事	機械堀方　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	24.84	m3	1,400	34,776	
土工事	機械埋戻し　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	24.84	m3	2,950	73,278	
計					108,054	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事		1	式		545,000	別紙 00-0019
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	機械舗装 仮復旧	49.02	㎡	4,950	242,649	代価表　0013
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	機械舗装 本復旧	54.92	㎡	5,520	303,158.4	代価表　0014
計					545,807.4	

直　接　工　事　費　別紙明細

給排水衛生設備	(1)屋外設備				(e)給水撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事		1	式		208,000	別紙 00-0020
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ　厚100mm　(m) -	147.5		480	70,800	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3) -	6.55		6,880	45,064	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3) -	9.8		2,480	24,304	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　12.0km以下	6.55	m3	2,950	19,322.5	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　28.5km以下	9.8	m3	5,000	49,000	
計					208,490.5	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費		1	式		213,000	別紙 00-0021
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ　投棄料	6.55	m3	3,525	23,088.75	
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費	路盤材　投棄料	9.8	m3	19,400	190,120	
計					213,208.75	

直　接　工　事　費　別紙明細

給排水衛生設備	(1)屋外設備				(e)給水撤去	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		116,000	別紙 00-0022
鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	地中配管　　80A	3	m	2,020	6,060	
鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	地中配管　　100A	42	m	2,640	110,880	
計					116,940	
有価材		1	式		▲29,700	別紙 00-0023
銑ﾀﾞﾗｲ		0.86	t	▲34,500	▲29,670	
計					▲29,670	

直　接　工　事　費　別紙明細

給排水衛生設備	(2)屋内設備				(a)共用給排水通気横引管設備	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
製作金物		1	式		436,000	別紙 00-0024
SUS製 製作金物	4×100×50　(溝形鋼)	1.8	m	16,500	29,700	
鋼製 製作金物	防錆塗装 6×　50×50　(等辺山形鋼)	4.6	m	5,720	26,312	
SUS製 製作金物	6×　50×50　(等辺山形鋼)	28	m	13,600	380,800	
計					436,812	

直　接　工　事　費　別紙明細

給排水衛生設備	(3)消火設備			(a)連結送水管設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
製作金物		1	式		44,000	別紙 00-0025
配管支持架台	650Wx600H	1	個	15,300	15,300	代価表　　0015
配管支持架台	750Wx600H	1	個	15,800	15,800	代価表　　0016
配管支持架台	400Wx500H	1	個	12,900	12,900	代価表　　0017
計					44,000	
保温工事		1	式		81,500	別紙 00-0026
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A	7	m	6,370	44,590	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 50A	3	m	6,580	19,740	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 65A	1	m	7,310	7,310	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ 屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 100A	1	m	9,930	9,930	
計					81,570	

直　接　工　事　費　別紙明細

給排水衛生設備	(3)消火設備			(a)連結送水管設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式		17,800	別紙 00-0027
土工事	機械堀方　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	2.05	m3	1,400	2,870	
土工事	機械埋戻し　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　0.45m3	0.82	m3	2,950	2,419	
土工事	山砂の類　　-	1.23	m3	8,480	10,430.4	
建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り 7.0km以下	1.23	m3	1,740	2,140.2	
計					17,859.6	
残土処分費		1	式		5,160	別紙 00-0028
残土処分費	投棄料	1.23	m3	4,200	5,166	
計					5,166	

給排水衛生設備	(4)設備棟			(a)機器設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
搬入費		1	式		17,900	別紙 00-0029
搬入費	単独搬入 500kg/m3未満	0.18	t	99,700	17,946	
計					17,946	
据付費		1	式		79,400	別紙 00-0030
小形給水 ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 据付 (衛生機器)	標準基礎　3.7 kW以下 ﾎﾟﾝﾌﾟ2台	1	基	79,400	79,400	
計					79,400	

直　接　工　事　費　別紙明細

給排水衛生設備	(4)設備棟			(b)配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
塗装工事		1	式		8,470	別紙 00-0031
配管用 炭素鋼鋼管(黒管) (VA､PA)塗装	露出　50A	0.5	m	760	380	
配管用 炭素鋼鋼管(黒管) (VA､PA)塗装	露出　80A	8.8	m	920	8,096	
計					8,476	
製作金物		1	式		73,200	別紙 00-0032
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×　50×50　(等辺山形鋼)	13.8	m	5,310	73,278	
計					73,278	

給排水衛生設備		墜落制止用器具費				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
墜落制止用器具費		1	式		86,400	別紙 00-0033
墜落制止用器具費	機械設備工事　　新営工事	24	か月	3,600	86,400	
計					86,400	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
交通誘導員	交通誘導警備員B	14	人	16,600	232,400	
計					232,400	

給水設備

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ (吹田市型)	50mm用	組	1	51,300	51,314.25	有り	代価表 0001
	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ (吹田市型)	75mm用	組	1	55,400	55,409.25	有り	代価表 0002
	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ (吹田市型)	100mm用	組	1	57,700	57,798.53	有り	代価表 0003
	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 (吹田市型)	T-25 600φ	個	1	84,200	84,294.14	有り	代価表 0004
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 100A	個	1	17,400	17,486.96	有り	代価表 0005
	消火用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (高圧)	100A	m	1	2,740	2,745.06	有り	代価表 0006
	消火用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 (ｿｹｯﾄ)	100A	個	1	9,020	9,028.95	有り	代価表 0007
	消火用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 (ﾌﾗﾝｼﾞ短管)	100A	個	1	14,200	14,299.95	有り	代価表 0008
	消火用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 (EF90° ｴﾙﾎﾞ両受)	100A	個	1	12,500	12,546.45	有り	代価表 0009
	移動式粉末消火設備	移動式粉末消火設備 (ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙCｸﾞﾙｰﾌﾟ)	台	1	123,000	123,126.03	有り	代価表 0010

代価表一覧

換気設備

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	VE-1 鋼板製有圧換気扇 (据付含む)	400φ×1830m3/h 電動ｼｬｯﾀｰ、ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ、防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ、防虫網付	台	1	132,000	132,726.75	有り	代価表 0011
	VE-2 鋼板製有圧換気扇 (据付含む)	250φ×140m3/h 付属品一式 電動ｼｬｯﾀｰ、ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ、防虫網付	台	1	57,300	57,329.37	有り	代価表 0012

その他

NO	名　称	摘　要	単位	数　量	単　価	金　額	丸め	備　考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	機械舗装 仮復旧	㎡	1	4,950	4,955.33	有り	代価表　0013
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	機械舗装 本復旧	㎡	1	5,520	5,529.91	有り	代価表　0014
	配管支持架台	650Wx600H	個	1	15,300	15,301.68	有り	代価表　0015
	配管支持架台	750Wx600H	個	1	15,800	15,833.2	有り	代価表　0016
	配管支持架台	400Wx500H	個	1	12,900	12,909.87	有り	代価表　0017

給水設備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ (吹田市型)	50mm用	組	1			51,300		代価表 0001
01	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	吹田市型 50mm用	組	1	1	36,000	36,000		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	36,000	1,800		
03	特殊作業員		人	0.36	1	25,620	9,223.2	○	
04	普通作業員		人	0.08	1	22,050	1,764	○	
	その他		式	1	0.23	10,987.2	2,527.05		
	計						51,314.25		
	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ (吹田市型)	75mm用	組	1			55,400		代価表 0002
01	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	吹田市型 75mm用	組	1	1	39,900	39,900		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	39,900	1,995		
03	特殊作業員		人	0.36	1	25,620	9,223.2	○	
04	普通作業員		人	0.08	1	22,050	1,764	○	
	その他		式	1	0.23	10,987.2	2,527.05		
	計						55,409.25		

代価表

給水設備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ (吹田市型)	100mm用	組	1			57,700		代価表 0003
01	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ	吹田市型 100mm用	組	1	1	39,900	39,900		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	39,900	1,995		
03	特殊作業員		人	0.41	1	25,620	10,504.2	○	
04	普通作業員		人	0.11	1	22,050	2,425.5	○	
	その他		式	1	0.23	12,929.7	2,973.83		
	計						57,798.53		
	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 (吹田市型)	T-25 600φ	個	1			84,200		代価表 0004
01	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 (吹田市型)	T-25 600φ	個	1	1	62,300	62,300		
02	雑材料		式 K01	1	0.05	62,300	3,115		
03	特殊作業員		人	0.47	1	25,620	12,041.4	○	
04	普通作業員		人	0.15	1	22,050	3,307.5	○	
	その他		式	1	0.23	15,348.9	3,530.24		
	計						84,294.14		

○は「その他」の率対象

給水設備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 100A	個	1			17,400		代価表 0005
01	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管	ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	個	1	1	5,720	5,720		
02	接合材等		式 T01	1	0.05	5,720	286		
03	配管工		人	0.366	1	25,095	9,184.77	○	
	その他		式	1	0.25	9,184.77	2,296.19		
	計						17,486.96		
	消火用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（高圧）	100A	m	1			2,740		代価表 0006
01	高圧PE 直管	100A	m	1.05	1	1,640	1,722		
02	接合材等		式 T01	1	0.05	1,640	82		
03	配管工		人	0.03	1	25,095	752.85	○	
	その他		式	1	0.25	752.85	188.21		
	計						2,745.06		

代価表

給水設備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	消火用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手（ｿｹｯﾄ）	100A	個	1			9,020		代価表 0007
01	高圧PE ｿｹｯﾄ	100A	個	1	1	3,580	3,580		
02	接合材等		式 T01	1	0.05	3,580	179		
03	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(EF接合・手間)	地中埋設 100A	か所	1	1	5,269.95	5,269.95		
	計						9,028.95		
	消火用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手（ﾌﾗﾝｼﾞ短管）	100A	個	1			14,200		代価表 0008
01	高圧PE ﾌﾗﾝｼﾞ短管	100A	個	1	1	8,600	8,600		
02	接合材等		式 T01	1	0.05	8,600	430		
03	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(EF接合・手間)	地中埋設 100A	か所	1	1	5,269.95	5,269.95		
	計						14,299.95		

○は「その他」の率対象

給水設備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	消火用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手（EF90°ｴﾙﾎﾞ両受）	100A	個	1			12,500		代価表 0009
01	高圧PE 90°ｴﾙﾎﾞ両受	100A	個	1	1	6,930	6,930		
02	接合材等		式 T01	1	0.05	6,930	346.5		
03	水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手(EF接合・手間)	地中埋設 100A	か所	1	1	5,269.95	5,269.95		
	計						12,546.45		
	移動式粉末消火設備	移動式粉末消火設備（ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙCｸﾞﾙｰﾌﾟ）	台	1			123,000		代価表 0010
01	移動式粉末消火設備	薬剤33kg	個	1	1	114,000	114,000		
02	ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙ	Cｸﾞﾙｰﾌﾟ	枚	1	1	3,570	3,570		
03	消火器ABC 取付		個	1	1	5,556.03	5,556.03		
	計						123,126.03		

代価表

換気設備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	VE-1 鋼板製有圧換気扇（据付含む）	400φ×1830m3/h 電動ｼｬｯﾀｰ、ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ、防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ、防虫網付	台	1			132,000		代価表 0011
01	VE-1 鋼板製有圧換気扇	400φ×1830m3/h 電動ｼｬｯﾀｰ、ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ、防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ、防虫網付	台	1	1	114,000	114,000		
02	換気扇 据付	400φ以下	台	1	1	18,726.75	18,726.75		
	計						132,726.75		
	VE-2 鋼板製有圧換気扇（据付含む）	250φ×140m3/h 付属品一式 電動ｼｬｯﾀｰ、ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ、防虫網付	台	1			57,300		代価表 0012
01	VE-2 鋼板製有圧換気扇	250φ×140m3/h 付属品一式 電動ｼｬｯﾀｰ、ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ、防虫網付	台	1	1	42,800	42,800		
02	換気扇 据付	250φ以下	台	1	1	14,529.37	14,529.37		
	計						57,329.37		

○は「その他」の率対象

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	機械舗装 仮復旧	㎡	1			4,950		代価表　0013
01	密粒度ｱｽｺﾝ	厚 30　車道　材料費のみ	㎡	1	1	953.94	953.94		
02	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 敷きならし	厚さ　3cm 500㎡未満	㎡	1	1	672.95	672.95		
03	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 締固め	500㎡未満	㎡	1	1	290.64	290.64		
04	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	材料費のみ	㎡	1	1	197.85	197.85		
05	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布	手間のみ	㎡	1	1	33.23	33.23		
06	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	厚 300 車道　材料費のみ	㎡	1	1	453.24	453.24		
07	路盤材敷きならし	厚さ 15cm 500㎡未満	㎡	2	1	691.44	1,382.88		
08	路盤材締固め	厚さ 15cm 500㎡未満	㎡	2	1	397.47	794.94		
09	路床整正	500㎡未満	㎡	1	1	175.66	175.66		
	計						4,955.33		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	機械舗装 本復旧	㎡	1			5,520		代価表　0014
01	密粒度ｱｽｺﾝ	厚 50　車道　材料費のみ	㎡	1	1	1,590.34	1,590.34		
02	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 敷きならし	厚さ　5cm 500㎡未満	㎡	1	1	737.52	737.52		
03	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 締固め	500㎡未満	㎡	1	1	290.64	290.64		
04	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ	材料費のみ	㎡	1	1	197.85	197.85		
05	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布	手間のみ	㎡	1	1	33.23	33.23		
06	粗粒度ｱｽｺﾝ	厚 50　車道　材料費のみ	㎡	1	1	1,590.34	1,590.34		
07	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 敷きならし	厚さ　5cm 500㎡未満	㎡	1	1	737.52	737.52		
08	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 締固め	500㎡未満	㎡	1	1	290.64	290.64		
09	ﾀｯｸｺｰﾄ	材料費のみ	㎡	1	1	52.75	52.75		
10	ﾀｯｸｺｰﾄ散布	手間のみ	㎡	1	1	9.08	9.08		
	計						5,529.91		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	配管支持架台	650Wx600H	個	1			15,300		代価表 0015
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6× 50×50 (等辺山形鋼)	m	1.85	1	5,315.15	9,833.02		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 手練り (m3)		0.02	1	47,980.87	959.61		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	型枠 一般用 (㎡)		0.32	1	11,140.79	3,565.05		
04	ｺﾞﾑｼｰﾄ(材料のみ)	ｺﾞﾑｼｰﾄ(6t)	㎡	0.08	1	11,800	944		
	計						15,301.68		
	配管支持架台	750Wx600H	個	1			15,800		代価表 0016
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6× 50×50 (等辺山形鋼)	m	1.95	1	5,315.15	10,364.54		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 手練り (m3)		0.02	1	47,980.87	959.61		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	型枠 一般用 (㎡)		0.32	1	11,140.79	3,565.05		
04	ｺﾞﾑｼｰﾄ(材料のみ)	ｺﾞﾑｼｰﾄ(6t)	㎡	0.08	1	11,800	944		
	計						15,833.2		

代価表

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	配管支持架台	400Wx500H	個	1			12,900		代価表 0017
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6× 50×50 (等辺山形鋼)	m	1.4	1	5,315.15	7,441.21		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ 手練り (m3)		0.02	1	47,980.87	959.61		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	型枠 一般用 (㎡)		0.32	1	11,140.79	3,565.05		
04	ｺﾞﾑｼｰﾄ(材料のみ)	ｺﾞﾑｼｰﾄ(6t)	㎡	0.08	1	11,800	944		
	計						12,909.87		

○は「その他」の率対象

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋内衛生設備工事	共用給排水通気立管設備工事				2DK （12階建） （4系統） X4-5, 5-6, 6-7, 7-8	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋内一般　20A	9.9	m	2,430	24,057	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋内一般　25A	7.4	m	2,980	22,052	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋内一般　30A	2.8	m	3,250	9,100	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋内一般　40A	8.5	m	4,240	36,040	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋内一般　50A	15.8	m	5,500	86,900	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋外架空・暗渠　50A	0.5	m	4,740	2,370	
青銅仕切弁	10K(ねじ)　50A	1	個	19,900	19,900	
青銅仕切弁	10K(ねじ)　25A	1	個	7,780	7,780	
吸排気弁	青銅製　25	1	個	16,700	16,700	
量水器（取付のみ）	20A	11	個	7,400	81,400	
ﾒｰﾀｰ接続ﾕﾆｯﾄ	20A（減圧弁付き）　集合住宅用	6	か所	20,800	124,800	
ﾒｰﾀｰ接続ﾕﾆｯﾄ	20A　集合住宅用	5	か所	14,000	70,000	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　40A	32.9	m	3,900	128,310	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空・暗渠　40A	0.9	m	3,300	2,970	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	屋内一般　75A	32.9	m	10,000	329,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋内衛生設備工事	共用給排水通気立管設備工事				2DK （12階建） （4系統） X4-5, 5-6, 6-7, 7-8	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	屋内一般　100A	65.8	m	13,300	875,140	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	屋外架空・暗渠　75A	0.9	m	8,520	7,668	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	屋外架空・暗渠　100A	1.8	m	11,300	20,340	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	屋内一般　75A	2.2	m	10,000	22,000	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	屋内一般　100A	4.4	m	13,300	58,520	
製作金物		1	式		138,000	別紙 00-0001
計					2,083,047	

屋内衛生設備工事	共用給排水通気立管設備工事				3DK+2DK-MAI　(12階建)　(3系統) X1-2,2-3,3-4	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋内一般　20A	10.8	m	2,430	26,244	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋内一般　25A	7.4	m	2,980	22,052	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋内一般　30A	2.8	m	3,250	9,100	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋内一般　40A	8.5	m	4,240	36,040	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋内一般　50A	15.8	m	5,500	86,900	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋外架空・暗渠　50A	0.5	m	4,740	2,370	
青銅仕切弁	10K(ねじ)　50A	1	個	19,900	19,900	
青銅仕切弁	10K(ねじ)　25A	1	個	7,780	7,780	
吸排気弁	青銅製　25	1	個	16,700	16,700	
量水器(取付のみ)	20A	12	個	7,400	88,800	
ﾒｰﾀｰ接続ﾕﾆｯﾄ	20A（減圧弁付き）　集合住宅用	7	か所	20,800	145,600	
ﾒｰﾀｰ接続ﾕﾆｯﾄ	20A　集合住宅用	5	か所	14,000	70,000	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋内一般　40A	32.9	m	3,900	128,310	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	屋外架空・暗渠　40A	0.9	m	3,300	2,970	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	屋内一般　75A	32.2	m	10,000	322,000	

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋内衛生設備工事	共用給排水通気立管設備工事				3DK+2DK-MAI　(12階建)　(3系統) X1-2,2-3,3-4	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	屋内一般　100A	65.8	m	13,300	875,140	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	屋外架空・暗渠　75A	0.9	m	8,520	7,668	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	屋外架空・暗渠　100A	1.8	m	11,300	20,340	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	屋内一般　75A	2.2	m	10,000	22,000	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	屋内一般　100A	4.4	m	13,300	58,520	
消音工事		1	式		127,000	別紙 00-0002
製作金物		1	式		142,000	別紙 00-0003
計					2,237,434	

屋内衛生設備工事	住戸内衛生設備工事			2DK(基準階)　(44室)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
節水形洋風便器(紙巻器取付費込)(府営住宅用)	CS370P SH371BA TC290 (相当品) －　－	1	組	56,300	56,300	
紙巻器(材料のみ)	YH50H (相当品)	1	個	990	990	
ﾀｵﾙ掛け	YT500S4 (相当品)	1	個	5,510	5,510	
洗面化粧台 (府営住宅用)	LDDB060BA3MQ1A T1122P (相当品)	1	組	50,900	50,900	
ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ (府営住宅用)	LMDB060B1GDG1G (相当品)	1	組	17,000	17,000	
洗濯機用防水ﾊﾟﾝ	PWP900R(相当品) ﾄﾗｯﾌﾟ(JT-3-0)付	1	組	31,500	31,500	代価表　0001
横水栓	TW11R (新あいあい洗濯用)	1	個	5,870	5,870	
二槽式洗濯機用継手(材料のみ)	THY277-1 (相当品)	1	個	580	580	
ｼｬﾜｰ式混合水栓 (府営住宅用)	TBV03402J(相当品)(新あいあい)	1	個	24,500	24,500	
流し用混合水栓 (府営住宅用)	TKS05301J (相当品)	1	個	19,100	19,100	
ﾎﾞｰﾙ止水栓	ﾀﾞﾌﾞﾙ緩衝型逆止弁付 20A	1	個	7,910	7,910	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ(給湯器接続用)	ｽﾃﾝﾚｽ製 15A 800mm	3	本	3,900	11,700	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋内一般　20A	2.1	m	2,430	5,103	
実管(さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法用部材)	10A	7	m	130	910	
実管(さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法用部材)	13A	26.2	m	150	3,930	

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋内衛生設備工事	住戸内衛生設備工事			2DK(基準階)　(44室)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
実管(さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法用部材)	16A	12	m	210	2,520	
さや管(さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法用部材)	22A	7	m	1,380	9,660	
さや管(さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法用部材)	25A	26.2	m	1,580	41,396	
さや管(さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法用部材)	28A	12	m	1,810	21,720	
消音ﾃｰﾌﾟ	さや管22A×実管10A	7	m	60	420	
消音ﾃｰﾌﾟ	さや管25A×実管13A	26.2	m	60	1,572	
さや管工法用ﾍｯﾀﾞｰ(保温ｶﾊﾞｰ共)	3P (20Aｷｬｯﾌﾟ付)	1	個	6,590	6,590	
さや管工法用ﾍｯﾀﾞｰ(保温ｶﾊﾞｰ共)	5P (20Aｷｬｯﾌﾟ付)	1	個	8,270	8,270	
ｵｽﾈｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	実管　10A×ﾈｼﾞ部 13A	2	個	580	1,160	
ｵｽﾈｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	実管　13A×ﾈｼﾞ部 13A	6	個	650	3,900	
ｵｽﾈｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	実管　16A×ﾈｼﾞ部 13A	1	個	960	960	
ｵｽﾈｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	実管　16A×ﾈｼﾞ部 20A	3	個	1,010	3,030	
胴長ｵｽﾈｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	実管　10A	2	個	1,380	2,760	
胴長ｵｽﾈｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	実管　13A	2	個	1,530	3,060	
ｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ	さや管　22A×実管10A	2	個	40	80	

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋内衛生設備工事	住戸内衛生設備工事			2DK(基準階)　(44室)		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ	さや管　25A×実管13A	2	個	50	100	
ｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ	さや管　28A×実管16A	2	個	50	100	
遮熱ｷｬｯﾌﾟ	実管10A・さや管22A	2	個	130	260	
遮熱ｷｬｯﾌﾟ	実管13A・さや管25A	6	個	130	780	
遮熱ｷｬｯﾌﾟ	実管16A・さや管28A	2	個	250	500	
水栓ﾎﾞｯｸｽ	さや管25A×実管13A	3	個	3,320	9,960	
水栓ﾎﾞｯｸｽ	さや管25A×実管13A(洗濯機水栓用)	1	個	3,320	3,320	
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)	屋内一般　　50A	1.2	m	5,060	6,072	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	屋内一般　　40A	1.8	m	5,270	9,486	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	屋内一般　　50A	2.6	m	6,620	17,212	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	屋内一般　　65A	1.4	m	8,510	11,914	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	屋内一般　　75A	0.5	m	10,000	5,000	
排水口・ｲﾝｸﾘｰｻﾞ	40-50A	1	個	240	240	代価表　0002
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(追い炊き用)	PTP-10A(ﾍﾟｱ管ｹｰﾌﾞﾙ無)	6.5	m	890	5,785	
さや管(さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法用部材)	30A	4.7	m	1,920	9,024	

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋内衛生設備工事	住戸内衛生設備工事			2DK(基準階)　(44室)		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
遮熱管	(10)	3.6	m	630	2,268	
ｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ	さや管　30A×ﾍﾟｱﾁｭｰﾌﾞ10A	1	個	70	70	
浴室ﾕﾆｯﾄ貫通継手	10A　(ﾍﾟｱ)	1	個	1,030	1,030	
貫通部防火処置		1	式		21,500	別紙 00-0004
計					453,522	

屋内衛生設備工事	住戸内衛生設備工事			3DK(基準階)　(33室)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
節水形洋風便器(紙巻器取付費込)(府営住宅用)	CS370P SH371BA TC290 (相当品) －　－	1	組	56,300	56,300	
紙巻器(材料のみ)	YH50H (相当品)	1	個	990	990	
ﾀｵﾙ掛け	YT500S4 (相当品)	1	個	5,510	5,510	
洗面化粧台 (府営住宅用)	LDDB060BA3MQ1A T1122P (相当品)	1	組	50,900	50,900	
ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ (府営住宅用)	LMDB060B1GDG1G (相当品)	1	組	17,000	17,000	
洗濯機用防水ﾊﾟﾝ	PWP900R(相当品) ﾄﾗｯﾌﾟ(JT-3-0)付	1	組	31,500	31,500	代価表　0001
横水栓	TW11R (新あいあい洗濯用)	1	個	5,870	5,870	
二槽式洗濯機用継手(材料のみ)	THY277-1 (相当品)	1	個	580	580	
ｼｬﾜｰ式混合水栓 (府営住宅用)	TBV03402J(相当品)(新あいあい)	1	個	24,500	24,500	
流し用混合水栓 (府営住宅用)	TKS05301J (相当品)	1	個	19,100	19,100	
ﾎﾞｰﾙ止水栓	ﾀﾞﾌﾞﾙ緩衝型逆止弁付 20A	1	個	7,910	7,910	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ(給湯器接続用)	ｽﾃﾝﾚｽ製 15A 800mm	3	本	3,900	11,700	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋内一般　20A	2.1	m	2,430	5,103	
実管(さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法用部材)	10A	7	m	130	910	
実管(さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法用部材)	13A	26.2	m	150	3,930	

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋内衛生設備工事	住戸内衛生設備工事			3DK(基準階)　(33室)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
実管(さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法用部材)	16A	12	m	210	2,520	
さや管(さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法用部材)	22A	7	m	1,380	9,660	
さや管(さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法用部材)	25A	26.2	m	1,580	41,396	
さや管(さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法用部材)	28A	12	m	1,810	21,720	
消音ﾃｰﾌﾟ	さや管22A×実管10A	7	m	60	420	
消音ﾃｰﾌﾟ	さや管25A×実管13A	26.2	m	60	1,572	
さや管工法用ﾍｯﾀﾞｰ(保温ｶﾊﾞｰ共)	3P (20Aｷｬｯﾌﾟ付)	1	個	6,590	6,590	
さや管工法用ﾍｯﾀﾞｰ(保温ｶﾊﾞｰ共)	5P (20Aｷｬｯﾌﾟ付)	1	個	8,270	8,270	
ｵｽﾈｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	実管　10A×ﾈｼﾞ部 13A	2	個	580	1,160	
ｵｽﾈｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	実管　13A×ﾈｼﾞ部 13A	6	個	650	3,900	
ｵｽﾈｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	実管　16A×ﾈｼﾞ部 13A	1	個	960	960	
ｵｽﾈｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	実管　16A×ﾈｼﾞ部 20A	3	個	1,010	3,030	
胴長ｵｽﾈｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	実管　10A	2	個	1,380	2,760	
胴長ｵｽﾈｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	実管　13A	2	個	1,530	3,060	
ｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ	さや管　22A×実管10A	2	個	40	80	

屋内衛生設備工事	住戸内衛生設備工事			3DK(基準階)　(33室)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ	さや管　25A×実管13A	2	個	50	100	
ｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ	さや管　28A×実管16A	2	個	50	100	
遮熱ｷｬｯﾌﾟ	実管10A・さや管22A	2	個	130	260	
遮熱ｷｬｯﾌﾟ	実管13A・さや管25A	6	個	130	780	
遮熱ｷｬｯﾌﾟ	実管16A・さや管28A	2	個	250	500	
水栓ﾎﾞｯｸｽ	さや管25A×実管13A	3	個	3,320	9,960	
水栓ﾎﾞｯｸｽ	さや管25A×実管13A(洗濯機水栓用)	1	個	3,320	3,320	
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)	屋内一般　50A	1.2	m	5,060	6,072	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	屋内一般　40A	1.8	m	5,270	9,486	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	屋内一般　50A	2.6	m	6,620	17,212	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	屋内一般　65A	1.4	m	8,510	11,914	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)	屋内一般　75A	0.5	m	10,000	5,000	
排水口・ｲﾝｸﾘｰｻﾞ	40-50A	1	個	240	240	代価表　0002
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(追い炊き用)	PTP-10A(ﾍﾟｱ管ｹｰﾌﾞﾙ無)	6.5	m	890	5,785	
さや管(さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法用部材)	30A	4.7	m	1,920	9,024	

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋内衛生設備工事	住戸内衛生設備工事			3DK(基準階)　(33室)		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
遮熱管	(10)	3.6	m	630	2,268	
ｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ	さや管　30A×ﾍﾟｱﾁｭｰﾌﾞ10A	1	個	70	70	
浴室ﾕﾆｯﾄ貫通継手	10A　(ﾍﾟｱ)	1	個	1,030	1,030	
貫通部防火処置		1	式		21,500	別紙 00-0005
計					453,522	

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋内衛生設備工事	住戸内衛生設備工事			2DK-MAI（3室）		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
身障者用大便器(紙巻器取付費込)（府営住宅用）	CS20AB（相当品） SH30BA(P) HE10JKR TC291	1	組	78,400	78,400	
紙巻器(材料のみ)	YH51R（相当品）	1	個	1,410	1,410	
掃除流し	SK500（相当品） 水栓(T200BSQ13C)	1	組	37,800	37,800	
洗面化粧台（府営住宅用）	MXIIF0750(相当品) ２面鏡付き	1	組	107,000	107,000	
洗濯機用防水ﾊﾟﾝ	PWP900R(相当品) ﾄﾗｯﾌﾟ(JT-3-0)付	1	組	31,500	31,500	代価表　0001
横水栓	TW11R（新あいあい洗濯用）	1	個	5,870	5,870	
二槽式洗濯機用継手(材料のみ)	THY277-1（相当品）	1	個	580	580	
流し用混合水栓（府営住宅用）	TKS05301J（相当品）	1	個	19,100	19,100	
横水栓	T200BSQ13C	1	個	8,780	8,780	
ﾎﾞｰﾙ止水栓	ﾀﾞﾌﾞﾙ緩衝型逆止弁付 20A	1	個	7,910	7,910	
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ(給湯器接続用)	ｽﾃﾝﾚｽ製 15A 800mm	3	本	3,900	11,700	
給水・耐衝撃性ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP)	屋内一般　　20A	2.1	m	2,430	5,103	
実管(さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法用部材)	10A	13.7	m	130	1,781	
実管(さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法用部材)	13A	45.4	m	150	6,810	
実管(さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法用部材)	16A	11.6	m	210	2,436	

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋内衛生設備工事	住戸内衛生設備工事			2DK-MAI（3室）		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
さや管(さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法用部材)	22A	13.7	m	1,380	18,906	
さや管(さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法用部材)	25A	45.4	m	1,580	71,732	
さや管(さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法用部材)	28A	11.6	m	1,810	20,996	
消音ﾃｰﾌﾟ	さや管22A×実管10A	13.7	m	60	822	
消音ﾃｰﾌﾟ	さや管25A×実管13A	45.4	m	60	2,724	
さや管工法用ﾍｯﾀﾞｰ(保温ｶﾊﾞｰ共)	3P（20Aｷｬｯﾌﾟ付）	1	個	6,590	6,590	
さや管工法用ﾍｯﾀﾞｰ(保温ｶﾊﾞｰ共)	7P（20Aｷｬｯﾌﾟ付）	1	個	9,640	9,640	
ｵｽﾈｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	実管　10A×ﾈｼﾞ部 13A	2	個	580	1,160	
ｵｽﾈｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	実管　13A×ﾈｼﾞ部 13A	8	個	650	5,200	
ｵｽﾈｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	実管　16A×ﾈｼﾞ部 13A	1	個	960	960	
ｵｽﾈｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	実管　16A×ﾈｼﾞ部 20A	3	個	1,010	3,030	
胴長ｵｽﾈｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	実管　10A	1	個	1,380	1,380	
胴長ｵｽﾈｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	実管　13A	1	個	1,530	1,530	
ｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ	さや管　22A×実管10A	1	個	40	40	
ｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ	さや管　25A×実管13A	1	個	50	50	

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋内衛生設備工事	住戸内衛生設備工事			2DK-MAI（3室）		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ	さや管　28A×実管16A	2	個	50	100	
遮熱ｷｬｯﾌﾟ	実管10A・さや管22A	2	個	130	260	
遮熱ｷｬｯﾌﾟ	実管13A・さや管25A	8	個	130	1,040	
遮熱ｷｬｯﾌﾟ	実管16A・さや管28A	2	個	250	500	
水栓ﾎﾞｯｸｽ	さや管22A×実管10A	2	個	3,070	6,140	
立型水栓ｼﾞｮｲﾝﾄ	さや管22A×実管10A	1	個	1,980	1,980	
立型水栓ｼﾞｮｲﾝﾄ	さや管25A×実管13A	1	個	2,160	2,160	
水栓ﾎﾞｯｸｽ	さや管25A×実管13A	4	個	3,320	13,280	
水栓ﾎﾞｯｸｽ	さや管25A×実管13A(洗濯機水栓用)	1	個	3,320	3,320	
水栓ﾎﾞｯｸｽ	さや管25A×実管13A(壁貫通ﾆﾙﾎﾞ)	1	個	1,110	1,110	
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)	屋内一般　　40A	2.6	m	3,940	10,244	
排水・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)	屋内一般　　50A	3.1	m	5,060	15,686	
洗面洗濯器具	樹脂製ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管　40A*500L	1	個	3,980	3,980	
排水口・ｲﾝｸﾘｰｻﾞ	40-50A	1	個	240	240	代価表　0002
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(暖房乾燥機用)	PTP-7A(ﾍﾟｱ管ｹｰﾌﾞﾙ有)	3.4	m	920	3,128	

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋内衛生設備工事	住戸内衛生設備工事			2DK-MAI（3室）		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
実管(さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法用部材)	10A	4.4	m	130	572	
さや管(さや管ﾍｯﾀﾞｰ工法用部材)	22A	5.4	m	1,380	7,452	
遮熱管	(10)	3	m	630	1,890	
ｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ	さや管　22A×ﾍﾟｱﾁｭｰﾌﾞ7A(ｹｰﾌﾞﾙ有)	2	個	40	80	
ｼｰﾘﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ	さや管　22A×実管10A	2	個	40	80	
貫通部防火処置		1	式		35,600	別紙 00-0006
計					579,782	

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋内衛生設備工事	住戸内換気設備工事			2DK（44室）		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
換気扇類(BL規格) (府営住宅用)	深型ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ 420m3/h*100Pa 手元ｽｲｯﾁ有	1	台	65,700	65,700	
換気扇類（府営住宅用）	天井扇 浴室用 70m3/h*70Pa 24時間対応	1	台	33,100	33,100	
換気扇類(BL規格) (府営住宅用)	天井扇 便所用 40m3/h*30Pa -	1	台	23,300	23,300	
通気・ﾘｻｲｸﾙ硬質 ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 三層管(RF-VP)	屋内一般　　100A	11.3	m	10,300	116,390	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 150mm	1	m	4,500	4,500	
塩ﾋﾞ製ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	100mm　(締付ﾊﾞﾝﾄﾞ付)	3	本	3,890	11,670	
ｱﾙﾐﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ (Wﾀｲﾌﾟ)	150mm　(2m/本)	1	本	5,890	5,890	
保温工事		1	式		3,820	別紙 00-0007
計					264,370	

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋内衛生設備工事	住戸内換気設備工事			3DK（33室）		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
換気扇類(BL規格) (府営住宅用)	深型ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ 420m3/h*100Pa 手元ｽｲｯﾁ有	1	台	65,700	65,700	
換気扇類（府営住宅用）	天井扇 浴室用 70m3/h*70Pa 24時間対応	1	台	33,100	33,100	
換気扇類(BL規格) (府営住宅用)	天井扇 便所用 40m3/h*30Pa -	1	台	23,300	23,300	
通気・ﾘｻｲｸﾙ硬質 ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡 三層管(RF-VP)	屋内一般　　100A	11.5	m	10,300	118,450	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 150mm	1	m	4,500	4,500	
塩ﾋﾞ製ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	100mm　(締付ﾊﾞﾝﾄﾞ付)	3	本	3,890	11,670	
ｱﾙﾐﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ (Wﾀｲﾌﾟ)	150mm　(2m/本)	1	本	5,890	5,890	
保温工事		1	式		3,820	別紙 00-0008
計					266,430	

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋内衛生設備工事	住戸内換気設備工事			2DK-MAI（3室）		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
換気扇類(BL規格) (府営住宅用)	深型ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ 420m3/h*100Pa 手元ｽｲｯﾁ有	1	台	65,700	65,700	
換気扇類（府営住宅用）	天井扇 MAIﾊｳｽｻﾆﾀﾘｰ 90m3/h*50Pa 24時間対応	1	台	25,300	25,300	
通気・ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ発泡三層管(RF-VP)	屋内一般　　100A	6.5	m	10,300	66,950	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ (低圧ﾀﾞｸﾄ)	ｲﾝｻｰﾄ有 150mm	1	m	4,500	4,500	
塩ﾋﾞ製ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	100mm　(締付ﾊﾞﾝﾄﾞ付)	2	本	3,890	7,780	
ｱﾙﾐﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ (Wﾀｲﾌﾟ)	150mm　(2m/本)	1	本	5,890	5,890	
保温工事		1	式		3,820	別紙 00-0009
計					179,940	

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋内衛生設備工事	住戸内換気設備工事			ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ・排気延長		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾊﾞｲﾌﾞﾌｰﾄﾞ・ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ(SUS製) 100A	90	個	4,660	419,400	
ﾊﾞｲﾌﾞﾌｰﾄﾞ・ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟFD付(SUS製) 100A	70	個	8,160	571,200	
ﾊﾞｲﾌﾞﾌｰﾄﾞ・ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ(SUS製) 150A	12	個	5,410	64,920	
ﾊﾞｲﾌﾞﾌｰﾄﾞ・ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟFD付(SUS製) 150A	68	個	9,150	622,200	
製作金物		1	式		264,000	別紙 00-0010
計					1,941,720	

直　接　工　事　費　別紙明細

屋内衛生設備工事	共用給排水通気立管設備工事				2DK （12階建） （4系統） X4-5,5-6,6-7,7-8	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
製作金物		1	式		138,000	別紙 00-0001
鋼製 製作金物	防錆塗装 5× 40×40 （等辺山形鋼）	2.2	m	4,830	10,626	
鋼製 製作金物	防錆塗装 6× 50×50 （等辺山形鋼）	6.6	m	5,720	37,752	
SUS製 製作金物	6× 50×50 （等辺山形鋼）	6.6	m	13,600	89,760	
計					138,138	

直　接　工　事　費　別紙明細

屋内衛生設備工事	共用給排水通気立管設備工事				3DK+2DK-MAI （12階建） （3系統） X1-2,2-3,3-4	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
消音工事		1	式		127,000	別紙 00-0002
排水管消音 (鉛ｼｰﾄ+保温 +鉛ｼｰﾄ巻)	80A	3	m	17,600	52,800	
排水管消音 (鉛ｼｰﾄ+保温 +鉛ｼｰﾄ巻)	100A	3.5	m	21,400	74,900	
計					127,700	
製作金物		1	式		142,000	別紙 00-0003
鋼製 製作金物	防錆塗装 5× 40×40 （等辺山形鋼）	2.4	m	4,830	11,592	
鋼製 製作金物	防錆塗装 6× 50×50 （等辺山形鋼）	7.2	m	5,720	41,184	
SUS製 製作金物	6× 50×50 （等辺山形鋼）	6.6	m	13,600	89,760	
計					142,536	

直　接　工　事　費　別紙明細

屋内衛生設備工事	住戸内衛生設備工事			2DK(基準階)　(44室)		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
貫通部防火処置		1	式		21,500	別紙 00-0004
貫通部防火処置	断熱被覆銅管　φ 28	3	か所	7,170	21,510	
計					21,510	

直　接　工　事　費　別紙明細

屋内衛生設備工事	住戸内衛生設備工事			3DK(基準階)　(33室)		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
貫通部防火処置		1	式		21,500	別紙 00-0005
貫通部防火処置	断熱被覆銅管　φ 28	3	か所	7,170	21,510	
計					21,510	

直　接　工　事　費　別紙明細

屋内衛生設備工事	住戸内衛生設備工事			2DK-MAI（3室）		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
貫通部防火処置		1	式		35,600	別紙 00-0006
貫通部防火処置	断熱被覆銅管　φ 22	3	か所	7,090	21,270	
貫通部防火処置	断熱被覆銅管　φ 28	2	か所	7,170	14,340	
計					35,610	

直　接　工　事　費　別紙明細

屋内衛生設備工事	住戸内換気設備工事			2DK（44室）		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
保温工事		1	式		3,820	別紙 00-0007
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150mm 50	0.7	m	5,470	3,829	
計					3,829	

直　接　工　事　費　別紙明細

屋内衛生設備工事	住戸内換気設備工事			3DK（33室）		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
保温工事		1	式		3,820	別紙 00-0008
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150mm 50	0.7	m	5,470	3,829	
計					3,829	

直　接　工　事　費　別紙明細

屋内衛生設備工事	住戸内換気設備工事			2DK-MAI（3室）		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
保温工事		1	式		3,820	別紙 00-0009
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠蔽 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150mm 50	0.7	m	5,470	3,829	
計					3,829	

屋内衛生設備工事	住戸内換気設備工事			ﾍﾟﾝﾄｷｬｯﾌﾟ・排気延長		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
製作金物		1	式		264,000	別紙 00-0010
鋼製 製作金物	防錆塗装 5×　40×40　(等辺山形鋼)	36.5	m	4,830	176,295	
鋼製 製作金物	防錆塗装 6×　50×50　(等辺山形鋼)	15.4	m	5,720	88,088	
計					264,383	

給排水設備

NO	名　　称	摘　　要	単位	数　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	洗濯機用防水ﾊﾟﾝ	PWP900R(相当品) ﾄﾗｯﾌﾟ(JT-3-0)付	組	1	31,500	31,574.4	有り	代価表　0001
	排水口・ｲﾝｸﾘｰｻﾞ	40-50A	個	1	240	242.53	有り	代価表　0002

給排水設備

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	洗濯機用防水ﾊﾟﾝ	PWP900R(相当品) ﾄﾗｯﾌﾟ(JT-3-0)付	組	1			31,500		代価表 0001
01	洗濯機ﾊﾟﾝ	PWP900R(相当品)	個	1	1	11,000	11,000		
02	排水ﾄﾗｯﾌﾟ	JT-3-0	個	1	1	12,400	12,400		
03	洗濯機ﾊﾟﾝ 取付	ﾄﾗｯﾌﾟ付き	組	1	1	8,174.4	8,174.4		
	計						31,574.4		
	排水口・ｲﾝｸﾘｰｻﾞ	40-50A	個	1			240		代価表 0002
01	排水口・ｲﾝｸﾘｰｻﾞ	40-50A	個	1	1	45	45		
02	配管工		人	0.0064	1	25,095	160.6	○	
	その他		式	1	0.23	160.6	36.93		
	計						242.53		

○は「その他」の率対象