

	文書番号	教施財	4932-2	号
	工事期間	契約締結日	～ 令和5年9月29日	
	開札日	令和5年4月14日		
工事名称大阪府立佐野支援学校空調設備改修その他工事 設計内訳書 工事場所泉佐野市日根野 工事費¥147,765,200-（消費税相当額 ¥13,433,200- ） 工事価格¥134,332,000-				
工事概要空調設備改修その他工事一式				

大阪府立佐野支援学校空調設備改修その他工事

一般建築 機械設備工事 改修 1ヶ所

名 称	数 量		金額(円)		計(円)	備考
直接工事費						
機械設備工事	一式		96,307,058			
電気設備工事	一式		10,916,030			
小 計					107,223,088	
共通仮設費						
機械設備工事	一式		3,266,438			
電気設備工事	一式		474,097			
小 計					3,740,535	
現場管理費						
機械設備工事	一式		6,650,397			
電気設備工事	一式		2,497,552			
小 計					9,147,949	
一般管理費等	一式				14,220,428	
	一式					
工事価格	一式				134,332,000	
消費税等相当額	一式				13,433,200	工事価格×10%
総工事費	一式				147,765,200	

大阪府立佐野支援学校空調設備改修その他工事

一般建築 機械設備工事 改修 1ヶ所

名 称		摘 要	数 量	佐野支援学校			
				(機械設備)	(電気設備)		
直接工事費(内訳)		一般工事	一式	(A)	95,749,388	10,796,750	
		瓦斯設備工事	一式	(B)	0	0	
		その他の工事	一式	(C)	0	0	
		処分費等	一式	(D)	557,670	119,280	
		申請費	一式	(E)	0	0	
直接工事費 小計				(A)+(B)+(C)+(D)+(E) =(F)	96,307,058	10,916,030	
率算出用の工期					5ヶ月	5ヶ月	
共通仮設費率				(G)	1.88%	3.15%	
共通仮設費	一般工事	一式		(A)×(G)=(H)	1,800,088	340,097	
	その他の工事	一式		(C)×1%=(I)	0	0	
共通仮設費積み上げ分		一式		(J)	1,466,350	134,000	
共通仮設費 小計				(H)+(I)+(J)=(K)	3,266,438	474,097	
純工事費		一式		(A)+(H)+(J)=(L)	99,015,826	11,270,847	
現場管理費率				(M)	6.65%	21.94%	
現場管理費	一般工事	一式		(L)×(M)×1.01=(N)	6,650,397	2,497,552	
	その他の工事	一式		{(C)+(I)}×2%=(O)	0	0	
	申請費	一式		(E)×2%=(P)	0	0	
現場管理費 小計				(N)+(O)+(P)=(Q)	6,650,397	2,497,552	
一般管理費を除く小計				(F)+(K)+(Q)=(R)	106,223,893	13,887,679	
工事原価		一式		(R)−(E)−(P)=(S)	120,111,572		
一般管理費等率				(T)	11.80%		
一般管理費等(補正分除く)		一式		(S)×(T)=(U)	14,173,165		
一般管理費等(補正)		一式		(R)×0.04%=(V)	48,044		
端数処理				(W)	−781		
一般管理費 小計				(U)+(V)+(W)=(X)	14,220,428		

3

機械設備工事 科目別内訳[illegible]

機械設備工事 中科目別内訳

4

機械設備工事(空調設備改修工事) (大阪府立佐野支援学校)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1号棟	空調機器設備工事	1	式	5,753,300	
1号棟	空調配管設備工事	1	式	336,990	
1号棟	LPガス設備工事	1	式	13,790	
1号棟	建築工事	1	式	188,270	
1号棟	直接仮設工事	1	式	232,000	
計				6,524,350	
2号棟	空調機器設備工事	1	式	16,590,600	
2号棟	空調配管設備工事	1	式	1,318,670	
2号棟	LPガス設備工事	1	式	34,220	
2号棟	建築工事	1	式	720,044	
2号棟	直接仮設工事	1	式	869,000	
計				19,532,534	
3号棟	空調機器設備工事	1	式	6,951,400	
3号棟	空調配管設備工事	1	式	505,440	
3号棟	LPガス設備工事	1	式	13,790	

機械設備工事 中科目別内訳

機械設備工事(空調設備改修工事) (大阪府立佐野支援学校)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
3号棟	建築工事	1	式	143,658	
3号棟	直接仮設工事	1	式	95,800	
計				7,710,088	
4号棟	空調機器設備工事	1	式	4,807,500	
4号棟	空調配管設備工事	1	式	309,060	
4号棟	LPガス設備工事	1	式	13,790	
4号棟	建築工事	1	式	134,306	
4号棟	直接仮設工事	1	式	143,000	
計				5,407,656	
5号棟	空調機器設備工事	1	式	7,160,200	
5号棟	空調配管設備工事	1	式	562,960	
5号棟	換気設備工事	1	式	3,603,630	
5号棟	LPガス設備工事	1	式	13,790	
5号棟	建築工事	1	式	205,396	
計				11,545,976	

機械設備工事 細目別内訳

8

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 1号棟			空調機器設備工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-13 ガスヒートポンプ ビル用マルチ	室外機 床置き 冷房: 35.5kW 暖房: 40.0kW	1	台	1,224,000	1,224,000	
GHP-20 ガスヒートポンプ ビル用マルチ	室外機 床置き 冷房: 56.0kW 暖房: 63.0kW	1	台	1,828,000	1,828,000	
GHP-3.0 ガスヒートポンプ ビル用マルチ	室内機 天井吊形 冷房: 8.0kW 暖房: 9.0kW	4	台	119,000	476,000	
GHP-3.3 ガスヒートポンプ ビル用マルチ	室内機 天井吊形 冷房: 9.0kW 暖房: 10.0kW	6	台	134,000	804,000	
ワイヤードリマコン GHP		5	個	10,100	50,500	
据付費		1	式		667,000	別紙 00-0001
搬入費		1	式		168,000	別紙 00-0002
搬出費		1	式		151,000	別紙 00-0003
撤去工事	再使用しない	1	式		299,000	別紙 00-0004
冷媒フロン回収費		1	式		65,100	別紙 00-0005
産業廃棄物処分費		1	式		20,700	別紙 00-0006
計					5,753,300	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 1号棟				空調配管設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm	5	m	2,890	14,450	代価表 0029
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	1	m	3,840	3,840	
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	1	m	6,100	6,100	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	5	m	6,080	30,400	
冷媒用 断熱材被覆銅管	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	1	m	13,600	13,600	
冷媒用 断熱材被覆銅管	38.1 外径(1 1/2B) ガス管 厚20mm以上	1	m	17,500	17,500	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	5	m	3,200	16,000	
配管切断	冷媒管 9.5A	10	か所	4,660	46,600	代価表 0033
配管切断	冷媒管 12.7A	1	か所	4,660	4,660	代価表 0034
配管切断	冷媒管 15.9A	10	か所	4,660	46,600	代価表 0035
配管切断	冷媒管 19.1A	1	か所	4,660	4,660	代価表 0036
配管切断	冷媒管 31.8A	1	か所	4,660	4,660	代価表 0038
配管切断	冷媒管 38.1A	1	か所	5,010	5,010	代価表 0039
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ 保温工事	配管切断 25A 保温有	10	か所	3,960	39,600	
		1	式		56,100	別紙 00-0007

機 械 設 備 工 事 (空 調 設 備 改 修 工 事) (大 阪 府 立 佐 野 支 援 学 校) 2 号 棟		空 調 配 管 設 備 工 事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm	19	m	2,890	54,910	代価表 0029
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	2	m	6,100	12,200	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	18	m	6,080	109,440	
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	1	m	7,120	7,120	
冷媒用 断熱材被覆銅管	38.1 外径(1 1/2B) ガス管 厚20mm以上	2	m	17,500	35,000	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	18	m	3,200	57,600	
配管切断	冷媒管 9.5A	38	か所	4,660	177,080	代価表 0033
配管切断	冷媒管 15.9A	36	か所	4,660	167,760	代価表 0035
配管切断	冷媒管 19.1A	6	か所	4,660	27,960	代価表 0036
配管切断	冷媒管 38.1A	4	か所	5,010	20,040	代価表 0039
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温有	36	か所	3,960	142,560	
保温工事		1	式		192,000	別紙 00-0024
撤去工事	再使用しない	1	式		99,400	別紙 00-0025
産業廃棄物処分費		1	式		231,000	別紙 00-0026
有価材		1	式		▲15,400	別紙 00-0027

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 3号棟			空調機器設備工事				
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-13 カースピード'ンブ' ヒール用マフ	室外機 床置き 冷房: 35.5kW 暖房: 40.0kW	1		台	1,224,000	1,224,000	
GHP-20 カースピード'ンブ' ヒール用マフ	室外機 床置き 冷房: 56.0kW 暖房: 63.0kW	1		台	1,828,000	1,828,000	
GHP-2.5 カースピード'ンブ' ヒール用マフ	室内機 天井吊形 冷房: 7.1kW 暖房: 8.0kW	8		台	112,000	896,000	
GHP-3.0 カースピード'ンブ' ヒール用マフ	室内機 天井吊形 冷房: 8.0kW 暖房: 9.0kW	4		台	119,000	476,000	
EHP-5.6 空冷ヒートポンプ'式 パッケージエアコン	室外機 床置き 室内機 壁掛形 冷房: 5.6kW 暖房: 6.3kW	3		組	268,000	804,000	
ワイヤードリモコン GHP		12		個	10,100	121,200	
ワイヤードリモコン EHP		3		個	8,700	26,100	
据付費		1		式		781,000	別紙 00-0035
搬入費		1		式		168,000	別紙 00-0036
搬出費		1		式		151,000	別紙 00-0037
撤去工事	再使用しない	1		式		338,000	別紙 00-0038
冷媒フロン回収費		1		式		115,000	別紙 00-0039
産業廃棄物処分費		1		式		23,100	別紙 00-0040
計						6,951,400	

機械設備工事 細目別内訳

17

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 3号棟						
				直接仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生	7スベ対策	1	式		95,800	別紙 00-0051
計					95,800	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 4号棟						
				空調機器設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
GHP-10 ガスヒートポンプ ヒートポンプ用マシ	室外機 床置き 冷房: 28.0kW 暖房: 31.5kW	1	台	949,000	949,000	
GHP-16 ガスヒートポンプ ヒートポンプ用マシ	室外機 床置き 冷房: 45.0kW 暖房: 50.0kW	1	台	1,590,000	1,590,000	
GHP-2.5 ガスヒートポンプ ヒートポンプ用マシ	室内機 天井吊形 冷房: 7.1kW 暖房: 8.0kW	6	台	113,000	678,000	
GHP-3.0 ガスヒートポンプ ヒートポンプ用マシ	室内機 天井吊形 冷房: 8.0kW 暖房: 9.0kW	3	台	119,000	357,000	
ワイヤードリモコン GHP		9	個	10,100	90,900	
据付費		1	式		508,000	別紙 00-0052
搬入費		1	式		166,000	別紙 00-0053
搬出費		1	式		149,000	別紙 00-0054
撤去工事	再使用しない	1	式		239,000	別紙 00-0055
冷媒回収回収費		1	式		60,900	別紙 00-0056
産業廃棄物処分費		1	式		19,700	別紙 00-0057
計					4,807,500	

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(空調設備改修工事) (大阪府立佐野支援学校) 作業棟			空調機器設備工事				
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-10 カーストポンプ ビーム用マフ	室外機 床置き 冷房: 28.0kW 暖房: 31.5kW	1		台	949,000	949,000	
GHP-3.0 カーストポンプ ビーム用マフ	室内機 天井吊形 冷房: 8.0kW 暖房: 9.0kW	1		台	119,000	119,000	
GHP-3.3 カーストポンプ ビーム用マフ	室内機 天井吊形 冷房: 9.0kW 暖房: 10.0kW	1		台	134,000	134,000	
GHP-4.0 カーストポンプ ビーム用マフ	室内機 天井吊形 冷房: 11.2kW 暖房: 13.2kW	1		台	150,000	150,000	
EHP-5 空冷ヒートポンプ式 バックアップコン	室外機 床置き 室内機 天井吊形 冷房: 5.0kW 暖房: 5.6kW	1		組	263,000	263,000	
EHP-7.1 空冷ヒートポンプ式 バックアップコン	室外機 床置き 室内機 天井吊形 冷房: 7.1kW 暖房: 8.0kW	1		組	299,000	299,000	
EHP-12.5 空冷ヒートポンプ式 バックアップコン	室外機 床置き 室内機 天井吊形 冷房: 12.5kW 暖房: 14.0kW	1		組	408,000	408,000	
ワイヤードリモコン GHP		3		個	10,100	30,300	
ワイヤードリモコン EHP		3		個	8,700	26,100	
据付費		1		式		362,000	別紙 00-0086
搬入費		1		式		73,700	別紙 00-0087
搬出費		1		式		66,300	別紙 00-0088
撤去工事	再使用しない	1		式		153,000	別紙 00-0089
冷媒回収回収費		1		式		81,800	別紙 00-0090
廃棄物処分費		1		式		11,400	別紙 00-0091

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 作業棟			空調配管設備工事				
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm	2		m	2,140	4,280	代価表 0028
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm	3		m	2,890	8,670	代価表 0029
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	1		m	3,840	3,840	
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	2		m	4,860	9,720	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	3		m	6,080	18,240	
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	1		m	7,120	7,120	
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	1		m	11,900	11,900	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	3		m	3,200	9,600	
配管切断	冷媒管 6.4A	3		カ所	4,660	13,980	代価表 0032
配管切断	冷媒管 9.5A	6		カ所	4,660	27,960	代価表 0033
配管切断	冷媒管 12.7A	4		カ所	4,660	18,640	代価表 0034
配管切断	冷媒管 15.9A	5		カ所	4,660	23,300	代価表 0035
配管切断	冷媒管 19.1A	1		カ所	4,660	4,660	代価表 0036
配管切断	冷媒管 28.6A	1		カ所	4,660	4,660	代価表 0037
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温有	6		カ所	3,960	23,760	

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校)			管理診断棟		空調機器設備工事		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-5 カーストポンプ ビーム用マフ	室外機 床置き 冷房: 14.0kW 暖房: 16.0kW	1		台	890,000	890,000	
GHP-20 カーストポンプ ビーム用マフ	室外機 床置き 冷房: 56.0kW 暖房: 63.0kW	1		台	1,828,000	1,828,000	
GHP-2.5 カーストポンプ ビーム用マフ	室内機 天井吊形 冷房: 7.1kW 暖房: 8.0kW	2		台	113,000	226,000	
GHP-4.0 カーストポンプ ビーム用マフ	室内機 天井吊形 冷房: 11.2kW 暖房: 13.2kW ドレンアップ	5		台	150,000	750,000	
GHP-5.0 カーストポンプ ビーム用マフ	室内機 天井吊形 冷房: 14.0kW 暖房: 17.0kW	1		台	183,000	183,000	
EHP-5 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン	室外機 床置き 室内機 天井吊形 冷房: 5.0kW 暖房: 5.6kW	3		組	263,000	789,000	
EHP-6.3 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン	室外機 床置き 室内機 天井吊形 冷房: 5.6kW 暖房: 6.3kW	1		組	272,000	272,000	
EHP-7.1 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン	室外機 床置き 室内機 天井吊形 冷房: 7.1kW 暖房: 8.0kW	3		組	299,000	897,000	
EHP-7.1 空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン	室外機 床置き 室内機 天井吊形 ワイヤレスリモコン 冷房: 7.1kW 暖房: 8.0kW	4		組	313,000	1,252,000	
EHP-2.2 ルームエアコン	室外機 床置き 室内機 壁掛形 ワイヤレスリモコン 冷房: 2.2kW 暖房: 2.5kW	1		組	113,000	113,000	
EHP-2.5 ルームエアコン	室外機 床置き 室内機 壁掛形 ワイヤレスリモコン 冷房: 2.5kW 暖房: 2.8kW	1		組	119,000	119,000	
EHP-2.8 ルームエアコン	室外機 天井吊形 室内機 壁掛形 ワイヤレスリモコン 冷房: 2.8kW 暖房: 3.6kW	1		組	126,000	126,000	
EHP-4 ルームエアコン	室外機 床置き 室内機 壁掛形 ワイヤレスリモコン 冷房: 4.0kW 暖房: 5.0kW	1		組	142,000	142,000	
ワイヤードリモコン GHP		4		個	10,100	40,400	
ワイヤードリモコン EHP		7		個	8,700	60,900	

機械設備工事 細目別内訳

28

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 管理診断棟				空調機器設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP用集中コントローラ		2	個	29,000	58,000	
据付費		1	式		1,224,000	別紙 00-0106
搬入費		1	式		132,000	別紙 00-0107
搬出費		1	式		119,000	別紙 00-0108
撤去工事	再使用しない	1	式		594,000	別紙 00-0109
冷媒フロン回収費		1	式		238,000	別紙 00-0110
産業廃棄物処分費		1	式		36,700	別紙 00-0111
計					10,090,000	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 管理診断棟				空調配管設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm	19	m	2,140	40,660	代価表 0028
冷媒用断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm	4	m	2,890	11,560	代価表 0029
冷媒用断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	1	m	6,100	6,100	
冷媒用断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	7	m	4,040	28,280	
冷媒用断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	12	m	4,860	58,320	
冷媒用断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	4	m	7,120	28,480	
冷媒用断熱材被覆銅管	38.1 外径(1 1/2B) ガス管 厚20mm以上	1	m	17,500	17,500	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 25A	13	m	3,200	41,600	
排水・塩ビケーシング	屋外架空 25A	3	m	2,790	8,370	代価表 0030
EM-ケーブル	2mm2- 3C 管内	5	m	790	3,950	
配管切断	冷媒管 6.4A	28	箇所	4,660	130,480	代価表 0032
配管切断	冷媒管 9.5A	7	箇所	4,660	32,620	代価表 0033
配管切断	冷媒管 12.7A	28	箇所	4,660	130,480	代価表 0034
配管切断	冷媒管 19.1A	8	箇所	4,660	37,280	代価表 0036
配管切断	冷媒管 38.1A	1	箇所	5,010	5,010	代価表 0039

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校)			空調配管設備工事			
名 称	摘 要	数	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm	6	m	2,140	12,840	代価表 0028
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	2	m	4,040	8,080	
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	4	m	4,860	19,440	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	2	m	3,200	6,400	
排水・塩ビカラーパイ プ	屋外架空 25A	4	m	2,790	11,160	代価表 0030
EM-CEケーブﾙ	2mm2- 3C 管内	6	m	790	4,740	
保温工事		1	式		53,200	別紙 00-0127
撤去工事	再使用しない	1	式		23,700	別紙 00-0128
産業廃棄物処分費		1	式		150	別紙 00-0129
有価材		1	式		▲2,240	別紙 00-0130
計					137,470	

機械設備工事 細目別内訳

32

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立佐野支援学校) 2号棟			空調機器設備工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-4 ガスヒートポンプ ヒートポンプ	室外機 床置き 冷房: 22.4kW 暖房: 25.0kW	1	台	888,000	888,000	
GHP-4-1 ガスヒートポンプ ヒートポンプ	室内機 天井吊形 冷房: 9.0kW 暖房: 10.0kW ドレンアップ	2	台	153,000	306,000	
ワイヤードリモコン GHP		1	個	10,100	10,100	
据付費		1	式		161,000	別紙 00-0131
搬入費		1	式		73,700	別紙 00-0132
撤去工事	再使用しない	1	式		44,900	別紙 00-0133
産業廃棄物処分費		1	式		1,870	別紙 00-0134
計					1,485,570	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立佐野支援学校) 2号棟			空調配管設備工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm	34	m	2,890	98,260	代価表 0029
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	7	m	6,080	42,560	
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	28	m	7,120	199,360	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 25A	1	m	3,200	3,200	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 30A	9	m	3,470	31,230	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 30A	1	m	2,290	2,290	
排水・塩化ビニルパイプ	屋外架空 30A	6	m	3,010	18,060	代価表 0031
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	34	m	540	18,360	
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	8	m	640	5,120	
配管用防虫網	32A	1	個	7,550	7,550	
保温工事		1	式		339,000	別紙 00-0135
製作金物		1	式		25,600	別紙 00-0136
土工事		1	式		6,460	別紙 00-0137
はつり工事		1	式		5,950	別紙 00-0138
コンクリート処分費		1	式		70	別紙 00-0139

機械設備工事 細目別内訳

33

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立佐野支援学校) 2号棟				空調配管設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
計					803,070	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立佐野支援学校) 2号棟				LPガス設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
プロパン・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	1	m	4,050	4,050	代価表 0040
プロパン・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	5	m	5,150	25,750	代価表 0041
プロパン・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 32A	1	m	6,420	6,420	代価表 0042
プロパン・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	10	m	9,120	91,200	代価表 0043
プロパン・硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	ねじ接合 地中配管 25A	1	m	5,230	5,230	代価表 0044
シナガス栓	20A	1	個	4,640	4,640	代価表 0050
強化ガスホース	20A	1	本	5,740	5,740	代価表 0055
絶縁ワット	20A	1	個	4,110	4,110	代価表 0053
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 32A 保温無	1	か所	4,660	4,660	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 50A 保温無	1	か所	5,010	5,010	
塗装工事		1	式		17,400	別紙 00-0140
土工事		1	式		6,530	別紙 00-0141
撤去工事	再使用しない	1	式		27,100	別紙 00-0142
有価材		1	式		▲3,830	別紙 00-0143
計					204,010	

機械設備工事 細目別内訳

35

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立佐野支援学校)		管理診断棟		空調機器設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-6 ｶﾞｽｽﾎｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾋﾞｼﾞﾈｽｳｪﾙﾅｲﾄﾞ	室外機 床置き 冷房: 45.0kW 暖房: 50.0kW	1	台	1,590,000	1,590,000	
GHP-6-1 ｶﾞｽｽﾎｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ ﾋﾞｼﾞﾈｽｳｪﾙﾅｲﾄﾞ	室内機 天井吊形 冷房: 11.2kW 暖房: 13.2kW	4	台	150,000	600,000	
EHP-2.2 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ	室外機 床置き 室内機 壁掛形 ﾜｲﾚｽﾘﾓｺﾝ 冷房: 2.2kW 暖房: 2.5kW	1	組	113,000	113,000	
ワイヤードリモコン GHP		4	個	10,100	40,400	
防護フェンス	EHP-2.2用	1	個	85,000	85,000	
据付費		1	式		347,000	別紙 00-0151
搬入費		1	式		92,800	別紙 00-0152
撤去工事	再使用しない	1	式		42,100	別紙 00-0153
産業廃棄物処分費		1	式		2,920	別紙 00-0154
計					2,913,220	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立佐野支援学校)		管理診断棟		空調配管設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm	6	m	2,140	12,840	代価表 0028
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm	71	m	2,890	205,190	代価表 0029
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	6	m	4,930	29,580	
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	6	m	4,040	24,240	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	30	m	6,080	182,400	
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	41	m	8,410	344,810	
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	6	m	11,900	71,400	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	10	m	3,200	32,000	
排水・塩ビカーパイ プ	屋外架空 25A	23	m	2,790	64,170	代価表 0030
排水・塩ビカーパイ プ	屋外架空 30A	23	m	3,010	69,230	代価表 0031
配管用防虫網	25A	1	個	7,160	7,160	
配管用防虫網	32A	2	個	7,550	15,100	
EM-CEケーブルﾙ	2mm2- 3C ﾋﾞｯﾄ・天井	6	m	680	4,080	
EM-CEEケーブルﾙ	1.25mm2- 2C ﾋﾞｯﾄ・天井	77	m	540	41,580	
EM-CEEケーブルﾙ	1.25mm2- 2C 管内	14	m	640	8,960	

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立佐野支援学校)			LPガス設備工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ブロンズ・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	2	m	4,050	8,100	代価表 0040
ブロンズ・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	3	m	9,120	27,360	代価表 0043
シナガス栓	20A	1	個	4,640	4,640	代価表 0050
シナガス栓	50A	1	個	14,900	14,900	代価表 0051
強化ガスホース	20A	1	本	5,740	5,740	代価表 0055
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ 塗装工事	配管切断 50A 保温無	2	箇所	5,010	10,020	
撤去工事	再使用しない	1	式		6,100	別紙 00-0165
有価材		1	式		5,010	別紙 00-0166
計					▲850	別紙 00-0167
					81,020	

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

39

機械設備工事(体育館競技場空調設備工事)(大阪府立佐野支援学校) 体育館				空調配管設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm	39	m	2,890	112,710	代価表 0029
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	15	m	3,840	57,600	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	71	m	4,930	350,030	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	25	m	6,080	152,000	
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	14	m	8,410	117,740	
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	86	m	11,900	1,023,400	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 25A	23	m	3,200	73,600	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 30A	4	m	3,470	13,880	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 25A	7	m	2,130	14,910	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 30A	9	m	2,290	20,610	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 40A	6	m	2,920	17,520	
排水・塩ビケーシング	屋外架空 25A	17	m	2,790	47,430	代価表 0030
排水・塩ビケーシング	屋外架空 30A	13	m	3,010	39,130	代価表 0031
排水・塩ビケーシング	屋外架空 40A	1	m	3,720	3,720	
配管用防虫網	25A	4	個	7,160	28,640	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(体育館競技場空調設備工事)(大阪府立佐野支援学校) 体育館				空調配管設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管用防虫網	32A	2	個	7,550	15,100	
間接排水口	32A	2	個	3,110	6,220	
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビッド・天井	125	m	540	67,500	
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	327	m	640	209,280	
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 6C 管内	2	m	1,120	2,240	
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 7C 管内	71	m	1,330	94,430	
保温工事		1	式		1,128,000	別紙 00-0175
製作金物		1	式		653,000	別紙 00-0176
土工事		1	式		97,900	別紙 00-0177
はつり工事		1	式		306,000	別紙 00-0178
コンクリート舗装工事		1	式		19,600	別紙 00-0179
コンクリート類解体工事		1	式		20,400	別紙 00-0180
コンクリート処分費		1	式		5,350	別紙 00-0181
計					4,697,940	

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(体育館競技場空調設備工事)(大阪府立佐野支援学校) 体育館			LPガス設備				
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
アロハソ・配管用 炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	2	m		4,050	8,100	代価表 0040
アロハソ・配管用 炭素鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	84	m		9,120	766,080	代価表 0043
アロハソ・硬質塩化 ビニル外面被覆鋼管	ねじ接合 地中配管 50A	3	m		10,500	31,500	代価表 0045
ガス用ポリエチレン管	直管(両挿) 50A	15	m		1,400	21,000	代価表 0046
ガス用ポリエチレン管	EP継手 S(両受) 50A	1	個		8,600	8,600	代価表 0047
ガス用ポリエチレン管	EP継手 L(両受) 50A	7	個		10,700	74,900	代価表 0048
フレキシブルジョイント	ガス用 50A	2	個		43,400	86,800	代価表 0049
強化ガラスホース	20A	2	本		5,740	11,480	代価表 0055
検査孔付ガス栓	20A	2	個		5,140	10,280	代価表 0052
ガス栓	50A	1	個		14,900	14,900	代価表 0051
絶縁ワット	50A	4	個		8,700	34,800	代価表 0054
配管分岐 (銅管類) ・手間のみ 製作金物	配管分岐 80A 保温無	1	か所		30,400	30,400	
土工事		1	式			567,000	別紙 00-0184
計						67,500	別紙 00-0185
						1,733,340	

機械設備工事 別紙明細

43

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 1号棟				空調機器設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		667,000	別紙 00-0001
ガスエンジンポンプ式空調和機据付	屋外機 防振基礎無し 35.5kW以下	1	台	129,000	129,000	
ガスエンジンポンプ式空調和機据付	屋外機 防振基礎無し 56.0kW以下	1	台	258,000	258,000	
パッケージ形空調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊りー 8.0kW以下	4	台	23,200	92,800	
パッケージ形空調和機(セパレートマルチ)据付	屋内機 天井吊りー 10.0kW以下	6	台	29,800	178,800	
リモコン類(取付)	パッケージエアコン用ワイヤードリモコン	5	個	1,800	9,000	
計					667,600	
搬入費		1	式		168,000	別紙 00-0002
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	1.42	t	119,000	168,980	
計					168,980	
搬出費		1	式		151,000	別紙 00-0003
搬出費(撤去用)	複数搬出 300kg/m3未満	1.42	t	107,000	151,940	
計					151,940	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 1号棟				空調機器設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		299,000	別紙 00-0004
室外機撤去 再使用しない	ガスエンジンポンプビル用マルチ 室外機 冷房: 35.5kW 暖房: 42.5kW	1	台	52,500	52,500	代価表 0003
室外機撤去 再使用しない	ガスエンジンポンプビル用マルチ 室外機 冷房: 56.0kW 暖房: 63.0kW	1	台	105,000	105,000	代価表 0005
室内機撤去 再使用しない	室内機 天井吊形 冷房: 8.0kW 暖房: 9.5kW	4	台	7,080	28,320	代価表 0010
室内機撤去 再使用しない	室内機 天井吊形 冷房: 9.0kW 暖房: 10.6kW	6	台	9,110	54,660	代価表 0011
リモコン類撤去 再使用しない	パッケージエアコン用ワイヤードリモコン	5	個	450	2,250	
産業廃棄物積込・ 運搬費		8.27	m3	6,870	56,814	
計					299,544	
冷媒フロン回収費		1	式		65,100	別紙 00-0005
冷媒フロン回収費	35.5KW以下	1	台	29,400	29,400	
冷媒フロン回収費	56.0KW以下	1	台	35,700	35,700	
計					65,100	

機械設備工事 別紙明細[illegible]

機械設備工事 別紙明細

46

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 1号棟			LPガス設備工事			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		2,200	別紙 00-0011
強化ガラス 撤去再使用しない	20A	2	本	1,070	2,140	代価表 0063
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.01	m3	6,870	68	
計					2,208	
産業廃棄物処分費		1	式		110	別紙 00-0012
金属くず		0.01	t	11,700	117	
計					117	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 1号棟			建築工事			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		61,300	別紙 00-0013
天井合板・ボード 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	18	m ²	3,410	61,380	
計					61,380	
アスベスト対策工事		1	式		58,400	別紙 00-0014
化学防護服		10	着	1,360	13,600	
半面防護マスク		10	個	2,500	25,000	
防護メガネ		10	個	1,980	19,800	
計					58,400	
アスベスト含有材梱包 運搬費		1	式		2,630	別紙 00-0015
アスベスト含有材梱包	密封処理(二重梱包)	0.33	m3	1,130	372	
石綿含有廃棄物 積込・運搬費		0.33	m3	6,870	2,267	代価表 0064
計					2,639	

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 2号棟			空調機器設備工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		1,920,000	別紙 00-0018
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾎｰﾄﾎﾟﾝﾌﾞ 式空調和機据付	屋外機 防振基礎無し 28.0kW以下	1	台	99,600	99,600	
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾎｰﾄﾎﾟﾝﾌﾞ 式空調和機据付	屋外機 防振基礎無し 56.0kW以下	4	台	258,000	1,032,000	
ﾊﾞｯｹｰｼﾞ形空調 和機(ｾﾊﾞﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 14.0kW以下	1	台	47,200	47,200	
ﾊﾞｯｹｰｼﾞ形空調 和機(ｾﾊﾞﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り - 5.6kW以下	18	台	19,500	351,000	
ﾊﾞｯｹｰｼﾞ形空調 和機(ｾﾊﾞﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	16	台	19,500	312,000	
ﾊﾞｯｹｰｼﾞ形空調 和機(ｾﾊﾞﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り - 8.0kW以下	2	台	23,200	46,400	
リモコン類 (取付)	ﾊﾞｯｹｰｼﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞリモコン	18	個	1,800	32,400	
計					1,920,600	
搬入費		1	式		442,000	別紙 00-0019
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.19	t	140,000	26,600	
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	3.18	t	119,000	378,420	
搬入費	複数搬入 400kg/m3未満	0.38	t	98,300	37,354	
計					442,374	

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

50

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 2号棟				空調配管設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		192,000	別紙 00-0024
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋内露出・合成樹脂カバー 25A 厚20mm	18	m	2,810	50,580	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋内露出・合成樹脂カバー 100A 厚20mm	18	m	5,640	101,520	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋外・多湿 ステンレス 100A 厚20mm	1	m	12,100	12,100	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋外・多湿 ステンレス 125A 厚20mm	2	m	13,900	27,800	
計					192,000	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 2号棟				空調配管設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		99,400	別紙 00-0025
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 9.52	18	m	440	7,920	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 15.88	18	m	710	12,780	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 9.52	1	m	440	440	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 19.05	3	m	840	2,520	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 38.10	2	m	1,640	3,280	
ビニル管類撤去(給 排水) 再使用しない	屋内一般 25A	18	m	660	11,880	
冷媒管 保温撤去	ガラスカール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 25A 再使用しない	18	m	860	15,480	
冷媒管 保温撤去	ガラスカール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 100A 再使用しない	18	m	1,730	31,140	
冷媒管 保温撤去	ガラスカール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 100A 再使用しない	1	m	3,310	3,310	
冷媒管 保温撤去	ガラスカール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 125A 再使用しない	2	m	3,790	7,580	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.46	m3	6,870	3,160	
計					99,490	

機械設備工事 別紙明細

55

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 3号棟				空調配管設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		81,400	別紙 00-0041
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋内露出・合成樹脂カバー 25A 厚20mm	7.5	m	2,810	21,075	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋内露出・合成樹脂カバー 80A 厚20mm	7.5	m	4,310	32,325	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋外・多湿 ステンレス 80A 厚20mm	1.5	m	9,460	14,190	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋外・多湿 ステンレス 125A 厚20mm	1	m	13,900	13,900	
計					81,490	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 3号棟				空調配管設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		44,100	別紙 00-0042
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 6.35	1.5	m	300	450	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 9.52	6	m	440	2,640	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 12.70	1.5	m	570	855	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 19.05	6	m	840	5,040	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 6.35	1.5	m	300	450	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 12.70	2	m	570	1,140	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 19.05	0.5	m	840	420	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 31.75	0.5	m	1,410	705	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 38.10	0.5	m	1,640	820	
ビニール管類撤去(給 排水) 再使用しない	屋内一般 25A	7.5	m	660	4,950	
冷媒管 保温撤去	ガラスカール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 25A 再使用しない	7.5	m	860	6,450	
冷媒管 保温撤去	ガラスカール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 80A 再使用しない	7.5	m	1,410	10,575	
冷媒管 保温撤去	ガラスカール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 80A 再使用しない	1.5	m	2,790	4,185	
冷媒管 保温撤去	ガラスカール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 125A 再使用しない	1	m	3,790	3,790	

機械設備工事 別紙明細

57

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 3号棟				建築工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		49,000	別紙 00-0047
天井合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	14.4	m ²	1,570	22,608	
天井合板・ボード 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	7.2	m ²	3,410	24,552	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.27	m ³	6,870	1,854	
計					49,014	
アスベスト対策工事		1	式		23,300	別紙 00-0048
化学防護服		4	着	1,360	5,440	
半面防護マスク		4	個	2,500	10,000	
防護メガネ		4	個	1,980	7,920	
計					23,360	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 3号棟				建築工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスベスト含有材梱包 運搬費		1	式		1,030	別紙 00-0049
アスベスト含有材梱包	密封処理(二重梱包)	0.13	m ³	1,130	146	
石綿含有廃棄物 積込・運搬費		0.13	m ³	6,870	893	代価表 0064
計					1,039	
産業廃棄物処分費		1	式		7,040	別紙 00-0050
がれき類		0.19	t	9,700	1,843	
石綿含有成形板 処分費		0.13	m ³	40,000	5,200	
計					7,043	

機械設備工事 別紙明細

58

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 3号棟				直接仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生	7スベ-スト対策	1	式		95,800	別紙 00-0051
床養生	二重張り 隔離シート厚0.15mm	7.2	m ²	1,530	11,016	
壁養生	一重張り 隔離シート厚0.08mm	67.2	m ²	1,160	77,952	
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	7.2	m ²	950	6,840	
計					95,808	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 4号棟				空調機器設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		508,000	別紙 00-0052
ガスエンジンヒートポンプ 式空調和機据付	屋外機 防振基礎無し 28.0kW以下	1	台	99,600	99,600	
ガスエンジンヒートポンプ 式空調和機据付	屋外機 防振基礎無し 45.0kW以下	1	台	206,000	206,000	
パッケージ形空調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊りー 7.1kW以下	6	台	19,500	117,000	
パッケージ形空調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊りー 8.0kW以下	3	台	23,200	69,600	
リモコン類(取付)	パッケージエアコン用ワイヤードリモコン	9	個	1,800	16,200	
計					508,400	
搬入費		1	式		166,000	別紙 00-0053
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	1.4	t	119,000	166,600	
計					166,600	
搬出費		1	式		149,000	別紙 00-0054
搬出費(撤去用)	複数搬出 300kg/m3未満	1.4	t	107,000	149,800	
計					149,800	

機械設備工事 別紙明細[illegible]

機械設備工事 別紙明細

63

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 4号棟				直接仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生	アスベスト対策	1	式		143,000	別紙 00-0068
床養生	二重張り 隔離シート厚0.15mm	10.8	m ²	1,530	16,524	
壁養生	一重張り 隔離シート厚0.08mm	100.8	m ²	1,160	116,928	
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	10.8	m ²	950	10,260	
計					143,712	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 5号棟				空調機器設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		761,000	別紙 00-0069
ガスエンジンヒートポンプ 式空調和機据付	屋外機 防振基礎無し 28.0kW以下	1	台	99,600	99,600	
ガスエンジンヒートポンプ 式空調和機据付	屋外機 防振基礎無し 56.0kW以下	1	台	258,000	258,000	
パッケージ形空調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊りー 4.5kW以下	18	台	19,100	343,800	
ルームエアコンディショナー [セパレート形(圧縮機 屋外形)]据付	屋外機 床置き 2.5kW以下	3	台	11,000	33,000	
ルームエアコンディショナー [セパレート形(圧縮機 屋外形)]据付	屋内機 壁掛け 2.5kW以下	3	台	3,690	11,070	
リモコン類(取付)	パッケージエアコン用ワイヤードリモコン	9	個	1,800	16,200	
計					761,670	
搬入費		1	式		168,000	別紙 00-0070
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	1.42	t	119,000	168,980	
計					168,980	

機械設備工事 別紙明細

65

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 5号棟				空調配管設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		57,400	別紙 00-0075
排水管 保温	ガラスカール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	9	m	2,070	18,630	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋内露出・合成樹脂カバー 25A 厚20mm	1.5	m	2,810	4,215	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋内露出・合成樹脂カバー 80A 厚20mm	1.5	m	4,310	6,465	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋外・多湿 ステンレス 80A 厚20mm	1.5	m	9,460	14,190	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋外・多湿 ステンレス 125A 厚20mm	1	m	13,900	13,900	
計					57,400	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 5号棟				空調配管設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		34,000	別紙 00-0076
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 6.35	10.5	m	300	3,150	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 9.52	1.5	m	440	660	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 12.70	9	m	570	5,130	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 6.35	1.5	m	300	450	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 9.52	1.5	m	440	660	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 19.05	1	m	840	840	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 28.58	0.5	m	1,250	625	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 38.10	0.5	m	1,640	820	
ビニール管類撤去(給 排水) 再使用しない	屋内一般 25A	10.5	m	660	6,930	
排水管 保温撤去	ガラスカール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A 再使用しない	9	m	500	4,500	
冷媒管 保温撤去	ガラスカール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 25A 再使用しない	1.5	m	860	1,290	
冷媒管 保温撤去	ガラスカール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 80A 再使用しない	1.5	m	2,790	4,185	
冷媒管 保温撤去	ガラスカール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 125A 再使用しない	1	m	3,790	3,790	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.15	m3	6,870	1,030	

機械設備工事 別紙明細

66

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 5号棟				空調配管設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		34,000	別紙 00-0076
計					34,060	
産業廃棄物処分費		1	式		220	別紙 00-0077
ビニル管類処分費	25A	10.5	m	10	105	
ガラスくず	ガラスワール	0.01	t	11,700	117	
計					222	
有価材		1	式		▲6,730	別紙 00-0078
銅くず	並銅	6.66	kg	▲1,010	▲6,726	
計					▲6,726	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 5号棟				換気設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		1,504,000	別紙 00-0079
消音ボックス付 送風機 据付	天井吊	24	台	62,700	1,504,800	
計					1,504,800	
撤去工事	再使用しない	1	式		454,000	別紙 00-0080
ファン撤去 再使用しない	風量: 60.0m3/h	24	台	9,560	229,440	代価表 0024
たわみ継手(キャンパ ス継手)撤去 再使用しない	片吸込形 送風機 NO.2以下	48	組	4,570	219,360	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.83	m3	6,870	5,702	
計					454,502	
産業廃棄物処分費		1	式		1,630	別紙 00-0081
金属くず		0.14	t	11,700	1,638	
計					1,638	

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校)			空調機器設備工事				
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1		式		362,000	別紙 00-0086
ガスエンジン・ポンプ式空調機据付	屋外機 防振基礎無し 28.0kW以下	1		台	99,600	99,600	
パッケージ形空調機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 5.0kW以下	1		台	24,300	24,300	
パッケージ形空調機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 7.1kW以下	1		台	30,600	30,600	
パッケージ形空調機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 12.5kW以下	1		台	45,700	45,700	
パッケージ形空調機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り 5.0kW以下	1		台	19,100	19,100	
パッケージ形空調機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り 7.1kW以下	1		台	19,500	19,500	
パッケージ形空調機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り 8.0kW以下	1		台	23,200	23,200	
パッケージ形空調機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り 10.0kW以下	1		台	29,800	29,800	
パッケージ形空調機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り 12.5kW以下	2		台	29,800	59,600	
リモコン類(取付)	パッケージエアコン用ワイヤード・リモコン	6		個	1,800	10,800	
計						362,200	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

69

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 作業棟			空調機器設備工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		153,000	別紙 00-0089
室外機撤去 再使用しない	ガスヒートポンプビル用マルチ 室外機 冷房: 28.0kW 暖房: 33.5kW	1	台	40,500	40,500	代価表 0002
室内機撤去 再使用しない	室内機 天井吊形 冷房: 8.0kW 暖房: 9.5kW	1	台	7,080	7,080	代価表 0010
室内機撤去 再使用しない	室内機 天井吊形 冷房: 9.0kW 暖房: 10.6kW	1	台	9,110	9,110	代価表 0011
室内機撤去 再使用しない	室内機 天井吊形 冷房: 11.2kW 暖房: 13.2kW	1	台	9,110	9,110	代価表 0012
パッケージエアコン 撤去再使用しない	屋外機 床置き 室内機 天井吊形 冷房: 5.0kW 暖房: 5.6kW	1	組	13,200	13,200	代価表 0015
パッケージエアコン 撤去再使用しない	屋外機 床置き 室内機 天井吊形 冷房: 7.1kW 暖房: 8.0kW	1	組	15,300	15,300	代価表 0018
パッケージエアコン 撤去再使用しない	屋外機 床置き 室内機 天井吊形 冷房: 12.5kW 暖房: 14.0kW	1	組	23,000	23,000	代価表 0019
リモコン類撤去 再使用しない	パッケージエアコン用ワイヤードリモコン	6	個	450	2,700	
産業廃棄物積込・ 運搬費		4.83	m3	6,870	33,182	
計					153,182	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 作業棟			空調機器設備工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒回収回収費		1	式		81,800	別紙 00-0090
冷媒回収回収費	5.0KW以下	1	組	15,500	15,500	
冷媒回収回収費	8.0KW以下	1	組	16,800	16,800	
冷媒回収回収費	14.0KW以下	1	組	22,200	22,200	
冷媒回収回収費	28.0KW以下	1	組	27,300	27,300	
計					81,800	
廃棄物処分費		1	式		11,400	別紙 00-0091
金属くず		0.98	t	11,700	11,466	
計					11,466	

機械設備工事 別紙明細

70

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 作業棟			空調配管設備工事			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		47,800	別紙 00-0092
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋内露出・合成樹脂カバー 25A 厚20mm	3	m	2,810	8,430	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋内露出・合成樹脂カバー 80A 厚20mm	1	m	4,310	4,310	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋内露出・合成樹脂カバー 100A 厚20mm	2	m	5,640	11,280	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋外・多湿 ステンレス 80A 厚20mm	0.5	m	9,460	4,730	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋外・多湿 ステンレス 100A 厚20mm	1	m	12,100	12,100	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋外・多湿 ステンレス 125A 厚20mm	0.5	m	13,900	6,950	
計					47,800	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 作業棟			空調配管設備工事			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		22,900	別紙 00-0093
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 6.35	1	m	300	300	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 9.52	2	m	440	880	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 12.70	1	m	570	570	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 15.88	1.5	m	710	1,065	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 19.05	0.5	m	840	420	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 6.35	0.5	m	300	150	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 9.52	1	m	440	440	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 12.70	1	m	570	570	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 15.88	1	m	710	710	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 28.58	0.5	m	1,250	625	
ビニール管類撤去(給 排水) 再使用しない	屋内一般 25A	3	m	660	1,980	
冷媒管 保温撤去	ガラスカール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 25A 再使用しない	3	m	860	2,580	
冷媒管 保温撤去	ガラスカール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 80A 再使用しない	1	m	1,410	1,410	
冷媒管 保温撤去	ガラスカール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 100A 再使用しない	2	m	1,730	3,460	

機械設備工事 別紙明細

71

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 作業棟			空調配管設備工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		22,900	別紙 00-0093
冷媒管 保温撤去	ガラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 80A 再使用しない	0.5	m	2,790	1,395	
冷媒管 保温撤去	ガラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 100A 再使用しない	1	m	3,310	3,310	
冷媒管 保温撤去	ガラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 125A 再使用しない	0.5	m	3,790	1,895	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.18	m3	6,870	1,236	
計					22,996	
産業廃棄物処分費		1	式		140	別紙 00-0094
ビニル管類処分費	25A	3	m	10	30	
ガラスくず		0.01	t	11,700	117	
計					147	
有価材		1	式		▲2,990	別紙 00-0095
銅くず	並銅	2.96	kg	▲1,010	▲2,989	
計					▲2,989	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 作業棟			換気設備工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		18,400	別紙 00-0096
換気扇 据付	天井埋込形	1	台	18,400	18,400	
計					18,400	
撤去工事	再使用しない	1	式		5,820	別紙 00-0097
天井扇撤去 再使用しない		1	台	5,620	5,620	代価表 0025
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.03	m3	6,870	206	
計					5,826	
産業廃棄物処分費		1	式		110	別紙 00-0098
金属くず		0.01	t	11,700	117	
計					117	

機械設備工事 別紙明細

72

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 作業棟			LPガス設備工事			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		1,130	別紙 00-0099
強化ガラス 撤去再使用しない	20A	1	本	1,070	1,070	代価表 0063
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.01	m3	6,870	68	
計					1,138	
産業廃棄物処分費		1	式		110	別紙 00-0100
金属くず		0.01	t	11,700	117	
計					117	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 作業棟			建築工事			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		36,800	別紙 00-0101
天井合板・ボード 撤去	二重張り 石綿含有 集積共	10.8	m ²	3,410	36,828	
計					36,828	
アスベスト対策工事		1	式		35,000	別紙 00-0102
化学防護服		6	着	1,360	8,160	
半面防護マスク		6	個	2,500	15,000	
防護メガネ		6	個	1,980	11,880	
計					35,040	
アスベスト含有材梱包 運搬費		1	式		1,600	別紙 00-0103
アスベスト含有材梱包	密封処理(二重梱包)	0.2	m3	1,130	226	
石綿含有廃棄物 積込・運搬費		0.2	m3	6,870	1,374	代価表 0064
計					1,600	

機械設備工事 別紙明細

74

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 管理診断棟				空調機器設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		1,224,000	別紙 00-0106
ガスエンジン・ヒートポンプ式空調和機据付	屋外機 防振基礎無し 28.0kW以下	1	台	99,600	99,600	
ガスエンジン・ヒートポンプ式空調和機据付	屋外機 防振基礎無し 56.0kW以下	1	台	258,000	258,000	
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 5.0kW以下	3	台	24,300	72,900	
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 5.6kW以下	1	台	28,400	28,400	
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 7.1kW以下	7	台	30,600	214,200	
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 5.0kW以下	3	台	19,100	57,300	
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 5.6kW以下	1	台	19,500	19,500	
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 7.1kW以下	9	台	19,500	175,500	
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 12.5kW以下	5	台	29,800	149,000	
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー 14.0kW以下	1	台	30,200	30,200	
ルームエアコンディショナー[セパレート形(圧縮機屋外形)]据付	屋外機 床置き 2.5kW以下	2	台	11,000	22,000	
ルームエアコンディショナー[セパレート形(圧縮機屋外形)]据付	屋外機 天井吊り 3.6kW以下	1	台	27,300	27,300	
ルームエアコンディショナー[セパレート形(圧縮機屋外形)]据付	屋外機 床置き 4.0kW以下	1	台	16,600	16,600	
ルームエアコンディショナー[セパレート形(圧縮機屋外形)]据付	屋内機 壁掛け 2.5kW以下	2	台	3,690	7,380	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 管理診断棟				空調機器設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		1,224,000	別紙 00-0106
ルームエアコンディショナー[セパレート形(圧縮機屋外形)]据付	屋内機 壁掛け 3.6kW以下	1	台	4,420	4,420	
ルームエアコンディショナー[セパレート形(圧縮機屋外形)]据付	屋内機 壁掛け 4.0kW以下	1	台	5,160	5,160	
リモコン類(取付)	パッケージエアコン用ワイヤードリモコン	11	個	1,800	19,800	
リモコン類(取付)	パッケージエアコン用集中管理コントローラー	2	個	8,740	17,480	
計					1,224,740	
搬入費		1	式		132,000	別紙 00-0107
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	0.8	t	119,000	95,200	
搬入費	複数搬入 400kg/m3未満	0.38	t	98,300	37,354	
計					132,554	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 管理診断棟				空調機器設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		594,000	別紙 00-0109
室外機撤去 再使用しない	ガスヒートポンプヒート用マルチ 室外機 冷房: 14.0kW 暖房: 16.0kW	1	台	40,500	40,500	代価表 0001
室外機撤去 再使用しない	ガスヒートポンプヒート用マルチ 室外機 冷房: 56.0kW 暖房: 63.0kW	1	台	105,000	105,000	代価表 0005
室内機撤去 再使用しない	室内機 天井吊形 冷房: 7.1kW 暖房: 8.5kW	2	台	5,960	11,920	代価表 0009
室内機撤去 再使用しない	室内機 天井吊形 冷房: 11.2kW 暖房: 13.2kW	5	台	9,110	45,550	代価表 0012
室内機撤去 再使用しない	室内機 天井吊形 冷房: 14.0kW 暖房: 17.0kW	1	台	9,220	9,220	代価表 0013
パッケージエアコン 撤去再使用しない	屋外機 床置き 室内機 天井吊形 冷房: 5.0kW 暖房: 5.6kW	3	組	13,200	39,600	代価表 0015
パッケージエアコン 撤去再使用しない	屋外機 床置き 室内機 天井吊形 冷房: 5.6kW 暖房: 6.3kW	1	組	14,600	14,600	代価表 0017
パッケージエアコン 撤去再使用しない	屋外機 床置き 室内機 天井吊形 冷房: 7.1kW 暖房: 8.0kW	7	組	15,300	107,100	代価表 0018
ルームエアコン撤去 再使用しない	屋外機 床置き 室内機 壁掛形 冷房: 2.2kW 暖房: 3.2kW	1	組	4,500	4,500	代価表 0020
ルームエアコン撤去 再使用しない	屋外機 床置き 室内機 壁掛形 冷房: 2.5kW 暖房: 2.8kW	1	組	4,500	4,500	代価表 0021
ルームエアコン撤去 再使用しない	屋外機 天井吊形 室内機 壁掛形 冷房: 2.8kW 暖房: 3.6kW	1	組	9,670	9,670	代価表 0022
ルームエアコン撤去 再使用しない	屋外機 床置き 室内機 壁掛形 冷房: 4.0kW 暖房: 6.0kW	1	組	6,630	6,630	代価表 0023
リモコン類撤去 再使用しない	パッケージエアコン用ワイヤードリモコン	11	個	450	4,950	
リモコン類撤去 再使用しない	パッケージエアコン用集中管理コントローラー	2	個	2,220	4,440	

機械設備工事 別紙明細

77

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 管理診断棟				空調配管設備工事			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1		式		195,000	別紙 00-0112
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋内露出・合成樹脂カバー 25A 厚20mm	12.5		m	2,810	35,125	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋内露出・合成樹脂カバー 80A 厚20mm	9.5		m	4,310	40,945	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋内露出・合成樹脂カバー 100A 厚20mm	3		m	5,640	16,920	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋外・多湿 ステンレス 80A 厚20mm	9.5		m	9,460	89,870	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋外・多湿 ステンレス 100A 厚20mm	0.5		m	12,100	6,050	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋外・多湿 ステンレス 125A 厚20mm	0.5		m	13,900	6,950	
計						195,860	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 管理診断棟				空調配管設備工事			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1		式		91,600	別紙 00-0113
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 6.35	9.5		m	300	2,850	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 9.52	6		m	440	2,640	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 12.70	6.5		m	570	3,705	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 19.05	3		m	840	2,520	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 6.35	9.5		m	300	2,850	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 9.52	0.5		m	440	220	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 12.70	5.5		m	570	3,135	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 19.05	1		m	840	840	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 38.10	0.5		m	1,640	820	
ビニール管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 25A	12.5		m	660	8,250	
ビニール管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 25A	3		m	600	1,800	
冷媒管 保温撤去	ガラスカール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 25A 再使用しない	12.5		m	860	10,750	
冷媒管 保温撤去	ガラスカール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 80A 再使用しない	9.5		m	1,410	13,395	
冷媒管 保温撤去	ガラスカール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 100A 再使用しない	3		m	1,730	5,190	

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 管理診断棟			空調配管設備工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		91,600	別紙 00-0113
冷媒管 保温撤去	ガラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 80A 再使用しない	9.5	m	2,790	26,505	
冷媒管 保温撤去	ガラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 100A 再使用しない	0.5	m	3,310	1,655	
冷媒管 保温撤去	ガラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 125A 再使用しない	0.5	m	3,790	1,895	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.39	m3	6,870	2,679	
計					91,699	
廃棄物処分費		1	式		270	別紙 00-0114
配管類処分費	25A	15.5	m	10	155	
ガラスくず		0.01	t	11,700	117	
計					272	
有価材		1	式		▲10,400	別紙 00-0115
銅くず	並銅	10.26	kg	▲1,010	▲10,362	
計					▲10,362	

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(空調設備改修工事) (大阪府立佐野支援学校) 乗務員控室			空調機器設備工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		81,000	別紙 00-0123
パッケージ形空調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 4.0kW以下	2	台	21,400	42,800	
パッケージ形空調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 壁掛け - 4.0kW以下	2	台	9,960	19,920	
ルームエアコンディショナー [セパレート形(圧縮機 屋外形)]据付	屋外機 床置き 2.5kW以下	1	台	11,000	11,000	
ルームエアコンディショナー [セパレート形(圧縮機 屋外形)]据付	屋内機 壁掛け 2.5kW以下	1	台	3,690	3,690	
リモコン類 (取付)	パッケージエアコン用ワイヤード・リモコン	2	個	1,800	3,600	
計					81,010	
撤去工事	再使用しない	1	式		28,300	別紙 00-0124
パッケージエアコン 撤去再使用しない	屋外機 床置き 室内機 壁掛形 冷房: 3.5kW 暖房: 4.0kW	2	組	9,560	19,120	代価表 0014
ルームエアコン撤去 再使用しない	屋外機 床置き 室内機 壁掛形 冷房: 2.5kW 暖房: 2.8kW	1	組	4,500	4,500	代価表 0021
リモコン類撤去 再使用しない	パッケージエアコン用ワイヤード・リモコン	2	個	450	900	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.56	m3	6,870	3,847	
計					28,367	

機械設備工事 別紙明細[illegible]

機械設備工事 別紙明細

84

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立佐野支援学校) 2号棟				空調配管設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		339,000	別紙 00-0135
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスウール 屋内露出・合成樹脂カバー 25A 厚20mm	1.4	m	2,810	3,934	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスウール 屋内露出・合成樹脂カバー 32A 厚20mm	8.5	m	2,980	25,330	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスウール 屋内露出・合成樹脂カバー 100A 厚20mm	15.9	m	5,640	89,676	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスウール 屋外・多湿 ステンレス 100A 厚20mm	18.2	m	12,100	220,220	
計					339,160	
製作金物		1	式		25,600	別紙 00-0136
銅製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 (溝形鋼)	2.4	m	6,710	16,104	
銅製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6× 50×50 (等辺山形鋼)	0.7	m	5,910	4,137	
配管架台I		1	個	5,380	5,380	代価表 0065
計					25,621	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立佐野支援学校) 2号棟				空調配管設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		6,460	別紙 00-0137
土工事	人力堀方 -	0.26	m3	12,200	3,172	
土工事	人力埋戻し -	0.14	m3	9,370	1,311	
土工事	山砂の類 -	0.12	m3	9,270	1,112	
土工事	人力構内敷ならし -	0.12	m3	7,240	868	
計					6,463	
はつり工事		1	式		5,950	別紙 00-0138
手はつり (配管貫通口)	無筋コンクリート 120～150mm 75mm	1	カ所	5,910	5,910	
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 D1D区間有り 3.5km以下	0.01	m3	4,530	45	
計					5,955	
コンクリート処分費		1	式		70	別紙 00-0139
コンクリート処分費	無筋コンクリート	0.01	m3	7,050	70	
計					70	

機械設備工事 別紙明細

85

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立佐野支援学校) 2号棟						
LPガス設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
塗装工事		1	式		17,400	別紙 00-0140
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 20A	0.1	m	910	91	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 25A	4.7	m	1,000	4,700	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 32A	0.3	m	1,120	336	
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 50A	9.8	m	1,260	12,348	
計					17,475	
土工事		1	式		6,530	別紙 00-0141
土工事	人力堀方 -	0.25	m3	12,200	3,050	
土工事	人力埋戻し -	0.09	m3	9,370	843	
土工事	山砂の類 -	0.16	m3	9,270	1,483	
土工事	人力構内敷ならし -	0.16	m3	7,240	1,158	
計					6,534	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立佐野支援学校) 2号棟						
LPガス設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		27,100	別紙 00-0142
鋼管類(ブロンズ) 撤去再使用しない	屋内一般 20A	7.2	m	890	6,408	代価表 0056
鋼管類(ブロンズ) 撤去再使用しない	屋内一般 25A	1.8	m	1,100	1,980	代価表 0057
鋼管類(ブロンズ) 撤去再使用しない	屋外架空・暗渠 20A	1.6	m	800	1,280	代価表 0058
鋼管類(ブロンズ) 撤去再使用しない	屋外架空・暗渠 25A	1.6	m	990	1,584	代価表 0059
鋼管類(ブロンズ) 撤去再使用しない	屋外架空・暗渠 32A	5.8	m	1,210	7,018	代価表 0060
鋼管類(ブロンズ) 撤去再使用しない	屋外架空・暗渠 40A	2.8	m	1,330	3,724	代価表 0061
鋼管類(ブロンズ) 撤去再使用しない	屋外架空・暗渠 50A	0.5	m	1,670	835	代価表 0062
強化ガラスホース 撤去再使用しない	20A	4	本	1,070	4,280	代価表 0063
計					27,109	
有価材		1	式		▲3,830	別紙 00-0143
鉄くず	ペーパーH1	0.09	t	▲42,500	▲3,825	
計					▲3,825	

機械設備工事 別紙明細

86

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立佐野支援学校) 2号棟				建築工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート工事	室外機基礎	1	式		51,400	別紙 00-0144
コンクリート工事	コンクリート 生コン人力打設 (m3)	0.5		42,700	21,350	
コンクリート工事	型枠 一般用 (㎡)	1.45		12,300	17,835	
コンクリート工事	捨てコンクリート (m3)	0.14		42,700	5,978	
コンクリート工事	砂利地業 切込み砂利 (m3)	0.24		9,160	2,198	
コンクリート工事	鉄筋 D10・13 (kg)	13.2		310	4,092	
計					51,453	
土工事		1	式		15,900	別紙 00-0145
土工事	人力堀方 -	0.81	m3	12,200	9,882	
土工事	人力埋戻し -	0.1	m3	9,370	937	
土工事	人力構内敷ならし -	0.71	m3	7,240	5,140	
計					15,959	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立佐野支援学校) 2号棟				建築工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		13,600	別紙 00-0146
天井合板・ボード撤去	二重張り 石綿含有集積共	4	㎡	3,410	13,640	
計					13,640	
アスベスト対策工事		1	式		23,300	別紙 00-0147
化学防護服		4	着	1,360	5,440	
半面防護マスク		4	個	2,500	10,000	
防護メガネ		4	個	1,980	7,920	
計					23,360	
アスベスト含有材梱包運搬費		1	式		550	別紙 00-0148
アスベスト含有材梱包	密封処理(二重梱包)	0.07	m3	1,130	79	
石綿含有廃棄物積込・運搬費		0.07	m3	6,870	480	代価表 0064
計					559	

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立佐野支援学校)			管理診断棟			
			空調機器設備工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		347,000	別紙 00-0151
ガスエンジン・ヒーポン 式空気調和機据付	屋外機 防振基礎無し 45.0kW以下	1	台	206,000	206,000	
パッケージ形空調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊りー 12.5kW以下	4	台	29,800	119,200	
ルームエアコンディショナ [セパレート形(圧縮機 屋外形)]据付	屋外機 床置き 2.5kW以下	1	台	11,000	11,000	
ルームエアコンディショナ [セパレート形(圧縮機 屋外形)]据付	屋内機 壁掛け 2.5kW以下	1	台	3,690	3,690	
リモコン類 (取付)	パッケージエアコン用ワイヤードリモコン	4	個	1,800	7,200	
計					347,090	
搬入費		1	式		92,800	別紙 00-0152
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	0.78	t	119,000	92,820	
計					92,820	

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

89

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立佐野支援学校)		管理診断棟		空調配管設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		952,000	別紙 00-0155
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋内露出・合成樹脂カバー 25A 厚20mm	10.4	m	2,810	29,224	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋内露出・合成樹脂カバー 80A 厚20mm	1.8	m	4,310	7,758	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋内露出・合成樹脂カバー 100A 厚20mm	10.4	m	5,640	58,656	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋外・多湿 ステンレス 80A 厚20mm	4.2	m	9,460	39,732	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋外・多湿 ステンレス 100A 厚20mm	60.9	m	12,100	736,890	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋外・多湿 ステンレス 125A 厚20mm	5.8	m	13,900	80,620	
計					952,880	
製作金物		1	式		412,000	別紙 00-0156
銅製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 (溝形鋼)	4.2	m	6,710	28,182	
銅製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6× 50×50 (等辺山形鋼)	64.1	m	5,910	378,831	
配管架台I		1	個	5,380	5,380	代価表 0065
計					412,393	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立佐野支援学校)		管理診断棟		空調配管設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		20,600	別紙 00-0157
土工事	人力堀方 -	0.83	m3	12,200	10,126	
土工事	人力埋戻し -	0.45	m3	9,370	4,216	
土工事	山砂の類 -	0.38	m3	9,270	3,522	
土工事	人力構内敷ならし -	0.38	m3	7,240	2,751	
計					20,615	
はつり工事		1	式		132,000	別紙 00-0158
機械はつり(ダクト カットによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	4	カ所	8,780	35,120	
機械はつり(ダクト カットによる 配管用貫通口)	100～150mm 100mm	5	カ所	11,700	58,500	
手はつり (配管貫通口)	無筋コンクリート 120～150mm 75mm	3	カ所	5,910	17,730	
手はつり (溝はつり)	無筋コンクリート 100×100mm	2	m	10,500	21,000	
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 D1D区間有り 3.5km以下	0.03	m3	4,530	135	
計					132,485	

機械設備工事 別紙明細

90

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立佐野支援学校) 管理診断棟						
空調配管設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート工事		1	式		1,050	別紙 00-0159
コンクリート工事	コンクリート 手練り (m3)	0.02		52,500	1,050	
計					1,050	
コンクリート処分費		1	式		210	別紙 00-0160
コンクリート処分費	無筋コンクリート	0.03	m3	7,050	211	
計					211	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立佐野支援学校) 管理診断棟						
換気設備工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		145,000	別紙 00-0161
換気扇 据付	天井埋込形	1	台	18,400	18,400	
全熱交換ユニット 据付	床置形 500m3/h以下	2	台	53,100	106,200	
ベントキャップ 取付費	200mm	4	個	4,290	17,160	
リモコン類 (取付)	空調換気扇用コントローラー	2	個	1,800	3,600	
計					145,360	
保温工事		1	式		14,800	別紙 00-0162
スเป ーラルダクト保温 (32K)	ガラスウール 屋内露出 200mm	1.2	m	12,400	14,880	
計					14,880	
撤去工事	再使用しない	1	式		5,750	別紙 00-0163
天井扇撤去 再使用しない		1	台	5,620	5,620	代価表 0025
産業廃棄物積込・運搬費		0.02	m3	6,870	137	
計					5,757	

機械設備工事 別紙明細

94

機械設備工事(体育館競技場空調設備工事)(大阪府立佐野支援学校) 体育館				空調配管設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		1,128,000	別紙 00-0175
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスウール 天井内・アルミガラスクロス 25A 厚20mm	19	m	2,070	39,330	代価表 0072
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスウール 天井内・アルミガラスクロス 32A 厚20mm	3.5	m	2,350	8,225	代価表 0073
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスウール 屋内露出・合成樹脂カバー 25A 厚20mm	4.2	m	2,810	11,802	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスウール 屋内露出・合成樹脂カバー 100A 厚20mm	3.6	m	5,640	20,304	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスウール 屋外・多湿 カラー亜鉛鉄板 100A 厚20mm	16.2	m	10,000	162,000	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスウール 屋外・多湿 カラー亜鉛鉄板 125A 厚20mm	77.1	m	11,500	886,650	
計					1,128,311	
製作金物		1	式		653,000	別紙 00-0176
銅製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 (溝形鋼)	4.8	m	6,710	32,208	
銅製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6× 50×50 (等辺山形鋼)	105.1	m	5,910	621,141	
計					653,349	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(体育館競技場空調設備工事)(大阪府立佐野支援学校) 体育館				空調配管設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		97,900	別紙 00-0177
土工事	人力堀方 -	3.84	m ³	12,200	46,848	
土工事	人力埋戻し -	1.72	m ³	9,370	16,116	
土工事	山砂の類 -	2.12	m ³	9,270	19,652	
土工事	人力構内敷ならし -	2.12	m ³	7,240	15,348	
計					97,964	
はつり工事		1	式		306,000	別紙 00-0178
機械はつり(ダクト カットによる 配管用貫通口)	100～150mm 50mm	11	か所	8,780	96,580	
機械はつり(ダクト カットによる 配管用貫通口)	100～150mm 63mm	1	か所	8,780	8,780	
機械はつり(ダクト カットによる 配管用貫通口)	100～150mm 100mm	8	か所	11,700	93,600	
機械はつり(ダクト カットによる 配管用貫通口)	100～150mm 150mm	4	か所	16,400	65,600	
手はつり (配管貫通口)	無筋コンクリート 120～150mm 75mm	7	か所	5,910	41,370	
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 D/D区間有り 3.5km以下	0.02	m ³	4,530	90	
計					306,020	

機械設備工事 別紙明細

96

機械設備工事(体育館競技場空調設備工事)(大阪府立佐野支援学校) 体育館				LPガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
製作金物		1	式		567,000	別紙 00-0184
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 (溝形鋼)	3	m	6,710	20,130	
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×50×50 (等辺山形鋼)	92.7	m	5,910	547,857	
計					567,987	
土工事		1	式		67,500	別紙 00-0185
土工事	人力堀方 -	2.57	m3	12,200	31,354	
土工事	人力埋戻し -	0.87	m3	9,370	8,151	
土工事	人力構内敷ならし -	1.7	m3	7,240	12,308	
土工事	山砂の類 -	1.7	m3	9,270	15,759	
計					67,572	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(体育館競技場空調設備工事)(大阪府立佐野支援学校) 体育館				建築工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート工事	室外機基礎	1	式		126,000	別紙 00-0186
コンクリート工事	コンクリート 生コン人力打設 (m3)	1.27		42,700	54,229	
コンクリート工事	型枠 一般用 (㎡)	3.4		12,300	41,820	
コンクリート工事	捨てコンクリート (m3)	0.33		42,700	14,091	
コンクリート工事	砂利地盤 切込み砂利 (m3)	0.55		9,160	5,038	
コンクリート工事	鉄筋 D10・13 (Kg)	35.4		310	10,974	
計					126,152	
土工事		1	式		38,000	別紙 00-0187
土工事	人力堀方 -	1.9	m3	12,200	23,180	
土工事	人力埋戻し -	0.51	m3	9,370	4,778	
土工事	人力構内敷ならし -	1.39	m3	7,240	10,063	
計					38,021	

機械設備工事 別紙明細

97

機械設備工事(体育館競技場空調設備工事)(大阪府立佐野支援学校) 体育館				建築工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		33,200	別紙 00-0188
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	24.2	m ²	1,310	31,702	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.23	m ³	6,870	1,580	
計					33,282	
産業廃棄物処分費		1	式		1,550	別紙 00-0189
がれき類		0.16	t	9,700	1,552	
計					1,552	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(体育館競技場空調設備工事)(大阪府立佐野支援学校) 体育館				直接仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
足場		1	式		1,404,000	別紙 00-0190
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 -	428.4	m ²	1,450	621,180	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	12,852	m ²	8	102,816	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 -	428.4	m ²	380	162,792	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	126	m	260	32,760	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	3,780	m	3	11,340	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	126	m	110	13,860	
養生シート張り	防災Ⅱ類 掛払い手間 -	434.52	m ²	720	312,854	
養生シート張り	防災Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む -	13,035.6	m ²	0.87	11,340	
養生シート張り	防災Ⅱ類 基本料 修理費含む -	434.52	m ²	42	18,249	
機械損料	高所作業車 作業高さ 12m	2	台・日	54,100	108,200	
ローリングター	1段 1ヵ月	1	台	9,070	9,070	
計					1,404,461	

代価表

101

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	室外機撤去 再使用しない	ガスヒートポンプビル用マルチ 室外機 冷房：14.0kW 暖房：16.0kW	台	1			40,500	代価表 0001
01	設備機械工		人	2.7	0.4	30,000	32,400	○
	その他		式	1	0.25	32,400	8,100	
	計						40,500	
	室外機撤去 再使用しない	ガスヒートポンプビル用マルチ 室外機 冷房：28.0kW 暖房：33.5kW	台	1			40,500	代価表 0002
01	設備機械工		人	2.7	0.4	30,000	32,400	○
	その他		式	1	0.25	32,400	8,100	
	計						40,500	
	室外機撤去 再使用しない	ガスヒートポンプビル用マルチ 室外機 冷房：35.5kW 暖房：42.5kW	台	1			52,500	代価表 0003
01	設備機械工		人	3.5	0.4	30,000	42,000	○
	その他		式	1	0.25	42,000	10,500	
	計						52,500	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	室外機撤去 再使用しない	ガスヒートポンプビル用マルチ 室外機 冷房：45.0kW 暖房：53.0kW	台	1			84,000	代価表 0004
01	設備機械工		人	5.6	0.4	30,000	67,200	○
	その他		式	1	0.25	67,200	16,800	
	計						84,000	
	室外機撤去 再使用しない	ガスヒートポンプビル用マルチ 室外機 冷房：56.0kW 暖房：63.0kW	台	1			105,000	代価表 0005
01	設備機械工		人	7	0.4	30,000	84,000	○
	その他		式	1	0.25	84,000	21,000	
	計						105,000	
	室外機撤去 再使用しない	空冷ヒートポンプビル用マルチ 室外機 冷房：14.0kW 暖房：16.0kW	台	1			19,200	代価表 0006
01	設備機械工		人	1.28	0.4	30,000	15,360	○
	その他		式	1	0.25	15,360	3,840	
	計						19,200	

○は「その他」の率対象

代価表

102

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	室外機撤去 再使用しない	室内機 天井セット4方向形 冷房: 4.5kW 暖房: 5.3kW	台	1			5,850	代価表 0007
01	設備機械工		人	0.52	0.3	30,000	4,680	○
	その他		式	1	0.25	4,680	1,170	
	計						5,850	
	室内機撤去 再使用しない	室内機 天井吊形 冷房: 5.6kW 暖房: 6.7kW	台	1			5,960	代価表 0008
01	設備機械工		人	0.53	0.3	30,000	4,770	○
	その他		式	1	0.25	4,770	1,192.5	
	計						5,962.5	
	室内機撤去 再使用しない	室内機 天井吊形 冷房: 7.1kW 暖房: 8.5kW	台	1			5,960	代価表 0009
01	設備機械工		人	0.53	0.3	30,000	4,770	○
	その他		式	1	0.25	4,770	1,192.5	
	計						5,962.5	

代価表

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	室内機撤去 再使用しない	室内機 天井吊形 冷房: 8.0kW 暖房: 9.5kW	台	1			7,080	代価表 0010
01	設備機械工		人	0.63	0.3	30,000	5,670	○
	その他		式	1	0.25	5,670	1,417.5	
	計						7,087.5	
	室内機撤去 再使用しない	室内機 天井吊形 冷房: 9.0kW 暖房: 10.6kW	台	1			9,110	代価表 0011
01	設備機械工		人	0.81	0.3	30,000	7,290	○
	その他		式	1	0.25	7,290	1,822.5	
	計						9,112.5	
	室内機撤去 再使用しない	室内機 天井吊形 冷房: 11.2kW 暖房: 13.2kW	台	1			9,110	代価表 0012
01	設備機械工		人	0.81	0.3	30,000	7,290	○
	その他		式	1	0.25	7,290	1,822.5	
	計						9,112.5	

○は「その他」の率対象

代価表

103

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	室内機撤去 再使用しない	室内機 天井吊形 冷房: 14.0kW 暖房: 17.0kW	台	1			9,220	代価表 0013
01	設備機械工		人	0.82	0.3	30,000	7,380	○
	その他		式	1	0.25	7,380	1,845	
	計						9,225	
	ハ ッケージエアコン 撤去再使用しない	屋外機 床置き 室内機 壁掛形 冷房: 3.5kW 暖房: 4.0kW	組	1			9,560	代価表 0014
01	設備機械工		人	0.58	0.3	30,000	5,220	○
	設備機械工		人	0.27	0.3	30,000	2,430	○
	その他		式	1	0.25	7,650	1,912.5	
	計						9,562.5	

代価表

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ハ ッケージエアコン 撤去再使用しない	屋外機 床置き 室内機 天井吊形 冷房: 5.0kW 暖房: 5.6kW	組	1			13,200	代価表 0015
01	設備機械工		人	0.66	0.3	30,000	5,940	○
	設備機械工		人	0.52	0.3	30,000	4,680	○
	その他		式	1	0.25	10,620	2,655	
	計						13,275	
	ハ ッケージエアコン 撤去再使用しない	屋外機 床置き 室内機 壁掛形 冷房: 5.6kW 暖房: 6.3kW	組	1			12,000	代価表 0016
01	設備機械工		人	0.77	0.3	30,000	6,930	○
	設備機械工		人	0.3	0.3	30,000	2,700	○
	その他		式	1	0.25	9,630	2,407.5	
	計						12,037.5	

○は「その他」の率対象

104

代價表○は「その他」の率対象

代価表

105

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ルームエアコン撤去 再使用しない	屋外機 床置き 室内機 壁掛形 冷房: 2.5kW 暖房: 2.8kW	組	1			4,500	代価表 0021
01	設備機械工		人	0.3	0.3	30,000	2,700	○
02	設備機械工		人	0.1	0.3	30,000	900	○
	その他		式	1	0.25	3,600	900	
	計						4,500	
	ルームエアコン撤去 再使用しない	屋外機 天井吊形 室内機 壁掛形 冷房: 2.8kW 暖房: 3.6kW	組	1			9,670	代価表 0022
01	設備機械工		人	0.74	0.3	30,000	6,660	○
02	設備機械工		人	0.12	0.3	30,000	1,080	○
	その他		式	1	0.25	7,740	1,935	
	計						9,675	

代価表

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ルームエアコン撤去 再使用しない	屋外機 床置き 室内機 壁掛形 冷房: 4.0kW 暖房: 6.0kW	組	1			6,630	代価表 0023
01	設備機械工		人	0.45	0.3	30,000	4,050	○
02	設備機械工		人	0.14	0.3	30,000	1,260	○
	その他		式	1	0.25	5,310	1,327.5	
	計						6,637.5	
	ファン撤去 再使用しない	風量: 60.0m3/h	台	1			9,560	代価表 0024
01	設備機械工		人	0.85	0.3	30,000	7,650	○
	その他		式	1	0.25	7,650	1,912.5	
	計						9,562.5	
	天井扇撤去 再使用しない		台	1			5,620	代価表 0025
01	設備機械工		人	0.5	0.3	30,000	4,500	○
	その他		式	1	0.25	4,500	1,125	
	計						5,625	

○は「その他」の率対象

代価表

106

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ガスファンヒーター撤去 再使用しない		台	1			6,070	代価表 0026
01	設備機械工		人	0.54	0.3	30,000	4,860	○
	その他		式	1	0.25	4,860	1,215	
	計						6,075	
	給排気筒撤去 再使用しない	ガスファンヒーター用	m	1			1,860	代価表 0027
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 50A	m	1	1	1,864.2	1,864.2	
	計						1,864.2	

代価表

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm	m	1			2,140	代価表 0028
01	冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm	m	1.05	1	242	254.1	
	継手・接合材		式 T01	1	0.3	242	72.6	
03	支持金物		式 T01	1	0.4	242	96.8	
04	保護プレート		枚	1	1	69.6	69.6	
	雑材料		式 K01+K0	1	0.15	493.1	73.96	
06	配管工		人	0.044	1	28,680	1,261.92	○
	その他		式	1	0.25	1,261.92	315.48	
	計						2,144.46	

○は「その他」の率対象

代価表

107

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm	m	1			2,890	代価表 0029
01	冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm	m	1.05	1	331	347.55	
02	継手・接合材		式 T01	1	0.3	331	99.3	
03	支持金物		式 T01	1	0.4	331	132.4	
04	保護プレート		枚	1	1	69.6	69.6	
05	雄材料		式 K01+K0	1	0.15	648.85	97.32	
06	配管工		人	0.06	1	28,680	1,720.8	○
	その他		式	1	0.25	1,720.8	430.2	
	計						2,897.17	

代価表

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	排水・塩ビカーパイプ	屋外架空 25A	m	1			2,790	代価表 0030
01	塩ビカーパイプ	25A	m	1.05	1	252	264.6	
02	継手		式 T01	1	0.15	252	37.8	
03	接合材等		式 T01	1	0.1	252	25.2	
04	支持金物		式 T01	1	0.25	252	63	
05	配管工		人	0.067	1	28,680	1,921.56	○
	その他		式	1	0.25	1,921.56	480.39	
	計						2,792.55	

○は「その他」の率対象

代価表

108

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	排水・塩ビカーバイド	屋外架空 30A	m	1			3,010	代価表 0031
01	塩ビカーバイド	30A	m	1.05	1	302	317.1	
02	継手		式	1	0.15	302	45.3	
03	接合材等		T01	1	0.1	302	30.2	
04	支持金物		式	1	0.25	302	75.5	
05	配管工		T01	1	0.071	28,680	2,036.28	○
	その他		人	1	0.25	2,036.28	509.07	
	計		式				3,013.45	
	配管切断	冷媒管 6.4A	か所	1			4,660	代価表 0032
01	配管工		人	0.13	1	28,680	3,728.4	○
	その他		式	1	0.25	3,728.4	932.1	
	計						4,660.5	

代価表

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	配管切断	冷媒管 9.5A	か所	1			4,660	代価表 0033
01	配管工		人	0.13	1	28,680	3,728.4	○
	その他		式	1	0.25	3,728.4	932.1	
	計						4,660.5	
	配管切断	冷媒管 12.7A	か所	1			4,660	代価表 0034
01	配管工		人	0.13	1	28,680	3,728.4	○
	その他		式	1	0.25	3,728.4	932.1	
	計						4,660.5	
	配管切断	冷媒管 15.9A	か所	1			4,660	代価表 0035
01	配管工		人	0.13	1	28,680	3,728.4	○
	その他		式	1	0.25	3,728.4	932.1	
	計						4,660.5	

○は「その他」の率対象

代価表

109

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	配管切断	冷媒管 19. 1A	か所	1			4,660	代価表 0036
01	配管工		人	0.13	1	28,680	3,728.4	○
	その他		式	1	0.25	3,728.4	932.1	
	計						4,660.5	
	配管切断	冷媒管 28.6A	か所	1			4,660	代価表 0037
01	配管工		人	0.13	1	28,680	3,728.4	○
	その他		式	1	0.25	3,728.4	932.1	
	計						4,660.5	
	配管切断	冷媒管 31.8A	か所	1			4,660	代価表 0038
01	配管工		人	0.13	1	28,680	3,728.4	○
	その他		式	1	0.25	3,728.4	932.1	
	計						4,660.5	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	配管切断	冷媒管 38. 1A	か所	1			5,010	代価表 0039
01	配管工		人	0.14	1	28,680	4,015.2	○
	その他		式	1	0.25	4,015.2	1,003.8	
	計						5,019	
	フロン・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	m	1			4,050	代価表 0040
01	消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	m	1	1	4,059.75	4,059.75	
	計						4,059.75	
	フロン・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	m	1			5,150	代価表 0041
01	消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	m	1	1	5,150.85	5,150.85	
	計						5,150.85	

○は「その他」の率対象

代価表

110

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	プロパン・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 32A	m	1			6,420	代価表 0042
01	消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 32A	m	1	1	6,426.6	6,426.6	
	計						6,426.6	
	プロパン・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	m	1			9,120	代価表 0043
01	消火・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	m	1	1	9,129.45	9,129.45	
	計						9,129.45	
	プロパン・硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	ねじ接合 地中配管 25A	m	1			5,230	代価表 0044
01	硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	25A	m	1.05	1	1,880	1,974	
02	継手		式	1	0.35	1,880	658	
03	接合材等		式	1	0.05	1,880	94	
04	配管工		人	0.07	1	28,680	2,007.6	○
	その他		式	1	0.25	2,007.6	501.9	
	計						5,235.5	

代価表

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	プロパン・硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	ねじ接合 地中配管 50A	m	1			10,500	代価表 0045
01	プロパン・硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	50A	m	1.05	1	3,650	3,832.5	
02	継手		式	1	0.35	3,650	1,277.5	
03	接合材等		式	1	0.05	3,650	182.5	
04	配管工		人	0.146	1	28,680	4,187.28	○
	その他		式	1	0.25	4,187.28	1,046.82	
	計						10,526.6	
	ガス用ポリエチレン管	直管(両挿) 50A	m	1			1,400	代価表 0046
01	ガス用ポリエチレン管	直管(両挿) 50A	m	1.05	1	791	830.55	
02	接合材等		式	1	0.05	791	39.55	
03	配管工		人	0.015	1	28,680	430.2	○
	その他		式	1	0.25	430.2	107.55	
	計						1,407.85	

○は「その他」の率対象

代価表

111

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ガス用ポリエチレン管	EF継手 S(両受) 50A	個	1			8,600	代価表 0047
01	ガス用ポリエチレン管	EF継手 S(両受) 50A	個	1	1	1,570	1,570	
02	接合材等		式	1	0.05	1,570	78.5	
03	配管工		T01	0.194	1	28,680	5,563.92	○
	その他		式	1	0.25	5,563.92	1,390.98	
	計						8,603.4	
	ガス用ポリエチレン管	EF継手 L(両受) 50A	個	1			10,700	代価表 0048
01	ガス用ポリエチレン管	EF継手 L(両受) 50A	個	1	1	3,580	3,580	
02	接合材等		式	1	0.05	3,580	179	
03	配管工		T01	0.194	1	28,680	5,563.92	○
	その他		式	1	0.25	5,563.92	1,390.98	
	計						10,713.9	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	フレキシブルジョイント	ガス用 50A	個	1			43,400	代価表 0049
01	フレキシブルジョイント	ガス用 50A	個	1	1	8,140	8,140	
02	配管工		人	1	1	28,680	28,680	○
	その他		式	1	0.23	28,680	6,596.4	
	計						43,416.4	
	ネジガス栓	20A	個	1			4,640	代価表 0050
01	ネジガス栓	20A	個	1	1	1,470	1,470	
02	配管工		人	0.09	1	28,680	2,581.2	○
	その他		式	1	0.23	2,581.2	593.67	
	計						4,644.87	

○は「その他」の率対象

代価表

112

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	ネジガス栓	50A	個	1			14,900		代価表 0051
01	ネジガス栓	50A	個	1	1	9,330	9,330		
02	配管工		人	0.16	1	28,680	4,588.8	○	
	その他		式	1	0.23	4,588.8	1,055.42		
	計						14,974.22		
	検査孔付ネジガス栓	20A	個	1			5,140		代価表 0052
01	検査孔付ネジガス栓	20A	個	1	1	1,970	1,970		
02	配管工		人	0.09	1	28,680	2,581.2	○	
	その他		式	1	0.23	2,581.2	593.67		
	計						5,144.87		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	絶縁ワット	20A	個	1			4,110		代価表 0053
01	絶縁ワット	20A	個	1	1	1,290	1,290		
02	配管工		人	0.08	1	28,680	2,294.4	○	
	その他		式	1	0.23	2,294.4	527.71		
	計						4,112.11		
	絶縁ワット	50A	個	1			8,700		代価表 0054
01	絶縁ワット	50A	個	1	1	3,060	3,060		
02	配管工		人	0.16	1	28,680	4,588.8	○	
	その他		式	1	0.23	4,588.8	1,055.42		
	計						8,704.22		

○は「その他」の率対象

代価表

113

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	強化ガラス	20A	本	1			5,740		代価表 0055
01	強化ガラス	20A	個	1	1	2,220	2,220		
02	配管工		人	0.1	1	28,680	2,868	○	
	その他		式	1	0.23	2,868	659.64		
	計						5,747.64		
	鋼管類(プロハン)撤去再使用しない	屋内一般 20A	m	1			890		代価表 0056
01	鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	屋内一般 20A	m	1	1	896.25	896.25		
	計						896.25		
	鋼管類(プロハン)撤去再使用しない	屋内一般 25A	m	1			1,100		代価表 0057
01	鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	屋内一般 25A	m	1	1	1,102.38	1,102.38		
	計						1,102.38		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	鋼管類(プロハン)撤去再使用しない	屋外架空・暗渠 20A	m	1			800		代価表 0058
01	鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	屋外架空・暗渠 20A	m	1	1	806.62	806.62		
	計						806.62		
	鋼管類(プロハン)撤去再使用しない	屋外架空・暗渠 25A	m	1			990		代価表 0059
01	鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	屋外架空・暗渠 25A	m	1	1	994.83	994.83		
	計						994.83		
	鋼管類(プロハン)撤去再使用しない	屋外架空・暗渠 32A	m	1			1,210		代価表 0060
01	鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	屋外架空・暗渠 32A	m	1	1	1,218.9	1,218.9		
	計						1,218.9		
	鋼管類(プロハン)撤去再使用しない	屋外架空・暗渠 40A	m	1			1,330		代価表 0061
01	鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	屋外架空・暗渠 40A	m	1	1	1,335.41	1,335.41		
	計						1,335.41		

○は「その他」の率対象

代価表

114

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	鋼管類(アロハシ)撤去再使用しない	屋外架空・暗渠 50A	m	1			1,670	代価表 0062
01	鋼管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	屋外架空・暗渠 50A	m	1	1	1,675.98	1,675.98	
	計						1,675.98	
	強化ガラス撤去再使用しない	20A	本	1			1,070	代価表 0063
01	配管工		人	0.1	0.3	28,680	860.4	○
	その他		式	1	0.25	860.4	215.1	
	計						1,075.5	
	石綿含有廃棄物積込・運搬費		m3	1			6,870	代価表 0064
01	産業廃棄物積込・運搬費		m3	1	1	6,870	6,870	
	計						6,870	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	配管架台I		個	1			5,380	代価表 0065
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×50×50 (等辺山形鋼)	m	0.7	1	5,917.07	4,141.94	
02	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	100A	m	0.2	1	1,040	208	
03	コンクリート工事	インバートモデル (m3)		0.01	1	53,086.2	530.86	
04	ゴムシート(材料のみ)	ゴムシート(6t)	m ²	0.05	1	10,000	500	
	計						5,380.8	
	U形側溝	幅240 グレーチング蓋共	m	1			16,800	代価表 0066
01	U字型側溝(トラフ)	(A) 幅240	m	1	1	6,306.69	6,306.69	
02	側溝グレーチング蓋細目・歩道用	幅250 500kg/m ² 受枠共	m	1	1	10,549.6	10,549.6	
	計						16,856.29	
	ガラス撤去再使用しない	集積共	m ²	1			6,320	代価表 0067
01	ガラス撤去	集積共	m ²	1	1	6,325	6,325	
	計						6,325	

○は「その他」の率対象

代価表

115

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	室内機取付金物		組	1			110,000	代価表 0068
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×50×50 (等辺山形鋼)	m	11.3	1	5,917.07	66,862.89	
02	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×125×65 (溝形鋼)	m	5.4	1	8,143.42	43,974.46	
	計						110,837.35	
	エアコン据付		台	1			15,100	代価表 0069
01	設備機械工		人	0.41	1	30,000	12,300	○
	その他		式	1	0.23	12,300	2,829	
	計						15,129	
	電源自立ユニット (取付)		個	1			59,300	代価表 0070
01	電工		人	1.77	1	27,240	48,214.8	○
	その他		式	1	0.23	48,214.8	11,089.4	
	計						59,304.2	

代価表

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	自立運転切替スイッチ (取付)		個	1			3,540	代価表 0071
01	電工		人	0.104	1	27,240	2,832.96	○
	その他		式	1	0.25	2,832.96	708.24	
	計						3,541.2	
	冷媒管・ドレン管 保温	グラスウール 天井内・アルミグラスクロス 25A 厚20mm	m	1			2,070	代価表 0072
01	排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミグラスクロス 25A	m	1	1	2,072.29	2,072.29	
	計						2,072.29	
	冷媒管・ドレン管 保温	グラスウール 天井内・アルミグラスクロス 32A 厚20mm	m	1			2,350	代価表 0073
01	排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミグラスクロス 32A	m	1	1	2,355.69	2,355.69	
	計						2,355.69	

○は「その他」の率対象

電気設備工事 種目別内訳

1

[illegible]

3

電気設備工事 科目別内訳[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

10

電気設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 5号棟				動力設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	13	m	330	4,290	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EFF	2.0mm ² - 3C ビット・天井	18	m	620	11,160	
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 3C 管内	13	m	1,020	13,260	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 31mm	11	m	2,580	28,380	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ビニル被覆有・防水	2	か所	2,560	5,120	
機器結線(労務)	機器結線(労務) 2 線	19	か所	1,670	31,730	
撤去工事	再使用しない	1	式		12,000	別紙 00-0012
計					105,940	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 管理診断棟				動力設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	76	m	330	25,080	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EFF	2.0mm ² - 3C ビット・天井	16	m	620	9,920	
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 3C 管内	76	m	1,320	100,320	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 31mm	63	m	2,580	162,540	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ビニル被覆有・防水	13	か所	2,560	33,280	
ステンレス製ボックス WP形	200× 200× 100	1	個	14,900	14,900	
開閉器盤改造		1	式		216,000	別紙 00-0013
機器結線(労務)	機器結線(労務) 3 線	12	か所	3,350	40,200	
機器結線(労務)	機器結線(労務) 2 線	9	か所	1,670	15,030	
撤去工事	再使用しない	1	式		91,100	別紙 00-0014
計					708,370	

電気設備工事 細目別内訳

12

電気設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立佐野支援学校) 乗務員控室				動力設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	12	m	330	3,960	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	12	m	1,020	12,240	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 31mm	10	m	2,580	25,800	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ビニル被覆有・防水	2	カ所	2,560	5,120	
機器結線(労務)	機器結線(労務) 2 線	2	カ所	1,670	3,340	
撤去工事	再使用しない	1	式		9,200	別紙 00-0018
計					59,660	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事(空調設備新設工事)(大阪府立佐野支援学校) 2号棟				動力設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	12	m	330	3,960	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EFF	2.0mm- 3C 管内	3	m	720	2,160	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EFF	2.0mm- 3C ビット・天井	12	m	620	7,440	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	12	m	1,020	12,240	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 31mm	11	m	2,580	28,380	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ビニル被覆有・防水	1	カ所	2,560	2,560	
ステンレス製ボックス WP形	200× 200× 100	1	個	14,900	14,900	
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個	1,930	3,860	
支持ブロッタ(SUS製)	W=150 H=100 ゴムシート付	3	個	1,280	3,840	代価表 0014
支持ブロッタ(SUS製)	W=300 H=100 ゴムシート付	2	個	2,150	4,300	代価表 0015
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	3	m	2,930	8,790	
1種金属線び(MM1)付属品	A型(25.4mm) コーナボックス	4	個	2,200	8,800	
1種金属線び(MM1)付属品	A型(25.4mm) ジェンタジョンボックス	2	個	3,890	7,780	
開閉器箱(屋外形)	ELCB3P 50AF× 3個	1	個	114,000	114,000	
はつり工事		1	式		9,880	別紙 00-0019

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事(空調設備新設工事)(大阪府立佐野支援学校)			管理診断棟		電灯設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	114		m	330	37,620	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EFF	2.0mm- 3C 管内	8		m	720	5,760	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EFF	2.0mm- 3C ビット・天井	32		m	620	19,840	
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	32		m	1,780	56,960	
1種金属線ひ(MM1)	A型(25.4mm)	4		m	2,930	11,720	
1種金属線ひ(MM1)付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	1		個	4,040	4,040	
鋼板製 ボックス(露出形) 塗装共	200× 200× 100	3		個	8,480	25,440	
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25(22) 2方出	4		個	2,490	9,960	
金属製 露出スイッチボックス (塗装共)	25(22) 1個用1方出	2		個	2,560	5,120	
金属製 露出スイッチボックス (塗装共)	25(22) 1個用2方出	2		個	2,650	5,300	
コンセント (樹脂プレート付)	2P15/20A×1E, ET	1		個	2,770	2,770	
フラッシュプレート (金属製)	角型 プラタ	2		個	870	1,740	
ロスタ用スイッチ	支給品 労務のみ	2		個	2,380	4,760	代価表 0024
分電盤組込器具		1		式		14,800	別紙 00-0030
はつり工事		1		式		31,800	別紙 00-0031

電気設備工事 細目別内訳

16

電気設備工事(空調設備新設工事)(大阪府立佐野支援学校) 管理診断棟				電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防火区画貫通処置		1	式		9,110	別紙 00-0032
建築工事		1	式		39,700	別紙 00-0033
撤去工事	再使用しない	1	式		5,270	別紙 00-0034
計					291,710	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事(体育館競技場空調設備工事)(大阪府立佐野支援学校) 体育館				電灯幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	60	m	330	19,800	
EM-CEケーブル	38mm2- 2C 管内	54	m	3,160	170,640	
EM-CEケーブル	38mm2- 2C ビット・天井	6	m	2,820	16,920	
ねじなし電線管(E)	隠ぺい配管 51mm	3	m	2,630	7,890	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 51mm	25	m	3,930	98,250	
薄鋼電線管(C)	露出配管(塗装有) 63mm	25	m	5,550	138,750	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	63mm ビット被覆有・防水	1	カ所	7,180	7,180	
配線用遮断器	MCCB2P50AF40AT	1	個	17,800	17,800	代価表 0027
ステンレス製 プルボックス WP形	300× 300× 200	3	個	34,600	103,800	
ステンレス製 プルボックス WP形	400× 400× 300	3	個	60,600	181,800	
はつり工事		1	式		27,800	別紙 00-0035
防火区画貫通処置		1	式		16,600	別紙 00-0036
撤去工事	再使用しない	1	式		1,790	別紙 00-0037
計					809,020	

電気設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立佐野支援学校） 体育館			電灯コンセント設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	323	m	330	106,590	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	2	m	440	880	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EFF	2.0mm- 3C 管内	63	m	720	45,360	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EFF	2.0mm- 3C ビット・天井	3	m	620	1,860	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	137	m	810	110,970	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C 管内	63	m	1,050	66,150	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C ビット・天井	13	m	900	11,700	
EM-CEケーブル	14mm2- 2C 管内	141	m	1,620	228,420	
EM-CEケーブル	14mm2- 2C ビット・天井	13	m	1,430	18,590	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 25mm	56	m	1,780	99,680	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 39mm	1	m	2,100	2,100	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 39mm	1	m	2,770	2,770	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 51mm	1	m	2,630	2,630	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 51mm	1	m	3,520	3,520	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 63mm	4	m	4,630	18,520	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立佐野支援学校） 体育館			電灯コンセント設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 25mm	6	m	2,130	12,780	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 31mm	7	m	2,580	18,060	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 39mm	41	m	3,070	125,870	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 51mm	4	m	3,930	15,720	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 63mm	49	m	5,550	271,950	
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2	m	1,030	2,060	
金属製可とう電線管 (電動機等接続)	63mm ビニル被覆有・防水	2	カ所	7,180	14,360	
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	5	m	2,930	14,650	
1種金属線び (MM1) 付属品	A型 (25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個	4,040	8,080	
支持ブロック (SUS製)	W=300 H=100 ゴムシート付	12	個	2,150	25,800	代価表 0015
鋼板製 ボックス (露出形) 塗装共	200× 200× 100	4	個	8,480	33,920	
鋼板製 ボックス (露出形) 塗装共	400× 400× 300	2	個	26,600	53,200	
ステンレス製 ボックス WP形	200× 200× 100	2	個	14,900	29,800	
ステンレス製 ボックス WP形	200× 200× 200	4	個	20,900	83,600	
ステンレス製 ボックス WP形	300× 300× 200	1	個	34,600	34,600	

電気設備工事 細目別内訳

18

電気設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立佐野支援学校） 体育館			電灯コンセント設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ステンレス製 プルボックス WP形	400× 400× 300	3	個	60,600	181,800	
ステンレス製 プルボックス WP形	500× 500× 400	3	個	87,600	262,800	
はつり工事		1	式		119,000	別紙 00-0038
防火区画貫通処置		1	式		71,900	別紙 00-0039
開閉器盤 S-AC	鋼板製屋外露出型	1	面	153,000	153,000	代価表 0029
体育館空調電源盤	鋼板製屋外露出型	1	面	396,000	396,000	代価表 0030
ケースブレーカ	SB2P1E30AF20AT 樹脂製	2	個	9,740	19,480	代価表 0031
LED照明器具	LSS9 -4 -30 LN	9	個	15,100	135,900	
埋込コンセント	2P15Ax2 E付 金属製カバープレート	2	個	3,600	7,200	代価表 0032
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所	9,380	9,380	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,190	8,190	
建築工事		1	式		20,600	別紙 00-0040
撤去工事	再使用する	1	式		77,400	別紙 00-0041
撤去工事	再使用しない	1	式		20,900	別紙 00-0042
計					2,947,740	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立佐野支援学校） 体育館			自動制御設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-FCPEEケーブル	1.2mm ² 2P 管内	61	m	800	48,800	
EM-FCPEEケーブル	1.2mm ² 2P ビッド・天井	2	m	680	1,360	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	1	m	1,280	1,280	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	15	m	640	9,600	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	6	m	870	5,220	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	24	m	1,360	32,640	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	42	m	1,780	74,760	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm	3	m	1,640	4,920	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	48	m	2,130	102,240	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 39mm	9	m	3,070	27,630	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 63mm	25	m	5,550	138,750	
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	24mm ² 2P被覆有・防水	2	か所	2,120	4,240	
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	8	m	3,910	31,280	
1種金属線び(MM1) 付属品	B型(40.4mm) 2個用スイッチボックス	1	個	4,270	4,270	
リモコン収納盤	鋼板製屋内壁掛型	1	面	30,200	30,200	代価表 0033

[illegible][illegible]

電気設備工事 別紙明細

26

電気設備工事(空調設備新設工事)(大阪府立佐野支援学校) 2号棟				動力設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
はつり工事		1	式		9,880	別紙 00-0019
機械はつり(ダクト・ホッパによる配管用貫通口)計	200mm程度 25mm	1	か所	9,880	9,880	
					9,880	
防火区画貫通処置		1	式		4,320	別紙 00-0020
金属短管貫通処理(壁・床共用)計	(25)	1	か所	4,320	4,320	
					4,320	
撤去工事	再使用しない	1	式		5,270	別紙 00-0021
開閉器盤撤去計	MCCB3P50AF20AT×2 屋外型 再使用しない	1	面	5,270	5,270	代価表 0016
					5,270	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事(空調設備新設工事)(大阪府立佐野支援学校) 2号棟				電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
建築工事		1	式		86,300	別紙 00-0022
アルミパネル取替	P1部	2	か所	42,600	85,200	代価表 0001
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	2.5	m	460	1,150	
計					86,350	
撤去工事	再使用しない	1	式		5,160	別紙 00-0023
コンセント 撤去	2P15A×2 (再使用無し)	2	個	550	1,100	
ガラス撤去	集積共	0.39	m ²	6,320	2,464	
シーリング* 撤去	集積共	2.5	m	640	1,600	
計					5,164	
産業廃棄物処理		1	式		14,100	別紙 00-0024
産業廃棄物処分費	廃プラスチック類	1	式		8,460	代価表 0019
産業廃棄物処分費	ガラスくず類	1	式		5,650	代価表 0020
計					14,110	

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

電気設備工事(空調設備新設工事)(大阪府立佐野支援学校)			管理診断棟		動力設備	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
はつり工事		1	式		21,200	別紙 00-0026
機械はつり(ダイモ ント'カッターによる 配管用貫通口) 計	200mm程度 32mm	2	か所	10,600	21,200	
					21,200	
防火区画貫通処置		1	式		4,360	別紙 00-0027
防火区画貫通処理 (壁用)	国土交通省大臣認定・消防認定品 φ50	2	か所	2,180	4,360	
計					4,360	
建築工事		1	式		39,700	別紙 00-0028
天井化粧 せつこうボード'張 り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トリバーチン 突付け	1.62	m ²	1,380	2,235	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	4	か所	9,390	37,560	
計					39,795	

電気設備工事 別紙明細

29

電気設備工事(空調設備新設工事)(大阪府立佐野支援学校) 管理診断棟				電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
建築工事		1	式		39,700	別紙 00-0033
天井 化粧 せつこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	1.62	m ²	1,380	2,235	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	4	か所	9,390	37,560	
計					39,795	
撤去工事	再使用しない	1	式		5,270	別紙 00-0034
ブレーカー撤去	MCCB2P50AF20AT 再使用しない	1	個	1,790	1,790	代価表 0026
コンセント 撤去	2P15A×1(接地端子付) (再使用無し)	2	個	680	1,360	
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	1.62	m ²	1,310	2,122	
計					5,272	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事(体育館競技場空調設備工事)(大阪府立佐野支援学校) 体育館				電灯幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
はつり工事		1	式		27,800	別紙 00-0035
機械はつり(ダクト リフターによる 配管貫通口)	200mm程度 75mm	2	か所	13,900	27,800	
計					27,800	
防火区画貫通処置		1	式		16,600	別紙 00-0036
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(63)	2	か所	8,320	16,640	
計					16,640	
撤去工事	再使用しない	1	式		1,790	別紙 00-0037
ブレーカー撤去	MCCB2P50AF20AT 再使用しない	1	個	1,790	1,790	代価表 0028
計					1,790	

電気設備工事 別紙明細

30

電気設備工事 (体育館競技場空調設備工事) (大阪府立佐野支援学校) 体育館			電灯コンセント設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
はつり工事		1	式		119,000	別紙 00-0038
機械はつり(ダクト・ハット・ハットによる配管用貫通口)	200mm程度 50mm	2	か所	11,700	23,400	
機械はつり(ダクト・ハット・ハットによる配管用貫通口)	200mm程度 63mm	7	か所	11,700	81,900	
機械はつり(ダクト・ハット・ハットによる配管用貫通口)	200mm程度 88mm	1	か所	14,200	14,200	
計					119,500	
防火区画貫通処置		1	式		71,900	別紙 00-0039
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(39)	2	か所	6,140	12,280	
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(51)	7	か所	7,180	50,260	
金属短管貫通処理(壁・床共用)	(75)	1	か所	9,360	9,360	
計					71,900	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事 (体育館競技場空調設備工事) (大阪府立佐野支援学校) 体育館			電灯コンセント設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
建築工事		1	式		20,600	別紙 00-0040
天井化粧せつこうボード張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン突付け	1.35	m ²	1,380	1,863	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	2	か所	9,390	18,780	
計					20,643	
撤去工事	再使用する	1	式		77,400	別紙 00-0041
蛍光灯器具取外し	露出形 FL 40W ×2 再利用する	1	個	3,460	3,460	
蛍光灯器具取外し	埋込形 FL 20W ×4 再利用する	3	個	6,100	18,300	
電灯設備取付費(労務費のみ)	蛍光灯 露出形 FL 40W ×2	1	個	8,880	8,880	
電灯設備取付費(労務費のみ)	蛍光灯 埋込形 FL 20W ×4	3	個	15,600	46,800	
計					77,440	

代価表

35

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	アルミパネル取替	P1部	カ所	1			42,600	代価表 0001
01	アルミパネル取替	P1部	カ所	1	1	42,640	42,640	
	計						42,640	
	アルミパネル取替	P2部	カ所	1			42,200	代価表 0002
01	アルミパネル取替	P2部	カ所	1	1	42,250	42,250	
	計						42,250	
	アルミパネル取替	P3部	カ所	1			42,600	代価表 0003
01	アルミパネル取替	P3部	カ所	1	1	42,640	42,640	
	計						42,640	
	発生材積込	廃プラスチック類 人力	式	1			22,500	代価表 0004
01	発生材積込み	ボート・木材類 人力	m3	4.29	1	5,250	22,522.5	
	計						22,522.5	

代価表

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	発生材積込	ガラスくず 人力	式	1			19,300	代価表 0005
01	発生材積込み	ボート・木材類 人力	m3	3.684	1	5,250	19,341	
	計						19,341	
	産業廃棄物処分費	廃プラスチック類	式	1			62,600	代価表 0006
01	産業廃棄物処分費	廃プラスチック類	m3	4.29	1	14,600	62,634	
	計						62,634	
	産業廃棄物処分費	ガラスくず類	式	1			43,100	代価表 0007
01	産業廃棄物処分費	ガラスくず類	m3	3.684	1	11,700	43,102.8	
	計						43,102.8	
	産業廃棄物運搬費	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間有り 75km以下	m3	1			11,600	代価表 0008
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 14.5km以下	m3	4.29	1	2,712.37	11,636.06	
	計						11,636.06	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

36

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	産業廃棄物運搬費	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラスくず類 D1D区間有り 75km以下	m3	1			9,990	代価表 0009
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 D1D区間有り 14.5km以下	m3	3.684	1	2,712.37	9,992.37	
	計						9,992.37	
	アスベスト含有材 積込・運搬費		m3	1			6,870	代価表 0010
01	アスベスト含有材 積込・運搬費		m3	1	1	6,870	6,870	
	計						6,870	
	石綿含有廃棄物		t	1			18,800	代価表 0011
01	石綿含有廃棄物等 処分費		t	1	1	18,800	18,800	
	計						18,800	

代価表

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	漏電ブレーカー	ELCB3P50AF20AT	個	1			19,700	代価表 0012
01	漏電ブレーカー	ELCB3P50AF20AT	個	1	1	6,400	6,400	
02	雑材料		式 K01	1	0.02	6,400	128	
03	電工		人	0.387	1	27,240	10,541.88	○
	その他		式	1	0.25	10,541.88	2,635.47	
	計						19,705.35	
	ブレーカー撤去	ELCB3P50AF30AT 再使用しない	個	1			2,630	代価表 0013
01	電工		人	0.387	0.2	27,240	2,108.37	○
	その他		式	1	0.25	2,108.37	527.09	
	計						2,635.46	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

37

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	支持ブロック(SUS製)	W=150 H=100 ゴムシート付	個	1			1,280	代価表 0014
01	支持ブロック(SUS製)	W=150 H=100 ゴムシート付		1	1	1,260	1,260	
02	雑材料		式	1	0.02	1,260	25.2	
	計		K01				1,285.2	
	支持ブロック(SUS製)	W=300 H=100 ゴムシート付	個	1			2,150	代価表 0015
01	支持ブロック(SUS製)	W=300 H=100 ゴムシート付		1	1	2,110	2,110	
02	雑材料		式	1	0.02	2,110	42.2	
	計		K01				2,152.2	
	開閉器盤撤去	MCCB3P50AF20AT×2 屋外型 再使用しない	面	1			5,270	代価表 0016
01	電工		人	0.774	0.2	27,240	4,216.75	○
	その他		式	1	0.25	4,216.75	1,054.18	
	計						5,270.93	

代価表

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	発生材積込	廃プラスチック類 人力	式	1			3,040	代価表 0017
01	発生材積込み	ボード・木材類 人力	m3	0.58	1	5,250	3,045	
	計						3,045	
	発生材積込	ガラスくず 人力	式	1			2,530	代価表 0018
01	発生材積込み	ボード・木材類 人力	m3	0.483	1	5,250	2,535.75	
	計						2,535.75	
	産業廃棄物処分費	廃プラスチック類	式	1			8,460	代価表 0019
01	産業廃棄物処分費	廃プラスチック類	m3	0.58	1	14,600	8,468	
	計						8,468	
	産業廃棄物処分費	ガラスくず類	式	1			5,650	代価表 0020
01	産業廃棄物処分費	ガラスくず類	m3	0.483	1	11,700	5,651.1	
	計						5,651.1	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

38

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	産業廃棄物運搬費	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 D1D区間有り 75km以下	m3	1			1,570	代価表 0021
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 D1D区間有り 14.5km以下	m3	0.58	1	2,712.37	1,573.17	
	計						1,573.17	
	産業廃棄物運搬費	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラスくず類 D1D区間有り 75km以下	m3	1			1,310	代価表 0022
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 D1D区間有り 14.5km以下	m3	0.483	1	2,712.37	1,310.07	
	計						1,310.07	
	開閉器盤撤去	MCCB3P50AF20AT×1 屋外型 再使用しない	面	1			2,630	代価表 0023
01	電工		人	0.387	0.2	27,240	2,108.37	○
	その他		式	1	0.25	2,108.37	527.09	
	計						2,635.46	

代価表

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ロスタイ用スイッチ	支給品 労務のみ	個	1			2,380	代価表 0024
01	電工		人	0.07	1	27,240	1,906.8	○
	その他		式	1	0.25	1,906.8	476.7	
	計						2,383.5	
	漏電ブレーカー	ELCB2P50AF20AT	個	1			14,800	代価表 0025
01	漏電ブレーカー	ELCB2P50AF20AT	面	1	1	5,730	5,730	
02	雑材料		式	1	0.02	5,730	114.6	
03	電工		K01 人	0.264	1	27,240	7,191.36	○
	その他		式	1	0.25	7,191.36	1,797.84	
	計						14,833.8	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

39

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	ブレーカー撤去	MCCB2P50AF20AT 再使用しない	個	1			1,790		代価表 0026
01	電工		人	0.264	0.2	27,240	1,438.27	○	
	その他		式	1	0.25	1,438.27	359.56		
	計	1,797.83							
	配線用遮断器	MCCB2P50AF40AT	個	1			17,800		代価表 0027
01	配線用遮断器	MCCB2P50AF40AT	個	1	1	4,810	4,810		
	雑材料		式	1	0.02	4,810	96.2		
03	電工		人	0.38	1	27,240	10,351.2	○	
	その他		式	1	0.25	10,351.2	2,587.8		
	計	17,845.2							

代価表

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	取 扱 方	備 考
	ブレーカー撤去	MCCB2P50AF20AT 再使用しない	個	1			1,790		代価表 0028
01	電工		人	0.264	0.2	27,240	1,438.27	○	
	その他		式	1	0.25	1,438.27	359.56		
	計						1,797.83		
	開閉器盤 S-AC	銅板製屋外露出型	面	1			153,000		代価表 0029
01	開閉器盤 S-AC	SUS製屋外露出型	面	1	1	133,000	133,000		
	雑材料		式	1	0.02	133,000	2,660		
03	電工		人	0.528	1	27,240	14,382.72	○	
	その他		式	1	0.25	14,382.72	3,595.68		
	計						153,638.4		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

40

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象
	体育館空調電源盤	鋼板製屋外露出型	面	1			396,000	代価表 0030
01	体育館空調電源盤	SUS製屋外露出型	面	1	1	321,000	321,000	
02	雑材料		式	1	0.02	321,000	6,420	
03	電工		K01	2.036	1	27,240	55,460.64	○
	その他		式	1	0.25	55,460.64	13,865.16	
	計						396,745.8	
	ケースブレーカ	SB2P1E30AF20AT 樹脂製	個	1			9,740	代価表 0031
01	ケースブレーカ	SB2P1E30AF20AT 樹脂製	面	1	0.8	3,600	2,880	
02	雑材料		式	1	0.02	2,880	57.6	
03	電工		K01	0.2	1	27,240	5,448	○
	その他		式	1	0.25	5,448	1,362	
	計						9,747.6	

代価表

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象
	埋込コンセント	2P15Ax2 E付 金属製ガードプレート	個	1			3,600	代価表 0032
01	コンセント	連 用 2P15A×2 接地極×2付 125V	個	1	1	301	301	
02	プレート	金属製ガードプレート	個	1	1	960	960	
03	取付棒		個	1	1	37	37	
04	雑材料		式	1	0.02	1,298	25.96	
05	配線器具取付費 (労務費のみ)	コンセント 連用形 2P15A ×2 接地極×2 一体形	K01+K0	1	1	2,281.35	2,281.35	
	計						3,605.31	
	リモコン収納盤	鋼板製屋内壁掛型	面	1			30,200	代価表 0033
01	リモコン収納盤	鋼板製屋内壁掛型	面	1	1	10,300	10,300	
02	雑材料		式	1	0.02	10,300	206	
03	電工		K01	1.160	0.0005	27,240	15,799.2	○
	その他		式	1	0.25	15,799.2	3,949.8	
	計						30,255	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける