

	文書番号	教施財	第4768-2	号
	工事期間	契約締結日	～	令和5年9月29日
	開札日	令和5年4月14日		
工事名称	大阪府立寝屋川支援学校空調設備改修その他工事			
工事場所	寝屋川市寝屋川公園			
工事費	¥141,783,400-	(消費税相当額	¥12,889,400-	)
工事価格	¥128,894,000-			
工事概要	空調設備改修その他工事一式			

大阪府立寝屋川支援学校空調設備改修その他工事

一般建築 機械設備工事 改修 1ヶ所

名 称	数 量		金額(円)		計(円)	備考
直接工事費						
機械設備工事	一式		89,493,408			
電気設備工事	一式		13,117,010			
小 計					102,610,418	
共通仮設費						
機械設備工事	一式		2,819,550			
電気設備工事	一式		709,510			
小 計					3,529,060	
現場管理費						
機械設備工事	一式		6,286,468			
電気設備工事	一式		2,772,009			
小 計					9,058,477	
一般管理費等	一式				13,696,045	
	一式					
工事価格	一式				128,894,000	
消費税等相当額	一式				12,889,400	工事価格×10%
総工事費	一式				141,783,400	

大阪府立寝屋川支援学校空調設備改修その他工事

一般建築 機械設備工事 改修 1ヶ所

名 称		摘 要	数 量		寝屋川支援学校			
					(機械設備)	(電気設備)		
直接工事費(内訳)		一般工事	一式	(A)	85,342,298	13,117,010		
		瓦斯設備工事	一式	(B)	3,876,000	0		
		その他の工事	一式	(C)	0	0		
		処分費等	一式	(D)	275,110	0		
		申請費	一式	(E)	0	0		
直接工事費 小計				(A)+(B)+(C)+(D)+(E) =(F)	89,493,408	13,117,010		
率算出用の工期					5 ヶ月	5 ヶ月		
共通仮設費率				(G)	1.94%	3.00%		
共通仮設費		一般工事	一式	(A) × (G) =(H)	1,655,640	393,510		
		その他の工事	一式	(C) × 1% =(I)	0	0		
共通仮設費積み上げ分			一式	(J)	1,163,910	316,000		
共通仮設費 小計				(H)+(I)+(J)=(K)	2,819,550	709,510		
純工事費			一式	(A)+(H)+(J)=(L)	88,161,848	13,826,520		
現場管理費率				(M)	7.06%	19.85%		
現場管理費		一般工事	一式	(L) × (M) × 1.01 =(N)	6,286,468	2,772,009		
		その他の工事	一式	{ (C)+(I) } × 2% =(O)	0	0		
		申請費	一式	(E) × 2% =(P)	0	0		
現場管理費 小計				(N)+(O)+(P)=(Q)	6,286,468	2,772,009		
一般管理費を除く小計				(F)+(K)+(Q)=(R)	98,599,426	16,598,529		
工事原価			一式	(R)－(E)－(P)=(S)	115,197,955			
一般管理費等率				(T)	11.85%			
一般管理費等(補正分除く)			一式	(S) × (T) =(U)	13,650,957			
一般管理費等(補正)			一式	(R) × 0.04% =(V)	46,079			
端数処理				(W)	-991			
一般管理費 小計				(U)+(V)+(W)=(X)	13,696,045			

3

機械設備工事 科目別内訳[illegible]

機械設備工事 中科目別内訳

4

機械設備工事(空調設備改修工事) (大阪府立寝屋川支援学校)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
2棟	空調機器設備工事	1	式	13,407,800	
2棟	空調配管設備工事	1	式	1,008,130	
2棟	ガス設備工事	1	式	459,000	
2棟	建築工事	1	式	89,478	
2棟	直接仮設費工事	1	式	23,930	
計				14,988,338	
6棟	空調機器設備工事	1	式	6,704,400	
6棟	空調配管設備	1	式	784,150	
6棟	ガス設備工事	1	式	91,900	
6棟	建築工事	1	式	36,538	
6棟	直接仮設費工事	1	式	302,100	
計				7,919,088	
7棟	空調機器設備工事	1	式	7,086,800	
7棟	空調配管設備工事	1	式	607,250	
7棟	ガス設備工事	1	式	1,077,200	

機械設備工事 中科目別内訳

機械設備工事(空調設備改修工事) (大阪府立寝屋川支援学校)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
7棟	建築工事	1	式	52,938	
7棟	直接仮設費工事	1	式	199,900	
計				9,024,088	
8棟	空調機器設備工事	1	式	4,403,700	
8棟	空調配管設備工事	1	式	256,020	
8棟	ガス設備工事	1	式	184,800	
8棟	建築工事	1	式	30,646	
計				4,875,166	
9棟	空調機器設備工事	1	式	3,496,900	
9棟	空調配管設備工事	1	式	690,760	
9棟	ガス設備工事	1	式	86,900	
9棟	建築工事	1	式	24,356	
9棟	直接仮設費工事	1	式	43,030	
計				4,341,946	
10棟	空調機器設備工事	1	式	8,242,400	

機械設備工事 中科目別内訳

5

機械設備工事(空調設備改修工事) (大阪府立寝屋川支援学校)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
10棟	空調配管設備工事	1	式	687,420	
10棟	ガス設備工事	1	式	109,700	
10棟	建築工事	1	式	65,022	
10棟	直接仮設費工事	1	式	426,600	
計				9,531,142	
12棟	空調機器設備工事	1	式	9,490,700	
12棟	空調配管設備工事	1	式	816,760	
12棟	ガス設備工事	1	式	628,300	
12棟	建築工事	1	式	100,738	
12棟	直接仮設費工事	1	式	480,200	
計				11,516,698	

機械設備工事 中科目別内訳

機械設備工事(特別教室空調設備工事) (大阪府立寝屋川支援学校)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
2棟	空調機器設備工事	1	式	414,810	
2棟	空調配管設備工事	1	式	149,200	
2棟	換気設備工事	1	式	41,270	
2棟	ガス設備工事	1	式	8,200	
2棟	建築工事	1	式	19,116	
計				632,596	
6棟	空調機器設備工事	1	式	397,710	
6棟	空調配管設備工事	1	式	242,050	
6棟	換気設備工事	1	式	349,080	
6棟	ガス設備工事	1	式	7,200	
6棟	建築工事	1	式	122,968	
6棟	直接仮設工事	1	式	149,900	
計				1,268,908	
7棟	空調機器設備工事	1	式	2,769,370	
7棟	空調配管設備工事	1	式	2,259,230	

機械設備工事(空調設備改修工事) (大阪府立寝屋川支援学校)			2 棟		空調機器設備工事		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-2A カーストロボンブ パッケージビル用マダ	室外機 床置き 冷房56.0kW 暖房63.0kW	1		台	1,528,000	1,528,000	
GHP-2A-1 カーストロボンブ パッケージビル用マダ	室内機 天吊形 冷房9.0kW 暖房10.0kW	1		台	121,000	121,000	
GHP-2A-2 カーストロボンブ パッケージビル用マダ	室内機 天吊形 冷房9.0kW 暖房10.0kW	2		台	121,000	242,000	
GHP-2A-3 カーストロボンブ パッケージビル用マダ	室内機 天吊形 冷房11.2kW 暖房12.5kW	2		台	147,000	294,000	
GHP-2B カーストロボンブ パッケージビル用マダ	室外機 床置き 冷房45.0kW 暖房50.0kW	1		台	1,339,000	1,339,000	
GHP-2B-1 カーストロボンブ パッケージビル用マダ	室内機 天吊形 冷房9.0kW 暖房10.0kW	4		台	121,000	484,000	
GHP-2C カーストロボンブ パッケージビル用マダ	室外機 床置き 冷房56.0kW 暖房63.0kW	1		台	1,528,000	1,528,000	
GHP-2C-1 カーストロボンブ パッケージビル用マダ	室内機 天吊形 冷房9.0kW 暖房10.0kW	5		台	121,000	605,000	
ACP-2A-1 空冷ヒートポンプ パッケージエアコン	室内外機 天吊形 冷房10.0kW 暖房11.2kW 壁掛架台共	1		組	363,000	363,000	
ACP-2A-2 空冷ヒートポンプ パッケージエアコン	室内外機 天吊形 冷房12.5kW 暖房14.0kW コンソール架台共	1		組	410,000	410,000	
ACP-2A-3 空冷ヒートポンプ パッケージエアコン	室内外機 天吊形 冷房12.5kW 暖房14.0kW	1		組	407,000	407,000	
ACP-2A-4 空冷ヒートポンプ パッケージエアコン	室内外機 天吊形 冷房5.6kW 暖房6.3kW 壁掛架台共	2		組	293,000	586,000	
ACP-2A-5 空冷ヒートポンプ パッケージエアコン	室内外機 天吊形 冷房12.5kW 暖房14.0kW	2		組	407,000	814,000	
ACP-2A-6 空冷ヒートポンプ パッケージエアコン	室内外機 天吊形 冷房12.5kW 暖房14.0kW	1		組	407,000	407,000	
ACP-2A-7 空冷ヒートポンプ パッケージエアコン	室内外機 天吊形 冷房10.0kW 暖房11.2kW	1		組	344,000	344,000	

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

機 械 設 備 工 事		細 目 別 内 容		空 調 配 管 設 備		
機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立寝屋川支援学校)		6 棟				
名 称	摘 要	数	量	単 位	単 価	金 額
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm	26		m	2,140	55,640
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm	4		m	2,890	11,560
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	1		m	6,100	6,100
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	26		m	4,860	126,360
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	4		m	6,080	24,320
冷媒用 断熱材被覆銅管	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	1		m	13,600	13,600
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	4		m	3,200	12,800
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	4		m	3,470	13,880
排水・塩化カルホレイン	屋外架空 25A	1		m	4,400	4,400
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EFF	2.0mm- 3C ビット・天井	25		m	620	15,500
配管切断	冷媒管 6.4A	1		カサ所	4,660	4,660
配管切断	冷媒管 9.5A	7		カサ所	4,660	32,620
配管切断	冷媒管 12.7A	1		カサ所	4,660	4,660
配管切断	冷媒管 19.1A	9		カサ所	4,660	41,940
配管切断	冷媒管 31.8A	2		カサ所	4,660	9,320

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立寝屋川支援学校)			7棟	空調配管設備工事			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm	1		m	2,140	2,140	代価表 0037
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm	9		m	2,890	26,010	代価表 0038
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	1		m	6,100	6,100	
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	1		m	4,860	4,860	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	4		m	6,080	24,320	
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	5		m	7,120	35,600	
冷媒用 断熱材被覆銅管	38.1 外径(1 1/2B) ガス管 厚20mm以上	1		m	17,500	17,500	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	4		m	3,200	12,800	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	3		m	3,470	10,410	
配管切断	冷媒管 6.4A	1		カ所	4,660	4,660	代価表 0042
配管切断	冷媒管 9.5A	18		カ所	4,660	83,880	代価表 0043
配管切断	冷媒管 12.7A	1		カ所	4,660	4,660	代価表 0044
配管切断	冷媒管 15.9A	9		カ所	4,660	41,940	代価表 0045
配管切断	冷媒管 19.1A	10		カ所	4,660	46,600	代価表 0046
配管切断	冷媒管 38.1A	1		カ所	5,010	5,010	代価表 0050

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

機 械 設 備 工 事 (空 調 設 備 改 修 工 事) (大 阪 府 立 寝 屋 川 支 援 学 校)		8 棟		空 調 配 管 設 備 工 事			
名 称	摘 要	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm	4		m	2,890	11,560	代価表 0038
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	1		m	3,840	3,840	
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	1		m	6,100	6,100	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	4		m	6,080	24,320	
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	1		m	10,100	10,100	
冷媒用 断熱材被覆銅管	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	1		m	13,600	13,600	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	1		m	3,200	3,200	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	3		m	3,470	10,410	
配管切断	冷媒管 9.5A	7		カ所	4,660	32,620	代価表 0043
配管切断	冷媒管 12.7A	1		カ所	4,660	4,660	代価表 0044
配管切断	冷媒管 15.9A	7		カ所	4,660	32,620	代価表 0045
配管切断	冷媒管 19.1A	1		カ所	4,660	4,660	代価表 0046
配管切断	冷媒管 25.4A	1		カ所	4,660	4,660	代価表 0047
配管切断	冷媒管 31.8A	1		カ所	4,660	4,660	代価表 0049
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温有	1		カ所	3,960	3,960	

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立寝屋川支援学校)			空調配管設備工事				
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm	3		m	2,890	8,670	代価表 0038
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	5		m	3,840	19,200	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	10		m	4,930	49,300	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	3		m	6,080	18,240	
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	5		m	11,900	59,500	
冷媒用 断熱材被覆銅管	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	10		m	13,600	136,000	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	3		m	3,470	10,410	
配管切断	冷媒管 9.5A	6		カ所	4,660	27,960	代価表 0043
配管切断	冷媒管 12.7A	1		カ所	4,660	4,660	代価表 0044
配管切断	冷媒管 15.9A	6		カ所	4,660	27,960	代価表 0045
配管切断	冷媒管 25.4A	1		カ所	4,660	4,660	代価表 0047
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 30A 保温有	6		カ所	3,960	23,760	
保温工事		1		式		220,000	別紙 00-0061
撤去工事	再使用しない	1		式		98,100	別紙 00-0062
産業廃棄物処分費		1		式		140	別紙 00-0063

[illegible]

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

機 械 設 備 工 事 (空調設備改修工事) (大阪府立寝屋川支援学校)		10棟	空調機器設備工事				
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-10A カーストロボンブ パッケージヒートポンプ	室外機 床置き 冷房35.5kW 暖房40.0kW	1		台	1,152,000	1,152,000	
GHP-10A-1 カーストロボンブ パッケージヒートポンプ	室内機 天吊形 冷房7.1kW 暖房8.0kW	4		台	111,000	444,000	
GHP-10B カーストロボンブ パッケージヒートポンプ	室外機 床置き 冷房28.0kW 暖房31.5kW	1		台	921,000	921,000	
GHP-10B-1 カーストロボンブ パッケージヒートポンプ	室内機 天吊形 冷房9.0kW 暖房10.0kW	2		台	121,000	242,000	
GHP-10B-2 カーストロボンブ パッケージヒートポンプ	室内機 天吊形 冷房11.2kW 暖房12.5kW	1		台	147,000	147,000	
ACP-10A-1 空冷ヒートポンプ パッケージエアコン	室内外機 壁掛形 冷房5.6kW 暖房6.3kW 壁掛架台共	1		組	293,000	293,000	
ACP-10A-2 空冷ヒートポンプ パッケージエアコン	室内外機 天吊形 冷房10.0kW 暖房11.2kW	4		組	347,000	1,388,000	
ACP-10A-2 空冷ヒートポンプ パッケージエアコン	室内外機 天吊形 冷房10.0kW 暖房11.2kW コンクリート架台共	4		組	350,000	1,400,000	
GHP用ワイヤードリモコン		7		個	8,700	60,900	
ACP用ワイヤードリモコン		9		個	8,700	78,300	
据付費		1		式		1,061,000	別紙 00-0069
搬入費		1		式		138,000	別紙 00-0070
搬出費		1		式		141,000	別紙 00-0071
撤去工事	再使用しない	1		式		517,000	別紙 00-0072
冷媒回収費		1		式		224,000	別紙 00-0073

機械設備工事(特別教室空調設備工事) (大阪府立寝屋川支援学校) 7 棟			空調配管設備工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm	30	m	2,890	86,700	代価表 0038
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	7	m	3,840	26,880	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	25	m	4,930	123,250	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	25	m	6,080	152,000	
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	5	m	8,410	42,050	
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	32	m	11,900	380,800	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 30A	9	m	3,470	31,230	
排水・塩ビカラーパイプ	屋外架空 30A	24	m	3,010	72,240	代価表 0040
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 30A	7	m	2,290	16,030	
配管用防虫網	32A	5	個	7,550	37,750	
間接排水口	32A	1	個	3,110	3,110	
EM-CEEケーブ	1.25mm2- 2C ビッド・天井	62	m	540	33,480	
EM-CEEケーブ	1.25mm2- 2C 管内	25	m	640	16,000	
保温工事		1	式		753,000	別紙 00-0127
製作金物		1	式		394,000	別紙 00-0128

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

40

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立寝屋川支援学校) 7棟				ガス設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
<改修工事>						
マイコンメーター(タイプG)位置替取付	16	1	個	4,550	4,550	
配管(白鉄管)	50	2.5	m	8,290	20,725	
配管(ELP)	50	0.5	m	9,380	4,690	
埋設配管(PE)	50	4.5	m	9,250	41,625	
ねじガス栓	20A 151-657	1	個	3,010	3,010	
メーター・分岐ガス栓	50	2	個	8,450	16,900	
継手付強化ガスホース	0800800	1	本	8,110	8,110	
内管取出(砂・地中)	50	1	か所	8,080	8,080	
ブランチ支持	50	3	か所	5,890	17,670	
ガス管塗装(2回塗)	25	0.5	m	770	385	
ガス管塗装(2回塗)	32	1.5	m	770	1,155	
ガス管塗装(2回塗)	50	2.5	m	1,120	2,800	
サビレスバルブ(PE)	50	1	個	53,200	53,200	
絶縁ソケット	32	2	か所	1,390	2,780	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立寝屋川支援学校) 7棟				ガス設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
絶縁ソケット	50	1	か所	2,240	2,240	
標示石		4	個	1,710	6,840	
みなしAS対策基本費	12	1	件	7,604	7,604	
みなしAS対策作業費	11	2.5	m	235	587	
みなしAS対策作業費	12	3	か所	557	1,671	
内管深堀	0.6～1m	12	m	1,150	13,800	
土砂入替(山砂)	2	12	m	2,140	25,680	
諸経費		1	式		23,700	
<撤去工事>						
業務用マイコンメーター位置替取外	6	1	個	1,260	1,260	
マイコンメーター(タイプG)位置替取外	10	1	m	2,330	2,330	
架空撤去(12m超)増施変	32	14	m	1,860	26,040	
架空撤去(12m超)増施変	32 高所	11	m	1,860	20,460	
内管深堀	0.6～1m	8	m	1,150	9,200	
諸経費		1	式		5,908	

機械設備工事 細目別内訳

43

機械設備工事(体育館競技場空調設備工事)(大阪府立寝屋川支援学校)		8棟	空調機器設備工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
GHP-A・B ガスードン式 空気調和機室外機	電源自立型 冷房能力56.0kW 暖房能力63.0kW 付属品共	2	台	1,661,000	3,322,000	
GHP-A-1・B-1 ガスードン式 空気調和機室内機	天井吊形 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW 付属品共	8	台	194,000	1,552,000	
電源自立ユニット	バッテリー、自立切替盤一体形 降圧トランス共	2	個	361,000	722,000	
自立運転切替スイッチ		2	個	24,300	48,600	
GHP用ワイヤリモコン		4	個	10,100	40,400	
エア搬送ファン	天井吊形 2,020m ³ /h	8	台	59,500	476,000	
防球ガード	室内機用	8	個	71,400	571,200	
防球ガード	エア搬送ファン用	8	個	58,800	470,400	
室内機類取付金物		8	個	121,000	968,000	代価表 0057
据付費		1	式		990,000	別紙 00-0146
搬入費		1	式		193,000	別紙 00-0147
計					9,353,600	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(体育館競技場空調設備工事)(大阪府立寝屋川支援学校)		8棟	空調配管設備工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm	48	m	2,890	138,720	代価表 0038
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	12	m	3,840	46,080	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	57	m	4,930	281,010	
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	35	m	6,080	212,800	
冷媒用 断熱材被覆銅管	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	13	m	8,410	109,330	
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	69	m	11,900	821,100	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 25A	7	m	3,200	22,400	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 30A	7	m	2,290	16,030	
排水・塩ビカラーパイプ	屋外架空 25A	68	m	4,400	299,200	代価表 0039
排水・塩ビカラーパイプ	屋外架空 30A	1	m	3,010	3,010	代価表 0040
配管用防虫網	25A	8	個	7,160	57,280	
間接排水口	32A	2	個	3,110	6,220	
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ピット・天井	117	m	540	63,180	
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	270	m	640	172,800	
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 6C 管内	2	m	1,120	2,240	

機械設備工事 細目別内訳

44

機械設備工事(体育館競技場空調設備工事)(大阪府立寝屋川支援学校) 8棟							空調配管設備工事						
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考						
EM-CEEケーブ ^ル	1.25mm2-7C 管内		156	m	1,330	207,480							
リモコン収納盤	500W×700H×160D		1	面	31,700	31,700	代価表 0061						
保温工事			1	式		1,471,000	別紙 00-0148						
製作金物			1	式		850,000	別紙 00-0149						
コンクリート工事	配管架台用		1	式		56,400	別紙 00-0150						
土工事			1	式		45,000	別紙 00-0151						
はつり工事			1	式		258,000	別紙 00-0152						
コンクリート類処分費			1	式		30	別紙 00-0153						
計						5,171,010							

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事(体育館競技場空調設備工事)(大阪府立寝屋川支援学校) 8棟							ガス設備工事						
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考						
<改修工事>													
基本工事費			1	件	10,230	10,230							
地中配管(9m超～14m以下)増施変			1	式		75,360							
架空配管(6m超～9m以下)増施変			1	式		42,820							
メーター位置替(タイプG)取付			1	個	6,150	6,150							
配管(白鉄管)	80		3.5	m	12,420	43,470							
配管(ELP)	50		2	m	9,380	18,760							
配管(ELP)	80		2	m	13,810	27,620							
埋設配管(PE)	50		4.5	m	9,250	41,625							
埋設配管(PE)	75		8	m	14,170	113,360							
ねじガス栓	20A 151-657		2	個	3,010	6,020							
メーター・分岐ガス栓	80		2	個	17,860	35,720							
継手付強化プラスチック	0800800		2	本	8,110	16,220							
内管取出(PE・地中)	75		1	カ所	12,790	12,790							
ガス管塗装(2回塗)	25		0.5	m	770	385							

機 器 名 称		機 器 数		機 器 単 価		機 器 金 額	
名 称	要 要	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費		1		式		1,890,000	別紙 00-0001
ガ「スエンジン」ボ「ンプ」式空調和機据付	屋外機 防振基礎無し 56.0kW以下	2		台	258,000	516,000	
ガ「スエンジン」ボ「ンプ」式空調和機据付	屋外機 防振基礎無し 45.0kW以下	1		台	206,000	206,000	
パ「ッケージ」形空調和機(セバ「レート・マルチ」)据付	屋外機 床置き 12.5kW以下	5		台	45,700	228,500	
パ「ッケージ」形空調和機(セバ「レート・マルチ」)据付	屋外機 床置き 10.0kW以下	1		台	40,200	40,200	
パ「ッケージ」形空調和機(セバ「レート・マルチ」)据付	屋外機 天井吊りー 10.0kW以下	1		台	80,400	80,400	
パ「ッケージ」形空調和機(セバ「レート・マルチ」)据付	屋外機 天井吊りー 5.6kW以下	2		台	56,800	113,600	
パ「ッケージ」形空調和機(セバ「レート・マルチ」)据付	屋内機 天井吊りー 12.5kW以下	7		台	29,800	208,600	
パ「ッケージ」形空調和機(セバ「レート・マルチ」)据付	屋内機 天井吊りー 10.0kW以下	14		台	29,800	417,200	
パ「ッケージ」形空調和機(セバ「レート・マルチ」)据付	屋内機 天井吊りー 5.6kW以下	2		台	19,500	39,000	
リモコン類 (取付)	パ「ッケージ」エアコン用リ「モコン」	23		個	1,800	41,400	
計						1,890,900	

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

49

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立寝屋川支援学校)			2棟		空調機器設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
撤去工事	再使用しない	1	式		962,000	別紙 00-0004	
GHP室外機 撤去再使用しない	防振基礎無し 56.0kW以下	2	台	105,000	210,000	代価表 0004	
GHP室外機 撤去再使用しない	防振基礎無し 45.0kW以下	1	台	84,000	84,000	代価表 0005	
ACP室外機 撤去再使用しない	床置き 防振基礎無し 12.5kW以下	5	台	13,900	69,500	代価表 0009	
ACP室外機 撤去再使用しない	床置き 防振基礎無し 8.0kW以下	1	台	11,000	11,000	代価表 0011	
ACP室外機 撤去再使用しない	天井吊り 12.5kW以下	1	台	27,900	27,900	代価表 0014	
ACP室外機 撤去再使用しない	天井吊り 5.6kW以下	2	台	17,300	34,600	代価表 0015	
パッケージエアコン 室内機 撤去再使用しない	天井吊り 12.5kW以下	8	台	9,110	72,880	代価表 0020	
パッケージエアコン 室内機 撤去再使用しない	天井吊り 10.0kW以下	12	台	9,110	109,320	代価表 0021	
パッケージエアコン 室内機 撤去再使用しない	天井吊り 8.0kW以下	1	台	7,080	7,080	代価表 0022	
パッケージエアコン 室内機 撤去再使用しない	天井吊り 5.6kW以下	2	台	5,960	11,920	代価表 0024	
リモコン類撤去 再使用しない	パッケージエアコン用ワイヤードリモコン	23	個	450	10,350		
ガスファンヒーター 撤去再使用しない	GF-1B	4	台	6,070	24,280	代価表 0030	
ガスファンヒーター 撤去再使用しない	GF-2A	11	台	6,070	66,770	代価表 0031	
ガスファンヒーター 撤去再使用しない	GF-2B	3	台	6,070	18,210	代価表 0032	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立寝屋川支援学校)			2棟		空調機器設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
撤去工事	再使用しない	1	式		962,000	別紙 00-0004	
ガスファンヒーター 撤去再使用しない	GF-3A	2	台	6,070	12,140	代価表 0033	
ガスファンヒーター 撤去再使用しない	GF-3B	1	台	6,070	6,070	代価表 0034	
ガスファンヒーター 撤去再使用しない	GF-4A	4	台	6,070	24,280	代価表 0035	
産業廃棄物積込・ 運搬費		23.54	m3	6,870	161,719		
計					962,019		
冷媒フロン回収費		1	式		277,000	別紙 00-0005	
冷媒フロン回収費	冷却能力 56.0kW以下	2	台	35,700	71,400		
冷媒フロン回収費	冷却能力 45.0kW以下	1	台	31,900	31,900		
冷媒フロン回収費	冷却能力 14.0kW以下	3	台	22,200	66,600		
冷媒フロン回収費	冷却能力 11.2kW以下	3	台	18,900	56,700		
冷媒フロン回収費	冷却能力 8.0kW以下	3	台	16,800	50,400		
計					277,000		

機械設備工事 別紙明細

51

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立寝屋川支援学校) 2棟			空調配管設備工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		214,000	別紙 00-0008
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 6.35	1	m	300	300	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 9.52	10.5	m	440	4,620	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 12.70	1	m	570	570	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 15.88	6.5	m	710	4,615	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 19.05	4	m	840	3,360	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 6.35	1	m	300	300	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 9.52	3.5	m	440	1,540	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 12.70	1	m	570	570	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 15.88	0.5	m	710	355	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 19.05	4.5	m	840	3,780	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 31.75	0.5	m	1,410	705	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 38.10	1	m	1,640	1,640	
ビニール管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 25A	4	m	660	2,640	
ビニール管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 32A	7.5	m	700	5,250	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立寝屋川支援学校) 2棟			空調配管設備工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		214,000	別紙 00-0008
給排気筒 撤去再使用しない		41.6	m	3,110	129,376	代価表 0041
冷媒管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及びφ25A 再使用しない	4	m	860	3,440	
冷媒管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及びφ32A 再使用しない	7.5	m	1,010	7,575	
冷媒管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及びφ80A 再使用しない	1	m	1,410	1,410	
冷媒管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及びφ100A 再使用しない	10.5	m	1,730	18,165	
冷媒管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 80A 再使用しない	1	m	2,790	2,790	
冷媒管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 100A 再使用しない	3.5	m	3,310	11,585	
冷媒管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 125A 再使用しない	1.5	m	3,790	5,685	
産業廃棄物積込・運搬費		0.57	m3	6,870	3,915	
計					214,186	

機械設備工事(空調設備改修工事) (大阪府立寝屋川支援学校)			空調機器設備工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		428,000	別紙 00-0018
GHP室外機 撤去再使用しない	防振基礎無し 45.0kW以下	2	台	84,000	168,000	代価表 0005
ACP室外機 撤去再使用しない	床置き 防振基礎無し 4.0kW以下	1	台	6,520	6,520	代価表 0013
ACP室外機 撤去再使用しない	天井吊り 5.0kW以下	1	台	14,800	14,800	代価表 0016
ACP室外機 撤去再使用しない	天井吊り 4.0kW以下	1	台	13,000	13,000	代価表 0017
パッケージエアコン 室内機 撤去再使用しない	天井吊り 12.5kW以下	7	台	9,110	63,770	代価表 0020
パッケージエアコン 室内機 撤去再使用しない	天井吊り 4.0kW以下	1	台	5,730	5,730	代価表 0025
パッケージエアコン 室内機 撤去再使用しない	壁掛け 5.0kW以下	1	台	3,030	3,030	代価表 0026
パッケージエアコン 室内機 撤去再使用しない	壁掛け 4.5kW以下	1	台	3,030	3,030	代価表 0027
パッケージエアコン 室内機 撤去再使用しない	壁掛け 4.0kW以下	1	台	3,030	3,030	代価表 0028
リモコン類撤去 再使用しない	パッケージエアコン用リモコン	5	個	450	2,250	
リモコン類撤去 再使用しない	パッケージエアコン用集中管理コントローラー	2	個	2,220	4,440	
ガスファンヒーター 撤去再使用しない	GF-4A	10	台	6,070	60,700	代価表 0035
ガスファンヒーター 撤去再使用しない	GF-4B	1	台	6,070	6,070	代価表 0036
産業廃棄物積込・ 運搬費		10.81	m3	6,870	74,264	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立寝屋川支援学校) 6棟			空調機器設備工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		428,000	別紙 00-0018
計					428,634	
冷媒回収費		1	式		113,000	別紙 00-0019
冷媒回収費	冷却能力 45.0kW以下	2	台	33,600	67,200	
冷媒回収費	冷却能力 5.0kW以下	3	台	15,500	46,500	
計					113,700	
産業廃棄物処分費		1	式		31,200	別紙 00-0020
とりこわし 発生材処分	金属くず*	2.67	t	11,700	31,239	
計					31,239	

機械設備工事 別紙明細

56

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立寝屋川支援学校) 6棟				空調配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		272,000	別紙 00-0021
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋内露出・合成樹脂カバー 25A 厚20mm	4.4	m	2,810	12,364	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋内露出・合成樹脂カバー 32A 厚20mm	4	m	2,980	11,920	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋内露出・合成樹脂カバー 80A 厚20mm	5.5	m	4,310	23,705	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋内露出・合成樹脂カバー 100A 厚20mm	3.5	m	5,640	19,740	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋外・多湿 ステンレス 80A 厚20mm	20.2	m	9,460	191,092	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋外・多湿 ステンレス 125A 厚20mm	1	m	13,900	13,900	
計					272,721	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立寝屋川支援学校) 6棟				空調配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		136,000	別紙 00-0022
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 6.35	5.5	m	300	1,650	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 9.52	8.5	m	440	3,740	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 12.70	0.5	m	570	285	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 19.05	3.5	m	840	2,940	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 6.35	20.2	m	300	6,060	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 9.52	19.7	m	440	8,668	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 12.70	0.5	m	570	285	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 19.05	1	m	840	840	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 31.75	1	m	1,410	1,410	
ビニール管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 25A	4.4	m	660	2,904	
ビニール管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 32A	4	m	700	2,800	
ビニール管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 25A	1	m	600	600	
給排気筒 撤去再使用しない		5.6	m	3,110	17,416	代価表 0041
冷媒管 保温撤去	ガラスカール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 25A 再使用しない	4.4	m	860	3,784	

機械設備工事 別紙明細

58

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立寝屋川支援学校)		6棟	建築工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		19,900	別紙 00-0025
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	14.58	m ²	1,310	19,099	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.13	m ³	6,870	893	
計					19,992	
産業廃棄物処分費		1	式		870	別紙 00-0026
とりこわし 発生材処分	がれき類	0.09	t	9,700	873	
計					873	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立寝屋川支援学校)		6棟	直接仮設費工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
足場		1	式		273,000	別紙 00-0027
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 -	91.8	m ²	1,320	121,176	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	2,754	m ²	7	19,278	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	91.8	m ²	340	31,212	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	10.8	m	260	2,808	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	324	m	3	972	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	10.8	m	110	1,188	
養生シート張り	防災Ⅱ類 掛払い手間 -	122.4	m ²	720	88,128	
養生シート張り	防災Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む -	3,672	m ²	0.87	3,194	
養生シート張り	防災Ⅱ類 基本料 修理費含む -	122.4	m ²	42	5,140	
計					273,096	

機械設備工事 別紙明細

61

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立寝屋川支援学校) 7棟			空調機器設備工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		519,000	別紙 00-0032
GHP室外機 撤去再使用しない	防振基礎無し 56.0kW以下	1	台	105,000	105,000	代価表 0004
ACP室外機 撤去再使用しない	床置き 防振基礎無し 20.0kW以下	2	台	34,300	68,600	代価表 0008
ACP室外機 撤去再使用しない	床置き 防振基礎無し 12.5kW以下	3	台	13,900	41,700	代価表 0009
ACP室外機 撤去再使用しない	床置き 防振基礎無し 10.0kW以下	1	台	12,200	12,200	代価表 0010
ACP室外機 撤去再使用しない	床置き 防振基礎無し 7.1kW以下	1	台	9,330	9,330	代価表 0012
パッケージエアコン 室内機 撤去再使用しない	天井吊り 20.0kW以下	1	台	9,220	9,220	代価表 0018
パッケージエアコン 室内機 撤去再使用しない	天井吊り 12.5kW以下	4	台	9,110	36,440	代価表 0020
パッケージエアコン 室内機 撤去再使用しない	天井吊り 10.0kW以下	7	台	9,110	63,770	代価表 0021
パッケージエアコン 室内機 撤去再使用しない	天井吊り 7.1kW以下	1	台	5,960	5,960	代価表 0023
パッケージエアコン 室内機 撤去再使用しない	壁掛け 4.5kW以下	1	台	3,030	3,030	代価表 0027
リモコン類撤去 再使用しない	パッケージエアコン用ワイヤードリモコン	13	個	450	5,850	
ガスファンヒーター 撤去再使用しない	GF-3A	3	台	6,070	18,210	代価表 0033
ガスファンヒーター 撤去再使用しない	GF-4A	6	台	6,070	36,420	代価表 0035
ガスファンヒーター 撤去再使用しない	GF-4B	4	台	6,070	24,280	代価表 0036

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立寝屋川支援学校) 7棟			空調機器設備工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		519,000	別紙 00-0032
産業廃棄物積込・ 運搬費		11.62	m3	6,870	79,829	
計					519,839	
冷媒回収費		1	式		181,000	別紙 00-0033
冷媒回収費	冷却能力 56.0kW以下	1	台	35,700	35,700	
冷媒回収費	冷却能力 16.0kW以下	2	台	23,500	47,000	
冷媒回収費	冷却能力 14.0kW以下	2	台	22,200	44,400	
冷媒回収費	冷却能力 11.2kW以下	2	台	18,900	37,800	
冷媒回収費	冷却能力 8.0kW以下	1	台	16,800	16,800	
計					181,700	
産業廃棄物処分費		1	式		31,300	別紙 00-0034
とりこわし 発生材処分	金属くず	2.68	t	11,700	31,356	
計					31,356	

機械設備工事 別紙明細

62

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立寝屋川支援学校) 7棟							空調配管設備工事	
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考	
保温工事		1		式		98,000	別紙 00-0035	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋内露出・合成樹脂カバー 25A 厚20mm	3.5		m	2,810	9,835		
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋内露出・合成樹脂カバー 32A 厚20mm	3		m	2,980	8,940		
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋内露出・合成樹脂カバー 80A 厚20mm	0.5		m	4,310	2,155		
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋内露出・合成樹脂カバー 100A 厚20mm	6		m	5,640	33,840		
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋外・多湿 ステンレス 100A 厚20mm	3		m	12,100	36,300		
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋外・多湿 ステンレス 125A 厚20mm	0.5		m	13,900	6,950		
計						98,020		

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立寝屋川支援学校) 7棟							空調配管設備工事	
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考	
撤去工事	再使用しない	1		式		146,000	別紙 00-0036	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 6.35	0.5		m	300	150		
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 9.52	6		m	440	2,640		
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 12.70	0.5		m	570	285		
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 15.88	3.5		m	710	2,485		
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 19.05	2.5		m	840	2,100		
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 9.52	9		m	440	3,960		
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 15.88	1		m	710	710		
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 19.05	8.5		m	840	7,140		
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 38.10	0.5		m	1,640	820		
ビニール管類撤去(給 排水) 再使用しない	屋内一般 25A	3.5		m	660	2,310		
ビニール管類撤去(給 排水) 再使用しない	屋内一般 32A	3		m	700	2,100		
給排気筒 撤去再使用しない		22.4		m	3,110	69,664	代価表 0041	
冷媒管 保温撤去	ガラスカール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 25A 再使用しない	3.5		m	860	3,010		
冷媒管 保温撤去	ガラスカール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 32A 再使用しない	3		m	1,010	3,030		

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立寝屋川支援学校)			7 棟		空調配管設備工事		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1		式		146,000	別紙 00-0036
冷媒管 保温撤去	ガラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 80A 再使用しない	0.5		m	1,410	705	
冷媒管 保温撤去	ガラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 100A 再使用しない	6		m	1,730	10,380	
冷媒管 保温撤去	ガラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 100A 再使用しない	9		m	3,310	29,790	
冷媒管 保温撤去	ガラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 125A 再使用しない	0.5		m	3,790	1,895	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.53		m3	6,870	3,641	
計						146,815	
産業廃棄物処分費		1		式		180	別紙 00-0037
ビニル管類処分費	25A	3.5		m	10	35	
ビニル管類処分費	32A	3		m	10	30	
とりこわし 発生材処分	ガラスくず	0.01		t	11,700	117	
計						182	

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

64

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立寝屋川支援学校) 7棟				建築工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		28,800	別紙 00-0039
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	21.06	m ²	1,310	27,588	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.19	m ³	6,870	1,305	
計					28,893	
産業廃棄物処分費		1	式		1,350	別紙 00-0040
とりこわし 発生材処分	がれき類	0.14	t	9,700	1,358	
計					1,358	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立寝屋川支援学校)			7棟		直接仮設費工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
足場		1	式		183,000	別紙 00-0041	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 - -	52.02	m ²	1,320	68,666		
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	1,560.6	m ²	7	10,924		
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 - -	52.02	m ²	340	17,686		
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	9	m	260	2,340		
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	270	m	3	810		
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	9	m	110	990		
養生シート張り	防災Ⅱ類 掛払い手間 -	104.04	m ²	720	74,908		
養生シート張り	防災Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む -	3,121.2	m ²	0.87	2,715		
養生シート張り	防災Ⅱ類 基本料 修理費含む -	104.04	m ²	42	4,369		
計					183,408		

機械設備工事 別紙明細[illegible]

機械設備工事 別紙明細

67

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立寝屋川支援学校) 8棟							空調配管設備工事	
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考	
保温工事		1		式		45,700	別紙 00-0049	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋内露出・合成樹脂カバー 25A 厚20mm	0.5		m	2,810	1,405		
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋内露出・合成樹脂カバー 32A 厚20mm	2.5		m	2,980	7,450		
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋内露出・合成樹脂カバー 100A 厚20mm	3		m	5,640	16,920		
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋外・多湿 ステンレス 100A 厚20mm	0.5		m	12,100	6,050		
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスカール 屋外・多湿 ステンレス 125A 厚20mm	1		m	13,900	13,900		
計						45,725		

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立寝屋川支援学校) 8棟							空調配管設備工事	
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考	
撤去工事	再使用しない	1		式		22,800	別紙 00-0050	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 9.52	3		m	440	1,320		
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 15.88	3		m	710	2,130		
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 9.52	0.5		m	440	220		
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 12.70	0.5		m	570	285		
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 15.88	0.5		m	710	355		
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 19.05	0.5		m	840	420		
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 25.40	0.5		m	1,120	560		
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 31.75	0.5		m	1,410	705		
ビニル管類撤去(給 排水) 再使用しない	屋内一般 25A	0.5		m	660	330		
ビニル管類撤去(給 排水) 再使用しない	屋内一般 32A	2.5		m	700	1,750		
冷媒管 保温撤去	ガラスカール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 25A 再使用しない	0.5		m	860	430		
冷媒管 保温撤去	ガラスカール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 32A 再使用しない	2.5		m	1,010	2,525		
冷媒管 保温撤去	ガラスカール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 100A 再使用しない	3		m	1,730	5,190		
冷媒管 保温撤去	ガラスカール 屋外露出 浴室 ステンレス鋼板 100A 再使用しない	0.5		m	3,310	1,655		

機械設備工事 別紙明細

69

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立寝屋川支援学校) 9棟			空調機器設備工事			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		470,000	別紙 00-0055
ガスファンヒーター 式空調和機据付	屋外機 防振基礎無し 71.0kW以下	1	台	280,000	280,000	
パッケージ形空調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊りー 14.0kW以下	1	台	30,200	30,200	
パッケージ形空調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊りー 12.5kW以下	4	台	29,800	119,200	
パッケージ形空調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊りー 10.0kW以下	1	台	29,800	29,800	
リモコン類(取付)	パッケージエアコン用ワイヤードリモコン	6	個	1,800	10,800	
計					470,000	
搬入費		1	式		86,800	別紙 00-0056
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	0.73	t	119,000	86,870	
計					86,870	
搬出費		1	式		93,000	別紙 00-0057
搬出費(撤去用)	複数搬出 300kg/m3未満	0.87	t	107,000	93,090	
計					93,090	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立寝屋川支援学校) 9棟			空調機器設備工事			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		237,000	別紙 00-0058
GHP室外機 撤去再使用しない	防振基礎無し 45.0kW以下	1	台	84,000	84,000	代価表 0005
パッケージエアコン 室内機 撤去再使用しない	天井吊り 7.1kW以下	6	台	5,960	35,760	代価表 0023
リモコン類撤去 再使用しない	パッケージエアコン用ワイヤードリモコン	6	個	450	2,700	
ガスファンヒーター 撤去再使用しない	GF-4A	12	台	6,070	72,840	代価表 0035
産業廃棄物積込・ 運搬費		6.11	m3	6,870	41,975	
計					237,275	
冷媒フロン回収費		1	式		33,600	別紙 00-0059
冷媒フロン回収費	冷却能力 45.0kW以下	1	台	33,600	33,600	
計					33,600	
産業廃棄物処分費		1	式		18,300	別紙 00-0060
とりこわし 発生材処分	金属くず	1.57	t	11,700	18,369	
計					18,369	

機械設備工事 別紙明細

74

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立寝屋川支援学校) 10棟				空調機器設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		517,000	別紙 00-0072
GHP室外機 撤去再使用しない	防振基礎無し 35.5kW以下	1	台	52,500	52,500	代価表 0006
GHP室外機 撤去再使用しない	防振基礎無し 28.0kW以下	1	台	40,500	40,500	代価表 0007
ACP室外機 撤去再使用しない	床置き 防振基礎無し 10.0kW以下	8	台	12,200	97,600	代価表 0010
ACP室外機 撤去再使用しない	天井吊り 5.6kW以下	1	台	17,300	17,300	代価表 0015
パッケージエアコン 室内機 撤去再使用しない	天井吊り 12.5kW以下	1	台	9,110	9,110	代価表 0020
パッケージエアコン 室内機 撤去再使用しない	天井吊り 10.0kW以下	10	台	9,110	91,100	代価表 0021
パッケージエアコン 室内機 撤去再使用しない	天井吊り 7.1kW以下	4	台	5,960	23,840	代価表 0023
パッケージエアコン 室内機 撤去再使用しない	天井吊り 5.6kW以下	1	台	5,960	5,960	代価表 0024
リモコン類撤去 再使用しない	パッケージエアコン用ワイヤードリモコン	16	個	450	7,200	
ガスファンヒーター 撤去再使用しない	GF-4A	15	台	6,070	91,050	代価表 0035
産業廃棄物積込・ 運搬費		11.9	m3	6,870	81,753	
計					517,913	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立寝屋川支援学校) 10棟				空調機器設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒回収回収費		1	式		224,000	別紙 00-0073
冷媒回収回収費	冷却能力 35.5kW以下	1	台	29,400	29,400	
冷媒回収回収費	冷却能力 28.0kW以下	1	台	27,300	27,300	
冷媒回収回収費	冷却能力 11.2kW以下	8	台	18,900	151,200	
冷媒回収回収費	冷却能力 8.0kW以下	1	台	16,800	16,800	
計					224,700	
産業廃棄物処分費		1	式		35,200	別紙 00-0074
とりこわし 発生材処分	金属くず [※]	3.01	t	11,700	35,217	
計					35,217	

機械設備工事 別紙明細

75

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立寝屋川支援学校) 10棟				空調配管設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		129,000	別紙 00-0075
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスウール 屋内露出・合成樹脂カバー 25A 厚20mm	4.5	m	2,810	12,645	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスウール 屋内露出・合成樹脂カバー 32A 厚20mm	3.5	m	2,980	10,430	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスウール 屋内露出・合成樹脂カバー 80A 厚20mm	0.5	m	4,310	2,155	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスウール 屋内露出・合成樹脂カバー 100A 厚20mm	7.5	m	5,640	42,300	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスウール 屋外・多湿 ステンレス 100A 厚20mm	4	m	12,100	48,400	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスウール 屋外・多湿 ステンレス 125A 厚20mm	1	m	13,900	13,900	
計					129,830	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立寝屋川支援学校) 10棟				空調配管設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		75,200	別紙 00-0076
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 6.35	0.5	m	300	150	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 9.52	7.5	m	440	3,300	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 12.70	0.5	m	570	285	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 15.88	7.5	m	710	5,325	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 9.52	4	m	440	1,760	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 12.70	0.5	m	570	285	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 15.88	4.5	m	710	3,195	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 25.40	0.5	m	1,120	560	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 31.75	0.5	m	1,410	705	
ビニール管類撤去(給 排水) 再使用しない	屋内一般 25A	4.5	m	660	2,970	
ビニール管類撤去(給 排水) 再使用しない	屋内一般 32A	3.5	m	700	2,450	
給排気筒 撤去再使用しない		4.2	m	3,110	13,062	代価表 0041
冷媒管 保温撤去	ガラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 25A 再使用しない	4.5	m	860	3,870	
冷媒管 保温撤去	ガラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 32A 再使用しない	3.5	m	1,010	3,535	

機械設備工事 別紙明細

77

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立寝屋川支援学校) 10棟				建築工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		35,500	別紙 00-0079
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	25.92	m ²	1,310	33,955	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.23	m ³	6,870	1,580	
計					35,535	
産業廃棄物処分費		1	式		1,550	別紙 00-0080
とりこわし 発生材処分	がれき類	0.16	t	9,700	1,552	
計					1,552	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立寝屋川支援学校) 10棟				直接仮設費工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
足場		1	式		386,000	別紙 00-0081
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 - -	125.46	m ²	1,320	165,607	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	3,763.8	m ²	7	26,346	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 - -	125.46	m ²	340	42,656	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	27	m	260	7,020	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	810	m	3	2,430	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	27	m	110	2,970	
養生シート張り	防災Ⅱ類 掛払い手間 -	177.48	m ²	720	127,785	
養生シート張り	防災Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む -	5,324.4	m ²	0.87	4,632	
養生シート張り	防災Ⅱ類 基本料 修理費含む -	177.48	m ²	42	7,454	
計					386,900	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

機 器 名 称		機 器 数	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		1,208,000	別紙 00-0083
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾎｰﾂﾝﾌﾞ式空気調和機据付	屋外機 防振基礎無し 56.0kW以下	1	台	258,000	258,000	
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾎｰﾂﾝﾌﾞ式空気調和機据付	屋外機 防振基礎無し 28.0kW以下	2	台	99,600	199,200	
ﾊﾞｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾞﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 12.5kW以下	4	台	45,700	182,800	
ﾊﾞｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾞﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 10.0kW以下	1	台	40,200	40,200	
ﾊﾞｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾞﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊り 14.0kW以下	1	台	30,200	30,200	
ﾊﾞｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾞﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊り 12.5kW以下	5	台	29,800	149,000	
ﾊﾞｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾞﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊り 10.0kW以下	8	台	29,800	238,400	
ﾊﾞｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾞﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊り 7.1kW以下	2	台	19,500	39,000	
ﾊﾞｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾞﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ)据付	屋内機 天井吊り 5.6kW以下	2	台	19,500	39,000	
リモコン類 (取付)	ﾊﾞｯｹｰｼﾞエアコン用ﾘﾓｺﾝ	18	個	1,800	32,400	
計					1,208,200	

機械設備工事 別紙明細

79

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立寝屋川支援学校) 12棟				空調機器設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1	式		223,000	別紙 00-0084
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.99	t	140,000	138,600	
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	0.71	t	119,000	84,490	
計					223,090	
搬出費		1	式		195,000	別紙 00-0085
搬出費(撤去用)	複数搬出 300kg/m3未満	1.83	t	107,000	195,810	
計					195,810	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立寝屋川支援学校) 12棟				空調機器設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		571,000	別紙 00-0086
GHP室外機 撤去再使用しない	防振基礎無し 56.0kW以下	1	台	105,000	105,000	代価表 0004
GHP室外機 撤去再使用しない	防振基礎無し 28.0kW以下	2	台	40,500	81,000	代価表 0007
ACP室外機 撤去再使用しない	床置き 防振基礎無し 12.5kW以下	5	台	13,900	69,500	代価表 0009
パッケージエアコン 室内機 撤去再使用しない	天井吊り 14.0kW以下	1	台	9,220	9,220	代価表 0019
パッケージエアコン 室内機 撤去再使用しない	天井吊り 12.5kW以下	6	台	9,110	54,660	代価表 0020
パッケージエアコン 室内機 撤去再使用しない	天井吊り 10.0kW以下	7	台	9,110	63,770	代価表 0021
パッケージエアコン 室内機 撤去再使用しない	天井吊り 7.1kW以下	2	台	5,960	11,920	代価表 0023
パッケージエアコン 室内機 撤去再使用しない	天井吊り 5.6kW以下	2	台	5,960	11,920	代価表 0024
リモコン類撤去 再使用しない	パッケージエアコン用ワイヤードリモコン	18	個	450	8,100	
ガスファンヒーター 撤去再使用しない	GF-3B	3	台	6,070	18,210	代価表 0034
ガスファンヒーター 撤去再使用しない	GF-4A	5	台	6,070	30,350	代価表 0035
ガスファンヒーター 撤去再使用しない	GF-4B	5	台	6,070	30,350	代価表 0036
産業廃棄物積込・ 運搬費		11.22	m3	6,870	77,081	
計					571,081	

機械設備工事 別紙明細

81

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立寝屋川支援学校) 12棟				空調配管設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		199,000	別紙 00-0090
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 9.52	9	m	440	3,960	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 15.88	7.5	m	710	5,325	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 19.05	1.5	m	840	1,260	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 9.52	2.5	m	440	1,100	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 12.70	1	m	570	570	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 15.88	2	m	710	1,420	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 19.05	1	m	840	840	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 25.40	0.5	m	1,120	560	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 28.58	0.5	m	1,250	625	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋外架空・暗渠 38.10	0.5	m	1,640	820	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 25A	2.5	m	660	1,650	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋内一般 32A	6.5	m	700	4,550	
給排気筒 撤去再使用しない		43.6	m	3,110	135,596	代価表 0041
冷媒管 保温撤去	ガラスケール 屋内露出 合成樹脂製かへ-1及びび2 25A 再使用しない	2.5	m	860	2,150	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(空調設備改修工事)(大阪府立寝屋川支援学校) 12棟				空調配管設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		199,000	別紙 00-0090
冷媒管 保温撤去	ガラスケール 屋内露出 合成樹脂製かへ-1及びび2 32A 再使用しない	6.5	m	1,010	6,565	
冷媒管 保温撤去	ガラスケール 屋内露出 合成樹脂製かへ-1及びび2 100A 再使用しない	9	m	1,730	15,570	
冷媒管 保温撤去	ガラスケール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 100A 再使用しない	2.5	m	3,310	8,275	
冷媒管 保温撤去	ガラスケール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 125A 再使用しない	1.5	m	3,790	5,685	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.47	m3	6,870	3,228	
計					199,749	
産業廃棄物処分費		1	式		200	別紙 00-0091
ビニル管類処分費	25A	2.5	m	10	25	
ビニル管類処分費	32A	6.5	m	10	65	
とりこわし 発生材処分	ガラスくず	0.01	t	11,700	117	
計					207	

機械設備工事 別紙明細

85

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立寝屋川支援学校) 2棟				空調機器設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		82,500	別紙 00-0100
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 天井吊りー7.1kW以下	1	台	61,200	61,200	
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊りー7.1kW以下	1	台	19,500	19,500	
リモコン類(取付)	パッケージエアコン用ワイヤードリモコン	1	個	1,800	1,800	
計					82,500	
撤去工事	再使用しない	1	式		7,030	別紙 00-0101
ガスファンヒーター撤去再使用しない	GF-4A	1	台	6,070	6,070	代価表 0035
産業廃棄物積込・運搬費		0.14	m3	6,870	961	
計					7,031	
産業廃棄物処分費		1	式		580	別紙 00-0102
とりこわし発生材処分	金属くず	0.05	t	11,700	585	
計					585	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立寝屋川支援学校) 2棟				空調配管設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		47,700	別紙 00-0103
冷媒管・ドレン管保温	ガラスウール 屋内露出・合成樹脂カバー 25A 厚20mm	0.5	m	2,810	1,405	
冷媒管・ドレン管保温	ガラスウール 屋内露出・合成樹脂カバー 100A 厚20mm	0.5	m	5,640	2,820	
冷媒管・ドレン管保温	ガラスウール 屋外・多湿 ステンレス 100A 厚20mm	3.6	m	12,100	43,560	
計					47,785	
製作金物		1	式		10,000	別紙 00-0104
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 (溝形鋼)	1.5	m	6,710	10,065	
計					10,065	
はつり工事		1	式		27,000	別紙 00-0105
機械はつり(ダクト・フックによる配管用貫通口)	200mm程度 50mm	1	か所	11,700	11,700	
機械はつり(ダクト・フックによる配管用貫通口)	200mm程度 100mm	1	か所	15,300	15,300	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 10.5km以下	0.01	m3	8,160	81	
計					27,081	

機械設備工事 別紙明細

87

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立寝屋川支援学校) 2棟				建築工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
塗装工事		1	式		1,990	別紙 00-0108
E P 塗り	ボード面 工程A種(一般) 素地別途	1.62	m ²	1,230	1,992	
計					1,992	
撤去工事	再使用しない	1	式		2,450	別紙 00-0109
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	1.82	m ²	1,310	2,384	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.01	m ³	6,870	68	
計					2,452	
産業廃棄物処分費		1	式		90	別紙 00-0110
とりこわし 発生材処分	がれき類	0.01	t	9,700	97	
計					97	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立寝屋川支援学校) 6棟				空調機器設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		74,400	別紙 00-0111
パッケージ形空調 和機(セバ レート・マルチ) 据付	屋外機 天井吊り - 7.1kW以下	1	台	61,200	61,200	
パッケージ形空調 和機(セバ レート・マルチ) 据付	屋内機 壁掛け - 7.1kW以下	1	台	11,400	11,400	
リモコン類 (取付)	パッケージエアコン用ワイヤードリモコン	1	個	1,800	1,800	
計					74,400	
撤去工事	再使用しない	1	式		7,030	別紙 00-0112
ガスファンヒーター 撤去再使用しない	GF-4B	1	台	6,070	6,070	代価表 0036
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.14	m ³	6,870	961	
計					7,031	
産業廃棄物処分費		1	式		580	別紙 00-0113
とりこわし 発生材処分	金属くず	0.05	t	11,700	585	
計					585	

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立寝屋川支援学校) 6棟			直接仮設工事				
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
足場		1		式		136,000	別紙 00-0121
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 -	45.9		m ²	1,320	60,588	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	1,377		m ²	7	9,639	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	45.9		m ²	340	15,606	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	5.4		m	260	1,404	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	162		m	3	486	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	5.4		m	110	594	
養生シート張り	防炎Ⅱ類 掛払い手間 -	61.2		m ²	720	44,064	
養生シート張り	防炎Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む -	1,836		m ²	0.87	1,597	
養生シート張り	防炎Ⅱ類 基本料 修理費含む -	61.2		m ²	42	2,570	
計						136,548	

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

92

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立寝屋川支援学校) 7 棟				空調配管設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		753,000	別紙 00-0127
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスウール 屋内露出・合成樹脂カバー 32A 厚20mm	8.8	m	2,980	26,224	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスウール 屋内露出・合成樹脂カバー 100A 厚20mm	9	m	5,640	50,760	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスウール 屋外・多湿 ステンレス 100A 厚20mm	27.2	m	12,100	329,120	
冷媒管・ドレン管 保温	ガラスウール 屋外・多湿 ステンレス 125A 厚20mm	25	m	13,900	347,500	
計					753,604	
製作金物		1	式		394,000	別紙 00-0128
銅製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 (溝形鋼)	8.4	m	6,710	56,364	
銅製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×75×75 (等辺山形鋼)	19.6	m	6,510	127,596	
銅製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×50×50 (等辺山形鋼)	35.6	m	5,910	210,396	
計					394,356	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立寝屋川支援学校) 7 棟				空調配管設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート工事	配管架台用	1	式		5,550	別紙 00-0129
コンクリート工事	コンクリート 手練り (m3)	0.02		52,500	1,050	
コンクリート工事	型枠 一般用 (㎡)	0.36		12,300	4,428	
コンクリート工事	再生クラッシュラン (m3)	0.01		7,450	74	
計					5,552	
土工事		1	式		33,200	別紙 00-0130
土工事	人力堀方 -	1.31	m3	12,200	15,982	
土工事	人力埋戻し -	0.61	m3	9,370	5,715	
土工事	山砂の類 -	0.7	m3	9,270	6,489	
土工事	人力構内敷ならし -	0.7	m3	7,240	5,068	
計					33,254	

機械設備工事 別紙明細[illegible]

機械設備工事 別紙明細

95

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立寝屋川支援学校) 7棟				建築工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート工事	室外機基礎	1	式		65,900	別紙 00-0140
コンクリート工事	コンクリート 生コン人力打設 (m3)	0.71		42,700	30,317	
コンクリート工事	型枠 一般用 (㎡)	2.03		12,300	24,969	
コンクリート工事	再生フラッシュラン (m3)	0.23		7,450	1,713	
コンクリート工事	鉄筋 D10・13 (Kg)	28.75		310	8,912	
計					65,911	
土工事	室外機・ファン基礎部	1	式		58,700	別紙 00-0141
土工事	人力堀方 -	2.91	m3	12,200	35,502	
土工事	人力埋戻し -	0.68	m3	9,370	6,371	
土工事	人力構内敷ならし -	2.33	m3	7,240	16,869	
計					58,742	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立寝屋川支援学校) 7棟				建築工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		66,200	別紙 00-0142
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般集積共	15.12	㎡	1,310	19,807	
ガラス撤去	集積共	5.23	㎡	6,320	33,053	
ファン撤去 再使用しない	1800H	2.5	m	4,780	11,950	代価表 0056
産業廃棄物積込・運搬費		0.21	m3	6,870	1,442	
計					66,252	
産業廃棄物処分費		1	式		1,690	別紙 00-0143
とりこわし発生材処分	がれき類	0.09	t	9,700	873	
とりこわし発生材処分	ガラス類	0.04	t	11,700	468	
とりこわし発生材処分	金属くず	0.03	t	11,700	351	
計					1,692	

機械設備工事(特別教室空調設備工事)(大阪府立寝屋川支援学校) 7 棟			直接仮設費工事				
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
足場		1		式		107,000	別紙 00-0144
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 -	36.72		m ²	1,320	48,470	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	1,101.6		m ²	7	7,711	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	36.72		m ²	340	12,484	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	10.8		m	260	2,808	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	324		m	3	972	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	10.8		m	110	1,188	
養生シート張り	防災Ⅱ類 掛払い手間 -	42.84		m ²	720	30,844	
養生シート張り	防災Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む -	1,285.2		m ²	0.87	1,118	
養生シート張り	防災Ⅱ類 基本料 修理費含む -	42.84		m ²	42	1,799	
計						107,394	

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

97

機械設備工事(体育館競技場空調設備工事)(大阪府立寝屋川支援学校)		8棟		空調機器設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		990,000	別紙 00-0146
ガスエンジン・ヒートポンプ式空調和機据付	屋外機 防振基礎無し 56.0kW以下	2	台	258,000	516,000	
パッケージ形空調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り ー 14.0kW以下	8	台	30,200	241,600	
エア搬送ファン据付		8	台	15,100	120,800	代価表 0058
リモコン類(取付)	パッケージエアコン用ワイヤードリモコン	4	個	1,800	7,200	
電源自立ユニット取付		2	個	49,400	98,800	代価表 0059
自立運転切替スイッチ取付		2	個	2,950	5,900	代価表 0060
計					990,300	
搬入費		1	式		193,000	別紙 00-0147
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	1.63	t	119,000	193,970	
計					193,970	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(体育館競技場空調設備工事)(大阪府立寝屋川支援学校)		8棟		空調配管設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		1,471,000	別紙 00-0148
冷媒管・ドレン管保温	グラスウール 屋内露出・合成樹脂カバー 25A 厚20mm	7.2	m	2,810	20,232	
冷媒管・ドレン管保温	グラスウール 屋内露出・合成樹脂カバー 100A 厚20mm	13.6	m	5,640	76,704	
冷媒管・ドレン管保温	グラスウール 屋外・多湿 ステンレス 100A 厚20mm	34.2	m	12,100	413,820	
冷媒管・ドレン管保温	グラスウール 屋外・多湿 ステンレス 125A 厚20mm	69.1	m	13,900	960,490	
計					1,471,246	
製作金物		1	式		850,000	別紙 00-0149
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×50×50 (等辺山形鋼)	106.5	m	5,910	629,415	
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 (溝形鋼)	14.3	m	6,710	95,953	
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6.5×150×75 (溝形鋼)	13.3	m	9,430	125,419	
計					850,787	

機械設備工事 別紙明細[illegible]

機械設備工事 別紙明細

100

機械設備工事(体育館競技場空調設備工事)(大阪府立寝屋川支援学校)		8棟		直接仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
足場		1	式		1,184,000	別紙 00-0158
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 -	422.28	m ²	1,320	557,409	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	12,668.4	m ²	7	88,678	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	422.28	m ²	340	143,575	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	82.8	m	260	21,528	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	2,484	m	3	7,452	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	82.8	m	110	9,108	
養生シート張り	防災Ⅱ類 掛払い手間 -	440.64	m ²	720	317,260	
養生シート張り	防災Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む -	13,219.2	m ²	0.87	11,500	
養生シート張り	防災Ⅱ類 基本料 修理費含む -	440.64	m ²	42	18,506	
ローリングター	2.0m 1か月	1	台	9,070	9,070	
計					1,184,086	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事(体育館競技場空調設備工事)(大阪府立寝屋川支援学校)		8棟		直接仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式		135,000	別紙 00-0159
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	422.28	m ²	300	126,684	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	82.8	m	66	5,464	
仮設材運搬 (シート・ネット類)		440.64	m ²	7	3,084	
計					135,232	
養生		1	式		130,000	別紙 00-0160
養生(内部改修)	複合改修	106	m ²	280	29,680	
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	106	m ²	950	100,700	
計					130,380	

[illegible]

代価表

104

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	ルームエアコンディショナー [セパレート形(圧縮機 屋外形)]据付	屋外機 床置き 8.0kW以下	台	1			27,600	代価表 0001
01	設備機械工		人	0.75	1	30,000	22,500	○
	その他		式	1	0.23	22,500	5,175	
	計						27,675	
	ルームエアコンディショナー [セパレート形(圧縮機 屋外形)]据付	屋外機 天井吊り 8.0kW以下	台	1			55,300	代価表 0002
01	設備機械工		人	1.5	1	30,000	45,000	○
	その他		式	1	0.23	45,000	10,350	
	計						55,350	
	ルームエアコンディショナー [セパレート形(圧縮機 屋外形)]据付	屋内機 壁掛け 8.0kW以下	台	1			10,300	代価表 0003
01	設備機械工		人	0.28	1	30,000	8,400	○
	その他		式	1	0.23	8,400	1,932	
	計						10,332	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	GHP室外機 撤去再使用しない	防振基礎無し 56.0kW以下	台	1			105,000	代価表 0004
01	設備機械工		人	7	0.4	30,000	84,000	○
	その他		式	1	0.25	84,000	21,000	
	計						105,000	
	GHP室外機 撤去再使用しない	防振基礎無し 45.0kW以下	台	1			84,000	代価表 0005
01	設備機械工		人	5.6	0.4	30,000	67,200	○
	その他		式	1	0.25	67,200	16,800	
	計						84,000	
	GHP室外機 撤去再使用しない	防振基礎無し 35.5kW以下	台	1			52,500	代価表 0006
01	設備機械工		人	3.5	0.4	30,000	42,000	○
	その他		式	1	0.25	42,000	10,500	
	計						52,500	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

105

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	GHP室外機 撤去再使用しない	防振基礎無し 28.0kW以下	台	1			40,500	代価表 0007
01	設備機械工		人	2.7	0.4	30,000	32,400	○
	その他		式	1	0.25	32,400	8,100	
	計						40,500	
	ACP室外機 撤去再使用しない	床置き 防振基礎無し 20.0kW以下	台	1			34,300	代価表 0008
01	設備機械工		人	2.29	0.4	30,000	27,480	○
	その他		式	1	0.25	27,480	6,870	
	計						34,350	
	ACP室外機 撤去再使用しない	床置き 防振基礎無し 12.5kW以下	台	1			13,900	代価表 0009
01	設備機械工		人	1.24	0.3	30,000	11,160	○
	その他		式	1	0.25	11,160	2,790	
	計						13,950	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	ACP室外機 撤去再使用しない	床置き 防振基礎無し 10.0kW以下	台	1			12,200	代価表 0010
01	設備機械工		人	1.09	0.3	30,000	9,810	○
	その他		式	1	0.25	9,810	2,452.5	
	計						12,262.5	
	ACP室外機 撤去再使用しない	床置き 防振基礎無し 8.0kW以下	台	1			11,000	代価表 0011
01	設備機械工		人	0.98	0.3	30,000	8,820	○
	その他		式	1	0.25	8,820	2,205	
	計						11,025	
	ACP室外機 撤去再使用しない	床置き 防振基礎無し 7.1kW以下	台	1			9,330	代価表 0012
01	設備機械工		人	0.83	0.3	30,000	7,470	○
	その他		式	1	0.25	7,470	1,867.5	
	計						9,337.5	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

106

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ACP室外機 撤去再使用しない	床置き 防振基礎無し 4.0kW以下	台	1			6,520	代価表 0013
01	設備機械工		人	0.58	0.3	30,000	5,220	○
	その他		式	1	0.25	5,220	1,305	
	計						6,525	
	ACP室外機 撤去再使用しない	天井吊り 12.5kW以下	台	1			27,900	代価表 0014
01	設備機械工		人	2.48	0.3	30,000	22,320	○
	その他		式	1	0.25	22,320	5,580	
	計						27,900	
	ACP室外機 撤去再使用しない	天井吊り 5.6kW以下	台	1			17,300	代価表 0015
01	設備機械工		人	1.54	0.3	30,000	13,860	○
	その他		式	1	0.25	13,860	3,465	
	計						17,325	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ACP室外機 撤去再使用しない	天井吊り 5.0kW以下	台	1			14,800	代価表 0016
01	設備機械工		人	1.32	0.3	30,000	11,880	○
	その他		式	1	0.25	11,880	2,970	
	計						14,850	
	ACP室外機 撤去再使用しない	天井吊り 4.0kW以下	台	1			13,000	代価表 0017
01	設備機械工		人	1.16	0.3	30,000	10,440	○
	その他		式	1	0.25	10,440	2,610	
	計						13,050	
	パッケージエアコン 室内機 撤去再使用しない	天井吊り 20.0kW以下	台	1			9,220	代価表 0018
01	設備機械工		人	0.82	0.3	30,000	7,380	○
	その他		式	1	0.25	7,380	1,845	
	計						9,225	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

107

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ハ ッカーン エアコン 室内機 撤去再使用しない	天井吊り 14.0kW以下	台	1			9,220	代価表 0019
01	設備機械工		人	0.82	0.3	30,000	7,380	○
	その他		式	1	0.25	7,380	1,845	
	計						9,225	
	ハ ッカーン エアコン 室内機 撤去再使用しない	天井吊り 12.5kW以下	台	1			9,110	代価表 0020
01	設備機械工		人	0.81	0.3	30,000	7,290	○
	その他		式	1	0.25	7,290	1,822.5	
	計						9,112.5	
	ハ ッカーン エアコン 室内機 撤去再使用しない	天井吊り 10.0kW以下	台	1			9,110	代価表 0021
01	設備機械工		人	0.81	0.3	30,000	7,290	○
	その他		式	1	0.25	7,290	1,822.5	
	計						9,112.5	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ハ ッカーン エアコン 室内機 撤去再使用しない	天井吊り 8.0kW以下	台	1			7,080	代価表 0022
01	設備機械工		人	0.63	0.3	30,000	5,670	○
	その他		式	1	0.25	5,670	1,417.5	
	計						7,087.5	
	ハ ッカーン エアコン 室内機 撤去再使用しない	天井吊り 7.1kW以下	台	1			5,960	代価表 0023
01	設備機械工		人	0.53	0.3	30,000	4,770	○
	その他		式	1	0.25	4,770	1,192.5	
	計						5,962.5	
	ハ ッカーン エアコン 室内機 撤去再使用しない	天井吊り 5.6kW以下	台	1			5,960	代価表 0024
01	設備機械工		人	0.53	0.3	30,000	4,770	○
	その他		式	1	0.25	4,770	1,192.5	
	計						5,962.5	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

108

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	パ ッケージ エアコン 室内機 撤去再使用しない	天井吊り 4.0kW以下	台	1			5,730		代価表 0025
01	設備機械工		人	0.51	0.3	30,000	4,590	○	
	その他		式	1	0.25	4,590	1,147.5		
	計						5,737.5		
	パ ッケージ エアコン 室内機 撤去再使用しない	壁掛け 5.0kW以下	台	1			3,030		代価表 0026
01	設備機械工		人	0.27	0.3	30,000	2,430	○	
	その他		式	1	0.25	2,430	607.5		
	計						3,037.5		
	パ ッケージ エアコン 室内機 撤去再使用しない	壁掛け 4.5kW以下	台	1			3,030		代価表 0027
01	設備機械工		人	0.27	0.3	30,000	2,430	○	
	その他		式	1	0.25	2,430	607.5		
	計						3,037.5		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	パ ッケージ エアコン 室内機 撤去再使用しない	壁掛け 4.0kW以下	台	1			3,030		代価表 0028
01	設備機械工		人	0.27	0.3	30,000	2,430	○	
	その他		式	1	0.25	2,430	607.5		
	計						3,037.5		
	ガスファンヒーター 撤去再使用しない	GF-1A	台	1			6,070		代価表 0029
01	設備機械工		人	0.54	0.3	30,000	4,860	○	
	その他		式	1	0.25	4,860	1,215		
	計						6,075		
	ガスファンヒーター 撤去再使用しない	GF-1B	台	1			6,070		代価表 0030
01	設備機械工		人	0.54	0.3	30,000	4,860	○	
	その他		式	1	0.25	4,860	1,215		
	計						6,075		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

109

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	ガスファンヒーター 撤去再使用しない	GF-2A	台	1			6,070		代価表 0031
01	設備機械工		人	0.54	0.3	30,000	4,860	○	
	その他		式	1	0.25	4,860	1,215		
	計							6,075	
	ガスファンヒーター 撤去再使用しない	GF-2B	台	1			6,070		代価表 0032
01	設備機械工		人	0.54	0.3	30,000	4,860	○	
	その他		式	1	0.25	4,860	1,215		
	計							6,075	
	ガスファンヒーター 撤去再使用しない	GF-3A	台	1			6,070		代価表 0033
01	設備機械工		人	0.54	0.3	30,000	4,860	○	
	その他		式	1	0.25	4,860	1,215		
	計							6,075	

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	ガスファンヒーター 撤去再使用しない	GF-3B	台	1			6,070		代価表 0034
01	設備機械工		人	0.54	0.3	30,000	4,860	○	
	その他		式	1	0.25	4,860	1,215		
	計							6,075	
	ガスファンヒーター 撤去再使用しない	GF-4A	台	1			6,070		代価表 0035
01	設備機械工		人	0.54	0.3	30,000	4,860	○	
	その他		式	1	0.25	4,860	1,215		
	計							6,075	
	ガスファンヒーター 撤去再使用しない	GF-4B	台	1			6,070		代価表 0036
01	設備機械工		人	0.54	0.3	30,000	4,860	○	
	その他		式	1	0.25	4,860	1,215		
	計							6,075	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

110

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象
	冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm	m	1			2,140	
01	冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm	m	1.05	1	242	254.1	
02	継手・接合材等		式 T01	1	0.3	242	72.6	
03	支持金物		式 T01	1	0.4	242	96.8	
04	保護プレート		枚	1	1	69.6	69.6	
05	雄材料		式 K01+K0	1	0.15	493.1	73.96	
06	配管工		人	0.044	1	28,680	1,261.92	○
	その他		式	1	0.25	1,261.92	315.48	
	計						2,144.46	

代価表

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象
	冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm	m	1			2,890	
01	冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm	m	1.05	1	331	347.55	
02	継手・接合材等		式 T01	1	0.3	331	99.3	
03	支持金物		式 T01	1	0.4	331	132.4	
04	保護プレート		枚	1	1	69.6	69.6	
05	雄材料		式 K01+K0	1	0.15	648.85	97.32	
06	配管工		人	0.06	1	28,680	1,720.8	○
	その他		式	1	0.25	1,720.8	430.2	
	計						2,897.17	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

111

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	排水・塩ビカーバイド	屋外架空 25A	m	1			4,400		代価表 0039
01	カーVP	25A	m	1.05	1	1,290	1,354.5		
02	継手		式	1	0.15	1,290	193.5		
03	接合材等		T01	1	0.1	1,290	129		
04	支持金物		式	1	0.25	1,290	322.5		
05	配管工		T01	1	0.25	1,290	322.5		
	その他		人	0.067	1	28,680	1,921.56	○	
			式	1	0.25	1,921.56	480.39		
	計						4,401.45		

代価表

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	排水・塩ビカーバイド	屋外架空 30A	m	1			3,010		代価表 0040
01	カーVP	30A	m	1.05	1	302	317.1		
02	継手		式	1	0.15	302	45.3		
03	接合材等		T01	1	0.1	302	30.2		
04	支持金物		式	1	0.25	302	75.5		
05	配管工		T01	1	0.25	302	75.5		
	その他		人	0.071	1	28,680	2,036.28	○	
			式	1	0.25	2,036.28	509.07		
	計						3,013.45		
	給排気筒 撤去再使用しない		m	1			3,110		代価表 0041
01	配管工		人	0.29	0.3	28,680	2,495.16	○	
	その他		式	1	0.25	2,495.16	623.79		
	計						3,118.95		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

112

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	配管切断	冷媒管 6.4A	か所	1			4,660		代価表 0042
01	配管工		人	0.13	1	28,680	3,728.4	○	
	その他		式	1	0.25	3,728.4	932.1		
	計							4,660.5	
	配管切断	冷媒管 9.5A	か所	1			4,660		代価表 0043
01	配管工		人	0.13	1	28,680	3,728.4	○	
	その他		式	1	0.25	3,728.4	932.1		
	計							4,660.5	
	配管切断	冷媒管 12.7A	か所	1			4,660		代価表 0044
01	配管工		人	0.13	1	28,680	3,728.4	○	
	その他		式	1	0.25	3,728.4	932.1		
	計							4,660.5	

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	配管切断	冷媒管 15.9A	か所	1			4,660		代価表 0045
01	配管工		人	0.13	1	28,680	3,728.4	○	
	その他		式	1	0.25	3,728.4	932.1		
	計							4,660.5	
	配管切断	冷媒管 19.1A	か所	1			4,660		代価表 0046
01	配管工		人	0.13	1	28,680	3,728.4	○	
	その他		式	1	0.25	3,728.4	932.1		
	計							4,660.5	
	配管切断	冷媒管 25.4A	か所	1			4,660		代価表 0047
01	配管工		人	0.13	1	28,680	3,728.4	○	
	その他		式	1	0.25	3,728.4	932.1		
	計							4,660.5	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

113

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	配管切断	冷媒管 28.6A	場所	1			4,660		代価表 0048
01	配管工		人	0.13	1	28,680	3,728.4	○	
	その他		式	1	0.25	3,728.4	932.1		
	計						4,660.5		
	配管切断	冷媒管 31.8A	場所	1			4,660		代価表 0049
01	配管工		人	0.13	1	28,680	3,728.4	○	
	その他		式	1	0.25	3,728.4	932.1		
	計						4,660.5		
	配管切断	冷媒管 38.1A	場所	1			5,010		代価表 0050
01	配管工		人	0.14	1	28,680	4,015.2	○	
	その他		式	1	0.25	4,015.2	1,003.8		
	計						5,019		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	スプリンカーヘッド 取付費	マルチ形 閉鎖形	個	1			6,340		代価表 0051
01	配管工		人	0.18	1	28,680	5,162.4	○	
	その他		式	1	0.23	5,162.4	1,187.35		
	計						6,349.75		
	スプリンカーヘッド 撤去再使用する	マルチ形 閉鎖形	個	1			2,530		代価表 0052
01	配管工		人	0.18	0.4	28,680	2,064.96	○	
	その他		式	1	0.23	2,064.96	474.94		
	計						2,539.9		
	鋼管類(消火) 撤去再使用しない	屋内一般 25A	m	1			1,100		代価表 0053
01	鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 25A	m	1	1	1,102.38	1,102.38		
	計						1,102.38		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

114

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象備考
	アルミパネル改修	510×500×5t 開口：φ200×1 φ100×1 φ50×1 横棧 網入りガラス共	か所	1			55,600	代価表 0054
01	アルミパネル	495×500×5t 開口：φ200×1, φ100×1, φ50×1	か所	1	1	54,000	54,000	
02	網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし カセット 清掃別途	㎡	0.35	1	4,598	1,609.3	
	計						55,609.3	
	アルミパネル改修	510×500×5t 開口：φ200×1 横棧 網入りガラス共	か所	1			55,600	代価表 0055
01	アルミパネル	495×500×5t 開口：φ200×1	か所	1	1	54,000	54,000	
02	網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし カセット 清掃別途	㎡	0.35	1	4,598	1,609.3	
	計						55,609.3	
	フェンス撤去 再使用しない	1800H	m	1			4,780	代価表 0056
01	普通作業員		人	0.145	0.538	25,200	1,965.85	○
02	特殊作業員		人	0.118	0.538	29,280	1,858.81	○
	その他		式	1	0.25	3,824.66	956.16	
	計						4,780.82	

代価表

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象備考
	室内機類取付金物		個	1			121,000	代価表 0057
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×50×50 (等辺山形鋼)	m	11.3	1	5,917.07	66,862.89	
02	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×125×65 (溝形鋼)	m	5.4	1	8,143.42	43,974.46	
03	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 5×100×50 (溝形鋼)	m	1.6	1	6,711.29	10,738.06	
	計						121,575.41	
	エアコン搬送フック据付		台	1			15,100	代価表 0058
01	設備機械工		人	0.41	1	30,000	12,300	○
	その他		式	1	0.23	12,300	2,829	
	計						15,129	
	電源自立ユニット 取付		個	1			49,400	代価表 0059
01	電工		人	1.77	1	22,700	40,179	○
	その他		式	1	0.23	40,179	9,241.17	
	計						49,420.17	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

115

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	自立運転切替スイッチ取付		個	1			2,950	代価表 0060
01	電工		人	0.104	1	22,700	2,360.8	○
	その他		式	1	0.25	2,360.8	590.2	
	計						2,951	
	リモコン収納壁	500W×700H×160D	面	1			31,700	代価表 0061
01	リモコン収納壁	500W×700H×160D	面	1	1	8,960	8,960	
	電工		人	0.68	1	27,240	18,523.2	○
02	その他		式	1	0.23	18,523.2	4,260.33	
	計						31,743.53	
	アスベスト含有材横込・運搬費		m3	1			6,870	代価表 0062
01	産業廃棄物横込・運搬費		m3	1	1	6,870	6,870	
	計						6,870	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	交通誘導員		人	1			15,800	代価表 0063
01	交通誘導警備員B		人	1	1	12,700	12,700	○
	その他		式	1	0.25	12,700	3,175	
	計						15,875	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

電気設備工事 種目別内訳

1

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

3

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

4

電気設備工事(特別教室空調設備工事)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
2棟	電灯・コンセント設備	1	式	65,330	
2棟	弱電設備	1	式	12,070	
計				77,400	
3棟	動力設備	1	式	24,170	
計				24,170	
6棟	電灯・コンセント設備	1	式	175,400	
6棟	弱電設備	1	式	21,910	
計				197,310	
7棟	電灯・コンセント設備	1	式	868,400	
7棟	弱電設備	1	式	102,170	
計				970,570	
墜落制止用器具費	墜落制止用器具費	1	式	14,400	
計				14,400	

電気設備工事 中科目別内訳

電気設備工事(空調設備改修工事)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
2棟	動力設備	1	式	163,860	
2棟	電灯・コンセント設備	1	式	1,930,680	
2棟	弱電設備	1	式	200,000	
計				2,294,540	
6棟	動力設備	1	式	26,940	
6棟	電灯・コンセント設備	1	式	1,033,900	
6棟	弱電設備	1	式	101,000	
計				1,161,840	
7棟	動力設備	1	式	90,060	
7棟	電灯・コンセント設備	1	式	508,640	
7棟	弱電設備	1	式	66,300	
計				665,000	
8棟(体育館競技場)	動力設備	1	式	12,520	
8棟(体育館競技場)	電灯・コンセント設備	1	式	114,100	
8棟(体育館競技場)	弱電設備	1	式	20,900	

電気設備工事 細目別内訳

7

電気設備工事 (特別教室空調設備工事)		3棟	動力設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C 管内	3	m	1,030	3,090	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	3	m	330	990	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 25mm	1	m	1,770	1,770	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 25mm	2	m	2,110	4,220	
既設空調電源盤改修	配線用遮断器MCCB2P50AF/30AT新設	1	式		14,100	代価表 0001
計					24,170	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事 (特別教室空調設備工事)		6棟	電灯・コンセント設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	25	m	330	8,250	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C 管内	10	m	1,030	10,300	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C ビット・天井	15	m	890	13,350	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	1	m	720	720	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	2	m	620	1,240	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 25mm	4	m	1,770	7,080	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 25mm	4	m	2,110	8,440	
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	1	m	2,870	2,870	
1種金属線び (MM1) 付属品	A型 (25.4mm) コーナボックス	1	個	2,150	2,150	
1種金属線び (MM1)	B型 (40.4mm)	2	m	3,840	7,680	
1種金属線び (MM1) 付属品	B型 (40.4mm) コーナボックス	4	個	2,420	9,680	
鋼板製 プラボックス (露出形) 塗装共	200× 200× 100	3	個	8,470	25,410	
ステンレス製 プラボックス WP形	200× 200× 100	1	個	14,900	14,900	
はつり工事		1	式		32,400	別紙 00-0002
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	3	箇所	8,410	25,230	

電気設備工事 細目別内訳

9

電気設備工事（特別教室空調設備工事）			7棟	電灯・コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	52	m	330	17,160	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	3	m	440	1,320	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	10	m	1,010	10,100	
架空 EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C	7	m	1,180	8,260	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C 管内	19	m	1,030	19,570	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C ラック	33	m	1,170	38,610	
架空 EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C	7	m	1,020	7,140	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	11	m	720	7,920	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	67	m	620	41,540	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	8	m	2,110	16,880	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 39mm	10	m	3,050	30,500	
金属製可とう電線管 (F) (ヒートシールド被覆有)	(24) エクステンション用等	2	m	2,250	4,500	
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2	m	1,030	2,060	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	1	m	1,070	1,070	
金属製可とう電線管 (電動機等接続)	24mm ヒートシールド被覆有・防水	1	箇所	2,120	2,120	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事（特別教室空調設備工事）			7棟	電灯・コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1種金属線ひ (MM1)	A型 (25.4mm)	11	m	2,870	31,570	
メッセージワイヤー	14mm2	7	m	570	3,990	
銅板製 プラボックス(露出形) 塗装共	200× 200× 100	1	個	8,470	8,470	
ステンレス製 プラボックス WP形	200× 200× 100	1	個	14,900	14,900	
ステンレス製 プラボックス WP形	200× 200× 200	1	個	20,900	20,900	
引き留め金具	SUS 6t×75×75×300	2	個	6,150	12,300	代価表 0003
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	箇所	9,380	9,380	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,190	8,190	
空調機電源盤	L=木	1	面	300,000	300,000	代価表 0004
電灯設備取付費 (労務費のみ)	蛍光灯 埋込形 FL 40W ×2	9	個	12,900	116,100	
撤去工事	再使用する	1	式		45,300	別紙 00-0004
撤去工事	再使用しない	1	式		15,100	別紙 00-0005
はつり工事		1	式		75,600	別紙 00-0006
有価材		1	式		▲2,150	別紙 00-0007
計					868,400	

10

電氣設備工事 細目別内訳[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

11

電気設備工事(空調設備改修工事)		2棟		動力設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	4	m	1,010	4,040	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	16	m	1,190	19,040	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	50	m	1,300	65,000	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-1E)	2.0mm	54	m	330	17,820	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ビニル被覆有・防水	3	か所	2,120	6,360	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ビニル被覆有・防水	5	か所	2,560	12,800	
機器結線(労務)	機器結線(労務) 3 線	10	か所	3,260	32,600	
撤去工事		1	式		16,600	別紙 00-0010
有価材		1	式		▲10,400	別紙 00-0011
計					163,860	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事(空調設備改修工事)		2棟		電灯・コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	42	m	530	22,260	
1種金属線び(MMI)	A型(25.4mm)	42	m	2,870	120,540	
1種金属線び(MMI)付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	29	個	3,950	114,550	
1種金属線び(MMI)付属品	A型(25.4mm) ジャンクションボックス	9	個	3,800	34,200	
コンセント(樹脂プレート付)	連用形2P15A×1(抜止め) 125V	19	個	2,100	39,900	
換気扇	一般形 連動式シャッター 300φ	19	台	30,300	575,700	
換気扇ウェザーカバー	ステンレス製 30 cm (防虫網付)	22	個	13,500	297,000	
機器結線(労務)	機器結線(労務) 2 線	14	か所	1,630	22,820	
配線器具取付費(労務費のみ)	コンセント 連用形 2P15A ×1 -	9	個	1,790	16,110	
配線器具取付費(労務費のみ)	コンセント 連用形 2P15A ×2 -	1	個	2,680	2,680	
建具改修	AD-2-1	1	か所	56,000	56,000	代価表 0008
建具改修	AD-2-2	8	か所	56,000	448,000	代価表 0009
建具改修	AD-2-3	2	か所	56,000	112,000	代価表 0010
建具改修	AD-2-4	1	か所	56,000	56,000	代価表 0011
撤去工事	再使用する	1	式		7,460	別紙 00-0012

12

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事(空調設備改修工事)		6棟		動力設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	14	m	1,010	14,140	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	14	m	330	4,620	
金属製可とう電線管 (電動機等接続)	24mm ビニール被覆有・防水	3	か所	2,120	6,360	
撤去工事		1	式		3,400	別紙 00-0015
有価材		1	式		▲1,580	別紙 00-0016
計					26,940	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事(空調設備改修工事)		6棟		電灯・コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	64	m	330	21,120	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C 管内	25	m	1,030	25,750	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C ビット・天井	39	m	890	34,710	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	1	m	720	720	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	3	m	620	1,860	
金属製可とう電線管 (電動機等接続)	24mm ビニール被覆有・防水	1	か所	2,120	2,120	
1種金属線び(MM1)	A型 (25.4mm)	1	m	2,870	2,870	
1種金属線び(MM1)	B型 (40.4mm)	24	m	3,840	92,160	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	1	個	2,100	2,100	
コンセント (金属プレート付)	2P20A×1 (プラグ共) 250V	2	個	2,800	5,600	
フラッシュプレート (金属製)	角型 プラック	1	個	850	850	
1種金属線び(MM1) 付属品	A型 (25.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個	3,950	3,950	
1種金属線び(MM1) 付属品	A型 (25.4mm) コーナボックス	1	個	2,150	2,150	
1種金属線び(MM1) 付属品	B型 (40.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個	3,950	7,900	
1種金属線び(MM1) 付属品	B型 (40.4mm) コーナボックス	2	個	2,420	4,840	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事(空調設備改修工事)		7棟		動力設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	5	m	1,190	5,950	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	26	m	1,300	33,800	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	26	m	330	8,580	
金属製可とう電線管 (電動機等接続)	24mm ビニル被覆有・防水	1	か所	2,120	2,120	
金属製可とう電線管 (電動機等接続)	30mm ビニル被覆有・防水	4	か所	2,560	10,240	
機器結線(労務)	機器結線(労務) 3 線	8	か所	3,260	26,080	
撤去工事		1	式		8,050	別紙 00-0021
有価材		1	式		▲4,760	別紙 00-0022
計					90,060	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事(空調設備改修工事)		7棟		電灯・コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V ポリチレン絶縁 耐燃性 ポリチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF 1種金属線び(MM1)	2.0mm 2C 管内	3	m	530	1,590	
	A型(25.4mm)	3	m	2,870	8,610	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	2	個	2,100	4,200	
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個	3,950	7,900	
換気扇	一般形 連動式シャッター 300φ	6	台	30,300	181,800	
換気扇ウィザークーパー	ステンレス製 30 cm (防虫網付)	11	個	13,500	148,500	
機器結線(労務)	機器結線(労務) 2 線	8	か所	1,630	13,040	
建具改修	AD-7-1	1	か所	55,000	55,000	代価表 0016
建具改修	AD-7-2	1	か所	52,000	52,000	代価表 0017
撤去工事		1	式		36,000	別紙 00-0023
計					508,640	

[illegible]

電氣設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事(空調設備改修工事)		12棟		動力設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	25	m	1,010	25,250	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	12	m	1,190	14,280	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	25	m	330	8,250	
金属製可とう電線管 (電動機等接続)	24mm ビニル被覆有・防水	6	か所	2,120	12,720	
機器結線 (労務)	機器結線 (労務) 3 線	6	か所	3,260	19,560	
撤去工事	再使用しない	1	式		6,560	別紙 00-0037
有価材		1	式		▲4,190	別紙 00-0038
計					82,430	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事(空調設備改修工事)		12棟		電灯・コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C 管内	4	m	1,030	4,120	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 扁平 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	30	m	530	15,900	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 扁平 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	8	m	440	3,520	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	4	m	330	1,320	
金属製可とう電線管 (電動機等接続)	24mm ビニル被覆有・防水	1	か所	2,120	2,120	
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	30	m	2,870	86,100	
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	10	個	2,100	21,000	
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	10	個	3,950	39,500	
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コーナースwitchボックス	7	個	2,150	15,050	
換気扇	一般形 連動式シャッター 300φ	18	台	30,300	545,400	
換気扇ウェザースタール	ステンレス製 30 cm (防虫網付)	19	個	13,500	256,500	
機器結線 (労務)	機器結線 (労務) 2 線	15	か所	1,630	24,450	
建具改修	AD-12-1	2	か所	55,100	110,200	代価表 0018
建具改修	AD-12-2	1	か所	52,000	52,000	代価表 0019
建具改修	AW-12-1	1	か所	52,000	52,000	代価表 0020

電気設備工事 細目別内訳

22

電気設備工事(体育館競技場空調設備工事)		8棟 (体育館競技場)		電灯・コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	2.0mm	273	m	330	90,090	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	5.5mm2	2	m	440	880	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	74	m	720	53,280	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C ビット・天井	3	m	690	2,070	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	185	m	800	148,000	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C ビット・天井	3	m	890	2,670	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C 管内	185	m	1,030	190,550	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C ビット・天井	1	m	1,030	1,030	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C 管内	35	m	1,190	41,650	
EM-CEケーブル	14mm2- 2C 管内	40	m	1,600	64,000	
EM-CEケーブル	38mm2- 2C 管内	65	m	3,120	202,800	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	68	m	1,770	120,360	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 51mm	1	m	3,500	3,500	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 63mm	9	m	4,600	41,400	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	10	m	2,110	21,100	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事(体育館競技場空調設備工事)		8棟 (体育館競技場)		電灯・コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 31mm	19	m	2,570	48,830	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 39mm	17	m	3,050	51,850	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 51mm	24	m	3,900	93,600	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 63mm	18	m	5,520	99,360	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 75mm	50	m	6,460	323,000	
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	1	m	1,030	1,030	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	1	m	1,070	1,070	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	24mm ビニル被覆有・防水	2	ヶ所	2,120	4,240	
金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆有)	(24) エキスパンション用等	2	m	2,250	4,500	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ビニル被覆有・防水	4	ヶ所	2,560	10,240	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	50mm ビニル被覆有・防水	1	ヶ所	4,750	4,750	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	76mm ビニル被覆有・防水	1	ヶ所	10,500	10,500	
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	4	m	2,870	11,480	
1種金属線び(MM1)付属品	A型(25.4mm) 1個用スリッパックス	2	個	3,950	7,900	
鋼板製プルボックス(露出形)塗装共	200× 200× 100	5	個	8,470	42,350	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事(体育館競技場空調設備工事)		8棟 (体育館競技場)		自動制御配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 2P ビッド・天井	1	m	660	660	
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm- 2P 管内	136	m	780	106,080	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	26	m	1,770	46,020	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	17	m	2,360	40,120	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 51mm	9	m	3,500	31,500	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	77	m	2,110	162,470	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 31mm	18	m	2,570	46,260	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 39mm	10	m	3,050	30,500	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 51mm	53	m	3,900	206,700	
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	24mm ビッド被覆有・防水	1	箇所	2,120	2,120	
金属製 可とう電線管(F) (ビッド被覆有)	(24) エキスパンション用等	2	m	2,250	4,500	
金属製可とう電線 管(電動機等接続)	30mm ビッド被覆有・防水	2	箇所	2,560	5,120	
金属製 可とう電線管(F) (ビッド被覆有)	(50) エキスパンション用等	2	m	4,910	9,820	
1種金属線び(MM1) 付属品	B型(40.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個	3,950	7,900	
1種金属線び(MM1) 付属品	B型(40.4mm) 2個用スイッチボックス	4	個	4,180	16,720	

電氣設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事（特別教室空調設備工事）						
6棟			弱電設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		4,940	別紙 00-0003
制御用ケーブル撤去	1.25mm ² 2c 管内 再使用しない	8	m	90	720	
制御用ケーブル撤去	1.25mm ² 2c ビッド、トーフ及び天井内 再使用しない	18	m	70	1,260	
線び類撤去	1種金属線び(MM1) B型 40.4×20 再使用しない	4	m	530	2,120	
バスプレート撤去		1	個	180	180	代価表 0002
位置ボックス 撤去	再使用しない	1	個	660	660	
計					4,940	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事（特別教室空調設備工事）						
7棟			電灯・コンセント設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用する	1	式		45,300	別紙 00-0004
蛍光灯器具 取外し	埋込形 FL 40W ×2 再利用する	9	個	5,040	45,360	
計					45,360	
撤去工事	再使用しない	1	式		15,100	別紙 00-0005
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm ² 3C 管内 再使用しない	13	m	130	1,690	
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm ² 3C ビッド・天井 再使用しない	33	m	110	3,630	
線び類撤去	1種金属線び(MM1) A型 25.4×11.5 再使用しない	11	m	460	5,060	
コンセント 撤去	2P15A×1 (再使用無し)	4	個	530	2,120	
位置ボックス 撤去	再使用しない	4	個	660	2,640	
計					15,140	
はつり工事		1	式		75,600	別紙 00-0006
機械はつり(パイプ ストッカによる 配管用貫通口)	200mm程度 50mm	7	か所	10,800	75,600	
計					75,600	

電気設備工事 別紙明細

28

電気設備工事 (特別教室空調設備工事)		墜落制止用器具費		墜落制止用器具費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墜落制止用器具費		1	式		14,400	別紙 00-0009
墜落制止用器具費	電気設備工事 改修工事	6	か月	2,400	14,400	
計					14,400	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事 (空調設備改修工事)		2棟		動力設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		16,600	別紙 00-0010
600V ポリエチレンケーブル撤去	3.5mm2- 3C 管 内 再使用しない	4	m	130	520	
600V ポリエチレンケーブル撤去	3.5mm2- 4C 管 内 再使用しない	16	m	130	2,080	代価表 0005
600V ポリエチレンケーブル撤去	5.5mm2- 3C 管 内 再使用しない	50	m	170	8,500	
600V絶縁電線撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	54	m	70	3,780	
金属製可とう電線管(電動機等接続)撤去	24mm ビニル被覆有・防水 再使用しない	3	か所	200	600	代価表 0006
金属製可とう電線管(電動機等接続)撤去	30mm ビニル被覆有・防水 再使用しない	5	か所	240	1,200	代価表 0007
計					16,680	
有価材		1	式		▲10,400	別紙 00-0011
1号銅線		1.51	kg	▲1,030	▲1,555	
2号銅線		9.82	kg	▲975	▲9,574	
サケット処理		22	kg	35	770	
計					▲10,359	

電気設備工事 別紙明細

30

電気設備工事(空調設備改修工事)		6棟		動力設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		3,400	別紙 00-0015
600Vボリフェレンテープ撤去	3.5mm ² -3C 管 内 再使用しない	14	m	130	1,820	
600V絶縁電線撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	14	m	70	980	
金属製可とう電線管(電動機等接続)撤去	24mm ² ビニル被覆有・防水 再使用しない	3	か所	200	600	代価表 0006
計					3,400	
有価材		1	式		▲1,580	別紙 00-0016
1号銅線		0.39	kg	▲1,030	▲401	
2号銅線		1.33	kg	▲975	▲1,296	
サゲット処理		3.47	kg	35	121	
計					▲1,576	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事(空調設備改修工事)		6棟		電灯・コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
はつり工事		1	式		16,200	別紙 00-0017
機械はつり(ダクト・パイプカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 50mm	2	か所	8,100	16,200	
計					16,200	
撤去工事	再使用しない	1	式		104,000	別紙 00-0018
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm ² -2C 管内 再使用しない	25	m	110	2,750	
600V絶縁電線撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	25	m	70	1,750	
コンセント撤去	2P20A×1(プラグ共) (再使用無し)	1	個	640	640	
換気扇撤去	300 φ 取付枠共 (再使用無し)	13	台	5,370	69,810	
換気扇ウェザースタップ撤去	30 cm 再使用しない	16	個	1,820	29,120	代価表 0014
計					104,070	

[illegible][illegible]

電氣設備工事 別紙明細[illegible]

電気設備工事 別紙明細

36

電気設備工事(空調設備改修工事)		10棟		動力設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		9,640	別紙 00-0033
600V ポリエレンテープ 撤去	5.5mm2- 3C 管 内 再使用しない	38	m	170	6,460	
600V ポリエレンテープ 撤去	3.5mm2- 4C 管 内 再使用しない	4	m	130	520	代価表 0005
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	38	m	70	2,660	
計					9,640	
有価材		1	式		▲6,590	別紙 00-0034
1号銅線		1.06	kg	▲1,030	▲1,091	
2号銅線		6.13	kg	▲975	▲5,976	
サゲット処理		13.88	kg	35	485	
計					▲6,582	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事(空調設備改修工事)		10棟		電灯・コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		103,000	別紙 00-0035
600V ポリエレンテープ 撤去	5.5mm2- 2C 管 内 再使用しない	4	m	130	520	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	4	m	70	280	
換気扇 撤去	300 φ 取付枠共 (再使用無し)	14	台	5,370	75,180	
換気扇ウェザークーパー 撤去	30 cm 再使用しない	15	個	1,820	27,300	代価表 0014
計					103,280	
有価材		1	式		▲460	別紙 00-0036
1号銅線		0.11	kg	▲1,030	▲113	
2号銅線		0.39	kg	▲975	▲380	
サゲット処理		1.09	kg	35	38	
計					▲455	

電気設備工事 別紙明細

37

電気設備工事(空調設備改修工事)		12棟		動力設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		6,560	別紙 00-0037
600V ポリエレンテープ 撤去	3.5mm2- 3C 管 内 再使用しない	25	m	130	3,250	
600V ポリエレンテープ 撤去	3.5mm2- 4C 管 内 再使用しない	12	m	130	1,560	代価表 0005
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	25	m	70	1,750	
計					6,560	
有価材		1	式		▲4,190	別紙 00-0038
1号銅線		0.7	kg	▲1,030	▲721	
2号銅線		3.89	kg	▲975	▲3,792	
サゲット処理		9.32	kg	35	326	
計					▲4,187	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事(空調設備改修工事)		12棟		電灯・コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		60,100	別紙 00-0039
600V ポリエレンテープ 撤去	5.5mm2- 2C 管 内 再使用しない	4	m	130	520	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	4	m	70	280	
換気扇 撤去	300 φ 取付枠共 (再使用無し)	8	台	5,370	42,960	
換気扇ウェザークーパー 撤去	30 cm 再使用しない	9	個	1,820	16,380	代価表 0014
計					60,140	
有価材		1	式		▲460	別紙 00-0040
1号銅線		0.11	kg	▲1,030	▲113	
2号銅線		0.39	kg	▲975	▲380	
サゲット処理		1.09	kg	35	38	
計					▲455	

代価表

42

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	既設空調電源盤 改修	配線用遮断器MCCB2P50AF/30AT新設	式	1			14,100	代価表 0001
01	配線遮断器	MCCB2P 50AF/30AT		1	1	5,280	5,280	
02	雑材料		式	1	0.02	6,520	130.4	
03	電工		人	0.264	1	26,520	7,001.28	○
	その他		式	1	0.25	7,001.28	1,750.32	
	計						14,162	
	ノズルプレート撤去		個	1			180	代価表 0002
01	電工		人	0.019	0.3	26,520	151.16	○
	その他		式	1	0.23	151.16	34.76	
	計						185.92	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	引き留め金具	SUS 6t×75×75×300	個	1			6,150	代価表 0003
01	等辺山形鋼	SUS 6t×75×75	m	0.3	1	6,020	1,806	
02	雑材料		式	1	0.02	1,806	36.12	
03	電工		人	0.13	1	26,520	3,447.6	○
	その他		式	1	0.25	3,447.6	861.9	
	計						6,151.62	
	空調機電源盤	L-木	面	1			300,000	代価表 0004
01	空調機電源盤	L-木	面	1	1	277,000	277,000	
02	雑材料		式	1	0.02	277,000	5,540	
03	電工		人	0.528	1	26,520	14,002.56	○
	その他		式	1	0.25	14,002.56	3,500.64	
	計						300,043.2	

代価表

43

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	600V ぶしエレンテープ #撤去	3.5mm2- 4C 管 内 再使用しない	m	1			130	代価表 0005
01	電工		人	0.024	0.2	22,100	106.08	○
	その他		式	1	0.25	106.08	26.52	
	計						132.6	
	金属製可とう電線 管(電動機等接続) 撤去	24mm ビニル被覆有・防水 再使用しない	か所	1			200	代価表 0006
01	電工		人	0.037	0.2	22,100	163.54	○
	その他		式	1	0.25	163.54	40.88	
	計						204.42	
	金属製可とう電線 管(電動機等接続) 撤去	30mm ビニル被覆有・防水 再使用しない	か所	1			240	代価表 0007
01	電工		人	0.045	0.2	22,100	198.9	○
	その他		式	1	0.25	198.9	49.72	
	計						248.62	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	建具改修	AD-2-1	か所	1			56,000	代価表 0008
01	建具改修	AD-2-1	か所	1	1	56,000	56,000	
	計						56,000	
	建具改修	AD-2-2	か所	1			56,000	代価表 0009
01	建具改修	AD-2-2	か所	1	1	56,000	56,000	
	計						56,000	
	建具改修	AD-2-3	か所	1			56,000	代価表 0010
01	建具改修	AD-2-3	か所	1	1	56,000	56,000	
	計						56,000	
	建具改修	AD-2-4	か所	1			56,000	代価表 0011
01	建具改修	AD-2-4	か所	1	1	56,000	56,000	
	計						56,000	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	コンセント取り外し	2P15A×1	個	1			710	代価表 0012
01	電工		人	0.054	0.4	26,520	572.83	○
	その他		式	1	0.25	572.83	143.2	
	計						716.03	
	コンセント取り外し	2P15A×2	個	1			1,070	代価表 0013
01	電工		人	0.081	0.4	26,520	859.24	○
	その他		式	1	0.25	859.24	214.81	
	計						1,074.05	
	換気扇取外し	30 cm 再使用しない	個	1			1,820	代価表 0014
01	電工		人	0.22	0.3	22,100	1,458.6	○
	その他		式	1	0.25	1,458.6	364.65	
	計						1,823.25	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	既設分電盤 2L-B2改修	ELCB2P50AF/30AT取付	式	1			14,300	代価表 0015
01	漏電遮断器	ELCB2P50AF/30AT	個	1	1	5,510	5,510	
	雑材料		式	1	0.02	5,510	110.2	
03	電工		T01	0.264	1	26,520	7,001.28	○
	その他		式	1	0.25	7,001.28	1,750.32	
	計						14,371.8	
	建具改修	AD-7-1	か所	1			55,000	代価表 0016
01	建具改修	AD-7-1	か所	1	1	55,000	55,000	
	計						55,000	
	建具改修	AD-7-2	か所	1			52,000	代価表 0017
01	建具改修	AD-7-2	か所	1	1	52,000	52,000	
	計						52,000	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
01	建具改修	AD-12-1		1			55,100	代価表 0018
	建具改修	AD-12-1	か所	1	1	55,100	55,100	
	計						55,100	
01	建具改修	AD-12-2		1			52,000	代価表 0019
	建具改修	AD-12-2	か所	1	1	52,000	52,000	
	計						52,000	
01	建具改修	AW-12-1		1			52,000	代価表 0020
	建具改修	AW-12-1	か所	1	1	52,000	52,000	
	計						52,000	
01	建具改修	AW-12-2		1			52,000	代価表 0021
	建具改修	AW-12-2	か所	1	1	52,000	52,000	
	計						52,000	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
01	建具改修	AD-12-3		1			52,000	代価表 0022
	建具改修	AD-12-3	か所	1	1	52,000	52,000	
	計						52,000	
	コンセント	理込コンセント 2P15AEX2 ガードプレート付	個	1			3,560	代価表 0023
01	コンセント	連 用 2P15A×2 接地極×2付	個	1	1	301	301	
		125V						
02	配線器具	金属製ガードプレート	個	1	1	980	980	
03	取付枠		個	1	1	37	37	
04	雑材料		式	1	0.02	1,318	26.36	
			K01+K02+K03					
05	配線器具取付費 (労務費のみ)	コンセント 連用形 2P15A ×2 接地極×2 一体形	個	1	1	2,221.05	2,221.05	
	計						3,565.41	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ケースブレーカ	MCCB 2P 50AF20AT×1	個	1			12,400	代価表 0024
01	ケースブレーカ	MCCB 2P 50AF20AT×1	個	1	1	3,600	3,600	
02	雑材料		式	1	0.02	3,600	72	
			K01					
03	電工		人	0.264	1	26,520	7,001.28	○
	その他		式	1	0.25	7,001.28	1,750.32	
	計						12,423.6	
	開閉器盤	S-A 屋内壁掛形鋼板製	面	1			146,000	代価表 0025
01	開閉器盤	S-A 屋内壁掛形鋼板製	面	1	1	67,200	67,200	
02	雑材料		式	1	1	67,200	67,200	
			T01					
03	電工		人	0.38	1	26,520	10,077.6	○
	その他		式	1	0.25	10,077.6	2,519.4	
	計						146,997	

代価表

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	開閉器盤	S-AC 屋外壁掛防水形鋼板製	面	1			153,000	代価表 0026
01	開閉器盤	S-AC 屋外壁掛防水形鋼板製	面	1	1	133,000	133,000	
02	雑材料		式	1	0.02	133,000	2,660	
			T01					
03	電工		人	0.528	1	26,520	14,002.56	○
	その他		式	1	0.25	14,002.56	3,500.64	
	計						153,163.2	
	体育館空調電源盤	屋外壁掛防水形鋼板製	面	1			411,000	代価表 0027
01	体育館空調電源盤	屋外壁掛防水形鋼板製	面	1	1	321,000	321,000	
02	雑材料		式	1	0.02	321,000	6,420	
			T01					
03	電工		人	2.548	1	26,520	67,572.96	○
	その他		式	1	0.25	67,572.96	16,893.24	
	計						411,886.2	

