

工事名称 大阪府本庁舎本館屋外上屋整備工事

工事場所

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式	17,822,358	CK 直接工事費
電気設備工事	1	式	1,080,600	CK 直接工事費
計			18,902,958	CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式	3,667,390	KK 共通仮設費
現場管理費	1	式	3,495,770	KG 現場管理費
一般管理費等	1	式	3,901,882	KI 一般管理費等
計			11,065,042	KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式	29,968,000	KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式	2,996,800	消費税率 10 %
工事費	1	式	32,964,800	KH 工事費





建築工事 科目別内訳

5

南玄関前上屋						
名	称	数	量	単位	金額	備考
直接仮設		1		式	36,872	001
土工		1		式	11,338	002
地業		1		式	2,178	003
鉄筋		1		式	17,639	004
コンクリート		1		式	88,156	005
型枠		1		式	37,520	006
仕上げ		1		式	156,550	019
ユニット及びその他		1		式	2,369,100	020
撤去		1		式	60,121	021
発生材処理		1		式	40,971	021
植栽		1		式	97,545	025
	計				2,917,990	

建築工事 科目別内訳

6

西通用口前上屋						
名	称	数	量	単位	金額	備考
直接仮設		1		式	1,295,003	001
土工		1		式	153,298	002
地業		1		式	10,890	003
鉄筋		1		式	114,175	004
コンクリート		1		式	443,182	005
型枠		1		式	156,512	006
鉄骨		1		式	5,151,600	007
防水		1		式	2,015	009
屋根及びとい		1		式	6,777,270	013
塗装		1		式	270,600	018
ユニット及びその他		1		式	216,200	020
舗装		1		式	216,117	WP
撤去		1		式	62,115	WP
発生材処理		1		式	35,391	021
	計				14,904,368	



建築工事 中科目別内訳

8

南玄関前上屋					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	36,872	001
計				36,872	
土工		1	式	11,338	001
計				11,338	
地業	地業	1	式	2,178	001
計				2,178	
鉄筋	躯体	1	式	17,639	001
計				17,639	
コンクリート	躯体	1	式	88,156	001
計				88,156	
型枠	躯体	1	式	37,520	001
計				37,520	
仕上げ	外部	1	式	156,550	001
計				156,550	
ユニット及びその他	外部	1	式	2,369,100	001

建築工事 中科目別内訳

9

南玄関前上屋					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				2,369,100	
撤去		1	式	60,121	001
計				60,121	
発生材処理	運搬	1	式	25,431	001
発生材処理	処分	1	式	15,540	002
計				40,971	
植栽		1	式	97,545	001
計				97,545	

建築工事 中科目別内訳

西通用口前上屋					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	1,295,003	001
計				1,295,003	
土工		1	式	153,298	001
計				153,298	
地業	地業	1	式	10,890	001
計				10,890	
鉄筋	躯体	1	式	114,175	001
計				114,175	
コンクリート	躯体	1	式	443,182	001
計				443,182	
型枠	躯体	1	式	156,512	001
計				156,512	
鉄骨	付帯鉄骨等	1	式	5,151,600	002
計				5,151,600	
防水	外部	1	式	2,015	001

建築工事 中科目別内訳

西通用口前上屋					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				2,015	
屋根及びとい	外部	1	式	6,777,270	001
計				6,777,270	
塗装	外部	1	式	270,600	001
計				270,600	
ユニット及びその他	外部	1	式	216,200	001
計				216,200	
舗装	舗装	1	式	216,117	WP
計				216,117	
撤去	撤去	1	式	62,115	WP
計				62,115	
発生材処理	運搬	1	式	29,132	001
発生材処理	処分	1	式	6,259	WP
計				35,391	

































共通仮設費 [公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)]

名 称	工期	直接工事費	率	増減率	共通仮設費率 = +	補正係数	補正係数	共通仮設費 = × × ×
建築工事 新営工事	3.9	17,822,358	4.21	0.00	4.21	1.00	1.00	750,321
小計 (率対象)		17,822,358						750,321
建築工事 新営工事 共通仮設費(積上げ)		0						2,835,160
小計 (率対象外)		0						2,835,160
合計		17,822,358						3,585,481
電気設備工事 新営工事	3.9	1,080,600	7.58	0.00	7.58	1.00	1.00	81,909
小計 (率対象)		1,080,600						81,909
合計		1,080,600						81,909
総計		18,902,958						3,667,390

現場管理費 [公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)]

名 称	純工事費	率	増減率	現場管理費率 = +	補正係数	補正係数	現場管理費 = × × ×
建築工事 新営工事							
	21,407,839	13.10	0.00	13.10	1.00	1.00	2,804,426
小計 (率対象)							
	21,407,839						2,804,426
合計							
	21,407,839						2,804,426
電気設備工事 新営工事							
	1,162,509	59.47	0.00	59.47	1.00	1.00	691,344
小計 (率対象)							
	1,162,509						691,344
合計							
	1,162,509						691,344
総計							
	22,570,348						3,495,770

一般管理費等 [公共建築工事共通費積算基準(令和7年改定)]

名 称	工事原価	率	増減率	一般管理費等 率 = +	前払金支出割 合補正係数	一般管理費等 = × ×	工事価格 = +
建築工事 新営工事							
小計 (率対象)	24,212,265						
電気設備工事 新営工事							
小計 (率対象)	1,853,853						
合計 (率対象)	1,853,853						
主たる工事：建築工事	26,066,118	14.97	0.00	14.97	1.00	3,902,097	29,968,215
端数調整						215	215
総計	26,066,118					3,901,882	29,968,000

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲 フェンスリケート		1	建新共 式		572,000	別紙 00-0012
キャスターゲート(バ 柵付)		1	建新共 式		63,000	別紙 00-0013
キャスターゲート(バ 柵付)		1	建新共 式		63,000	別紙 00-0018
仮設通路用 ゴムシート敷		1	建新共 式		15,660	別紙 00-0014
トラック(クレーン装置付 )		1	建新共 式		12,000	別紙 00-0019
ラフタークレーン		1	建新共 式		48,000	別紙 00-0016
交通誘導員	昼間 B -	3	建新共 人月	393,000	1,179,000	B1-452224 No.1 独自
交通誘導員(スポット 利用)	昼間 B	15	建新共 人日	19,700	295,500	B1-000147 No.1 独自
監督員事務所	2号 用水費・電力費共	1	建新共 式		587,000	代価表 0004
計					2,835,160	

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

47

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲 フェンスリケート		1	式		572,000	別紙 00-0012
仮囲 フェンスリケート	H1800 シート張り共 3か月	29	台	13,000	377,000	代価表 0001 南玄関
仮囲 フェンスリケート	H1800 シート張り共 3か月	15	台	13,000	195,000	代価表 0001 西玄関
計					572,000	
キャスターゲート(ハ 補付)		1	式		63,000	別紙 00-0013
キャスターゲート(ハ 補付)	H2.0 W2.0	2	か所	31,500	63,000	代価表 0002
計					63,000	
キャスターゲート(ハ 補付)		1	式		63,000	別紙 00-0018
キャスターゲート(ハ 補付)	H2.0 W2.0	2	か所	31,500	63,000	代価表 0002
計					63,000	

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

48

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設通路用 ゴシート敷		1	式		15,660	別紙 00-0014
仮設通路用 ゴシート敷	t3	5.4	m <sup>2</sup>	2,900	15,660	代価表 0003
計					15,660	
トラック(クレーン装置付)		1	式		12,000	別紙 00-0019
トラック(クレーン装置付)	4t車 2.9t吊り	1	台	12,000	12,000	刊行物 施工単P131
計					12,000	
ラフタークレーン		1	式		48,000	別紙 00-0016
ラフタークレーン	16t吊り	1	台	48,000	48,000	刊行物 施工単P131
計					48,000	









代価表

57

共通仮設									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲 フェンス/リット	H1800 シート張り共 3か月	台	1			13,000		代価表 0001
01	仮囲(7) フェンス/リット 標準 図参-6	(B) 定額損料	か所	1	1	8,173.89	8,173.89		B1-452123 No.2 独自
02	仮囲(7) フェンス/リット 標準 図参-6	(B) 月額損料	か所	1	3	647.89	1,943.67		B1-452123 No.2 独自
03	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類 掛払い手間 -	m <sup>2</sup>	1.62	1	847.56	1,373.05		B0-131561 No.2 標準
04	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類 供用1日賃料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	1.62	90	1.06	154.55		B0-131561 No.2 標準
05	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類 基本料 修理費含む -	m <sup>2</sup>	1.62	1	50.33	81.53		B0-131561 No.2 標準
06	仮設材運搬 (シート・柵類)		m <sup>2</sup>	1.62	1	8.63	13.98		B0-131688 No.2 標準
07	足場板	t20	m	1.8	1	510	918		刊行物 物価P155
08	普通作業員		人	0.01	1	24,232	242.32		B0-911112 No.2 独自
	その他		式	1	0.26	242.32	63		
	計						12,963.99		

代価表

58

共通仮設									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	キャストゲート(ハ補付)	H2.0 W2.0	か所	1			31,500		代価表 0002
01	キャストゲート(ハ補付)	H2.0 W4.5 片引き 定額損料	か所	1	1	18,265.24	18,265.24		B1-000133 No.2 独自
02	キャストゲート(ハ補付)	H2.0 W4.5 片引き 月額損料	か所	1	3	4,410	13,230		B1-000133 No.2 独自
	計						31,495.24		
	仮設通路用 ゴムシート敷	t3	m <sup>2</sup>	1			2,900		代価表 0003
01	仮設通路用 ゴムシート敷	t3	m <sup>2</sup>	1	1	1,360	1,360		加割
02	内装工		人	0.04	1	32,136	1,285.44		B0-911144 No.2 独自
	その他		式	1	0.2	1,285.44	257.09		
	計						2,902.53		

代価表

共通仮設									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	監督員事務所	2号 用水費・電力費共		1			587,000		代価表 0004
01	監督員事務所2号 面積20㎡	定額	式	1	1	177,295.62	177,295.62		B1-452213 No.1 独自
02	監督員事務所2号 面積20㎡	月額損料	棟	3.9	1	81,486.22	317,796.26		B1-452213 No.1 標準
03	監督員事務所 電力費	2号(積上げ用)	月	3.9	1	1,950.76	7,607.96		B1-452232 No.1 独自
04	監督員事務所 電力引込費	(積上げ用)	式	1	1	26,100	26,100		B1-452241 No.1 標準
05	監督員事務所 用水費(月あたり 2号)	大阪市内	月	3.9	1	1,200	4,680		B1-000226 No.1 独自
06	用水用配管	配管費 径20mm	式	1	1	23,480.8	23,480.8		B1-452235 No.1 標準
07	用水用配管	量水器費 径25mm	式	1	1	29,682.87	29,682.87		B1-452235 No.1 独自
	計						586,643.51		
	石板小割		m3	1			3,070		代価表 0005
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	m3	1	1	3,070.31	3,070.31		B1-389130 No.1 独自
	計						3,070.31		

代価表

共通仮設									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	内部仕上げ足場		m <sup>2</sup>	1			4,830		代価表 0006
01	内部仕上げ足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	m <sup>2</sup>	1	1	3,775.53	3,775.53		B0-131527 No.1 標準
02	内部仕上げ足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	m <sup>2</sup>	1	30	16.39	491.7		B0-131527 No.1 標準
03	内部仕上げ足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 平家用	m <sup>2</sup>	1	1	564.47	564.47		B0-131527 No.1 標準
	計						4,831.7		
	仮設材運搬 (内部仕上げ足場 棚足場) (手すり先行方式)		m <sup>2</sup>	1			730		代価表 0007
01	仮設材運搬(内部 仕上げ足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	m <sup>2</sup>	1	1	729.55	729.55		B0-131696 No.1 標準
	計						729.55		

代価表

61

共通仮設								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	石板再利用	t120	m <sup>2</sup>	1			15,500	代価表 0008 建設工事標準歩掛57版P646 積算基準P464
01	世話役		人	0.44	0.01	30,992	136.36	B0-911116 No.1 独自
02	石工		人	5.52	0.01	38,064	2,101.13	B0-911131 No.1 独自 撤去再使用 13.8*0.4 = 5.52
03	普通作業員		人	5.24	0.01	24,232	1,269.76	B0-911112 No.1 独自 撤去再使用 13.1*0.4 = 5.24
04	世話役		人	1.1	0.01	30,992	340.91	B0-911116 No.1 独自
05	石工		人	13.8	0.01	38,064	5,252.83	B0-911131 No.1 独自
06	普通作業員		人	13.1	0.01	24,232	3,174.39	B0-911112 No.1 独自
	その他		式	1	0.26	12,275.38	3,191.6	
	計						15,466.98	
	屋外仮設テント 解体収納	31.8×6 W7980×D3550×H2000～3070 膜材(防災材):クナップターボリソ	か所	1			61,100	代価表 0009
01	普通作業員		人	2	1	24,232	48,464	B0-911112 No.1 独自 2人/日として
	その他		式	1	0.26	48,464	12,600.64	
	計						61,064.64	

代価表

62

共通仮設								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	縁石	200×200	m	1			7,950	代価表 0010
01	境界ブロック(1) 標準図3-9	(2) 180(205)*250	m	1	1	7,946.53	7,946.53	B1-451381 No.1 独自
	計						7,946.53	
	テント解体	42.7×2.3 W2235×D4330×H2300～2800	か所	1			7,690	代価表 0011
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.114	1	36,942.63	4,211.46	B0-339119 No.1 独自
02	養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 類 掛払い手間	m <sup>2</sup>	8.21	0.5	847.56	3,479.23	B0-131561 No.1 標準
	計						7,690.69	
	縁石撤去	200×200	m	1			1,240	代価表 0012
01	コンクリート撤去	無筋 コンクリートブロック 集積共	m <sup>3</sup>	0.04	1	31,091.76	1,243.67	B0-184211 No.1 標準
	計						1,243.67	

代価表

共通仮設								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	インパッキン 撤去		m <sup>2</sup>	1			1,090	代価表 0013 建設工事標準歩掛57版 P1258
01	世話役		人	0.01	0.3	30,992	92.98	B0-911116 No.1 独自
02	ブロック工		人	0.04	0.3	34,008	408.1	撤去係数0.3 B0-911153 No.1 独自
03	普通作業員		人	0.05	0.3	24,232	363.48	撤去係数0.3 B0-911112 No.1 独自
	その他		式	1	0.26	864.56	224.79	撤去係数0.3
	計						1,089.35	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 人力積込 アスファルト DID区間有り 12.0km以下	m <sup>3</sup>	1			3,150	代価表 0014
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.45m <sup>3</sup> 無筋コンクリート類 DID区間有り 12.0km以下	m <sup>3</sup>	1	1	3,151.48	3,151.48	B0-339612 No.1 協参
	計						3,151.48	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 内装材 DID区間有り 23.0km以下	m <sup>3</sup>	1			4,190	代価表 0015
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間有り 23.0km以下	m <sup>3</sup>	1	1	4,191.98	4,191.98	B0-339612 No.1 参考
	計						4,191.98	

代価表

直接仮設								
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	備考
	外部足場 手摺り 先行式	手摺り先行式 1か月 枠組本足場 W=900 12m未満	m <sup>2</sup>	1			2,440	代価表 0016
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 -	m <sup>2</sup>	1	1	1,695.13	1,695.13	B0-131519 No.1 標準
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m <sup>2</sup>	1	30	9.52	285.6	B0-131519 No.1 標準
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 -	m <sup>2</sup>	1	1	463.73	463.73	B0-131519 No.1 標準
	計						2,444.46	
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	m	1			560	代価表 0017
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1	308.21	308.21	B0-131568 No.1 標準
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	30	3.82	114.6	B0-131568 No.1 標準
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	135.24	135.24	B0-131568 No.1 標準
	計						558.05	





代価表

撤去									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1			16,100		代価表 0022
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 23.0km以下	m3	1	1	16,132.78	16,132.78		B0-339612 No.1 参考
	計						16,132.78		
	発生材積込み	石類 人力	m3	1			7,950		代価表 0023
01	発生材積込み	コンクリート類 人力	m3	1	1	7,949.15	7,949.15		B0-389511 No.1 標準
	計						7,949.15		
	石板撤去	H100	m <sup>2</sup>	1			4,860		代価表 0024 積算基準P218 建設工事標準歩掛57版P647
01	世話役		人	0.025	0.3	30,992	232.44		B0-911116 No.1 独自
02	石工		人	0.256	0.3	38,064	2,923.32		B0-911131 No.1 独自 撤去係数0.3
03	普通作業員		人	0.096	0.3	24,232	697.88		B0-911112 No.1 独自 撤去係数0.3
	その他		式	1	0.26	3,853.64	1,001.95		
	計						4,855.59		

代価表

その他									
NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	異種管接続材	厚鋼電線管28-金属製かとう電線管30	個	1			4,780		代価表 0025
01	FEP管用付属品	(30) 異種管接続材	個	1	1	4,777.3	4,777.3		E1-431178 No.4 独自
	計						4,777.3		
	既設盤改造	10P端子台追加	式	1			16,400		代価表 0026
01	端子板	F形10対	個	1	1	1,630	1,630		E1-521113 No.4 材料
02	端子盤(施工費)	10P 端子のみ取付の場合	面	1	1	14,782	14,782		E1-541100 No.4 独自
	計						16,412		