

設 計 書

大阪府環境農林水産部			
年 度	R7	中部農と緑の総合事務所	単独
契 約 番 号	2025-10-021049		
工 事 名 称	星田地区落石対策（7・安全対策）工事		
工 事 場 所	交野市星田地内		
竣 工 又 は 納 入 期 限	契約日と同日 ~ 令和 8年 2月24日（火）		
所 要 日 数	*****		
工 事 種 別	法面処理		
建設リサイクル法	対象外		
備 考			

設 計 大 要	落石対策工 一式		
設計金額	金	24,479,400	円
消費税抜き金額	金	22,254,000	円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額	金	2,225,400	円

総括情報表

事務所コード	87		
事務所名	環境農林水産部		
設計書名	実施設計書 当初		
設計書番号	07-628703-77774-4-0		
変更回数	0		
事業コード			
事業名			
単価区分	1 実施単価		
単価地区	17 交野市		
単価適用年月日	0-07.11.01(0)		
諸経費体系	N 治山・林道工事		
	当 世 代	前 世 代	
前払区分	01 前払40%以下		
一般管理費区分	01 減しない		
工種区分	03 治山・地すべり防止		
契約保証区分	01 金銭的保証		
施工地域・工事場所区分	99 補正なし		
週休2日工事区分	12 完全週休2日(土日)		

総括情報表

	設計金額(税抜)(円)	消費税相当額(円)	合計金額(円)	備 考
本工事費				数量欄に ※ があれば、金抜設計書では数量が出力されません ; (全角セミコロン) の後の文字は、金抜設計書では出力されません
合 計	22,254,000			

本 工 事

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0003

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
本工事費					X1000
1 小割除去工					Y1900
	1	式	128,329	128,000	第0001号内訳書
1 ポケット式落石防護網工					Y1900
	1	式	7,601,116	7,601,000	第0002号内訳書
1 運搬工					Y1900
	1	式	3,244,503	3,244,000	第0003号内訳書
1 仮設工ほか					Y1900
	1	式	367,042	367,000	第0004号内訳書
直接工事費計					
				11,340,000	
共通仮設費 (率分) $11340000 \times (0.1422 \times 1.0) \times 1.02$ 対象額…………… 11,340,000 率…………… 0.1422					
				1,644,000	
共通仮設費計					
				1,644,000	
純工事費計					
				12,984,000	

本 工 事

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0004

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
現場管理費 12984000*(0.4068*1.0)*1.03 対象額…………… 12,984,000 率…………… 0.4068				5,440,000	
工事原価計				18,424,000	
一般管理費等 18424000*(0.2075*1.00+0.0004) 対象額…………… 18,424,000 率…………… 0.2075		前払補正係数 1.0000			
当初原価	18,424,000			3,830,000	
1 業務委託料等 (スクラップ等を含む)				0	Z0041
工事価格				22,254,000	
消費税等相当額 22254000*0.10 対象額…………… 22,254,000 率…………… 0.1000				2,225,400	
請負工事費				24,479,400	
工事価格計				22,254,000	
消費税等相当額計				2,225,400	

本 工 事

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
請負工事費計				24,479,400	

Y1900
第0001号内訳書

小割除去工

式 当り 128,329 円

頁0-0006

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 1次破碎 ハンドハンマ20kg級 静的破碎剤(使用)	2.4	m3	32,549	78,117	V0006 0 第0-0001号代価表
6 2次破碎 ハンドハンマ20kg級 人力岩石掘削	2.4	m3	20,922	50,212	V0009 0 第0-0002号代価表
単位当り	1	式		128,329	

Y1900
第0002号内訳書

ポケット式落石防護網工

式 当り 7,601,116 円

頁0-0007

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 落石防止網設置工(金網・ロープ設置) 重鉛メッキ3,4種 線径5.0mm 施工規模 500m ² 未満	390	m ²	11,670	4,551,300	SF257 0 第0-0003号代価表
6 落石防止網設置工(アンカー設置) 土中 高耐力(プレート羽付) 1500mm 施工規模 500m ² 未満	4	箇所	70,000	280,000	SF258 0 第0-0004号代価表
6 落石防止網設置工(アンカー設置) 土中 高耐力(プレート羽付) 2000mm 施工規模 500m ² 未満	2	箇所	83,660	167,320	SF258 0 第0-0005号代価表
6 落石防止網設置工(支柱設置) ポケット式支柱 支柱高3.0m 岩盤用 施工規模 500m ² 未満	10	箇所	114,500	1,145,000	SF259 0 第0-0006号代価表
6 落石防止網設置工(支柱設置) ポケット式支柱 支柱高3.0m 土中用 施工規模 500m ² 未満	4	箇所	120,200	480,800	SF259 0 第0-0007号代価表
6 岩部用TSKイーアンカー設置工 38φ×1200	14	本	33,744	472,416	V0001 0 第0-0008号代価表
6 岩部用TSKイーアンカー 38φ×1200	14	本	36,020	504,280	W0001
単位当り	1	式		7,601,116	

Y1900
第0003号内訳書

運搬工

式 当り 3,244,503 円

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
2 ポケット式落石防護網工					Y2900
	1	式	1,951,287	1,951,287	第0005号内訳書
2 岩塊除去工					Y2900
	1	式	1,293,216	1,293,216	第0006号内訳書
単位当り	1	式		3,244,503	

Y1900
第0004号内訳書

仮設工ほか

式 当り 367,042 円

頁0-0009

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
2 仮設工					Y2900
	1	式	290,542	290,542	第0007号内訳書
2 その他					Y2900
	1	式	76,500	76,500	第0008号内訳書
単位当り	1	式		367,042	

Y2900
第0005号内訳書

ポケット式落石防護網工

式 当り 1,951,287 円

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 モノレール架設・撤去 傾斜区分：30度以上					V0003 0
	120	m	6,446	773,520	第0-0010号代価表
6 モノレール賃料 設置期間2ヶ月 500kg積/45° L=120m					V0004 0
	1	式	1,159,200	1,159,200	第0-0011号代価表
6 モノレール(鋼材) L=120m 5.0t 動力車500kg積/45°					V0005 0
	※ 0.3	日	61,891	18,567	第0-0012号代価表
単位当り					
	1	式		1,951,287	

Y2900
第0006号内訳書

岩塊除去工

式 当り 1,293,216 円

頁0-0011

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 モノレール架設・撤去 傾斜区分：30度以上					V0003 0
	60	m	6,446	386,760	第0-0010号代価表
6 モノレール賃料 設置期間2ヶ月 500kg積/45° L=60m					V0013 0
	1	式	904,600	904,600	第0-0013号代価表
6 モノレール運搬（小割除去工） L=120m 6.2t 動力車500kg積/45°					V0014 0
	※ 0.03	日	61,891	1,856	第0-0014号代価表
単位当り					
	1	式		1,293,216	

Y2900
第0007号内訳書

仮設工

式 当り 290,542 円

頁0-0012

工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 仮設落石防護柵設置工 高さ20m以下、傾斜40度以上 資材は貸与品とし、現地で受け渡し	20	m	9,510	190,200	V0007 0 第0-0015号代価表
6 仮設落石防護柵撤去工 高さ20m以下、傾斜40度以上 資材は貸与品とし、現地で受け渡し	20	m	4,890	97,800	V0008 0 第0-0016号代価表
6 仮設落石防護網設置工 資材は貸与品とし、現地で受け渡し	1.5	m2	1,130	1,695	V0010 0 第0-0017号代価表
6 仮設落石防護網撤去工 資材は貸与品とし、現地で受け渡し	1.5	m2	565	847	V0011 0 第0-0018号代価表
単位当り	1	式		290,542	

