

大阪府環境農林水産部			
年度	R7	中部農と緑の総合事務所	単独
契 約 番 号		2025-20-005371	
委 託 名 称		中部地区ため池堤体地質調査（7）業務	
履 行 場 所		寝屋川市高宮 東大阪市五条町	
竣 工 又 は 納 入 期 限		契約日と同日 ～ 令和 7年12月15日（月）	
所 要 日 数		*****	
委 託 種 別		地質調査	
建設リサイクル法		*****	
備 考			

設 計 大 要	地質調査 一式(ため池2箇所)		
設 計 金 額	金	5,117,200	円
消費税抜き金額	金	4,652,000	円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額	金	465,200	円

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	ため池整備事業 中部地区
業務名	中部地区ため池堤体地質調査 (7) 業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費				1,692,000	
・直接人件費～機械経費					
・ ・ 機械ボーリング	1.000	式		1,692,000	
・ ・ ・ φ66	1.000	式		501,000	
	1.000	式	395,000	395,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ66, 粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	4.800	m	12,900	61,920	歩A・単A S単 3号
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ66, 砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	17.200	m	15,000	258,000	歩A・単A S単 4号
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ66, 礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	2.600	m	29,000	75,400	歩A・単A S単 5号
合 計				395,320	
・ ・ ・ φ116	1.000	式	106,000	106,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ116, 粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	3.800	m	18,000	68,400	歩A・単A S単 6号
S62031 【機械ボーリング (地質調査用)】 土質ボーリング (ノコア), φ116, 砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	1.700	m	22,400	38,080	歩A・単A S単 7号
合 計				106,480	
・ ・ サンプルング	1.000	式		119,000	
・ ・ ・ サンプルング	1.000	式	119,000	119,000	1 式当たり
S62032 【サンプルリング】 トリプルスAMPLE リング	3.000	本	39,500	118,500	歩A・単A S単 8号
合 計				118,500	
・ ・ 原位置試験	1.000	式		236,000	
・ ・ ・ 標準貫入試験	1.000	式	236,000	236,000	1 式当たり
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,	4.000	回	7,260	29,040	歩A・単A S単 9号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,砂・砂質土,	17.000	回	9,690	164,730	歩A・単A S単 10号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,	3.000	回	14,000	42,000	歩A・単A S単 11号
合 計				235,770	
・ ・ 室内土質試験	1.000	式		657,000	
・ ・ ・ 室内土質試験	1.000	式	657,000	657,000	1 式当たり
P45120 室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3 個/試料	4.000	試料	5,890	23,560	歩A・単A
P45122 室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含)	4.000	試料	12,800	51,200	歩A・単A
P45121 室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3 個/試料	4.000	試料	1,510	6,040	歩A・単A
P45127 室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6 点/試料	4.000	試料	7,430	29,720	歩A・単A
P45128 室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3 個/試料	4.000	試料	3,550	14,200	歩A・単A
P45134 室内土質試験 土の湿潤密度試験 A法 (ノギス法) 3 個/試料	3.000	試料	3,400	10,200	歩A・単A
P45155 三軸圧縮試験 C U 試験 径 50 mm (間引き水圧測定含む)	3.000	試料	174,000	522,000	歩A・単A
合 計				656,920	
・ ・ とりまとめ	1.000	式		179,000	
・ ・ ・ とりまとめ	1.000	式	179,000	179,000	1 式当たり
S62040 【資料整理とりまとめ (一般調査業務費)】 4,0	1.000	業務	89,608	89,608	歩A・単A S単 14号
S62041 【断面図等の作成 (一般調査業務費)】 4,0	1.000	業務	89,608	89,608	歩A・単A S単 15号
合 計				179,216	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]