

## 設 計 書

大阪府環境農林水産部			
年 度	R7	南河内農と緑の総合事務所	単独
契 約 番 号		2025-10-019401	
工 事 名 称		太井地区治山ダム（7・緊急予防）工事	
工 事 場 所		河内長野市太井地内	
竣 工 又 は 納 入 期 限		契約日と同日                      ～      令和 8年 2月24日（火）	
所 要 日 数		*****	
工 事 種 別		土木一式	
建設リサイクル法		その他の工作物に関する工事（土木工事等）	
備 考			

設 計 大 要	治山ダム工 2基		
設 計 金 額		金	62,273,200 円
消費税抜き金額		金	56,612,000 円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額		金	5,661,200 円

# 総 括 情 報 表

頁0-0001

事務所コード 事務所名 設計書名 設計書番号 変更回数 事業コード 事業名 単価区分 単価地区 単価適用年月日  諸経費体系	87 環境農林水産部 実施設計書 当初 07-628704-90000-4-0 0  1 実施単価 36 河内長野市 0-07. 10. 01(0)  N 治山・林道工事			
当 世 代		前 世 代		
前払区分 一般管理費区分 工種区分 契約保証区分 施工地域・工事場所区分 週休2日工事区分	01 前払40%以下 01 減しない 03 治山・地すべり防止 01 金銭的保証 99 補正なし 12 完全週休2日(土日)			

# 総括情報表

頁0-0002

	設計金額(税抜)(円)	消費税相当額(円)	合計金額(円)	備 考
本工事費				数量欄に ※ があれば、金抜設計書では数量が出力されません  ；（全角セミコロン）の後の文字は、金抜設計書では出力されません
	56,612,000			
合 計				
	56,612,000			

本 工 事

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
本工事費					X1000
1 治山ダム工					Y1900
	1	式	26,100,408	26,100,000	
1 流木対策工					Y1900
	1	式	786,590	786,000	
1 仮設工					Y1900
	1	式	5,148,096	5,148,000	
直接工事費計					
				32,034,000	
共通仮設費 (率分) 32034000*(0.1088*1.0)*1.02 対象額…… 32,034,000 率…………… 0.1088					
				3,555,000	
共通仮設費計					
				3,555,000	
純工事費計					
				35,589,000	
現場管理費 35589000*(0.3298*1.0)*1.03 対象額…… 35,589,000 率…………… 0.3298					
				12,089,000	

本 工 事

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
工事原価計					
				47,678,000	
一般管理費等 47678000*(0.1870*1.00+0.0004) 対象額…… 47,678,000 率…………… 0.1870 当初原価		前払補正係数 1.0000			
	47,678,000			8,934,000	
1 業務委託料等（スクラップ等を含む）					Z0041
				0	
工事価格					
				56,612,000	
消費税等相当額 56612000*0.10 対象額…… 56,612,000 率…………… 0.1000					
				5,661,200	
請負工事費					
				62,273,200	
工事価格計					
				56,612,000	
消費税等相当額計					
				5,661,200	
請負工事費計					
				62,273,200	

Y1900  
第0001号内訳書

治山ダム工  
式 当り 26,100,408円

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
2 1号治山ダム工					Y2900
	1	式	12,736,286	12,736,286	第0004号内訳書
2 3号治山ダム工					Y2900
	1	式	13,364,122	13,364,122	第0005号内訳書
**単位当り**					
	1	式		26,100,408	

Y1900  
第0002号内訳書

流木対策工  
式 当り 786,590円

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
2 流木対策 1号治山ダム					Y2900
	1	式	455,475	455,475	第0006号内訳書
2 流木対策 3号治山ダム					Y2900
	1	式	331,115	331,115	第0007号内訳書
**単位当り**					
	1	式		786,590	




Y1900  
第0003号内訳書

仮設工


式     当り                    5,148,096円

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
2 資材搬入路工					Y2900
	1	式	4,830,640	4,830,640	第0008号内訳書
2 水替工					Y2900
	1	式	317,456	317,456	第0009号内訳書
**単位当り**					
	1	式		5,148,096	



工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 掘削 土砂 小規模(標準)					SHA101 0
	160	m 3	1,203	192,480	第0-0001号代価表
6 山地治山土工 山地治山岩石工 平積0.2m3BH バケツ容量 (山積) 0.25~0.3m3 軟岩 (I) B					S4N02 0
	79	m 3	2,748	217,092	第0-0002号代価表
6 破砕片除去 BHO.2m3BH ルーズな状態の積込					V6666 0
	79	m 3	957	75,603	第0-0004号代価表
6 間詰袖かくし埋戻し 小規模 土砂					SHA181 0
	35	m 3	3,889	136,115	第0-0006号代価表
6 上流部埋戻し BHO.2m3BH ルーズな状態の積込					V7777 0
	102	m 3	957	97,614	第0-0007号代価表
6 土砂掘削面整形 粘性土・礫質土					S4508 0
	3.6	m 2	668	2,404	第0-0008号代価表
6 岩盤掘削面整形					S4509 0
	42.3	m 2	2,348	99,320	第0-0009号代価表
6 鋼製枠工／組立 平積0.2m3BH					S4N08 0
	12.28	t	555,418	6,820,533	第0-0010号代価表
6 鋼製枠工/中詰流出防止材取付 エキスパンドメタル取付					V0003 0
	137.8	m 2	475	65,455	第0-0012号代価表



工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 中詰流出防止材 材料費 鋼製枠 塗装					T0001 0
	1.48	t	493,000	729,640	
6 吸出し防止材設置 鋼製枠					SZA831 0
	90.0	m 2	840.5	75,645	第0-0013号代価表
6 鋼製枠工／詰石 平積0.2m3BH					S4N09 0
	124.3	m 3	10,185	1,265,995	第0-0014号代価表
6 水叩（ふとん籠）設置 BH0.2m3 500*1200					V0004 0
	6.0	m	19,964	119,784	第0-0016号代価表
6 人力積込 岩塊・玉石 水叩部栗石埋戻し					SZA137 0
	0.4	m 3	4,516	1,806	第0-0018号代価表
6 かご枠工 平積0.2m3BH 奥行800型					S4N10 0
	20.0	m	15,281	305,620	第0-0019号代価表
6 端部枠 材料費 奥行800型					T0004 0
	18	枚	2,050	36,900	
6 吸出防止材 材料費 合繊不織布 厚10mm 117N/5cm					T0009 0
	17.5	m 2	580	10,150	
6 かご枠工 平積0.2m3BH 奥行1000型 吸出し防止材設置あり					V9999 0
	20.0	m	17,232	344,640	第0-0020号代価表





工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 端面枠 材料費 奥行1000型					T9999 0
	18	枚	2,430	43,740	
6 吸出防止材 材料費 合繊不織布 厚10mm 117N/5cm					T0009 0
	15.6	m 2	580	9,048	
6 法面工 人力施工による植生工 植生シート工 肥料袋無 (標準品)					SF316 0
	31.9	m 2	1,281	40,863	第0-0021号代価表
6 法面工 人力施工による植生工 植生マット工 肥料袋付					SF316 0
	34.5	m 2	3,531	121,819	第0-0022号代価表
6 植生土のう積工 3段積み					V0006 0
	6.6	m	3,849	25,403	第0-0023号代価表
6 堤名板 材料費 B型 400×550×12					T0007 0
	1	枚	58,000	58,000	
6 鋼材積込取卸 平積0.35BH					V0007 0
	14.46	t	2,194	31,725	第0-0024号代価表
6 ダンプトラック運搬 鋼材 運搬距離10.4km					V0009 0
	14.46	t	3,260	47,139	第0-0026号代価表
6 鋼材積込取卸 平積0.2m3BH					S4N04 0
	14.46	t	2,735	39,548	第0-0028号代価表





工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 小型不整地運搬車運搬 鋼材 運搬距離260m					V0010 0
	14.46	t	1,763	25,492	第0-0030号代価表
6 鋼材積込取卸 平積0.2m3BH					S4N04 0
	14.46	t	2,735	39,548	第0-0028号代価表
6 (治) バックホウ積込 栗石積込					S4511 0
	145.2	m 3	753	109,335	第0-0032号代価表
6 ダンプトラック運搬 栗石 運搬距離10.4km					V0011 0
	145.2	m 3	7,277	1,056,620	第0-0034号代価表
6 栗石積込 平積0.20BH					V0012 0
	145.2	m 3	1,179	171,190	第0-0035号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 栗石 運搬距離260m					V0013 0
	145.2	m 3	2,204	320,020	第0-0036号代価表
**単位当り**					
	1	式		12,736,286	

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 掘削 土砂 小規模(標準)					SHA101 0
	101	m 3	1,203	121,503	第0-0001号代価表
6 山地治山土工 山地治山岩石工 平積0.2m3BH バケット容量（山積）0.25～0.3m3 軟岩（I）B					S4N02 0
	86	m 3	2,748	236,328	第0-0002号代価表
6 破砕片除去 BHO.2m3BH ルーズな状態の積込					V6666 0
	86	m 3	957	82,302	第0-0004号代価表
6 間詰袖かくし埋戻し 小規模 土砂					SHA181 0
	26	m 3	3,889	101,114	第0-0006号代価表
6 上流部埋戻し BHO.2m3BH ルーズな状態の積込					V7777 0
	81	m 3	957	77,517	第0-0007号代価表
6 土砂掘削面整形 粘性土・礫質土					S4508 0
	3.6	m 2	668	2,404	第0-0008号代価表
6 岩盤掘削面整形					S4509 0
	45.8	m 2	2,348	107,538	第0-0009号代価表
6 鋼製枠工／組立 平積0.2m3BH					S4N08 0
	12.99	t	555,418	7,214,879	第0-0010号代価表
6 鋼製枠工/中詰流出防止材取付 エキスパンドメタル取付					V0003 0
	150.6	m 2	475	71,535	第0-0012号代価表





工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 中詰流出防止材 材料費 鋼製枠 塗装					T0001 0
	1.60	t	493,000	788,800	
6 吸出し防止材設置 鋼製枠					SZA831 0
	90.5	m 2	840.5	76,065	第0-0013号代価表
6 鋼製枠工／詰石 平積0.2m3BH					S4N09 0
	138.2	m 3	10,185	1,407,567	第0-0014号代価表
6 水叩（ふとん籠）設置 BH0.2m3 500*1200					V0004 0
	6.0	m	19,964	119,784	第0-0016号代価表
6 人力積込 岩塊・玉石 水叩部栗石埋戻し					SZA137 0
	0.4	m 3	4,516	1,806	第0-0018号代価表
6 かご枠工 平積0.2m3BH 奥行800型					S4N10 0
	44.0	m	15,281	672,364	第0-0019号代価表
6 端部枠 材料費 奥行800型					T0004 0
	40	枚	2,050	82,000	
6 吸出防止材 材料費 合繊不織布 厚10mm 117N/5cm					T0009 0
	39.6	m 2	580	22,968	
6 法面工 人力施工による植生工 植生シート工 肥料袋無（標準品）					SF316 0
	24.0	m 2	1,281	30,744	第0-0021号代価表




工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 法面工 人力施工による植生工 植生マット工 肥料袋付					SF316 0
	19.4	m 2	3,531	68,501	第0-0022号代価表
6 植生土のう積工 3段積み					V0006 0
	5.6	m	3,849	21,554	第0-0023号代価表
6 堤名板 材料費 B型 400×550×12					T0007 0
	1	枚	58,000	58,000	
6 鋼材積込取卸 平積0.35BH					V0007 0
	15.32	t	2,194	33,612	第0-0024号代価表
6 ダンプトラック運搬 鋼材 運搬距離10.4km					V0009 0
	15.32	t	3,260	49,943	第0-0026号代価表
6 鋼材積込取卸 平積0.2m3BH					S4N04 0
	15.32	t	2,735	41,900	第0-0028号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 鋼材 運搬距離190m					V0101 0
	15.32	t	1,322	20,253	第0-0037号代価表
6 鋼材積込取卸 平積0.2m3BH					S4N04 0
	15.32	t	2,735	41,900	第0-0028号代価表
6 (治) バックホウ積込 栗石積込					S4511 0
	158.7	m 3	753	119,501	第0-0032号代価表





工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 ダンプトラック運搬 栗石 運搬距離10.4km					V0011 0
	158.7	m 3	7,277	1,154,859	第0-0034号代価表
6 栗石積込 平積0.20BH					V0012 0
	158.7	m 3	1,179	187,107	第0-0035号代価表
6 小型不整地運搬車運搬 栗石 運搬距離190m					V0013 0
	158.7	m 3	2,204	349,774	第0-0038号代価表
**単位当り**					
	1	式		13,364,122	

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 立木伐採 直径10cm以上16cm未満 伐倒・枝払・玉切					V0110 0
	1	本	421	421	第0-0039号代価表
6 立木伐採 直径22cm以上28cm未満 伐倒・枝払・玉切					V0130 0
	6	本	604	3,624	第0-0043号代価表
6 立木伐採 直径28cm以上34cm未満 伐倒・枝払・玉切					V0140 0
	2	本	23,167	46,334	第0-0047号代価表
6 立木伐採 直径34cm以上40cm未満 伐倒・枝払・玉切					V0150 0
	3	本	26,017	78,051	第0-0048号代価表
6 立木伐採 直径40cm以上46cm未満 伐倒・枝払・玉切					V0160 0
	4	本	28,959	115,836	第0-0049号代価表
6 立木伐採 直径46cm以上52cm未満 伐倒・枝払・玉切					V0170 0
	2	本	33,014	66,028	第0-0050号代価表
6 立木伐採 直径52cm以上58cm未満 伐倒・枝払・玉切					V0180 0
	1	本	38,806	38,806	第0-0051号代価表
6 倒木処理（樹高4m以上） 直径10cm以上16cm未満 玉切					V0210 0
	16	本	112	1,792	第0-0052号代価表
6 倒木処理（樹高4m以上） 直径16cm以上22cm未満 玉切					V0220 0
	10	本	129	1,290	第0-0053号代価表



工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 倒木処理（樹高4m以上） 直径22cm以上28cm未満 玉切					V0230 0
	3	本	146	438	第0-0055号代価表
6 倒木処理（樹高4m以上） 直径28cm以上 玉切					V0240 0
	3	本	163	489	第0-0056号代価表
6 伐木・倒木片付 平積0.2m3BH					S4N03 0
	19.8	m 3	5,170	102,366	第0-0058号代価表
**単位当り**					
	1	式		455,475	

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 立木伐採 直径16cm以上22cm未満 伐倒・枝払・玉切					V0120 0
	1	本	515	515	第0-0059号代価表
6 立木伐採 直径22cm以上28cm未満 伐倒・枝払・玉切					V0130 0
	3	本	604	1,812	第0-0043号代価表
6 立木伐採 直径28cm以上34cm未満 伐倒・枝払・玉切					V0140 0
	4	本	23,167	92,668	第0-0047号代価表
6 立木伐採 直径34cm以上40cm未満 伐倒・枝払・玉切					V0150 0
	3	本	26,017	78,051	第0-0048号代価表
6 立木伐採 直径40cm以上46cm未満 伐倒・枝払・玉切					V0160 0
	1	本	28,959	28,959	第0-0049号代価表
6 立木伐採 直径52cm以上58cm未満 伐倒・枝払・玉切					V0180 0
	1	本	38,806	38,806	第0-0051号代価表
6 倒木処理（樹高4m以上） 直径10cm以上16cm未満 玉切					V0210 0
	38	本	112	4,256	第0-0052号代価表
6 倒木処理（樹高4m以上） 直径16cm以上22cm未満 玉切					V0220 0
	16	本	129	2,064	第0-0053号代価表
6 倒木処理（樹高4m以上） 直径22cm以上28cm未満 玉切					V0230 0
	4	本	146	584	第0-0055号代価表



工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	单 位	单 価(円)	金 額(円)	備 考
6 倒木処理（樹高4m以上） 直径28cm以上 玉切					V0240 0
	1	本	163	163	第0-0056号代価表
6 伐木・倒木片付 平積0.2m3BH					S4N03 0
	16.1	m 3	5,170	83,237	第0-0058号代価表
**単位当り**					
	1	式		331,115	

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 掘削 土砂 小規模(標準)					SZA101 0
	266	m 3	1,203	319,998	第0-0001号代価表
6 積込（ルーズ）盛土 土砂 小規模(標準)					SZA125 0
	180	m 3	1,061	190,980	第0-0062号代価表
6 大型土のう工 平積0.2m3BH 製作・設置					S4N07 0
	34	袋	11,056	375,904	第0-0063号代価表
6 木製路面排水工 Aタイプ 300型					V0014 0
	29	基	33,929	983,941	第0-0065号代価表
6 ダンプトラック運搬 止水エース 運搬距離10.4km					V0016 0
	29	基	640	18,560	第0-0067号代価表
6 立木伐採 直径10cm以上16cm未満 伐倒・枝払・玉切					V0110 0
	1	本	421	421	第0-0039号代価表
6 立木伐採 直径16cm以上22cm未満 伐倒・枝払・玉切					V0120 0
	3	本	515	1,545	第0-0059号代価表
6 立木伐採 直径22cm以上28cm未満 伐倒・枝払・玉切					V0130 0
	16	本	604	9,664	第0-0043号代価表
6 立木伐採 直径28cm以上34cm未満 伐倒・枝払・玉切					V0140 0
	34	本	23,167	787,678	第0-0047号代価表

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	单 位	单 価(円)	金 額(円)	備 考
6 立木伐採 直径34cm以上40cm未満 伐倒・枝払・玉切					V0150 0
	22	本	26,017	572,374	第0-0048号代価表
6 立木伐採 直径40cm以上46cm未満 伐倒・枝払・玉切					V0160 0
	26	本	28,959	752,934	第0-0049号代価表
6 立木伐採 直径46cm以上52cm未満 伐倒・枝払・玉切					V0170 0
	5	本	33,014	165,070	第0-0050号代価表
6 立木伐採 直径52cm以上58cm未満 伐倒・枝払・玉切					V0180 0
	1	本	38,806	38,806	第0-0051号代価表
6 立木伐採 直径58cm以上64cm未満 伐倒・枝払・玉切					V0190 0
	1	本	46,335	46,335	第0-0068号代価表
6 倒木処理（樹高4m以上） 直径10cm以上16cm未満 玉切					V0210 0
	39	本	112	4,368	第0-0052号代価表
6 倒木処理（樹高4m以上） 直径16cm以上22cm未満 玉切					V0220 0
	43	本	129	5,547	第0-0053号代価表
6 倒木処理（樹高4m以上） 直径22cm以上28cm未満 玉切					V0230 0
	17	本	146	2,482	第0-0055号代価表
6 倒木処理（樹高4m以上） 直径28cm以上 玉切					V0240 0
	2	本	163	326	第0-0056号代価表



工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	单 位	单 価(円)	金 額(円)	備 考
6 伐木・倒木片付 平積0.2m3BH					S4N03 0
	107.1	m 3	5,170	553,707	第0-0058号代価表
**単位当り**					
	1	式		4,830,640	



工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 暗渠排水管 据付・撤去 波状管					SHA589 0
	30.0	m	6,461	193,830	第0-0069号代価表
6 土のう締切工					S4420 0
	2.0	m 2	14,531	29,062	第0-0070号代価表
6 ポンプ据付・撤去（小口径） ポンプ口径 50mm					S4426 0
	2	箇所	17,210	34,420	第0-0071号代価表
6 ポンプ運転（小口径） 作業時排水 排水量0以上7未満（m3／h）					S4425 0
	※ 12	日	5,012	60,144	第0-0072号代価表
**単位当り**					
	1	式		317,456	