

設 計 書

大阪府環境農林水産部			
年 度	R7	南河内農と緑の総合事務所	単独
契 約 番 号		2025-10-008737	
工 事 名 称		上ノ池改修（7）工事	
工 事 場 所		富田林市宮町一丁目	
竣 工 又 は 納 入 期 限		契約日と同日 ～ 令和 8年 1月27日（火）	
所 要 日 数		*****	
工 事 種 別		土木一式	
建設リサイクル法		その他の工作物に関する工事（土木工事等）	
備 考			

設 計 大 要	法面保護工 一式		
	堤体押さえ盛土工 一式		
	付帯工 一式		
設 計 金 額		金	22,484,000 円
消費税抜き金額		金	20,440,000 円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額		金	2,044,000 円

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	府営ため池整備事業 上ノ池地区
工事名	上ノ池改修 (7) 工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			19,404,000	
2 ・工事原価			16,017,000	
3 純工事費			11,467,000	
4 ・・直接工事費			10,081,000	
5 ・・・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	8,875,000	
6 ・・・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	1,206,000	
7 ・・間接工事費			5,936,000	
8 ・・・共通仮設費			1,386,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
$(34+31+26+25+9+4-38-37-36) \times ((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041)$				
$10,081,000 \times ((13.020*1.000+0.000)*1.000*1.020*1.000)$	13.280	%	1,339,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	16,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	31,000	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			0	
18 ・・・・・現場環境改善費 (率計上)				
$(25-33+32+4) \times (標準値)$				
$10,058,000 \times (0.000)$	0.000	%	0	
19 ・・・・・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			4,550,000	
21 ・・・・現場管理費 (率計上)				
$(8+25+26+27+30-36-38+4) \times ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)$				
$11,467,000 \times ((37.790*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)$	39.680	%	4,550,000	
22 ・・・・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 ・・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
$(-36-38-23+4+7) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$16,017,000 \times (21.060*1.000+0.04)$	21.100	%	3,379,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	8,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費 (直工)			0	

[illegible]

事業名	府営ため池整備事業 上ノ池地区
工事名	上ノ池改修（7）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				8,875,000	
・堤体工	1.000	式		8,875,000	
・ 法面保護工	1.000	式		5,725,000	
000001 法面保護工	1.000	式	5,725,283	5,725,283	1 式当たり B単 1号
SA0101 床掘 土砂,オフノット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	156.000	m3	323.8	50,513	歩A・単A S単 29号
T00007 埋戻し 天端コンクリート、基礎コンクリート部	37.000	m3	3,661	135,457	歩A・単A T単 6号
S01034 不整地運搬 80m以下	2.000	m3	326	652	歩A・単A S単 1号
SA0151 基面整正 基面整正	44.000	m ²	475.4	20,918	歩A・単A S単 39号
SA0152 切土法面整形 切土部,-,無し,レ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	357.000	m ²	886.5	316,481	歩A・単A S単 41号
SA0152 盛土法面整形 盛土部,無し,無し,レ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	57.000	m ²	438.8	25,012	歩A・単A S単 42号
T00002 基礎コンクリート 張ブロック用	59.000	m	17,538	1,034,742	歩A・単A T単 2号
T00006 張ブロック工 500*500*120 裏込砕石 厚150	347.000	m ²	8,816	3,059,152	歩A・単A T単 5号
P26106 吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	12.000	m ²	760	9,120	歩A・単A
T00001 天端コンクリート 張ブロック用	59.000	m	8,437	497,783	歩A・単A T単 1号
T00003 隔壁工 張ブロック用	18.000	m	7,556	136,008	歩A・単A T単 3号
T00004 袖部隔壁工 張ブロック用	13.000	m	9,291	120,783	歩A・単A T単 4号
S02706 モルタル吹付工（厚5cm） モルタル吹付工,厚5cm,100㎡未満,-,枠内吹付工	23.000	m ²	7,429	170,867	歩A・単A S単 17号
S02081 植生工（張芝） 全面張,人工芝(幅100cm程度)	177.000	m ²	835	147,795	歩A・単A S単 12号
			計	5,725,283	
合 計				5,725,283	
・ 堤体押さえ盛土工	1.000	式		1,455,000	
000002 堤体押さえ盛土工	1.000	式	1,171,347	1,171,347	1 式当たり B単 2号
SA0102 投入 土砂,土量50,000m3未満	113.000	m3	235.2	26,578	歩A・単A S単 35号
S01041 人力土工（盛土・埋戻） 粘性土・礫質土、盛土、まき出し、締固めを計上しない	113.000	m3	2,020	228,260	歩A・単A S単 3号
S01082 締固工（振動ロー締固め2.5m未満） 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,なし	102.000	m3	450	45,900	歩A・単A S単 6号
SA0152 盛土法面整形 盛土部,無し,無し,レ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	114.000	m ²	438.8	50,023	歩A・単A S単 42号
T00010 押さえ盛土擁壁工 小型重力式コンクリート擁壁7	2.000	箇所	410,293	820,586	歩A・単A T単 7号
			計	1,171,347	
000003 堤体押さえ盛土用土改良	1.000	式	283,899	283,899	1 式当たり B単 3号
SA0101 用土切り崩し 土砂,オフノット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	113.000	m3	323.8	36,589	歩A・単A S単 31号
S01034 不整地運搬 80m以下	113.000	m3	326	36,838	歩A・単A S単 1号
SA0101 改良材攪拌 土砂,オフノット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	141.000	m3	323.8	45,656	歩A・単A S単 32号
P32015 セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	6.000	ton	16,900	101,400	歩A・単A
SA0102 SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	113.000	m3	235.2	26,578	歩A・単A S単 37号
S01034 不整地運搬 80m以下	113.000	m3	326	36,838	歩A・単A S単 1号
			計	283,899	
合 計				1,455,246	
・ 堤体付帯工	1.000	式		173,000	
000004 堤体付帯工	1.000	式	173,458	173,458	1 式当たり B単 4号
T00012 バラベット設置工 L=5m,L=3m	1.000	式	149,266	149,266	歩A・単A T単 8号
S08042 天端砕石舗装工(RC-30 t=5cm) 再生クワッション,RC-30,5cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし,なし	42.000	m ²	576	24,192	歩A・単A S単 18号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]