

設 計 書

大阪府環境農林水産部			
年 度	R7	南河内農と緑の総合事務所	単独
契 約 番 号	2025-10-008354		
工 事 名 称	広域農道岩湧地区7舗装工事		
工 事 場 所	河内長野市日野		
竣 工 又 は 納 入 期 限	契約日と同日 ~ 令和 7年11月25日 (火)		
所 要 日 数	*****		
工 事 種 別	舗装		
建設リサイクル法	その他の工作物に関する工事 (土木工事等)		
備 考			

設計大要

アスファルト舗装工 A=8,355m²

路盤工 A=7,301m²

設計金額	金	60,296,500	円
消費税抜き金額	金	54,815,000	円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額	金	5,481,500	円

事業名	農道整備事業 岩湧地区
工事名	広域農道岩湧地区7舗装工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			54,815,000	
2 ・工事原価			46,137,000	
3 純工事費			34,789,000	
4 ・ ・直接工事費			30,769,000	
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	30,677,000	
6 ・ ・ ・直接工事費（仮設工）	1.000	式	92,000	
7 ・ ・間接工事費			15,368,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			4,020,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(34+31+26+25+9+4-38-37-36) × ((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041)				
30,769,000 × ((12.180*1.000+0.000)*1.000*1.020*1.000)	12.420	%	3,822,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	198,000	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			0	
18 ・ ・ ・ ・現場環境改善費（率計上）				
(25-33+32+4) × (標準値)				
30,436,000 × (0.000)	0.000	%	0	
19 ・ ・ ・ ・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			11,348,000	
21 ・ ・ ・現場管理費（率計上）				
(8+25+26+27+30-36-38+4) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
34,789,000 × ((31.070*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)	32.620	%	11,348,000	
22 ・ ・ ・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(-36-38-23+4+7) × (標準値*N002+保証費率)				
46,137,000 × (18.770*1.000 + 0.04)	18.810	%	8,678,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

事業名	農道整備事業 岩湧地区
工事名	広域農道岩湧地区7舗装工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				30,677,000	
・舗装工	1.000	式		30,677,000	
・・舗装工	1.000	式		30,677,000	
000001 車道舗装工	1.000	式	24,398,626	24,398,626	1式当たり B単 1号
SA0831 SP 不陸整正 有り,49mm以上55mm未満,砕石,あり,再生クワツヤ-ラン RC-30	5,686.000	m ²	188.1	1,069,537	歩A・単A S単 9号
SA0832 SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,再生クワツヤ-ラン RC-30	5,686.000	m ²	444.7	2,528,564	歩A・単A S単 11号
SA0834 SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,あり,0mm,150mm	5,686.000	m ²	722.2	4,106,429	歩A・単A S単 15号
SA0841 SP 基層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,再生粗粒度アスコ(20),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ各種,あり	5,686.000	m ²	1,495	8,500,570	歩A・単A S単 16号
SA0843 SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,ｱｽﾌﾙﾄ混合物 (2.35t/m3),ｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ各種,あり,再生密 粒度アスコ(13)	5,686.000	m ²	1,441	8,193,526	歩A・単A S単 17号
			計	24,398,626	
000002 歩道舗装工	1.000	式	2,986,526	2,986,526	1式当たり B単 2号
SA0833 路盤工(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,あり,再生クワツヤ-ラン RC-30	1,482.000	m ²	759.2	1,125,134	歩A・単A S単 12号
SA0846 SP 表層(歩道部) 1.4m以上,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ各種,あり,再 生密粒度アスコ(13)	1,482.000	m ²	1,256	1,861,392	歩A・単A S単 19号
			計	2,986,526	
000003 歩道舗装工2	1.000	式	62,471	62,471	1式当たり B単 3号
SA0833 路盤工(歩道部) 100mm,1層施工,砕石,あり,再生クワツヤ-ラン RC-30	31.000	m ²	759.2	23,535	歩A・単A S単 12号
SA0846 SP 表層(歩道部) 1.4m以上,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ各種,あり,再 生密粒度アスコ(13)	31.000	m ²	1,256	38,936	歩A・単A S単 19号
			計	62,471	
000004 道路舗装工 (浄水場内)	1.000	式	234,515	234,515	1式当たり B単 4号
SA0223 アスファルトカッター ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	10.000	m	692.5	6,925	歩A・単A S単 8号
SA0222 SP 舗装版破砕 ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	95.000	m ²	211.3	20,074	歩A・単A S単 7号
SA0831 SP 不陸整正 有り,17mm以上21mm未満,砕石,あり,補足材料(各種)	95.000	m ²	182.8	17,366	歩A・単A S単 10号
SA0843 SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,ｱｽﾌﾙﾄ混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ各種,あり,再生 密粒度アスコ(13)	95.000	m ²	1,533	145,635	歩A・単A S単 18号
T00001 搬運搬・処分 アスファルト殻	4.800	m ³	9,274	44,515	歩A・単A T単 1号
			計	234,515	
000005 道路舗装工2 (浄水場手前)	1.000	式	2,085,656	2,085,656	1式当たり B単 5号
SA0223 アスファルトカッター ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	26.000	m	692.5	18,005	歩A・単A S単 8号
SA0222 SP 舗装版破砕 ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	866.000	m ²	211.3	182,986	歩A・単A S単 7号
SA0831 SP 不陸整正 有り,17mm以上21mm未満,砕石,あり,補足材料(各種)	866.000	m ²	182.8	158,305	歩A・単A S単 10号
SA0843 SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,ｱｽﾌﾙﾄ混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ各種,あり,再生 密粒度アスコ(13)	866.000	m ²	1,533	1,327,578	歩A・単A S単 18号
T00001 搬運搬・処分 アスファルト殻	43.000	m ³	9,274	398,782	歩A・単A T単 1号
			計	2,085,656	
000006 道路舗装工3 (林道取り付け部)	1.000	式	462,546	462,546	1式当たり B単 6号
SA0223 アスファルトカッター ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	8.000	m	692.5	5,540	歩A・単A S単 8号
SA0222 SP 舗装版破砕 ｱｽﾌﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	94.000	m ²	211.3	19,862	歩A・単A S単 7号
SA0831 SP 不陸整正 有り,17mm以上21mm未満,砕石,あり,補足材料(各種)	94.000	m ²	182.8	17,183	歩A・単A S単 10号
SA0833 路盤工 100mm,1層施工,砕石,あり,再生クワツヤ-ラン RC-30	102.000	m ²	759.2	77,438	歩A・単A S単 13号
SA0843 SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,ｱｽﾌﾙﾄ混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ各種,あり,再生	195.000	m ²	1,533	298,935	歩A・単A S単 18号

