



設  
計  
大  
要アスファルト舗装工 A=4,881m<sup>2</sup>

設計金額	金	22,832,700	円
消費税抜き金額	金	20,757,000	円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額	金	2,075,700	円







事業名	府営農村総合整備事業 伏見堂地区
工事名	伏見堂地区舗装(7)工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			20,757,000	
2 ・工事原価			17,162,000	
3 純工事費			12,354,000	
4 ・ ・直接工事費			10,545,000	
5 ・ ・ ・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	10,438,000	
6 ・ ・ ・直接工事費(仮設工)	1.000	式	107,000	
7 ・ ・間接工事費			6,617,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			1,809,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費~営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041)				
10,545,000 × ((15.210*1.000+0.000)*1.000*1.040*1.000)	15.820	%	1,668,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	141,000	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			0	
18 ・ ・ ・ ・現場環境改善費(率計上)				
(4+25+32-33) × (標準値)				
10,545,000 × (0.000)	0.000	%	0	
19 ・ ・ ・ ・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			4,808,000	
21 ・ ・ ・現場管理費(率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
12,354,000 × ((37.070*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)	38.920	%	4,808,000	
22 ・ ・ ・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額(直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
17,162,000 × (20.910*1.000 + 0.04)	20.950	%	3,595,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費(直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費(直工)			0	



事業名	府営農村総合整備事業 伏見堂地区
工事名	伏見堂地区舗装(7)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				10,438,000	
・土工					
・・土工	1.000	式		25,000	
	1.000	式		25,000	
000001 土工					
SA0101 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	1.000	式	24,805	24,805	1式当たり B単 1号
S02046 機械小運搬(土砂類、生コン) 砂・砂利・栗石,200m未満	11.000	m3	1,203	13,233	歩A・単A S単 4号
SA0161 SP 整地 敷均し(ル-ズ),標準(10,000m3未満),無し,なし	10.000	m3	142.2	1,422	歩A・単A S単 6号
			計	24,805	
合 計				24,805	
・舗装工					
・・路盤工	1.000	式		10,413,000	
	1.000	式		1,942,000	
000002 路盤工					
T00009 不陸整正 RC-40(4t車割増)	1.000	式	1,942,318	1,942,318	1式当たり B単 2号
SA0831 不陸整正(補足材無し) 無し,-,-,なし,	4,793.000	m <sup>2</sup>	399	1,912,407	歩A・単A T単 1号
	172.000	m <sup>2</sup>	173.9	29,911	歩A・単A S単 8号
			計	1,942,318	
合 計				1,942,318	
・・砂利舗装工	1.000	式		9,000	
000003 砂利舗装工					
T00010 砂利舗装工(人力) RC-40(4t車割増)	1.000	式	8,567	8,567	1式当たり B単 3号
	13.000	m <sup>2</sup>	659	8,567	歩A・単A T単 2号
			計	8,567	
合 計				8,567	
・・アスファルト舗装工	1.000	式		8,462,000	
000004 表層					
SA0843 表層(車道・路肩部)小型車割増 3.0m超,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種,なし,再生 密粒度ｽｽｺ(13)	1.000	式	8,461,597	8,461,597	1式当たり B単 4号
SA0843 表層(車道・路肩部)小型車割増 3.0m超,50mm,アスファルト混合物(2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ 各種,なし,再生 密粒度ｽｽｺ(13)	3,806.000	m <sup>2</sup>	1,662	6,325,572	歩A・単A S単 9号
	1,075.000	m <sup>2</sup>	1,987	2,136,025	歩A・単A S単 10号
			計	8,461,597	
合 計				8,461,597	



