

設
計
大
要

地質調査 一式(ため池2箇所)

土質試験 一式

設計金額	金	6,505,400	円
消費税抜き金額	金	5,914,000	円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額	金	591,400	円

事業名	
業務名	泉州地区ため池堤体地質調査(7-4)業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費～機械経費				2,081,000	
・直接人件費～機械経費	1.000	式		2,081,000	
・・・直接人件費～機械経費	1.000	式		2,081,000	
・・・機械ボーリング	1.000	式	1,143,000	1,143,000	1式当たり
S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア), 66,砂・砂質土,,50m以下,鉛直下方	19.400	m	16,500	320,100	歩A・単A S単 3号
S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア), 66,粘性土・シルト,,50m以下,鉛直下方	24.000	m	14,100	338,400	歩A・単A S単 4号
S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア), 66,礫混じり土砂,,50m以下,鉛直下方	15.200	m	31,900	484,880	歩A・単A S単 5号
合 計				1,143,380	
・・・原位置試験	1.000	式	624,000	624,000	1式当たり
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,砂・砂質土,	19.000	回	10,600	201,400	歩A・単A S単 6号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,粘性土・シルト,	24.000	回	7,980	191,520	歩A・単A S単 7号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,礫混じり土砂,	15.000	回	15,400	231,000	歩A・単A S単 8号
合 計				623,920	
・・・室内土質試験	1.000	式	136,000	136,000	1式当たり
P45120 室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料	4.000	試料	6,470	25,880	歩A・単A
P45122 室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析(ふるい分析含)	4.000	試料	14,000	56,000	歩A・単A
P45121 室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料	4.000	試料	1,520	6,080	歩A・単A
P45127 室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点/試料	4.000	試料	8,170	32,680	歩A・単A
P45128 室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個/試料	4.000	試料	3,900	15,600	歩A・単A
合 計				136,240	
・・・とりまとめ	1.000	式	178,000	178,000	1式当たり
S62040 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 2.0	1.000	業務	89,040	89,040	歩A・単A S単 12号
S62041 【断面図等の作成(一般調査業務費)】 2.0	1.000	業務	89,040	89,040	歩A・単A S単 13号
合 計				178,080	

